


Aa	Kärrarp	4 ³	Ar	Kärrarp	
Ab	"	4 ²	Ba	Kvädlinge	17 ²²
Ac	"	3 ¹	Bb	"	17 ²¹
Ad	"	1 ⁶	Bc	"	17 ¹⁶
Ae	"	1 ¹⁵	Bd	"	17 ¹⁵
Af	"	1 ¹⁶	Be	"	17 ⁶
Ag	"	1 ¹²	Bf	"	
Ah	"	5 ⁷	Bg	"	17 ⁵
Ai	"	5 ⁵	Bh	"	1 ¹
Ak	"	5 ¹²	Bi	"	2 ¹
Al	"	5 ⁴	Ca	Goentorp	4 ²
Am	"	5 ¹¹	Cb	"	2 ⁶
An	"	128, 28, 33	Cc	"	2 ⁵
Ao	"	5 ⁹	Da	Syllstorp	4 ¹⁶
Ap	"	2 ³	Db	"	4 ¹⁵
Aq	"	2 ⁴	Ea	Källåkra	1 ⁴



Beträffande föreskrifter angående avloppet genom järnvägen vid F samt avloppet på järnvägens östra sida se synmännens utlåtande.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Kärrarps norra floddike 1954

1. Kvädlinge

UPPRÄTTAT AV: 1954

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL L 5 1693 Klas Westling

Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 5

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARCHIV Nr 13879

SÖDERBYGDS
11 SEP. 1954
VATTENDOMSTOL



Förslag till Kärrarps norra floddike 1954


i Kvidinge socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av Klas Westling

Original Kopie L 5*1693 (Namn)

Statens Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5879-2



Förslag till Kärrarps norra floddike 1954

i Kvidinge socken (n.n.) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av Klas Westling

Original Kopia 5.1693 (Namn)



Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5879-3



Förslag till intagningsbassäng vid M.

Sektion A-B



All betongjustring rutarmeras med rundjärn ϕ 6 mm % 250 mm

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIENr
SAK Nr



Förslag till		<u>Kärrarps norra floddike 1954</u>	
i Kvidinge		socken- ~~nos~~ av Kristianstads län	
upprättat år(-en) 1954		{1-utan} samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original		5*1693	
Kopia L		Klas Westling	
		Statens lantbruksing	
Antal ritn. st. 5		Arkivnummer 5879-5	

B111/13/54

Blad 4





Förslag till nytt avlopp genom järnväg vid 26+22





Angående rörledningens flytning till sidan av den befintliga trumman se synemännens utlåtande.

Förslag till dikesöga vid 2+10



Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm, % 250 mm

Typritningar till intagningsbrunnar




d = 1200 mm vid 900 mm rörledn.
d = 1000 " " 800 " "
d = 900 " " 600-700 mm rörledn.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:50



Förslag till Kärrarps norra floddike 1954
i Kvidinge socken (par) av Kristianstads län
upprättat år (en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original L 5-1693 Klas Westling
Kopia L (Namn)
Statens lantbruksingenjör (Titel)
Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5879-4



Akt nr:

11-KLS-1693

5879-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 OKT 1954

Ing. till Vattenöverdomstolen

den 3 NOV. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr



L 5-1693

Kungl. Lantbruksstyrelsens

ARKIV

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 1 NOV. 1954
Synhandlingar

rörande

Kärrarps norra floddike 1954

i Kvidinge socken

av Kristianstads län.

21 OKT. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Söderbygdens
12 Apr. 1955
Vattendomstol

BUD 13/1954

VATTENÖVERDOMSTOLEN

B E S L U T

meddelat i Stockholm den 7 april 1955

med anledning av besvär över vattenrättsdomarens
i Söderbygdens vattendomstol resolution den 18
september 1954 i mål BUD 13/1954.

Klagande: Lantbrukarna Axel Andreasson, Goen-
torp, Åstorp, Leonard Månsson, Sylls-
torp, Åstorp, Henning Bengtsson,
samma adress, och Erik Månsson, Kill-
åkra, Åstorp.

Motparter: Övriga delägare i Kärrarps norra
floddike 1954.

Saken: Besvär över utlåtande rörande Kärr-
arps norra floddike 1954 i Kvidinge
socken, Kristianstads län.

Den 30 juli 1951 påbörjades och den 1 juli 1954 av-
slutades av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde
av gode män syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rö-
rande torrläggning m. m. av mark inom Kärrarp nr 1-5 m. fl.
fastigheter i Kvidinge socken. Enligt ett sistnämnda dag
av förrättningsmännen avgivet skriftligt utlåtande skulle
företaget benämnas Kärrarps norra floddike 1954. I ut-
låtandet meddelades att, därest någon vore missnöjd med åt-
gård eller beslut under syneförrättningen eller med syne-

männens utlåtande, vederbörande skulle ingiva inom sextio dagar från utlåtandets dag sina till Söderbygdens vattendomstol ställda besvär.

I en den 31 augusti 1954 till vattendomstolen inkommen skrift anförde Andreasson och hans ovannämnda medparter besvär över utlåtandet med yrkande om dess upphävande.

Vattenrättsdomaren avvisade i överklagade resolutionen nyssnämnda besvär, enär ifrågavarande besvärstalan icke fullföljts inom rätt tid.

I vattenöverdomstolen ha Andreasson och medparter anförts besvär över vattenrättsdomarens resolution, därvid de - under förmälan att de missförstått lantbruksingenjören, som vid överklagade beslutets fattande yttrade, att de som ville besvära sig däröver hade att före den 1 september insända sina besvär till vattendomstolen - anhållit, att de över utlåtandet anförda besvären måtte upptagas till prövning, oaktat de kommit vattendomstolen för sent tillhanda.

Lantbruksingenjören Westling har till vattenöverdomstolen avgivit infordrat yttrande, därvid han anförts, att den i utlåtandet intagna besvärshänvisningen vid slutsammanträdet upplästs för sakägarna och att han icke vid tillfället muntligen uppgivit besvärstiden till två månader.

Andreasson och medparter ha i en därefter till vattenöverdomstolen inkommen skrift förklarat sig icke ifrågasätta riktigheten av vad Westling i nämnda yttrande

anfört men vidhållit, att de uppfattat att besvärstiden skulle utgå den 1 september 1954, och anhållit att, om möjlighet därtill finnes, deras ifrågavarande besvär måtte prövas.

VATTENÖVERDOMSTOLEN har övervägt vad handlingarna innehålla.

Andreasson och medparter ha icke visat skäl för ändring av överklagade resolutionen. På grund härav lämnas deras i vattenöverdomstolen anförda besvär utan bifall.

Det tillkommer icke vattenöverdomstolen att återställa försutten tid. Vattenöverdomstolen avvisar därför Andreassons och hans medparter i vattenöverdomstolen förda talan i vad den avser ansökan härom.

Fullföljdshänvisning för Andreasson och medparter
Bil. 1.


Rätt avskrivet; betygar Stockholm och Kungl.
Svea hovrätts kansli, VIII avd., som ovan.

Ex officio:

Rut Kollberg

Rätt avskrivet; betygar Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 23 september 1955.

Ex officio:





O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Kärrarp n:ris 1-5, Kvidinge n:ris 1,2 och 17, Goentorp n:ris 2 och 4, Syllstorp nr 4 samt Killåkra nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län; upprättade åren 1951-54 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad nittiotvå (92) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning m.m.
av mark inom Kärrarp n:ris 1-5,
Kvidinge n:ris 1,2 och 17, Goen-
torp n:ris 2 och 4, Syllstorp
nr 4 samt Killåkra nr 1 i Kvi-
dinge socken av Kristianstads
län.

År 1951, juli 30, kl. 10 f.m. hos lantbr. Erik Andersson på
Goentorpsgården.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Agne Dahlberg från Kvidinge och William Craw-
ford från V. Sönnarslövs socken,
sökandena

Helge Fajersson i Kärrarp,

Sven Larsson i " ,

Hervid Jönsson i " ,

Nils Nilsson i " genom sin son Allan Nilsson, dock utan
fullmakt,

Börje Jönsson i " ,

Alfred Andersson i Västraby gård pr Löberöd för ägor i Goentorp,

Nils Persson i Tunagården genom förutnämnda Helge Fajersson en-
ligt bifogad fullmakt,

övriga sakägare eller ombud

Sven Lundstedt i Kärrarp,

Erik Andersson, arrendator av Goentorpsgården,

Rob. Lundblad i Skälderhus såsom konsistoriombud och ombud för
Lunds stiftsnämnd enl. bif. fullmakt,

kyrkovärdarna John Johansson och Ernst Nilsson såsom ombud
för Kvidinge församling, ägare till f.klockarebostället i
Kvidinge nr 2 enl. bifogad fullmakt,

kyrkovärdarna John Johansson, Kvidinge, och Johan Persson i Västra Sönnarslöv båda såsom ombud för Kvidinge och Västra Sönnarslövs pastorat, innehavare av ecklesiastika fastigheten Kvidinge nr 1 enligt bifogad fullmakt,

Axel Andreasson i Goentorp,

Leonard Månsson i Syllstorp,

Henning Bengtsson i " och

Statens järnvägar genom tjänsteförr. baningeniören Fredrik Hjalmar.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Sven Lundstedt och Anna Nilsson båda i Kärrarp gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

Ombuden för dels Kvidinge församling och dels Kvidinge och Västra Sönnarslövs pastorat gjorde nu med godkännande av Stiftsnämndens ombud ävenledes gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav undertecknades nu särskild föreningshandling härom, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot

översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företags utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför. - Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande vore även en trumma å Skåne-Smålands järnväg mellan Åstorps och Ö.Ljungby stationer beroende. På fråga av förrättningsmannen meddelades, att järnvägen tillkommit på 1890-talet, då ovanför järnvägen belägen mark varit att hänföra till åkerjord.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Goentorpsgården pr Kvidinge den 30 juli 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Agne Kahlberg

William Cronqvist

4.
År 1954, juli 1, kl. 12 middagen hos lantbr. Erik Andersson på
Goentorpsgården.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sven Larsson i Kärrarp,

Hervid Jönsson i d:o ,

Allan Nilsson i d:o ,

Sven Lundstedt i d:o ,

Erik Andersson, arrendator av Goentorpsgården,

Rob. Lundbladh i Skälderhus såsom konsistorieombud och ombud för
Lunds stiftsnämnd,

Kvidinge församling genom kyrkovärden John Johansson i Kvidinge
enl. bifogad fullmakt,

Kvidinge och Västra Sönnarslövs pastorat genom nyssnämnda John Jo-
hansson i Kvidinge och Per Nilsson i Stackarp enl. bifogad
fullmakt,

Axel Andreasson i Goentorp,

Leonard Månsson i Syllstorp,

Henning Bengtsson i d:o ,

Statens järnvägar genom tjänsteförrättande baningeniören Fredrik
Hjalmar ,

Nils Norrman i Kärrarp,

Betty Bengtsson i Kvidinge, ny ägare efter William Pålsson, genom
sin make Nauman Bengtsson ,

David Floom, arrendator av fastigheterna Kvidinge 1 och 2¹ och

Erik Månsson i Killåkra.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade Erik Magnusson i Kärr-
arp gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande.
Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshand-
ling, som nu vitsordades av synemännen.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Erik Andersson i Goentorpsgården och till övriga ledamöter Herved Jönsson i Kärrarp, Allan Nilsson i Kärrarp, John Johansson i Kvidinge och Axel Andreasson i Goentorp med Helge Fajersson i Kärrarp, Börje Jönsson i Kärrarp och Erik Månsson i Killåkra till suppleanter.

Samtliga styrelseledamöters och suppleanternas adress Kvidinge.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Erik Andersson, adress Goentorpsgården pr Kvidinge.

§ 12.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Goentorpsgården pr Kvidinge den 1 juli 1954.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

William Crawford Borne Wahlberg

Till
 dömskyldiga i Kristianstads län
 Kristianstad

Härmed undhålls vördsamt och
 försäkrande för statens lantbruksskingsnär
 att undantållen skingsförmåning i och för
 tursläppning av vattenrättshavare
 till Kärnarp, Kvidinge och Sautrupps
 byar i Kvidinge socken av Kristian-
 stads län.

Samtliga av företaget besamade
 hade först av förmåningsskattens
 med säkerhet kunna avgöras.

Kärnarp m. Kärnburga den 15 dec 1949

Lage Larsson	Kärnarp	4 2	m. fl. kommun.
Lage Larsson	Kärnarp	1 6	
Lage Larsson	Kärnarp	4	
William Larsson	Kärnarp	1 4	
Borge Larsson	Kärnarp	2 4	
Loen Larsson	Kärnarp	3 1	

2
 vande

7.
Miss G. Fernon Thridage 17.¹⁶

Miss Gibson Kearsy 5

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

KRISTIANSTAD

8.
Nr. / Ekdm 19

Åld. 21 JAN 1950 till

Landskapsstyrelsen i
Kristianstads län

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 9 januari 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling, Magnus Dreve och J.A. Hilberts.

§ 4.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Helge Fajerson, Kärrarp 4², Kärreberga, m.fl.,

Delegationen beslöt till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:

J.A. HILBERTS.

Justerat:

H. HENRIKSSON.

Rätt utdraget betyga:

Maj-Britt Nilsson

Christel


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämligt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Helge Fajerson, Kärrarp 4², Kärreberga, m.fl.,
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i
och för torrläggning av vattensjuka marker till Kärrarp, Kvidinge
och Svenstorps byar i Kvidinge socken.

Kristianstad i landskansliet den 26 januari 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


P.G. Lunde

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 30 juli 1951 kl. 10 f.m. inom Kärrarp n:ris 1-5, Kvidinge n:ris 1,2 och 17, Goentorp n:ris 2 och 4, Syllstorp nr 4 samt Killåkra nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Kärrarp n:ris 1-5, Kvidinge n:ris 1,2 och 17, Goentorp n:ris 2 och 4, Syllstorp nr 4 samt Killåkra nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län, vilket företag även angår anläggning för Statens järnvägar inom torrläggningssområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Erik Andersson å Goentorpsgården den 30 juli 1951 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 4 juli 1951.

Klas Wetzling

statens lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Kvidinge församling den 8 och 15 juli 1951, betygar

Otto Stenow

Otto Stenow

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Kvidinge socken den 4 juli 1951.

11.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 1 juli 1954 kl. 12 middagen
inom Kärrarp, Kvidinge m.fl. byar i Kvidinge
socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning m.m. av mark inom Kärrarp n:ris 1-5, Kvidinge n:ris 1,2 och
17, Goentorp n:ris 2 och 4, Syllstorp nr 4 samt Killåkra nr 1 i
Kvidinge socken av Kristianstads län, vilket företag även angår
anläggningar för Statens järnvägar inom torrläggingsområdet, kom-
mer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Erik Anders-
son å Goentorpsgården den 1 juli 1954 kl. 12 middagen, då bl. a.
styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 10 juni 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslag om denna kungörelse har i laga ordning verkställts
i Kvidinge församling den 13 juni 1954 betygar

Otto Stenow

Otto Stenow

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Kvidinge socken den 10 juni 1954.

Tomater o. Grönsaker i parti
Egna odlingar 115 tunnland

*
TELEFON:
(växel)

Kärreberga 18
Åstorp 48

*
TELEGRAMADR.:

Tunagården, Kärreberga

*
BANK:

A.-B. Jordbrukarebanken,
Hälsingborg

Tunagården

Nils G. Persson

Kärreberga den 28. 7 1957

Till Herr

för Herrn Helge Petersson att vid
sammanträdet med valägare vid
syndförsamling enligt valbuden
görande föreläggning av maskinist
Kärreberga - Hällesjö - Soester - Sjötorp -
Hällesjö byar i Hällesjö församling
Kustpartiets för. för. min. till
och utöva min rösträtt

Tunagården Hällesjö d 28 Jul 1957

Nils G. Persson
Berättas

Inga Sjöberg

Hällesjö.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1743 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande
att förrättning avseende torrläggning av mark inom Kärrens n:r:is
1-5, Kvidinge n:r:is 1, 2 och 17 m.m. i Kvidinge socken.....

.....
.....
.....
kommer att äga rum vid sammanträde hos lantbr. Erik Andersson ..
å Goentorpsgården den 30 juli 1951 kl. 10 f.m.


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen
lönestället Kvidinge nr 1

.....
Det tillkommer Kvidinge pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.

.....
Boställsnämndsordföranden Rob. Lundblad, Skälderhus, ...
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 6 juli 1951.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

Utdrag ur protokoll vid kyrkofullmäktiges
i Kvidinge sammanträde den 21 dec. 1950.

§ 3.

Till församlingsombud för år 1951 vid sammanträden och förrättningar
där församlingen skall låta sig representeras, utsågos kyrkovärdarna
John Johansson och Ernst Nilsson.

Sålunda uppläst och justerat den 22 dec. 1950, betyga

Otto Stenow

ordför

Alfons Nilsson

John Johansson

Rätt utdraget, betygar

Otto Stenow,
kyrkofullmäktiges ordförande.

Klockarbokstall

Utdrag ur protokoll vid ordinarie pastorats-
kyrkostämma med Kvidinge och Västra Sönnars-
lövs församlingar den 21 dec. 1950.

§ 3.

Till pastoratsombud vid sammanträden och förrättningar 1951,
då pastoratet skall låta sig representeras, valdes kyrkovärdar-
na John Johansson, Kvidinge, och Alfred Jönsson, Knutstorp, med
kyrkovärdarna Ernst Nilsson, Magleby, och Johan Persson, Sönnars-
löv, såsom suppleanter.

Sålunda uppläst och justerat den 22 dec. 1950 betyga

Otto Stenow

ordför

John Johansson

Johan Persson

Rätt utdraget, betygar

Otto Stenow
pastoratskyrkostämmans ordförande.

Kyrkohandboken

Utdrag ur protokoll vid kyrkofullmäktiges
i Kvidinge sammanträde den 17 december 1953.

§ 2.

----- Till församlingsombud för år 1954 vid sammanträden
och förrättningar, där församlingen skall låta sig representeras,
utsågos kyrkovärdarna John Johansson, Kvidinge, och Ernst Nilsson,
Magleby, med nämndeman John Johansson såsom suppleant. -----

Sålunda uppläst och justerat den 19 december 1953 betyga

Otto Stenow

ordför.

Ernst Nilsson

Eric Johansson

Rätt utdraget betygar



kyrkofullmäktiges ordförande

Utdrag ur protokoll vid ordinarie pastorats-
stämma med Kvidinge och V. Sönnarslövs försam-
lingar den 17 december 1953.

§ 3.

Till pastoratsombud vid sammanträden och förrättningar 1954,
då pastoratet skall låta sig representeras valdes kyrkovärdarna Jo-
hann Johansson, Kvidinge, och Alfred Jönsson, Knutstorp, med kyrko-
värdarna Ernst Nilsson, Magleby, och Pers Nilsson, Stackarp, så-
som ersättare.

Sålunda uppläst och justerat den 19 december 1953 betyga

Otto Stenow

ordför

Ernst Nilsson

Eric Johansson

Rätt utdraget betygar

Pers Stenow

kyrkostämmans ordförande

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G .

Härmed förena sig undertecknade och gör gemensam sak med sökande till syneförrättning angående utförande av vattenavlopp i och för torrläggning av vattenskadade marker inom Kärrarp m.fl. byar i Kvidinge socken av Kristianstads län, och yrka vi torrläggning av vår mark i samband med företagets utförande i övrigt.

Kärrarp den 9/10 1950

Sam Lundstedt

Anna Nilsson

Förstående namnteckningar beviljas:

Agne Paulson

Hilvid Jansson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Goentorpsgården pr Kvidinge den 30 juli 1951.

Klas Westling, Agne Kahlberg, William Crawford

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till syneförrättningen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Kärrarp och Kvidinge m.fl. byar i Kvidinge socken av Kristianstads län, och yrka vi, att avloppet i gränsen mellan eckl. fastigheten Kvidinge 1¹ och Sven Larssons fastighet i Kärrarp 3¹ igenlägges med rör.

Goentorpsgården pr Kvidinge den 30 juli 1951.

För Kvidinge församling:

John Johansson Ernst Nilsson

För Kvidinge och Västra Sönnarslövs pastorat:

John Johansson Jakob Persson

Med förestående förening ingår emellan

Rakel Lindeblad,

orp. VIII katolskdistriktet

Ovanstående personers egenhändiga namnteckningar bevitt-

nas. Föreningen vitsordas.

Goentorpsgården pr Kvidinge den 30 juli 1951.

Klas Westling, Agne Kahlberg, Nilsen Crawford

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Kärrarp n:ris 1-5 m.fl. hemman inom Kvidinge socken av Kristianstads län, samt yrkar jag, att gränsdiket mellan mig tillhöriga Kärrarp³ och Kärrarp² 4 igenlägges med rör.

Solslätt den 21/4 1953.

[Signature]

Bevittnas:

[Signature]
[Signature]

Förestående föreningshandling vitsordas.

Goentorpsgården pr Kvidinge den 1 juli 1954.

Klas Westling, Wilhelm Cronqvist, Agne Kahlberg

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Kärrarp n:ris 1-5, Kvidinge n:ris 1,2 och 17, Goentorp n:ris 2 och 4, Syllstorp nr 4 samt Killåkra nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 30 juli 1951 kl. 10 f.m.

1. Lantbrukare	Erik Magnusson,	Kärrarp,	KVIDINGE
2. "	Helge Fajersson,	"	"
3. "	Sven Larsson,	"	"
4. "	Hervid Jönsson,	"	"
5. "	Sven Lundstedt,	"	"
6. "	Nils Nilsson,	"	"
7. Fröken	Anna Nilsson,	"	"
8. Lantbrukare	Börje Jönsson,	"	"
9. "	Nils Norrman,	"	"
10. Arrendator	Sture Norrman,	"	"
11. Lantbrukare	Nils Persson,	Tunagården,	"
12. "	William Pålsson,	"	"
13. "	Alfred Andersson,	Västraby gård,	LÖBERÖD
14. Arrendator	Erik Andersson,	Goentorpsgården,	KVIDINGE
15. Stiftsnämnden i Lunds stift,			L U N D
16. Kyrkostämmans ordf. i Kvidinge socken,			
Kyrkoherde	Otto Stenow,		KVIDINGE
17. Arrendator	David Floom,	Floderna,	ÅSTORP
18. Lantbrukare	Axel Andreasson, ✓	Goentorp,	"
19. "	Leonard Månsson, ✓	Syllstorp,	"
20. "	Henning Bengtsson, ✓	"	"
21. "	Erik Månsson, ✓	Killåkra,	"
22. Distriktschefen för Statens järnvägars			
3:dje distrikt,			MALMÖ.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med

posten den 4 juli 1951, intygas

ex officio:

Klas Westling.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 415/51

Malmö den 15.4.54

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Lantbruksingenjören i
Kristianstad län

KRISTIANSTAD

Kärrarps norra floddike 1954
Eder skrivelse 25.1.54

Jämlikt vattenlagen 10 kap. 52 § ha statens järnvägar beretts tillfälle yttra sig över ett av Eder upprättat förslag till rubricerade företag. I anledning därav får distriktschefen efter utredning meddela följande.

Företaget berör bansträckan Östra Ljungby - Kärreberga, dels genom rörledning på båda sidor om banan km 145+450 - 145+524, dels genom korsning av banan vid sistnämnda punkt med en rörledning under nu befintlig trumma.

Emot föreslagen rörledning utmed banan på västra sidan och på ett avstånd av ca 3 meter från befintligt sidodike ha statens järnvägar intet att erinra.

Rörledningen på östra sidan om järnvägen bör helst även den förläggas ca 3 meter utanför järnvägsdiket, varigenom undvikas att järnvägens område beträdes vid arbetets utförande och vid framtida rensnings- och underhållsarbete. Utgifter för bevakning under dessa arbetena kunna då undvikas. Statens järnvägar vilja dock ej motsätta sig, att ledningen förlägges enligt förslaget under botten av nuvarande järnvägsdike, men måste kräva, dels att arbetet sker under bevakning av järnvägspersonal - vilken bevakning betalas av företaget - dels att arbetet utföres på mindre sträckor åt gången med omedelbar igenfyllning av rörgropen samt att stämpning av gropkanten utföres, där järnvägsbefälet anser sådan nödvändig för tryggande av bankroppens stabilitet.

Därest ledningen lägges i järnvägsdiket få brunnarna ej givas sådan utformning att banvallens avvattning försvåras. Vatten från sidodikena utmed banan skall om så erfordras kunna avledas till huvudledningen.

Vad angår ledningens korsning med banan får distriktschefen framhålla, att rörkorsningen bör förläggas minst 7 m från den befintliga stentrummans mitt. Rasering av stentrumman genom fullständig upptagning av däck, sidomurar och bottenskiift, vilket erfordras för nedläggning av rörledning under trumman, kommer nämligen att orsaka större kostnad för verket, än om trumman kan igenfyllas, sedan endast däcket borttagits.

V.g.vänd!

Upptagning av befintlig stentrumma (1,0 x 1,0) vid km 145+524 å linjen Östra Ljungby-Kärreberga samt nedläggning av rörtrumma $\varnothing$ 500 mm beräknas kosta 7.500 kronor, inklusive provisoriska anordningar för trafikens upprätthållande under arbetstiden.

Utföres rörtrumma $\varnothing$ 500 mm alternativt i nytt trumläge - förslagsvis vid km 145+517 - kunna kostnaderna minskas till 6.500 kronor, inklusive rasering av trumäck i intilliggande stentrumma enligt av Eder under hand till baningenjören i Hälsingborg framförda önskemål.

Statens järnvägar anhålla om 2 avskrifter av blivande utlåtande rörande företaget i god tid före besvärstidens utgång.

R. Marklund

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Kärrarp n:ris 1-5, Kvidinge n:ris 1,2 och 17, Goentorp n:ris 2 och 4, Syllstorp nr 4 samt Killåkra nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-54.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för uteslutande redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Vegeåns nederbördsområde nr 95. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Helge Fajersson	såsom ägare till fast. Kärrarp	1 ¹² , 4 ² , 5 ⁵ , 5 ⁷ och 5 ¹²
Sven Larsson	" " " " "	3 ¹ ,
Hervid Jönsson	" " " " "	6 ¹ ,
Nils Nilsson	" " " " "	4 ⁵ och 5 ⁹ (dessa fastigheter ägas numera av Allan Nilsson),
Börje Jönsson	såsom innehavare av fast. Kärrarp	2 ³ (fastigheterna Kärrarp 2 ³ och 2 ⁴ synas hava förväxlad lagfart),
Nils Persson	såsom ägare till fast. Kvidinge	17 ¹⁶ ,
William Pålsson	" " " " "	15 ¹⁷ samt
Alfred Andersson	" " " " "	5 ¹⁷ och 17 ⁶ ävensom
Goentorp	4 ² .	

Därjämte hava nedannämnda sakägare undertecknat särskilda föreningshandlingar och gjort gemensam sak med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Sven Lundstedt	såsom ägare till fast. Kärrarp	15	16	och 1	,
Anna Nilsson	" " " " "	11	5	och litt An,	
Erik Magnusson	" " " " "	3	4	,	

Kvidinge församling såsom ägare till f. klockarebostället Kvi-
dinge 1 samt 2

Kvidinge och Västra Sönnarslövs pastorat såsom innehavare av eckl.
fastigheten Kvidinge 1 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkan-
den och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrätt-
ningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plan-
karta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats

A₁-A₂-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I, D-K-L, K-M, C-N-O, N-P, B-Q och A₂-R
respektive. För täckdikning av den ecklesiastika marken i företaget
(litt B_h och B_i) kräves utförande av förutom sträckan N-P även av
sträckan N-O, varför även sistnämnda sträcka medtagits bland ar-
betena.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,
äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lut-
ningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels
plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga av-
lopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan
för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter
över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämman-
de av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall
mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och
10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts be-
roende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett
av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick,
vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå så-
väl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna

belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 745.041 kronor och efter företaget 938.885 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 193.844 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	A ₂	445 hektar
	B	430 "
	C	415 "
	D	320 "
	E	125 "
	F	80 "
	G	35 "
	H	10 "
	I	5 "
	K	165 "

43+88	80	hektar	
45+33	70	"	
46+64	55	"	
48+25	40	"	
49+64	28	"	
L	6	"	
M	75	"	
N	68	"	
64+44	48	"	
65+83	36	"	
O	21	"	
101+02	18	"	
P	8	"	
Q	4	"	och
R	5	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Därest skada uppstår å utförd täckdikning å de sträckor, där avloppen rätas, skall denna skada ersättas av dikningsföretaget.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Företaget angår statens järnvägar dels genom att järnvägstrumman vid F behöver ombyggas och fördjupas och dels däri- genom att rörledningar skola utföras på järnvägens båda sidor norr om trumman. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har utdrag ur förslaget översänts till vederbörande distriktschef för statens järnvägar för yttrande. Det av distriktschefen med anledning härav den 15.4.1954 avgivna yttrandet finnes fogat till detta utlåtande. Synemännen finna skäligt bestämma på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 10 §, att den nya trumman genom järnvägen från brunnen vid F till brunnen vid 26+22 ävensom brunnen vid 26+22 skola bekostas av statens järnvägar, som jämväl på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 9 § skall ombesörja utförandet av dessa arbeten. På grund av distriktschefens skrivelse finna synemännen skäligt bestämma, att nya avloppet genom järnvägsvallen skall förläggas 7 meter norr om den be-

fintliga trumman. Beträffande rörledningen på järnvägens östra sida synes det synemännen lämpligt föreskriva, att brunnen vid 26+22 placeras i det befintliga järnvägsdiket, men att ledningen strax ovanför brunnen krökes på sådant sätt, att även rörledningen på järnvägens östra sida liksom brunnen vid 26+95 bliva förlagda 3 meter utanför järnvägsdiket.

Då kostnaderna för företagets utförande beräknas till omkring 150.000 kronor, men båtnaden beräknas till omkring 193.000 kronor, finna synemännen skäligt bestämma, att avloppet genom järnvägen skall ombyggas, och att järnvägens ägare icke skall vara berättigad ersätta den skada, som skulle uppstå, därest avloppet genom järnvägen ej ombyggdes.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I dikesstr. A_1-A_2 med ägofig. 1a, 1b och 2b,

"	II	"	A_2-B	"	"	5-6,
"	III	"	B-C	"	"	7-17,
"	IV	"	C-D	"	"	25-27, 29-41 och 51-54,
"	V	"	D-E	"	"	45-50, 55a, 55b, 57-60, 64-86 och 89-96,
"	VI	"	E-F	"	"	102-114 och 120-125,
"	VII	"	F-G	"	"	126-141,
"	VIII	"	F-H	"	"	142,
"	IX	"	E-I	"	"	97-101 och 115-119,
"	X	"	D-K	"	"	21, 22b, 23b, 24b, 28, 56, 186 och 199-203,
"	XI	"	K-L	"	"	61-63, 87, 88, 143-167 och 187-198,
"	XII	"	K-M	"	"	20b och 204-207,

avd. XIII	dikesstr. C-N med ägofig.	19,20a,22a,23a,24a och 208,
" XIV	" N-O " "	180-185 och 209-221,
" XV	" N-P " "	18 och 168-179,
" XVI	" B-Q " "	42-44 samt
" XVII	" A ₂ -R " "	2a,3a,3b,4a och 4b.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A ₁ -A ₂	5.000:-	5.880:-	0.850
II	A ₂ -B	12.000:-	3.160:-	3.797
III	B-C	29.500:-	8.765:-	3.366
IV	C-D	14.200:-	14.335:-	0.991
V	D-E	14.400:-	19.335:-	0.745
VI	E-F	16.500:-	27.435:-	0.601
VII	F-G	5.350:-	15.409:-	0.347
VIII	F-H	800:-	1.185:-	0.675
IX	E-I	3.450:-	10.480:-	0.329
X	D-K	9.900:-	10.245:-	0.966
XI	K-L	12.600:-	28.200:-	0.447
XII	K-M	950:-	2.585:-	0.368
XIII	C-N	9.600:-	5.585:-	1.719
XIV	N-O	7.450:-	13.660:-	0.545
XV	N-P	4.350:-	17.930:-	0.243
XVI	B-Q	450:-	1.185:-	0.380 och
XVII	A ₂ -R	3.500:-	8.470:-	0.413, var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II-XVII erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd

undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att dels avdelningarna I och XVII och dels avdelningarna II-XVI skola sammanföras till var sin avdelning. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr.		Förbättrings- Kostnad pr förvärde i kr. bättringskrona.	
I och XVII	A ₁ -A ₂ -R	8.500:-	14.350:- 0.592
II-XVI	Övriga dikessträckor.	141.500:-	179.494:- 0.788.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§ . Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid för-

rättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Järnvägstrumman vid F underhålls av statens järnvägar. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 193.844 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 290 kronor 77 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtgå alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Kärrarps norra floddike 1954,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1960, järnvägstrumman vid F bör dock vara ombyggd inom två månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till järnvägens baningeniör,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Goentorpsgården pr Kvidinge den 1 juli 1954.

Klas Westling, William Crawford Agne Dahlberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd
till
"Kärrarps norra floddike 1954"
i Kvidinge socken av Kristianstads län.

Kvidinge socken.

Aa 1/8 mlt 4³ Kärarp; Erik Magnusson

åker, mylla på lera

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Samma:

Ab 1/16 mlt 4² Kärarp; Helge Fajersson

åker, mylla på lera

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igen-
båtnad beräknas till 500 hektar eller till 2 x 500 (avd. II)

Samma:

Ac 1/16 mlt 3¹ Kärarp; Sven Larsson

åker, mylla på lera

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

hmt 3¹ Kärarp

" " - " -

åker, mylla på lera

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Översikt:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1a	2 22			4 000	8 880:-	5 000	11 110:-	1 000	22 220:-
4	2a	1 46			4 000	5 840:-	5 000	7 300:-	1 000	14 600:-
5	3a	70			3 500	2 450:-	5 000	3 500:-	1 500	10 500:-
6	4a	1 28			3 000	3 840:-	5 000	6 400:-	2 000	25 600:-
7		5 66				21 010:-		28 300:-		7 290:-
8										
9	1b	2 86			4 000	11 440:-	5 000	14 300:-	1 000	2 860:-
10	2b	1 60			4 500	7 200:-	5 000	8 000:-	500	800:-
11	3b	1 61			3 000	4 830:-	5 000	8 050:-	2 000	3 220:-
12	4b	36			4 500	1 620:-	5 000	1 800:-	500	180:-
13	Täggning av nr. A ₂ -B. Värdet av denna									
14								1 000:-		1 000:-
15		6 43				25 090:-		33 150:-		8 060:-
16										
17	5	1 02			4 000	4 080:-	5 000	5 100:-	1 000	10 200:-
18	6	1 14			4 000	4 560:-	5 000	5 700:-	1 000	11 400:-
19	7	39			4 500	17 55:-	5 000	19 50:-	500	195:-
20	8	12			3 500	420:-	5 000	600:-	1 500	180:-
21	9	77			9 500	3 465:-	5 000	3 850:-	500	3 85:-
22	10	18			3 500	630:-	5 000	900:-	1 500	270:-
23	11	21			8 000	1 680:-	10 000	2 100:-	2 000	420:-
24	12	30			8 000	2 400:-	10 000	3 000:-	2 000	600:-
25	13	49			4 500	2 205:-	5 000	2 450:-	500	245:-
26	14	2 10			4 500	9 450:-	5 000	10 500:-	500	10 500:-
27	15	1 61			4 000	6 440:-	5 000	8 050:-	1 000	16 100:-
28	16	12			3 000	360:-	5 000	600:-	2 000	240:-
29	17	1 57			4 000	6 280:-	5 000	7 850:-	1 000	15 700:-
30		10 02				43 725:-		52 650:-		8 925:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Önefrid:

åker, mylla på lera
" -||-

Bruckningsbåluad uppkommer för omkring 4 hektar genom igen-
båluad bräknas till 500 ^{ku}/ha eller till 4x500 (avd. III) =

Summa:

Ad 1/16 mlt. 1^o Kårnarp; Herold Jonsson

åker, mylla på lera
" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

" -||-

Önefrid:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båt n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	10	02				43.725:-		52.650:-		8.925:-
2	18	2 16			3.000	6.480:-	5.000	10.800:-	2.000	4.320:-
3	19	1 65			4.500	7.425:-	5.000	8.250:-	500	825:-
4	läggnings av sk. B-C. Värdet av denna									
5								2.000:-		2.000:-
6	13	83				57.630:-		73.700:-		16.070:-
7										
8	20a	1 28			4.500	5.760:-	5.000	6.400:-	500	640:-
	20b	0 97			4.500	4.365:-	5.000	4.850:-	500	485:-
9	21	0 62			3.500	2.170:-	5.000	3.100:-	1.500	930:-
10	22a	0 82			4.500	3.690:-	5.000	4.100:-	500	410:-
	22b	0 39			4.500	1.755:-	5.000	1.950:-	500	195:-
11	23a	0 79			3.500	2.765:-	5.000	3.950:-	1.500	1.185:-
	23b	0 38			3.500	1.330:-	5.000	1.900:-	1.500	570:-
12	24a	0 35			4.500	1.575:-	5.000	1.750:-	500	1.75:-
	24b	0 04			4.500	180:-	5.000	200:-	500	20:-
13	25	0 38			4.500	1.710:-	5.000	1.900:-	500	1.90:-
14	26	1 73			3.500	6.055:-	5.000	8.650:-	1.500	2.595:-
15	27	0 82			4.500	3.690:-	5.000	4.100:-	500	410:-
16	28	0 24			3.500	840:-	5.000	1.200:-	1.500	360:-
17	29	0 92			3.500	3.220:-	5.000	4.600:-	1.500	1.380:-
18	30	0 05			1.500	75:-	4.000	200:-	2.500	125:-
19	31	0 70			3.500	2.450:-	5.000	3.500:-	1.500	1.050:-
20	32	0 60			4.000	2.400:-	5.000	3.000:-	1.000	600:-
21	33	0 77			4.500	765:-	5.000	850:-	500	85:-
22	34	0 08			4.500	360:-	5.000	400:-	500	40:-
23	35	0 35			4.000	1.400:-	5.000	1.750:-	1.000	350:-
24	36	0 73			3.500	2.555:-	5.000	3.650:-	1.500	1.095:-
25	37	0 15			4.000	600:-	5.000	750:-	1.000	150:-
26	38	0 51			4.000	2.040:-	5.000	2.550:-	1.000	510:-
27	39	0 78			4.500	3.510:-	5.000	3.900:-	500	390:-
28	40	0 61			4.000	2.440:-	5.000	3.050:-	1.000	610:-
29	41	2 14			4.500	9.630:-	5.000	10.700:-	500	1.070:-
30		16 60				67.330:-		82.950:-		15.620:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överförd

Åker, mylla på lea
" " "
" " "
" " "

Brutningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igen-
bräddas till 500 kg/ha eller till 3×500 (avd. IV) =

Summa

Ae $\frac{1}{16}$ mte 1¹⁵ Lärarp Sven Sundstedt.

Åker, mylla på lea
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "

Brutningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igentäggning
räknas till 500 kg/ha eller till 2×500 (avd. IV) =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		16 60				67.330:-		82.950:-		15.620:-
2	42	0 07			4.500	315:-	5.000	350:-	500	35:-
3	43	0 85			4.000	3.400:-	5.000	4.250:-	1.000	850:-
4	44	0 30			4.000	1.200:-	5.000	1.500:-	1.000	300:-
5	läggning av sk. C-D. Värdet av denna bälvad									
6								1.500:-		1.500:-
7										
8		17 82				72.245:-		90.550:-		18.305:-
9										
10										
11	45	0 47			4.500	2.115:-	5.000	2.350:-	500	235:-
12	46	0 39			4.500	1.755:-	5.000	1.950:-	500	195:-
13	47	1 03			4.000	4.120:-	5.000	5.150:-	1.000	1.030:-
14	48	0 29			3.500	1.015:-	5.000	1.450:-	1.500	435:-
15	49	0 05			4.500	225:-	5.000	250:-	500	25:-
16	50	0 45			4.500	2.025:-	5.000	2.250:-	500	225:-
17	51	1 26			4.500	5.670:-	5.000	6.300:-	500	630:-
18	52	0 32			3.500	1.120:-	5.000	1.600:-	1.500	480:-
19	53	0 29			3.500	1.015:-	5.000	1.450:-	1.500	435:-
20	54	1 28			4.500	5.760:-	5.000	6.400:-	500	640:-
21	55a	0 34			4.500	1.530:-	5.000	1.700:-	500	170:-
22	55b	0 11			4.000	440:-	5.000	550:-	1.000	110:-
23	56	2 16			4.000	8.640:-	5.000	10.800:-	1.000	2.160:-
24	av sk. D-15+08. Värdet av denna bälvad be-									
25								1.000:-		1.000:-
26										
27		8 44				35.430:-		43.200:-		7.770:-
28										
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Ag 1/32 mtl 1¹⁶ Länarp Sven Lundstedt.

åker, mylla på lva

" " - " -
" " - " -
" " - " -
" " - " -
" " - " -

Brutningsbåluad uppkommer för omkring 1 hektar genom igen-
båluad bråtknas till 500 ^{1/2} ha eller till 1x500 (avd. II) =

Summa

Ag 1/32 mtl 1¹² Länarp Helge Fajersson

åker, mylla på lva

" " - " -
" " - " -
" " - " -
" " - " -
" " - " -
" " - " -
" " - " -
" " - " -

Brutningsbåluad uppkommer för omkring 1 hektar genom igen-
båluas till 500 ^{1/2} ha eller till 1x500 (avd. II) =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t r a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	57	0 24			4.500	1080:-	5000	1200:-	500	120:-
4	58	0 37			4000	1480:-	5000	1850:-	1000	370:-
5	59 a	1 09			4000	4360:-	5000	5450:-	1000	1090:-
6	59 b	0 08			4.500	360:-	5000	400:-	500	40:-
6	60	0 85			4000	3400:-	5000	4250:-	1000	850:-
7	61	1 21			4000	4840:-	5000	6050:-	1000	1210:-
8	läggning av st. 15+08-16+00. Värdet av denna									
9								500:-		500:-
10										
11		3 84				15.520:-		19.700:-		4.180:-
12										
13										
14	62	0 80			4000	3200:-	5000	4000:-	1000	800:-
15	63	0 36			4500	1.620:-	5000	1800:-	500	180:-
16	64	1 56			4500	7.020:-	5000	7800:-	500	780:-
17	65	0 27			3500	945:-	5000	1350:-	1.500	405:-
18	66	0 24			4000	960:-	5000	1200:-	1000	240:-
19	67	0 46			4500	2070:-	5000	2300:-	500	230:-
20	68	0 13			3500	455:-	5000	650:-	1500	195:-
21	69	0 03			3500	105:-	5000	150:-	1500	45:-
22	70	0 10			4500	450:-	5000	500:-	500	50:-
23	ning av st. 16+00-16+90. Värdet av denna belärad									
24								500:-		500:-
25										
26		3 95				16.825:-		20.250:-		3425:-
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Ah 1/2 mte 5⁷ Kärnarp Helge Fajersson

åker, mylla på lsa

" - -
" - -
" - -
" - -
" - -
" - -

Summa

Ai 1/32 mte 5⁵ Kärnarp Helge Fajersson

åker, mylla på lsa

" - -
" - -
" - -
" - -
" - -
" - -
" - -
" - -
" - -
" - -

Ena fastigheterna litt. Ai och Aik brukas gemensamt uppkommer
litt. Ai till 500 kr/ha för 0.5 ha eller till 0.5 x 500 (avd. II) =

Summa

Ak 1/8 mte 5¹⁰ Kärnarp Helge Fajersson

åker, mylla på lsa

" - -
" - -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	71	0 01			3500	35:-	5000	50:-	1500	15:-
4	72	0 08			1500	120:-	4000	320:-	2500	200:-
5	73	0 08			2500	200:-	5000	400:-	2500	200:-
6	74	0 10			3000	300:-	5000	500:-	2000	200:-
7	75	0 01			3500	35:-	5000	50:-	1500	15:-
8	76	0 01			3500	35:-	5000	50:-	1500	15:-
9		0 29				725:-		1.370:-		645:-
10										
11										
12	77	0 12			4500	765:-	5000	850:-	500	85:-
13	78	0 16			4500	720:-	5000	800:-	500	80:-
14	79	0 03			4000	120:-	5000	150:-	1000	30:-
15	80	0 23			3000	690:-	5000	1150:-	2000	460:-
16	81	0 04			4500	180:-	5000	200:-	500	20:-
17	82	0 43			4500	1.935:-	5000	2.150:-	500	215:-
18	83	0 24			3500	840:-	5000	1.200:-	1500	360:-
19	84	0 05			1500	75:-	4000	200:-	2500	125:-
20	85	0 01			4500	45:-	5000	50:-	500	5:-
21	86	0 03			4500	135:-	5000	150:-	500	15:-
22	brukningsbalkad. Dräna bruknas för									
23								250:-		250:-
24		1 39				5.505:-		7.150:-		1645:-
25										
26										
27	87	0 21			4000	840:-	5000	1050:-	1000	210:-
28	88	1 96			4500	8.820:-	5000	9800:-	500	980:-
29	89	0 24			4500	3.330:-	5000	3700:-	500	370:-
30		2 91				12.990:-		14.550:-		1560:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överfört

Äker, mylla på lsa

"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -

Enär fastigheterna till. Ak och Ai brukas gemmant uppkommer bruk-
Ak till 500 kg/ha för 0.5 ha eller till 0.5×500 (avd. II) =
Brukingsbälad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
brukas till 500 kg/ha eller till 1×500 (avd. II) =

Summa

Al 1/8 mte 5⁴ - Lönnarp

Allan Nilsson (lid. äg. Nils Nilsson)

Äker, mylla på lsa

"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -
"	- - -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		2 91				12.990:-		14.550:-		1560:-
2	90	2 48			4500	11.160:-	5000	12.400:-	500	1240:-
3	91	1 02			3500	3.570:-	5000	5.100:-	1500	1530:-
4	92	0 58			3500	2.030:-	5000	2.900:-	1500	870:-
5	93	0 17			3500	595:-	5000	850:-	1500	255:-
6	94	0 20			4500	900:-	5000	1000:-	500	100:-
7	95	1 19			3000	3.570:-	5000	5950:-	2000	2380:-
8	96	1 21			4000	4.840:-	5000	6050:-	1000	1210:-
9	97	0 94			2500	2.350:-	5000	4700:-	2500	2350:-
10	98	1 60			3500	5.600:-	5000	8000:-	1500	2400:-
11	99	0 10			4000	400:-	5000	500:-	1000	100:-
12	100	0 73			2500	1.825:-	5000	3650:-	2500	1825:-
13	101	0 72			4000	2.880:-	5000	3600:-	1000	720:-
14	ringbålad. Denna beaktas för liff.									
15								250:-		250:-
16	ring av str. E-19+41. Värdet av denna bålad									
17								500:-		500:-
18		13 85				52.710:-		70.000:-		17290:-
19										
20	102	1 02			4500	4.590:-	5000	5100:-	500	510:-
21	103	1 09			4500	4.905:-	5000	5450:-	500	545:-
22	104	0 05			2500	125:-	5000	250:-	2500	125:-
23	105	1 78			3500	6.230:-	5000	8900:-	1500	2670:-
24	106	2 07			3500	7.245:-	5000	10350:-	1500	3105:-
25	107	2 72			3500	9.520:-	5000	13600:-	1500	4080:-
26	108	0 10			4500	450:-	5000	500:-	500	50:-
27	109	0 75			3500	2.625:-	5000	3750:-	1500	1125:-
28	110	0 77			4500	3.465:-	5000	3850:-	500	385:-
29	111	0 40			4000	1.600:-	5000	2000:-	1000	400:-
30		10 75				40.755:-		53.750:-		12995:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överfört

Åker, mylla på lsa

" -" -

Beckningsbålad uppkommer för omkring 5 hektar genom igentäppning
beräknas till 500 ^{1/2} lsk eller till 5x500 (avd. VII)

Summa

Am Auk 211 5^{te} Kärnarp Anna Nilsson

Åker, mylla på lsa

" -" -

Summa

Am ^{28, 29, 30} 1 m. m. Kärnarp Anna Nilsson

Åker, mylla på lsa

" -" -

Summa

Ao Auk 219 5^{te} Kärnarp Allan Nilsson (lid. äg. Nils Nilsson)

Åker, mylla på lsa

Summa

Ap ^{lagf. äg.} 1/8 mtl 2^{te} Kärnarp Nils Herman Linnh. Börje Jönsson

Åker, mylla på lsa

" -" -

" -" -

" -" -

" -" -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		önnan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	10	75				40.755:-		53.750:-		12.995:-
2	112	0 92			4500	4.140:-	5000	4.600:-	500	460:-
3	113	0 19			4000	760:-	5000	950:-	1000	190:-
4	114	0 80			4500	3.600:-	5000	4.000:-	500	400:-
5	av sk. 19 ⁺⁴¹ - 24 ⁺⁵⁰ Värdet av denna båstad									
6								2.500:-		2.500:-
7										
8	12	66				49.255:-		65.800:-		16.545:-
9										
10										
11	115	0 45			3000	1.350:-	5000	2250:-	2000	900:-
12	116	0 05			4500	225:-	5000	250:-	500	25:-
13		0 50				1.575:-		2.500:-		925:-
14										
15										
16	117	0 72			4.000	2.880:-	5000	3600:-	1000	720:-
17	118	0 62			3.000	1.860:-	5000	3100:-	2000	1240:-
18		1 34				4.740:-		6.700:-		1960:-
19										
20										
21	119	0 20			4000	800:-	5000	1000:-	1000	200:-
22		0 20				800:-		1000:-		200:-
23										
24										
25	120	0 42			4000	1680:-	5000	2100:-	1000	420:-
26	121	0 50			3000	1500:-	5000	2500:-	2000	1000:-
27	122	0 99			3000	2970:-	5000	4950:-	2000	1980:-
28	123	1 96			3000	5880:-	5000	9800:-	2000	3920:-
29	124	0 26			4500	1170:-	5000	1300:-	500	130:-
30		4 13				13.200:-		20.650:-		7450:-

Överförl

Äker, mylla på lsa
Bekräftelse utkommer för sätning 1.2 ha genom igentägg-
beträktnas till 500 ^{kr}/ha eller till 1.2 x 500 (avd. VI) =

Summa

Ag ^{1/8 mte 2⁴} Rånarp ^{lagg. äg.} Börje Jönsson Inneh. hils konman

Äker, mylla på lsa

" " -"-

" " -"-

Summa

Bc ^{9/120 mte 17¹⁶} Kridinge Chils Persson

Ängmark, lsoj.

Äker, mylla på lsa

" " -"-

" " -"-

" " -"-

Summa

Bd ^{1/60 mte 17¹⁵} Kridinge William Pålsson

Äker, mylla på lsa

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Be $\frac{1}{24}$ mte 17⁶ Kvidinge Alfred Andersson

Äher, mylla på lsa

" , -11-

" , -11-

" , -11-

" , -11-

Summa

Bg $\frac{1}{8}$ mte 17⁵ Kvidinge Alfred Andersson i goss-

Äher, mylla på lsa

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -11-

" , -11-

" , -11-

" , -11-

" , -11-

" , -11-

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr.	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	140	0 92			4000	3680:-	5000	4600:-	1000	920:-
4	141	0 11			3000	330:-	5000	550:-	2000	220:-
5	142	0 79			3500	2.765:-	5000	3950:-	1500	1185:-
6	143	1 16			4500	5.220:-	5000	5800:-	500	580:-
7	144	0 62			4500	2.790:-	5000	3100:-	500	310:-
8		3 60				14.785:-		18.000:-		3.215:-
9										
10										
11	145	0 85			4500	3825:-	5000	4250:-	500	425:-
12	146	1 16			4500	5.220:-	5000	5800:-	500	580:-
13	147	1 63			4000	6520:-	5000	8150:-	1000	1630:-
14	148	1 61			4500	7245:-	5000	8050:-	500	805:-
15	149	2 49			4000	9.960:-	5000	12.450:-	1000	2.490:-
16	150	0 05			3500	175:-	5000	250:-	1500	75:-
17	151	1 09			4000	4360:-	5000	5450:-	1000	1.090:-
18	152	0 17			4000	680:-	5000	850:-	1000	170:-
19	153	0 44			4500	1.980:-	5000	2200:-	500	220:-
20	154	0 96			4000	3840:-	5000	4800:-	1000	960:-
21	155	0 83			3500	2.905:-	5000	4150:-	1500	1245:-
22	156	0 74			4000	2.960:-	5000	3700:-	1000	740:-
23	157	0 62			4500	2.790:-	5000	3100:-	500	310:-
24	158	0 09			4500	405:-	5000	450:-	500	45:-
25	159	0 11			4500	495:-	5000	550:-	500	55:-
26	160	0 09			4000	360:-	5000	450:-	1000	90:-
27	161	0 43			4500	1.935:-	5000	2150:-	500	215:-
28	162	0 17			4500	765:-	5000	850:-	500	85:-
29	163	1 18			4000	4.720:-	5000	5900:-	1000	1180:-
30		14 71				61.140:-		73.550:-		12.410:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överförl

2 her, mylla på lsa

h, - - -

v, - - -

v, - - -

Summa

Bb $\frac{7}{8}$ mte 1' Lvidinge Pchl hamnar Ar: David Bloom

2 her, mylla på lsa

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

h, - - -

Summa

Bi $\frac{3}{8}$ mte 2' Kridinge Kridinge församling Klocher

boställe Ar: David Bloom

2 her, mylla på lsa

h, - - -

h, - - -

h, - - -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		14 71				61.140:-		73.550:-		12.410:-
2	164	0 94			4000	3.760:-	5000	4.700:-	1000	940:-
3	165	0 22			3000	660:-	4500	990:-	1500	330:-
4	166	0 75			4000	3000:-	5000	3750:-	1000	750:-
5	167	0 26			4000	1040:-	5000	1300:-	1000	260:-
6		16 88				69.600:-		84.290:-		14.690:-
7										
8										
9	168	2 10			4000	8400:-	5000	10500:-	1000	2.100:-
10	169	0 10			4500	450:-	5000	500:-	500	50:-
11	170	0 45			4500	2025:-	5000	2250:-	500	225:-
12	171	0 93			4500	4185:-	5000	4650:-	500	465:-
13	172	0 79			3500	2.765:-	5000	3950:-	1500	1185:-
14	173	1 82			3000	5.460:-	5000	9100:-	2000	3640:-
15	174	1 94			4500	8.730:-	5000	9700:-	500	970:-
16	175	1 83			4000	7.320:-	5000	9150:-	1000	1.830:-
17	176	0 54			4000	2160:-	5000	2700:-	1000	540:-
18	176	0 25			3000	750:-	5000	1250:-	2000	500:-
18	177	0 75			4000	3000:-	5000	3750:-	1000	750:-
19	178	0 40			3500	1.400:-	5000	2000:-	1500	600:-
20	179	1 51			4500	6.795:-	5000	7550:-	500	755:-
21	180	1 30			4000	5.200:-	5000	6500:-	1000	1300:-
22		14 71				58.640:-		73.550:-		14.910:-
23										
24										
25										
26	181	0 95			4000	3800:-	5000	4750:-	1000	950:-
27	182	0 18			4500	810:-	5000	900:-	500	90:-
28	183	1 04			4500	4.680:-	5000	5200:-	500	520:-
29	184	1 85			4500	8.325:-	5000	9250:-	500	925:-
30		4 02				17.615:-		20.100:-		2.485:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överför

åker, mylla på lera

Summa

Ca 1/3 mte 4^e Boentorp Alfred Andersson

åker, mylla på lera

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Summa

Ca 1/4 mte 2^e Boentorp Axel Andersson

åker, mylla på lera

" " "

" " "

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		4 02				17.615:-		20.100:-		2.485:-
2	185	0 73			4500	3.285:-	5000	3.650:-	500	365:-
3		4 75				20.900:-		23.750:-		2.850:-
4										
5										
6	186	0 34			4500	1.530:-	5000	1700:-	500	170:-
7	187	1 04			4500	4.680:-	5000	5200:-	500	520:-
8	188	0 67			4500	3.015:-	5000	3350:-	500	335:-
9	189	0 48			4000	1.920:-	5000	2400:-	1000	480:-
10	190	0 54			4500	2.430:-	5000	2700:-	500	270:-
11	191	0 08			3000	240:-	4500	360:-	1500	120:-
12	192	0 60			3500	2.100:-	5000	3000:-	1500	900:-
13	193	0 96			4000	3.840:-	5000	4800:-	1000	960:-
14	194	0 47			4000	1.880:-	5000	2350:-	1000	470:-
15	195	0 08			4000	320:-	5000	400:-	1000	80:-
16	196	2 53			4000	10.120:-	5000	12.650:-	1000	2.530:-
17	197	0 45			4000	1.800:-	5000	2250:-	1000	450:-
18	198	4 25			4500	19.125:-	5000	21.250:-	500	2.125:-
19	199	3 66			4500	16.470:-	5000	18300:-	500	1.830:-
20	200	1 54			4000	6.160:-	5000	7200:-	1000	1.540:-
21	201	0 04			4500	315:-	5000	350:-	500	35:-
22	202	0 27			4500	1.215:-	5000	1350:-	500	135:-
23	203	2 30			4000	9.200:-	5000	11.500:-	1000	2300:-
24		20 33				86.360:-		101.610:-		15.250:-
25										
26										
27	204	0 70			4500	3.150:-	5000	3500:-	500	350:-
28	205	0 95			4500	4.275:-	5000	4750:-	500	475:-
29	206	0 11			3500	385:-	5000	550:-	1500	165:-
30		1 76				7.810:-		8.800:-		990:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överförl
åker, mylla på lsa
" " - - -
Summa

Cc $\frac{1}{40}$ mte 2⁵ Soentorp Axel Andersson
åker, mylla på lsa
" " - - -
" " - - -
" " - - -
" " - - -
" " - - -
" " - - -
" " - - -
Summa

Da $\frac{1}{92}$ mte 4¹⁶ Sylbtorp Leonard Månsson
åker, mylla på lsa
Summa

Dg $\frac{1}{92}$ mte 4¹⁵ Sylbtorp Henning Bengtsson
åker, mylla på lsa
" " - - -
Summa

Ea $\frac{15}{64}$ mte 1⁴ Skillåkra Erik Månsson
åker, mylla på lsa
" " - - -
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag:

Kvidlinge socken:

Aa	1/8	ult.	4 ³	Kärnarp	Erik Magnusson	1
Ab	1/16	"	4 ²	"	Helge Fajersson	2
Ac	1/16	"	3 ¹	"	Sven Larsson	3
Ad	1/16	"	1 ⁶	"	Hervid Jönsson	4
Ae	1/16	"	1 ⁵	"	Sven Skudsfeldt	5
Af	1/32	"	1 ⁶	"	"	6
Ag	1/32	"	1 ¹²	"	Helge Fajersson	7
Ah	Ans. nr. 7	5 ⁷	"	"	"	8
Ai	1/32	ult.	5 ⁵	"	"	9
Ak	1/8	"	5 ¹²	"	"	10
Al	1/8	"	5 ⁴	"	Allan Nilsson (lid. äg. Nils Nilsson)	11
Am	Ans. nr. 11	5 ¹¹	"	"	Anna Nilsson	12
An		28, 29, 33 m. fl.	"	"	"	13
Ao	Ans. nr. 9	5 ⁹	"	"	Allan Nilsson (lid. äg. Nils Nilsson)	14
Ap	1/8	ult.	2 ³	"	lagf. äg. Nils Norrman, Luch. Bror Jönsson	15
Aq	1/8	"	2 ⁴	"	lagf. äg. Bror Jönsson, Luch. Nils Norrman	16
Bc	9/20	"	17 ¹⁶	Kvidlinge	Nils Persson	17
Bd	1/60	"	17 ¹⁵	"	William Pettersson	18
Be	1/24	"	17 ⁶	"	Alfred Andersson i Guntorp	19
Bg	1/8	"	17 ⁵	"	"	20
Bh	7/8	"	1 ¹	"	Erik. Norrman Ans. David Floren	21
Bi	3/8	"	2 ¹	"	Kvidlinge försam. Hedenborg Ans. Bror	22
Ca	1/3	"	4 ²	Guntorp	Alfred Andersson	23
Cb	1/40	"	2 ⁶	"	Oel Andersson	24
Cc	1/40	"	2 ⁵	"	"	25
Da	1/192	"	4 ¹⁶	Sydlöfsby	Leonard Mönsson	26
Db	1/192	"	4 ¹⁵	"	Herman Bengtsson	27
Ea	15/64	"	1 ⁴	Källåkra	Erik Maansson	28

Samman:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VÄRDERINGSLÄNGD

Äg- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	liket. m. röke.	5 66				21.010:-		28.300:-		7290:-
3	röke.	6 43				25.090:-		33.150:-		8060:-
4	--	13 83				57.630:-		73.700:-		16070:-
5	--	17 82				72.245:-		90.550:-		18305:-
6	liket. m. röke.	8 44				35.480:-		43.200:-		7470:-
7	--	3 84				15.520:-		19.700:-		4180:-
8	röke.	3 95				16.825:-		20.250:-		3425:-
9	--	29				725:-		1.370:-		645:-
10	--	1 39				5.505:-		7.150:-		1645:-
11	--	13 85				52.710:-		70.000:-		17290:-
12	--	12 66				49.255:-		65.800:-		16545:-
13	liket. m. röke.	50				1.575:-		2.500:-		925:-
14	--	1 34				4.740:-		6.700:-		1960:-
15	röke.	20				800:-		1.000:-		200:-
16	B.7. röke.	6 47				22.560:-		32.950:-		10390:-
17	B.7. röke.	4 49				17.460:-		22.450:-		4990:-
18	röke.	3 65	0 09			13.576:-		18.340:-		4764:-
19	--	2 86				9.760:-		14.275:-		4575:-
20	--	3 60				14.785:-		18.000:-		3215:-
21	--	16 88				69.600:-		84.290:-		14690:-
22	liket. m. röke.	14 71				58.640:-		73.550:-		14910:-
23	--	4 75				20.900:-		23.750:-		2850:-
24	röke.	20 33				86.360:-		101.610:-		15250:-
25	y röke.	5 22				21.650:-		26.100:-		4450:-
26	--	5 52				22.255:-		27.600:-		5345:-
27	--	0 78				3.120:-		3.900:-		780:-
28	--	1 50				6.235:-		7.500:-		1265:-
29	--	4 24				19.080:-		21.200:-		2120:-
30		185 20	0 09			745.041:-		938.885:-		193.844:-

Gövertorps-

- gården nr Kvidinge den 1 juli 1954.

Klas Westling, William Craneford Sane Kallberg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Kärrarps norra floddike 1954" i Kvidinge socken av Kristianstads län. Aa 1/8 mtl Kärrarp 4. Erik Magnusson.							
åker, mylla på lera	1 a	2.22		4000	5000	1000	2220:--
" , "	2 a	1.46		4000	5000	1000	1460:--
" , "	3 a	0.70		3500	5000	1500	1050:--
" , "	4 a	1.28		3000	5000	2000	2560:--
Summa		5.66					7290:--
Ab 1/16 mtl Kärrarp 4. Helge Fajersson.							
åker, mylla på lera	1 b	2.86		4000	5000	1000	2860:--
" , "	2 b	1.60		4500	5000	500	800:--
" , "	3 b	1.61		3000	5000	2000	3220:--
" , "	4 b	0.36		4500	5000	500	180:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av str. A2-B. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha el- ler till 2 x 500 (avd. II)							1000:--
Summa		6.43					8060:--
Ac 1/16 mtl Kärrarp 3. Sven Larsson.							
åker, mylla på lera	5	1.02		4000	5000	1000	1020:--
" , "	6	1.14		4000	5000	1000	1140:--
" , "	7	0.39		4500	5000	500	195:--
" , "	8	0.12		3500	5000	1500	180:--
" , "	9	0.77		4500	5000	500	385:--
" , "	10	0.18		3500	5000	1500	270:--
tomt och trädgård	11	0.21		8000	10000	2000	420:--
" " "	12	0.30		8000	10000	2000	600:--
åker, mylla på lera	13	0.49		4500	5000	500	245:--
överföres		4.62					4455:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.62					4455:--
Åker, mylla på lera	14	2.10		4500	5000	500	1050:--
" , "	15	1.61		4000	5000	1000	1610:--
" , "	16	0.12		3000	5000	2000	240:--
" , "	17	1.57		4000	5000	1000	1570:--
" , "	18	2.16		3000	5000	2000	4320:--
" , "	19	1.65		4500	5000	500	825:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 4 hektar genom igenläggning av str. B-C. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 4 x 500 (avd. III) =							
							2000:--
Summa	6	13.83					16070:--
Ad 1/16 mtl Kärrarp 1. Hervid Jönsson.							
Åker, mylla på lera	20 a	1.28		4500	5000	500	640:--
" , "	20 b	0.97		4500	5000	500	485:--
" , "	21	0.62		3500	5000	1500	930:--
" , "	22 a	0.82		4500	5000	500	410:--
" , "	22 b	0.39		4500	5000	500	195:--
" , "	23 a	0.79		3500	5000	1500	1185:--
" , "	23 b	0.38		3500	5000	1500	570:--
" , "	24 a	0.35		4500	5000	500	175:--
" , "	24 b	0.04		4500	5000	500	20:--
" , "	25	0.38		4500	5000	500	190:--
" , "	26	1.73		3500	5000	1500	2595:--
" , "	27	0.82		4500	5000	500	410:--
" , "	28	0.24		3500	5000	1500	360:--
" , "	29	0.92		3500	5000	1500	1380:--
" , "	30	0.05		1500	4000	2500	125:--
" , "	31	0.70		3500	5000	1500	1050:--
" , "	32	0.60		4000	5000	1000	600:--
" , "	33	0.17		4500	5000	500	85:--
Överföres		11.25					11405:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		11.25					11405:--
åker, mylla på lera	34	0.08		4500	5000	500	40:--
" " "	35	0.35		4000	5000	1000	350:--
" " "	36	0.73		3500	5000	1500	1095:--
" " "	37	0.15		4000	5000	1000	150:--
" " "	38	0.51		4000	5000	1000	510:--
" " "	39	0.78		4500	5000	500	390:--
" " "	40	0.61		4000	5000	1000	610:--
" " "	41	2.14		4500	5000	500	1070:--
" " "	42	0.07		4500	5000	500	35:--
" " "	43	0.85		4000	5000	1000	850:--
" " "	44	0.30		4000	5000	1000	300:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igenläggning av str. C-D. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3 x 500 (avd. IV) =							
							1500:--
Summa		17.82					18305:--
15							
Ae 1/16 mtl Kärrarp 1							
Sven Lundstedt.							
åker, mylla på lera	45	0.47		4500	5000	500	235:--
" " "	46	0.39		4500	5000	500	195:--
" " "	47	1.03		4000	5000	1000	1030:--
" " "	48	0.29		3500	5000	1500	435:--
" " "	49	0.05		4500	5000	500	25:--
" " "	50	0.45		4500	5000	500	225:--
" " "	51	1.26		4500	5000	500	630:--
" " "	52	0.32		3500	5000	1500	480:--
" " "	53	0.29		3500	5000	1500	435:--
" " "	54	1.28		4500	5000	500	640:--
" " "	55 a	0.34		4500	5000	500	170:--
" " "	55 b	0.11		4000	5000	1000	110:--
överföres		6.28					4610:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6.28					4610:--
åker, mylla på lera	56	2.16		4000	5000	1000	2160:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av str. D-15+08. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 2 x 500 (avd. V) =							
							1000:--
Summa		8.44					7770:--
16							
Af 1/32 mtl Kärarp 1 .							
Sven Lundstedt.							
åker, mylla på lera	57	0.24		4500	5000	500	120:--
" , "	58	0.37		4000	5000	1000	370:--
" , "	59 a	1.09		4000	5000	1000	1090:--
" , "	59 b	0.08		4500	5000	500	40:--
" , "	60	0.85		4000	5000	1000	850:--
" , "	61	1.21		4000	5000	1000	1210:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av str. 15+08-16+00. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (avd. V) =							
							500:--
Summa		3.84					4180:--
12							
Ag 1/32 mtl Kärarp 1 .							
Helge Fajersson.							
åker, mylla på lera	62	0.80		4000	5000	1000	800:--
" , "	63	0.36		4500	5000	500	180:--
" , "	64	1.56		4500	5000	500	780:--
" , "	65	0.27		3500	5000	1500	405:--
" , "	66	0.24		4000	5000	1000	240:--
" , "	67	0.46		4500	5000	500	230:--
" , "	68	0.13		3500	5000	1500	195:--
" , "	69	0.03		3500	5000	1500	45:--
" , "	70	0.10		4500	5000	500	50:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av str. 16+00-16+90. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (avd. V) =							
							500:--
Summa		3.95					3425:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ah Avs.nr 7 Kärrarp 5 ⁷ .							
Helge Fajersson.							
åker, mylla på lera	71	0.01		3500	5000	1500	15:--
" , "	72	0.08		1500	4000	2500	200:--
" , "	73	0.08		2500	5000	2500	200:--
" , "	74	0.10		3000	5000	2000	200:--
" , "	75	0.01		3500	5000	1500	15:--
" , "	76	0.01		3500	5000	1500	15:--
Summa		0.29					645:--
A1 1/32 mtl Kärrarp 5 ⁵ .							
Helge Fajersson.							
åker, mylla på lera	77	0.17		4500	5000	500	85:--
" , "	78	0.16		4500	5000	500	80:--
" , "	79	0.03		4000	5000	1000	30:--
" , "	80	0.23		3000	5000	2000	460:--
" , "	81	0.04		4500	5000	500	20:--
" , "	82	0.43		4500	5000	500	215:--
" , "	83	0.24		3500	5000	1500	360:--
" , "	84	0.05		1500	4000	2500	125:--
" , "	85	0.01		4500	5000	500	5:--
" , "	86	0.03		4500	5000	500	15:--
Enär fastigheterna litt. A1 och A2 brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad. Denna beräknas för litt. A1 till 500 kr/ha för 0.5 ha eller till 0.5 x 500 (avd. V) =							
Summa		1.39					250:--
Ak 1/8 mtl Kärrarp 5 ¹² .							
Helge Fajersson.							
åker, mylla på lera	87	0.21		4000	5000	1000	210:--
" , "	88	1.96		4500	5000	500	980:--
" , "	89	0.74		4500	5000	500	370:--
Överföres		2.91					1560:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.91					1560:--
åker, mylla på lera	90	2.48		4500	5000	500	1240:--
" , "	91	1.02		3500	5000	1500	1530:--
" , "	92	0.58		3500	5000	1500	870:--
" , "	93	0.17		3500	5000	1500	255:--
" , "	94	0.20		4500	5000	500	100:--
" , "	95	1.19		3000	5000	2000	2380:--
" , "	96	1.21		4000	5000	1000	1210:--
" , "	97	0.94		2500	5000	2500	2350:--
" , "	98	1.60		3500	5000	1500	2400:--
" , "	99	0.10		4000	5000	1000	100:--
" , "	100	0.73		2500	5000	2500	1825:--
" , "	101	0.72		4000	5000	1000	720:--
Enär fastigheterna litt. Ak och A1 brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad. Denna beräknas för litt. Ak till 500 kr/ha för 0.5 ha eller till 0.5 x 500 (avd. V) =							250:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av str. E-19+41. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (avd. VI) =							500:--
Summa		13.85					17290:--
Al 1/8 mtl Kärrarp 5 .							
Allan Nilsson (tid. äg.							
Nils Nilsson).							
åker, mylla på lera	102	1.02		4500	5000	500	510:--
" , "	103	1.09		4500	5000	500	545:--
" , "	104	0.05		2500	5000	2500	125:--
" , "	105	1.78		3500	5000	1500	2670:--
" , "	106	2.07		3500	5000	1500	3105:--
" , "	107	2.72		3500	5000	1500	4080:--
" , "	108	0.10		4500	5000	500	50:--
" , "	109	0.75		3500	5000	1500	1125:--
Överföres		9.58					12210:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		9.58					12210:--
Åker, mylla på lera	110	0.77		4500	5000	500	385:--
" , "	111	0.40		4000	5000	1000	400:--
" , "	112	0.92		4500	5000	500	460:--
" , "	113	0.19		4000	5000	1000	190:--
" , "	114	0.80		4500	5000	500	400:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 5 hektar genom igenläggning av str. 19+41-24+50. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 5 x 500 (avd. VI) =							2500:--
Summa		12.66					16545:--
Am avs. nr 11 Kärarp 5 .							
Anna Nilsson.							
Åker, mylla på lera	115	0.45		3000	5000	2000	900:--
" , "	116	0.05		4500	5000	500	25:--
Summa		0.50					925:--
28,29,33							
An Kärarp 1 m.m.							
Anna Nilsson.							
Åker, mylla på lera	117	0.72		4000	5000	1000	720:--
" , "	118	0.62		3000	5000	2000	1240:--
Summa		1.34					1960:--
9							
AO Avs. nr 9 Kärarp 5 .							
Allan Nilsson (tid.äg. Nils Nilsson).							
Åker, mylla på lera	119	0.20		4000	5000	1000	200:--
Summa		0.20					200:--
3							
Ap 1/8 mtl Kärarp 2 . (Lagf.							
äg. Nils Norrman. Inneh.							
Börje Jönsson.							
Åker, mylla på lera	120	0.42		4000	5000	1000	420:--
" , "	121	0.50		3000	5000	2000	1000:--
överföres		0.92					1420:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.92					1420:--
Åker, mylla på lera	122	0.99		3000	5000	2000	1980:--
" , "	123	1.96		3000	5000	2000	3920:--
" , "	124	0.26		4500	5000	500	130:--
" , "	125	2.34		4000	5000	1000	2340:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.2 ha genom igenläggning av str. 24+50-F. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.2 x 500 (avd. VI) =							600:--
Summa		6.47					10390:--
4							
Aq 1/8 mtl Kårrarp 2 .							
Lagf. Äg. Börje Jönsson.							
Inneh. Nils Norrman.							
Åker, mylla på lera	126	0.26		4500	5000	500	130:--
" , "	127	1.26		3500	5000	1500	1890:--
" , "	128	2.97		4000	5000	1000	2970:--
Summa		4.49					4990:--
16							
Bc 9/120 mtl Kvidinge 17 .							
Nils Persson.							
Ängsmark, torvj.	129		0.09	400	1000	600	54:--
Åker, mylla på lera	130 a	1.07		4000	5000	1000	1070:--
" , "	130 b	0.20		3000	5000	2000	400:--
" , "	131	1.72		3500	5000	1500	2580:--
" , "	132	0.38		4000	5000	1000	380:--
" , "	133	0.28		4000	5000	1000	280:--
Summa		3.65	0.09				4764:--
15							
Bd 1/60 mtl Kvidinge 17 .							
William Pålsson.							
Åker, mylla på lera	134	0.65		4000	5000	1000	650:--
" , "	135	0.49		2500	5000	2500	1225:--
" , "	136	0.05		2000	4500	2500	125:--
Överföres		1.19					2000:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.19					2000:--
åker, mylla på lera	137	1.12		3000	5000	2000	2240:--
" , "	138	0.33		4500	5000	500	165:--
" , "	139	0.22		4500	5000	500	110:--
Summa 6		2.86					4515:--
<u>Bg 1/24 mtl Kvidinge 17 .</u>							
<u>Alfred Andersson, i Goentorp.</u>							
åker, mylla på lera	140	0.92		4000	5000	1000	920:--
" , "	141	0.11		3000	5000	2000	220:--
" , "	142	0.79		3500	5000	1500	1185:--
" , "	143	1.16		4500	5000	500	580:--
" , "	144	0.62		4500	5000	500	310:--
Summa 5		3.60					3215:--
<u>Bg 1/8 mtl Kvidinge 17 .</u>							
<u>Alfred Andersson i Goentorp.</u>							
åker, mylla på lera	145	0.85		4500	5000	500	425:--
" , "	146	1.16		4500	5000	500	580:--
" , "	147	1.63		4000	5000	1000	1630:--
" , "	148	1.61		4500	5000	500	805:--
" , "	149	2.49		4000	5000	1000	2490:--
" , "	150	0.05		3500	5000	1500	75:--
" , "	151	1.09		4000	5000	1000	1090:--
" , "	152	0.17		4000	5000	1000	170:--
" , "	153	0.44		4500	5000	500	220:--
" , "	154	0.96		4000	5000	1000	960:--
" , "	155	0.83		3500	5000	1500	1245:--
" , "	156	0.74		4000	5000	1000	740:--
" , "	157	0.62		4500	5000	500	310:--
" , "	158	0.09		4500	5000	500	45:--
Överföres		12.73					10785:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		12.73					10785:--
åker, mylla på lera	159	0.11		4500	5000	500	55:--
" , "	160	0.09		4000	5000	1000	90:--
" , "	161	0.43		4500	5000	500	215:--
" , "	162	0.17		4500	5000	500	85:--
" , "	163	1.18		4000	5000	1000	1180:--
" , "	164	0.94		4000	5000	1000	940:--
" , "	165	0.22		3000	4500	1500	330:--
" , "	166	0.75		4000	5000	1000	750:--
" , "	167	0.26		4000	5000	1000	260:--
Summa		16.88					14690:--
I							
Bh 7/8 mtl Kvidinge l.							
Eckl. hemman. Arr. David							
Floom.							
åker, mylla på lera	168	2.10		4000	5000	1000	2100:--
" , "	169	0.10		4500	5000	500	50:--
" , "	170	0.45		4500	5000	500	225:--
" , "	171	0.93		4500	5000	500	465:--
" , "	172	0.79		3500	5000	1500	1185:--
" , "	173	1.82		3000	5000	2000	3640:--
" , "	174	1.94		4500	5000	500	970:--
" , "	175	1.83		4000	5000	1000	1830:--
" , "	176 a	0.54		4000	5000	1000	540:--
" , "	176 b	0.25		3000	5000	2000	500:--
" , "	177	0.75		4000	5000	1000	750:--
" , "	178	0.40		3500	5000	1500	600:--
" , "	179	1.51		4500	5000	500	755:--
" , "	180	1.30		4000	5000	1000	1300:--
Summa		14.71					14910:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker; tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1 <u>B1 3/8 mtl Kvidinge 2.</u>							
<u>Kvidinge församling Klockare-</u>							
<u>boställe. Arr. David Floom.</u>							
åker, mylla på lera	181	0.95		4000	5000	1000	950:--
" " "	182	0.18		4500	5000	500	90:--
" " "	183	1.04		4500	5000	500	520:--
" " "	184	1.85		4500	5000	500	925:--
" " "	185	0.73		4500	5000	500	365:--
Summa		4.75					2850:--
2 <u>Ca 1/3 mtl Goentorp 4.</u>							
<u>Alfred Andersson.</u>							
åker, mylla på lera	186	0.34		4500	5000	500	170:--
" " "	187	1.04		4500	5000	500	520:--
" " "	188	0.67		4500	5000	500	335:--
" " "	189	0.48		4000	5000	1000	480:--
" " "	190	0.54		4500	5000	500	270:--
" " "	191	0.08		3000	4500	1500	120:--
" " "	192	0.60		3500	5000	1500	900:--
" " "	193	0.96		4000	5000	1000	960:--
" " "	194	0.47		4000	5000	1000	470:--
" " "	195	0.08		4000	5000	1000	80:--
" " "	196	2.53		4000	5000	1000	2530:--
" " "	197	0.45		4000	5000	1000	450:--
" " "	198	4.25		4500	5000	500	2125:--
" " "	199	3.66		4500	5000	500	1830:--
" " "	200	1.54		4000	5000	1000	1540:--
" " "	201	0.07		4500	5000	500	35:--
" " "	202	0.27		4500	5000	500	135:--
" " "	203	2.30		4000	5000	1000	2300:--
Summa		20.33					15250:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Erik Månsson.							
Åker, mylla på lera	220	1.95		4500	5000	500	975:--
" " "	221	2.29		4500	5000	500	1145:--
Summa		4.24					2120:--
Sammandrag.							
Aa 1/8 mtl Kärarp 4 .	3						
Erik Magnusson		5.66					7290:--
Ab 1/16 mtl Kärarp 4 .	2						
Helge Fajersson		6.43					8060:--
Ac 1/16 mtl Kärarp 3 .	1						
Sven Larsson		13.83					16070:--
Ad 1/16 mtl Kärarp 1 .	6						
Hervid Jönsson		17.82					18305:--
Ae 1/16 mtl Kärarp 1 .	15						
Sven Lundstedt		8.44					7770:--
Af 1/32 mtl Kärarp 1 .	16						
Sven Lundstedt		3.84					4180:--
Ag 1/32 mtl Kärarp 1 .	12						
Helge Fajersson		3.95					3425:--
Ah Avs nr 7 Kärarp 5 .	7						
Helge Fajersson		0.29					645:--
Ai 1/32 mtl Kärarp 5 .	5						
Helge Fajersson		1.39					1645:--
Ak 1/8 mtl Kärarp 5 .	12						
Helge Fajersson		13.85					17290:--
Al 1/8 mtl Kärarp 5 .	4						
Allan Nilsson (tid. äg.)							
Nils Nilsson		12.66					16545:--
Överföres		88.16					101225:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört 11 <u>Am Avs nr 11 Kärarp 5</u> .		88.16					101225:--
Anna Nilsson 28,29,33 <u>An Kärarp 1</u> m.fl.		0.50					925:--
Anna Nilsson 9 <u>As avs. nr 9 Kärarp 5</u> .		1.34					1960:--
Allan Nilsson (tid.äg. Nils Nilsson) 3 <u>Ap 1/8 mtl Kärarp 2</u> .		0.20					200:--
Lagf.äg. Nils Norrman. Inneh. Börje Jönsson 4 <u>Aq 1/8 mtl Kvidinge 2</u> .		6.47					10390:--
Lagf.äg. Börje Jönsson. Inneh. Nils Norrman. 16 <u>Be 9/120 mtl Kvidinge 17</u> .		4.49					4990:--
Nils Persson. 15 <u>Bd 1/60 mtl Kvidinge 17</u> .		3.65	0.09				4764:--
William Pålsson 6 <u>Be 1/24 mtl Kvidinge 17</u> .		2.86					4515:--
Alfred Andersson i Goentorp. 5 <u>Bg 1/8 mtl Kvidinge 17</u> .		3.60					3215:--
Alfred Andersson i Goentorp. 1 <u>Bh 7/8 mtl Kvidinge 1</u> .		16.88					14690:--
Eckl. hemman. Arr. David Floom. 1 <u>Bi 3/8 mtl Kvidinge 2</u> .		14.71					14910:--
Kvidinge församl. Klockare- bost. Arr. David Floom. 2 <u>Ca 1/3 mtl Goentorp 4</u> .		4.75					2850:--
Överföres		147.61	0.09				164634:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		147.61	0.09				164634:--
Alfred Andersson		20.33					15250:--
Cb 1/40 mtl Goentorp 2 ⁶ .							
Axel Andreasson		5.22					4450:--
Cc 1/40 mtl Goentorp 2 ⁵ .							
Axel Andreasson		5.52					5345:--
Da 1/192 mtl Syllstorp 4 ¹⁶ .							
Leonard Månsson.		0.78					780:--
Db 1/192 mtl Syllstorp 4 ¹⁵ .							
Henning Bengtsson		1.50					1265:--
Ea 15/64 mtl Killåkra 1 ⁴ .							
Erik Månsson		4.24					2120:--
Summa		185.20	0.09				193844:--

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Kärrarps norra floddike 1954" i Kvidinge socken av Kristianstads län.				
1+95-2+83	88	<u>Dikessträckan A₁-A₂.</u>				
1+95-2+10	15	Dikesrensning	15	5:--		75:--
2+10-2+83	73	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m.	73	6:--		438:--
2+10-2+83	73	Betongrör 900 mm (36")	73	50:--		3650:--
2+10		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	250:--		250:--
2+83		Intagningsbrunn, inre diam. 1200 mm (48") enl. ritn. st	1	150:--		150:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % som utföres med				437:--
		Summa				5000:--
2+83-4+72	189	<u>Dikessträckan A₂-B.</u>				
2+83-4+72	189	Schaktning för täckt ledning m.m.	189	6:--		1134:--
4+66-4+72		Tillägg för genomgång av väg				50:--
2+83-4+72	189	Betongrör 900 mm (36")	189	50:--		9450:--
4+66, 4+72		Intagningsbrunnar, inre diam. 1200 mm (48") enl. ritn. st	2	150:--		300:--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 % som utföres med				1066:--
		Summa				12000:--
4+72-9+25	453	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
4+72-7+00	228	Schaktning för täckt ledning m.m.	228	8:--	1824:--	
7+00-8+00	100	Dito Dito	100	12:--	1200:--	
		överföres			3024:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			3024:--	
8+00-9+25	125	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 125	6:--	750:--	3774:--
4+72-9+25	453	Betongrör 900 mm (36")	" 453	50:--		22650:--
7+00,8+10,9+25		Intagningsbrunnar, inre diam. 1200 mm (48") enl. ritn.	st 3	150:--		450:--
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 % som utföres med				2626:--
		Summa				29500:--
9+25-12+08	283	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
9+25-12+08	283	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 283	5:--		1415:--
9+25-12+08	283	Betongrör 800 mm (32")	" 283	40:--		11320:--
10+69,12+08		Intagningsbrunnar, inre diam. 1000 mm (40")	st 2	120:--		240:--
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				1225:--
		Summa				14200:--
12+08 =						
13+06-17+97	491	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
13+06-14+59	153	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 153	10:--	1530:--	
14+59-17+97	338	Dito Dito	" 338	4:--	1352:--	2882:--
13+06-17+97	491	Betongrör 600 mm (24")	" 491	20:--		9820:--
14+59,16+01,16+		Intagningsbrunnar, inre diam. 900 mm (36")	st 4	100:--		400:--
148,17+97		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				1298:--
		Summa				14400:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
17+97-26+08	811	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
17+97-22+29	432	Schaktning för täckt ledning				
	m.m.	1m	432	3:--	1296:--	
22+29-26+08	379	Dito Dito	"	379	5:--	3191:--
17+97-26+08	811	Betongrör 500 mm (20")	"	811	14:--	11354:--
19+41,20+80,22+29		Intagningsbrunnar, inre diam.				
24+12,25+30,26+08		700 mm (28")	st 6	80:--		480:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 % som utföres med				1475:--
		Summa				16500:--
26+08-29+95	387	<u>Dikessträckan F-G.</u>				
26+08-26+22	14	Omläggning av järnvägstrumma				
		samt brunn vid 26+22 utföres				
		och bekostas av S.J., varför				
		någon kostnad härför ej ut-				
		föres				--:--
26+22-29+95	373	Schaktning för täckt ledning				
	m.m.	1m	373	3:50		1305:50
26+22-29+95	373	Betongrör 375 mm (15")	"	373	8:50	3170:50
26+95,27+30,28+51		Intagningsbrunnar, inre diam.				
		700 mm (28")	st 3	80:--		240:--
29+95		Dito Dito; men med gal-				
		lerförsett intagsrör för yt-				
		vatten	st 1	160:--		160:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 % som utföres med				474:--
		Summa				5350:--
70+00-70+75	75	<u>Dikessträckan F-H.</u>				
70+00-70+75	75	Schaktning för täckt ledning				
	m.m.	1m	75	4:--		300:--
		överföres				300:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				300:--
70+00-70+75	75	Betongrör 225 mm (9") 1m	75	4:50		337:50
70+75		Intagningsbrunn, inre diam. 700 mm (28")	st 1	80:--		80:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 % som utföres med				82:50
		Summa				800:--
90+00-93+66	366	<u>Dikessträckan E-I.</u>				
90+00-91+05	105	Schaktning för täckt ledning m	105	4:50	472:50	
91+05-93+66	261	Dito Dito "	261	3:--	783:--	1255:50
90+00-93+66	366	Betongrör 225 mm (9")	" 366	4:50		1647:--
91+05, 92+31, 93+66		Intagningsbrunnar, inre diam. 700 mm (28")	st 3	80:--		240:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 % som utföres med				307:50
		Summa				3450:--
40+00-42+85	285	<u>Dikessträckan D-K.</u>				
40+00-42+85	285	Schaktning för täckt ledning m	285	5:--		1425:--
40+00-42+85	285	Betongrör 700 mm (28")	" 285	26:--		7410:--
41+32, 42+85		Intagningsbrunnar, inre diam. 900 mm (36")	st 2	100:--		200:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 % som utföres med				865:--
		Summa				9900:--
42+85-50+95	810	<u>Dikessträckan K-L.</u>				
42+85-46+64	379	Schaktning för täckt ledning m	379	4:--	1516:--	
46+64-50+95	431	Dito Dito "	431	3:--	1293:--	2809:--
42+85-45+33	248	Betongrör 500 mm (20")	" 248	14:--	3472:--	
45+33-46+64	131	" 450 mm (18")	" 131	12:--	1572:--	
		överföres			5044:--	2809:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			5044:--	2809:--
46+64-49+64	300	Betongrör 375 mm (15") lm	300	8:50	2550:--	-
49+64-50+95	131	" 225 mm (9") "	131	4:50	589:50	8183:50
43+88, 45+33, 46+64		Intagningsbrunnar, inre diam.				
48+30, 49+64, 50+95		700 mm (28") st	6	80:--		480:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				1127:50
		Summa				12600:--
60+00-60+17	17	<u>Dikessträckan K-M.</u>				
60+00-60+17	17	Schaktning för täckt ledning lm	17	5:--		85:--
60+00-60+17	17	Betongrör 700 mm (28") "	17	26:--		442:--
60+17		Intagningsbassäng st	1	350:--		350:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				73:--
		Summa				950:--
80+00-83+90	390	<u>Dikessträckan C-N.</u>				
80+00-83+90	390	Schaktning för täckt ledning lm	390	8:--		3120:--
80+00-83+90		Betongrör 500 mm (20") "	390	14:--		5460:--
81+50, 83+90		Intagningsbrunnar, inre diam.				
		700 mm (28") st	2	80:--		160:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				860:--
		Summa				9600:--
62+80-67+85	505	<u>Dikessträckan N-O.</u>				
62+80-64+44	164	Schaktning för täckt ledning lm	164	4:--	656:--	
64+44-67+85	341	Dito Dito "	341	3:--	1023:--	1679:--
62+80-64+44	164	Betongrör 500 mm (20") "	164	14:--	2296:--	
64+44-66+70	226	" 375 mm (15") "	226	8:50	1921:--	
		överföres			4217:--	1679:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			4217:--	1679:--
66+70-67+85	115	Betongrör 250 mm (10") lm	115	5:--	575:--	4792:--
64+44, 65+83, 66+		Intagningsbrunnar, inre diam.				-
70, 67+85		700 mm (28") st	4	80:--		320:--
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				659:--
		Summa				7450:--
100-103+94	394	<u>Dikessträckan N-P.</u>				
		Schaktning för täckt ledning				
		lm	394	3:--		1182:--
100-103+94	394	Betongrör 300 mm (12") "	394	6:25		2462:50
101+02, 102+03		Intagningsbrunnar, inre diam.				-
102+73, 103+94		700 mm (28") st	4	80:--		320:--
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				385:50
		Summa				4350:--
30+00-30+35	35	<u>Dikessträckan B-Q.</u>				
30+00-30+35	35	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	35	4:50		157:50
30+00-30+35	35	Betongrör 225 mm (9") lm	35	4:50		157:50
30+35		Intagningsbrunn, inre diam.				-
		700 mm (28") st	1	80:--		80:--
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres med				55:--
		Summa				450:--
110-113+93	393	<u>Dikessträckan A₂-R.</u>				
		Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	393	3:--		1179:--
110-113+93	393	Betongrör 225 mm (9") "	393	4:50		1768:50
113+00, 111+25		Intagningsbrunnar, inre diam.				-
113+93		700 mm (28") st	3	80:--		240:--
		överföres				3187:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3187:50
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %, som utföres				
		med				312:50
		Summa				3500:--
		<u>Sammandrag.</u>				
1+95-2+83	88	Dikessträckan A ₁ -A ₂ .				5000:--
2+83-4+66	183	" A ₂ -B.				12000:--
4+66-9+25	459	" B-C.				29500:--
9+25-12+08	283	" C-D.				14200:--
13+06-17+97	491	" D-E.				14400:--
17+97-26+08	811	" E-F.				16500:--
26+08-29+95	387	" F-G.				5350:--
70+00-70+75	75	" F-H.				800:--
90+00-93+66	366	" E-I.				3450:--
40+00-42+85	285	" D-K.				9900:--
42+85-50+95	810	" K-L.				12600:--
60+00-60+17	17	" K-M.				950:--
80+00-83+90	390	" C-N.				9600:--
62+80-67+85	505	" N-O.				7450:--
100-103+94	394	" N-P.				4350:--
30+00-30+35	35	" B-Q.				450:--
110+00-113+93	393	" A ₂ -R.				3500:--
	5972	Summa				150000:--
Beträffande föreskrifter angående avloppet genom järnvägen vid F samt avloppet på järnvägens östra sida se synemännens utlåtande.						
Kvidinge den 1 juli 1954.						
<i>Klas Westling</i>						
statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Höstnadsfördelningplängd
till

"Kärrarps norra floddike 1954"
i Kvidinge socken av Kristianstads län.

Socken, By, hemman, ägare m. m

Behande eller
icke behanda

1

2

Kvidinge socken

Aa	1/8 mte	4 ³	Kärrarp	Erik Magnusson	Behandla m. söh
Ab	1/16 "	4 ²	"	Helge Fajersson	söh
Ag	1/32 "	1 ¹²	"	"	"
Ah	Ans N:7	5 ⁷	"	"	"
Ai	1/32 mte	5 ⁵	"	"	"
Ak	1/8 "	5 ¹²	"	"	"
Ac	1/16 "	3 ¹	"	Sven Larsson	"
Ad	1/16 "	1 ⁶	"	Lerwid Jönsson	"
Ae	1/16 "	1 ¹⁵	"	Sven Lundstedt	Behandla m. söh
Af	1/32 "	1 ¹⁶	"	"	"
Al	1/8 "	5 ⁴	"	Allan Nilsson (tid.äg Nils Nilsson)	Söh
AO	Ans N:9	5 ⁹	"	" " (" " " ")	"
Am	Ans N:11	5 ["]	"	Luna Nilsson	Behandla m. söh
An		128, 29, 33 m. f	"	"	"
Ap	1/8 mte	2 ³	"	Nils Norman Inneh: Börje Jönsson	Bj. söh
Aq	1/8 mte	2 ⁴	"	Börje Jönsson Inneh: Nils Norman	Bj. söh
Be	9/120 "	17 ¹⁶	Kvidinge	Nils Persson	söh
Bd	1/60 "	17 ¹⁵	"	William Pålsson (Aug 1954 flyttad)	"

Överföras

And I + XVII ShA ₁ -A ₂ +A ₂ -A					And II - And XVI 8hA ₁ -B-C-D-E-F-G+ +F-H+E-I+D-K-L+ +K-M+C-N-O+N-P+B-Q					Summa förädlingsvärde		Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal		Fördelning- kostnad	
Förädlings- värdet		Beräknad kostnad		Skriftnings- siffror	Förädlings- värdet		Beräknad kostnad		Skriftnings- siffror	h	ö	h	ö	h	ö	%	h	ö	
h	ö	h	ö		h	ö	h	ö											
3	4	5		6	7		8		9	10		11		12		13			
alle	7290	-	4318	09	bruk.				7290	-	4318	09	4318	09	2,879	113	91		
17-47	7060	-	4181	91	1000	-	788	15	8060	-	4970	06							
					alle	3425	-	2699	82	3425	-	2699	82						
					"	645	-	507	98	645	-	507	98						
					"	1645	-	1297	55	1645	-	1297	55						
					"	17290	-	13630	70	17290	-	13630	70	23106	11	15,404	609	46	
					"	16070	-	12668	50	16070	-	12668	50	12668	50	8,445	334	13	
					"	18305	-	14430	17	18305	-	14430	17	14430	17	9,620	380	62	
					"	7770	-	6125	53	7770	-	6125	53						
					"	4180	-	3295	54	4180	-	3295	54	9421	07	6,281	248	51	
					"	16545	-	13043	47	16545	-	13043	47						
					"	200	-	157	07	200	-	157	07	13200	54	8,801	348	21	
					"	925	-	728	73	925	-	728	73						
					"	1960	-	1545	18	1960	-	1545	18	9273	91	1,516	59	98	
					"	10390	-	8191	43	10390	-	8191	43	8191	43	5,461	216	07	
					"	4990	-	3933	70	4990	-	3933	70	3933	70	2,622	103	74	
					"	4764	-	3755	41	4764	-	3755	41	3755	41	2,504	99	07	
					"	4515	-	3558	73	4515	-	3558	73	3558	73	2,376	93	85	
	14350	-	8500	-		114619	-	90357	66	128969	-			98857	66	65,905	2607	55	

1				2
Överför				
Bh	$\frac{7}{8}$ mte	1' Kvidinge	Tchl. hemman dr: David Bloom	likad m. sth
Bi	$\frac{3}{8}$ mte	2' "	Kvidinge församling Klackarvställe dr: <u>Isma</u>	"
Be	$\frac{1}{24}$ "	17 ⁶ "	Alfred Andersson i Goentorp	sökh
Bg	$\frac{1}{8}$ "	17 ⁵ "	" " " "	"
Ca	$\frac{1}{3}$ "	4 ² Goentorp	" "	"
Cb	$\frac{1}{40}$ "	2 ⁶ "	Axel Andreasson	qisk
Cc	$\frac{1}{40}$ "	2 ⁵ "	" "	"
Da	$\frac{1}{192}$ "	4 ¹⁶ Sylstorp	Leonard Månsson	"
Db	$\frac{1}{192}$ "	4 ¹⁵ "	Henning Bengtsson	"
Ea	$\frac{15}{64}$ "	14 Killaåkra	Erik Månsson	"
Summa				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14350 -	8500 -		114619 -	90357 66	128969 -		98857 66	65,905	2607 55
			alla	14910 -	11754 40	14910 -	11754 40	11754 40	7,836	310 08
			"	2850 -	2247 02	2850 -	2247 02	2247 02	1,498	59 27
			"	3215 -	2534 27	3215 -	2534 27			
			"	14690 -	11580 36	14690 -	11580 36			
			"	15250 -	12021 84	15250 -	12021 84	26136 47	17,425	689 42
			"	4450 -	3507 78	4450 -	3507 78			
			"	5345 -	4213 87	5345 -	4213 87	7721 65	5,148	203 68
			"	780 -	615 53	780 -	615 53	615 53	0,410	16 22
			"	1265 -	996 16	1265 -	996 16	996 16	0,664	26 27
			"	2120 -	1671 11	2120 -	1671 11	1671 11	1,114	44 08
	14350 -	8500 -		179494 -	141500 -	193844 -		150000 -	100,000	3,956 52

Gravitationsgärden för Kvadranten den 1 juli 1954.

Klas Westling, William Crawford, Agne Dahlberg

Sammanställning av förrättningskostnader

till Kärrarps norra floddike 1954 i Kvidinge socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingeniörs-

taxan

3194:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

90.52

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

122.—

Hantlangning m.m.

550.—

Summa

3.956.52

Goentorpsgården pr Kvidinge den 1 juli 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.