


300 11/1951



<u>Registernummer.</u>		= nr.
<u>Rya socken</u>		
Aa	Sånnestorp med	162
Aa ₂	Väderön "	154
Ab	"	123
Ac	"	14
Ad	"	139
Ae	"	158
Af	"	157
Ag	Sånnestorp med	137
Ba	Väderön Sjunkamåsa	324
Bb	"	323
Bc	"	413
Bd	"	av 48
Be	"	432
Ca	Persköp	329
Cb	"	35






Skala 1:4000.

FÖRSLAG TILL		<u>Sännestorp-Sjunksnåsa dikningsföretag 1951</u>	
I Rya	SOCKEN (NAMN) AV	Kristianstads	LXN
UPPRÄTTAT ÅR (EN)	1951	(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	Kopia	Arb. Nr 001	Klas Westling
L	4*1695	Statens lantbruksskingsjör	(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr	5881




Blad 11/1951

K. Justitie Revisions Exped.
Inkom d. 8. JUL 1955



Skala 1:100



FÖRSLAG TILL
Sännestorp-Sjunkamåsa dikningsföretag 1951

I Rya SOCKEN() AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 () SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
Kopia

Nr 003 *Klas Westling*

4-1695 Statens Lantbruksingenjör


ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 5881-3

K. Justitie Revisions Exped.
Inkom d. 6. JUL 1955




328/1951


Förslag till ombyggnad av vägbron vid 18+45




Förslag till ombyggnad av vägbron vid 15+30



Övre regleringsdammen



Nedre regleringsdammen



Skalar:

för dammarna (längd) 1:1000.

för dammarna (höjd) 1:100.

för trummarna 1:50.

för trummarna 1:50.

FÖRSLAG TILL Särnestorp-Sjunkamåsa dikningsföretag 1951

I Rya SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (ÅR) 1951 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Kopia L 4-1685 (NAMN) Klas Westling (TITEL) Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5881-4



Akt nr:

11-KLS-1695

51981
DIARIE Nr.
SAK Nr.

L 4*1695


K. Justitie Revisions Exped.

inkom d. 11 JUL 1951



Jul 11/1951

Kungl. Lantbrukstyreansens
arkiv



LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr

SAK Nr

Nederbördsområde nr 96.



BUD 11/1951

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Sännestorp med Väderön nr 1 samt
Sjunkamåsa n:ris 3 och 4 i Rya socken av Kristianstads län;
upprättade åren 1949-51 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.


Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiotvå (62) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, pro-
fil och sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).



Söderbygdens
10 Jun. 1955
Vattendomstol

BUD 11/1951

VATTENÖVERDOMSTOLEN.

D O M

meddelad i Stockholm den 9 juni 1955
med anledning av fullföljd talan mot
Söderbygdens vattendomstols dom den 30 ju-
ni 1954, B 5/1954.

Vadekärande: fabrikören Erik Anshelm
Åkesson, Sånnestorp, Eket.

Ombud: advokaten Torsten Boberg,
Rolf Nordenstedts advo-
katbyrå, Norra Vallga-
tan 70, Malmö.

Vadesvarande: Sånnestorp-Sjunkamåsa
dikningsföretag 1951 i
Rya socken, Kristian-
stads län.

Ställföreträdare: Anders Nilsson,
Gösta Skoog och Knut
Larsson, alla i Sjunka-
måsa, Eket, ledamöter i
företagets arbetsstyrelse.

Saken: Tillåtligheten av företaget m. m.

Vattendomstolens dom - - - - - Bil. 1.

Åkesson yrkar, att vattenöverdomstolen måtte
med ändring av vattendomstolens dom förklara, att före-
taget icke kan tillåtas enär hinder möter av bestämmel-
serna i 7 kap. 38 § vattenlagen, eller, därest företaget
befinnes tillåtligt, väsentligt höja ersättningen för
skada å Åkessons vattenkraftverk.

Dikningsföretaget bestrider ändring.

Parterna forda ersättning för sina kostnader å målet i vattenöverdomstolen.

Vattenöverdomstolen, som övervägt vad handlingarna i målet innehålla, finner ej skäl att göra ändring i vattendomstolens dom.

Vardera parten skall vidkännas sina kostnader å målet i vattenöverdomstolen.

Fullföljdshänvisning för parterna - - - Bil. 2.


Rätt avskrivet; betygar Stockholm och Kungl. hovrättens kansli, VIII avd., som ovan.

Ex officio:

Gunger Hübner.

Rätt avskrivet; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 oktober 1955.

Ex officio:



Saken: Tillståndsbeslut av företaget m. m.

Söderbygdens
10 okt. 1955
Vattendomstol

BUD 11/1951

Kungl. Maj:ts beslut nr 746

i revisionsmålet mellan fabrikören Erik Anshelm Åkesson, Eket, revisionskärande, samt delägarna i Sånnestorp-Sjunkamåsa dikningsföretag 1951 i Rya socken, Kristianstads län, revisionssvarande, angående tillåtligheten av företaget med mera, i vilket mål vattenöverdomstolen den 9 juni 1955 meddelat här inneslutna dom VIII avd. nr TV 26/1955; givet i Stockholms slott den 8 oktober 1955.

Kungl. Maj:t finner ej skäl att meddela prövnings-tillstånd, i följd varav vattenöverdomstolens dom skall stå fast.

=====: Det vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

Under Kungl. Maj:ts Sekret

/L. af Klintberg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

A. Lagerbielke.

Rätt avskrivet; betygar Stockholm i Söderbygdens vatten-domstols kansli den 18 oktober 1955.

Ex officio:

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning av mark
inom Sånnestorp med Väderön nr 1
samt Sjunkamåsa n:ris 3 och 4 i
Rya socken av Kristianstads län.

År 1949, september 19, kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Anders Nilsson
i Sjunkamåsa.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

vägingeniören Åke Sigfrid, Kristianstad, i egenskap av biträdande
förrättningsman

skiftesgodemännen Oscar Thomasson från Åkarp, Rya socken och Karl
Nilsson från Smörmyr, Örkelljunga socken,

sökandena

✓ Anders Nilsson i Sjunkamåsa,

Ivar Tullgren i d:o

Annette Kjellson i d:o genom sin son Birger Kjellson, dock u-
tan fullmakt,

✓ Joel Larssons sterbh. i d:o genom sterbhusdelägaren Knut Larsson och

✓ Anselm Nilsson i Sånestorp,

öyriga sakägare eller ombud

Erik A. Åkesson i Sånestorp biträdd av jur. kand. Elsa Kristiansson,
Klippan,

Sven Bengtsson, ny ägare efter Fritiof Bengtsson i Sånestorp, som
avlidit,

Gösta Skog i Sjunkamåsa, som år 1946 förvärvat Tullgrens fastighet i
Sjunkamåsa. (Skog alltså även sökande till förrättningen)..
§ 1.

De för förrättningsmannen och biträdande förrättningsmannen
utfärdade förordnandena upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Judith Nilsson i Sjunkamåsa gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade hon undertecknat särskild föreningshandling, vilken nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.)

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till ändamålsenligt djup därigenom bereddes deras ägor. (Härför fordrades även ändring av dämningen ovanför Sånestorps kvarn.) Sökandena (meddelade, att de) alla (voro) småbrukare och beroende av att kunna bruka sina ägor. Enär markernas torrläggning försämrats under senare år, hade de nödgats begära förrättningen.

§ 6.

Erik Åkesson meddelade, att å fastigheten Sånestorp l⁵⁴ funnes en regleringsdamm för reglering av vattenframrinningen ur avloppsdiket. Omkring 150 meter ovanför regleringsdammen funnes en reservdamm. Vattnet ovanför reservdammen hölls därför högre än ovanför regleringsdammen. Vattnet reglerades för att nyttjas för Åkessons anläggningar på fastigheten Sånestorp l⁶². Här hade nämligen Åkesson dels en kvarn och dels en mekanisk verkstad för tillverkning av rörskarvar. Kvarnen hade emellertid ej brukats under de senaste åren. Något vattenmärke efter vilket vattenregleringen skedde vid dammarna, funnes ej. För driften vid Åkessons anläggningar funnes f.n. tvenne turbiner, den ena om 50 Hk och den andra om 6 HK, och fallhöjden utgjorde ungefär 13 meter. Någon reservkraft hade han icke tillgång till, utan drevs anläggningen med råoljemotor, när vattenbrist rådde. Enligt lagfartsbevis, som företeddes, hade Åkesson år 1916 fått lagfart på sin fastighet.

Därest skada eller intrång uppstod å vattenkraftanläggningen yrkade Åkesson ersättning härför enligt lag.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Lika så ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej skulle utgå.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade

3.
sakägarna, att befintliga dylika skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

§ 8.

(Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.)

Sjunkamåsa pr EKET den 19 september 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Åke Sigfrid Oscar Tomasson Carl Nilsson.

År 1951, maj 10, kl. 11 f.m. hos lantbr. Anders Nilsson i Sjunkamåsa.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Anders Nilsson i Sjunkamåsa,

Ivar Tullgren i d:o ,

Annette Kjellson i d:o ,

Joel Larssons sterbhus i d:o genom sterbhus delägaren Knut Larsson,

Anselms Nilssons sterbhus i Sånnestorp genom sterbhusdelägaren Julia Nilsson,

Gösta Skog i Sjunkamåsa,

Flora Åkesson i Sånnestorp,

Emil Paulsson i Persköp och

Erik A. Åkesson i Sånnestorp.

§ 9.

Erik A. Åkesson begärde ersättning för sin talans förande vid förrättningen, varvid han begärde ersättning med 150 kronor till advokaten, som biträtt honom vid sammanträdet den 19 september 1949, och 50 kronor för egen inställelse såväl den 19 september 1949 som vid dagens sammanträde.)

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Anders Nilsson i Sjunkamåsa och till övriga ledamöter Gösta Skog och Knut Larsson ävenledes båda i Sjunkamåsa.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Anders Nilsson, adress Sjunkamåsa pr EKET.

§ 12.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det belopp, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Sjunkamåsa pr EKET den 10 maj 1951.

Klas Westberg

Statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Per Sigfrid Oskarsson Carl Nilsson.

Till

Sänstygeln i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsam om förordnande för vederbörande förrättningsman att i enl. med föreskrifterna i gällande rättslag verkställa laga synförrättning rörande turläggning av mattesjuka marker ovanför Sänstorpens kvarn berörande bl. a. lagan Sänstorp, Sjunke-
massa m. fl. i Rya socken av Kristianstads län.

Samtliga an förtecknad berörde torde först an förrättningsmannen med säkerhet kunna avgivas.

Sjunke massa m. fl. d. 2 juli 1945

Anders Nilsson	Sjunke massa	pr Ekot	tel. 121 Ekot
~~Leontine~~	Sjunke massa		
Anders Jyllson	Sjunke massa		
Joel Larsson	Sjunke massa		
Anders Nilsson	Sjunke massa		

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Följande ansökningar om förordnande av förrättningsman för torrlägningsföretag har ingivits till Torrlägningsnämnden i Kristianstads län.

2. Sånnestorp, Sjunkamossa m.fl. i Rya socken (sökande Anders Nilsson i Sjunkamossa m.fl.),

Torrläggningsnämnden har beslutat att till förrättningsman för samtliga företag förslå lantbruksingeniör Klas Westling.

Kristianstad den 6 september 1945.

På Torrläggningensvägarna:

Carl Davidsson

/Carl Broddesson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:


Gäberrum


Dnr 6/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Anders Nilsson, Sjunkamossa, Eket, m.fl., varöver torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande torrläggning av vattensjuka marker ovanför Sånnestorps kvarn, berörande bl.a.byarna Sånnestorp, Sjunkamossa m.fl. i Rya socken.

laga Kristianstad i landskansliet den 27 september 1945.


(A.E.Rodhe)


(Folke Haglund)

Till Vågingeniören Åke Sigfrid, Kristianstad.

Sedan statens lantbruksingeniör Klas Westling i Kristianstad förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuka marker ovanför Sånnestorps kvarn inom byarna Sånnestorp, Sjunkamossa m.fl. i Rya socken, har Westling med förmälan, att Sånnestorps kvarn beröres av förrättningen, anhållit om förordnande för sådan biträdande förrättningsman, som omnämnes i 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen och till förrättningsman föreslagit Eder.

Med anledning härav förordnar länsstyrelsen jämlikt nämnda lagrum härmed Eder att såsom biträdande förrättningsman deltaga i behandlingen av ifrågavarande förrättning och vad därmed sammanhänger.


Kristianstad i landskansliet den 26 augusti 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

Stig Heimer

P.G.Linde

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



N. Börjeson

23/40 Ekdm.

Nr 469 E.

Statens lantbruksingeniör Klas Westling.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Sånnestorp med Väderön nr 1
samt Sjunkamåsa n:ris 3 och 4 i Rya socken av
Kristianstads län den 19 september 1949 kl.
10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande uppta-
gande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sånnestorp med
Väderön nr 1 samt Sjunkamåsa n:ris 3 och 4 i Rya socken av Kris-
tianstads län, vilket företag även angår anläggningar å fastighe-
ten Sånnestorp med Väderön 1⁵⁴ för vattenverk å 1⁶², kommer att
handläggas vid sammanträde hos Anders Nilsson i Sjunkamåsa den
19 september 1949 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskom-
ma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 27 augusti 1949.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Anslag härom i laga ordning

den 4/9 1949 i Rya kyrka

betygar *Henry Plante*

Pastorsämbetet

Avsänd till pastorsämbetet i Rya socken den 27 augusti 1949.

16.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 10 maj 1951 kl. 11 f.m. inom
Sånnestorp med Väderön nr 1, Sjunkamåsa n:ris
3 och 4 samt Persköp nr 3 i Rya socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande upptagande
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sånnestorp med Vä-
derön nr 1, Sjunkamåsa n:ris 3 och 4 samt Persköp nr 3 i Rya soc-
ken av Kristianstads län, vilket företag även angår vattenverk i
Sånnestorp, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr.
Anders Nilsson i Sjunkamåsa den 10 maj 1951 kl. 11 f.m.

Kristianstad den 18 april 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslag härom i laga ordning

den *18/4* 19*51* i Rya kyrka

belygar *Lenny Ranta*

Pastorsämbetet.

Avsänd till pastorsämbetet i Rya socken den 18 april 1951.

Förning

Meddelandet förklarar sig härmed och gör
gemensam sak med Anders Nilsson m. fl.
särskilt till synföretagning rörande utförande
av vattenanläggning för tomläggning av mark
inom Sjunckamåsa m. fl. ligan i Årja socken
av Hvitkamåsa län och yttre jag tomläggning
av min mark i samband med företgets
utförande i övrigt.

Sjunckamåsa den 9/7 1947

Anders Nilsson
1895.

Samtalsklungen berättas

2. Rune Johansson

2. Storg. B. Hvitkamåsa.

Nils-Erik Nilsen

Wanneburga Willebr.

Förestående förening vitsordas.

Sjunckamåsa pr EKET den 19 september 1949.

Klas Wredling, Oscar Johansson Carl Nilsson.

14.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Sånnestorp med Väderön nr 1 samt Sjunkamåsa n:ris 3 och 4 i Rya socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 19 september 1949 kl. 10 f.m.

1. Fabrikör	Erik A. Åkesson,	Sånnestorp	EKET
2. Lantbrukare	Anselm Nilsson,	"	"
3. "	Fritiof Bengtsson,	"	"
4. "	Anders Nilsson,	Sjunkamåsa	"
5. Målaremäst.	Ivar Tullgren,	"	"
6. Fru	Annette Kjellsson,	"	"
7. Lantbrukare	Gösta Skog,	"	"
8. "	Joel Larsson,	"	"
9. Fru	Judith Nilsson,	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 27 augusti 1949, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 10 maj 1951 kl. 11 f.m. har underrättelser avsänts till

10. Fabrikör Erik A. Åkesson	Sånnestorp	EKET
11. Fr. Flora Åkesson	"	"
12. Lantbr. Emil L. Paulsson	Persköp	"
13. " Osvald T. Olsson	"	" och
14. " Anders Nilsson	Sjunkamåsa	" med

posten den 19 april 1951, betygas,

i tjänsten:

Klas Westling

AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

U t r e d n i n g

rörande värdeminskning å vattenverk tillhörigt fastigheten Sånnestorp 162 i Rya kommun i samband med utförandet av Sånnestorp-Sjunkamåsa däckningsföretag 1951.

Vattenverket utgöres av en dammbyggnad av sten, tillloppstub av betongrör med 100 cm diameter, maskinhus innehållande tre turbiner om vardera 50, (20) resp (6) hkr samt avloppstunnel. Till vattenverket hör ett nedre magasin beläget omedelbart intill intaget till tuben samt ett övre magasin beläget omedelbart uppströms om det nedre magasinet och skiljt från detta genom en stendamm. Vattenståndet i det nedre magasinet regleras genom ett skibord å höjden + 79,90 och i det övre magasinet genom ett ski-bord å höjden + 80,30. Tappning av det övre magasinet sker genom en öppning i stendammen mellan de båda magasinerna, som avstänges med bjälksättar.

Kvarnarna
"Liggenström"
avskärs Rypst

Vattenverket lämnar kraft till en å fastigheten belägen mindre industri samt försör därjämte fastigheten med elektriskt ljus.

De båda magasinerna äro med hänsyn till den ojämna vattenföringen erforderliga för vattenverkets drift och utnyttjas för överföring av större delen av energien till dagkraft. Däremot äro de ej tillräckliga för långtidsreglering. I samband med den planerade regleringen av tillloppet kommer dammen mellan de båda magasinerna att utrivas så att vattenståndet i det övre magasinet kommer att sänkas till + 79,90. Härigenom kommer det sammanlagda magasinet att minskas i sådan utsträckning, att fullständig korttidsreglering icke längre kan genomföras, varför viss energi, som nu uttages som dagkraft, fortsättningsvis kan uttagas endast som nattekraft. För närvarande kan vattenverket köras med i det närmaste konstant vattenstånd i det nedre magasinet. Efter däckningsföretagets utförande kommer vattenståndet i magasinet att variera, varigenom medelfallhöjden minskas, vilket medför viss energiförlust.

Enl. A. S. S.
regleringen
i första hand
i nedre maga-
sinet

AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Vattenverkets värdeminskning kan beräknas såsom kapitaliserade värdet av den energiförlust som enligt ovan förorsakas genom dikningsföretaget.

Beräkning av nyttiggjord energi före dikningsföretagets genomförande.

För tilloppet har Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut lämnat vissa karakteristiska uppgifter (Bil. 1.) Av dessa framgår bl.a.

Högsta högvattenförling	2 m ³ /s		
Normal	"	0,6 "	"
Normal medelvattenförling	0,08 "	"	
Vattenförling med 50 % varaktighet	0,035 "	"	"
Vattenförling med 75 % varaktighet	0,015 "	"	"
Normal lågvattenförling	0,002 "	"	
Lägsta	"	0,000 "	"

Med ledning av dessa uppgifter har ett varaktighetsdiagram uppritats (bil. 2).

Medelvattenytan i avloppet nedanför maskinhuset är belägen å höjden + 65,10. Medelfallhöjden vid konstant vattenyta i nedre magasinet blir då

$$79,90 - 65,10 = 14,80 \text{ m.}$$

Om uttagningseffekten i vattenverket är 75 % kan vattenförbrukningen vid full belastning på turbinen å 50 hkr beräknas till

$$q_1 = \frac{50}{1,36 \times 10 \times 14,80 \times 0,75} = 0,33 \text{ m}^3/\text{sek.} \quad Q = \frac{50}{10 \times 14,80} = 0,34$$

Vid full belastning på turbinen om 20 hkr blir vattenåtgången

$$q_2 = \frac{20}{1,36 \times 10 \times 14,80 \times 0,75} = 0,13 \text{ m}^3/\text{sek.} \quad Q = \frac{20}{10 \times 14,80} = 0,135$$

48

30h



168

48

120

$$(0.83 + 0.13) \cdot 48 = 22 \text{ km}^2$$

$$6.04 \cdot 105 = 4$$

$$\Sigma 26 \text{ km}^2$$

$$\frac{26}{168}$$

$$HQ = \frac{22}{168} + 0.04 = 0.17$$

Magasin

$$0.13 \cdot 30 + 0.13 \cdot (24 - 8.5) = 5.9 = \text{km}^2$$

$$= 21300 \text{ m}^2$$

$$\frac{3.9}{2.0} = 5.9$$

AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

På samma sätt kan vattenförbrukningen vid full belastning på turbinen å 6 hkr beräknas till $q_3 = 0,04 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Vid full belastning på samtliga turbinerna blir således vattenförbrukningen $0,5 \text{ m}^3/\text{sek}$. Detta innebär, att vid de tillfällena, då tillflödet överstiger $0,5 \text{ m}^3/\text{sek}$, allt vatten icke kan utnyttjas i anläggningen. Den vattenmängd som icke kan utnyttjas representeras på varaktighetsdiagrammet (bil 2) av det streckade området, som är beläget över den linje, som markerar $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$ vattentillflöde. Denna vattenkvantitet utgör 518.400 m^3 . Någon vattenståndssänkning i magasinen behöver icke ske.

Vid de tillfällena, då hushållning av vattnet måste ske, antages de båda större turbinerna köras sammanlagt 48 timmar per vecka, medan den mindre turbinen antages vara i drift från kl. 7.00 - 22.00 varje dag. De större turbinerna äro avställda från lördag kl. 13.00 till måndag kl. 7.00. Man kan då beräkna den vattenframrinning vid vilken jämvikt nätt och jämt kan hållas i magasinen enligt nedan.

Antag vattenframrinning $x \text{ m}^3/\text{sek}$ och erforderligt magasin $Q \text{ m}^3$

$$x : 42 \cdot 3600 - 0,04 \cdot 24 \cdot 3600 = Q$$

$$0,46 \cdot 48 \cdot 3600 + 0,04 \cdot 15 \cdot 7 \cdot 3600 - x \cdot 126 \cdot 3600 = Q$$

$$x = 0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q = 21.044 \text{ m}^3$$

Enär totala magasinet utgör sammanlagt 26.000 m^3 (bil 3) är detta sålunda tillräckligt för en fullt genomförd verkoreglering vid en vattentillrinning av $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$. Emellertid håller det övre magasinet en rymd mellan +79,90 och +80,30 av 11.810 m^3 . Vid tappning av ytterligare erforderliga 9.234 m^3 måste därför viss sänkning av vattenytan i nedre magasinet ske. Erforderlig sänkning kan beräknas till

$$h = \frac{9.234}{17 \cdot 880 + 8680} = 0,35 \text{ m.}$$

Vid den antagna körningen kan således all kraft uttagas

AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

såsom dagkraft vid en vattenförling av $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$. Därvid måste dock vattenståndet vid intaget sänkas max. $0,35 \text{ m}$.

Vid vattenförlingar över $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$ måste viss del uttagas såsom nattkraft. Denna del representeras i varaktighetsdiagrammet av den streckade ytan, som är belägen mellan de delstreck som markera vattenförlingarna $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$ och $0,50 \text{ m}^3/\text{sek}$. Denna vattenmängd utgör 442.022 m^3 .

Vid vattenförlingar under $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$ är icke tillrinningen tillräcklig för att tillåta full körning med samtliga turbinerna under den antagna drifttiden. Det antages, att den mindre turbinerna då körs med full belastning liksom förut, medan de båda större turbinerna körs med den mindre belastningen, som svarar mot tillrinningen. Om belastningen på de båda större turbinerna antages vara $q \text{ m}^3/\text{sek}$ och tillrinningen $x \text{ m}^3/\text{sek}$ kan man beräkna den tillrinning vid vilken jämvikt kan hållas med utnyttjande av endast det övre magasinet mellan $+ 80,30$ och $+ 79,90$ enligt nedan.

$$x \cdot 42 \cdot 3600 - 0,04 \cdot 24 \cdot 3600 = 11.810$$

$$q \cdot 48 \cdot 3600 + 0,04 \cdot 15 \cdot 7 \cdot 3600 - x \cdot 126 \cdot 3600 = 11.810$$

$$x = 0,101 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$q = 0,24 \text{ m}^3/\text{sek}.$$

Detta innebär att vid vattenförlingar under $0,101 \text{ m}^3/\text{sek}$ kan all energi uttagas såsom dagkraft utan någon sänkning av vattenytan vid intaget. Den häremot svarande vattenmängden kan ur varaktighetsdiagrammet beräknas till $1.346.378 \text{ m}^3$. Härtill kommer 42.163 m^3 motsvarande vattenförlingen mellan $0,101$ och $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$ under de åtta dygn, då tillrinningen överstiger $0,5 \text{ m}^3/\text{sek}$, då ej heller någon vattenståndssänkning behöver ske. Vidare tillkommer 79.056 m^3 motsvarande den vattenmängd utöver $0,101 \text{ m}^3/\text{sek}$, som kan nyttiggöras utan vattenståndssänkning vid vattenförlingar mellan $0,50 \text{ m}^3/\text{sek}$ och $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$ (Se bil. 2)

Den vattenmängd, som kan nyttiggöras såsom dagkraft endast genom sänkning av vattenståndet vid intaget kan slutligen ur diagrammet beräknas till 139.443 m^3 . Vattenståndssänkningen varierar mellan 0 m vid tillrinning av $0,5$ resp. $0,101 \text{ m}^3/\text{sek}$ och $0,35 \text{ m}$ vid en tillrinning av $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$.

AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Vid sistnämnda tillrinning varierar vattenståndet under en veckas körning likaledes mellan 0 och 0,35 m. Medelvattenståndssänkningen kan approximativt beräknas till

$$\frac{0,35}{4} \approx 0,09 \text{ m}$$

Den mot resp. vattenmängder svarande energien kan beräknas ur formeln

$$e = \frac{10 \cdot Q \cdot h}{3600 \cdot 1,36} = \frac{Q \cdot h}{489,6}$$

Den uttagbara energien blir då

$$\text{Nattkraft } e = \frac{442000 \cdot 14,80}{489,6} = 13.361 \text{ kwh}$$

(Vattenståndssänkningen försammes)

$$\text{Dagkraft } e = \frac{139.450 \cdot 14,72 + 1.467.600 \cdot 14,80}{489,6} = 48.556 \text{ kwh.}$$

Beräkning av nyttiggjord energi efter dikningsföretagets genomförande

Körningen av de olika turbinerna antages vara densamma som tidigare. Vid vattenföringar över 0,5 m³/sek kan liksom då samtliga turbiner köras med full belastning utan vattenståndssänkning. Den vattenmängd som ej kan nyttiggöras utgör fortfarande 518.400 m³.

Vid vattenföringar under 0,5 m³/sek kan allt vatten liksom förut nyttiggöras antingen som dagkraft eller som nattkraft dock med den skillnaden att viss vattenståndssänkning nu alltid måste ske vid den antagna körningen av turbinerna. Tidigare har visats, att, för att jämvikt skall kunna hållas i magasinet vid en tillrinning av 0,162 m³/sek, måste magasinet hålla en rymd av 21.044 m³. Tillgängliga magasinet efter dikningsföretagets genomförande blir emellertid endast 14.266 m³ (bil. 3) Detta innebär att vid den antagna körningen jämvikt först uppstår vid en lägre tillrinning. Om denna antages vara x m³/sek och vattenförbrukningen i de större turbinerna q m³/sek erhålles

$$x \cdot 42 \cdot 3600 + 0,04 \cdot 24 \cdot 3600 = 14.266$$

$$q \cdot 48 \cdot 3600 + 0,04 \cdot 15 \cdot 7 \cdot 3600 - x \cdot 126 \cdot 3600 = 14.266$$

$$x = 0,117 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$q = 0,302 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

21044
- 7768
13276

AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Först då tillrinningen är $0,117 \text{ m}^3/\text{sek}$ eller lägre kan således allt vatten nyttiggöras såsom dagkraft. Turbinerna kunna då endast köras med en belastning av $0,302 \text{ m}^3/\text{sek}$. Vid vattenföringar över $0,5 \text{ m}^3/\text{sek}$. kunna turbinerna köras med full belastning. Vid vattenföringar mellan $0,5$ och $0,117 \text{ m}^3/\text{sek}$ antages belastningen på turbinerna variera rätlinigt. Den vattenmängd som då måste uttagas såsom nattkraft kan ur varaktighetsdiagrammet, bil. 4, beräknas till 500.350 m^3 . Vid en vattenföring av $0,5 \text{ m}^3$ eller större kunna turbinerna köras med full belastning utan sänkning av vattenståndet. Den vattenmängd, som därvid kan nyttiggöras såsom dagkraft har beräknats till 111.970 m^3 .

Vid en tillrinning av $0,117 \text{ m}^3/\text{sek}$ tömmes hela magasinet till $+ 78,80$ under en veckas körning. Medelsjunkningen i magasinet antages därvid approximativt lika med sjunkningen vid tömning av halva magasinet och kan beräknas till

$$h = \frac{7133}{12.000 + 8.000} = 0,35 \text{ m.}$$

Vid en tillrinning av $0,5 \text{ m}^3/\text{sek}$ är vattenytan konstant i magasinet. Medelsänkningen av vattenytan vid tillrinningen varierande mellan $0,5$ och $0,117 \text{ m}^3/\text{sek}$ kan beräknas vara $h = \frac{0 + 0,35}{2} = 0,18 \text{ cm}$. Den vattenmängd som vid dessa tillrinningar kan uttagas såsom dagkraft kan ur varaktighetsdiagrammet, bil. 4, beräknas till 570.180 m^3 .

Vid en tillrinning av $0,05 \text{ m}^3/\text{sek}$ antages jämvikt kunna hållas vid den antagna körningen vid en tappning av $q \text{ m}^3/\text{sek}$. Därvid antages erforderliga magasinet vara $Q \text{ m}^3$. Man får då

$$\begin{aligned} 0,05 \cdot 42 \cdot 3600 - 0,040 \cdot 24 \cdot 3600 &= Q \\ q \cdot 48 \cdot 3600 + 0,040 \cdot 15 \cdot 7 \cdot 3600 - 0,05 \cdot 126 \cdot 3600 &= Q \\ q &= 0,068 \text{ m}^3/\text{sek} \\ Q &= 4.104 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Vattenståndssänkningen kan då approx. beräknas till

AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

$$h = \frac{4104}{17880 + 8420} = 0,16 \text{ m}$$

Vid tillrinningar varierande mellan $0,117 \text{ m}^3/\text{sek}$ och $0,05 \text{ m}^3/\text{sek}$ beräknas medelsjunkningen till

$$h = \frac{0,35 + \frac{0,16}{2}}{2} = 0,22 \text{ m}$$

Den vattenmängd som kan uttagas såsom dagkraft vid dessa tillrinningar har beräknats till 341.670 m^3 .

Vid tillrinningar varierande mellan $0,05 \text{ m}^3/\text{sek}$ och $0,0 \text{ m}^3/\text{sek}$ beräknas medelsjunkningen till

$$h = \frac{0,16}{4} = 0,04 \text{ m.}$$

Den vattenmängd som kan uttagas som dagkraft när tillrinningen varierar mellan dessa värden har beräknats till 524.880 m^3 .

Den energi som kan uttagas kan beräknas till

$$\begin{array}{l} \text{Nattkraft} \\ e = \frac{500 \cdot 350 \cdot 14,80}{489,6} = 15.125 \text{ kwh.} \end{array}$$

(Vattenståndssänkningen försummas)

Dagkraft.

$$e = \frac{111970 \cdot 14,80 + 570180 \cdot 14,62 + 341670 \cdot 14,58 + 524880 \cdot 14,76}{489,6} = 46.409 \text{ kwh.}$$

Värdeminskning av anläggningen

Den energimängd som efter dikningsföretagets utförande kan uttagas såsom dagkraft minskas med

$$48556 - 46409 = 3147 \text{ kwh.}$$

motsvarande ca 6,5 % av hela den nu uttagbara dagkraften.

Vid anläggningen finnes för leverans av reservkraft en Munktells råoljemotor om 24 hkr. / 205

Den största effektförlust, som måste ersättas med reservkraft, torde erhållas vid vattenföringar om $0,162 \text{ m}^3/\text{sek}$ och kan beräknas till

$$E = 10 \cdot (0,50 - 0,41) \cdot 14,80 = 13,3 \text{ hkr.}$$

Obs!
fel. anl. f.d.
hall ma
2147 kwh

y

ÅKE SIGFRID

CIVILINGENJÖR

MÄSTER BONGGATAN 2

TEL. 11256

KRISTIANSTAD

5

Den befintliga reservanläggningen är således tillräcklig för att ersätta den effektförlust, som erhålles.

Kostnaden för reservkraften kan beräknas till 8 å 9 öre pr kwh. Värdet av den förlorade dagkraften blir då $3.147 \times 0,085 = 267$ kr pr år. Det torde kunna ifrågasättas, om den ökade energikvantiteten, som måste uttagas såsom nattkraft, kan tillgodogöras i anläggningen. Värdet av denna sättes därför lika med noll.

Den årliga förlusten kommer då att utgöra 267 kr. Om räntan sättes till 4 %, utgör detta belopp avkastningen på ett kapital av 6.667 kronor, vilket således kan sägas utgöra vattenverkets värdeminskning. -

I (ovanstående) beräkning har ^{min} hänsyn icke tagits till den snabbare tillrinningen, som dikningsföretaget kommer att medföra, vilket ^m torde minska avdunstningsförlusterna. Ej heller har hänsyn tagits till den större vattenmängd, som rymmes i tilloppskanalen, och som i viss mån torde kunna utnyttjas såsom magasin. (Tilloppet håller en rymd av c:a 6000 m³. Vid en tillrinning av 0.162 m³/sek kan av denna kvantitet tappas c:a 3000 m³, varvid vattenståndet i tilloppet sänkes till 0.5 m över kanalbotten.) (Ovannämnda) ^{Desse} förhållanden äro ägnade att förbättra vattentillgången vid kraftverket utöver vad som antagits vid beräkning av värdeminskningen.

Kristianstad den 8 april 1951.

Åke Sigfrid

Biträdande förrättningsman.

2147 x 0,085 =
182 = -/år
(ful 85)

4550 = -
cul 85.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.

Hydrologiska Byrån

Stockholm 12.

H. 122

Datum 27.1.50.

Ink.skriv. nr H 2-79.

Civiling. Åke Sigfrid

Mäster Bonggatan 2

Kristianstad96 Rönneån, tillflöde

Med anledning av Eder skrivelse den 24 ds får institutet härmed lämna uppgift enligt vår uppskattning på de naturliga karakteristiska vattenföringarna i bäck vid Sånestorp i Rya kommun av Kristianstads län vid utloppet av den nordväst om Sånestorp belägna dammen. Vid uppskattningen, som gjorts med ledning dels av nederbördens storlek inom området, dels av den kännedom vi ha om de hydrologiska förhållandena inom småområden, har det av Eder angivna värdet på nederbördsområdets areal, 640 har, förutsatts vara riktigt.

Högsta högvattenföring	2	m ³ /s
Normal " "	0,6	"
" medelvattenföring	0,08	"
Vattenföring med 50 % varakt	0,035	"
" " 75 % "	0,015	"
Normal lågvattenföring	0,002	"
Lägsta " "	0,000	"


Kartan återgår.

Räkning bilägges.

Stockholm den 27 januari 1950

Ragnar Melin
ByråchefFolke Bergsten
Förste statshydrolog

Rätt avskrivet intyga:



AKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Utredning rörande värdeminskning å vattenverk tillhörigt fastigheten Sånneåtorp 1⁶².

Beräkning av vattenmagasin.

Övre magasin

H.H.W. = + 80,30

L.L.W. = + 79,20

Ägofigar	Höjd	Area m ²	Medel- area m ²	Djup m	Volym m ³
	+ 80,30	24.630	21.255	0,5	10.627
	+ 79,80	17.880	12.055	0,3	3.617
	+ 79,50	6.230	3.792	0,2	758
	+ 79,30	1.355	678	0,1	68
	+ 79,20	0			15.070
2	+ 80,30	900	450	0,6	270
2	+ 79,70	0			
10	+ 80,30	1.000	500	0,2	100
10	+ 80,10	0			
11	+ 80,30	600	300	0,4	120
11	+ 79,90	0			
12	+ 80,30	1.300	650	0,30	195
12	+ 80,00	0			
26	+ 80,30	2.300	1.150	0,30	345
26	+ 80,00	0			
27 a	+ 80,30	4.100	2.050	0,30	615
27 a	+ 80,00	0			
117	+ 80,30	7.000	3.500	0,40	1.400
117	+ 79,90	0			
Summa					18.115

Magasin mellan + 80,30 och + 79,90

$$10627 + 3045 - 1788 - \frac{6750 \cdot 0,1}{5 \cdot 2} = 11.816 \text{ m}^3$$

Nedre magasin

H.H.W. = + 79,90

L.L.W. = + 78,80

Höjd	Area m ²	Medel- area m ²	Djup m	Volym m ³
+ 79,90	8.680	7.368	1,0	7.368
+ 78,90	6.056	5.989	0,1	599
+ 78,80	5.922			
Summa				7.967

Totalt magasin 18115 + 7.967 = 26.082 m³.

Magasin efter dikningsföretagets genomförande


$$26.082 - 11.816 = 14.266 \text{ m}^3$$

11.816
26.082

Bilaga 4

Uttredning rörande värdeminskning
å vattenverk tillhörigt fastig-
heten Sönderstorp 162.

Varaktighetsdiagram



U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sånnestorp med Väderön nr 1, Sjunkamåsa n:ris 3 och 4 samt Persköp nr 3 i Rya socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1949-51.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande, som av det efterstående också framgår, icke något laga hinder.)

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Anders Nilsson såsom äg. till fast. Sånnestorp 1³⁹ och Sjunkamåsa²³ 3
Ivar Tullgren " " " " " 1³⁷, 1⁵⁷ och 1⁵⁸ samt
Sjunkamåsa av 4⁸ (sistnämnda fastighet har av Tullgren sålts till Gösta Skoog, varför denne jämväl är att betrakta som sökande till förrättningen),

Anette⁷⁴ (Nilsson) såsom äg. till fast. Sjunkamåsa 4³²,
Joel Larsson " " " " " 4¹³ och
Anselm Nilsson " " " " Sånnestorp 1²³.
De båda sistnämnda hava under förrättningens handläggning avlidit.
(Därjämte har Judith Nilsson såsom ägare till fastigheten²⁴ Sjunkamåsa 3 gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom hon i kostnadshänseende är likställd med övriga sökande.)

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plan-

24.
karta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknats A-B-C och B-D respektive. Bland arbetena i dikessträckan A-B ingår även genomgrävning av den s.k. övre regleringsdammen vid A.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har i åker och till odling tjänlig mark lagts 1.35 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och i övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § ha⁴ synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd (detta) utlåtande^t. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 25.316 kronor 30 öre och efter företaget 51.114 kronor 70 öre, vadan värdet av båtnaden uppskattats till 25.798 kronor 40 öre. -

(Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m.) och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Nederbördsområdet för avloppssträckan A-B-C har bestämts med ledning av generalstabskarta och ekonomisk karta över trakten samt genom rekognosering å marken. Med ledning härav har nederbördsområdet befunnits utgöra omkring 640 hektar. Översiktskarta utvisande nederbördsområdet finnes fogad till dessa handlingar.

För att erhålla tillförlitliga avrinnings-siffror har förfrågning angående de karaktäristiska avrinningsmängderna gjorts hos Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, som beräknat desamma å nedanstående sätt, nämligen

högsta högvattenföring	2.0 m ³ /sek.	
normal " "	0.6 "	
" medelvattenföring	0.08 "	
vattenföring vid 50 % varaktighet	0.035 "	
" " 75 % "	0.015 "	
normal lågvattenföring	0.002 "	och
lägsta " "	0.000 "	.

Med hänsyn till dessa avrinningsmängder hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade vattenståndet i avloppet vid normal högvattenföring av förslagsritningarna.

Beträffande avloppsdiket B-D är dettas nederbördsområde obetydligt. På grund härav har beträffande detta dike några särskilda beräkningar för bestämmande av avloppsdimensioner ej ansetts erforderliga, utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande, och framgår även detta avloppsdikes dimensioner av förslagsritningarna.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

(Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga

26.
fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av torrlägningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av profilritningen.)

Ersättningar, företagets tillåtlighet m.m.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppens utvidgning och rätning som till plats för jord- och stenupplag. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.-

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

7 Som ävenledes av paragraf 6 i förrättningsprotokollet⁶² framgår, har ägaren till fastigheten Sännestorp 1, Erik A. Åkesson, yrkat ersättning, därest skada och intrång genom företagets utförande uppstod å vattenkraftanläggningen å nämnda fastighet. Med anledning härav har vägningen Åke Sigfrid såsom biträdande förrättningsman verkställt beräkning av värdeminskningen å vattenkraftanläggningen ifråga. Ingeniör Sigfrids utredning härom finnes fogad till detta utlåtande. Enligt utredningen beräknas värdeminskningen å vattenverket motsvara ett kapital av 6.667 kr. Enligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap. 48 § skall i dylikt fall ersättning utgå till vattenverksägaren med fulla värdet av skadan och hälften därutöver. På grund härav finna synemännen skäligen bestämma, att till vattenverksägaren skall utgå en ersättning i ett för allt för skadan med tiotusen (10.000) kronor. Det anföres härvid, att företagets utförande medför genomgrävning av den övre regleringsdammen och vattnets fria framrinnande här.

Vid den nedre regleringsdammen skall emellertid vattenverksägaren fortfarande äga rätt att hushålla med vattnet och antecknas härvid att det vatten ovanför denna damm, som ej tillgodogöres för vattenverket, avrinner över ett skibord(stock) å höjden +79.90. Ritning över dammar m.m. finnes infört i förslagsritningarna.

Något hinder mot företagets utförande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§ anse synemännen icke förefinnas, och antecknas härvid, att båtnaden enligt värderingslängden av arbetenas utförande efter avdrag av kostnaden enligt kostnadsförslaget för deras verkställande beräknas överstiga dubbla värdet av intrånget å vattenverket. /

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att broar för över avloppet ledande vägar skulle ombyggas i samband med dikningsarbetenas utförande i övrigt, där-est detta erfordrades, för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. Med anledning härav har förslag till ombyggnad av vägbroarna vid 15+30 och 18+45 upprättats, och kostnaden för ombyggnaden medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena m.m. inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som en-

44.
ligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Vägbroarna vid 15+30 och 18+45 underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad å resp. plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom arbetenas utförande till 25.798 kr 40 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 38 kronor 70 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas skall .
dels denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,
dels länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval och

28.
dels den för vattenverksägaren bestämda skadeersättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap. 54 § hava nedsatts hos länsstyrelsen i Kristianstads län.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikets vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola för-

varas av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Sånnestorp-Sjunkamåsa dikningsföretag 1951,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1959,

att arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe, ^{natl} och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 40:e meter,

att envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ersättning till vattenverksägaren för förande av sin talan vid förrättningen.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 § finna synemännen skäligt tillerkänna ägaren av vattenverket en ersättning med 175 kronor för sin talans förande vid förrättningen, varav 150 kronor skulle anses utgöra arvode till advokaten. Beträffande skyldigheten att gälda denna ersättning skall gälla vad förut i detta utlåtande under rubriken "kostnadsfördelning" finnes bestämt för gäldande av förrättningskostnader.

Sjunkamåsa pr EKET den 10 maj 1951.

Klas Westling, Klas Sigfrid
Oscar Thomasson Carl Nilsson.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

*Redukerings- och värderingslängd
till "Länneskogen - Spunhemåsa dik-
ningsförslag 1951" i Rya socken av
Karlshamn län.*

Rya socken

Aa ¹¹⁶/₂₁₁₂ mbl Länrestorp med Väderö / ⁵⁴ Flora Skerson

skogsmark

- " -

el. mad

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

mad, löv.

- " -

- " -

- " -

- " -

Summa

Ab ⁵²⁸/₈₄₄₈ mbl Länrestorp med Väderö / ²³ Busela Nilsson

skogsmark

mad, busk.

äker, mylla på torv

äng, löv.

- " -

- " -

äker, lövmylla på morän

äng, löv.

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5	1				25 240	60:-	400	100:-	160	40:-
0/0.2	2				09 -	-	60	5:40	60	5:40
0.4/0.8	3				39 160	62:40	320	124:80	160	62:40
0.4/0.8	4				39 160	14:40	320	28:80	160	14:40
0.4/0.8	5				45 160	72:-	320	144:-	160	72:-
0.5/0.9	6				11 200	22:-	360	39:60	160	17:60
0.4/0.8	7				30 160	48:-	320	96:-	160	48:-
12	8				15 240	36:-	400	60:-	160	24:-
13	9				10 240	24:-	400	40:-	160	16:-
0/0.2	10				10 -	-	200	20:-	200	20:-
0/0.1	11				06 -	-	100	6:-	100	6:-
0/0.1	12				13 -	-	100	13:-	100	13:-
17										
18			2	22		338:80		677:60		338:80
19										
20										
21										
22	13				42 240	107:50	400	168:-	160	67:60
0.5/0.9	14				19 400	26:-	720	136:80	320	60:80
0.5/0.9	15	50			1000	500:-	1.800	900:-	800	400:-
0.4/0.8	16				06 800	48:-	1.600	96:-	800	48:-
0.2/0.6	17				53 300	159:-	900	477:-	600	318:-
0.2/0.6	18				16 300	48:-	900	144:-	600	96:-
0.5/0.9	19	24			1.000	240:-	1.800	432:-	800	192:-
0.3/0.7	20				13 450	58:50	1.050	136:50	600	78:-
30		24	1	49		1.230:80		2.490:30		1.260:-

(lid. R. Axelius Nilsson)

Överföres

äng, löv:
-u- , -u-

-u- , -u- , busk.

skogsmark

äng, löv:
med, -u-

-u- , -u-

äng, -u-

Summa

AC ³⁵/₁₂₈ mtl Länsestorp med Väderö 1⁴ Sven Bengtsson

äng, löv:
-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , -u-

skogsmark
-u-

Summa

Ad Ros Länsestorp med Väderö ³⁹ Anders Nilsson i

äng, löv:
-u- , -u-

-u- , -u-

skogsmark

moss (utskuren)

-u- (-u-)

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
11			74	1 49		1.231:30		2.490:30		1.260:-
23/0.7 2	21			16	450	72:-	1.050	168:-	600	96:-
0.3/0.7 3	22			25	450	112:50	1.050	262:50	600	150:-
0.1/0.5 4	23			64	80	51:20	400	256:-	320	204:80
5	24			11	280	30:80	400	44:-	120	13:20
0/0.3 6	25		1	12	—		300	336:-	300	336:-
0/0.1 7	26			23	—		100	23:-	100	23:-
0/0.1 8	27a			41	—		100	41:-	100	41:-
0/0.4 9	27b			90	—		400	360:-	400	360:-
10			74	5 81		1.496:80		3.980:00		2.484:-
11										
12										
13										
0/0.4 14	28			80	—	—	400	320:-	400	320:-
0.1/0.5 15	29			44	100	44:-	500	220:-	400	176:-
0.1/0.5 16	30			86	100	86:-	500	430:-	400	344:-
0.3/0.7 17	31			55	300	165:-	200	385:-	400	220:-
18	32			24	360	864:-	400	960:-	40	96:-
19	33			33	360	118:80	400	132:-	40	13:20
20										
21			3	22		1.222:80		2.442:-		1.169:20
22										
Ljungkansåra										
0.1/0.5 24	34			12	100	25:00	750	127:50	600	102:-
0.2/0.6 25	35			10	300	30:-	900	90:-	600	60:-
0.3/0.7 26	36			15	450	67:50	1050	157:50	600	90:-
27	37			16	300	48:-	400	64:-	100	16:-
28	38			08	—	—	100	8:-	100	8:-
29	39			06	—	—	100	6:-	100	6:-
30				72		171:-		453:-		282:-

Överföres

åker, mylla på tolv

- " - , - " -

SummaAe Bos Sämsstorp med Väderön /⁵⁸ Ivar Tullgren

åker, mylla på tolv

- " - , - " -

moss (utskuren)

- " - (- " -)

åker, mylla på tolv

moss (utskuren)

SummaAf Bos Sämsstorp med Väderön /⁵⁷ Ivar Tullgren

moss (utskuren)

- " - (- " -)

SummaAq Bos Sämsstorp med Väderön /³⁷ Ivar Tullgren

moss (utskuren)

åker, mylla på tolv

- " - , - " -

moss (utskuren)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

38.

0.3/0.7
0.4/0.8

0.5/0.9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
				72		171:-		453:-		282:-
Y0		88			600	528:-	1.400	1.232:-	800	704:-
Y1		94			800	752:-	1.600	1.504:-	800	752:-
		182		72		1.451:-		3.189:-		1.738:-
Y2		55			900	495:-	1.620	891:-	720	396:-
Y3		20			900	180:-	1.500	300:-	600	120:-
Y4				91	—	—	100	91:-	100	91:-
Y5				49	—	—	100	49:-	100	49:-
Y6		04			1.400	56:-	2.000	80:-	600	24:-
Y7				25	—	—	100	25:-	100	25:-
		29		2 15		731:-		1.486:-		755:-
Y8				80	—	—	100	80:-	100	80:-
Y9				86	—	—	100	86:-	100	86:-
				1 66		—		166:-		166:-
50				63	—	—	100	63:-	100	63:-
51		61			1.400	854:-	2.000	1.220:-	600	366:-
52a		03			900	27:-	1.000	45:-	600	18:-
52b				15	—	—	100	15:-	100	15:-
		64		78		881:-		1.343:-		462:-

Ba $\frac{1}{30}$ mtl Ljungkavisa 3²⁴ Judith Nilsson

åker, mylla på lov

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , mylla på stamb. grus

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , mylla på lov

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , mylla på sand

- " - , mylla på lov

skogsmark

Summa

Bb $\frac{1}{15}$ mtl Ljungkavisa 3²³ Anders Nilsson

åker, mylla på sand

- " - , - " -

- " - , mylla på lov

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

Överföras

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	53	64			1.000	640:-	2.000	1.280:-	1.000	640:-
4	54	74			1.200	888:-	2.000	1.480:-	800	592:-
5	55	28			1.000	220:-	2.000	440:-	1.000	220:-
6	56	09			1.260	113:40	1.800	162:-	540	48:60
7	57	11			1.260	138:60	1.800	198:-	540	59:40
8	58	24			1.260	302:40	1.800	432:-	540	129:60
9	59	60			1.000	600:-	2.000	1.200:-	1.000	600:-
10	60	1 17			1.000	1.170:-	2.000	2.340:-	1.000	1.170:-
11	61	48			1.200	576:-	2.000	960:-	800	384:-
12	62	40			1.200	480:-	2.000	800:-	800	320:-
0.4/0.9 13	63	12			800	96:-	1.800	216:-	1.000	120:-
14	64		10		360	36:-	1.800	40:-	40	4:-
15										
16		4 81	10			5.260:40		9.548:-		4.287:60
17										
18										
19										
20	65	34			1.200	408:-	2.000	680:-	800	272:-
21	66	17			1.200	204:-	2.000	340:-	800	136:-
0.4/0.9 22	67	44			800	352:-	1.800	792:-	1.000	440:-
0.4/0.9 23	68a	77			800	616:-	1.800	1.386:-	1.000	770:-
24	68b	39			1.000	390:-	2.000	780:-	1.000	390:-
0.4/0.9 25	69	48			800	384:-	1.800	864:-	1.000	480:-
0.4/0.8 26	70	96			800	768:-	1.600	1.536:-	800	768:-
0.4/0.9 27	71	58			800	464:-	1.800	1.044:-	1.000	580:-
28	72	47			1.000	470:-	2.000	940:-	1.000	470:-
29	73	18			1.400	252:-	2.000	360:-	600	108:-
30		4 78				4.308:-		8.722:-		4.414:-

äker, mylla på lera

-11-

-11- mylta på skub. guss

- 4 - mylla p^o sov

shopmark

Summa

Bc $\frac{1}{20}$ ml Ljunksmör 4¹³ Joel Larssons skrift

äker, mylla på sö

- 11 - mylla på sand m. m.

-11-
2, nulla p^o loco

aug, locy.

— u — — n —

—4— —4— (bushb.)

— 4 —

Summa

Bd 31/960 msk Ljungkamåsa av 4⁸ Gösta Skoog (lid. äg.)

äker, mylla på lön

- 11 -

- 4 -

- 11 -

- 11 -

- 11 -

ång, löv.

Overfores

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	4	28				4.308:-		8.722:-		4.414:-
2	74	08			1.600	128:-	2.000	160:-	400	32:-
3	75	20			1.200	240:-	2.000	400:-	800	160:-
4	76	07			1.260	88:20	1.800	126:-	540	37:80
5	77	36			1.000	360:-	2.000	720:-	1.000	360:-
6	78		31		320	99:20	400	124:-	80	24:80
7										
8	5	49		31		5.223:40		10.252:-		5.028:60
9										
10										
11										
12	79	59			800	472:-	1.800	1.062:-	1.000	590:-
13	80	22			1.200	264:-	2.000	440:-	800	176:-
14	81	88			800	704:-	1.800	1.584:-	1.000	880:-
15	82		12		100	2:-	500	10:-	400	8:-
16	83		11		100	11:-	500	55:-	400	44:-
17	84		42		80	33:60	400	168:-	320	134:40
18	85		11		—	—	100	11:-	100	11:-
19										
20	1	69		66		1.486:60		3.330:-		1.843:40
21										
22										
23	86	30			1000	300:-	1.800	540:-	800	240:-
24	87	43			800	344:-	1.600	688:-	800	344:-
25	88	53			600	318:-	1.400	742:-	800	424:-
26	89	30			600	180:-	1.400	420:-	800	240:-
27	90	37			600	222:-	1.400	518:-	800	286:-
28	91	29			600	174:-	1.400	406:-	800	232:-
29	92		34		360	122:40	1.080	367:20	720	244:80
30	2	22		34		1.660:40		3.681:20		2.020:80

Chid. äg. Joel Larsson)

Joel Tullgren)

Överföres

äng, torvj.

- " - , - " -

- " - , - " -

äng, - " - (buskt.)

skogsmark

äng, torvj.

Summa

Be ^{41/960} mbl Ljulekamäsa 4³² Bette Kjellsson

äng, torvj.

- " - , - " -

- " - , - " -

skogsmark

- " -

äng, torvj.

äker, torvm. på morän

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

äng, torvj.

- " - , - " -

- " - , - " -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	2	22	34		1.660:40		3.681:20		2.120:80	
0.4/0.8 93			28	360	100:80	1.080	302:40	720	206:60	
0.4/0.6 94			27	360	97:20	1.080	291:60	720	194:40	
0.4/0.6 95			24	360	86:40	1.080	259:20	720	172:80	
0.1/0.5 96			10	80	8:-	400	40:-	320	32:-	
97			05	300	15:-	400	20:-	100	5:-	
0/0.2 98			12	-	-	200	24:-	200	24:-	
9	2	22	1	40	1.967:80		4.618:40		2.650:60	
10										
11										
12										
0.1/0.5 13 99			42	150	70:50	750	352:50	600	282:-	
0.1/0.5 14 100			75	150	112:50	750	562:50	600	450:-	
0.1/0.5 15 101			26	100	26:-	500	130:-	400	104:-	
16 102			14	300	42:-	400	56:-	100	14:-	
17 103			18	300	54:-	400	72:-	100	18:-	
0.1/0.5 18 104			32	100	32:-	500	160:-	400	128:-	
0.5/0.9 19 105	21			900	189:-	1.620	340:20	720	151:20	
0.3/0.7 20 106	08			540	43:20	1.260	100:80	720	57:60	
0.3/0.7 21 107	07			540	37:80	1.260	88:20	720	50:40	
0.4/0.8 22 108	07			720	50:40	1.440	100:80	720	50:40	
0.5/0.9 23 109	20			900	180:-	1.620	324:-	720	144:-	
0.3/0.7 24 110	18			540	97:20	1.260	226:80	720	129:60	
0.2/0.6 25 111	24			360	86:40	1.080	259:20	720	172:80	
0.4/0.8 26 112	17			720	122:40	1.440	244:80	720	122:40	
0.1/0.5 27 113			30	150	45:-	750	225:-	600	180:-	
0.5/0.9 28 114			13	900	117:-	1.620	210:60	720	93:60	
0.1/0.5 29 115			21	150	31:50	750	154:50	600	126:-	
30	1	22	2	76	1.336:90		3.610:90		2.224:-	

Överfördes

äng, lövbj.
mad, - - -
skogsmark

Summa

Ca $10^4/4096$ mtl Perslöp 3²⁹ Emil L. Paulsson

åker, mylla på löv

-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-

Summa

Cb $3/32$ mtl Perslöp 3⁵ Oswald Teodor Olsson

åker, mylla på löv

-4-	,	-4-
-4-	,	-4-
-4-	,	-4-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
	1	22	2	76		1.336:90		3.610:90		2.274:-
116			62	—	—	400	248:-	400	248:-	
117			70	—	—	100	70:-	100	70:-	
118			47	240	112:80	400	188:-	160	75:20	
	1	22	4	55		1.449:70		4.116:90		2.667:20
119	15			800	120:-	1.800	270:-	1.000	150:-	
120	25			800	250:-	1.800	450:-	1.000	250:-	
121	12			1.200	144:-	2.000	240:-	800	96:-	
122	18			1.200	216:-	2.000	360:-	800	144:-	
123	15			1.400	210:-	2.000	300:-	600	90:-	
124	38			1.400	532:-	2.000	760:-	600	228:-	
125	11			1.400	154:-	2.000	220:-	600	66:-	
126	07			1.400	98:-	2.000	140:-	600	42:-	
127	09			1.400	126:-	2.000	180:-	600	54:-	
	1	50				1.800:-		2.920:-		1.120:-
128	38			1.000	380:-	2.000	760:-	1.000	380:-	
129	63			1.400	882:-	2.000	1.260:-	600	378:-	
130	38			1.200	456:-	2.000	760:-	800	304:-	
131	13			1.800	234:-	2.000	260:-	200	26:-	
	1	52				1.952:-		3.040:-		1.088:-

Bötnad av Sämestorp-Sjunkamåsa dikebyggsföretag 1907
enligt nyemännens utlåtande den 10 maj 1907.

(Sammansdrag.)

Rya socken.

Aa	¹¹⁶ /2112 mtl	Sämestorp med Väderö	⁵⁴	Flora Nilsson	5
Ab	⁵²⁸ /8448 mtl	- " -	- " - - " -	²³ Anders Nilsson's skubbhus	6
Ac	³⁵ /128 mtl	- " -	- " - - " -	¹⁴ Ivan Bengtsson	7
Ad	Rus	- " -	- " - - " -	³⁹ Anders Nilsson i Sjunka-	8
Ae	Rus	- " -	- " - - " -	⁵⁸ Ivar Tullgren	9
Af	Rus	- " -	- " - - " -	⁵⁷ Ivar Tullgren	10
Ag	Rus	- " -	- " - - " -	³⁷ Ivar Tullgren	11
Ba	¹ /30 mtl	Sjunkamåsa	³²⁴	Judith Nilsson	12
Bb	¹ /15 mtl	- " -	³²³	Anders Nilsson	13
Bc	¹ /20 mtl	- " -	⁴¹³	Joel Larsson's skubbhus	14
Bd	³¹ /960 mtl	- " -	av ⁴⁸	Gösta Skoog (id. äg.)	15
Be	⁴¹ /960 mtl	- " -	⁴³²	Snutte Kjellsson	16
Ca	¹⁰⁴ /4096 mtl	Persbop	³²⁹	Emil L. Paulsson	17
Cb	³ /32 mtl	- " -	³⁵	Oswald T. Olsson	18

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5		—	2	22		338:80		677:60		338:80
6	lid. äg. Axel Nilsen	1 74	5	31		1.496:80		3.980:80		2.484:-
7		—	3	22		1.277:80		2.442:-		1.169:20
8	måre	1 82		72		1.451:-		3.189:-		1.738:-
9		79	2	15		731:-		1.486:-		755:-
10		—	1	66		—		166:-		166:-
11		64		78		881:-		1.343:-		462:-
12		4 81		10		5.260:40		9.548:-		4.287:60
13		5 49		31		5.223:40		10.252:-		5.028:60
14	lid. äg. Joel Larsson	1 69		66		1.486:60		3.330:-		1.843:40
15	Joas Tullgren	2 22	1	40		1.967:80		4.618:40		2.650:60
16		1 22	4	55		1.449:20		4.116:90		2.667:20
17		1 50	—			1.800:-		2.920:-		1.120:-
18		1 52	—			1.952:-		3.040:-		1.088:-
19										
20		22 44	23	08		25.316:30		51.114:70		25.798:40
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

(Sjunkeräsa pr Sket den 10 maj 1951.)

Klas Westling, Oskarström, Carl Nilsson.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Sånneestorp-Sjunkamåsa dikningsföretag 1951"							
i Rya socken av Kristianstads län.							
Aa 116/2112 mtl Sånneestorp							
2 ⁵⁴ med Väderön 1.							
Flora Åkesson.							
skogsmark	1		0.25	240	400	160	40:--
" el. mad	2		0.09	-	60	60	5:40
"	3		0.39	160	320	160	62:40
"	4		0.09	160	320	160	14:40
"	5		0.45	160	320	160	72:--
"	6		0.11	200	360	160	17:60
"	7		0.30	160	320	160	48:--
"	8		0.15	240	400	160	24:--
"	9		0.10	240	400	160	16:--
mad, torvj.	10		0.10	-	200	200	20:--
" , "	11		0.06	-	100	100	6:--
" , "	12		0.13	-	100	100	13:--
Summa			2.22				338:80
Ab 528/8448 mtl Sånneestorp							
23 med Väderön 1.							
Anselm Nilssons sterbhus							
(tid.äg. Anselm Nilsson)							
skogsmark	13		0.42	240	400	160	67:20
mad, buskb.	14		0.19	400	720	320	60:80
åker, mylla på torv	15	0.50		1000	1800	800	400:--
äng, torvj.	16		0.06	800	1600	800	48:--
" , "	17		0.53	300	900	600	318:--
" , "	18		0.16	300	900	600	96:--
överföres		0.50	1.36				990:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.50	1.36				990:--
åker, torvmylla på morän	19	0.24		1000	1800	800	192:-- 0.5/0.9
äng, torvj.	20		0.13	450	1050	600	78:-- 0.3/0.7
" , "	21		0.16	450	1050	600	96:-- 0.3/0.7
" , "	22		0.25	450	1050	600	150:-- 0.3/0.7
" , " , buskb.	23		0.64	80	400	320	204:80 0.1/0.5
skogsmark	24		0.11	280	400	120	13:20
äng, torvj.	25		1.12	-	300	300	336:-- 0/0.3
mad, "	26		0.23	-	100	100	23:-- 0/0.1
" , "	27a		0.41	-	100	100	41:-- 0/0.1
äng, "	27b		0.90	-	400	400	360:-- 0/0.4
Summa		0.74	5.31				2484:--
<u>Ac 35/128 mtl Sånneestorp</u>							
<u>4.</u>							
<u>med Väderön 1.</u>							
<u>Sven Bengtsson.</u>							
äng, torvj.	28		0.80	-	400	400	320:-- 0/0.4
" , "	29		0.44	100	500	400	176:-- 0.1/0.5
" , "	30		0.86	100	500	400	344:-- 0.1/0.5
" , "	31		0.55	300	700	400	220:-- 0.3/0.7
skogsmark	32		0.24	360	400	40	96:--
"	33		0.33	360	400	40	13:20
Summa			3.22				1169:20
<u>Ad Avs. Sånneestorp med Vä-</u>							
<u>39</u>							
<u>derön 1 . Anders Nilsson</u>							
<u>1 Sjunkamåsa.</u>							
äng, torvj.	34		0.17	150	750	600	102:-- 0.1/0.5
" , "	35		0.10	300	900	600	60:-- 0.2/0.6
" , "	36		0.15	450	1050	600	90:-- 0.3/0.7
överföres			0.42				252:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört			0.42				252:--
skogsmark	37		0.16	300	400	100	16:--
mosse (utskuren)	38		0.08	-	100	100	8:--
" "	39		0.06	-	100	100	6:--
0.3/0.7 äker, mylla på torv	40	0.88		600	1400	800	704:--
0.4/0.8 " "	41	0.94		800	1600	800	752:--
Summa		1.82	0.72				1738:--
<u>Ae Avs. Sännestorp med Vä-</u> 58 <u>derön 1, Ivar Tullgren.</u>							
0.5/0.9 äker, mylla på torv	42	0.55		900	1620	720	396:--
" "	43	0.20		900	1500	600	120:--
mosse (utskuren)	44		0.91	-	100	100	91:--
" "	45		0.49	-	100	100	49:--
äker, mylla på torv	46	0.04		1400	2000	600	24:--
mosse (utskuren)	47		0.75	-	100	100	75:--
Summa		0.79	2.15				755:--
<u>Af Avs. Sännestorp med Vä-</u> 57 <u>derön 1, Ivar Tullgren.</u>							
mosse (utskuren)	48		0.80	-	100	100	80:--
" "	49		0.86	-	100	100	86:--
Summa			1.66				166:--
<u>Ag Avs. Sännestorp med Vä-</u> 37 <u>derön 1, Ivar Tullgren.</u>							
mosse (utskuren)	50		0.63	-	100	100	63:--
äker, mylla på torv	51	0.61		1400	2000	600	366:--
" " " "	52 a	0.03		900	1500	600	18:--
mosse (utskuren)	52 b		0.15	-	100	100	15:--
Summa		0.64	0.78				462:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
24							
Ba 1/30 mtl Sjunkamåsa 3 .							
Judith Nilsson.							
åker, mylla på torv	53	0.64		1000	2000	1000	640:--
" , "	54	0.74		1200	2000	800	592:--
" , "	55	0.22		1000	2000	1000	220:--
" , mylla på stenb.grus	56	0.09		1260	1800	540	48:60
" , "	57	0.11		1260	1800	540	59:40
" , "	58	0.24		1260	1800	540	129:60
" , mylla på torv	59	0.60		1000	2000	1000	600:--
" , "	60	1.17		1000	2000	1000	1170:--
" , "	61	0.48		1200	2000	800	384:--
" , mylla på sand	62	0.40		1200	2000	800	320:--
" , mylla på torv	63	0.12		800	1800	1000	120:--0.4/0.9
skogsmark	64		0.10	360	400	40	4:--
Summa		4.81	0.10				4287:60
25							
Bb 1/15 mtl Sjunkamåsa 3 .							
Anders Nilsson.							
åker, mylla på sand	65	0.34		1200	2000	800	272:--
" , "	66	0.17		1200	2000	800	136:--
" , mylla på torv	67	0.44		800	1800	1000	440:--0.4/0.9
" , "	68 a	0.77		800	1800	1000	770:--0.4/0.9
" , "	68 b	0.39		1000	2000	1000	390:--
" , "	69	0.48		800	1800	1000	480:--0.4/0.9
" , "	70	0.96		800	1600	800	768:--0.4/0.8
" , "	71	0.58		800	1800	1000	580:--0.4/0.9
" , "	72	0.47		1000	2000	1000	470:--
" , "	73	0.18		1400	2000	600	108:--
" , "	74	0.08		1600	2000	400	32:--
överföres		4.86					4446:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		4.86					4446:--
äker, mylla på torv	75	0.20		1200	2000	800	160:--
" , mylla på stenb.grus	76	0.07		1260	1800	540	37:80
" , mylla på torv	77	0.36		1000	2000	1000	360:--
skogsmark	78		0.31	320	400	80	24:80
Summa		5.49	0.31				5028:60
Bc 1/20 mtl Sjunkamåsa 4 ¹³							
<u>Joel Larssons sterbhus</u>							
<u>(tid.äg. Joel Larsson).</u>							
0.4/0.9 äker, mylla på torv	79	0.59		800	1800	1000	590:--
" , mylla på sand m.m.	80	0.22		1200	2000	800	176:--
0.4/0.9 " , mylla på torv	81	0.88		800	1800	1000	880:--
0.1/0.5 äng, torvj.	82		0.02	100	500	400	8:--
0.1/0.5 " , "	83		0.11	100	500	400	44:--
0.1/0.5 " , " (buskb.)	84		0.42	80	400	320	134:40
0/0.1 " , "	85		0.11	-	100	100	11:--
Summa		1.69	0.66				1843:40
Bd 31/960 mtl Sjunkamåsa av 4 ⁸							
<u>Gösta Skoog (tilläg. Ivar Tullgren)</u>							
0.5/0.9 äker, mylla på torv	86	0.30		1000	1800	800	240:--
0.4/0.8 " , "	87	0.43		800	1600	800	344:--
0.3/0.7 " , "	88	0.53		600	1400	800	424:--
0.3/0.7 " , "	89	0.30		600	1400	800	240:--
0.3/0.7 " , "	90	0.37		600	1400	800	296:--
0.3/0.7 " , "	91	0.29		600	1400	800	232:--
0.2/0.6 äng, torvj.	92		0.34	360	1080	720	244:80
0.2/0.6 " , "	93		0.28	360	1080	720	201:60
0.2/0.6 " , "	94		0.27	360	1080	720	194:40
överföres		2.22	0.89				2416:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.22	0.89				2416:80
äng, torvj.	95		0.24	360	1080	720	172:80 0.2/0.6
" " (buskb.)	96		0.10	80	400	320	32:-- 0.1/0.5
skogsmark	97		0.05	300	400	100	5:--
äng, torvj.	98		0.12	-	200	200	24:-- 0/0.2
Summa		2.22	1.40				2650:60
Be 41/960 mtl Sjunkamåsa 4 ⁶² .							
Anette Kjellsson.							
äng, torvj.	99		0.47	150	750	600	282:-- 0.1/0.5
" " "	100		0.75	150	750	600	450:-- 0.1/0.5
" " "	101		0.26	100	500	400	104:-- 0.1/0.5
skogsmark	102		0.14	300	400	100	14:--
"	103		0.18	300	400	100	18:--
äng, torvjord	104		0.32	100	500	400	128:-- 0.1/0.5
åker, torvm. på morän	105	0.21		900	1620	720	151:20 0.5/0.9
" " "	106	0.08		540	1260	720	557:60 0.3/0.7
" " "	107	0.07		540	1260	720	50:40 0.3/0.7
" " "	108	0.07		720	1440	720	50:40 0.4/0.8
" " "	109	0.20		900	1620	720	144:-- 0.5/0.9
" " "	110	0.18		540	1260	720	129:60 0.3/0.7
" " "	111	0.24		360	1080	720	172:80 0.2/0.6
" " "	112	0.17		720	1440	720	122:40 0.4/0.8
äng, torvjord	113		0.30	150	750	600	180:-- 0.1/0.5
" " "	114		0.13	900	1620	720	93:60 0.5/0.9
" " "	115		0.21	150	750	600	126:-- 0.1/0.5
" " "	116		0.62	-	400	400	248:-- 0/0.4
mad, "	117		0.70	-	100	100	70:-- 0/0.1
skogsmark	118		0.47	240	400	160	75:20
Summa		1.22	4.55				2667:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Oa 104/4096 mtl Persköp 3</u> ²⁹ <u>Emil L. Paulsson.</u>							
0.4/0.9 åker, mylla på torv	119	0.15		800	1800	1000	150:--
0.4/0.9 " , "	120	0.25		800	1800	1000	250:--
" , "	121	0.12		1200	2000	800	96:--
" , "	122	0.18		1200	2000	800	144:--
" , "	123	0.15		1400	2000	600	90:--
" , "	124	0.38		1400	2000	600	228:--
" , "	125	0.11		1400	2000	600	66:--
" , "	126	0.07		1400	2000	600	42:--
" , "	127	0.09		1400	2000	600	54:--
Summa		1.50					1120:--
<u>Ob 3/32 mtl Persköp 3</u> ⁵ <u>Osvald Teodor Olsson.</u>							
åker, mylla på torv	128	0.38		1000	2000	1000	380:--
" , "	129	0.63		1400	2000	600	378:--
" , "	130	0.38		1200	2000	800	304:--
" , "	131	0.13		1800	2000	200	26:--
Summa		1.52					1088:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa 116/2112 mtl Sånneestorp</u> ² <u>med Väderön 1</u> ⁵⁴ Flora Åkesson. ✓			2.22				338:80
<u>Ab 528/8448 mtl Sånneestorp</u> ²³ <u>med Väderön 1</u> Anselm Nilssons							
stbh. (tid.äg. Anselm Nilsson). Julia		0.74	5.31				2484:--
<u>Ac 35/128 mtl Sånneestorp med</u> <u>Väderön 1</u> ⁴ Sven Bengtsson ✓			3.22				1169:20
<u>Ad Avs. Sånneestorp med Vä.</u> överföres		0.74	10.75				3992:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bättnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört 39 derön 1 . Anders Nilsson 1 ✓ Sjunkamåsa. Ae Avs. Sånneestorp med Väderön 58 1 .Ivar Tullgren ✓ 57 Af Avs. Sånneestorp med Väderön 1 . Ivar Tullgren. 37 Ag. Avs. Sånneestorp med Väderön 1 . Ivar Tullgren. mtl 24 Ba 1/30 Sjunkamåsa 3 . Judith Nilsson. <i>Olle Nilsson</i> 23 Bb 1/15 mtl Sjunkamåsa 3 . Anders Nilsson 13 Bc 1/20 mtl Sjunkamåsa 4 . Joel Larssons stbh. (tid.äg. Joel Larsson). <i>Knud Larsson</i> 8 Bd 31/960 mtl Sjunkamåsa av 4 . Gösta Skoog ✓ (tid.äg. Ivar Tullgren) 32 Be 41/960 mtl Sjunkamåsa 4 . Anette Kjellsson. ✓ 29 Ca 104/4096 mtl Persköp 3 . Emil L. Paulsson. ✓ 5 Cb 3/32 mtl Persköp 3 . Osvald T. Olsson. ✓ Summa		0.74 1.82 0.79 - 0.64 4.81 5.49 1.69 2.22 1.22 1.50 1.52 22.44	10.75 0.72 2.15 1.66 0.78 0.10 0.31 0.66 1.40 4.55 23.08			3992:-- 1738:-- 755:-- 166:-- 462:-- 4287:60 5028:60 1843:40 2650:60 2667:20 1120:-- 1088:-- 25798:40	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till "Sånneestorp-Sjunkamåsa dikningsföretag 1951"						
i Rya socken av Kristianstads län.						
2+08-16+60	1452	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
2+08		Genomgrävning av övre regle-				
		ringsdammen st	1	100:--	100:--	
		Schaktning för öppet dike av				
		torvjord m. rötter m.m. m ³	3000	1:75	5250:--	
		d:o grus och sand m ³	280	2:50	700:--	6050:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %				600:--
						6650:--
15+30		Ombyggnad av vägbro enl. spec.				
		kostnadsförslag st	1	1100:--		1100:--
		Ersättning till ägaren av				
		fastigheten Sånneestorp 1	62			
		för värdeminskning å vatten-				
		verket (6.667+3.333=10.000)				10000:--
		Summa				17750:--
16+60-18+50	190	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
30+00-33+39	339					
	529	Schaktning för öppet dike av				
		tordjord m. rötter m.m. m ³	480	1:75	840:--	
		d:o sand och grus m ³	30	2:50	75:--	
		d:o stenblandad sand och grus m ³	300	3:--	900:--	1815:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %				185:--
		överföres				2000:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2000:--
18+45		Ombyggnad av vägbro enl. spec.	1	1500:--		1500:--
		kostnadsförslag				
		Summa				3500:--
40+00-41+85	185	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
		Schaktning för öppet dike av				
		torvjord m. rötter m.m. m ³	300	1:75	525:--	525:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				75:--
		Summa.				600:--
<u>Spec. kostnadsförslag för ombyggnad av vägbron vid 15+30.</u>						
		Rivning av befintlig bro och				
		schaktning.		90:--	90:--	
		Läggning av 48" cementrör jäm-				
		te återfyllning och vägbanans				
		iordningsställande m	5	25:--	125:--	215:--
		48" armerade betongrör m	5	75:--	375:--	
		Frontmur st	2	150:--	300:--	
		Stenglacis m ²	15	8:--	120:--	795:--
						1010:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				90:--
		Summa				1100:--
<u>Spec. kostnadsförslag för ombyggnad av vägbron vid 18+45.</u>						
		Rivning av befintlig bro samt				
		schaktning			125:--	
		Läggning av 48" cementrör jäm-				
		te återfyllning och vägbanans				
		iordningsställande lm	8	30:--	240:--	365:--
		överföres				365:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Årpris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				365:--
		48" armerade cementrör lm	8	75:--	600:--	
		Frontmur st	2	150:--	300:--	
		Stenglacin m ²	15	8:--	120:--	1020:--
						1385:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				115:--
		Summa				1500:--
		<u>Sammandrag.</u>				
2+08-16+60	1452	Dikessträckan A-B				17750:--
16+60-18+50						
30+00-33+39	529	" B-C				3500:--
40+00-41+85	185	" B-D				600:--
		Summa kronor				21850:--
		Sjunkamåsa pr EKET den 10 maj 1951.				
		<i>Klas Westberg</i> statens lantbruksingenjör.				

[illegible]

Försknadsfördelningslängd
till "Länneby - Ljunckamåsa skifningsförelägg 1951"
i Nya socken av Kristianstads län.

Littera i korten	Hammanstal	Registrationsnummer	Loken by	delägare	Lokande eller inte subande	Förhållingsvärde		Fördelningsbel	Beräknad försknad		Förhållingsförsknad	
						per öre	%		kr	öre	kr	öre
Nya socken												
Ha	116/2112	154	Länneby med Vallerön	Flora Skerston	gäsk.	338	80	1.313	286	89	17	59
Hb	528/8448	123	--	Amelun Nilsson stth. (id. ag. Amelun Nilsson)	äsk.	2.484	-	9.629	2.103	94	128	99
Hc	35/128	14	--	Tven Bengtson	gäsk.	1.169	20	4.532	990	24	60	21
Hd	Ans.	139	--	Anders Nilsson (i Sjunke onåsa)	äsk.	1.738	-	6.737	1.472	03	90	25
He	--	158	--	Torvar Tullgren	--	755	-	2.927	639	55	39	21
Hf	--	154	--	Same	--	166	-	0.643	140	50	8	61
Hg	--	137	--	Same	--	462	-	1.791	391	33	23	99
Ba	1/30	324	Ljunckamåsa	Judith Nilsson	äsk. m. äsk.	4.287	60	16.620	3.631	47	222	63
Bb	1/5	323	--	Anders Nilsson	äsk.	5.028	60	19.492	4.259	-	261	10
Bc	1/20	413	--	Joel Larssons stth. (id. ag. Joel Larsson)	--	1.843	40	7.145	1.561	18	95	21
Bd	31/460	2042	--	Torka Thorg (id. ag. Torvar Tullgren)	--	2.650	60	10.274	2.244	87	137	62
Be	4/460	432	--	Bratta Kjellsson	--	2.667	20	10.339	2.259	07	138	50
Ca	104/4096	329	Persköp	Emil L. Paulsson	gäsk.	1.120	-	4.341	948	51	58	15
Cb	3/32	35	--	Osvold T. Olsson	--	1.088	-	4.217	921	42	56	49
Summa						25.798	40	100.000	21.850	-	1.339	58

Ljunckamåsa pr skat den 10 maj 1951.
Klas Westling, Oskar Ljunckamåsa Carl Nilsson.

61.
ÅKE SIGFRID
CIVILINGENJÖR
KRISTIANSTAD
—

Arvodesräkning

för utredning rörande värdeminskning å vattenverk
tillhörigt fastigheten Sånnestorp 1⁶² i Rya kommun
i samband med utförandet av Sånnestorp-Sjunkmåsa
dikningsföretag 1951 till

Civilingenjör Åke Sigfrid, Kristianstad.

Utredningsarvode	350:-
Sammanträde i 2 dagar	40:-
Utlåtande från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut	15:-
Renskrivning	<u>13:-</u>
	<u>Summa kronor 418:-</u>

Sjunkmåsa pr EKET, den 10 maj 1951.

Åke Sigfrid

Sammanställning av förrättningskostnaderna

vid Sånnestorp-Sjunkamåsa dikningsföretag 1951 i Rya socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

623:-

Ersättning till biträdande förrättningsmannen en-

ligt dennes räkning

418:-

Godemännens resekostnad- och traktamentsersätt-

ning

59.20

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalid-

kopior, inbindning av 2 band handlingar)

60.75

Hantlangning m.m.

178.60

Kronor

1.339.55

Sjunkamåsa pr EKET den 10 maj 1951.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.