Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 14 NOV. 1921

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 september 1921 fastställs till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 oktober 1921.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likhetens med den af Kungl. Maj:t den 30 sept 1921 fastställda arbetsplanen betyger
Anmar Holmström

Förslag
till reglering av
Maglöbäcken och
Horrödsåns
mellersta del m.m.
inom Maglö i Norra Mellby socken
och Horröd i Brönnestads socken
Kristianstads län
upprättat vid syn enligt dikningslagen
år 1920 av
Anmar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

L 1*0173









Längd-skala = 1:4000
100 50 0 100 200 300 Meter.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.
Höjd- och sektions-skala = 1:100.

RITN. Nr 001

L 1*0173

Nr 157 Kristianstad 1 ritn

L 1*0173

D.-N:o
Inkom till 15351
K. Lantbruksstyrelsen
den 14 NOV. 1921

Handlingar
rörande
Maglö–Borröds dikningsföretag
upprättade vid syn enligt dikningslagen
år 1920.

Afskrift.

Protokoll, fördt vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Horrödsån för torrläggning af mark till Anglö i Norra Mellby socken samt Horröd i Brönnestads socken, Kristianstads län.

År 1920 den 25 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, å Anglö gård för att på grund af Länsstyrelsens förordnande verkställa syn å Horrödsån inom Anglö af Norra Mellby socken samt Horröd i Brönnestads socken. På grund af personlig kallelse hade till sammanträdet infunnit sig:

såsom sökande:
Nils Truedsson för 97/2000 n:r 1 Anglö
Per Hansson för 140/2000 d:o d:o
Axel Ek för 138/2000 mtl och 30/2000 mtl d:o d:o
Johan Jönsson för 124/2000 mtl — d:o d:o
Sigfrid Bengtsson för 133/2000 mtl d:o d:o
Knut Arndt för Anglö gård

af öfriga strandägare:
Ludvig Larsson för 148/2000 mtl n:r 1 Anglö;
Axel Åkesson för 97/2000 mtl n:r 1 d:o;

såsom godemän:
Per Lindgren, Fredriksberg, och Joel Johnsson, Tjörnarp, hvilka båda aflagt förrättningsed.

§ 1.

Det för undertecknad utför-

dade förordnandet samt ansökan
därom upplästes (bil. 1).

§ 2.

Nu infann sig Herman Eriksson för 2/60 mtl N:o 2 Harrsö.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägare.

§ 4.

Sökanderna yrkade Harrsö-åns och Anglöbäckens reglering mellan så kallade Harrsödiket och Anglö gård till sådana dimensioner, att dess däraf beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla af företaget berörda skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Sakägarne beslöto, att ersättning för jord, som åtginge till dikets utvidgande och till jordupplag ej skulle utgå.

§ 6.

Sakägarne beslöto, att ersättning för försvårad öfverkörsel skulle till belopp, som af synemännen skulle bestämmas, utgifvas till de sakägare, som ägde jord å ömse sidor om kanalen och i anledning däraf behöfde färdas öfver kanalen.

§ 7.

Nu infann sig Svante Nilsson för 124/2000 mtl Anglö.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att företaga de undersökningar och värderingar, som erfordrades för ärendets handläggning samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 19 juli 1920 kl 10 f. m., till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgifvas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantmäteriingenjör

J. A. Lindgren Josef Johnsson
Fredriksberg Tjärnsjö

År 1920 den 19 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Anglö gård, hvarvid af sakägare tillstädeskommit.

Herman Eskilsson, Horröd
Per Hansson, Skaglö
Nils Truedsson, "
Axel Ek "
Johan Jönsson, "
Ludvig Larsson, "
Axel Åkesson, "
Löjtnanten Kurt Arndt, Skaglögård
Jonas Andersson, Skaglö.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade regleringsförslaget samt uppläste Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag (bil. 2), Kostnadsberäkning (bil. 3) och Kostnadsfördelningslängd (bil. 4).

§ 11

Synemännen afgåfva sitt så lydande utlåtande (se bil. 5).

§ 12.

Till Företagets sysslaman valdes löjtnanten Kurt Arndt, Skaglögård pr Sösdala.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen afslutad.

§ 14.

Besvärshänvisning lämnades genom uppläsandet af dikningslagens § § 51 och 52 samt meddelandet, att Västra Göinge häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Joel Johnsson J. A. Lindgren

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Prot. L. n:r 748-1919.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å Hesiörån för torrläggning af mark till Anglö och Härröd i Norra Mellby och Brönnestads socknar. Samtliga af företaget berörda torde först af förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgifvas.

Anglö den 10 juni 1919.

Knut Arndt Johan Jönsson
Herman Eskilsson Sigfr. Bengtsson
Per Hansson Axel Ek
Nils Svensson

Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Ernst Holmström, att i enlighet med föreskrifterna i ofvan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 26 september 1919.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivar Fr. Regner Josef Fischer

Bif. 2

Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark till Anglö i Norra Mellby socken samt Horröd i Brönnestads socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Ägofigurens nummer å ägokartan	Hemman, jordägare, ägoslag	Areal									Uppskattadt värde						Förbättringsvärde	
		åker			äng m.m.			högländt mark och impediment			före företaget			efter företaget				
											per har	per ägofigur		per har	per ägofigur			
		har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B	11/64 mtl nr 1 Horröd																	
	Eskil Bengtssons sterbhusbarnen Herman, Nils, Anna och Matilda																	
1/3 af 30	åker																	
1/2 af 31 a	" } 1.0		41	55							1600	664	80	1600	664	80	—	—
	Summa		41	55							—	664	80		664	80	—	—
D	2/60 mtl nr 2 Horröd																	
	Herman Eskilsson																	
44	åker		38	-							1600	608	-	1600	608	-	—	-
46	"		69	50							1700	1181	50	2000	1390	-	208	50
47	"	1	12	50							1360	1530	-	1600	1800	-	270	-
48	högländt mark imp								07	-								
	Summa	2	20	-					07	-		3319	50		3798	-	478	50
K	133/2000 mtl nr 1 Anglö																	
	Sigfrid Bengtsson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
109	åker		68	-							2160	1468	80	2400	1632	-	163	20
110	Hossvägen imp.								15	-								
	Summa		68	-					15	-		1468	80		1632	-	163	20
L	140/2000 mtl n:r 1 Anglö Per Hansson																	
115	åker		32	50							1400	455	-	2000	650	-	195	-
116a	"	4	56	-							1680	7660	80	2400	10944	-	3283	20
116b	högländ mark imp.								02	80								
117	åker		55	-							1700	935	-	2000	1100	-	165	-
	Summa	5	43	50					02	80		9050	80		12694	-	3643	20
M	94/2000 mtl n:r 1 Anglö Nils Truedsson																	
118a	åker	1	67	-							1760	2939	20	2200	3674	-	734	80
118b	högländ mark imp.								03	50								
118c	" " "								26	-								
	Summa	1	67	-					29	50		2939	20		3674	-	734	80
N	138/2000 mtl n:r 1 Anglö Axel Ek																	
119a	åker	1	54	-							1680	2587	20	2400	3696	-	1108	80
119b	ägoväg imp.								02	06								
119c	åker		55	-							1440	792	-	2400	1320	-	528	-
120	Hossvikån imp.								14	04								
121a	åker	2	76	-							1440	3974	40	2400	6624	-	2649	60
121b	"		55	-							1000	550	-	2000	1100	-	550	-
122	"		60	-							1200	720	-	2400	1440	-	720	-
123a	Anglöbäcken imp.								05	80								
123b	" "								01	24								
	Summa	6	-	.					23	14		8623	60		14180	-	3556	40
O	124/2000 mtl n:r 1 Anglö																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Johan Jönsson																	
124	åker	1	37	-							1440	1972	80	2400	3288	-	1315	20
125	"	1	76	-							1440	2534	40	2400	4224	-	1689	60
126	"	1	29	-							1200	1548	-	2400	3096	-	1548	-
127	"		76	-							1440	1094	40	2400	1824	-	729	60
128a	ägoväg inp.								04	47								
128b	Anglöbäcken "								07	16								
	Summa	5	78	-					11	63		7149	60		12432	-	5282	40
P	148/2000 mtl nr 1 Anglö																	
	Ludvig Larsson																	
129	åker	2	19	-							1440	3153	60	2400	5256	-	2102	40
	Summa	2	19	-								3153	60		5256	-	2102	40
Q	97/2000 mtl nr 1 Anglö																	
	Axel Åkesson																	
130	åker		96	-							1200	1152	-	2400	2304	-	1152	-
131	"		46	-							1260	579	60	1800	828	-	248	40
132	högländmark inp.								01	30								
	Summa	1	42	-					01	30		1731	60		3132	-	1400	40
R	30/2000 mtl nr 1 Anglö																	
	Axel Ek.																	
133	högländ mark inp.								05	70								
134	åker		70	-							1200	840	-	2000	1400	-	560	-
135	"		77	-							960	739	20	2400	1848	-	1108	80
	Summa	1	47	-					05	70		1579	20		3248	-	1668	80
S	124/2000 mtl nr 1 Anglö																	
	Svante Nilsson																	
136	åker		88	-							1680	1478	40	2400	2112	-	633	60
137	"		27	-							1600	432	-	2000	540	-	108	-
	Öfverföres	1	15	-								1910	-		2652	-	741	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	15	-								1910	-		2652	-	741	60
138	högländ mark impr								06	-								
	Summa	1	15	-					06	-		1910	-		2652	-	741	60
T	Anglö Gård																	
	Löjtnant Knut Arndt																	
141	åker		18	-							1120	201	60	1600	288	-	86	40
142	"	1	58	-							1440	2275	20	2400	3792	-	1516	80
143	"	4	13	-							1440	5947	20	2400	9912	-	3964	80
144	"		12	-							960	115	20	1600	192	-	76	80
145	"		59	-							960	566	40	1600	944	-	377	60
146	"	1	30	-							1080	1404	-	1800	2340	-	936	-
147	"	5	09	"							1200	6108	-	2400	12216	-	6108	-
148	"	3	40	-							1200	4080	-	2400	8160	-	4080	-
149	Anglöbäcken impr								30	60								
	Summa	16	39	-					30	60		20697	60		37844	-	17146	40
U	143/2000 mtl N:o 1 Anglö																	
	Jonas Andersson																	
139	åker		40	-							1620	648	-	1800	720	-	72	-
140	"		89	-							1920	1708	80	2400	2136	-	427	20
	Summa	1	29	-								2356	80		2856	-	499	20
	Sammandrag.																	
B	11/64 mtl N:o 1 Horröd																	
	Eskil Bengtssons sterbhus-																	
	barnen: Herman, Nils,																	
	Anna och Mathilda		41	55								664	80		664	80		
söh D	2/60 mtl N:o 2 Horröd																	
	Herman Eskilsson	2	20	-					07	-		3319	50		3798	-	478	50
söh K	133/2000 mtl N:o 1 Anglö söh.																	
	öfverföres	2	61	55					07	-		3984	30		4462	80	478	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverföres	2	61	55					97	-		3984	30		4462	80	478	50
	Sigfrid Bengtsson så		68	-					15	-		1468	80		1632	-	163	20
så L	140/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Per Hansson så	5	43	50					02	80		9050	80		12694	-	3643	20
så M	94/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Nils Svensson så	1	67	-					29	58		2939	20		3674	-	734	80
så N	138/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Axel Ek så	6	-	-					23	14		8623	60		14180	-	5556	40
så O	124/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Johan Jönsson så	5	18	-					11	63		7149	60		12432	-	5282	40
så P	148/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Ludvig Larsson så	2	19	-								3153	60		5256	-	2102	40
Q	97/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Axel Åkesson så	1	42	-					01	30		1731	60		3132	-	1400	40
R	30/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Axel Ek så	1	47	-					05	70		1579	20		3248	-	1668	80
S	124/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Svante Nilsson så	1	15	-					06	-		1910	40		2652	-	741	60
så T	Ängslö Gård																	
	Löjtnant Knut Arndt så	16	39	-					30	60		20697	60		37844	-	17146	40
U	143/2000 mtl n:r 1 Ängslö																	
	Jonas Andersson så	1	29	-								2356	80		2856	-	499	20
	Summa	45	49	05				1	32	67		64645	30		104062	80	39417	30

Ängslö den 19 juli 1920.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joel Johnsson L. A. Lindgren

Bil. 3.

Kostnadsberäkning för reglering af Hörrörsån m.m. i och för torrläggning af mark inom Brönnestads och Norra Mellby socknar af Västra Göinge härad och Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Läge	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kostnad kr	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0–7+68	768	Dikessträckan A–B.						
		Schaktning af sten, grus och sand m^3	650	6.–	3900	–		
		" " sten och sand m^3	2820	4.–	11280	–		
		" " torfjord m.m. m^3	440	2.–	880	–	16060	–
3+96 ~~A~~1+2		Bro enligt ritning						
		Sten till bottenskiktet m^3	7,5	20.–	150	–		
		Kilad sten till front- och sidomurar m^3	70	25.–	1750	–		
		Trä till underlagsbjälkar fot^3	6	3.50	21	–		
		" " bärbjälkar fot^3	20	4.–	80	–		
		3" plank till brobana fot^3	45	4.–	180	–		
		Spik m. m.			20	–		
		Trä till räck fot^3	13	3.–	39	–		
		Stenpelare till räcke st	8	8.–	64	–		
		Schaktning utöfver dikessektionen, igenfyllning, vägbanans iordningställande m.m.			196	–	2500	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10%					1840	–
		Summa					20400	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7+68-18+75	1107	Dikessträckan B-C.						
		Schaktning af grus & sten m³	65	3.–	195	.		
		" " sand & sten m³	480	2.50	1200	–		
		" " torfjord m.m. m³	2360	1.–	2360	.	3755	–
		Ersättning för ägovägsbro till Anglö st	1	400	400	–		
		" " ägovägstrum st	2	650	1300	–	1700	.
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					545	–
		Summa					6000	–
		Sammandrag						
		Dikessträckan A-B					20400	.
		" B-C					6000	.
		Summa kronor					26400	–

Anglö den 19 juli 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Kostnadsfördelningslängd vid nyupprensning af Horrödsåns mellersta del samt Anglöbäcken, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmanets					Deltagningsskyldighet på ågrenarnes nummer	Båtnad eller åtnjutande förbättringsvärde		Fördelningstal	Bidrag till kostnaden	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Afdelning I, kanalsträckan B-C. (Anglöbäcken)							
N	138/2000	1	Anglö	Axel Ek	119c,122	1.248	-	4,15	249	-
O	124/2000	1	"	Johan Jönsson	alla	5282	40	17,55	1,053	-
P	148/2000	1	"	Ludvig Larsson	"	2102	40	6,99	419	40
Q	97/2000	1	"	Axel Åkesson	"	1400	40	4,65	279	-
R	30/2000	1	"	Axel Ek	"	1.668	80	5,55	333	-
S	124/2000	1	"	Svante Nilsson	"	741	60	2,46	147	60
T	Anglö Gård		"	Löjtnant Kurt Arndt	"	17.176	40	56,99	3419	40
U	143/2000	1	"	Jonas Andersson	"	499	20	1,66	99	60
				Summa	—	30,089	20	100.-	6,000	-
			Afdelning II, kanalsträckan A-B. (Horrödsåns mellersta del)							
D	2/60	2	Horröd	Herman Eskilsson	alla	478	50	1,43	291	72
K	133/2000	1	Maglö	Sigfrid Bengtsson	"	163	20	0,49	99	96
L	140/2000	1	"	Per Hansson	"	3,643	20	10,90	2223	60
M	94/2000	1	"	Nils Truedsson	"	734	80	2,20	448	80
N	138/2000	1	"	Axel Ek	"	5,307	40	15,88	3239	52
				öfverföres	—	10,327	10	3090	6,303	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfördt	—	10,327	10	30,90	6,303	60
O	124/2000	1	Ängsö	Johan Jönsson	alla	4,229	40	12,65	2,580	60
P	148/2000	1	"	Ludvig Larsson	"	1,683	–	5,04	1,028	16
Q	97/2000	1	"	Axel Åkesson	"	1,121	40	3,36	685	44
R	30/2000	1	"	Axel Ek	"	1,335	80	4,–	816	–
S	124/2000	1	"	Svante Nilsson	"	594	–	1,78	363	12
T	Ängsö Gård		"	Löjtnant Kurt Arndt	"	13,727	–	41,08	8,380	32
U	143/2000	1	"	Jonas Andersson	"	399	60	1,19	242	76
				Summa	—	33,417	30	100,–	20,400	–

Fördelning af förrättningskostnaden.

(Fördelningstalen användas vid fördelning af alla för hela företaget gemensamma kostnader.)

D	2/60	2	Harnöt	Herman Eskilsson	alla	478	50	1,21	6	11
K	133/2000	1	Ängsö	Sigfrid Bengtsson	"	163	20	0,42	2	12
L	140/2000	1	"	Per Hansson	"	3,643	20	9,24	46	65
M	94/2000	1	"	Nils Tunesson	"	734	80	1,87	9	44
N	138/2000	1	"	Axel Ek	"	5,556	40	14,10	71	19
O	124/2000	1	"	Johan Jönsson	"	5,282	40	13,40	67	66
P	148/2000	1	"	Ludvig Larsson	"	2,102	40	5,33	26	91
Q	97/2000	1	"	Axel Åkesson	"	1,400	40	3,55	17	92
R	30/2000	1	"	Axel Ek	"	1,668	80	4,23	21	36
S	124/2000	1	"	Svante Nilsson	"	741	60	1,88	9	49
T	Ängsö Gård		"	Löjtnant Kurt Arndt	"	17,146	40	43,50	219	63
U	143/2000	1	"	Jonas Andersson	"	499	20	1,27	6	41
				Summa	—	39,417	30	100,–	504	89

Ängsö den 19 juli 1920.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Fördelningslängd för underhållskostnader af Hörrödsåns mellersta del samt Ängalöfbäcken, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmanets					Fördelnings-tal uttryckt i		Fördelningstal uttryckt i
littera å synkartan	mantal	nummer	namn	ägare	kr.	öre	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Afdelning I, kanalsträckan B–C. (Ängalöfbäcken)							
N	138/2000	1	Ängalö	Axel Ek fig 119c, 122	2,760	-	3,93
O	124/2000	1	"	Johan Jönsson	12,432	-	17,71
P	148/2000	1	"	Ludvig Larsson	5,256	-	7,49
Q	97/2000	1	"	Axel Åkesson	3,132	-	4,46
R	30/2000	1	"	Axel Ek	3,248	-	4,63
S	124/2000	1	"	Svante Nilsson	2,652	-	3,78
T	Ängalö Gård		"	Löjtnant Kurt Arndt	37,844	-	53,93
U	143/2000	1	"	Jonas Andersson	2,856	-	4,07
				Summa	70,180	-	100:-
Afdelning II, kanalsträckan A–B. (Hörrödsåns mellersta del)							
B	11/64	1	Hörröd	Eskil Bengtssons sterbhus barnen: Herman, Nils, Anna och Mathilda	664	80	0,64
D	2/60	2	"	Herman Eskilsson	3,798	-	3,65
K	133/2000	1	Ängalö	Sigfrid Bengtsson	1,632	-	1,57
L	140/2000	1	"	Per Hansson	12,694	-	12,20
M	94/2000	1	"	Nils Truedsson	3,674	-	3,53
				öfverföres	22,462	80	21,59

1	2	3	4	5	6	7	8
				öfverfördt	22,462	80	21,59
N	138/2000	1	Anglö	Axel Ek	14,180	-	13,63
O	124/2000	1	"	Johan Jönsson	12,432	-	11,94
P	148/2000	1	"	Ludvig Larsson	5,256	-	5,05
Q	97/2000	1	"	Axel Åkesson	3,132	-	3,01
R	30/2000	1	"	Axel Ek	3,248	-	3,12
S	124/2000	1	"	Svante Nilsson	2,652	-	2,55
T	Anglö	Gård	"	Löjtnant Knut Arndt	37,844	-	36,37
U	143/2000	1	"	Jonas Andersson	2,856	-	2,74
				Summa	104,062	80	100,-

Anglö den 19 juli 1920.
Lennart Holmström
Statens landtbruksingenjör

Joel Johnsson T. A. Lindgren

Bil. 5.

Utlåtande.

afgifvet vid syn enligt dikningslagen angående reglering af Kraglöbäcken och Horrödsåns mellersta del m. m. inom Kraglö i Norra Mellby socken och Horröd i Brönnestads socknar, Kristianstads län.

1:o Företaget, som afser reglering af naturliga vattendrag, är att hänföra till andra kapitlet i lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

2:o Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat påvisas.

3:o Företagets omfattning är beroende af yrkandena till protokollets §4 och bestämdes synförrättningen i anledning däraf de å hithörande plankarta med trenne parallella röda linjer markerade dikessträckorna A-B och B-C.

Den vattenskadade marken, som af företaget tillskyndas båtnad, är afsatt å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark belägen under en kurva, afvägd till 1,2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i vattendraget med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesrören, dels för fall åt sidorna mot vattendraget räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 2:1000.

4°. Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anser synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning, jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0, d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0; anses således för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurens höjdläge motsvaras således af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5: För att den beräknade jordförbättringen skall kunna vinnas, måste vattenafledningsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är uppgjordt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

Vid beräkningen af kanalernas dimensioner har användts Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0{,}5\sqrt{R})\sqrt{RI}$, hvarvid följande resultat erhållits:

Horrödgån, sträckan 0-7+68.

Nederbördsområde 2500 hektar.

Afrinning vid flod 1 sekundliter pr har $= 2{,}5$ m³/sek.

Afrinning vid medelvatten 0,1 sekundliter pr har $= 0{,}25$ m³/sek

$I = 1:1000$

$bb = 1.-$ m.

$t = 1{,}1$ m

slänt $= 1:1{,}5$

$a = 2{,}92$

$p = 4{,}97$

$R = 0{,}59$

$v = 0{,}8404$ m/sek

$Q = 2{,}454$ m³/sek.

(I = relativa bottenlutningen, bb = bottenbredd, t = vattendjup, a = våta sektionsarean, p = perimeter, $R = a/p$, v = vattnets medelhastighet, Q = framrinnande vattenmängd.)

På samma sätt beräknas, att vattendjupet vid medelvattenstånd blir omkring 0,35 meter.

Anglåbäcken:

Nederbördsområde 1100 hektar;

Afrinning vid flod 1 sekundl./har

= 1 m^3/sek.

Afrinning vid medelvattenstånd 0,1 sekundl./km = 0,11 m.

Sträckan 7+68 - 12.

I = 0,3 : 1000
bb = 0,75 m.
t = 1:1,5 m.
slänt = 1:1,5
a = 2,64
p = 4,72
R = 0,56
v = 0,4452 m/sek
Q = 1,176 m^3/sek.

Vattendjupet vid medelvattenstånd beräknas på samma sätt till 0,35 meter.

Sträckan 12 - 18 + 75

I = 2,5 : 1000
bb = 0,3 m.
t = 0,8 m.
slänt = 1:1,5
a = 1,20
p = 3,19
R = 0,38
v = 1,008 m/sek
Q = 1,21 m^3/sek.

Vattendjupet vid medelvatten understiger 0,3 meter.

I öfrigt hänvisas beträffande dikningsförslaget till plan-, profil-, sektions- och detaljritningarna samt till kostnadsförslaget.

6°. Förslaget medför byggandet af bro för infartsväg. Tvänne alternativa förslag hafva uppsättats härför, det ena afseende träbro på ok, det andra träbro på stenlandfästen. Visserligen beräknas det senare kosta en fjärdedel mera än det förra, men då underhållet är betydligt billigare, föredraga synemännen det senare. Uppförandet bekostas af dikningsskyldige, underhållet af de jordägare, för hvilkas bekvämlighet den uppföres.

7o. I enlighet med sakägarnes beslut skall ersättning för jordupplåtelse till kanals utvidgande och till jordupplag ej utgå.

Ersättning för förnämnda öfverkörsel skall utgifvas
till ägaren af Anglö gård löjtnanten
Ivert Hult mot 400:- kronor
till Johan Jönsson 124/2000 mtl
nr 1 Anglö mot 650:- kronor
till Axel Ek 138/2000 mtl nr 1
Anglö mot 650:- "

Dessa ersättningar skola utgå i form af afdrag på dikningskostnaden.

8o. På grund af de i företaget ingående ägarnes läge i förhållande till Anglöbäcken och Hassrösån indelas företaget i 2 afdelningar, af hvilka
afdelning I omfattar dikessträckan B-C
och " II " " A-B.

I kostnaderna inom de olika

afdelningarne deltaga i mån af möjlighet till förbättring de jordområden, som för sin torrläggning äro beroende af respektive dikessträckors upptagande och underhåll. Är ett område för sin torrläggning beroende af dikessträcka, tillhörande annan, nedanför liggande afdelning, deltager området jämväl i kostnaderna för detta dike, sedan likväl förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad, som påförts området för dikning inom egen afdelning.

Till grund för fördelning af alla gemensamma kostnader skola läggas de förbättringsvärden, som finnas angifna i värderingslängdens kolumner 18 och 19. Till gemensamma kostnader räknas förrättningskostnader samt andra hela företaget rörande kostnader.

Vid synförrättning åren 1911-1912 angående Ilserödsåns reglering m.m. verkställd af statens lantbruksingenjör G. H. Lettström jämte godemän bestämdes, att underhållet af Ilserödsåns mellersta del, som i öfrigt ej berördes af denna syn, skulle gäldas af vissa jordägare efter procenttal, som angifvas i synemännens utlåtande och till grund för hvilka ligger den areal, hvars torrläggning ansågs beroende af att

Ilverödsåns mellersta del (Sträckan A-B) bibehålles vid de dimensioner, den innehade vid syntillfället.

Att Ilverödsåns mellersta del, sträckan A-B, skall regleras så, att ofvanför liggande marker kunna ordentligt torrläggas samt de förödande öfversvämningarna förhindras, torde ej medföra befrielse för mark, som ej är direkt betalningsskyldig till den föreslagna regleringen, men som jämlikt föreskrifterna i synemännens laga kraftvunna utlåtande af år 1912 är skyldig deltaga i åns underhåll, från denna skyldighet. Då emellertid arealen ej är lämplig grund för betalningsskyldigheten till rensning, enär markerna kunna hafva olika värde, hafva synemännen funnit skäligt bestämma: att all mark, som jämlikt synemännens utlåtande af år 1912 är pliktigt underhålla Ilverödsåns mellersta del, samt all mark, som jämlikt bestämmelserna i detta utlåtande af år 1920 är pliktigt deltaga i kostnaderna för åsträckans reglering, skall deltaga i blifvande underhållskostnader af sträckan A-B, Ilverödsåns mellersta del, och i kostnaderna i mån af värdet af jorden efter företagets utförande, hvilket värde finnes angifvet i värderingslängdens kolumner 16 och 17. Efter samma grunder skall underhållet af kanalsträckan B-C, Anglöviken, gäldas af de marker, som enligt bestämmelserna i detta utlåtande äro skyldiga deltaga i kostnaderna för sträckans nygräfning.

I kostnadsfördelningslängden finnes, med iakttagande häraf angifvet, hvars och ens deltagningsskyldighet i procenttal, grundade på förbättringsvärden och markvärden efter företagets utförande, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

9:o. Företagets benämning skall vara Anglö-Ilvärs dikningsföretag af år 1920.

Dess angelägenheter skola i första hand omhändertagas af en syssloman, hvilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarne, hvarvid hvar och en utöfvar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åligganden äro:
att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;
att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;
att själf och genom tillsättande af sakkunnig person öfvervaka ar-

betets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget;
att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar af kostnaderna;
att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;
att genom kringsänd kallelselista, å hvilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof, dock minst en gång årligen, tills annorlunda varder af sakägarne bestämt, kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
att ombesörja kanalernas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.
10o Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:
att arbetet må påbörjas så fort denna synförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt senast tre år därefter;
att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att om lån eller anslag af statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed komma föreskrifvas;

att arbetet skall anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att dikesjorden, som, så vidt möjligt är, skall fördelas till lika myckel å hvardera dikeskanten, ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter med en sidolutning af brantast 1:1. och att dikesvallarne skola genomgräfvas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas och rinna ut i kanalerna eller där öppna diken tillstöta;

att dikesjorden ej utan vederbörandes tillstånd må läggas på väg (eller inom tomt och trädgård;)

att stenar af full mansbörda och därutöfver ej må läggas i jordvallarne utan särskildt för sig, på det att de ej må förhindra jordvallarnes utspridande medelst mullskopa;

att under arbetet vatten ej må framsläppas eller uppdämmas tin såsom nyttokanal, att det vållar öfversvämning eller skada å ofvan eller nedom dikningslägenheten belägen jord;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkänts af statens landtbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

att rensningar af kanalerna skola verkställas, så ofta behofvet det påkallar, dock minst hvart annat år. Skadas dikesslänt genom tramp af kreatur, skall den återställas i reglementsenligt skick af kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

11:o Kostnaderna för denna synförrättning skola, om så erfordras, vid förrättningens afslutande af sökandena förskjutas.

Magrö den 19 juli 1920.
Lennart Holmström
Statens landtbruksingenjör

Joel Johnsson F. A. Lindgren

coll Förestående afskrift af syneprotokoll med bilagor 1–5 vidimeras:
Lennart Holmström

L____1*0173

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Maglö Horröds
dikningsföretag
av år 1920

D No 15351
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 14 NOV. 1921

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 30 september 1921 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 19 oktober 1921.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift

Sedan delägarna i det vattenavledningsföretag, som avser reglering av Maglöbäcken och Herrödsåns mellersta del för torrläggning av mark till Maglö i Norra Mellby socken samt Herröd i Brönnestads socken, Kristianstads län, anmält sig önska lån och anslag av allmänna me del till företagets utförande, får jag härmed däröver avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda betänkande

Företagets ändamål

Företaget avser bättre torrläggning av åker genom reglering av Maglöbäcken och Herrödsåns mellersta del

Belägenhet

Avdikningsområdet är beläget 5 km västnordväst om N. Mellby kyrka samt 4 km sydost om Brönnestads kyrka och är å motstående översiktskarta betecknad med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Vid syneförrättningen, som avslöts den 16 juli 1920 blev missnöje ej anmält, varom bevis bilägges detta betänkande.

Efter följande utredning grunda sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka vidslutas.

Lån och anslagssökande

I förening, dagtecknad den 19 juli 1920 hava alla delägare i företaget förutom en vilken endast deltager i underhållet men ej i nu ifrågavarande regleringsarbete, överenskommit att gemensamt söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (Bil. D)

Avdikningsområdets beskaffenhet

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker 45,4905 har

mestadels mylla på sand.

Vattendrag

Området avvattnas av Horröds-ån

Vattenavledning

Företaget innebär reglering av en del av nyssnämnda å samt Maglöbäcken i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intagit som bilaga 5 till bifogade avskrift av synprotokollet

Brobyggnader.

Företaget med byggandet av bro för infartsväg. Till denna bro finnes uppställade tvenne förslag av vilka det med alt. 2 betecknadet är avsett till utförande

Odling

All i företaget ingående mark är odlad

Jordförbättring och kostnad

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell

Areal och ägoslag	Hela företaget		Lån och anslagssökandenas andel	
Vid undersökningen				
åker har	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	44 ~~45~~	69,50 ~~47,50~~
Summa har	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	44 ~~45~~	69,50 ~~47,50~~
Efter de förslagna arbetenas utförande				
åker (förbättrad) har	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	44 ~~45~~	69,50 ~~47,50~~
Summa har	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	44 ~~45~~	69,50 ~~47,50~~
Jordvärde				
Efter dikningen kr	102790 ~~104062~~	- ~~80~~	102790 103398	- -
Före "	63372 ~~64645~~	70 ~~50~~	63372 ~~63980~~	70 ~~70~~
Värdeförhöjning				
Genom dikningen kr	39417	30	39417	30
Summa kr	39417	30	39417	30
Kostnad				

för dikningen	Kr.	27036	83
	Summa Kr.	27036	83

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 2 till synprotokollets, kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning bil. 3 till synprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens utlåtande bil. 5 till synprotokollet.

Hinder mot företaget

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmännas sida enligt K. k. den 31 dec. 1879 erfordras ej.

Liknande företag i orten

Liknande företag i orten förekomma talrikt. Av avhandlade förelag har beträffande lån och anslag av allmänna medel förut ej varit föremål för offentlig myndighets prövning

Beräkning av lån och anslag

I särskild tabell, bil. Bb, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och anslag av allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas, och framgår därav, att lånet kan uppgå till 18024,56 kronor och anslaget till 9012,27 kronor.

Tillstyrkan

Hänvisas till förestående utredning tillstyrker jag att till utförandet av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 18025:- kronor och anslag av allmänna avdikningsanslaget med 9010:- kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid

Till avdikningsarbetets utförande torde böra anslås tre år.

Kristianstad i december 1920

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor

A Tabell
Bb "
Ba "
C Kostnadsförslag
D Förrättningshandling
E Diariebevis
F Afskrift av synehandlingar
G Ritningar i 1 blad

Bil. A

Tabell.

	Hela företaget				Lån och avslagsökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	Kr.	öre	har	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av åker	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	63372 ~~64645~~	70 ~~50~~	45	07,50	63980	70
Summa	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	63.372 ~~64645~~	70 ~~50~~	45	07,50	63980	70
Genom de förslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till åker (förbättrad)	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	102790 ~~104066~~	- ~~80~~	45	07,50	103398	-
Summa	44 ~~45~~	69,50 ~~49,05~~	102790 ~~104066~~	- ~~80~~	45	07,50	103398	-

Kristianstad i dec. 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. Ba

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagsökandens tillhöriga hemman.

Hemmans eller lägenhets									
Littera å synkartan	Mantal	Nummer	Namn	Innehavare		Areal åker		Jordförbättringsvärde	
						har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	
D	2/60	2	Horröd	Herman Eskilsson	Se kostnadsfördelningslängden	1 ~~2~~	82 ~~20~~	478	50
K	133/2000	1	Maglö	Sigfrid Bengtsson ✓		-	68	163	20
L	140/2000	1	Maglö	Per Hansson		5	43.5	3643	20
M	94/2000	1	Maglö	Nils Trulsson ✓		1	67	734	80
N	138/2000	1	Maglö	Axel Ek		6	-	5556	40
O	124/2000	1	Maglö	Johan Jönsson ✓		5	18	5282	40
P	148/2000	1	Maglö	Ludvig Larsson		2	19	2102	40
Q	97/2000	1	Maglö	Axel Åkesson		1	42	1400	40
R	30/2000	1	Maglö	Axel Ek ✓		1	47	1668	80
S	124/2000	1	Maglö	Svante Nilsson		1	15	741	60
T			Maglögård	Löjtnant Kurt Arndt		16	39	17146	40
V	143/2000	1	Maglö	Jonas Andersson		1	29	499	20
				Summa		44 ~~45~~	69.5 ~~07.5~~	39417	30

Bil. B b

Tabell, utvisande lån- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt lån- och anslagsbelopp.

70% av förbättringsvärdet		Delaget i kostnaden för								Summa		Anslag		Lån	
		Dikessträckan A-B		Dikessträckan B-C		Laga syneförrättningen		Betänkandet							
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
9		10		11		12		13		14		15		16	
334	95	291	72			6	11	1	60	299	43	99	81	199	62
114	24	99	96			2	12	0	56	102	64	34	21	68	43
2550	24	2223	60			46	65	12	19	2282	44	760	81	1521	63
514	36	448	80			9	44	2	47	460	71	153	57	307	14
3889	48	3239	52	249	-	71	19	18	60	3578	31	1192	77	2385	54
3697	68	2580	60	1053	-	67	66	17	68	3718	94	1239	65	2479	29
1471	68	1028	16	419	40	26	91	7	03	1481	50	493	83	987	67
980	28	685	44	279	-	17	92	4	68	987	04	329	01	658	03
1168	16	816	-	333	-	21	36	5	58	1175	94	391	98	783	96
519	12	363	12	147	60	9	49	2	48	522	69	174	23	348	46
12002	48	8380	32	3419	40	219	63	57	39	12076	74	4025	58	8051	16
349	44	242	76	99	60	6	41	1	68	350	45	116	82	233	63
27592	11	18300 ~~20400~~	- ~~-~~	5500 ~~6000~~	- -	504	89	131	94	24436 ~~27036~~	83 ~~83~~	8145 ~~9012~~	61 ~~27~~	16291 ~~18024~~	22 ~~56~~

Kristianstad i december 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. C.

Kostnadsförslag

Timpumning 1. 10

Dikning

Dikessträckan A-B	kr.	20400	-		
Minskas med omkring 10 %		2100	"	18300	"
" B-C	kr.	6000	-		
Minskas med omkring 10 % av arbetskostnaden		500		5500	"
Syneskostnader	kr.	504	89	504	89
Kostnad för lån o anslag	kr.	131	94	131	94
Summa kr.		~~24036~~	~~83~~	24436	83

Kristianstad i december 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till 24.436 kronor 83 öre
Stockholm den 19 oktober 1921.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. D

Undertecknade delägare i Maglö-Huröds dikningsföretag av år 1920 överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl Majt göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga åt företagets syssloman att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Maglö den 19 juni 1920

Kurt Arndt

Axel Ek   Axel Åkesson
Jonas Andersson   Per Hansson
Sigf. Bengtsson   Ludvig Larsson
Nils Truedsson   Frank Nilsson
Johan Jönsson   Herman Eskilsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas.

J. A. Lindgren   Joel Holmquist
Fredriksberg   Tjörnarp

coll

Bil. E.

Att, såvitt här förda diarium utvisa, missnöje icke anmälts mot en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 19 juli 1920 avslutad förrättning avseende reglering av Anglöbäcken samt Hörrödsåns mellersta del för torrläggning av mark till Anglö i Norra Mellby socken samt Hörröd i Brännestads socken, intygar

Kristianstads landskansli den 3 februari 1921.

På tjänstens vägnar:

Josef Fischer

coll.

Förestående afskrift af handlingar tillhörande den af Kgl. Maj:t den 30 sept. 1921 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Lennart Holmström

98

L 1*0173

D.-N:o 15351
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 NOV. 1921

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 september 1921 för "Maglö-Horröds utdikningsföretag av år 1920," avseende reglering av Maglöbäcken och Horrödsåns mellersta del med mera inom Maglö i Norra Mellby socken och Horröd i Brönnestads socken av KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Lantbruksingenjören L. Holmström d~~en~~ 1 december 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* lån med sextontusentvåhundranittio / 16.290:-/ kronor att utgå från 1921 års odlingslånefond och *dels* statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med åttatusenetthundrafyrtio / 8.140:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1921, ~~varav hela beloppet — — kronor — utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, h~~a~~r undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 17 juni 1920 av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendemän — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

151,232
21

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1juni 1922 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda ändra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Maglö den 1 nov 1921

Kurt Arndt

Att Torpägaren Kurt Arndt å Maglö gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

[illegible] Gustav Lind

Adress: Kristianstad Adress: Maglö

Med stöd av Kungl. brevet den 30 september 1921 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 29 november 1921

Föredragande.

Stockholm, Bokförlags-A.-B. Tidens tryckeri, 1920.

8188/34.

Till

Lantbrukaren Ludvig Larsson,

Magló, Södala.

I en till Konungen ställd, till Kungl. Lantbruksstyrelsen för yttrande överlämnad ansökning av den 21 april 1934 har Ni m.fl. intressenter i Magló-Hörröds dikningsföretag av år [illegible] i Norra Mellby och Brönnestads socknar av Kristianstads län anhållit om nedskrivning helt eller delvis av ett till företaget den 30 september 1921 beviljat lån från odlingslånefonden.

Då emellertid för behandlingen i Lantbruksstyrelsen av nämnda ansökning kännedom är erforderlig om storleken av de kostnader, som betingats av företagets utförande, vill Lantbruksstyrelsen härigenom anmoda Eder att hit översända vederbörligen styrkt sammandrag av företagets räkenskaper, varav särskilt de verkliga arbetskostnaderna för företaget skola med tydlighet framgå.

Stockholm den 9 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

ken, undantandes i min förmodan
att detta måtte vara en fel-
skrifning fr. Ltd., utom 1600 kr
pr bar.

Jag har till ½ 6 sökt med-
dela Dig detta pr Telefon utan
att kunna anträffa Dig.

Vännen

Lennart [illegible]

28/7 14

STATENS LANTBRUKSINGENIÖR
KRISTIANSTAD
*

Broder Fredholm.

Jag sände upp kyrkoräkenskaperna till Magle-Borrods kyrk.församling 1920 i dag och kontrollerade alla räkenskapernas uppgift. som sänts till Kyrk.-styrelsen och fann dem riktig om man så väl beträffande inkomster som utgifter stryker Sparbankslånet 24000 kronor, som ju är en ut och ingående post i räkenskaperna.

I skrivelsen till Konungen står att jorden nu är värd 800 kronor pr hektar. Den nye [illegible] Johan Jönsson, som ej haft att göra med ifrågavarande skri-

Avskrift.

Byråd. Fredholm

Dnr. 8188/34

Till

Länsstyrelsen i Kristianstad.

Genom remiss har Kungl. Lantbruksstyrelsen anbefallts avgiva utlåtande över en av Ludvig Larsson i Maglö m.fl. hos Kungl. Maj:t gjord framställning om lindring med avseende å återbetalningen av å dem tillhöriga fastigheter belöpande andelar av ett till "Maglö-Hörröds dikningsföretag av år 1920" inom Norra Mellby och Brönnestads socknar, Kristianstads län, beviljat lån från odlingslånefonden.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen anhålla, att Ni benäget ville införskaffa och med eget yttrande till Styrelsen översända sådan uppgift om sökandenas ekonomiska ställning, att därav må framgå, om och i vad mån ett äventyrande av denna kan anses oundgängligen uppstå genom uttagande i föreskriven ordning av annuiteterna å ifrågavarande lån.

./. Remissakten i ärendet, som härmed bifogas, torde i samband med Edert yttrande i ärendet återställas till Lantbruksstyrelsen. Stockholm den 9 maj 1934.

Elis Bjurstedt.

Olof Fredholm

föredragande.

Förklaring om
[illegible]
lämnas av Kronofogden
pr brev d. 30/7.

I. Cederberg

Gjort 11/7 34

Pol. påm. landskamreraren 18/7.
— — 28/7.

nr 9

Avskrift

Till

Godsägaren Kurt Arndt.

Maglö gård.

Sösdala.

Genom beslut den 30 september 1922 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 24.430 kronor till Maglö-Norröds dikningsföretag av år 1920 i Norra Mellby och Brönnestads socknar av Kristianstads län.

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 20 juni 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 23 juni 1937.

Elis Bjurstedt

Olof Fredholm

Föredragande

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den .... mottagit å omstående sida angivna försändelse / belopp, varå kvitto avgivits till postverket.

Sösdala den 3/7 1937

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp har denna dag / den .... vederbörligen utlämnats.

SÖSDALA 3.7.37

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär ....

....

....

Transumt.

Till

Statens lantbruksingenjör L. Holmström.

……

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

……

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				kronor		
383	Maglö-Horröd	N.Mellby o Brönnestads	30/9 21	8.140	16.290	Godsäg. Kurt Arndt, Maglö gård, Sösdala.

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Nils Truedsson.
Maglö.
Södala.

I skrivelse den 29 juni 1937 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Maglö-Horröds dikningsföretag av år 1920 i Norra Mellby och Brönnestads socknar av Kristianstads län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 11 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209638

DIARIE Nr 598
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1939

Rapport

över verkställd inspektion av torrläggningsföretag enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande av den 28 okt. 1938.

Företagets namn: Maglö - Horröds dikningsföretag av år 1920 i Norra Mellby och Brönnestads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 sept. 1921.

Statsunderstöd sammanlagt 24430:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande har sedermera upprättats.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Truedsson, Maglö pr Sösdala.

Förutvarande ordförande Godsägare Kurt Arndt.

Inspektionen har verkställts av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagets vattenavlopp voro uppränsade i enligt med den fastställda arbetsplanen och underhållet kan av mig tillstyrkas till godkännande.

Kristianstad den 20 dec. 1938.

statens lantbruksingenjör.

232/21.

50 ÖRE STÄMPEL 50

D. 932 15348
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 NOV. 1921

KONTROLLBEVIS N:o I

Vid företagen besiktning och kontrollavvägning av Maglö - Horröds dikningsföretag av år 1920 har befunnits:

I/ att södra landfästet till bron vid 3+96 är synnerligen slarvigt uppfört i det att grunden är dålig, frontmuren sned och lutande och visar tecken till sättning;

2/ att en av räckpelarne å samma bro är avknäckt;

3/ att glacinen skjuter fram för brokaret och verkar dämmande;

4/ att glacinen vid nedströmssidan av norra landfästet är underminerad och delvis rasad;

5/ att arbetet för övrigt är utfört enligt förslaget.

I sin helhet kan ej arbetet godkännas, förrän södra landfästet till bron vid 3+96 helt ombyggts samt övriga brister å bron avhjälpts.

Kristianstad den II november I92I.

Statens lantbruksingenjör.

Godkänt den 19 januari 1922

232/21.

STAMPEL 50 ÖRE

16746

D. 962
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 DEC 1921

Res. bevis 15348/21

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet angående "Maglö - Horröds utdikningsföretag av år I920", avseende reglering av Maglöbäcken och Horrödsåns mellersta del med mera inom Maglö i Norra Mellby socken och Horröd i Brönnestads socken av Kristianstads län.

Planan fastställd den 30 september I92I.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 8I40 kronor.

Lån av odlingslånefonden I6290 kronor.

Kontrakt undertecknat av sakägarne.

Vid verkställd slutlig avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den I december I92I.

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel 50 öre