

Kopia

Utklippet med den av Lant.
N:o 9 nov 1922 fast-
ställda källor placering

Konst. Lantbruksskyltskylt

till nygrävning av gulorfsdiken

inom hemmanen N:o 3, 4, 9, 13, 25 och 26

Gladsox

i Gladsox socken

av Kristianstads län

upprättat vid syn enl. dikeeringslagen


år 1920 av

Konst. Lantbruksskyltskylt


Enom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 15 December 1922.
På Kungl. Lantbruksskyltskylts vägnar.



Albert Smith













Förslag till dikegräv vid 10+20



Staka = 1:50




Staka = 1:50



1:0187

N:o 183 Kristianstads län

L _____ 1*0187



Notkräft

Protokoll fört vid syn-
enligt dikevingslagen avse-
ande torläggning av mark
till Gladsax i Gladsax
socken, Kristianstads län.

År 1920 den 15 april inställdes sig
underkänd statens lantbrukingenjör
hrr lantbrukaren Aug. Kristersson å nr.
26 Gladsax för att på grund av länsty-
relsens förordnande verkställa syn enligt
dikevingslagen för torläggning av mark
till nr 26 Gladsax i Gladsax socken av
Kristianstads län. På grund av per-
sonliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig

som rikande
August Kristersson för $\frac{25}{576}$ mtl nr 26
Gladsax

av övriga rikägare
Kantör Göran Wikander såsom inne-
havare av Klockregården $\frac{1}{6}$ mtl nr 3
Gladsax

G. Wikander såsom arendator
av Klockregården

Karl Kristiansson för $\frac{349}{2208}$ mtl nr 9
Gladsax

Hans Jönsson för $\frac{319}{1656}$ mtl nr 9 Gladsax

Nils Jönström för $\frac{2}{21}$ mtl nr 13 do

Johan Nilsson för $\frac{1}{6}$ mtl nr 13 do

Ola Olsson för $\frac{9588}{2208}$ mtl nr 6 do

Jens Persson för $\frac{1}{8}$ mtl nr 25 do
kallat Rodala;

Peter Johansson för $\frac{1}{4}$ mtl nr 25 Gladsax
Såsom gode män Ola Jönsson Kri-

stenedund och Nils Andersson, Gladax,
vilka båda avlagt förskriven ed;
Såsom sakkunnigt sambud: Herr
Prosten A. C. N. Ohlsson i Gladax enl.
förrådande, bil 1

§ 1

Det för undertecknad utfärdade förråd-
mandet samt ansökan däröfver upplästes.
bil 2

§ 2

På såsom framställd fråga uppta-
des ej någon jämsamvirkning mot syne-
männen, ej heller visste sig dessa stå i
jämsförhållande till sakägaren

§ 3

Sökanden yrkade avloppsdikeys upp-
tagande till sådana dimensioner, att
hans vattenbaddade mark kunde trö-
liggas till lämpligt djup för använd-
ning till åker samt att alla, som av
dikningen hade nytta, skulle deltaga i
kostnaderna enligt lag

§ 4

Hans jämsor å Nr: 9 Gladax,
Nils Hjöstrom å Nr: 13 och Karl Kristians-
son å Nr: 9 Gladax gjorde gemensam sak
med sökanden. Häröfver upprättas särskild
handling bil 3, som bekräftas med syne-
männens underskrift.

§ 5

Ersättning för jord som åtginge till
äppt dikeys utvidgande och till jordrepp-
lag påyrkades.

§ 6

Första gången berörde allmän väg mellan Gladax
och Backemölla.

§ 7

Förrättningarna kunggjorde att syne-
männen omedelbart efter sammanträdet
komme att påbörja för ärendets vidare hand-
läggning nödiga undersökningar och vär-
deringar samt att nytt sammanträde
komme att hållas på samma ställe ons-
dagen den 19 instundande maj månad kl. 10
f. m. till vilket sammanträde inga andra
kallelser än detta meddelande komme
att utgivas.

§ 8

På intet vidare förekom upplästes
dagens protokoll och stöts sammanträdet
ort och tid som ovan.
Skrant Holmström
Statens lantbruksingenjör
Nils Andersson. Ola Jönsson.

år 1920 den 19 maj

Den här inställda sig åter förenäm-
da synemän hos lantbrukaren August
Kristersson i Gladax och hade på
grund av utfärdade kungörelser till
sammansatt infannit sig:

Kantorn Göran Wikander, Gladax;

Karl Kristensson, Do

Hans Jönsson Do

Nils Hjörström Do

Johan Nilsson Do

August Kristersson Do

Ola Olsson Do

Jöns Persson,	Gledsax
Lucas Johansson,	do
E. Wikander	do
Prosten A. C. N. Olsson	do

§ 9

Förrättningsmännen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägoberkrivning och värderingslängd i sammandrag (bil 4) kortnadsförslag (bil 5) och kortnadsfördelningslängd (bil 6.)

§ 10

Lagremännen avgävo ritt i lydande utlåtande (bil 7)

§ 11

Till företags styrelseman utsågs August Kristersson, Gledsax pr. Järrestad.

§ 12

Lucas Johansson ansåg att hans betalningsskyldighet till företaget vore för högt iaktad i förhållande till det utbyte han sedan nu kunde erhålla av jorden

§ 13

Idå intet vidare förekom förklarades förretningen avslutad

§ 14

Bervärshänvisning lämnades genom uppläsandet av dikningslagens §§ 51 och 52 samt meddelandet, att Järrestads och Järrestads häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 15

Lagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör
Ola Jönsson Nils Andersson

Till Högvärldiga Domkapitlet i
Lunds Stift.

Förordnad att verkställa pyn
enligt dikningslagen avseende turligg-
ning av mark till Gladsax i Gladsax
socken får jag vördnert meddela, att
saken berör klockargården 1/6 mtl. Nr: 3
Gladsax samt att sammanträde hålles
hos lantbrukaren August Kristerson
i Nr: 26 Gladsax Torsdagen den 15
innevarande april månad kl: 10 f.m.

Kristianstad den 6 april 1920

Lennart Håkman
Statens lantbruksingenjör

Resolution

Herr kontraktsprosten m.m. L. S. Söder-
ling eller vid förfall för honom, den han i sitt
ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-
ombud närvara vid föreslagna försätt-
ning. Lunds domkapitel den 7 april 1920

Å domkapitlets vägnar:

G. Billing

B. Wiverson

Herr Prosten och Ordensledamöten A.C.N.
Ohlsson i Gladsax befullmäktigas härmed
att i mitt ställe nämna nämnas hörs-
störreanbud vid å andra sidan anskrivna
förrättning.

Simsis den 12 april 1920
Lorenz Söderling
Kontraktsprest.

Bil. 2.

Resolution

Fämligt 29 § lagur den 20 juni 1879
om dikning och annan avledning av vat-
ten förordnas länstypelsen Statens lant-
bruksingenjör Lennart Holmström
att i enlighet med föreskrifterna
i ovan nämnda lag, länstypelsen
binder ej möter, verkställa den uti
bilagda ansökning om frimälda
förrättning. skolande rikanden till
ställa förrättningsuransen denna
resolution.

Kristianstads landshövding den 10 mars 1919

På länstypelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynsolf Nordqvist

Prot. N. Nr 183 - 1919

Till Länstypelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om

föreskrifvande för behörig föresättningsman
att i enlighet med gällande lag om dik-
ning och annan anledning av vatten
verkställa syn i avloppsrike från om-
tillhörig vatten-skadad mark under Gladsax
Nr: 26 i Gladsax socken

Samtliga av företaget berörande
torde först av föresättningsmannen kunna
med säkerhet angivas

Gladsax den 15 okt 1918

Aug. Kristersson

Bil. 3

För tilläggning av en tillhörig mark
förenas vi oss med August Kristersson i
Nr: 26 Gladsax i hans den 15 okt 1918 da-
terade ansökan till Länsstyrelsen om
syn enligt Länningssagen

Gladsax den 15 april 1920

Hans Jönsson Nr: 9 Nils Hjöstam Nr: 13
Karl Kristiansson Nr: 9 alla i Gladsax

Bevitnas:

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Nils Andersson Olof Jönsson

Kändeförteckning ägobeskrivning och värderings-
 löngr över vattenståndet mark till nr 9, 13, 25
 och 26 Gladsax i Gladsax socken, Kristianstads
 län, upprättad vid nym enligt Läningslagen år 1920.

Sjöfigarens nummer i kartan	Hemman, jordägare ägarlag	Areal									Uppskattat värde						Förbättrings värde utgör	
		äker			annan drag lig mark			Hög länd mark och impedi- ment			före före- taget			efter företaget				
											pr ha	pr ägo figur	öre	pr ha	pr ägo figur	öre		
		ha	ar	m ²	ha	ar	m ²	ha	ar	m ²	kr.	kr.	ör.	kr.	kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	<u>1/6 mtl nr. 3 Gladax kloster- gård Innehavare Kantor Göran Wikander Mr. G Wikander</u>																	
1a	äker		64								1500	960	-	3000	1920	-	960	-
1b	"		5								1800	90	-	3000	150	-	60	-
2	"		41								900	369	-	3000	1230	-	861	-
3a	"		59								1200	708	-	3000	1770	-	1062	-
3b	"		16								2100	336	-	3000	480	-	144	-
4	"		66								1500	990	-	3000	1980	-	990	-
5a	"		30								1800	540	-	3000	900	-	360	-
5b	"		14								2700	378	-	3000	420	-	42	-
6a	"		31								900	279	-	3000	930	-	651	-
6b	"		01	80							1800	32	40	3000	54	-	21	60
7a	"		31	-							900	279	-	3000	930	-	651	-
7b	"		30	-							1800	540	-	3000	900	-	360	-
	Summa	3	88	80								5501	40		11664	-	6162	60
B	<u>349 2208 mtl. nr. 9 Gladax Karl Kristiansson</u>																	
8a	äker		71	-							600	426	-	3000	2130	-	1704	-
8b	"		76	-							2100	1596	-	3000	2280	-	684	-
	Summa	1	47	-								2022			4410	-	2388	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C	^{3/19} 1656 mtl. nr: 6 Gladax																	
	<u>Hans Jönsson</u>																	
9a	åker		78								1500	1170	-	3000	2340	-	1170	-
9b	"		14								2400	336	-	3000	420	-	84	-
9c	"		09								2400	216	-	3000	270	-	54	-
10a	"		94								900	846	-	3000	2820	-	1974	-
10b	"		08								2100	168	-	3000	240	-	72	-
11a	"		118								600	708	-	3000	3540	-	2832	-
11b	"		35								1800	630	-	3000	1050	-	420	-
	Summa		356									4074	-		10280	-	6606	-
D	^{2/21} mtl. nr: 13 Gladax																	
	<u>Nils Sjöstrom</u>																	
12a	åker		06								1500	90	-	3000	180	-	90	-
12b	"		06								2100	126	-	3000	180	-	54	-
13a	"		35								1800	630	-	3000	1050	-	420	-
13b	"		10								2400	240	-	3000	300	-	60	-
14a	"		33								1500	495	-	3000	990	-	495	-
14b	"		02	20							2100	46	20	3000	66	-	19	80
	Summa		92	20								1627	20		2766	-	1138	80
E	^{1/6} mtl. nr: 13 Gladax																	
	<u>Johan Nilsson</u>																	
15	åker		98								1800	1764	-	3000	2940	-	1176	-
16a	"		78								2100	1638	-	3000	2340	-	702	-
16b	"		04	80							2700	129	60	3000	144	-	14	40
17	"		65	-							1200	780	-	3000	1950	-	1170	-
18	"		41	-							900	369	-	3000	1230	-	861	-
19a	högland mark								27									
19b	åker		02	80							2700	75	60	3000	84	-	8	40
	Summa		2	89	60				27	-		4756	20		8688	-	3931	80
F	^{25/576} mtl. nr: 26 Gladax																	
	<u>August Kristersson</u>																	
20a	högland mark								40	-								
20b	åker		06	50							2700	175	50	3000	195	-	19	50
	överföres		06	50					40			175	50		195	-	19	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	översikt	86	50						40			175	50		195	-	19	50
21	åker	35	-								2400	840	-	3000	1050	-	210	-
22a	"	78									900	702	-	3000	2340	-	1638	-
22b	"	64	35								1500	65	25	3000	130	50	65	25
23	"	150	-								900	1350	-	3000	4500	-	3150	-
24	"	66	-								2100	1386	-	3000	1980	-	594	-
25	"	49	-								1800	882	-	3000	1470	-	588	-
26	ägnväg								03	80								
27	"								60									
28	åker	28	-								2400	672	-	3000	840	-	168	-
29	"	37	-								1800	555	-	3000	1110	-	555	-
	Summa	453	85						44	40		6627	75		13615	50	6987	75
G	⁹⁵ / ₂₈₈ mtl 26 Gladax																	
	<u>Ola Olsson</u>																	
30	åker	68	-								900	612	-	3000	2040	-	1428	-
31	"	64	-								900	576	-	3000	1920	-	1344	-
32	"	62	-								1200	744	-	3000	1860	-	1116	-
33	äng					95					1500	1395	-	3000	2790	-	1395	-
34	åker	35									2100	735	-	3000	1050	-	315	-
35	byggnad och adn. väg								09	75								
36	åker	36									2100	756	-	3000	1080	-	324	-
37	"	27									2400	648	-	3000	810	-	162	-
38	"	60									2100	1260	-	3000	1800	-	540	-
39	"	75									900	675	-	3000	2250	-	1575	-
40	"	53									900	477	-	3000	1590	-	1113	-
	Summa	480				95			09	75		7878	-		17190	-	9312	-
H	¹⁸ mtl Nr. 26 Gladax																	
	<u>Jens Persson</u>																	
41	åker	28									2100	588	-	3000	840	-	252	-
42	"	45									2100	945	-	3000	1350	-	405	-
43	byggnad								09									
	Summa	73							09			1533	-		2190		657	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	<u>1/4 mtl nr: 25 Gladsax</u> <u>Sven Johansson</u>																	
44	byväg imp								04	-								
45	äker		20	-							2400	480	-	3000	600	-	120	-
46	"		116	-							2100	2436	-	3000	3480	-	1044	-
	Summa		136	-					04	-		2916	-		4080	-	1164	-
	<u>Sammandrag</u>																	
A	1/6 mtl nr: 3 Gladsax Blekensgård Samelavare Kantor Göran Wikander Ker E. Wikander		388	80								5501	40		11664	-	6162	60
B	³⁴⁹ / ₂₂₀₈ mtl nr: 9 Gladsax Hjal Hultén		147	-								2022	-		4410	-	2388	-
C	³¹⁹ / ₁₆₅₆ mtl nr: 6 Gladsax Ullens Jönsson		356	-								4074	-		10280	-	6606	-
D	3/21 mtl nr: 13 Gladsax Nils Jönsson		92	20								1627	20		2766	-	1138	80
E	1/6 mtl nr: 13 Gladsax Johan Nilsson		289	60					27	-		4756	20		8688	-	3931	80
F	²⁵ / ₅₇₆ mtl nr: 26 Gladsax August Hultén		453	85					44	40		6627	75		13615	50	6987	75
G	⁹⁵ / ₂₈₈ mtl nr: 26 Gladsax Ola Olsson		480	-		93			09	75		7878	-		17190	-	9312	-
H	1/8 mtl nr: 25 Gladsax Jens Persson		73	-					09	-		1533	-		2190	-	657	-
I	1/4 mtl nr: 25 Gladsax Sven Johansson		136	-					04	-		2916	-		4080	-	1164	-
	Summa		2416	45		93			94	15		36935	55		75283	50	38347	95

Gladsax den 19 maj 1920
 Linnart Holmström
 Statens Lantbruksingenjör
 Olof Jönsson Nils Andersson

Kostnadsberäkning för anläggning av avloppss-
länken inom kommunen Mars 3, 6, 9, 13, 25, och 26
Gladsax i Gladsax socken, Kustamotsås län uppfäst
vid nyss enligt dikebygglagen år 1920

Längd	Längd	Arbete material m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikesträckan A-B</u>						
0+60-20+42	282	Schaktning för täkt ledning rören läggning samt igenfyllning av diket L.m.	282	1.40	394	80	v	
		Sprängning av kall L.m.	40	4-	160	-	v	
		6" tegelrör jämte frakt st.	990	0.52	514	80	1069	60
0-0+60	60	Schaktning för täkt ledning rören läggning och dikejordens påfyll- ande L.m.	60	1.30	78	-	v	
		Glacerade leror, kval IV, 20 cm inre diameter (eller 8" tegelrör) frakt inberäknad L.m.	60	4-	240	-	318	v
0-2+16	216	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning och dikejordens påfyllande L.m.	216	1.30	280	80	v	
		Glacerade leror, kval IV med (25) cm inre diameter, frakt inberäknad L.m.	216	5.40	1166	40	1447	20
20+42 0+60 0.		Intagning brunnar enligt ritning st.	3	40			120	-
		För oförutredda fall arbetets tillägg m. m. tillägges c. a. 10 %					295	20
		<u>Summa</u>					3250	-
							v	
		<u>Dikesträckan B-C</u>						
2+16-3+35	119	Schaktning för täkt ledning						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rörens läggning och dikejordens påfyllande l.m.	119	1.40	166	60	✓	
		Glacerade leror, kval IV, med 30 cm inre diameter frakt inberäknad l.m.	119	6.70	797	30	✓	963 90
3+35-6+10	285	Schaktning för tätt ledning rörens läggning och dikejordens påfyllande l.m.	285	1.40	399	-	✓	
		Sprängning av hall l.m.	180	8.50	1530	-	✓	
		Glacerade leror kval IV med 37,5 (35) cm inre diam., frakt inberäknad l.m.	285	10.90	3.106	50	✓	5035 50
6+20-13	116	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning och dikejordens påfyllning l.m.	116	1.50	174	-	✓	
		Sprängning av hall l.m.	25	8.50	212	50	✓	
		Glacerade leror kval IV, med 20 cm inre diam., frakt inberäknad l.m.	116	4-	464	-	✓	850 50
2+16, 3+35 6+20, 13		Intagningsbrunnar enligt ritning st. För oförutsedda fall arbetets tillägg m.m. Tillägges c:a 10%	4	40				160 -
		Summa						700 10
								7710 -
		<u>Dikessträckan C-D</u>					✓	
13-10+20	365	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning och dikejordens påfyllning l.m.	365	2-	730	-	✓	
		Glacerade leror, kval IV med 37,5 (35) cm inre diam., frakt inberäknad, l.m.	365	10.90	3978	50	✓	4708 50
7+68-14+13 8+50		Intagningsbrunnar enligt ritning st.	2	40				80 -
10+20-10+50	30	Uppräsning av öppna diket m ³	26	3-			✓	78 -
10+20		Murning kring dikeöga enligt ritning						40 -
		För oförutsedda fall arbetets tillägg m.m. Tillägges c:a 10%						493 50
		Summa						5401 -
							✓	
		<u>Dikessträckan E-C</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4+50-13	150	Schaktning för trakt ledning rörens liggning och dikejordens påfyllning l.m.	150	1.20	180	-	~	
		Glaserade leror, kval IV med 20 cm inre diameter, frakt inberäknad l.m.	150	4-	600	-	~780	-
0+50		Totagningsbrunn enligt ritningst. För oförutredda fall arbetets tillägg m. m. tillägges c:a 10%	1	40			40	-
							80	-
		<u>Summa</u>					900	
							✓	
0-16+80	180	<u>Dikesträckan B-F</u> Schaktning för trakt ledning, rörens liggning och dikejordens påfyllning l.m.	180	1.30	234	-	✓	
		Glaserade leror, kval IV, med 20 cm inre diameter, frakt inberäknad l.m.	180	4-	720	-	✓954	-
16+22 } 16+80 }		Totagningsbrunnar enl. ritningst. För oförutredda fall arbetets tillägg m. m. tillägges c:a 10%	2	40			✓80	-
							106	-
		<u>Summa</u>					1140	-
							✓	
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikesträckan A-B					✓3250	-
		" B-C					✓7710	-
		" C-D					✓5400	-
		" E-C					✓900	-
		" B-F					✓1140	-
		<u>Summa brunnar</u>					18400	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Alternativ för sträckan 6+20-13</u>						
6+20-7+68	148	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning och diketts igenfyllning l.m.	148	1.25	185	-		
		Sprängning av hall l.m.	25	8.18	212	50		
		Glaserade lerör, kval. II med 37.5 cm inre diam, frakt inberäknad l.m.	148	10.90	1613	20		
7+68		Murning kring dikeåga			35	-	2045	30
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges c:a 10% av förestående summa.						20430
		<u>Summa kronor</u>					2250	-
		Gladsax den 19 maj 1920 Lennart Hålmström Staters lantbruksingenjör						

Kortnadsfördelningsskild vid rygggrävning
 av avloppsröret inom kommunen nr 3, 6, 9, 13, 25,
 och 26 Gladax i Gladax socken, Kristianstad län, upprättad
 vid egen enligt Likhetslagen år 1920.

Kommunens										
littera å syndskatten	kvantitet	nummer	namn	ägare eller inne havare	skattgränss syndskattens nummer	Helt eller del av förhållningsvärdet		Fördelningstal	Beräknad kortnad	
1	2	3	4	5	6	kr:	fr:	%	kr:	fr:
Avdelning I Lihusträckorna A-B-C och B-F										
A	1/6	3	Gladax	Blokkaregård Tomtehavare Kantor Göran Wikander Kv E. Wikander	alla	6162	60	20,40	2468	40
B	$\frac{349}{2208}$	9	"	Karl Kristensson	"	2388	-	7,90	955	90
C	$\frac{319}{1656}$	6	"	Thans Jönsson	"	6606	-	21,87	2646	27
D	$\frac{3}{21}$	13	"	Nils Jönsson	"	1138	80	3,77	456	17
E	1/6	13	"	Johan Nilsson	"	3931	80	13,02	1575	42
F	$\frac{25}{576}$	26	"	August Kristersson	20a-27	6264	75	20,74	2509	54
G	$\frac{95}{288}$	26	"	Ola Olsson	36-40	3714	-	12,30	1488	30
Summa					—	30205	95	100	12100	-
Avdelning II Lihusträckan E-C										
F	$\frac{25}{576}$	26	Gladax	August Kristersson	28, 29	723	-	20,69	186	21
G	$\frac{95}{288}$	26	"	Ola Olsson	30, 31	2772	-	79,31	713	79
Summa					—	3495	-	100	900	-
Avdelning III Lihusträckan C-D										
A	1/6	3	Gladax	Blokkaregård Tomtehavare Kantor Göran Wikander Kv E. Wikander	alla	461	77	4,86	262	44
överförs						461	77	4,86	262	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfikt		461	77	4.86	262	44
B	$\frac{349}{2208}$	9	Gledsax	Karl Kristensson	alla	179	01	1.88	101	52
C	$\frac{319}{1656}$	6	"	Evan Jönsson	"	494	97	5.21	281	34
D	$\frac{2}{21}$	13	"	Nils Hjörstam	"	85	33	0.90	48	60
E	$\frac{1}{6}$	13	"	Johan Nilsson	"	294	55	3.10	167	40
F	$\frac{25}{576}$	26	"	August Kristensson	"	1006	19	10.58	571	32
G	$\frac{95}{288}$	26	"	Ola Olsson	"	5162	42	54.31	2932	74
H	$\frac{1}{8}$	25	"	Jens Persson	"	657	-	6.91	373	14
I	$\frac{1}{4}$	25	"	Sven Johansson	"	1164	-	12.25	661	50
				<u>Summa</u>		9505	24	100.	5400	-

Fördelning av förädlingskostnader

(Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader)

A	$\frac{1}{6}$	3	Gledsax	Klochargården Innehavare						
				Kantor Göran Wikander						
				Krr. G. Wikander	alla	6162	60	16.07	64	91
B	$\frac{349}{2208}$	9	"	Karl Kristensson		2388	-	6.23	25	16
C	$\frac{319}{1656}$	6	"	Evan Jönsson		6606	-	17.23	69	60
D	$\frac{2}{21}$	13	"	Nils Hjörstam		1138	80	2.97	12	-
E	$\frac{1}{6}$	13	"	Johan Nilsson		3931	80	10.25	41	40
F	$\frac{25}{576}$	26	"	August Kristensson		6987	75	18.22	73	60
G	$\frac{95}{288}$	26	"	Ola Olsson		9312	-	24.28	98	07
H	$\frac{1}{8}$	25	"	Jens Persson		657	-	1.71	6	91
I	$\frac{1}{4}$	25	"	Sven Johansson		1164	-	3.04	12	28
				<u>Summa</u>		38347	95	100.	403	93

Gledsax den 19 maj 1920

Lennart Holmström

Statens Lantbruksingenjör

Ola Jönsson

Nils Andersson

Utlåtande

angående vid syn enligt dikeeringslagen
ansesande nygrävning av avloppsdiken
inom kommunen Näs 3, 6, 9, 13, 25 och 26
Gladsax i Gladsax socken, Kristianstads län.

1^o Företaget, som avser bättre torrläggning
av odlad mark genom nygrävning av
delvis naturliga vattendrag, är att hän-
föra till andra kapitlet i lag om dik-
ning och annan avledning av vatten
den 20 juni 1879

2^o Något laga hinder att utföra företaget
på rätt, som i detta utlåtande beskrives,
finna rygmännen g. fridigga

3^o Företagets omfattning är beroende av
uppkandena till protokollets §§ 3 och 4 och
beror synen i anledning därav de diken
som i hithörande plankarta är beteck-
nade enkeldragen röd linje samt bok-
stäverna A-B-C-D, E-C och B-F

Den vattenkadade mark, som av
företaget tillskyndas bättre, är av-
fattad i hithörande plankarta.

Såsom betalningskyldig till företaget
anses all mark, vars torrläggning
till 1,2 meters djup är beroende av
vattenregleringen och som genom
denna vinner möjlighet till förbättrad
torrläggning; d. v. s. all mark belägen
under en kucua, avvägd till 1,2 meters
höjd över vanligt medelvattenstånd
i vattendragen med tillägg dels för be-
hövlig höjdskillnad mellan detta vat-
tenstånd och eventuella täckdikeshöjder,
dels för markens sättning och dels för fall

ät räkna mot vattendragen räknat,
vilket fall beräknats lika med markytan,
dock ej överstigande 15:1000.

4^e Enär jordägarnas deltagningsskyldighet
i företaget är beroende av den värdföränd-
ring, som tillräknades jorden genom före-
tagets utförande har denna värdföränd-
ring mått utlösas. För detta ändamål
hava styresmännen ärat varje ägofigur
ett värde som i kronan uttrycker jordens
värde efter företagets fullbordan. Vid den-
na värdering har hänsyn tagits till
jordens naturliga beskaffenhet såväl till
matjord som also samt till dess belägen-
het, men ej till jordens mer eller mindre
goda brukning och därav uppkommande
störe eller mindre väerkraft.

Jordens värde före företagets utförande
anse styresmännen vara i det stora hela
en produkt av dess värde i fullt torrlagt
skick och den större eller mindre grad
av försumpning jorden lider av. Denna
försumpningsgrad har uträknats genom
avvägning. Jord som ligger i jämnhöjd
med eller högre än kurvan för den
vattenståndade marken har grad 1.0, d.v.s.
dess värde före och efter företagets utförande
sammanfalla. Jord som ligger i jämn-
höjd med eller under den försumpande
vattenytan har grad 0.0, anses sålunda
för närvarande sakna värde. Höjdskillna-
den mellan den försumpande vattenytan
och kurvan delas i tio höjdder med
sinsemellan lika höjdskillnad. Varje
ägofigurernas höjdläge motsvaras så-
lunda av en viss försumpningsgrad.

Genma är uträknad för varje figur medhöjd. Genom reduktion av ägofiguernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofiguernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företogs utförande uppkommande förbättringen och är denna uträknad för varje ägodel och återfinnes i värderingstängdens kolumner 18 och 19.

5^o För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ensas, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål jordens beskaffenhet m. m.

På begäran av sakägarna och med stöd av dikeordningslagens § 5 bestämma syndsmännen att samtliga diken skola göras torkta.

Rörelningarnas dimensioner hava uträknats med användande av Heyses formel för vattnets hastighet $V = 50(1 + 0.5\sqrt{R})/\sqrt{RT}$ Rinnningen vid flod har antagits vara högst 1 sekundliter pr. ha. Nederbördsområdena äro bestämda efter direkta undersökningar på marken, och hava följande arealer varit bestämmande vid rörens dimensionering.

punkt A	5 ha
18 + 46	8 "
0 + 60	14 "
0	20 "
B	30 "

3+45	45 har
C	55 "
7+68	70 "
E	14 "
16+22	12 "
F	10 "

I öfrigt hänvisas till plan och profilritningarna samt till kostnadsförslaget

6: Enär samtliga diken skola vara tränkta förekomma ej några brobyggnader

7: Ersättning skall utgivas åt Ola Olsson ⁹⁵/₂₈₈ mtl. nr: 26 Gladax för den skada, som kan uppstå i växande gröda vid anläggandet av tränkta ledningarna mellan 6+20 och 13. Denna skada skall värderas av två st. av företagets nyssnämnda tillkallade ojävige godsmän och utbetalas till Olsson såsom avdrag vid dikevingskostnadernas gäldande. I öfrigt skola ej några ersättningar utgå.

8: På grund av rådande fallförhållanden och liksom ligen i förhållande till den i företaget ingående marken hava symmannären funnit skäligt indela företaget i tre avdelningar av vilka avdelning I omfattar dikesträckorna A-B-C och B-F
avdelning II omfattar dikesträckor E-C och
avdelning III omfattar dikesträckan C-D

I kostnaderna inom de olika avdelningarna deltaga de ägoområden i mån av beräknad förbättr

ring, som för sin torrläggning är beroende av till avdelning hörande dikesträckas upptagande.

Avdelning I kan för rätt utförande göras oberoende av upptagandet av dikesträckan C-D, nämligen om sträckan nedan landsvägen förlägges utmed den å plankanten med röd stecckning angivna linjer, varvid utloppet i öppna diket skulle ske i punkt 14+. Kortnaden för denna sträcka är beräknad till kronor 2250 då kortnaden för motsvarande utlopp till punkt C belöper sig till kronor 980. Skillnaden 1270 kronor är alltså den summa, för vilken avdelning I får delta i kortnaden inom avdelning III. Det visar sig att redan avdelning II, som för sin torrläggning är beroende av dikningen inom avdelning III fått sina förbättringsvärden minskade med beräknade kortnaderna inom avdelning II.

Avdelning I bör, sedan dess förbättringsvärden minskats med kortnaderna inom avdelning I delta i kortnaderna inom avdelning III med ett fördelningstal som motsvarar en åttondedel av återstående förbättringsvärden.

Plägnings och underhållskortnader skola fördelas på samma sätt som byggnadskortnader.

Till grund för fördelning av alla gemensamma kortnader skola läggas de ursprungliga förbättringsvärdena såsom dessa angivas i värderingslängden. Till gemensamma kortnader räknas

förrätningskostnader samt andra hela
företagets gemensamma kostnader.

I kostnadsfördelningslingen finner
med iakttagande härav angivet vars
och ens deltagnings skyldighet i för-
bättringsvärden och procenttal samt
den kostnad, som i enlighet med
det upprättade kostnadsförslaget
ärligger varje sakägare.

9^o Företagets benämning skall vara
"Gladsax dikningsföretag av år 1920".

Den angelägenheter skolan först hand
omhänderhåvas av en styrelseman, vilken
väljes i allmänt sammanträde mellan
delägarna, varvid var och en utövar
rösträtt i förhållande till deltagnings-
skyldighet i företaget.

Styrelsemanens åligganden äro:

att mottaga och förvara till företaget
hörande handlingar och kartor.

att genom offentlig auktion
omhändertaga dikningsarbetenas för-
rätande.

att själv och genom tillkallande
av sakkundig person öfverse årets
utförande i full överensstämmelse
med det förtämlade förslaget.

att verkställa behöfviga utdelning-
ar och fördelningar av kostnaderna.

att föra räkenskaper öfver arbetet och
ärligen redovisa dessa för delägarna.

att genom kringränd kallelselista
i vilken kallade delägare teckna

sina namn eller genom annons i
en eller två vid sammanträde bestäm-
da ortstidningar samt åtta dagar

i förväg, vid behov, dock minst en gång
årligen, tills annorlunda varder av
rakägarna bestämt kalla delägarna
till sammanträde för gemensamma
angelägenheters bryftande.

att ankerörja dikearnas vidmakthållande och upprätthållning i årstid så
växande gröda därav minst toger skada
samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder
som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

Skulle delägarna besluta att arbetet
shall handhavas av en arbetsstyrelse
shall styrelsemannen vara ordförande
i denna

10^e Med avseende på arbetets utförande
stadga styrelsemannen

att arbetet må påbörjas så fort denna
styrelseförfattning vunnit laga kraft
samt shall vara färdigt inom 2 år
efter denna tidpunkt,

att arbetet shall anses lagligen
avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruks-
ingenjör eller den han i rätt ställe
sätter och detta bevis blivit i gemen-
samt sammanträde för delägarna
uppläst.

att arbetet shall utföras i full över-
ensstämmelse med det upprättade
förslaget dock att om lån eller anslag
av statensmedel sökes de ändringar i
förslaget skola vidtagas, samt i sam-
manhang därmed föreskrivas.

att dikejorden shall återfyllas på

täckta ledningen redan rörens läge kon-
trollerats av sakkundig person

att den som ötagit sig anbudet ej må
skälla slutlikvid förrän arbetet godkänts
av statens lantbruksingenjör eller den har
i sitt ställe sätter.

11: Dikerbrunnar skall ränsas minst
två gånger årligen. Brunnsluckor skola
hållas lösta. Koppling till rörsträng mel-
lan dikebrunnarna förbjödes. Undantag
härifrån får endast ske med statens lant-
bruksingenjörs medgivande.


12: Kostnaderna för denna synförrätt-
ning skola om så erfordras vid för-
rättningens avslutande av rökandena
förskjutas, men gäldas enligt kost-
nadsfördelningslängdens föreskrifter
av samtliga rakägare om företaget
kommer till utförande.

Gladsax den 19 maj 1920
Lennart Wahlström
statens lantbruksingenjör.

Ola Jönsson Nils Andersson

Första underskriften af syn-
protokollet med bilagor 1-6
inlämnas. Lennart Wahlström

L _____ 1*0187




Anskrift.

Gunnar Thunberg Maj:ts nådiga
brev den 9 november 1922 fastställt
till efterrättelse vid arbiters ut-
förande.

Stockholm den 15 december 1922.
På Thunberg. Lantbruksskyddens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Utskrift

Jedon delägare i det
dikningsföretag, som avser
torrläggning av mark till
hemmanen N: 3, 6, 9, 13, 25 och 26
Gladsax i Gladsax socken,
Kristianstads län, förklarar
sig vilja söka län och an-
slag av allmänna medel
till företagets utförande, för
säg härmed därom avgiva
följande av ritningar och
förslag att följa

Betänkande

Företagets ändamål

Företaget avser torrläggning av vatten-
skadad åker och odlingsmark.

Belägenhet

Dikningsområdet är beläget c: 4 kilo-
meter väst nordväst om Simrishamn
samt är å närlutna översiktskarta be-
tecknad med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syn enligt diknings-
lagen, verkställd av undertecknad på för-
ordnande av länsstyrelsen. Mot syn-
förutgången som slöts den 19 maj 1920 har
missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta
betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på vid
den synförutgången verkställda under-
sökningar och upprättade handlingar,
vilka närlutas

Läne- och anslagssökande

I förning, dagtecknad den 19 maj 1920 hava

delägarna överenskommit att gemensamt hos Skungl. majst. göra inderdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (bil Da) Tillstånd för innehavaren av blockarebostället att delaga i företaget bifogas (bil Db)

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet i sin helhet omfattar:

åker har 24,1645

äng och annan mark har 0,9300

Summa har 25,0945

Jordmännen består av djup mylla på lerbl. grus och sand

Vatten drag

Området avvattnas av ifrågasvarande dike

Vattenavledning

Företaget innebär uppgrävning av förnämnda dike, vilket nu avses göras läckt, allt i enlighet med vad bifogade plan- och profilritning utvisar. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiske faktorer, som inverka därpå, hänvisas till man 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga till bifogade avskrift av syneprotokollet

Bro byggnader

I företaget ingå ej några brobyggnader

Odling

För odling är ågofig. 33 med en areal av 0,93 ha lämplig

Jordförbättring och kostnad

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela företaget Låne- och arvskaps- söndes andel	
<u>Areal och ägostlag</u>			
Vid undersökningen:			
Åker	har	24	1645
äng och annan mark	har		9300
Summa har		25	0945
Efter de föreslagna arbetenas utförande:			
Åker (förbättrad)	har	24	1645
Åker (fört äng,	har		9300
Summa har		25	0945
<u>Jordvärde</u>			
Efter dikningen	kr	75283	50
Före dikningen	kr	36935	55
<u>Värdeförhöjning</u>			
Genom dikningen	kr	38347	95
Genom odlingen	kr	744	-
Summa kr.		39091	95
<u>Kostnad</u>			
För dikningen	kr	18929	78
För odlingen	kr	744	-
Summa kr		19673	78

Släp ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil 4 till syneprotokollet; Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil 5 syneprotokollet samt i sammandrag i till detta bitänkande fogade kostnadsförslag, bil 6.

Deltagningsskyldighet

Den är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens ut-

låtande bil 7 till syneprotokollet

Hinder mot förättningen

Enär syneförättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot arbetets utförande.

Tillstånd från det allmännas sida jämlikt Kungl. Kung. den 31 dec 1879 erfordras ej

Lihnande företag i orten

Närmast belägna med statsmedel understödda lihnande företag torde vara Rinnebäckens reglering inom Östra Wimmerlöfs m. fl. socknar. Om avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån- och anslag

I särskild tabell, bil Bb har utredning verkställtts angående storleken av det lån ur odlingplånefonden och det anslag ur allmänna avdihningsanslaget, som författningenslign torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 12619,86 kronor och anslaget till 6309,93 kronor.

Tillstyrkan

Slänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingplånefonden med 12620 kronor och anslag ur allmänna avdihningsanslaget med 6310 kronor.

Utförande

Vid utförandet skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbets tid

Till avdelningsarbetenas utförande
skorde anslås en tid av 1 år och till
odlingen ytterligare 1 år.

Christianstad i feb 1922
Lennart Blomström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor

A tabell

Ba "

Bb "

b kostnadsförslag

Da föreningshandling

Db domkapitlets tillståndsbevis

E diariebevis

F avskrift av synhandlingarne

G ritning i ett blad

	Hela avdihningsområdet - Läne- och anslagsrökandes			
	Areal		Värde	
	Flar	or	Lä.	Fre
	1		2	
I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres avdihnings- området av:				
åker	24	1645		
äng och annan mark		9300		
<u>Summa</u>	25	0945	36935	55
Genom de föreslagna vattenavledningss- och avdihningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:				
åker (förbättrad)	24	1645		
åker (fört äng)		9300		
<u>Summa</u>	25	0945	75283	50
Kristianstad i feb 1922 Lennart Ståhlström Stadens lantbruksingenjör.				

Tabell

Bil Ba

Beskrifning och värderingslängd över väster-
skadad mark, tillhörig nedanstående låne- an-
slagsrökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets					areal						jordförbättringsvärde				
Lottare & upplå- nings- numm.	numm.	mantal	namn	innehavare	äker		tillodling förelägen mark		summa		Genom odling		genom odling och förelägenhet		
					har	ar	har	ar	har	ar	hr.	öre	hr	ör	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	3	1/6	Gladsex	Klockaregården. Innehavare: Kentor Göran Vikander Åkr G. Vikander	3	888			3	888	6162	60			
B	9	349/2208	Gladsex	Karl Kristiansson	1	470			1	470	2388	-			
C	6	319/2208	"	Hans Jönsson	3	560			3	560	6606	-			
D	13	2/21	"	Nils Jönström		922				922	1138	80			
E	13	1/6	"	Johan Nilsson	2	896			2	896	3931	80			
F	26	25/576	"	Aug. Kristiansson	4	5385			4	5385	6987	75			
G	26	95/288	"	Ola Olsson	4	800		930	5	730	9312	-	800	744 -	
H	25	1/8	"	Jöns Persson		730				730	657	-			
I	25	1/4	"	Sven Johansson	1	360			1	360	1164	-			
Summa					24	1645		930	25	0945	38347	95		744 -	

Christianstad i feb 1922.

Lennart Blomström

Statens lantbruksingenjör.

Tab

utvisande l ne och anslagsr kandenas and

Sittare � kortan	antal	nummer	Sl�mmans och l�genhetens samt innehavares namn m.m.	�gofig. N�.	F�rb�ttningskr
1	2	3	4	5	6
A	1/6	3	Gladse, Klockareg�rd. Innehavare: Kantor Isak Vikander. Arv: E. Vikander	Se kortn. af f�rdelningsl�ngden i upph�ndlingsl�ngden	6162
B	349/2108	9	Gladse, Karl Krist�nsson		2388
C	319/1656	6	‐‐‐ Hans J�nsson		6606
D	2/21	13	‐‐‐ Nils. J�str�m		1138
E	1/6	13	‐‐‐ Johan Nilsson		3931
F	25/576	26	‐‐‐ Aug. Krist�nsson		6987
G	95/288	26	‐‐‐ Ola Olsson		9312
H	1/8	25	‐‐‐ J�ns Persson		657
I	1/4	25	‐‐‐ Sven Johansson		1164
			Summa		38347
Kristianstads L�nnar Statens l�n					

ell
 el i kostnaden samt låne-och anslagsbelopp.

Bil Bb

värde.	7% för - bättrings - värde.		Deltager i kostnaden										Summa kostnad		Anslag		Lån	
			för dikesträckan						för laga re- pareringar		för betänhandl.							
			A-B-6 och B-6		C-6		D-6											
ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör
7			8		9		10		11		12		13		14		15	
60	4313	82	2468	40			262	44	64	91	20	22	2815	97	438	66	1877	32
-	1671	60	955	90			101	52	25	16	7	84	1090	42	363	47	726	94
-	4624	20	2646	27			281	34	69	60	21	68	3018	89	1006	30	2012	60
80	797	16	456	17			48	60	12	-	3	74	520	51	173	56	347	-
80	2752	26	1575	42			167	40	41	40	12	90	1797	12	599	04	1198	08
75	4891	43	2509	54	186	21	571	32	73	60	22	93	3363	60	1121	20	2242	40
-	6518	40	1488	30	213	79	2932	74	98	07	30	56	5263	46	1754	49	3508	98
-	459	90					373	14	6	91	2	15	382	20	127	40	254	80
-	814	80					161	50	12	28	3	83	477	11	995	87	451	74
95	21843	57	12100	-	650	-	3288	00	403	93	125	85	13522	78	4328	23	2012	88

(4500 -) (9020 -)

d i feb 1922
 t slaktström
 rnsingenier

Bil b

Kostnadsförslag

Timpenning 1,00 kr.

Dikning

Kanalsträckorna A-B-b och B-F

Kanalsträckan E-b

" b-D

Laga synföretagningen

Kostnad för län och anslag

Minimering omkring 30%

Odling

Odling av 0,93 ha a 800 kr pr. ha.

Summa kronor

12100 -

900 -

5400 -

403 93

125 85 18929 78

5400 -

13529 78

744 -

14273 78

Kristianstad i feb 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen 13529 kronor 78 öre

för odlingen och dygdikningen 744 " - "

Summa 14273 kronor 78 öre

Stockholm den 15 december 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil Da

Undertecknade delägare i Gladssar
dikningsföretag av år 1920 överens-
komma härmed, att gemensamt
hos Hgt. Majst. göra underdånig
ansökan om största möjliga lån
och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, och upp-
draga vi åt företagets styrelse, att
å våra vägnar underteckna alla för-
för erforderliga handlingar och
kontrakt samt att utkrävera och
mot redovisningsskyldighet hand-
hålla oss beviljade statsmedel

Gladssar 19 maj 1920

Aug. Christersson Ola Olsson G. Vikander
Hans Jönsson Karl Rintamäen Nils Sjöström
Johan Nilsson Jöns Persson Sven Johansson
Brevittas.

Sven Halmström Nils Andersson

Bil Db

Utdrag ur Lunds domkapitels
protokoll den 8 mars 1922

§ 22 Statens lantbruksingenjör L.
Halmström hade i skrivelse till dom-
kapitlet den 17 nästlidne februari med-
delat, att vid ny enligt dikningslagen
som avslutats den 19 maj 1920 och som
unnit laga kraft, hemmanet $\frac{1}{6}$
mental N: 3 Gladssar klochargård be-
funnits pliktig deltaga i kostnaderna
för det dikningsföretag, som benämndes

"Gladsex dihningsföretag av år 1920",
av vilka kostnader, sammantaget
18 929 kronor 78 öre, komma 2815 kronor
97 öre på klokkaregården, som genom
företaget beräknades erhålla ett för-
bättrings värde av 6162 kronor 60 öre.
På grund härav anhöll lantbruks-
ingenjören Holmström om tillstånd
för innehavaren av klokkaregården
Kantorn Göran Vikander att delta i
företaget samt hämta övriga sakägare
röka lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande.

I infördrade yttranden hade
Gladsex församlings kyrkoråd även-
som kontraktsprosten L. Söderling
billigt den gjorda framställningen.

Efter fördragning av ärendet
beslöt domkapitlet att genom utdrag
av detta protokoll meddela lantbruks-
ingenjören Holmström, att domkapitlet
för sin del icke hade något att erinra
mot att vederbörande innehavare av
ovanberörda klokkaregård gjorde gemen-
sam sak med övriga delägare i i fråga-
varande företag. Ut supra.

In fidei
Gösta Wetterlöf.

Bil E

Att såvitt här förda diarium ut-
visar, missnöje icke anmälts med en av
statens lantbruksingenjör Lennart Holm

skön verkställd, enligt uppgift den 19 maj
1920 avslutad förrätning avseende for-
läggning av mark till hemmanen
N: 3, 6, 9, 13, 25 och 26 Gladsax i Gladsax
socken (Gladsax dikningsföretag av år 1920);
betygar.

Kristianstads landskansli den 25 feb-
mari 1922.

På tjänstens vägnar
Josef Fischer.

Förstämde avskrift av
handlingen tillhörande den
av Högst. Majst. den 7 nov 1920
fastställda arlets planer
vid mera
Mauritzson

119

L 1-0187

1291

2.5.12
L. Lantbruksstyrelsen
18 JAN 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1922 för
"Gladsax dikningsföretag av år 1920", avseende torrläggning av
mark inom Gladsax i Gladsax socken av
KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström
den i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med niotusentjugo / 9.020:- /
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
fyratusenfemhundra / 4.500:- / kronor att utgå från
allmänna *avdikningsanslaget*, ha ☒ undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 19 maj 1920
av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag ~~och~~ för-
binder mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

222
22

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1925 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glad sax den 15 Jan. 1923.

Aug. Kristersson

Egare av 95/576 mantal 26 Glad sax

Att Lantbrukaren Aug. Kristersson
Glad sax

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Anders Tuesson.

Magnus Olsson

Adress: Glad sax, Järrestad.

Adress: Karlaby Tommarp

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 februari 1923.

Ant. Emanuelson

Edelberg

Godkänt den 7 februari 1923

5-502 1292
St. Lantbruksingenjörerna
den 18 JAN. 1923.

B E V I S

över verkställd avsyning av det vattenavlednings -och avdikningsarbete angående "Gladsax dikningsföretag av år 1920", avseende torrläggning av mark inom Gladsax i Gladsax socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 4.500:- kronor

lån ur odlingslånefonden 9.020:- kronor


Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 15 januari 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits att detsamma utförts i överensstämmelse med det slutligen fastställda förslaget varför arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 17 januari 1923

Arvid Carlsson Friis
Staten lantbruksingenjör.



Stämpel En Lomma

1

...to the

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..