1•6189

Kopia

Likheten med den av Kungl. Majt. den 9 nov. 1922 fastställda arbetsplanen betygar
Gunnar Tornström

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag
till nygrävning av den s.k.

DRAGAOPEN m.m.

inom Grantinge by, Stoby socken,
Kristianstads län
upprättat vid syn enligt dikningslagen
år 1921 av
Gunnar Tornström
Statens lantbruksingenjör






Förslag till dikesöga vid 2
Förslag till dikesöga vid 22+32
Förslag till inloppsbrunn
1.00
Skala = 1:50
0.5
0
1
2
3
4
Meter

RITN.Nr 001

1•6189

Nr 201 Kristianstad

121/22

L____1*0189

Handlingar

rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Grantinge Oragrops

dikningsföretag

av år 1921.

D. N:o 1657
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 23 JAN. 1923

346.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 november 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 december 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala - 1:100000

Avskrift.

Sedan delägare i det dikningsföretag, som avser nygrävning av den s. k. Dragrapen m. m. inom Grantinge by, Stoby socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

betänkande

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av såväl åker som odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka tre kilometer sydost om Stoby kyrka och utmärkes å motstående översiktskarta med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synneförrättningen, som avslöts den 24 jan. 1921, har ej anmälts missnöje, varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar

sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarne och upprättade handlingarne, vilka närslutas.

Lån och anslagsansökande.

I förening dagtecknad den 24 jan. 1921 hava sakägarne överenskommit att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande (Bil D).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet.

åker	har. 64,995
äng m.m.	har. 13,341
summa	har. 78,336

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus och sand.

Vattendrag.

Området avvattnas av den s. k. Oragropen med avfall åt två håll.

Vattenavledning.

Företaget innehåller upprensning av avloppsdiken i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande intaget som bilaga 8 till synprotokollet.

Brobyggnader.

Brobyggnader förekomma ej:

Odling.

Följande ägofigurer äro lämpliga för odling.

Litt D. Per Braun fig. 15. har 0.430
Litt. K. Per Åkesson fig. 115 " 0.350
Litt L. Bengta Olsson fig. 21 (ö. delen vid åkern) " 0.300
Summa har 1.080

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen, samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela företaget		Lån och anslagsberättigade arealen.	
Vid undersökningen					
åker	har.	64	995	58	365
äng m. m.	har.	13	341	11	081
Summa	har	78	336	69	446
Efter de föreslagna arbetenas utförande					
åker	har	64	995	58	365
åker (nyodlad)	har	1	080	1	080
äng m. m.	har	12	261	10	001
Summa	har	78	336	69	446
Jordvärde					
Efter dikningen	kr.	120.682	80	107.286	80
Före dikningen	kr.	65.547	02	59.113	32
Värdeförhöjning.					
Genom dikningen	kr.	55.135	78	48.173	48
" odlingen	kr.	864	-	864	-
Summa	kr.	55.999	78	49.037	48

Kostnad.

för dikningen	kr	36227	70	31677	44
" odlingen	kr	864	-	864	-
Summa	kr.	37091	70	32541	44

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd Bil 4 till syneprotokollet; kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, Bil 6 till syneprotokollet, och i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag Bil C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens utlåtande Bil. 8 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmännas sida jämlikt K. K. den 31 dec. 1879 erfordras ej.

Liknande företag i orten

Närmast belägna, med statsmedel understödda företag är Grantinge Firrmossagrops regleringsföretag av år 1919. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndig-

Grantinge Avlopp.

Vid arbetsplanens fastställelse beräknad kostnad
24 670 + 1 157,70 = 25 827,70 kr.
Därav för saltglaserade lerrör med frakt . 13 675.- "
= 52,947 % av hela kostnaden

Mot kostnaden 13 675 kr svarar lån — 7 973,82 kr
bidrag — 3 986,91 "

lets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Isärskild tabell, Bil B6 har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden samt det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna erhållas, och framgår därav, att lånet kan uppgå till 21.118,29 kronor och anslaget till 10,559,15 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta förslag beviljas lån ur odlingslånefonden med 21.115 kronor samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 10.560 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synemännens laga kraft vunna utlåtande bestämmes.

I stället för glaserade lerrör må användas rör av cement. Dessa skola vara gjutna i formar av järnplåt samt hava följande sammansättning och

dimensioner	Sammansättning magrast.	Godstjocklek minst.
10" rör	1:2:2	28 mm.
12" "	1: 2: 2	32 mm.
15" "	1:2:3	36 mm.
18" "	1:2:3	40 mm.

Rören må ej nedläggas förrän de godkänts av statens lantbruksingenjör.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde anslås en tid av två år samt till odlingsarbetena ytterligare en tid av fem år.

Kristianstad i mars 1922.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor:

A. tabell

Ba. "

Bb. "

C. kostnadsförslag

D. förrättningshandling

E. diariebevis

F. avskrift av synehandlingarne

G. ritning i ett blad.

Tabell

Bil A.

	Hela företaget.				Därav avlopps-sökandes andel.			
	areal		värde		areal		värde	
	har	ar	kr	öre	har	ar	kr.	öre
	1.		2.		3.		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres avdikningsområdet av:								
åker	64	99.5			58	36.5		
äng m. m.	13	34.1			11	08.1		
Summa	78	336	65.547	02	69	44.6	59.113	32
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	64	99.5			58	36.5		
åker (förut äng eller annan mark)	1	08.0			1	08.0		
äng eller annan mark (förbättrad)	12	26.1			10	00.1		
Summa	78	33.6	120.682	80	69	44.6	107.286	80

Kristianstad i mars 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Ta-

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskada a
anslagssökandena tillhörande hemman.

Hemmans eller lägen

littera å ägokartan.	mantal	nummer	Namn	innehavare
1.	2.	3.	4.	5.
A.	5/16	4	Grantinge	Anton Jönsson
B.	3/4	1	Skogsero	Nils Nilsson
C.		3	Grantinge	Ragnar Persson
D.	9/32	3	"	Per Braun
E.	1/256	2	"	Per Åkesson d. ä
	43/907	10		
H.	3/256	6	"	P. Granberg.
J.	1/4	6	"	Jöns Svensson
K.	1/8	5	"	Per Åkesson
	1/3	12		
L.	3/16	5.	"	Bengta Olsson (arr. Axel Å g
M.	9/16	5	"	" " (arr. Oskar
N.	5/16	4.	"	Anton Jönsson
O.	1/20	1	"	Axel Ågren
P.	19/360	1	"	Albert Wiberg
Q.	17/240	1	"	Martin Paulsson
R.	7/144	1	"	Emma Wiberg

Kristi

Status

Bil. Ba.

bell.

d mark tillhörande nedanstående låne- och

tats	areal								jordförbättringsvärde,				
	åker		Tillodling föreslagen mark		annan mark		Summa		genom dikningar		genom odling och byggning.		
											pr. har.	å hemmanet eller lägenhet	
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr	öre	kr.	kr.	öre
	6.		7.		8.		9.		10.		11.	12	
			s		3	06.0	3	06.0	593	60			
	1	35.0			0	33.0	1	68.0	839	70			
	4	32.0					4	32.0	3110	40			
	5	35.0	0	43.0	1	03.6	6	81.6	4609	16	800	344	-
	1	52.0					1	52.0	1.094	40			
	0	85.5			0	21.0	1	06.5	770	40			
	0	79.0			0	18.5	0	97.5	642	60			
	26	88.8	n 0	35.0	3	41.0	30	64.8	24846	04	800	280	-
ren)	1	14.0	s 0	30.0	1	77.0	3	21.0	1415	10	800	240	-
Brink).	2	23.6					2	23.6	1493	64			
	6	89.6					6	89.6	4924	44			
	3	19.0					3	19.0	1708	20			
	2	39.0					2	39.0	963	-			
	0	70.0					0	70.0	630	-			
	0	74.0					0	74.0	532	80			
Summa	58	36.5	1	08.0	10	00.1	69	44.6	48.173	48		864	-

anstad i mars 1922.

Gunnar Holmström.

lantbruksingenjör.

Tabell utvisande lån och anslags-låns och anslagsbelopp.

Hemmans eller lägenhets.					Förrättnings-värde	
littera å syne-kartan	mantal.	nummer.	namn.	innehavare.	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6	
A.	5/16	4	Grantinge	Anton Jönsson	593	60
B.	3/4	1	Skogbro	Nils Nilsson	839	70
C.		3	Grantinge	Ragnar Persson	3110	40
D.	9/32	3	"	Per Braun	4609	16
E.	1/256 43/907	2 10	"	Per Åkesson d. ä.	1094	40
H.	3/256	6.	"	P. Granberg	770	40
J.	1/4	6.	"	Jöns Svensson	642	60
K.	1/8 1/3	5. 12.	"	Per Åkesson d. y.	24.846	04
L.	3/16	5.	"	Bengta Olsson (arr. Axel Ågren)	1.415	10
M	3/16	4	"	" " (arr. Oskar Brink)	1.493	64
N.	5/16	4.	"	Anton Jönsson	4.924	44
O.	1/20	1	"	Axel Ågren	1.708	20
P.	19/360	1	"	Albert Wiberg	963	-
Q.	17/240	1	"	Martin Paulsson	630	-
R.	7/144	1	"	Emma Wiberg	532	80
				Summa	48.173	48

Kristi

Statens

Bil B6.

sökandenas andel i kostnaderna samt

70% av förbättringsvärdet.		Deltagande i kostnaderna för								Summa.		Anslag.		Lån.	
		Dikningen				laga synneförrättningen		betänkandet.							
		avdelning I.		avdelning II.											
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.	
415	52	376	89			10	68	2	08	~~389~~	~~65~~	~~129~~	~~88~~	~~259~~	~~77~~
587	79	532	08			15	03	2	94	550	05	183	35	366	70
2.177	28	1.975	35			55	77	10	91	2042	03	680	68	1361	35
3.226	41	2.926	44			82	67	16	16	3025	27	1.008	42	2016	85
766	08	693	92			19	68	3	83	717	43	239	14	478	29
539	28	489	96			13	84	2	70	506	50	168	83	337	67
449	82	407	93			11	47	2	25	421	65	140	55	281	10
17.392	23	10.415	46	5387	04	445	58	87	09	16.335	17	5445	06	10.890	11
990	57	897	88			25	41	4	96	928	25	309	42	618	83
1.045	55			953	31	26	80	5	23	985	34	328	45	656	89
3.447	11			3141	15	88	30	17	26	3246	71	1.082	24	2.164	47
1.195	74			1.090	05	30	65	5	28	1126	68	375	56	751	12
674	10			614	04	17	31	3	38	634	73	211	58	423	15
441	-			402	48	11	27	2	21	415	96	138	65	277	31
372	96			340	56	9	59	1	87	~~352~~	~~02~~	~~117~~	~~34~~	~~234~~	~~68~~
33.721	44	13144 ~~18.715~~	19 ~~91~~	8414 ~~11.928~~	77 ~~63~~	864	05	168	85	22591 ~~31.677~~	86 ~~44~~	7530 ~~10.559~~	62 ~~15~~	15061 ~~21.118~~	24 ~~29~~

anstad i mars 1922.
Gunnar Holmström
Lantbruksingenjör.

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 1 krona.

Dikning.

Dikesträckan A-B-C-D.	12.850	-		
" E-F.	12.900	-		
" D-G.	3.210	-		
" C-H.	3.020	-		
" C-J.	1.420	-		
" C-K.	650	-		
" B-L.	1020	-	35.070	-
Synekostnad	988	85		
Kostnad för lån och anslag	168	85	1.157	70
Summa			36.227	70
Minskas med omkring 30% (av arbets- och materialkostnader!)			10400	
			25827	70
Odling.				
1.080 har à 800 kr.			864	-
Totalsumma			26691 ~~37091~~	70 ~~70~~

Kristianstad i mars 1922.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen	25827	70
för odlingen och nydikningen	864	-
Summa	26691	70

varav sökandenas vattenavledningskostnad 22591 kronor 86 öre.

Stockholm den 15 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Avskrift.

I samband med av Kungl. Maj:t den 25 januari 1935 [1)]

Bil. D.

Undertecknade delägare i Grantinge-Oragrops dikningsföretag av år 1921 överenskomme härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt företagets syssloman att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt jämväl beträffande odling; samt åt arbetsstyrelsen att ut- 1066831 kvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Grantinge den 24 jan. 1921.

Per Åkesson Per Brann
Nils Nilsson Rag Persson
Per Granberg Anton Jönsson
Martin Paulsson Axel Ågren
Jöns Svensson Bengta Olsson
Albert Wiberg Emma Wiberg
Per Åkesson

Sakägarnes egenhändiga namn bevittnas

Fritz Ekström Sven Petersson
Grantinge. Grantinge.

*) Då företaget beviljade ytterligare lån och statsbidrag har den nytillkomne lånesökandens kostnadsandel beräknats till 3.156 kronor 84 öre.

Stockholm den 5 februari 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alfred Smith Rätt avskrivet betygar
L. Söderberg

Bil. E.

Att, såsom här förda diarium utvisar, missnöje icke anmälts med en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 24 januari 1921 avslutad förrättning avseende upgrävning av den s.k. Oragropen m.m. i Grantinge by i Stoby socken, "Grantinge-Oragropens dikningsföretag av år 1921", betygar Kristianstads landskansli den 15 mars 1922.

På tjänstens vägnar
Josef Fischer.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 7 nov. 1922 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Lennart Holmström

121/22

L 1*0189

Handlingar
rörande
Grantinge Oragrops
dikningsföretag
upprättade vid syn enl. dikningslagen
år 1921

D.-N:o 1657
Inkom till
Landtbruksstyrelsen
[illegible] 1922

D.-N:o 6303
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 10 APR. 1922

346.

Avskrift

Protokoll fört vid syn
enligt dikningslagen å
Grantinge s. k. Oragropp
i Stoby socken av Kristian-
stads län.

År 1920 den 15 December inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Åkesson i Grantinge för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syn enligt dikningslagen å Oragropen i Grantinge by av Stoby socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig

som sökande:
Per Åkesson för N:ris 5 och 12 Grantinge
Per Granberg för 3/256 mtl Nr: 6 do
av övriga sakägare
Martin Paulsson för 17/240 mtl Nr:1 Grantinge
Albert Wiberg för 19/360 mtl. nr 1 Grantinge
Anton Jönsson för 5/16 mtl. nr 4 Do
Axel Ågren för 1/20 mtl Nr: 1 Do
Bengta Olsson för 3/16 mtl. Nr: 5 Do genom Nils Nilsson, Skogbro, enl. fullmakt Bil 1
Otto Jonasson såsom arrendator av 59/60 mtl. Nr:9 Grantinge boställe;
Per Braun för 9/32 mtl Nr: 3 Grantinge
Nils Nilsson för 3/4 mtl. nr 1 Skogbro
Jöns Svensson för 1/4 mtl Nr: 6 Grantinge
Per Åkesson den äldre för N:ris 2 och 10 Do
Axel Jönsson för 3/16 mtl. Nr 2 Do
Anton Jönsson för 5/16 mtl. Nr: 4 Do
Ragnar Persson för del av nr: 3 Do

därom kronoombud: Herr Domänintendenten Nils Larsson.
Därom godemän: Nils Jönsson Ballingslöf och Nils Persson Arkelstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1

Det på undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (Bil 2)

§ 2

På därom framställd fråga uppgades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3

Sökandena yrkade upptagande av följande diken till lagenligt djup för odling till åker samt att samtliga som av företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag, nämligen Oragropen, två utloppsdiken från P. Granbergs mark, samt två avloppsdiken över P. Åkessons mark från boställets rågång.

§ 4

Ragnar Persson yrkade upptagandet av avloppsdike från rågången mot nr: 2 över ägorna till nr: 3 Grantinge och förenade sig i anledning därav med sökandena. Häröver uppsattes särskild handling som undertecknades av Ragnar Persson och bestyrktes med synemännens underskrift (Bil 3)

§ 5

Martin Paulsson och Nils Nilsson Skogbro yrkade att rensningsskyldigheten å Oragropen skulle i hela gropens utsträckning åläggas dikningsskyldige även om det skulle visa sig, att fall för sökandenas mark skulle ernås innan Oragropen nådde respektive Stobyggraven och Fjärlövsån

§ 6

Sakägarna förordade täckta ledningar där sådana vore möjliga enär jordmånen vore sådan, att dikesslänterna voro benägna att rasa.

§ 7

Å upprättad plankarta utvisades de punkter, där brobyggnader voro nödiga

§ 8

Ersättning yrkades för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag

§ 9

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdets slut komma att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 24 januari 1921 kl. 12 middagen

§ 10

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet

ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson   Nils Persson

År 1921 den 24 januari.
Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Grantinge varvid tillstädeskommo.

Anton Jönsson,	Grantinge
Nils Nilsson	Skogleo
Ragnar Persson	Grantinge
Per Braun	"
Axel Jönsson	"
Otto Jonasson	"
Per Granberg	"
Per Åkesson	"
Bengta Olsson	"
Axel Ågren	"
Albert Wiberg	"
Martin Paulsson	"

§ 11

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning ägobeskrivning och värderingslängd (Bil 4) jordersättningslängd (Bil 5) Kostnadsberäkning (bil 6) och Kostnadsfördelningslängd (bil 7)

§ 12

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil 8)

§ 13

Till företagets syssloman utsågs Per Åkesson, Grantinge gård

§ 14

Det beslöts att företaget skulle handhavas av en arbetsstyrelse bestående av fem ordinarie medlemmar och tre ersättare. Till ordinarie medlemmar förutom sysslomannen utsågs Ragnar Persson Anton Jönsson. Per Braun och Otto Jonasson till ersättare Martin Paulsson Nils Nilsson Skogsro, och Per Granberg

§ 15

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

§ 16

Besvärshänvisning lämnades genom uppläsandet av §§ 51 och 52 i 1879 års dikningslag samt meddelandet att Västra Göinge häradsrätt är forum i denna sak.

§ 17

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts

Ort och tid som ovan.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson   Nils Persson

Bil. 1

Herr Nils Nilsson, Skogbro, befullmäktigas härmed att å sammanträde i dag hos Per Åkesson, Grantinge, föra min talan.

Grantinge den 15/12 1920

Bengta Olsson

Bevittnas:

Thilda Nilsson   B. Viberg

Bil 2

Resolution

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande

Kristianstads landskansli den 29/11 1920

Ivan F. Regner

Ivan Skalin

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn enligt dikningslagen å Pragropen för torrläggning av vattenskadad mark inom Grantinge by i Stoby socken av Kristianstads län

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas

Grantinge pr: Attarp den 18/11 1920

Per Åkesson Per Granberg

Bil 3

Undertecknad förenar sig med Per Åkesson och Per Granberg i deras ansökan om syn å Oragropen m. m för torrläggning av mark till Grantinge by under yrkande på upptagande av avloppsdike från ägången mot nr 2 Grantinge över mina ägor till nr: 3 Grantinge.

Grantinge den 15 dec 1920
RagPersson

Ragnar Perssons egenhändiga namnteckning bevittna:
Lennart Holmström
statens Lantbruksingenjör

Nils Jönsson Nils Persson

Bil 4

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark till Grantinge och Skogbro i Stoby socken Kristianstad län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1921

Littera och nummer å egokartan	Hemman, jordägare, ägoslag.	Areal: åker och tomter: har	Areal: åker och tomter: ar	Areal: åker och tomter: m²	Areal: ängsmark: har	Areal: ängsmark: ar	Areal: ängsmark: m²	Areal: hagmark, utmark och impediment: har	Areal: hagmark, utmark och impediment: ar	Areal: hagmark, utmark och impediment: m²	Uppskattat värde: före företaget: pr har: kr:	Uppskattat värde: före företaget: pr ägofigur: kr:	Uppskattat värde: före företaget: pr ägofigur: öre	Uppskattat värde: efter företaget: pr har: kr:	Uppskattat värde: efter företaget: pr ägofigur: kr:	Uppskattat värde: efter företaget: pr ägofigur: öre	Förbättringsvärde: kr:	Förbättringsvärde: öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	5/16 mtl. N:o 4 Grantinge Anton Jönsson																	
1	betesmark					91	–				270	245	70	300	273	–	27	30
2	"					20	–				270	54	–	300	60	–	6	–
3	"				1	05	–				700	735	–	1000	1050	–	315	–
4	"					37	–				210	77	70	300	111	–	33	30
5	äng					53	–				600	318	–	1000	530	–	212	–
	Summa				3	06	–					1430	40		2024	–	593	60
B	3/4 mtl. N:o 1 Skogbro Nils Nilsson																	
6	åker	1	35	–							900	1215	–	1500	2025	–	810	–
7	betesmark					33					210	69	30	300	99	–	29	70
	summa	1	35			33						1284	30		2124	–	839	70
	N:o 3 Grantinge Ragnar Persson																	
8	åker	2									1080	2160	–	1800	3600	–	1440	–
	överföres	2										2160	–		3600	–	1440	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	2										2160	-		3600	-	1440	-
9	åker	2	32	-							1080	2505	60	1800	4176	-	1670	40
	Summa	4	32	-								4665	60		7776	-	3110	40
			✓														✓	
D	9/32 mtl. Nr:3 Grantinge Per Braun																	
10	åker		20	-							1260	252	-	1800	360	-	108	-
11	betesmark					0	60				240	1	44	300	1	80	0	36
12	"					03	-				270	8	10	300	9	-	0	90
13	ägoväg								01	30								
14	åker		18								600	108	-	1000	180	-	72	-
15	äng					43	-				630	270	90	900	387	-	116	10
16	betesmark					62	-				240	148	80	300	186	-	37	20
17	åker		29	-							840	243	60	1200	348	-	104	40
18	betesmark					10	-				210	21	-	300	30	-	9	-
19	"					08	-				270	21	60	300	24	-	2	40
20a	åker		11	-							1120	123	20	1400	154	-	30	80
20b	betesmark					15	-				720	108	-	800	120	-	12	-
21	"					05	-				240	12	-	300	15	-	3	-
22	åker		65	-							900	585	-	1800	1170	-	585	-
23	"	2	05	-							900	1845	-	1800	3690	-	1845	-
24	"	1	87	-							900	1683	-	1800	3366	-	1683	-
	Summa	5	35		1	46	60		01	30		5431	64		10040	80	4609	16
			✓														✓	
E	1/256 mtl. Nr:2 och 43/907 mtl. Nr:10 Grantinge Per Åkesson d.ä																	
25	åker	1	52	-							1080	1641	60	1800	2736	-	1094	40
	Summa	1	52	-								1641	60		2736	-	1094	40
			✓														✓	
F	3/16 mtl. Nr 2 Grantinge Axel Jönsson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	åker		24								1080	259	20	1800	432	–	172	80
	Summa		24									259	20		432		172.	80
G	59/160 mtl. Nr: 9 Grantinge boställe)																	
	arr. Otto Jonasson																	
27	åker	1	10	–							900	990	–	1800	1980	–	990	–
28	betesmark					08	–				240	19	20	300	24	–	4	80
29a	"					05	–				240	12	–	300	15	–	3	–
29b	"					02	–				270	5	40	300	6	–	0	60
29c	"					53	–				180	95	40	300	159	–	63	60
30	"					44	–				500	220	–	1000	440	–	220	–
31	"					68	–				500	340	–	1000	680	–	340	–
32	"					27	–				180	48	60	300	81	–	32	40
33	åker		25	–							540	135	–	1800	450	–	315	–
34	"		21	–							540	113	40	1800	378	–	264	60
35	"		40	–							720	288	–	1800	720	–	432	–
36	betesmark					19	–				150	28	50	300	57	–	28	50
37	åker		14	–							1080	151	20	1800	252	–	100	80
38	"		23	–							720	165	60	1800	414	–	248	40
39	"		25	–							900	225	–	1800	450	–	225	–
40	"		40	–							720	288	–	1800	720	–	432	–
41	"		14	–							720	100	80	1800	252	–	151	20
42	"		14	–							720	100	80	1800	252	–	151	20
43	"		16	–							720	115	20	1800	288	–	172	80
44	"		18	–							720	129	60	1800	324	–	194	40
45	"		20	–							720	144	–	1800	360	–	216	–
46	"		23	–							720	165	60	1800	414	–	248	40
47	"		20	–							720	144	–	1800	360	–	216	–
48	"		20	–							720	144	–	1800	360	–	216	–
49	"		42	–							1080	453	60	1800	756	–	302	40
	överföres	4	85	–	2	26						4622	90		10192	–	5569	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överförts	4	85	–	2	26	–					4622	90		10192	–	5569	10
50	åker		52	–							1080	561	60	1800	936	–	374	40
51	"		40	–							1080	432	–	1800	720	–	288	–
52	"		62	–							900	558	–	1800	1116	–	558	–
53	enskild väg imp								08	–								
	Summa	6	39	–	2	26	–		08	–		6174	50		12964	–	6789	50
H	3/256 mtl. Nr 26 Grantinge P Granberg																	
54	åker		50	–							900	450	–	1800	900	–	450	–
55	"		08	–							1260	100	80	1800	144	–	43	20
56	"		02	50							1120	28	–	1400	35	–	7	–
57	"		18	–							420	75	60	1400	252	–	176	40
58	"		07	–							420	29	40	1400	98	–	68	60
59	ägoväg imp								07	–								
60	betesmark					21	–				180	37	80	300	63	–	25	20
	Summa		85 ✓	50		21 ✓	–		07	–		721	60		1492	–	770 ✓	40
I	1/4 mtl. Nr 6 Grantinge Jöns Svensson																	
61	betesmark					04	50				180	8	10	300	13	50	5	40
62	ägoväg imp								02	–								
63	betesmark					14	–				180	25	20	300	42	–	16	80
64	åker		07	–							300	21	–	1000	70	–	49	–
65	"		14	–							300	42	–	1000	140	–	98	–
66	"		09								980	88	20	1400	126	–	37	80
67	ägoväg								02	50								
68	åker		01	–							1440	14	40	1800	18	–	3	60
69	"		48	–							900	432	–	1800	864	–	432	–
	Summa		79 ✓			18 ✓	50		04	50		630	90		1273	50	642 ✓	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K	1/8 mtl. nr: 5 och 1/3 mtl nr: 12 Grantinge Per Åkesson																	
70	åker		72	-							900	648	-	1800	1296	-	648	-
71	"		59	-							900	531	-	1800	1062	-	531	-
72	"		52	-							900	468	-	1800	936	-	468	-
73	"		45	-							900	405	-	1800	810	-	405	-
74	"		48	-							980	470	40	1400	672	-	201	60
75	"		39	-							900	351	-	1800	702	-	351	-
76	"	2	91	-							900	2619	-	1800	5238	-	2619	-
77	"		44	-							840	369	60	1400	616	-	246	40
78	betesmark					08					210	16	80	300	24	-	7	20
79	"					44					400	176	-	800	352	-	176	-
80	åker		53								640	339	20	1600	848	-	508	80
81	"		69								800	552	-	1600	1104	-	552	-
82	"		02	80							1620	45	36	1800	50	40	5	04
83	"	4	28	-							720	3081	60	1800	7704	-	4622	40
84	"	1	12	.							1080	1209	60	1800	2016	-	806	40
85	"	1	32	-							900	1188	-	1800	2376	-	1188	-
86	betesmark					08	50				240	20	40	300	25	50	5	10
87	enskild väg imp								12	50								
88	åker		15	-							720	108	-	1800	270	-	162	-
89	"	1	61	-							900	1449	-	1800	2898	-	1449	-
90	"		46	-							720	331	20	1800	828	-	496	80
91	"		48	-							720	345	60	1800	864	-	518	40
92	ägoväg imp								06	-								
93	åker	1	38	-							720	993	60	1800	2484	-	1490	40
94	"	2	44	-							1080	2635	20	1800	4392	-	1756	80
95	"		36	-							700	252	-	1400	504	-	252	-
96	backe imp								12	-								
97	ägoväg "								08	-								
98	åker		22	-							1440	316	80	1800	396	-	79	20
	överföres	21	56	80		60	50		38	50		18922	36		38467	90	19545	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	21	56	80		60	50		38	50		18922	36		38467	90	19545	54
99	åker		19								1440	273	60	1800	342	-	68	40
100	betesmark					39	-				210	81	90	300	117	-	35	10
101	"					36	-				180	64	80	300	108	-	43	20
102	"					43	-				150	64	50	300	129	-	64	50
103	åker	1	24	-							360	446	40	1200	1488	-	1041	61
104	"		88	-							480	422	40	1600	1408	-	985	60
105	"	1	26	-							720	907	20	1800	2268	-	1360	80
106	"		22	-							900	198	-	1800	396	-	198	-
107	stenig mark imp								02	80								
108	åker		16	-							500	80	-	1000	160	-	80	-
109	"		57	-							700	399	-	1400	798	-	399	-
110	"		20	-							700	140	-	1400	280	-	140	-
111	"		50	-							700	350	-	1400	700	-	350	-
112	betesmark					36	-				240	86	40	300	108	-	21	60
113	"					27					240	64	80	300	81	-	16	20
114	åker		07	-							700	49	-	1400	98	-	49	-
115	äng					35	-				650	227	50	1300	455	-	227	50
116	åker		03	-							700	21	-	1400	42	-	21	-
117	betesmark					97	-				200	194	-	400	388	-	194	-
118	"					02	50				200	5	-	400	10	-	5	-
	Summa	26	88	80	3	76	-		41	30		22997	86		47843	90	24846	04
L	3/16 mtl nr:5 Grantinge Bengta Olsson arr: Axel Ågren																	
119	betesmark					21	-				420	88	20	600	126	-	37	80
120	"					27	-				210	56	70	300	81	-	24	30
121	"					63	-				500	315	-	1000	630	-	315	-
122	åker		11	-							700	77	-	1400	154	-	77	-
123	"		10								700	70	-	1400	140	-	70	-
124	"		12	50							700	87	50	1400	175	-	87	50
	överföres		33	50	1	11	-					694	40		1306	-	611	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört		33	50	1	11	–					694	40		1306	–	611	60
125	åker		13	–							700	91	–	1400	182	–	91	–
126	"		12	50							700	87	50	1400	175	–	87	50
127	"		14	–							700	98	–	1400	196	–	98	–
128	"		12	–							700	84	–	1400	168	–	84	–
129	"		11	–							700	77	–	1400	154	–	77	–
130			09	–							700	63	–	1400	126	–	63	–
131			09	–							700	63	–	1400	126	–	63	–
132	betesmark					26	–				400	104	–	1000	260	–	156	–
133	"					70	–				180	126	–	300	210	–	84	–
	Summa	1	14 ✓		2	07	–					1487	90		2903	–	1415 ✓	10
M	3/16 mtl. N:r 5 Grantinge Bengta Olsson Arr: Oskar Brink																	
134	åker		73	–							1260	919	80	1800	1314	–	394	20
135	byväg imp								01	–								
136	åker		01	60							1260	20	16	1800	28	80	8	64
137	"		96	–							1260	1209	60	1800	1728	–	518	40
138	"		53	–							720	381	60	1800	954	–	572	40
	Summa	2	23 ✓	60					01	–		2531	16		4024	80	1493 ✓	64
N	5/16 mtl. N:r 4 Grantinge Anton Jönsson																	
139	åker		24	–							1080	259	20	1800	432	–	172	80
140	"		02	20							1260	27	72	1800	39	60	11	88
141	"		0	40							1260	5	04	1800	7	20	2	16
142	byväg imp								02	40								
143	åker		20	–							1260	252	–	1800	360	–	108	–
144	backe imp								03	–								
145	åker	1	93	–							1080	2084	40	1800	3474	–	1389	60
146	"	4	50	–							1080	4860	–	1800	8100	–	3240	–
	Summa	6	89 ✓	60					05	40		7488	36		12412	80	4924 ✓	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O	1/20 mtl. Nr: 1 Grantinge																	
	Axel Ågren																	
147	åker		04	–							1620	64	80	1800	72	–	7	20
148	allmän väg imp								05	–								
149	åker	2	96	–							1260	3729	60	1800	5328	–	1598	40
150	"		19	–							1260	239	40	1800	342	–	102	60
151	backe imp								12	–								
	Summa	3	19	–					17	–		4033	80		5742	–	1708	20
		✓															✓	
P	19/360 mtl Nr: 1 Grantinge																	
	Albert Viberg																	
152	åker	1	82	–							1440	2620	80	1800	3276	–	655	20
153	"		26	–							1260	327	60	1800	468	–	140	40
154	"		31	–							1260	390	60	1800	558	–	167	40
155	byväg imp								03	–								
	Summa	2	34	–					03	–		3339	–		4302	–	963	–
		✓															✓	
Q	17/240 mtl. Nr: 1 Grantinge																	
	Martin Paulsson																	
156	åker		70	–							900	630	–	1800	1260	–	630	–
	Summa		70	–								630			1260	–	630	–
			✓														✓	
R	7/144 mtl Nr: 1 Grantinge																	
	Emma Wiberg																	
157	åker		74								1080	799	20	1800	1332	–	532	80
	Summa		74									799	20		1332	–	532	80
			✓														✓	
	Sammandrag																	
A	5/16 mtl. Nr: 4 Grantinge																	
	Anton Jönsson				✓ 3	06	–					1430	40		2024	–	593	60
B	3/4 mtl. Nr: 1 Skogbro																	
	Nils Nilsson ✓	1	35	–	✓	33	–					1284	30		2124	–	839	70
	anföres	1	35	–	3	39	–					2714	70		4148	–	1433	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	1	35	-	3	39	-					2714	70		4148	-	1433	30
C	Nr 3 Grantinge Ragnar Persson	4	32	-								4665	60		7776	-	3110	40
D	9/32 mtl Nr:3 Grantinge Per Braun	5	35	-	1	46	60		01	30		5431	64		10040	80	4609	16
E	1/256 mtl. Nr: 2 och 43/907 mtl. Nr: 10 Grantinge Per Åkesson d.ä	1	52	-								1641	60		2736	-	1094	40
F	3/16 mtl. Nr: 2 Grantinge Axel Jönsson		24	-								259	20		432	-	172	80
G	59/160 mtl. Nr. 9 Grantinge boställe arr Otto Jonasson	6	39	-	2	26	-		08	-		6174	50		12964	-	6789	50
H	3/256 Nr: 6 Grantinge P. Granberg:		85	50		21	-		0,7	-		721	60		1492	-	770	40
I	1/4 mtl. Nr: 6 Grantinge Jöns Svensson		79			18	50		04	50		630	90		1273	50	642	60
K	1/8 mtl Nr: 5 och 1/3 mtl. Nr 12 Grantinge Per Åkesson	26	88	80	3	76			41	30		22997	86		47843	90	24846	04
L	3/16 mtl Nr 5 Grantinge Bengta Olsson arr Axel Ågren	1	14		2	07	-					1487	90		2903	-	1415	10
M	3/16 mtl. Nr: 5 Grantinge Bengta Olsson arr Oskar Brink	2	23	60					01	-		2531	16		4024	80	1493	64
N	5/16 mtl. Nr: 4 Grantinge Anton Jönsson	6	89	60					05	40		7488	36		12412	80	4924	44
O	1/20 mtl. Nr: 1 Grantinge Axel Ågren	3	19	-					17	-		4033	80		5742	-	1708	20
P	19/360 mtl. Nr 1 Grantinge Albert Wiberg	2	39	-					03	-		3339	-		4302	-	963	-
Q	17/240 mtl. Nr: 1 Grantinge																	
	överföres	63	55	50	13	34	10		88	50		64117	82		118090	80	53972	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	63	55	50	13	34	10		88	50		64117	82		118090	80	53972	98
	Martin Paulsson		70	-								630	-		1260	-	630	-
R	7/144 mtl. (M:) Grantinge																	
	Emma Wiberg		74	-								799	20		1332	-	532	80
	Summa	64	99	50	13	34	10		88	50		65547	02		120682	80	55135	78

Grantinge den 24 jan 1921
Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör

Nils Jönsson Nils Persson

Bil. 5

Ersättningslängd vid upptagande av avloppsdike för torrläggning av vattenskadad mark till Grantinge och Skogsbo i Stoby socken, Kristianstads län upprättad vid syn enligt dikningslagen åren 1920–1921.

Hemmans					Areal jord som åtgår till dikets utvidgande	Pris å ar	Erhåller ersättning	
littera å synkartan	mantal	nummer	namn	ägare	ar	kr	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan A–B–C–D				
B	3/4	1	Skogbro	Nils Nilsson	3,4	18,-	61	20
				Summa	3,4	18,-	61	20
				Dikessträckan E–F				
Q	17/240	1	Grantinge	Martin Paulsson	5,15	18,-	92	70
R	7/144	1	"	Emma Wiberg	5,15	18,-	92	70
				Summa	10,3		185	40

Grantinge den 24 jan 1921
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson
Nils Persson

Bil. 6

Kostnadsberäkning för nygrävning av den s.k. Öragropen för torrläggning av mark till Grantinge och Skogbro i Stoby socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1921

Läge	Längd	Arbete material m.m.	Antal	Pris	Kostnad kr	öre	Summa kostnad kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0–9+66	966	Dikessträckan A–B–C–D						
0–2	200	schaktning av mylla och sand m³	400	1.50			600	–
2–3+80	180	schaktning för rören, dessas läggning dikets igenfyllande m.m. l.m.	180	3.–	540	–		
		18" glaserade lerrör (kval III) jämte frakt l.m.	180	16,35	2943	–	3483	–
3+80–8+20	440	schaktning för rören, dessas läggning, dikets igenfyllande l.m	440	2.25	990	–		
		15" glaserade lerrör (kval III) jämte frakt l.m.	440	11.65	5126	–	6116	–
8+20–9+66	146	schaktning för rören, dessas läggning, dikets igenfyllande m.m. l.m.	146	1.50	219	–		
		12" glaserade lerrör (kval III) jämte frakt l.m.	146	7.–	1022	–	1241	–
		4 st inläggningsbrunnar av tegel eller gråsten med lösbara lock av trä enligt ritning	4	40			160	–
2		Murning kring dikesöga vid p. 2	1	25			25	–
		överföres					11625	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					11625	–
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande					61	20
		För oförutsedda fall arbetets tillbyggn. m.m. tillägges c:a 10 %					1163	80
		Summa kronor					12850	–
							v	
13+40-26+10	1270	Dikessträckan II E-F						
13+40-14+87	147	Schaktning för rören, dessas läggning dikets igenfyllande l.m.	147	1,50	220	50 v		
		Ø10" glaserade lerrör (kval III) jämte frakt l.m.	147	5,70	837	90 v	1058	40 v
14+87-20+54	567	Schaktning för rören, dessas läggning, dikets igenfyllande l.m.	567	2,–	1134	– v		–
		Ø12" glaserade lerrör (kval III) jämte frakt l.m.	567	7,–	3969	– v	5103	– v
20+54-22+92	238	Schaktning för rören, dessas läggning dikets igenfyllande l.m.	238	2,25	535	50 v		
		Ø15" glaserade lerrör (kval III) jämte frakt l.m.	238	11,65	2772	70 v	3308	20 v
22+92-26+10	318	Schaktning av mylla och sand m³	1200	1,50			1800	– v
		6 st. intagningsbrunnar som ovan	v6	40			240	– v
22+92		Murning kring dikesöga jämte räck		40			40	–
		Ersättning för jordupplåtelse enl. synemännens utlåtande					185	40
		För oförutsedda fall arbetets tillbyggn. m.m. tillägges c:a 10 %					1165	–
		Summa kronor					12900	–
							V	
0-38+48	648	Dikessträckan D-G						
0-35+20	320	Schaktning för rören, dessas						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		läggning, dikets igenfyllande l.m.	320	1,25	400	–		
		9" tegelrör jämte frakt st.	1100	1.03	1133	–	1533	–
35+20-38+9	289	schaktning för rören, dessas läggning, dikets igenfyllande l.m.	289	1,25	361	25		
		7" tegelrör jämte frakt st.	1000	0,70	700	–	1061	25
38+9-38+48	39	Schaktning för rören, dessas läggning dikets igenfyllande l.m.	39	1,25	48	75		
		6" tegelrör jämte frakt st.	135	0,57	76	95	125	70
		5 st intagningsbrunnar som ovan	5	40			200	–
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					290	05
		Summa kronor					3210	–
✓	486	**Dikessträckan C-II**						
0-28+48	176	schaktning för rören, dessas läggning dikets igenfyllande l.m.	176	1,50	264	–		
		10" glaserade lerrör (kval III) jämte frakt l.m.	176	5,70	1003	20	1267	20
28+48-31+58	310	schaktning för rören, dessas läggning, dikets igenfyllande l.m.	310	1.50	465	–		
		8" tegelrör jämte frakt st.	1070	0,87	930	90	1395	90
		2 st intagningsbrunnar som ovan	2	40			80	–
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					276	90
		Summa kronor					3020	–
0-44+43	343	**Dikessträckan C-I**						
0-44+43	343	schaktning för rören, dessas läggning, dikets igenfyllande l.m.	343	1,25	428	75		
		7" tegelrör jämte frakt st.	1180	0.70	826	–	1254	75
		1 st intagningsbrunn som ovan	1	40			40	–
		överföres					1294	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					1294	75
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					125	25
		Summa kronor					1420	–
							v	
0–40+60	160	Dikessträckan C–K						
0–40+60	160	Schaktning för rören, dessas						
		läggning, dikets igenfyllande l.m.	160	1.50	240	– v		
		v 6" tegelrör jämte frakt st.	550	0,57	313	50	v 553	50 v
		v 1 st intagningsbrunn som ovan	1	40			40	–
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					56	50
		Summa kronor					650	–
							v	
	258	Dikessträckan B–L						
0–47+58	258	Schaktning för rören, dessas						
		läggning dikets igenfyllande l.m.	258	1.50	387	– v		
		v 6" tegelrör jämte frakt st	880	0,57	501	60 v	888	60 v
		1 st intagningsbrunn som ovan	1	.40			40	– v
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					91	40
		Summa kronor					1020	–
							v	
		Sammandrag						
0–9+66	966	Dikessträckan A–B–C–D					12850	– v
13+40–26+10	1270	" E–F					12900	– v
0–38+48	648	" D–G					3210	– v
	486	" C–H					3020	– v
0–44+43	343	" C–I					1420	– v
0–40+60	160	" C–K					650	– v
	258	" B–L					1020	– v
		Summa kronor					35070	–
		Kristianstad den 24 jan	1921				v	
		Lennart Holmström						

Bil. 7.

Kostnadsfördelningslängd vid nygrävning av den s.k. Örагropen m.m. för torrläggning av vattenskadad mark till Grantinge by i Stoby socken, Kristianstads län upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1921

Hemmans					Deltagningsskyldige i följande sektioner	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare		kr:	öre	%	kr:	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Avdelning I dikessträckorna A-B-C-D, B-L. C-K, C-I, C-H och D-G						
A	5/16	4	Grantinge	Anton Jönsson	alla	593	60	1.70	376	89
B	3/4	1	Skogbro	Nils Nilsson	"	839	70	2.40	532	08
C		3	Grantinge	Ragnar Persson		3110	40	8.91	1975	35
D	9/32	3	"	Per Braun		4609	16	13.20	2926	44
E	1/256 43/907	2 10	"	Per Åkesson d. ä		1094	40	3.13	693	92
F	3/16	2	"	Axel Jönsson v		172	80	0.50	110	85
G	59/160	9	boställe	arr Otto Jonasson v	27-48	5266	70	15.08	3343	24
H	3/256	6	Grantinge	P. Granberg	alla	770	40	2.21	489	96
I	1/4	6	"	Jöns Svensson	"	642	60	1.84	407	93
K	1/8 1/3	5 12	"	Per Åkesson	70-86 105-118	16403	04	46.98	10415	46
L	3/16	5	"	Bengta Olsson arr Axel Ågren.	alla	1415	10	4.05	897	88
				Summa		34917	90	100,-	22170	-

Avdelning II dikessträckan E-F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G	59/160	9	Grantinge boställe	arr. Otto Jonasson	49-52	1522	80	7,53	971	37
K	1/8 1/3	5 12 }	Grantinge	Per Åkesson	88-104	8443	-	41.76	5387	04
M	3/16	5	〃	Bengta Olsson						
				arr. Oskar Brinck	alla	1493	64	7,39	953	31
N	5/16	4	〃	Anton Jönsson	〃	4924	44	24,35	3141	15
O	1/20	1	〃	Axel Ågren	〃	1708	20	8,45	1090	05
P	19/360	1	〃	Albert Viberg	〃	963	-	4,76	614	04
Q	17/240	1	〃	Martin Paulsson	〃	630	-	3,12	402	48
R	7/144	1	〃	Emma Viberg	〃	532	80	2,64	340	56
				Summa		20.217	88	100.-	12900	-

Fördelning av förrättningskostnaderna

(fördelningsskalan användes vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	5/16	4	Grantinge	Anton Jönsson		593	60	1.08	10	68
B	3/4	1	Skogbro	Nils Nilsson		839	70	1.52	15	03
C		3	Grantinge	Ragnar Persson		3110	40	5.64	55	77
D	9/32	3	〃	Per Braun		4609	16	8.36	82	67
E	1/256 43/407	2 10 }	〃	Per Åkesson		1094	40	1.99	19	68
F	3/16	2	〃	Axel Jönsson		172	80	0,31	3	07
G	59/160	9	Grantinge boställe	arr: Otto Jonasson		6789	50	12,31	121	73
H	3/256	6	Grantinge	P. Granberg		770	40	1.40	13	84
I	1/4	6	〃	Jöns Svensson		642	60	1.16	11	47
K	1/8 1/3	5 12 }	〃	Per Åkesson		24846	04	45,06	445	58
L	3/16	5	〃	Bengta Olsson						
				arr Axel Ågren		1415	10	2.57	25	41
M	3/16	5	〃	Bengta Olsson						
				arr Oskar Brink		1493	64	2.71	26	80
N	5/16	4	〃	Anton Jönsson		4924	44	8.93	88	30
O	1/20	1	〃	Axel Ågren		1708	20	3.10	30	65
				överföres		53009	98	96,14	950	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört		53009	98	96,14	950	68
P	19/360	1	Grantinge	Albert Wiberg		963	–	1,75	17	31
Q	17/240	1	"	Martin Paulsson		630	–	1,14	11	27
R	7/144	1	"	Emma Wiberg		532	80	0,97	9	59
				Summa		55135	78	100,–	988	85

Grantinge den 24 jan 1921
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson Nils Persson

Bil. 8.

Utlåtande

avgivet vid syn enligt dikningslagen avseende nygrävning av den s. k. Oragropen m. m. inom Grantinge by i Stoby socken Kristianstads län.

1:o Företaget som avser bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till första kapitlet i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879

2:o Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

3:o Företagets omfattning är beroende av de i synprotokollets §§ 3, 4, 5 och 6 antecknade yrkanden och omfattar synförrättningen i anledning därav de dikessträckor, som å hithörande plankarta markerats med röda linjer samt bokstäverna A-B-C-D, E-F, D-G, C-H, C-I, C-K och B-L

Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning: d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diken med tillägg dels för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesägor dels för markens rättning och dels för fall åt sidorna mot vattendragen räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000

4º Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Denna försumpningsgrad har utrönts genom avvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kronan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras sålunda av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen och är denna uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5º För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

På begäran av sakägarna och med stöd av dikningslagens § 5 bestämma synemännen att samtliga diken med undantag av sträckorna A–2 och 22+92–F skola göras täckta.

Vid beräkning av rördimensionerna har utgåtts från en maximiavrinning av en sekundliter pr hektar samt följande vattensamlingsområden, vilka bestämts efter direkta undersökningar å marken:

punkt	B	120 hektar
"	5+75	75 "
"	C	70 "
"	D	30 "
"	E	16 "
"	14+87	28 "
"	16+20	36 "
"	17+75	45 "
"	20+56	70 "
"	L	7 "
"	K	6 "
"	I	9 "
"	28+48	18 "
"	H	10 "
"	34+10	24 "
"	35+20	20 "
"	37+67	12 "
"	38+8	10 "
"	G	8 "

Rördimensionerna äro beräknade med användande av Hessles formel för vattnets hastighet ~~v=~~
$v = 50(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$.
Resultaten av beräkningarne för huvudledningarne återfinnes härnedan.

Sträckan 2 - B

$J = 1.5 : 1000$
$d = 0.45$ m.
$a = 0.159$ m²
$v = 0.758$ m/sek.

$Q = 0{,}1205\ \mathrm{m^3/sek}$

(J = relativa bottenlutningen; d = rördiametern; a = genomskärningsarean; v = vattnets medelhastighet och Q = framrinnande vattenmängd)

Sträckan B—C

$J = 1{,}5:1000$

$d = 0{,}375$ m.

$a = 0{,}1104\ \mathrm{m^2}$

$v = 0{,}684\ \mathrm{m/sek}$

$Q = 0{,}0755\ \mathrm{m^3/sek}$

Sträckan C—D

$J = 1:1000$

$d = 0{,}30$ m.

$a = 0{,}0707\ \mathrm{m^2}$.

$v = 0{,}4923\ \mathrm{m/sek}$

$Q = 0{,}0348\ \mathrm{m^3/sek}$

Sträckan E—14+87

$J = 1:1000$

$d = 0.25$ m.

$a = 0{,}04909\ \mathrm{m^2}$

$v = 0{,}4346\ \mathrm{m/sek}$

$Q = 0{,}0213\ \mathrm{m^3/sek}$

Sträckan 14+87—17+75

$J = 1.5:1000$

$d = 0{,}30$ m.

$a = 0{,}0707\ \mathrm{m^2}$

$v = 0.603\ \mathrm{m/sek}$

$Q = 0{,}0426\ \mathrm{m^3/sek}$

Sträckan 17+75—20+56

$J = 2:1000$

$d = 0{,}30$ m.

$a = 0{,}0707\ \mathrm{m^2}$

$v = 0{,}6962\ \mathrm{m/sek}$

$Q = 0{,}04922\ \mathrm{m^3/sek}$

Sträckan 20+56 – 22+92

$I = 1,5:1000$
$d = 0,375$ m.
$a = 0,1104\ m^2$
$v = 0,684\ \frac{m}{sek}$
$Q = 0,0755\ \frac{m^3}{sek}$

Nederbördsområdet är ej så stort, att det verkar ökande på dimensioner, som av praktiska skäl givits åt de öppna diken, nämligen en bottenbredd av 0,3 m. och en släntlutning av 1:1,25 samt ett djupp som närmare framgår av profilritningen.

Beträffande dikens lägen och djup, brunnars och ögans konstruktioner m.m. hänvisas till plan-profil-sektions- och detaljritningarne samt till kostnadsberäkningen.

6:o Brobyggnader förekomma ej.

7:o Ersättning för jord, som åtgår till öppna dikets utvidgande skall utgå med de summor och till de personer, som angivas i särskild ersättningslängd.

Ersättning för jord, som täckes av jordvallar vid öppna diket skall utgå med 18 kr: pr: ar, efter uppmätning av två stycken av företagets sysslomän tillkallade ojäviga män.

Det skall här anmärkas, att den av företaget till upplag för dikesjorden lösta arealen, icke därmed tillfaller dikningslaget, utan må jordägaren tillgodogöra sig densamma genom dikesvallarnas borttagande.

Ersättning skall utgå i form av avdrag på diknings kostnad.

8:o På grund av företagets beskaffenhet och däri ingående ägors läge finna synemannen skäligt indela företaget i två skilda avdelningar av vilka avdelning I omfattar dikessträckorna A-B-C-D, D-G, C-H, C-I, C-K och B-L; avdelning II dikessträckan E-F

I kostnaderna inom de olika avdelningarne deltaga de ägoområden i mån av beräknad förbättring, som för sin torrläggning äro beroende av till avdelning hörande dikessträckors upptagande. Av kostnadsfördelningslängden framgår vilka markområden som sålunda hänförts till de olika avdelningarne.

Rensnings och underhållskostnader skola fördelas efter samma grunder som uppgrävningskostnaderna

Till grund för fördelning av alla gemensamma kostnader skola läggas de ursprungliga förbättringsvärden såsom dessa angivas i värderingslängden.

Till gemensamma kostnader räknas förrättningskostnader samt andra hela företaget rörande kostnader.

I kostnadsfördelningslängden

finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o Företagets benämning skall vara "Grantinge Oragrops dikningsföretag av år 1921"

Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhavas av en syssloman, vilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarne, varvid var och en utövar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åligganden äro

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behov dock minst en gång årligen, tills annorlunda varder av sakägarne bestämt kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarne besluta, att arbetet skall handhavas av en arbetsstyrelse, skall sysslomannen vara ordförande i denna.

10:o Med avseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna synesförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt.

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag av statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sam-

sammanhang därmed föreskrives;
att dikesjorden ej må läggas närmare öppna dikets kant än en meter med en sidolutning av brantast 1:1
att dikesjorden vid täckta ledningar skall återfyllas på dessa, sedan rörens läge kontrollerats av sakkunnig person;
att stenar av full mansbördas storlek och däröver ej må läggas i jordvallarna utan särskilt för sig, så att de ej hindra jordvallarnas utspridande eller skada rörledningarne.
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11° Rensningar av öppna dikena skola verkställas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart annat år

Dikesbrunnarne skola rensas minst två gånger årligen. Brunnslocken skola hållas låsta. Koppling till rörsträng mellan dikesbrunnarne förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt tillstånd

12° Kostnaderna för denna syneförrättning skola, om så erfordras, vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas enligt kostnadsfördelningslängdens föreskrifter av samtliga sakägare om företaget kommer till utförande.

Grantinge den 24 jan 1921
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson Nils Persson

stående avskrift av tingsprotokol med bilager 1–8 vidimeres.

Gunnar Collenthue

121

L____1·0189

1657

2 8 JAN. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1922 för "Grantinge - Oragrops dikningsföretag av år 1921", avseende nygrävning av den så kallade Oragropen inom Grantinge och Skog/bro i Stoby socken av

________________KRISTIANSTADS LÄN,________________

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström ~~den~~ 1 mars 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtontusensextio / 15.060:- / kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sjutusenfemhundratrettio / 7.530:- / kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 24 januari 1921, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta, att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1928,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grantinge den 15 Januari 1923.

Per Åkerman

Ägare av 1/8 mtl n:r 5 och 1/3 mtl n:r 12 Grantinge

Att Lantbrukaren Per Åkerman Grantinge Gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Nils Nilsson — Anton Jonasson

Adress: Skogvakt på Alsarp — Adress: Grantinge, Alsarp

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november 1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 9 februari 1923.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

1935 den 4 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Grantinge-Oregrops dikningsföretag av år 1921" i Stoby socken av Kristianstads län.

Lån 2.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 25 januari 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	**Mantal**	**Registernummer**	**Ägare**
Stoby socken.			
Grantinge	5/16	9^{2}	**Staten, arr. Henrik Jönsson**

Stockholm den 4 april 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

d. 30/8 1939 har K. M. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detta lån.

220/22

1658

28 JAN 1923

BEVIS.

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Grantinge-Oragrops dikningsföretag av år 1921"?avseende nygrävning av den så kallade Oragropen inom Grantinge och Skogbro i Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	7.530- kronor.
lån ur odlingslånefonden	15.060- kronor.

Kontrakt om arbetes utförande underskrivet av sökandena den 15 jan. 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att detsamma utförts till ungefär 3/4 av hela arbetet samt i överensstämmelse med det fastställda förslaget.

Kristianstad den 20 januari 1923.

Statens Lantbruksingenjör.

EN KRONA
STÄMPEL

Stämmer en

220/22

Godkänt den 26 maj **19**24.

D.-N:o 9834
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 MAJ 1924

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Grantinge-Oragrops dikningsföretag av år 1921" avseende nygrävning av den så kallade Oragropen inom Grantinge och Skogbro i Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	7.530:- kronor
lån ur odlingslånefonden	15.060:- kronor

Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 15 jan. 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Kristianstad i maj 1924.

Statens lantbruksingenjör.