Kopia

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till reglering av floddiken inom

Hammenhög
i Hammenhögs socken och

Hannas
i Hannas socken,
Kristianstads län
upprättat vid syn enligt dikningslagen
år 1920 av

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 9 nov 1922 fastställda arbetsplanen betygar



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Längd-skala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.



RITN. Nr 001

L 2-0197

1

Nr 184 ~~Krist~~ianstad 2 ritn

Kopia

Hammenhög - Hannas vattenavledningsföretag av år 1920.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 december 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Blad 2.

FÖRSLAG TILL STENSÄTTNING VID P. 31+40.



Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 9 nov 1922 fastställda originalplanen betygar

FÖRSLAG TILL ÄGOVÄGSBRO VID P. 7+20



FÖRSLAG TILL ÄGOVÄGSBRO VID P. 11+53



FÖRSLAG TILL MURNING KRING DIKESÖGA VID P. 3.



FÖRSLAG TILL INTAGNINGSBRUNN.



FÖRSLAG TILL MURNING KRING DIKESÖGA VID P. 17+85.



SKALA: 1:50.

RITN. Nr 002

L 2-0197

2

Nr 184 Kristianstad
2 ritn

L_____2*0197

D. N:o 5722
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
1 APR. 1920

Handlingar
rörande
Hammenhög-Hannas
vattenavledningsföretag
upprättade vid syn enl. dikningslagen
år 1920

D. N:o 1651
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
23 JAN. 1923

346.

Avskrift Protokoll, fört vid syn enligt dikningslagen avseende torrläggning av mark till Hammenhög och Hannas i Hammenhögs och Hannas socknar, Kristianstads län.

År 1920 den 14 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Herman Thorsson å nr 9 Hammenhög för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syn för torrläggning av mark till Hammenhög och Hannas i Hammenhögs och Hannas socknar, Kristianstads län. Efter personliga kallelser både till sammanträde infunnit sig

som sökande:

Herman Thorsson för 1/32 och 1/16 mtl nr 9 Hammenhög

av övriga sakägare:

Magnus Jönsson för 124/512 mtl nr 25 Hammenhög
Jöns Larsson för 3/16 mtl nr 25 Hammenhög
Lars Mattsson för 3/16 mtl nr 18 d:o
Johan Nilsson för 1/8 mtl nr 18 d:o
Johan Jönsson för 19/256 mtl nr 18 d:o
Per Håkansson för 1/8 mtl nr 9 d:o
Johan Jönsson för 1/8 mtl nr 4 d:o
Nils Erlandsson såsom arrendator

av 1 mtl nr 13 Hannas, annat hemman,

Anders Nilsson för 1/3 mtl nr 17 Hannas samt såsom ombud för delägarna i samma hemman Bengta och Elna Nilsson enl. fullmakter bil. 1 och 2,

Ola Nilsson för samma hemman 1/3 mtl nr 17 Hannas

Anders Andersson för 1/4 mtl nr 5 Hannas

Linus Larsson för 1/6 mtl nr 18 Hammenhög,

Johan Lövin för 1/8 mtl nr 18 Hammenhög,

Herr Kontraktsprosten E. A. Thulin såsom ecklesiastikt ombud enl förordnande bil 3.

såsom godmän.

Per Henriksson i Hammenhög och Åke Larsson i Hannas vilka båda avlagt föreskriven godmanaed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom uppläses (bil. 4).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot sysslomännen ej heller visste sig desse stå i jävsförhållande till sakägare

§ 3.

Till förrättningsmannen hade

inkommit skrivelse från dels Johan Nilsson, nr 18 Hammenhög och Jöns Larsson nr 25 Hammenhög (bil. 5) och dels Nils Ohlssons sterbhus, nr 17 Hannas, genom Anders Nilsson (bil. 6) vari dessa för torrläggning av dem tillhörig jord förenade sig med sökanden om företaget. Dessa skrivelser upplästes, vidhöllos av undertecknarna, vilket bestyrktes medelst synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade upptagande av behövliga avloppsdiken från deras vattenskadade mark till sådana dimensioner att marken kunde torrläggas till lagenligt djup för användning till åker, samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Johan Jönsson och Lars Mattsson båda å nr 18 Hammenhög, förenade sig med sökanden, häröver uppsattes särskild skrivelse som undertecknades av de tillträdande sökandena och bestyrktes av synemännen (bil. 7)

§ 6.

Sakägarna begärde täckta ledningar där sådana lämpligen kunde ersätta öppna diken.

Sökanden Johan Nilsson yrkade täckt ledning tvärs över Lars Mattssons ägor ungefär mellan avvägningspunkterna 27 och 24.

§ 7

Det upplystes att dikningen endast berörde enskilda vägar, såsom blivande bredd på brobana föreslogs 4 meter.

§ 8.

Ersättning för jord som åtginge till dikes utvidgande eller till jorduppslag fordrades ej av närvarande sakägare.

§ 9

Förrättningsmannen kungjorde, att de för ärendets handläggning behövliga undersökningarna och värderingarna komme att omedelbart påbörjas samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 18 instundande maj månad kl. 9 fm. till vilket sammanträde redan kallade sakägare ej finge andra kallelser än detta meddelande

§ 10

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Åke Larsson Per Hansson

År 1920 den 18 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Herman Thorsson i Hammenhög och hade på grund av kungörelser o kallelser infunnit sig:

Magnus Jönsson, nr 25 Hammenhög
Jöns Larsson, d:o d:o
Lars Mattsson, nr 18 d:o
Johan Jönsson, d:o d:o
Anders Ingvarsson, d:o d:o
Johan Löfven, d:o d:o
Linus Larsson, d:o d:o
Henrik Nilsson, nr 25 d:o
Per Håkansson, d:o d:o
Per Håkansson, nr 9 d:o
Herman Thorsson, d:o d:o
Lars Ivarsson nr 9 o 4 d:o
Nils Erlandsson, nr 13 Hannas
Anders Nilsson, nr 17 d:o
Måns Jönsson, Elnishög, Lunnarp, genom Anders Nilsson, Hannas, enligt fullmakt, bil. 8.
Anders Andersson, nr 5 Hannas
Ola Nilsson, nr 17 d:o
Herr Kontraktsprosten E. A. Thulin såsom ecklesiastikt ombud; vidare
Johan Jönsson, nr 4 Hammenhög
Johan Nilsson, nr 18 d:o

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt upplästa häv desförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 9) kostnadsberäkning (bil. 10) och kostnadsfördelningslängd (bil. 11).

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil. 12).

§ 13.

Till ordinarie medlemmar i arbetsstyrelsen valdes Nils Erlandsson i Hannas samt Herman Thorsson och Lars Mattsson i Hammenhög. Till ersättare valdes Jöns Larsson och Johan Jönsson å nr 18 Hammenhög.

§ 14.

Till ordförande i arbetsstyrelsen samt företagets syssloman utsågs Nils Erlandsson i Hannas pr Hammenhög.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad.

§ 16.

Besvärshänvisning meddelades genom uppläsandet av dikningslagens § 51 och 52 samt meddelandet att Ingelstads och Järrestads häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 17.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid

som ovan

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.
Åke Larsson   Per Henricson.

Bil. 1.

Innehavaren härav befullmäktigas att min talan föra och rätt bevaka vid alla sammanträden rörande dikningsföretaget i Hammenhög och Hannas, hållande jag för gill ombudets åtgärder.

nr 17 Hannas den 13 april 1920
Bengta Nilsson
Delägare uti Nils Olssons stärbhus

Bevittnas av:
Gottfrid Göransson   Hilma Andersson
Båda å nr 17 Hannas.

Bil. 2.

Innehavaren härav befullmäktigas att min talan föra och rätt bevaka vid alla sammanträden rörande dikningsföretaget i Hammenhög och Hannas, hållande jag för gill ombudets åtgärder.

Kvärrestad den 12 april 1920
Elna Nilsson
Delägare i Nils Olssons stärbhus
nr 17 Hannas

Bevittnas av:

Ernst Nilsson   Anna Nilsson
Kontrollassistent   Elmehög
S. Mellby, Kivik

Bil. 3

Till Högvördiga Domkapitlet i Lunds stift

Förordnad att verkställa syn enligt dikningslagen avseende tilläggning av mark till Hammenhög i Hammenhögs och Hannas och Hannas socknar, får jag vördsamt meddela, att saken berör annexhemmanet 1 mtl nr 13 Hannas arrendator Nils Erlandsson samt att sammanträde hålles hos lantbrukaren Herman Thorsson å nr 9 Hammenhög onsdagen den 14 innevarande april månad kl. 9 f.m.

Kristianstad den 4 april 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Resolution

Herr kontraktsprosten E. A. Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 7 april 1920

Å domkapitlets vägnar:
G Billing
/ B. Wiversson

Bil. 4

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads län.

Prot. A. nr 192 - 1919

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att jämlikt lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten företaga syn å stället om avlopp för dräneringsvattnet å mig tillhöriga Hammenhög nr 9 1/16 och 1/32 mtl i Hammenhögs socken av Ingelstads härad. Stället är enligt mitt förmenande vesterut mot Hammarsån och vidare i detta vattendrags lopp till den punkt där Övre Hammar vattenavledningsföretags nyligen fullbordade arbete slutar, över följande fastigheter.

Hammenhög nr 4 1/16 mtl i Hammenhögs socken ägare Lars Ingvarsson

D:o nr 9 1/64 mtl, Hammenhögs socken ägare densamma,

D:o nr 9 1/64 mtl Hammenhögs socken ägare Lars Ivarsson

Hammar nr 13, 1 mtl i Hammar socken, Annexhemman, innehavare Kyrkoherde Brolander, arrendator Nils Erlandsson

D:o nr 17 1/3 mtl i Hammar socken

ägare Nils Olssons sterbhusdelägare Ola Nilsson, Anders Nilsson, Bengta Nilsson och Elna Nilsson, alla i Hannas, samt svärsonen Måns Jönsson och hans fyra omyndiga barn i Kristianstad;

Hannas nr 5 1/4 mtl i Hannas socken, ägare Anders Andersson.

Intresserade i företaget äro dessutom, förutom undertecknad sökande:

Hammenhög nr 9 1/8 mtl i Hammenhögs socken, ägare Per Håkansson och

D:o nr 18 1/8 mtl i Hammenhögs socken, ägare Johan Lövin.

Hammenhög den 14 december 1918

Herman Thorsson

Resolution

Jämlikt 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag därest laga hinder icke möter, verkställa den uti bilagda ansökning omförmälda förrättning, skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Kristianstads landskansli den 11 mars 1919

På länsstyrelsens vägnar

Josef Fischer Brynolf Nordqvist

Bil. 5

Härmed förena vi oss i Herman Thorssons av den 14 dec. 1918 daterade ansökan om fördjupande av avloppsdike från vattenskadad å karta 1/32 dels 1/16 mtl nr 9 Hammenhög.

Hammenhög den 20 maj 1919

Johan Nilsson
1/8 mtl nr 18
Hammenhög

Jöns Larsson
3/16 mtl 25
Hammenhög

Egenhändig namnteckning bevittnas

Nils Danielsson
Ing Kristianstad

Anders Nilsson
Hammar
Hammenhög

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättningssammanträde den 14 april 1920 och vidhållen av undertecknarna Johan Nilsson å nr 18 Hammenhög samt Jöns Larsson på nr 25 Hammenhög betygar

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Åke Larsson Per Hendrikson

Bil 6.

Härmed förena vi oss i Herman Thorssons av den 14 dec. 1918 daterade ansökan om fördjupande av avloppsdike från vattenskadad mark å 1/32 och 1/16 mtl nr 9 Hammenhög

Hammenhög den 22 mars 1919

Nils Olssons sterbhus genom Anders Nilsson
1/3 mantal nr 17 Hammar

Egenhändig namnteckning bevittnas
Fritz Danielsson Nils Erlandsson
Kristianstad nr 13 Hammar
Hammenhög

Förestående förening handling är upplöst vid laga synförrättnings-sammanträde den 14 april 1920 och vidhållen av undertecknare, Anders Nilsson å nr 17 Hammar betyga

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Åke Larsson Per Henrikson

Bil 7.

För torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark förena vi oss med Herman Thorsson i hans den 14 dec. 1918 daterade ansökan om syn enligt dikningslagen.

Hammenhög den 14 april 1920

Johan Jönsson nr 18 Hammenhög
Lars Mattsson 18 Hammenhög
Att Johan

Jönsson å nr 18 Hammenhög samt Lars Mattsson å nr 18 Hammenhög frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående förening betyga

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Åke Larsson   Per Hansson

Bil. 8.

Fullmakt för innehavaren att vid alla sammanträden med delägarne uti Hammenhög-Hannas dikningsföretag min talan föra och rösträtt utöva; ombudets laga åtgärder godkännes.

Elinehög Lunnarp den 8 maj 1920
Måns Jönsson
Sigill

Bil. 9

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark till Hammenhög i Hammenhögs socken och Hammar i Hammar socken, Kristianstads län upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Ägofigurens nummer	Hemman, jordägare, ägoslag	Areal									Uppskattat värde						Förbättringsvärde	
		åker			annan duglig mark			högländ mark och impediment			före företaget			efter företaget				
											per har	per ägofigur		per har	per ägofigur			
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr	kr	öre	kr	kr	öre	kr	öre
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	124/512 mtl nr 25 Hammenhög																	
	Magnus Jönsson																	
1	åker		43	–							1680	722	40	2400	1032	–	309	60
2	högländ mark imp.								05	50								
3b	byväg "								04	80								
	Summa		43	–					10	30		722	40		1032	–	309	60
B	3/16 mtl nr 25 Hammenhög																	
	Jöns Larsson																	
3a	högländ mark imp								15	20								
4	byväg "								12	85								
5	åker	1	60	–							1200	1920	–	2400	3840	–	1920	–
6	"		18	–							2160	388	80	2400	432	–	43	20
7	byväg imp.								02	35								
	Summa	1	78						30	40		2308	80		4272	–	1963	20
C.	3/16 mtl nr 18 Hammenhög																	
	Lars Mattsson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	byväg imp.								05	05								
9	åker		26	-							1680	436	80	2400	624	-	187	20
10	"		47	-							1440	676	80	2400	1128	-	451	20
11	"	2	26	-							1440	3254	40	2400	5424	-	2169	60
12	"	1	20	-							1440	1728	-	2400	2880	-	1152	-
13	"	1	46	-							1200	1752	-	2400	3504	-	1752	-
14	"	1	15	-							1200	1380	-	2400	2760	-	1380	-
15	"		03	50							2160	75	60	2400	84	-	8	40
16	infartsväg imp.								0	51								
17	åker	1	36								720	979	20	2400	3264	-	2284	80
18	"	1	15								1920	2208	-	2400	2760	-	552	-
	Summa	9	34	50					05	56		12490	80		22428	-	9937	20
D	1/8 mtl nr 18 Hammenhög Johan Nilsson																	
19	åker	1	46	-							1200	1752	-	2400	3504	-	1752	-
	Summa	1	46	-								1752	-		3504	-	1752	-
E	19/256 mtl nr 18 Hammenhög Johan Jönsson																	
20	åker	2	73	-							960	2620	80	2400	6552	-	3931	20
21	"	0	52	-							1200	624	-	2400	1248	-	624	-
22	tomt och trädgård		10	20							960	97	92	2400	244	80	146	88
23	infartsväg imp.								0	33								
24	åker		04	25							1200	51	-	2400	102	-	51	-
30	tomt och trädgård		07	10							960	68	16	2400	170	40	102	24
31	åker		66	-							960	633	60	2400	1584	-	950	40
	Summa	4	12	55					0	33		4095	48		9901	20	5805	72
F	3/286 mtl nr 18 Hammenhög Anders Ingvarsson																	
25	åker		34	-							480	163	20	2400	816	-	652	80
	överföres		34	-								163	20		816	-	652	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört		34	-							480	163	20	2400	816	-	652	80
26	tomt och trädgård		02	25							960	21	60	2400	54	-	32	40
27	infartsväg imp.								01	14								
28	" "								02	07								
29	åker		28	-							960	268	80	2400	672	-	403	20
	Summa		64	25					03	21		453	60		1542	-	1088	40
G	1/8 mtl nr 18 Hammenhög Johan Lovén																	
32	åker		25	-							720	180	-	2400	600	-	420	-
33	"		96	-							2400	2304	-	2400	2304	-	—	-
34	"	1	00	-							1200	1200	-	2400	2400	-	1200	-
35	"	2	34	-							1440	3369	60	2400	5616	-	2246	40
36	tomt och trädgård		16	-							1200	192	-	2400	384	-	192	
37	byväg imp.								02	90								
38	åker	3	00	-							1200	3600	-	2400	7200	-	3600	-
39	"	2	18	-							960	2092	80	2400	5232	-	3139	20
40a	byväg imp.								09	68								
	Summa	9	89	-					12	58		12938	40		23736	-	10797	60
H	1/16 mtl nr 18 Hammenhög Linus Andersson																	
40b		1	58	-							1920	3033	60	2400	3792	-	758	40
	Summa	1	58	-								3033	60		3792	-	758	40
I	1/64 mtl nr 25 Hammenhög Henrik Nilsson																	
41	åker		50	-							1200	600	-	2400	1200	-	600	-
42	"		50	-							1440	720	-	2400	1200	-	480	-
	Summa	1	00	-								1320	-		2400	-	1080	-
K	3/20 mtl Hammenhög nr 25 Per Håkansson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	åker		48	-							1920	921	60	2400	1152	-	230	40
44	byväg imp								02	16								
45	åker		37	-							1680	621	60	2400	888	-	266	40
	Summa		85	-					02	16	—	1543	20		2040	-	496	80
L	1/8 mtl nr 9 Hammenhög Per Håkansson																	
46	åker	3	98	-							960	3820	80	2400	9552	-	5731	20
47	"		54	-							1000	540	-	2000	1080	-	540	-
	Summa	4	52	-								4360	80		10632	-	6271	20
M	1/16 mtl nr 9 Hammenhög Herman Thorsson																	
48	åker	1	23	-							1000	1230	-	2000	2460	-	1230	-
49	"	1	59	-							480	763	20	2400	3816	-	3052	80
50	"	2	88	75							480	1386	-	2400	6930	-	5544	-
51	tomt och trädgård		07	50							1440	108	-	2400	180	-	72	-
52	byväg imp								0	24								
	Summa	5	78	25					0	24		3487	20		13386	-	9898	80
N	1/32 mtl nr 9 Hammenhög Herman Thorsson																	
53	tomt och trädgård		10	-							1440	144	-	2400	240	-	96	-
54	ägoväg imp								04	92								
55	åker	1	29	-							480	619	20	2400	3096	-	2476	80
56	"	1	05	-							720	756	-	2400	2520	-	1764	-
57	"		45	-							600	270	-	2000	900	-	630	-
	Summa	2	89	-					04	92		1789	20		6756	-	4966	80
O	1/64 mtl nr 9 Hammenhög Lars Ivarsson																	
58	åker	1	46	-							960	1401	60	2400	3506	-	2104	40
59	"	1	37	-							480	657	60	2400	3288	-	2630	40
	Summa	2	83	-								2059	20		6794	-	4734	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P	1/64 mtl nr 4 Hammenhög																	
	Lars Ivarsson																	
60	åker	1	55	-							720	1116	-	2400	3720	-	2604	-
61	"	2	08	-							720	1497	60	2400	4992	-	3494	40
62a	"		60	-							960	576	-	2400	1440	-	864	-
62b	Hammarsån imp.								04	-								
	Summa	4	23	-					04	-		3189	60		10152	-	6962	40
Q	Avs. fr. nr 9 Hammenhög																	
	Baptistförsamlingen																	
63	Tomt och trädgård		04	-							1200	48	-	2400	96	-	48	-
	Summa		04	-								48	-		96	-	48	-
R	3/34 mtl nr 4 Hammenhög																	
	Johan Jönsson																	
64a	åker	1	35	-							1680	2268	-	2400	3240	-	972	-
64b	Hammarsån imp.								15	-								
65	åker		20								1680	336	-	2400	480	-	144	-
66	"		54	-							1680	907	20	2400	1296	-	388	80
67	"		0	90							2160	19	44	2400	21	60	2	16
	Summa	2	09	90					15	-		3530	64		5037	60	1506	96
S	1 mtl nr 13 Hammar																	
	Annexhemman																	
	arr. Nils Erlandsson																	
68	åker		17	-							1680	285	60	2400	408	-	122	40
69	"		60	-							1680	1008	-	2400	1440	-	432	-
70	"		37	-							1920	710	40	2400	888	-	177	60
71	"		63	-							1680	1058	40	2400	1512	-	453	60
72	Hammarsån imp.								19	-								
73	åker		46	-							1680	772	80	2400	1104	-	331	20
74	"	1	70	-							1680	2856	-	2400	4080	-	1224	-
	överföres	3	93						19	-		6691	20		9432	-	2740	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	3	93	-					19	-		6691	20		9432	-	2740	80
75	åker		58	-							1200	696	-	2400	1392	-	696	-
76	äng					39	-				1200	468	-	2400	936	-	468	-
77	trädgård		09	-							1680	151	20	2400	216	-	64	80
78	åker		07	-							1920	134	40	2400	168	-	33	60
79	"		23	-							1920	441	60	2400	552	-	110	40
80	ägoväg imp.								09	44								
81	Hannasån "								16	-								
82	" "								10	-								
83	åker	1	55	-							1680	2604	-	2400	3720	-	1116	-
84	äng					02	50				960	24	-	2400	60	-	36	-
85	"					12	-				960	115	20	2400	288	-	172	80
86	"					19	-				600	114	-	2000	380	-	266	-
87	åker		23	-							1920	441	60	2400	552	-	110	40
88	"	1	53	-							1680	2570	40	2400	3672	-	1101	60
89	"		40	-							1440	576	-	2400	960	-	384	-
90	högländ mark imp.								15	-								
91	åker	1	32	-							1600	2112	-	2000	2640	-	528	-
92	grav imp.								3	25								
93	åker	1	15	-							1000	1150	-	2000	2300	-	1150	-
94	äng					38	-				120	45	60	1200	456	-	410	40
95	"					02	-				360	7	20	1200	24	-	16	80
96	ägoväg								03	18								
97	åker		20	-							1000	2	-	2000	4	-	2	-
98	"	1	10	-							600	660	-	2000	2200	-	1540	-
99	grav imp.								02	-								
	Summa	12	38	-	1	12	50		77	87		19004	40		29952	-	10947	60
I	1/3 mtl. nr 17 Hannas Nils Olssons sterbhus: Ola Nilsson, Anders Nilsson, Bengta Nilsson och Elna Nilsson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	i Hammar samt																	
	Måns Jönsson i																	
	Kornstad barn,																	
	alla omyndiga,																	
	förmyndare äro																	
	fadern och Anders																	
	Nilsson i Kornstad																	
100	åker		06	-							1200	72	-	2400	144	-	72	-
101	"		17	-							1200	204	-	2400	408	-	204	-
102a	äng		03	75							200	7	50	2000	75	-	67	50
102b	grav imp.								02	30								
103	äng					40	-				600	240	-	2000	800	-	560	-
104	"					30	-				400	120	-	2000	600	-	480	-
105	"					07	50				240	18	-	1200	90	-	72	-
106	"					04	50				240	10	80	1200	54	-	43	20
107	"					02	-				240	4	80	1200	24	-	19	20
108	"					02	-				360	7	20	1200	24	-	16	80
109	dike imp.								0	27								
110	Hammarsån "								12	-								
111	åker		47	-							1680	789	60	2400	1128	-	338	40
112	"		33	-							1440	475	20	2400	792	-	316	80
113a	"		20	-							1200	240	-	2400	480	-	240	-
113b	äng					01	-				480	4	80	2400	24	-	19	20
114	åker		05	-							1200	60	-	2400	120	-	60	-
115	ägoväg imp.								0	60								
116	Östergärde "								01	32								
117	äng					64	-				600	384	-	1500	960	-	576	-
118	"					06	50				480	31	20	1200	78	-	46	80
119	"					02	30				360	8	28	1200	27	60	19	32
120	"					13	-				240	31	20	1200	156	-	124	80
121	"					06	50				240	15	60	1200	78	-	62	40
122	"					03	-				240	7	20	1200	36	-	28	80
	överföres	1	31	75	1	82	30		16	49		2731	38		6098	60	3367	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört	1	31	75	1	82	30		16	49		2731	38		6098	60	3367	22
123	äng					13	-				240	31	20	1200	156	-	124	80
124	″					09	-				360	32	40	1200	108	-	75	60
135	Hammarån imp.	-							20	-								
126	grov ″								01	50								
127	åker		12	-							800	96	-	2000	240	-	144	-
128	″		62	-							1400	868	-	2000	1240	-	372	-
129	″		53	-							1600	848	-	2000	1060	-	212	-
130	″		11	-							1600	176	-	2000	220	-	44	-
131	″		17	-							1400	238	-	2000	340	-	102	-
132	″		40	-							800	320	-	2000	800	-	480	-
	Summa	3	26	75	2	04	30		37	99		5340	98		10262	60	4921	62
U	¼ mtl nr 5 Hammar																	
	Anders Andersson																	
133	åker		04	30							1620	69	66	1800	77	40	7	74
134	″		21	-							1620	340	20	1800	378	-	37	80
135	äng					28	-				1080	302	40	1200	336	-	33	60
136	″					39	-				900	351	-	1000	390	-	39	-
137	högländ mark imp								03	60								
138	äng					13	-				1080	140	40	1200	156	-	15	60
139	″					41					1080	442	80	1440 ~~1800~~	590	40	147	60
140	″					28	-				1620	453	60	1800	504	-	50	40
141	Hammarån imp.								11	36								
	Summa		25	30	1	49	-		14	96		2100	06		2431	80	331	74
	Sammandrag																	
A	124/512 mtl nr 25 Hammenhög																	
	Magnus Jönsson		43	-					10	30		722	40		1032	-	309	60
B	3/16 mtl nr 24 Hammenhög																	
	Jöns Larsson	1	78						30	40		2308	80		4272	-	1963	20
	öfverföres	2	21						40	70		3031	20		5304	-	2272	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	7 2	79 21	-					33 40	3 70		36915 3031	1 20		5441 5304	-	59989 2272	80
C	3/16 mtl nr 18 Hammenhög																	
	Lars Mattsson	9	34	50					05	56		12490	80		22428	[illegible]	9937	20
D	1/8 mtl nr 13 Hammenhög																	
	Johan Nilsson	1	46	-					-	-		1752	-		3504	-	1752	-
E	19/256 mtl nr 18 Hammenhög																	
	Johan Jönsson	4	12	55					0	33		4095	48		9901	20	5805	72
F	3/256 mtl nr 18 Hammenhög																	
	Anders Ingvarsson		64	25					03	21		453	60		1542	-	1088	40
G	1/8 mtl nr 18 Hammenhög																	
	Johan Lövin	9	89	-					12	58		12938	40		23736	-	10797	60
H	1/6 mtl nr 18 Hammenhög																	
	Linus Larsson	1	58						-	-		3033	60		3792	-	758	40
I	1/64 mtl nr 25 Hammenhög																	
	Henrik Nilsson	1	00	-								1320	-		2400	-	1080	-
K	3/20 mtl Hammenhög nr 25																	
	Per Håkansson		85	-					02	16		1543	20		2040	-	496	80
L	1/8 mtl nr 9 Hammenhög																	
	Per Håkansson	4	52	-								4360	80		10632	-	6271	20
M	1/16 mtl nr 9 Hammenhög																	
	Herman Thorsson	5	78	25					0	24		3487	20		13386	-	9898	80
N	1/32 mtl nr 9 Hammenhög																	
	Herman Thorsson	2	89	-					4	92		1789	20		6756	-	4966	80
O	1/64 mtl nr 9 Hammenhög																	
	Lars Ivarsson	2	83	-								2059	20		6794	-	4734	80
P	1/64 mtl nr 4 Hammenhög																	
	Lars Ivarsson	4	23	-					04	-		3189	60		10152	-	6962	40
Q	Avs fr. nr 9 Hammenhög																	
	Baptistförsamlingen		04	-								48	-		96	-	48	-
R	3/34 mtl nr 4 Hammenhög																	
	Johan Jönsson	2	09	90					15	-		3530	64		5037	60	1506	96
S	1 mtl nr 13 Hammar																	
	överförs	53	49	45					88	70		59122	92		127500	80	68377	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	53	49	45					88	70		59122	92		127500	80	68377	88
	Annexhemman av Nils Erlandsson	12	28	-	1	12	50		77	87		19004	40		29952	-	10947	60
T	1/3 mtl nr 17 Hannas Nils Olssons sterbhus: Ola Nilsson, Anders Nilsson, Bengta Nilsson och Elna Nilsson i Hannas samt Måns Jönsson i Kverrestad barn, alla omyndiga; förmyndare är fadern och Anders Nilsson i Hannas	3	26	75	2	04	30		37	99		5340	98		10262	60	4921	62
U	1/4 mtl nr 5 Hannas Anders Andersson		25	30	1	49	-		14	96		2100	06		2431	80	331	74
	Summa	69	29	50	4	65	80	2	19	52		85568	36		170147	20	84578	84

Hammenhög den 18 maj 1920

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Åke Larsson   Per Hansson

Bil. 10

Kostnadsberäkning för reglering av floddiken från vattenskadad marke till Hammenhög i Hammenhögs socken samt Hannas i Hannas socken av Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920

Läge	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20+30-25+10	480	**Dikessträckan A-B-C-D**						
23+88-25+10	122	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. m	122	1.30	158	60 ✓		
		12" glaserade lerrör (kval. IV), frakt, skjuts m. m. m	122	6.50	793	- ✓	951 ✓	60
23-23+88	88	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. m	88	1.40	123	20 ✓		
		12" glaserade lerrör (kval. IV) frakt, skjuts m. m. m	88	6.50	572	- ✓	695 ✓	20
20+30-23	270	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m. m. m	270	1.60	432	- ✓		
		15" glaserade lerrör (kval. IV), frakt, skjuts m. m. m	270	10.50	2835	-	✓ 3267 ✓	-
22+32; 23 23+88; 25+10		Intagningbrunnar av natursten med låsbart lock av 3" plank, och med inre diam. minst 0.7 m. och avloppsröret 0.5 m. över botten st.	4	40			160	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till syn m.m. tilläggs c:a 10%					506	20
		Kronor					5580 ✓	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-20-30	430	**Dikessträckan D-E**						
17+85-20+ +30	245	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m. m. m	245	1.70	416	50	✓	
		15" glaserade lerrör (Kval. IV) frakt, skjuts m. m. m	245	10.50	2572	50	✓ 2989	- ✓
17+90, 20+ +30		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.-			80	✓
17+85		Murning kring dikesöga enl. ritning					75	- ✓
3-17+85	185	Schaktning av grus och sten m. m. m³	✓ 150	3.-	450	-	✓	
		" " lera och rötter, samt huggning av 5 st. pålar m³	✓ 840	2.50	2100	-	✓ 2550	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					566	-
		Kronor					6260 ✓	-
		Ersättning för jordupplåtelse enl. synemännens utlåtande					✓ 158	40
		Summa kronor					6418 ✓	40
3-5+80	280	**Dikessträckan E-F**						
		Schaktning av lera m. m. m³	✓ 1370	2.-	2740	-	✓	
		" " grus och sten m. m. m³	✓ 210	3.25	682	50	3422	✓ 50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					✓ 347	50
		Kronor					3770	-
		Ersättning för jordupplåtelse enl. synemännens utlåtande					✓ 220	80
		Summa kronor					3990 ✓	80
5+80-31+40	1160	**Dikessträckan F-G**						
		Schaktning av skiffer och sten m. m. m	710	9.-	6390	-	✓	
		" " lera, sten m. m. m	4690	2.50	11725	- ✓	✓ 18115	-
7+24-7+28	4	Ägovägsbro enligt ritning (arbete och transporter äro inberäknade i summa)						
		överföres					18115 ✓	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		överfört					18115	-	v
		Sten till landfäste och sidomurar m³	20	18.-	360	-			
		Trä till underlagsbjälkar 5"×6" fot³	5.60	3.50	19	60			
		" " bärbjälkar 6"×8" fot³	18.70	3.50	65	45			
		3" plank till brobana fot³	40.-	3.50	140	-			
		Schaktning utöver dikessektionen, vägbanans iordningsställande m.m.			44	95	630	-	v
11+525-11+57	4.5	Ägovägsbro inkl. ritning (arbete och transporter äro inberäknade i priserna)							
		Sten till landfäste och sidomurar m³	19.-	18.-	342	-			
		Trä till underlagsbjälkar 5"×6" fot³	6.30	3.50	22	05			
		" " bärbjälkar 6"×7" fot³	13.-	3.50	45	50			
		3" plank till brobanan fot³	35.-	3.50	122	50			
		Schaktning utöver dikessektionen, vägbanans iordningsställande m.m.			37	95	570	-	v
16+64-16+90	26	Stensättning av högerslänten och botten i kröken, 1.2 m vertikal höjd m²	80	5.-			400	-	v
31+40		Förstärkning av botten och slänter inkl. ritning m²	25	5.-			125	-	v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					1985	-	
		Kronor					21825	-	
							v		
0-34+50	150	Dikessträckan C-H							
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m	150	1.40	210	- v			
		8" glaserade lerrör (Kval IV) frakt, skjuts m.m. m	150	3.95	592	50 v	802	50	v
34+50		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-			40	-	v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					87	50	
		Kronor					930	-	
							v		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23+88-27	120	**Dikessträckan B-I**						
	v	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m m m	120	1.60	192	- v		
		6" tegelrör eller glaserade lerrör (Kval IV) frakt, skjuts m. m. st.	420	0.52	218	40 v	410	40 v
27		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 -			40	- v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					44	60
		Kronor					495	-
							v	
0-20+30 -32+85	285	**Dikessträckan D-K**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m m m	285	1.30	370	50 v		
		8" glaserade lerrör (Kval IV), frakt, skjuts m m m.	285	3.95	1125	75 v	1496	25 v
32+85		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m m tillägges c:a 10%					153	75
		Kronor					1690	-
							v	
3-30+95	495	**Dikessträckan L-E**						
0-30+95	195	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m m m	195	1.30	253	50 v		
		7" glaserade lerrör (Kval IV) frakt, skjuts m m m	195	3.20	624	- v	877	50 v
0-2+20	220	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m m m	220	1.40	308	- v		
		10" glaserade lerrör (Kval IV) frakt, skjuts m m m	220	5.25	1155	-	v 1463	- v
2+20-3	80	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning dikets igenfyllande m m m	80	1.50	120	- v		
		12" glaserade lerrör (Kval IV) frakt,						
		överföres					2340	50
							v	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		överfört			120	-	2340	50	
		skjuts m.m. m	80	6.50	520	-	640	-	v
36+95; 0; 2+20 3		Intagningsbrunnar somovan st.	3	40			120	-	v
		Murning kring dikesöga inkl. ritning					25	-	v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn							
		m. m. tillägges c:a 10%					314	50	
		Kronor					3440	-	
							v		

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20+30- -25+10	480	Dikessträckan A-B-C-D			-		5580	-	v
3-20+30	430	" D-E					6418	40	v
3-5+80	280	" E-F					3990	80	v
5+80-31+40	1160	" F-G					21825	-	v
0-34+50	150	" C-H			-		930	-	v
23+88-27	120	" B-I			-		495	-	v
0-20+30- -32+85	285	" D-K					1690	-	v
3-30+95	495	" L-E					3440	-	v
		Summa kronor					44369	20	
							v		

Hammenhög den 18 maj 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. 11.

Kostnadsfördelningslängd vid reglering av flodiken från vattenskadad mark till Hammenhög i Hammenhögs socken samt Hannas i Hannas socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920

Hemmans eller lägenhets					Deltagningsskyldig å efterföljande nummer	Hela eller återstående förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad	
littera å synkartan	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Avdelning I, dikessträckorna A-B-C-D, C-H och B-I							
A	124/512	25	Hammenhög	Magnus Jönsson	alla	309	60	1.68	117	68
B	3/16	25	"	Jöns Larsson	5	1920	-	10.39	727	83
C	3/16	18	"	Lars Mattsson	13-18	5977	20	32.36	2266	82
D	1/8	18	"	Johan Nilsson	19	1752	-	9.48	664	07
E	19/256	18	"	Johan Jönsson	alla	5805	72	31.43	2201	67
F	3/286	18	"	Anders Ingvarsson	"	1088	40	5.89	412	59
G	1/8	18	"	Johan Lövin	32, 34	1620	-	8.77	614	34
				Summa		18472	92	100:-	7005	-
			Avdelning II, dikessträckan D-K							
B	3/16	25	Hammenhög	Jöns Larsson	6	43	20	0.98	16	56
C	3/16	18	"	Lars Mattsson	9-11	2808	-	63.41	1071	63
I	1/64	25	"	Henrik Nilsson	alla	1080	-	24.39	412	19
K	3/20	25	"	Per Håkansson	"	496	80	11.22	189	62
				Summa		4428	-	100:-	1690	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Avdelning III, dikessträckan D – E.									
A	124/512	25	Hammenhög	Magnus Jönsson	alla	191	92	0.64	41	08
B	3/16	25	"	Jöns Larsson	"	1218	81	4.05	259	95
C	3/16	18	"	Lars Mattsson	"	6598	75	21.93	1407	56
D	1/8	18	"	Johan Nilsson	"	1087	93	3.61	231	70
E	19/256	18	"	Johan Jönsson	"	3604	05	11.97	768	28
F	3/286	18	"	Anders Ingvarsson	"	675	81	2.25	144	41
G	1/8	18	"	Johan Lövin	"	10183	26	33.83	2171	34
H	1/6	18	"	Linus Larsson	"	278	40	0.93	59	69
I	1/64	25	"	Henrik Nilsson	"	667	81	2.22	142	49
K	3/20	25	"	Per Håkansson	"	307	18	1.02	65	47
O	1/64	9	"	Lars Ivarsson	59	2630	40	8.74	560	97
P	1/64	4	"	Lars Ivarsson	60	2604	-	8.65	555	19
Q	avs. fr.	9	"	Baptistförsamlingen	63	48	-	0.16	10	27
				Summa		30096	32	100:–	6418	40
	Avdelning IV, dikessträckan L – E.									
L	1/8	9	Hammenhög	Per Håkansson	alla	6271	20	25.31	870	66
M	1/16	9	"	Herman Thorsson	"	9898	80	39.94	1373	94
N	1/32	9	"	Herman Thorsson	"	4966	80	20.04	689	38
S	1	13	Hammar	Annehammar						
				ass Nils Erlandsson	91-99	3647	20	14.71	506	02
				Summa		24784	-	100:–	3440	-
	Avdelning V, dikessträckan E – F.									
A	124/512	25	Hammenhög	Magnus Jönsson	alla	150	84	0.30	11	97
B	3/16	25	"	Jöns Larsson	"	958	86	1.89	75	45
C	3/16	18	"	Lars Mattsson	"	5191	19	10.25	409	06
D	1/8	18	"	Johan Nilsson	"	856	23	1.69	67	44
E	19/256	18	"	Johan Jönsson	"	2835	77	5.60	223	48
F	3/286	18	"	Anders Ingvarsson	"	531	40	1.05	41	90
G	1/8	18	"	Johan Lövin	"	8011	92	15.83	631	75
				öfverföres		18536	21	36.61	1461	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört		18536	21	36.61	1461	03
H	1/6	18	Hammenhög	Linus Larsson	alla	218	71	0.43	17	16
I	1/64	25	"	Henrik Nilsson	"	525	32	1.04	41	50
K	3/20	25	"	Per Håkansson	"	241	71	0.48	19	16
L	1/8	9	"	Per Håkansson	"	5400	54	10.67	425	82
M	1/16	9	"	Herman Thorsson	"	8524	86	16.84	672	05
N	1/32	9	"	Herman Thorsson	"	4277	42	8.45	337	23
O	1/64	9	"	Lars Ivarsson	"	4173	83	8.24	328	84
P	1/64	4	"	Lars Ivarsson	"	5543	21	10.95	436	99
Q	avs. fr.	9	"	Baptistförsamlingen	"	37	73	0.08	3	19
S	1	13	Hannas	Annexhemmanet						
				arr. Nils Erlandsson	91-98	3141	18	6.21	247	83
				Summa		50620	72	100:–	3990	80

Avdelning VI, dikessträckan F-G (Hannasån)

G	1/8	18	Hammenhög	Johan Lövin	38, 39	4884	12	10.04	2191	23
H	1/6	18	"	Linus Larsson	alla	201	55	0.41	89	48
L	1/8	9	"	Per Håkansson	"	4974	72	10.22	2230	52
M	1/16	9	"	Herman Thorsson	"	7852	81	16.14	3522	55
N	1/32	9	"	Herman Thorsson	"	3940	19	8.10	1767	83
O	1/64	9	"	Lars Ivarsson	"	3844	99	7.90	1724	17
P	1/64	4	"	Lars Ivarsson	"	5970	22	12.27	2677	93
Q	avs. fr.	9	"	Baptistförsamlingen	"	34	54	0.07	15	28
R	3/34	4	"	Johan Jönsson	"	1506	96	3.10	676	58
S	1	13	Hannas	Annexhemmanet						
				arr. Nils Erlandsson	"	10193	75	20.96	4574	52
T	1/3	17	"	Nils Olssons sterbhus:						
				Ola Nilsson, Anders						
				Nilsson, Bengta Nils-						
				son och Elna Nilsson						
				i Hannas samt						
				Måns Jönsson i						
				överföres		43403	85	89.21	19470	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfört		43403	85	89.21	19470	09
				Kverrestad barn, alla omyndiga förmyndare är fadern och Anders Nilsson i Hannas	alla	4921	62	10.11	2206	50
U	1/4	5	Hannas	Anders Andersson	"	331	74	0.68	148	41
				Summa		48657	21	100:–	21825	–

Fördelning av förrättningskostnader

Fördelningstalen användes vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	124/512	25	Hammenhög	Magnus Jönsson	alla	309	60	0.37	3	21
B	3/16	25	"	Jöns Larsson	"	1963	20	2.32	20	13
C	3/16	18	"	Lars Mattsson	"	9937	20	11.75	101	93
D	1/8	18	"	Johan Nilsson	"	1752	–	2.07	17	96
E	19/256	18	"	Johan Jönsson	"	5805	72	6.86	59	51
F	3/286	18	"	Anders Ingvarsson	"	1088	40	1.29	11	19
G	1/8	18	"	Johan Löfgren	"	10797	60	12.77	110	78
H	1/6	18	"	Linus Larsson	"	758	40	0.90	7	81
I	1/64	25	"	Henrik Nilsson	"	1080	–	1.28	11	10
K	3/20	25	"	Per Håkansson	"	496	80	0.59	5	12
L	1/8	9	"	Per Håkansson	"	6271	20	7.41	64	28
M	1/16	9	"	Herman Thorsson	"	9898	80	11.70	101	50
N	1/32	9	"	Herman Thorsson	"	4966	80	5.87	50	92
O	1/64	9	"	Lars Ivarsson	"	4734	80	5.60	48	59
P	1/64	4		d:o d:o		6962	40	8.23	71	40
Q	avs. fr.	9	"	Baptistförsamlingen	"	48	–	0.06	0	52
R	3/34	4	"	Johan Jönsson	"	1506	96	1.78	15	45
S	1	13	Hannas	Annexhemmanet arr. Nils Erlandsson	"	10947	60	12.94	112	26
T	1/3	17	"	Nils Olssons sterbhus Ola Nilsson, Anders						
				öfverföres		79325	48	93.79	813	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört		79325	48	93.79	813	66
				Nilsson, Bengta Nilsson, och Elna Nilsson i Hammar samt Måns Jönsson i Kverrestad barn alla omyndiga; förmyndare äro fadern och Anders Nilsson i Hammar	alla	4921	62	5.82	50	49
U.	1/4	5	Hammar	Anders Andersson	"	331	74	0.39	3	38
				Summa		84578	84	100:–	867	53

Hammenhög den 18 maj 1920
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Henriksson Åke Larsson

Bil. 12

Utlåtande

avgivet vid syn enligt dikningslagen avseende reglering av floddiken från vattenskadad mark till Hammenhög i Hammenhögs socken och Hannas i Hannas socken av Kristianstads län.

1:o Företaget, som jämväl avser reglering av naturligt vattendrag är i enlighet med § 12 i lag om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 att hänföra till andra kapitlet av nämnda lag.

2:o Något laga hinder att utföra företaget på sätt synemännen föreslagit har ej kunnat utrönas.

3:o Företagets omfattning är beroende av yrkandena till protokollets § 4, 5 och 6, i anledning varav synförrättningen omfattar de dikessträckor, som å tillhörande plankarta betecknas med enkel eller dubbeldragen röd linje samt bokstäverna, A-B-C-D-E-F, F-G (-Hannasån), C-H, B-I, D-K och E-L.

Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är omfattad å tillhörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av vattenregleringen och som genom denna reglering vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. att mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i ån och dikena med tillägg dels för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon dels för fall åt sidorna mot vattendragen räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5/1000.

4o. Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde vid möjlighet till full torrläggning eller med andra ord jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt i viss mån till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Denna försumpningsgrad har utrönts genom avvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 10 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan åsättes graden 0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumnerna 18 och 19.

5o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna vinnas, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m.m.

På grund av sakägarnas yrkanden och verkställda beräkningar samt med stöd av föreskrifterna i dikningslagens § 5 bestämma synemännen, att dikeslinjerna A-B-C-D-18, C-H, B-I, D-K och E-L skola göras täckta.

Vid beräkning av dikenas dimensioner har använts Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0.5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$. Nederbördsområdena för täckta ledningar hava bestämts genom direkta undersökningar på marken till

i punkt A	60	hektar
B	70	"
C	80	"
D	100	"
H	8	"
I	10	"

i punkt K	16	hektar
L	9	"
O	20	"
2+70	30	"

Avrinningen vid flod uppskattas till högst en sekundliter pr hektar.

Hannasån sträckan F-G har ett nederbördsområde av 2400 hektar. Avrinningen vid flod alltså på 2.4 m³/sek.

För sträckan F-9 ställer sig dimensioneringen sålunda:

I = 0.001
sl. = 1:1.50
bb = 1.0 m.
h = 1.1 m.
v = 0.83 m/sek.
Q = 2.42 m³/sek.

(I = bottenlutningens relativa fall, sl. = sidolutning, bb = bottenbredd, h = vattendjup, v = vattnets medelhastighet, Q = framrinnande vattenmängd)

För sträckan 9-G ställer sig beräkningen sålunda:

I = 0.003
sl. = 1:1.50
bb = 0.5 m.
h = 1.0 m.
v = 1.24 m/sek.
Q = 2.48 m³/sek

Vattenhastigheten i denna kanalsträcka är vid flod ganska avsevärd eller uppgående till 1.24 m i sekunden. En dylik hastighet skulle vara menlig för kanalens bestånd om icke kanalen vore nedskuren i skiffer. Emellertid föreskrives vid nedra ändan vissa förstärkningsåtgärder, vilka framgå av kostnadsberäkningen och ritningarna.

I övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna. Av planritningen framgår med all tydlighet dikenas lägen samt de rätningar av Hamnasån, som föreslagits.

6°. Till ombyggnad av dikningsskyldige föreslås två stycken ägovägsbroar nämligen över Hamnasån vid punkt 11+53 och punkt 7+20. Till dessa finnas förslagsritningar utförda. Broarna bekostas av dikningsskyldige, men underhållas av trafikanterna.

Bron vid 11+53 ligger något snett mot körriktningen, varför dess bredd föreslagits till 4.5 meter.

7°. Sakägarna hava till protokollet låtit anteckna sitt beslut att ej taga ersättning för jord, som åtgår till dikets utvidgande eller till jordupplag. Synemännen vitsorda detta beslut beträffande Hamnasån, som i sitt nyreglerade skicke ej kommer att taga större utrymme i anspråk än förut och där jordvallarna behövas för igenfyllande av åfåran. Beträffande öppna dikessträckorna 18-E och E-F finna synemännen skäligt, att jordersättning utgår med samtliga ovanför liggande diken äro täckta, samt att ersättningen för mark till dikenas utvidgande utgår sålunda.

Vid dikessträckan 18-E

till Lars Ivarsson, 1/64 mtl nr 4 Hammarhög för 3.3 ar à 24 kr med	79.20 kr.
till Lars Ivarsson, 1/64 mtl nr 9 Hammarhög för 3.3 ar à 24 kr med	79.20 kr.
Summa	158.40 kr. ✓

Vid dikessträckan E-F

till Lars Ivarsson, 1/64 mtl nr 4 Hammarhög för 3.4 ar à 24-	81.60 kr.
till Lars Ivarsson 1/64 mtl nr 9 Hammarhög för 3.4 ar à 24-	81.60 kr.
till annexhemmanet 1 mtl nr 13 Hammar för 2.4 ar à 24-	57.60 kr.
Summa	220.80 kr. ✓

Ersättning för jord, som åtgår till jordupplag vid dessa dikessträckor skall vid anfordran av sakägare utgivas och skall beloppet beräknas efter ett pris av 24 kr. pr ar efter uppmätning av trenne av företagets sysslomän tillkallade ojäviga män, vilka vid uppmätningen hava att tillse, att jordvallarna äro upplagda på sätt i detta utlåtande angives.

Det skall här anmärkas, att denna för jordvallar lösta jord dåligheten ej tillfaller dikningslaget utan må av respektive jordägare tillgodogöras genom vallarnas utspridande.

Vidare skall ersättning för försvårad överkörsel utgå till Lars Ivarsson å nr 4 o. 9 Hammbög, till omnehemmanet 1/1 mtl nr 13 Hammar och till 1/4 mtl nr 5 Hammar, Anders Andersson, med vardera 300 /trehundra/ kronor. Samtliga ersättningar skola utgå i form av avdrag vid dikningskostnadernas gäldande.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o På grund av markytans fall och företagets beskaffenhet i övrigt hava synemännen funnit skäligt indela företaget i VI avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D, C-H och B-I,
" II " sträckan D-K
" III " " D-E
" IV " " L-E
" V " " E-F och
" VI " " F-G, Hammarån

Avdelningarnas omfattning vad markområdena beträffar framgår av kostnadsfördelningslängden, där för varje avdelning de ägofigurer, som äro betalningsskyldiga inom avdelningen, äro uppräknade.

I kostnaderna för de skilda avdelningarna deltaga de i dem ingående jordarealerna i förhållande till den förbättring, som genom företagets utförande beräknas uppkomma. Av en jordareals torrläggning beroende av till olika avdelningar hörande dikessträckor deltager jordarealen i nedanför liggande avdelning sedan ursprungliga förbättringsvärdet minskats med på detta belöpande kostnaden inom föregående avdelning. Samma jordareal kan alltså deltaga i kostnaderna inom flera än en avdelning.

Den i företaget ingående jorden till hemmanet 1/16 mtl nr 18 Hammarhög ligger på så avsevärt avstånd från närmaste reglerade avlopp, att dess förbättringsvärde ansetts böra minskas med kostnaden för en täckt ledning av 3" rör utmed byvägen till brunnen vid punkt 18, vilken kostnad beräknats till 480 kronor. Beträffande övriga avlägset belägna jordar har hänsyn tagits därtill vid beräkningen av förbättringsvärdet.

Förbättringsvärdena utgöra sålunda fördelningstal. Dessa äro för bekvämlighetens skull även uträknade i procenttal. I kostnadsfördelningslängden beräknas efter ovan angivna grunder dels vars och ens deltagningsskyldighet under olika avdelningar, uträknat i förbättringsvärden och procent, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare. Förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader såsom administrationskostnader o. d. skola gäldas av var och en sakägare i förhållande till hela förbättringsvärdet å hans jord. Denna deltagningsskyldighet är uträknad i procent i kostnadsfördelningslängden under rubrik: "Fördelning av förrättningskostnader".

9:o Kostnaderna för kanalens och dikenas framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder som kostnaderna för deras upptagande. Rensning av öppna kanalerna skall verkställas minst vart tredje år och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Intagningsbrunnarna för täckta ledningarna skola rensas minst två gånger årligen.

10:o Företagets benämning skall vara: Hammenhög - Hannas vattenavledningsföretag av år 1920.

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse med tre ordinarie medlemmar och två ersättare.

Arbetsstyrelsens åligganden äro

att genom sin ordförande som även skall vara företagets syssloman i laglig ordning emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja regleringsarbetenas försäljning;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga uttaxeringar och fördelning av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom annons i två ortstidningar minst 8 dagar i förväg eller på annat av delägarna på allmänt sammanträde fastslaget sätt en gång årligen och vid behos kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens och dikesbrunnarnas rensande å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

11:o. Med avseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag av allmänna medel sökes, de ändringar i det fastställda förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare kanalkanten än 1.0 meter och att dikesvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande överallt där vattnet har benägenhet att rinna ut i kanalen eller öppna diken tillstöta;

att där öppen kanal är förlagd i rågång denna och dikets mittellinje skola sammanfalla samt dikesjorden så vitt möjligt fördelas till lika godhet och mängd å ömse sidor om kanalen,

att stenar av full mansbördas storlek och däröver skola läggas för sig och ej bland dikesjorden, för att ej försvåra dennas utspridande med mullskopa,

att under arbetet vatten ej må uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar skada eller översvämning å ovan eller nedanför dikeslägenheten belägen jord eller ovan dikeslägenheten belägen odlad jord;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst samt

att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet sålunda blivit avsynat och godkänt.

12º. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena vid förrättningens avslutande förskjutas.

13º. Koppling till rörsträng mellan intagningsbrunnar förbjudes. Brunnarnas lock skola hållas låsta.

Ham-

mynbög den 18 maj 1920
Bernhard Holmström
statens lantbruksingenjör

Åke Larsson Per Hansson.

coll

Förestående avskrift af synprotokoll med bilagor 1–12 bestyrkes.
Ragnar Holmström

L_____2*0197

D. № 1651
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 23 JAN. 1923

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Hammenhög-Hannas
vattenavledningsföretag
av år 1920

366.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 november 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 december 1922

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarne i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark till Hammenhög i Hammenhögs socken och Hannas i Hannas socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda betänkande.

Företagets ändamål

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åkers och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget mellan Hammenhögs och Hannas kyrkor samt är å närslutna översiktskarta betecknad med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 18/5 1920 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande betänkande grundar sig på vid denna synförrättning verkställda undersökningar och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Lån och anslagsansökande.

I förening dagtecknad 20 maj 1920 hava de flesta delägarne överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:ts göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (bil. D)

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet i sin helhet omfattar

åker	69,295 har
äng	4,658 "
Summa	73,953 har.

Jordmånen består av mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av den s. k. Hamnasån, vilken ej förut varit reglerad inom ifrågavarande avdikningsområde.

Vattenavledning.

Företaget avser uppränsning av ovannämnda å med tillflöde, allt i enlighet med vad bifogade plan- och profilritning utvisar.

Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, hänvisas till bifogade avskrift av synesprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför ombyggnad av 2 stycken ägoväxelbroar, till vilka förslagsritningar finnas upprättade.

Odling.

Följande ägofigurer äro lämpliga till odling.

Litt S fig 84, 85, 86, 94 och 95	0,7350	har
Litt T fig 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113b, 118, 119, 120, 121, 122, 123 och 124	1,4030	har
Litt Z fig 135, 136, 138, 139 och 140	1,4900	har
Summa	3,6280	har

Jordförbättring och kostnad

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela företaget		Läns och anslagssökandens andel.	
Areal och ägoslag.					
Vid undersökningen					
åker	har.	69	29.5	69	25.5
äng och betesmark	har.	4	65.8	4	65.8
Summa	har.	73	95.3	73	91.3
Efter de föreslagna arbetenas utförande.					
åker (förbättrad)		69	29.5	69	25.5
åker (nyodlad)		3	62.8	3	62.8
äng och betesmark		1	03.0	1	03.0
Summa	har	73	95.3	73	91.3

Jordvärde				
Efter dikningen	170147	20	170051	20
Före dikningen	85568	36	85520	36
Värdeförhöjning				
Genom dikningen	84578	84	84530	84
Genom odlingen	2902	40	2902	40
Summa kr.	87481	24	87433	24
Kostnad				
För dikningen	45431	35	45402	09
För odlingen	2902	40	2902	40
Summa kr.	48333	75	48304	49

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd. bil. 9 till syneprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 10 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens utlåtande, bil. 12 till syneprotokollet.

Hinder mot förrättningen.

Innan syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot arbetets utförande. Tillstånd från det allmännas sida jämlikt Kungl. kung. den 31 dec. 1879 erfordras ej.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna liknande med statsmedel understödda företag är Örum-Hamnas dikningsföretag. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighetsprövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B6, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 30,268,06 kronor och anslaget till 15.134,03 kronor

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförandet av detta företag [illegible] ur odlingslånefonden med 30.270 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 15.135 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraft vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde anslås en tid av två år och till odlingsarbetet ytterligare fyra år.

Kristianstad i feb. 1922

Gunnar Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagar.

A. tabell
Ba. "
Bb. "
C. kostnadsförslag
Da. föreningshandling
Db. fullmakt
E. diariebevis
F. domkapitlets tillståndsbevis
G. avskrift av synehandlingarna
H. ritningar i 2 blad

Bil. A.

Tabell

	Hela företaget.				Låne och anslagssökandes andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har.	ar.	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
	1.		2.		3.		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres undersökningsområdet av								
åker	69	29.5	—	—	69	25.5		—
äng och betesmark	4	65.8			4	65.8		
Summa	73	95.3	85568	36	73	91.3	85520	36
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	69	29.5			69	25.5		
åker (förut äng)	3	62.8			3	62.8		
äng och betesmark	1	03.0			1	030		
Summa	73	95.3	170147	20	73	91.3	170051	20

Kristianstad i Feb. 1922.
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil B a.

Tabell.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne och anslagsökandena tillhöriga hemman.

Littera	Mantal	Nummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m. m.	Areal								Jordförbättringsvärde				
				Åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikning		genom odling och täckdikning		
														pr. ha	å hemmanet eller lägenhet.	
				ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	öre	kr	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6		7.		8.		9.		10	11.	
A.	124/512	25	Hammenhög, Magnus Jönsson		43.0						43.0	309	60			
B.	3/16	25	" , Jöns Larsson	1	78.0					1	78.0	1963	20			
C.	3/16	18	" , Lars Mattsson	9	34.5					9	34.5	9937	20			
D.	1/8	18	" , Johan Nilsson	1	46.0					1	46.0	1752	-			
E.	19/256	18	" , Johan Jönsson	4	12.55					4	12.55	5805	72			
F.	3/256	18	" , Anders Ingvarsson		64.25						64.25	1088	40			
G.	1/8	18	" , Johan Lavin	9	89.0					9	89.0	10797	60			
H.	1/6	18	" , Linus Larsson	1	58.0					1	58.0	758	40			
J.	1/64	25	" , Henrik Nilsson	1	00.0					1	00.0	1080	-			
K.	3/20	25	" , Per Håkansson		85.0						85.0	496	80			
L.	1/8	9	" , Per Håkansson	4	52.0					4	52.0	6271	20			
M.	1/16	9	" , Herman Thorsson	5	78.25					5	78.25	9898	80			
N.	1/32	9	" , Herman Thorsson	2	89.0					2	89.0	4966	80			
O.	1/64	9	" , Lars Ivarsson	2	83.0					2	83.0	4734	80			
P.	1/64	4	" , Lars Ivarsson	4	23.0					4	23.0	6962	40			
R.	3/34	4	" , Johan Jönsson	2	09.9					2	09.9	1506	96			
S.	1	13	Hannas, Annexhemmanen, arr. Nils Erlandsson	12	28.0	0	73.5	0	39.0	13	40.5	10.947	60	800	588	-
T.	1/3	17	Hannas, Nils Nilssons sterbhus, Ola Nilsson, Anders Nilsson, Bengta Nilsson													
			överförs	65	73.45	0	73.5	0	39.0	66	85.95	79277	40		588	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Överfört	65 7345	0 735	0 390	66 8595	79277 48		588 –
			och Elna Nilsson i Hannas							
			samt Måns Jönssons i Kor-							
			restads barn, alla omyndiga							
			Förmyndare äro fadern och							
			Anders Nilsson i Hannas.	3 2675	1 403	S 0 640	5 3105	4921 62	300	1122 40
72	1/4	5	Hannas, Anders Andersson	2530	~~1490~~	S.	1 743	331 74	300	1192 –
			Summa	69 255	3 628	1 030	73 913	84530 84		2902 40

Kristianstad i Feb. 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ta-

utvisande låne och anslagssökandes andel i

Littera å synekartan.	mantal.	Nummer.	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m. m.	ägofigurens n:r	Förbättrings-värdet kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
A.	124/512	25	Hammenhög, Magnus Jönsson	Se kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna.	309	60
B.	3/16	25	〃, Jöns Larsson		1963	20
C.	3/16	18	〃, Lars Mattsson		9937	20
D.	1/8	18	〃, Johan Nilsson		1752	-
E.	19/256	18	〃, Johan Jönsson		5805	72
F.	3/286	18	〃, Anders Ingvarsson		1088	40
G.	1/8	18	〃, Johan Lovén		10797	60
H.	1/6	18	〃, Linus Larsson		758	40
J.	1/64	25	〃, Henrik Nilsson		1080	-
K.	3/20	25	〃, Per Håkansson		496	80
L.	1/8	9	〃, Per Håkansson		6271	30
M.	1/16	9	〃, Herman Thorsson		9898	80
N.	1/32	9	〃, Herman Thorsson		4966	80
O.	1/64	9	〃, Lars Ivarsson		4734	80
P.	1/64	4	〃, Lars Ivarsson		6962	40
R.	3/34	4	〃, Johan Jönsson		1506	96
S.	1	13	Hannas Annelundsmannen ers. Nils Erlandsson		10947	60
T.	1/3	17	〃, Nils Olssons Sterbhus, Ola Nilsson, Anders Nilsson, Bengta Nilsson och Elna Nilsson i Hannas samt Måns Jönssons i Kvarnestad barn, alla omyndiga; förmyndare är fadern och Anders Nilsson i Hannas		4921	62
ZZ	1/4	5	Hannas, Anders Andersson		331	74
			Summa		84530	84

bell. Bil. B.6.

kostnaden samt låne och anslagsbelopp.

% av på båtnings-värdet.		Deltagar i kostnaden för																Summa kostnad		Anslag		Lån.	
		A-B-C-D C-H B-J		D-K.		D-E.		L-E.		E-F.		F-G.		Laga syne-förrättning		Biträdeskostnad							
Kr.	öre	kr.	öre	kr	öre	kr.	öre	kr	öre	kr	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr	öre	kr.	öre
7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.		16.		17.		18.	
216	72	117	68			41	08			11	97			3	21	0	72	174	66	58	22	116	44
1374	24	727	83	16	56	259	95			75	43			20	13	4	52	1104	42	368	14	736	28
6956	04	2266	82	1071	63	1407	56			409	06			101	93	22	89	5279	89	1759	96	3519	92
1226	40	664	07			231	70			67	44			17	96	4	03	985	20	328	40	656	80
4064	00	2201	67			768	28			223	48			59	51	13	35	3266	29	1088	76	2177	52
761	88	412	59			144	41			41	90			11	19	2	51	612	60	204	20	408	40
7558	32	614	34			2171	34			631	75	2191	23	110	78	24	87	5744	31	1914	77	3829	54
530	88					59	69			17	16	89	48	7	81	1	75	175	89	58	63	117	26
756	00			412	19	142	49			41	50			11	10	2	49	609	77	203	26	406	52
347	76			189	62	65	47			19	16			5	12	1	15	280	52	93	51	187	02
4389	84							870	66	425	82	2230	52	64	28	14	42	3605	70	1201	90	2403	80
6929	16							1373	94	672	05	3522	55	101	50	22	79	5692	83	1897	61	3795	22
3476	76							689	38	337	23	1767	83	50	92	11	42	2856	78	952	26	1904	52
3314	36					560	97			328	84	1724	17	48	59	10	90	2673	47	891	16	1782	32
4873	68					555	19			436	99	2677	93	71	40	16	04	3757	55	1252	52	2505	04
1054	87											676	58	15	45	3	46	695	49	231	83	463	66
7663	32							506	02	247	83	4574	52	112	26	25	20	5465	83	1821	94	3643	88
3445	13											2206	50	50	49	11	35	2268	34	756	11	1512	22
232	22											148	41	3	38	0	76	152	55	50	85	101	70
59,171	58	4900 ~~7,605~~	- ~~00~~	1200 ~~1,690~~	- ~~00~~	4551 ~~6408~~	11 ~~13~~	2440 ~~3440~~	- ~~00~~	2818 ~~3,987~~	64 ~~61~~	15289 ~~21,809~~	39 ~~72~~	867	01	194	62	32260 ~~45,402~~	57 ~~09~~	10753 ~~15,134~~	52 ~~03~~	21507 ~~30,268~~	05 ~~06~~

Kristianstad i feb. 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 1 krona.				
Diket:				
Kanalsträckan A-B-C-D, C-H, B-J	7005	—		
" D-K.	1690	-		
" D-E.	6418	40		
" L-E.	3440	-		
" E-F.	3990	80		
" F-G	21,825	-		
Laga synförrättningen	867	53		
Kostnad för lån och anslag	194	62	45431	35
Minskning omkr. 30%			13150	
Odlingen			32281	35
odling av 3,628 har à 800 kr. pr. har.			2902	40
			35183	75
Summa kr.			~~48333~~	~~75~~

Kristianstad i Feb. 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen	32281	35
för odlingen och tegdikningen	2902	40
Summa	35183	75

varav sökandenas vattenavledningskostnad 32260 kronor 57 öre

Stockholm den 15 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil. D a.

Undertecknade delägare i Hammenhög-Hannas vattenavledningsföretag av år 1920 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till nämnda företag, om vars utförande vi förena oss; och uppdraga vi åt företagets sysloman, att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt mot redovisning handhava oss beviljade statsmedel samt å våra vägnar om så skulle erfordras upplåna medel till företagets bedrivande.

Hammenhög den 21 maj 1920

Herman Tharsson   Nils Erlandsson
Lars Mattsson   Jöns Larsson
Johan Jönsson 18.   Magnus Jönsson
Anders Andersson   Linus Larsson
Lars Ivarsson   Henrik Nilsson
Per Håkansson   Johan Nilsson
Ola Nilsson 17 Hannas   Johan Jönsson N:o 4
Johan Lovén   Per Håkansson
Anders Ingvarsson   Anders Nilsson

Bevittnas:
Per Henrixon   Åke Larsson

Bil. D6.

Fullmakt för Anders Nilsson i Hannas att å våra vägnar underteckna förening angående sökandet av lån och anslag av allmänna medel till Hammenhög-Hannas vattenregleringsföretag av år 1920.

Kvärrestad och Hannas den 29 Maj 1920.

Måns Jönsson Elna Nilsson

förmyndare för mina barn.

Bengta Nilsson

Delägare i Nils Olssons N:r 17 Hannas sterbhus.

Egenhändiga namnteckningarne bevittna:

Johanna Ingvarsson Anna Nilsson.

Bil. E.

Att, såvitt härförda diarium utvisar, missnöje icke anmälts med en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 18 maj 1920 avslutad förrättning angående reglering av floddiken från ~~vattenskadad~~ mark till Hammenhög i Hammenhögs socken vid Hannas i Hannas socken (Hammenhög-Hannas vattenavledningsföretag

av år 1920); betygar
Kristianstads landskansli
den 25 februari 1922.
På tjänstens vägnar:
Josef Fischer.

Bil. F.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 8 mars 1922.

§ 21 Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 20 nästlidne februari meddelat att vid syn enligt dikningslagen, som avslutats den 18 maj 1920 och som vunnit laga kraft, hade annexhemmanet 1 mantal N:r 13 Hannas, arrenderat av Nils Erlandsson, befunnits skyldigt deltaga i kostnaderna för regleringen av den s.k. Hannasån, av vilka kostnader, sammanlagt 44.369 kronor 28 öre, 5.328 kronor 37 öre komme på annexhemmanet, som beräknades genom företaget erhålla ett förbättringsvärde av 10.947 kronor 60 öre. Under framhållande härav hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om domkapitlets medgivande för arrendatorn att deltaga i företaget samt jämte övriga sakägare söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

I infordrade yttranden hade Hammarlövs och Hammars församlingars kyrkoråd ävensom kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet, att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorn av ovanberörda annexhemmanet gjorde gemensam sak med övriga delägare i ifrågavarande företag. Ut supra.

In fidem.
Gösta Wetterlöf.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 9 nov. 1922 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Conrad Hammarström

129

L_ _ _ _2★0197

[illegible] 1651
K. Lantbruksstyrelsen [illegible]
[illegible] 23 JAN. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1922 för "Hammenhög - Hannas vattenavledningsföretag av år 1920", avseende torrläggning av mark inom Hammenhög och Hannas i Hannas socken av KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström ~~den~~ i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugoentusenfemhundratio / 21.510:- / kronor att utgå från *odlingslånefonden* och ***dels statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tiotusensjuhundrafemtio / 10.750:- / kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 20 maj 1920, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

220
22

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1927,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hannas den 16 januari 1923.

Nils Erlandsson

Att Lantbrukaren Nils Erlandsson, Hann

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Ola Nilsson — Axel Håkansson

Adress: Hannas 17 — Adress: Hammenhög 25

***Med stöd av Kungl. brevet den* 9 november**
1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen*
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

***Stockholm den* 7 februari *19*23.**

Erik [illegible]

E. Wilh. Ewe

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

220/22

Godkänt den 7 februari **19**23

1652

23 JAN. 1923

BEVIS.

över verkställd avsyning av vattenavlednings och avdikningsarbete angående "Hammenhög-Hannas vattenavledningsföretag av år 1920",avseende torrläggning av mark inom Hammenhög och Hannas i Hannas socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	10.750-K:r.
lån ur odlingslånefonden	21.510- "

Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 16 jan. 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits att detsamma utförts i överensstämmelse med det slutligen fastställda förslaget,varför arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 20 januari 1923.

Statens Lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA

Stämpel En krona