Ink. till Vattenöverdomstolen
den 26 SEP. 1925

Ink. till Svea Hovrätt
den [illegible] SEP. 1925

Förslag

i 18 blad

till sänkning av vattenståndet i

ÖSTRA och VÄSTRA SORRÖDSSJÖARNA

för torrläggning av mark till
Broröd, Björkarp, Sorröd, Harthus,
Thorsjö, Nybo, Herrevadskloster,
Ruveröd, Värgapet och Smålanden
i Riseberga socken av Kristianstad län,

upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
åren 1922-1924 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

	Västra Sorrödssjön	
A	Broröd	1⁸-1¹⁴
B	Björkarp	
C	"	
D	"	
E	"	1⁵
F	"	1⁶
G	Sorröd	1⁶
H	"	1³
I	"	1⁴
K	Harthus	1³
La	"	1²
Ma	Thorsjö	1¹³
N	Smålanden	3⁸
Oa	"	2¹
P	"	1⁹
Qa	Herrevadskloster	1¹
R	Nybo	
Qb	Herrevadskloster	1¹
Lb	Harthus	1²
	Östra Sorrödssjön	
Mb	Thorsjö	1¹³
S	"	1
T	"	1¹⁴
U	Ruveröd	1¹
V	Värgapet	1¹
Ob	Smålanden	2¹
Z	"	3
Å	"	3⁵



A
Qa
H
Qa
La
Lb
Qa
R
Qa
Qb
R
Qb
A
Qa
La
La
P
F.P.=11,62
F.P.=11,45
F.P.=10,71
F.P.=11,64
F.P.=11,79
F.P.=10,43
F.P.=10,65
F.P.=11,60
F.P.=4,70
RÖNNEÅN

7

Blad 1.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

Akt N:o 7 till V.D:s akt
Bx U. D. 10/1924

VÄSTRA SORRÖDSSJÖN.
ÖSTRA SORRÖDSSJÖN.
A
B
D
E
F
G
H
J
K
La
Qa
N
Oa
P
S
T
U
V
Z
Å
F.P.=10,42
F.P.=11,93
F.P.=10,98

AITR.Nr 001

L 18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

8

Blad 2.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

A
Dämhöjden = 7.90
Grundstocken = 7.10
7.10
7.12
6.43
6.46
J = 0.3:1000
J = 0.5:1000
7.18
7.225
7.24
7.27
7.30
7.36
7.42
J = 0.3:1000
Slänt 1:1.5
Bb. = 6 m.
J = 0.3:1000
Slänt 1:1.25
Bb. = 6.5 m.
B
F.P. = 9.92
7.80
7.86
7.92
7.98
8.04
8.10
V. Sorrödsjön
C
J = 0.3:1000
Slänt 1:1.5
Bb. = 6.0 m.
G
J = 0.1:1000
8.25
F.P. = 12.74
8.97
9.33
J = 1.8:1000
J = 1.4:1000
9.37
9.70
9.79
H
F.P. = 10.98
Ö. Sorrödsjön
J = 1.8:1000
Slänt 1:1.25
Bb. = 1.75 m.
Längd-skala = 1:4000
Höjd-skala = 1:100.
9 m.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119+20
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
+ 10.50
mvy + 9.50
+ 9.40
mvy + 8.50
H.vy 11.40
" mvy 10.70
H.vy 11.–
" mvy 10.10

KITN. Nr 002

L 18-2021

9 Blad 3.

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
20 OKT 1924

B
D
E
D
F
F.P. = 9,92
F.P. = 10,77
F.P. = 11,36
H. V.Y. 8.50
7,81
7,83
7,86
7,92
8,00
8,10
8,12
7,38
7,12
7,20
6,96
I = 0.3:1000 (Alt. I A)
0,5:1000
Bb = 0,25
t med = 0,4
Bb = 0,3 m
t med = 0,32
Alt II A.
8,0
7,12
I = 0.8:1000 (Alt I A)
Bb = 0,75 m
t med = 0,35
Alt. II A
8,16
2,5:1000
7,445
8,32
9,16
8,48
8,64
8,80
9,04
9,24
9,50
Alt IA och II A sammanfalla i det närmaste
I = 0,3:1000
I = 0,8:1000
I = 1:1000
Bb = 0,75 m
Sl 1:1,5
Bb = 0,3 m
Sl 1:1,5
Bb = 0,5 m
Sl 1:1,5
Bb = 0,3 m
Sl 1:1,5
0 = 30+27
131
132
133
134
135
136
137 +20
138
139
140
140+80
0 = 137+20
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
+55
Längd-skala = 1:4000
100
50
100
200
300 m
1
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9 m.
Höjd skala = 1:100.

RITN. Nr 003

L___18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924.

Blad 13.

19.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

7.90
7.10
Dämhöjden = 7.90
grundsrocken = 7.10
dy
dy
dy
sten
storsten
moisjord
något sten
sand och något sten
sandblandad lera
något sten
blå lera
något sten
blålera
blålera något
grusblandad
dy och
lätt
lera
J = 0.3:1000
6,46
10 0
+80
101
+50
102
+50
103
+80
104
+44
+50
105
150
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
114
+20
+90
120
140
121
+10
160
122
+30
180
123
50
124
27
28
Längd-skala = 1:4000
100
50
0
100
200
300 m.
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 m.
Höjd-skala = 1:100

RITN. Nr 013

L 18 - 2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924.

Blad 4.

10.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
20 OKT. 1924


104. +50
105
105 +50
fullt akt
fullt akt
106
106 +50
107
107 +50
108
108 +50
109
109 +50
110
110 +50
111
111 +50
112.
112 +50
113
113 +50
114
114 +50
115
115 +50
116
116 +50

Skala = 1:100

RITN. Nr 004

L___18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Blad 5.

II.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 20 OKT 1924


117
117 +50
118.
118 +70
119 +20
119 +90
120 +40
121 +10
121 +60
122 +30
122 +80
123 +50
124
124 +70
125 +20
28
28 +50
29
29 +50
30 +50
31
31 +50
32
33
34
35
36.
2,4
2,9
2,9
2,9
2,9
+8
+8
+8 +8

$I = 0,0005$
$A = 2,8$
$p = 4,8$
$R = 0,584$
$\sqrt{R} = 0,763$
$c = 34,5$
$v = 34,5 \cdot 0,763 \cdot 0,0223 = 0,59$
$Q = 2,8 \cdot 0,59 = 1,65$

Skala = 1:100

RITN. Nr 005

L___ 18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924.

12.

Blad 6

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL


37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46 +50
47
47 +50
48
48 +50
49
49 +50
50
50 +50
51
51 +50
51 +65
52
52 +50
53

Björkarpsbäcken.


0+30+27
+50
131
131 +50
132
132 +50
133
133 +50
134
134 +50
135
135 +50
136
136 +50
137
137 +50
138
138 +50

Skala 1:100.

RITN. Nr 006

L 18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924.

Blad 7.

13.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL


138 +50
139
139 +50
140
140 +50
140 +80
0 = 137 + 20
+50
141
141 +50
142
142 +50
143
143 +50
144
144 +16
144 +50
145.
145 +50
146
146 +50
147
147 +50
148
148 +50
149
149 +50
150
150 +50
151
151 +50
152
152 +50
153
153 +50
154
157 + 55
154 + 50
155
155 + 50
156
156 + 50
157

Skala = 1:100.

RITN. Nr 007
L ___ 18 - 2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Blad II

17

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

B
C
C
F.P.= 4,95
Väg till slottet
Landsväg
F.P.= 8,97
6,10
F.P.= 10,47
F.P.= 11,58
F.P.= 11,38
6,40
F.P.= 9,92
6,70
6,708
V. Sorrödssjön
7,0
F.P.= 12,74
7,15
4,5:1000
Bb=1m
t med = 0,4
t max = 1,15
8,92
1,3:1000
Bb=2,0m
t med = 0,4
t max = 1,25
9,44
F.P.= 10,98
Ö. Sorrödssjön
0
1
2
3
4
5a
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16a
17a
22
23
24
25
26
27a
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
7 46
6 47
5 48
4 49
3 50
2 51
1 52
0 53

Längd-skala = 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.
Höjd-skala = 1:4000.

RITN. Nr 011

L___18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Sorrödssjöarna.

Blad 12.

18.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 20 OKT. 1924

I
Rönneån
K
L
M
Vägplan
Ky. i sjön
H.v.y = 5,08
H.v.y = 6,02
Tjörna damm
2,9046
2,52
2,57
I = 0,2 : 1000
2,77
2,774
3,80
3,82
0,2 : 1000
40
tmed = 0,52
tmax = 1,50
Bb = 6,0 m
Slänt 1:1,5
4,20
4,24
4,26
1:1000
tmed = 0,4
tmax = 1,20
Bb = 3,0 m
+77 +50 96 +50 95 +50 94 +50 93 +60 92 +50 91 +50 90 +50 89 +50 88 +50 87 +50 86 +50 85 +80 +50 84 +50 83 +50 82 +50 81 80 +50 79 +50 78
77 +50 76 +50 75 +50 74 +50 73 +50 72 +50 71 +50 70 +50 69 +50 68 +50 67 +56 +39 66 +50 65 +50 64 +50 63 +50 62 +50 61 +50 60 +50 +15 0

Längd-skala = 1:4000.


100 50 0 100 200 300 m
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Höjd-skala = 1:100.

RITN. Nr 012

L___18-2021

Sörrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Blad 14

20.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

Smålandensdiket.



Tjörna damm
4,62
J=15:1000
5,82
J=6,5:1000
8,42
8,32
J=1:1000
9,37
Bb = 1,0m
Sl: 1:1,25
Bb = 2,25 m
Sl 1:1,25
+30
214
+62
+50
213
212
211
+50
+30
210
209
+50
+10
208
+96
+40
+13
+8
207
206
205
+89
204
+85
203
+25
+21
202
201
+25
0 = 200

KITN.Nr 014

L ___ 18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Smålandens diket

Blad 15.

21.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL


0=200


200+25


200+50


201


201+50


202


202+50


203


203+50


204


204+50


205


205+50


206


206+50


207


207+40


208+10


208+50

Skala=1:00.

RITN.Nr 015

L___18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Blad 16.

22.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

84.



83+50



83



82+50



82



81+50



81



80+69



Skala. 1:100.

RITN.Nr 016

L___18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Rönneån mellan Spången och p. 84+80

Blad 17.

23

SÖDERBYGDENS 20 OKT. 1924 VATTENDOMSTOL


89+50
89
88+50
88
87+50
87
86+50
86
85+50
85

Skala: 1:100.

RITN. Nr 017

L ___ 18 - 2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924.

Rönneån mellan Spången och p. 84+80

Blad 18.

24.

SÖDERBYGDENS 20 OKT. 1924 VATTENDOMSTOL

96+77
96+50
96
95+50
95
94+50
94
93+50
93
92+60
92
91+50
91
90+50
90

Skala 1:100

RITN.N. 018
L___18-2021

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

Blad 8.

14.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

Förslag till ägovägsbro vid 143


3"
6"x8"
6"x6"
2.8 m.
4.0 m

Förslag till ägovägsbroar vid 148; 154+25; 157


3"
6"x7"
6"x6"
2,2 m
4,0 m

Förslag till ägovägsbro vid 151+5


3"
6"x7"
6"x6"
2,2.m
4,0 m

Skala 1:50

RITN.Nr 008

L ___ 18 * 2021

Sorrödssjöarnas vattenavlednings-företag av år 1924. Förslag till ägovägsbroar vid 112+22 och 117+80

Blad 9.

15.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL


4"x4"
4"x4"
3" plank
8"x10"
6"x6"
8"x10"
5,0 m
50 m
8"x8"


3,6 m
8"x10"
8"x10"

Skala 1:50

RITN.Nr 009

L___18-2021

Förslag till förstärkning av bron vid 48+69

Sorrödssjöarnas vattenavlednings-företag av år 1924

Blad 10.

16.

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL



0,30
1,75 m
0,4 m
0,5 m
0,3
0,5 m



6 m
0,5 m
0,4
0,5 m
0,3
+8,91 blir botten

Skala 1:50



1
0,5
0
1
2
3
4
5 m.

KITN:Nr 010

L ___ 18-2021

Akt nr:

11-KLS-2021

260

Bo U. D 10/1924

357

SÖDERBYGDENS
20 OKT. 1924
VATTENDOMSTOL

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

L____18-2021

[illegible]

V o. 96:7

Originalhandlingar
rörande

Ej utförd

Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen.

år 1924 av

Statens lantbruksingenjör.

Originalhandlingar
rörande

sänkning av vattenståndet i Östra och Västra Sorrödsjöarna för torrläggning av mark till Broröd, Björkarp, Torröd, Hårthus, Thorsjö, Nybo, Herrevadskloster, Rinneröd, Färgaret och Smålanden i Riseberga socken av Kristianstads län, upprättade vid synneförrättning enligt vattenlagen år 1924 av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla Etthundrasextionio (169) skrivna och paginerade sidor.
Härtill ritningar i 18 blad, intygar

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll fört
vid synförrättning enligt
vattenlagen angående
sänkning af vattenståndet
i Sörrösfjärdarna för torr-
läggning af vattentäckt
mark tillhörande Torps
Kvarnön, Vårgapet, Små-
länden, Sörrön, Björkarps
Broröj, Öfverrevsbacken
och Nybo i [illegible] socken,
Kristinestads län.

År 1922 den 10 juli inställde sig ~~undertecknad~~ statens lantbruksingenjör å Spangars gästgifvaregård för att på grund af länestyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning af vattenståndet i Sörrösfjärdarna för torrläggning af vattentäckt mark till Torps Kvarnön, Vårgapet, Småländen, Sörrön, Björkarps Broröj, Öfverrevsbacken och Nybo i [illegible] socken Kristinestads län. Efter kungörelse lördagen den 17 juni 1922 i [illegible] tidning samt personliga kallelser, som tillställts samtliga sakägare genom

protokollet hade följande personer infunnit sig till sammanträdet:
Anton Håkansson, Hvarthus,
K. Ekblom, Smålanden
Ryttmästare St. Brunnström,
B. Anders Johansson, N:o 3 Smålanden
Ingeniör Axel Runström i Gausta-vik för 1/8 mtl N:o 1 Vårgaget genom Hans Oskar Nilsson enligt fullmakt lit 1
Fanjunkaren Th. Cederqvist, Smålanden
Olof Larsson, Ruersrör,
Fredlander Andersson, Thorsjö
Bernhard Nilsson, d:o
Ahlander Assarsson, d:o
Nils Jönsson i Hylestorp för ägor i Sorrö.
Ekhallas Nilsson, Sorrö
C. A. Johansson som arrendator af 7/48 mtl Sorrö
Rydaholms kommun genom fattigvårdsstyrelsens ordförande Bernhard Eriksson
Major G. Horn i egenskap af chef på Hornersbergets remontdepot.
Såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan Kaptenen m. m. P. O. E. Bohander enligt ~~fullmakt~~ förordnande lit 2.
Såsom jordmän: Herrar A. P. Ljungdal, Färingtofta samt Nils Assarsson, Ljungbyhed, hvilka båda aflagt

föreskrifven ed.

§ 1.

De på undertecknads utfärdade förordnanden jämte instruktion därom upplästes (bil. 3 och 4) hvarvid förrättningsmannen upplyste att det vid verkställd förundersökning visat sig, att de tvenne förordnandena rörde frågor så nära beroende af hvarandra, att de måste behandlas i samma syneförrättning.

§ 2.

[illegible] sig Lambert Forsberg i Björberg och Oskar [illegible] i Björberg.

§ 3.

På därom framställd fråga uppgafs ej någon jäfsanmärkning mot synemännen och icke heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägarne.

§ 4.

Sökandena yrkade vattenståndets sänkning i Östra och Västra Lövsjöarna så djupt, att deras därigenom ofvan vattnet belägna ägor kunde torrläggas för kultur af åker eller äng samt att djupet så vidt det af tekniska och ekonomiska hänsyn vore görligt. Yrkades så

Byggo att bottnen i Västra Sorvidsgölen kunde användas som äng.

§ 5

B. A. Johansson: [illegible] motsatte sig sänkningen af Östra Sorvidsgöl enär han ej ansåg sig hafva någon nytta däraf. Byggmästare Rönström [illegible] instämde med Johansson. Magnusson reserverade sig mot förslaget enär han ansåg att kostnaden ~~af [illegible]~~ skulle öfverstiga förbättringen.

§ 6.

Kyrkv. Larsson: [illegible] hvars jord låge vid Östra Sorvidsgöl vid Plstorpsåns utflöde ansåg sig ej skyldig att deltaga i andra bortnodes att sådana som gåge uppränsning af kanalen mellan Östra och Västra Sorvidsgölarna.

§ 7.

Det skall bör antecknas att förrättningsmannen påmbör lagens föreskrifter anmält förrättningens företagande för Kungl. Kammarkollegium samt att Kgl. Kollegiet ej annat utvisat hvarken anmälan i detta (se bil. J.

§ 8

§ 8

På förfrågan af förrättningsmannen meddelades att gåfvorna för året [illegible] [illegible] men att fisket [illegible] på grund af vattnet. [illegible] genom [illegible] på grund [illegible] [illegible]. Förrättningsmannen meddelade att han i anledning häraf kommer att anmäla föreningens företagande för Kung. Landtbruksstyrelsen.

§ 9

[illegible] [illegible] anmälde, att [illegible] på Västra [illegible] [illegible] [illegible] svaret, som nyss utanordnats till Nils Persson för 500 kronor års-lön. [illegible] [illegible] af svaren på [illegible] af bokar [illegible] [illegible].

§ 10

Förrättningsmannen kungjorde att [illegible] o-[illegible] för sammanträdet kunna att på begäran för föreningens utredning nödiga underrättelser och vägledningar samt att tiden för nytt sammanträde kommer att kungöras i Åbo [illegible] Tidning samt

6.

Skånes Annonsblad.

§ 11.

Det uppdrogs åt f. Riksdagsmannen Wetzell i Örkelljunga vara ordförande i distriktets vägstyrelse.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

[illegible]

[illegible]

N. Ljungdahl   A. Nilsson

År 1924 den 30 juni.

Denna dag sammanträdde åter förnämnda [illegible] i Ljungens gästgivaregård. Efter kungörelse uppläst i Riseberga kyrka och införd i Åsbo härads Tidning samt Skånes Annonsblad hade till sammanträdet infunnit sig:

Anton Håkansson, Marthus
N. Ekblad Smålanden
Ryttmästaren Hans Bramström;
Ingenjör Rönström, Vägaspet, genom Oskar Nilsson, enligt förut lämnad fullmakt.
Olof Larsson Ruvsvi:
Nils Jönsson, Ugglestorps gård.

Claes Nilsson, Sövröd.
Röstånga kommun genom Bernhard Lindholm;
Major G. Wern; Överintendenten Kungl. Arméförvaltningens fortifikationsdepartement genom Herr Ryttmästaren m.m. Bernhard [illegible] enligt fullmakt N:o 6.
Kungl. Maj:t och Kronan genom Herr Majoren m.m. Evert Bohlander.
Fanjunkaren Th. Cederquist, Bosåkra.
Handlanden Andersson, Thorsjö.
Lantbrukaren Forsberg, Björkarp.
Såsom biträdande förrättningsman: Herr Lantmätaren Jakob Clemensson i Stockamöllan enl. förordnande N:o 7.

§13.

På därom framställd fråga uppgavs ej någon jävsanmärkning mot Lantmätaren Clemensson och ansåg Herr Clemensson sig ej stå i jävsförhållande till sakägare.

§14

Det skall här antecknas att förrättningsmannen hos Kungl. Lantbruksstyrelsen anmält förrättningens ledande samt i anledning därav mottagit yttrande från Fiskeriintendenten G. Levnedanstående skrivelse (bil 8)

§ 15.

Förrättningsmannen framlade protokollet av den hittills verkställda utredning samt framhöll fördelarna och nackdelarna av de olika förslagen till vattnets avledande.

§ 16.

Ryttmästaren B. Grill framlade följande synpunkter mot förslaget: Vattenverket vid Herrevadskloster var taxeringsvärderat till 20000 kronor, ett värde, som försvinner å vilken väg vattnet än skulle avledas; den till Kloster ledande vattenledningen bleve förstörd; värdet därav ~~kan~~ ansågs utgöra c:a 15000 kronor. Västra Sörrödsgård utgjorde numera vattningsplats för betande kreatur; skulle gården fullständigt saknas måste dessa vattningsställen ersättas med brunnar och mekanisk vattenuppfodring med därmed förenade kostnader. Förslaget inverkade menligt på naturen kring Kloster. Vid jämförande emellan olika avledningsvägar föredrog ryttmästare Grill västra vägen ([illegible]) emedan Kloster ej gjorde förlust på vattenmängden.

§17

Ryttmästare Brunnström anförde: det är svårt att på grund av hittills förelagt underställning, redovisade yttra sig med bestämdhet över förslaget. Ryttmästaren önskade utredning på den genom förslaget uppkommande förbättringen, varefter mera bestående ställning till förslaget kunde tagas.

§18

Fanjunkare Ledergett protesterade mot vattnets avledande genom Ravrös ägor till Rönnån på den grund att marken efter denna linje vore alt för lös att bygga kanal i. Föreslog i stället en kanal genom Snålanden, där marken vore fast.

§19

Ryttmästaren Brunnströms önskade utredning kan en mindre sänkning av västra Lorvös sjö kunna ställa sig i ekonomiskt hänseende. Förordade på försök att vattnet ledes genom s.k. Munkadammen på östra Lorvösjön och sålunda västra och östra sjöarna erhålla var-sitt avlopp.

§20

Ryttmästaren Grin ansåg det av Ryttmästaren Brunnström lämrade förslaget om en mindre sänkning av Västra Sjön läng-[illegible] på [illegible], dess [illegible] förorsakning att vatten-[illegible] i [illegible] [illegible] [illegible].

§21.

Nils Larsson kom i förorda sänkning avvattnande genom Munkedalsälven.

§22

Anton Abrahamsson i Västhus förordar Ryttmästare Wrannströms förslag ang. mindre sänkning av Västra Sjön samt Östra Sjöns avvattnande genom Munkedalsälven.

§23.

Ingenjör Rönström uttalade sig för Munkedalsälvens sänkning av samma grund som föregående Cederqvist.

§24.

Ryttmästare Grill bad av den förda diskussionen få den uppfattningen, att en sänkning av s.k. Munkedalsälven nödvändig i mindre [illegible], att det därigenom uppkommande [illegible] av 4 meter kunde att [illegible] [illegible] [illegible]. Sedan nu [illegible] på Kgl. [illegible] [illegible] [illegible] Ryttmästaren [illegible] i [illegible] sig vidare utredning, men ville föreslå att denna gick i den riktning Ryttmästaren Brunnstein påpekat, nämligen en grundare sänkning av Västra Sjön.

§ 25.

Ordföranden Andersson framhöll att om jordägarnas [illegible] så vore man nu att något måste göras på att [illegible] torrläggningen [illegible] [illegible] mera! Andersson förmenade att en sänkning i vattennivån å [illegible] vore [illegible] ett en del av Östra [illegible] Sjön; Flodvatten kunde gå denna väg och att sålunda vattnet i Östra Sjön [illegible] [illegible]. Han ville förorda Ryttmästaren Brunnsteins förslag om grundare sänkning av Västra Sjön samt att Östra Sjön sänktes till Västra Sjöns ursprungliga vattenyta.

§ 26.

Ryttmästaren [illegible] yrkade att byamännen när den begärande utredningen skulle [illegible] även och av [illegible] [illegible] möjligheterna på Klosters bo att sålunda den [illegible] utredningen skulle tydligt bli utkännande; torrläggnings följande skulle [illegible] såsom p. m. på byamännen (bil 9).

12.

§ 27.

Det beslöts att byggnadsnämnden skulle uppgöra ett förslag till grundare [illegible] och värdera fri samt jämförande förslag till bebyggning och stå fri, vad som d.k. kommunalstämman uti Hörin-Ramsvik, vad som [illegible]. [illegible] per [illegible] sig påtaget sig. Kommunalstämmans beslut, vilka grundat på hans [illegible] 20-åriga erfarenhet och mannens [illegible].

§ 28

Emot hr Pettersson [illegible] som sökare [illegible] i hans ställe [illegible] Forsberg Björkvarp.

§ 29.

Ordföranden tillkännagav att byggnadsnämnden [illegible] efter sammanträde skulle påbörja [illegible] samt att nya sammanträde skulle hållas å samma plats måndagen den 21 jan. 1924 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgå.

§ 30

Då ~~inte~~ vidare frågor ej förekommo upplästes dagens protokoll. Det var till [illegible].

[illegible]

[illegible]
statens lantmätningsingenjör
~~A. Assarsson~~ N. P. Ljungdahl
Jacob [illegible]

År 1924 den 21 juni.
Denna dag sammanträdde undertecknad förrättningsman samt god mannen N. P. Ljungdahl å Spångens gästgivaregård varvid följande sakägare tillstädes kommo:
Frans Månsson, Sirö,
Hans Nilsson, d:o
Nils Jönsson, Ågerstoppa
Anton Håkansson, Vasthus.
Trodander Andersson, Thorsjö
Olof Larsson, Ruusröd;
Tillgången Rörstorp genom Oskar Nilsson enl. fullmakt lit. 10
Jägmästaren Th. Cederquist;
Majoren Evert Bohander
Majoren G. Axén
Ryttmästaren Bernhard Grill;

§ 80.

På grund av det beklagansvärda olycksfall, varigenom sysslomannen Nils Assarsson [illegible] döden hos förrättningsmannen, kom nu god man [illegible] Anton

14.

Hansson i Sonnarp från kommit tillstädes. På hans fråga uppgafs att någon jakt-arrendering mest Herr Hansson, å [illegible] han tog del i jakt-förhållanden hos Bolaget.

§ 31.

Från Tegelbruks-Kontoret hade inkommit följande skrivelse (bil 11).

§ 32

Det uppgafs att Tegelbruks-Kontorets kommun var taxerings-värdena fr. 12800 kronor

§ 33.

Från Smeden Nils Persson inkom skrivelse enligt vilken han på ägarens av Västra-vattenkonstens vägnar begärde lån av 1000 kronor (bil 12).

§ 34

Nu infann sig Kamrer Forsberg från Rydboholms Bruks-kontor.

§ 35

Förrättningsmannen framlade utlåtande av ej intagna underrättelserna (se bil 13).

§ 36

Fullmäktigen Georgius föreslog [illegible] Otto [illegible] [illegible] föreslaget, [illegible] ställning [illegible] av [illegible]

[illegible]:

§ 37.

Ryttmästaren Grill ville att från sin [illegible] [illegible] förslag [illegible] att samma [illegible], [illegible] det förslag [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] att [illegible] vore [illegible] [illegible] [illegible], att det [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] ang. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

§ 38.

Ryttmästaren [illegible], vars intressen vore beroende av Östra [illegible] sjön, [illegible] i [illegible] Cederprus yrkande.

§ 39

Anton [illegible] framhöll att förslag som avsåg ofullständig förläggning av [illegible] [illegible] västra sjön, men [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

§ 40.

På därom framställd fråga [illegible] [illegible] [illegible] västra sjön att de åtnöjde sig med en ofullständig förläggning av [illegible] [illegible] västra sjön.

16.

§ 41

Förrättningsmannen tillkännagav att synemännen omedelbart efter sammanträdet komma att företaga utförliga arbeten för förrättningens avslutande samt att nästa sammanträde komma att hållas å samma plats onsdagen den 20 instundande augusti månad kl 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgivas.

§ 42.

Då intet vidare förekom uppläses dagens protokoll och slöts sammanträdet.

§ 43.

Därvid anmärkte Anton Håkansson, att sakägarnes beräkning väckta sitt yrkande på ovanstående framläggning och grundad på den förutsättningen att vattnet från sjön skulle ledas genom Munkdammen.

§ 44.

Däremot reserverade sig Fanjunkare Lindgren, Ryttmästare Bjurenstein, Ryttmästare Hilde, samt Forsling m.fl. Ort och tid som ovan

Edmund Bjurenstein

N. P. Ljungdahl Anton Danielsson
Godemän

År 1924 den 20 aug.

Voro dag sammanträdde samt-liga [illegible] å Grängens gästgivaregård [illegible] följande del-ägare i [illegible]skommun:

Bispberga kommun genom Bern-hard Lindholm;

Ernst Larsson i Björkarp sterbhus genom Oskar Larsson.

Edvard Forsberg, Björkarp

Oskar Larsson, "

Frans Månsson, Sörö

Alfred Nilsson, "

Nils Jönsson, Ängelstorp.

J. O. Möller, Hästhus, genom Nils Jönsson, Ängelstorp, enligt fullmakt, bil 14;

Anton Håkansson, Hästhus;

Byggmästaren Hans Brun-ström;

K. Ekblad, Smålanden

Byggmästaren Bernhard Frid.

Majoren Evert Bolander.

Fabrikören Andersson, Tärnsjö

Jordägaren Andersson, "

Olof Larsson, Rursjö;

Ingenjör Rönström genom Oskar Nilsson;

Fanjunkaren Th. Cederfelt;

§ 45.

Sedan på [illegible] stämning [illegible] till protokollet bi-fogande, [illegible] [illegible] sammanträder upprättade handlingar, bilades protokollet som bilagor 15 och 16.

§46

En av Bernhard Nilsson i Torp undertecknad påminningsskrivelse bifogades protokollet som bilaga 17.

§47.

Förrättningsmannen upplästa Värderingsinstrument för Berrevadsbäckens vattenverk, bil 18a

§48

Förrättningsmannen upprättade värderingslängd på den förläggning (bil 18b), värderingslängd på förläggning med bibehållande av Berrevadsbäckens vattenmassa och landsvägen mellan Sjöarna (bil 19). Kostnadsberäkning på den ändrade förläggningen, (bil 20) och därpå grundad kostnadsfördelning (bil 21).

§49.

Sysslomännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil 22)

§50.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap 10 § 20 utsågs sysslomannen Charles Nilsson i Torp att i laga ordning utfärda kallelse till val av styrelse. Vidare uppdrogs åt Klaes Nilsson att mottaga och förvara till föreningen hörande handlingar och ritningar.

§ 51.

Rättningar i förrättningsbeskrivningen bifogades protokollet som bilaga 23.

§ 52.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

[illegible]

Statens lantbruksingenjör

Anton Danielsson N. E. Ljungdahl

Jacob Clemensson

N:o 1. 20.

Fullmakt för innehafvaren Herr Oskar Nilsson, att vid sammanträdet å Spångens Gästgifvaregård den 10de Juli 1922 rörande torrläggning af mark kring Sorrödsjöarne min talan föra och min rätt bevaka för min egendom 1/8 Mtl. N:o 1 Vargapet. Svenstavik d. 27de juni 1922

A. Rönström

Ingeniör Axel Rönströms egenhändiga namnteckning bevittnas af på en gång närvarande:

Anna Edlund
Seminariet Östersund

Fanny Bachman
Seminariet Östersund

Bi 2

Avskrift.

KUNGL. ARMÉFÖRVALTNINGENS
Fortifikationsdepartement.
Diarii N:r 1690 C.

Till Chefen för Första arméfördelningen.

Sedan statens lantbruksingenjör L. Holmström, vilken förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark kring Östra och Västra Sorrödsjöarna i Riseberga socken och Kristianstads län, i skrivelse till länsstyrelsen i nämnda län meddelat, att mark tillhörande Herrevadskloster inginge i företaget, samt att sammanträde med sakägarna vore utsatt att hållas å Spångens gästgivaregård måndagen den 10. juli 1922, kl. 10 fm., har länsstyrelsen genom resolution den 17. innevarande juni överlämnat ärendet till Kungl. Arméförvaltningens fortifikationsdepartement; och får fortifikationsdepartementet härigenom bemyndiga Eder, eller den Ni förordnar, att vid omförmälda förrättning föra Kungl. Maj:ts och Kronans talan samt dess rätt bevaka.

Stockholm den 21. juni 1922.

N. Odelstierna.

M. Morton.

/I. Nathorst Windahl.

I. arméf. Ink. d. 1/7 22 N:r 239
I. arméf. Stabsexp. Afd. III.
N:r 236

Angående förordnande av ombud att å Kronans vägnar närvara vid viss syneförrättning.

Vidimeras och överlämnas till Kaptenen m.m. P.O.E. Bokander, som härmed förordnas att vid omförmäld förrättning föra Kungl. Maj:ts och Kronans talan samt dess rätt bevaka.

Helsingborg den 1. juli 1922.

På befallning.

Fortifikationsofficer vid I. arméfördelningens stab.

Bil 3. 22.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFWANDE I CHRISTIANSTADS LÄN

Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Gunnar Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den i inneliggande ansökan påkallade förrättning; åliggande det sökandena att tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 14 april 1920.

Kh

Louis De Geer

TRE KRONOR
3 KR.

Stämpel tre kronor.

13/15 Ekd:

Sökandena

13
15

No. Inl. till Länsstyrelsen i Kristianstads län den 13 april 1920.

Exdm

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Prot. A. No 234-1920.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande dikningslag verkställa syn å reglering af vattenståndet i Östra Torsjön inom Torsjö, Rufvaröd, Vargaputt och Småländen i Riseberga socken.

Samtidigt å förslaget lemnande torde pris af förrättningsmannen kunna hos sökandet uppgifvas.

Stureholm den 10. December 1919
Sture Brunnström.

Thorsjö, Småländen och Rufvaröd som ofvan
T. M. Andersson i Thorsjö
E. Assarsson. i Thorsjö
Olof. Larsson. i Rufvaröd
A. L. Cedenfelt i Småländen.

27

24.

Bil 4.

RESOLUTION.

****

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 2 december 1920.

Ivar Tegner

LANDSKANSLIET

STÄMPEL 3 KRONOR

Stämpel tre kronor.

Sökandena

47
No. 15
Ekd:m

Inl. till Länsstyrelsen
i Kristianstads län
den 30/11 1920

25.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jemlikt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å afloppet från Västra Torrödsgöl för torrläggning af mark till Hartlus, Snålanden, Torröd, Björkarp och Broröd samt Torrödsgadsnorrlöv och Nybo, allt i Riseberga socken, Kristianstads län.

Samtliga af företaget berörande torde först af förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgifvas.
Hartlus pr Ljungbyhed den 1 maj 1920

Anton Håkansson N. E. Jönsson Tage Thomasson
Lambert Forsberg O. Svensson E. Svensson C. Nilsson
K. Ekblad

För Kommunjorden
pr
O. A. Nilsson
v. ordf. i fattigvårdsst.
[illegible]

Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegium

D:ii n:r 2198 år 1922.

Till statens lantbruksingenjör Lennart Holmström.

Kungl. kammarkollegium får härigenom meddela, att kungl. kollegium vid föredragning denna dag av Eder anmälan i skrivelse den 15 innevarande juni rörande syneförrättning för sänkning av vattenståndet i Östra och Västra Sorrödssjöarna i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torsjö med flera hemman i Riseberga socken av Kristianstads län icke funnit nödigt att föra talan för bevakande av de allmänna intressen, som kunna av företaget beröras. Stockholm den 20 juni 1922.

26/7

Angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torsjö med flera hemman i Riseberga socken av Kristianstads län.

Bi 6. 27.

D. n:r 1422, C.

Utdrag av protokollet, hållet å Kungl. Arméförvaltningens Fortifikationsdepartement i Stockholm den 18. juni 1924.

S. D. Bemyndigades Kungl. Arméförvaltningens domäntjänsteman ryttmästaren m.m. Bernh. Grill eller den han i sitt ställe förordnade att vid förrättning för sänkning av Sorrödssjöarna vid Herrevadskloster, vilken förrättning av Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län blivit utsatt att taga sin början å Spångens gästgivaregård den 30. juni 1924, föra talan för departementet; och skulle utdrag av protokollet för att såsom fullmakt gälla expedieras till domäntjänstemannen Grill, vilkens lagliga åtgärder av departementet godkändes.

År och dag som ovan.

In fidem:

T.f. Sekreterare.

Till Kungl. Arméförvaltningens domäntjänsteman.

Bil 7.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 34 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen disponenten Jakob Clemensson i Stockamöllan att för det i ansökningen omförmälda ändamål i egenskap av biträdande förrättningsman deltaga i den uti inneliggande ansökan omnämnda förrättning.

Kristianstads landskansli den 18 juni 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan stämpel.

Sökanden.

29.

No. 33/15 inl. till Länsstyrelsen
Ekdm i Kristianstads län
den 13/6 1924.

Prot. A n:r 656–1924.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Sedan undertecknad förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till hemman och lägenheter kring Östra och Västra Sorrödsgårdarna i Riseberga socken och det visat sig att förslaget medför utrivning av vattenverk tillhörande [illegible], får jag vördsamt anhålla att Länsstyrelsen ville förordna sådan biträdande förrättningsman i och på vattenverkets vägnar, som omnämnes i Vattenlagen kap 10:34, andra momentet.

Enär verket består av en mindre vattenkvarn får jag till biträdande förrättningsman vördsamt föreslå [illegible] Jakob Clemensson, Stroka-möllan, som är sakkunnig på området och som förut haft liknande förordnanden. Kristianstad den 12 juni 1924

Statens lantbruksingenjör.

30.

Bi 8.

Överlämnas till Statens lantbruksingenjör L. Holmström till kännedom. Stockholm den 16/6 1924.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift.
6455

Till

Fiskeriintendenten G. Swenander.

./. Med överlämnande av lantbruksingenjören L. Holmströms skrivelse den 12 juni 1924 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående reglering av vattenståndet i Östra och Västra Sorredssjöarna av Kristianstads län vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande som i 10 kapitlet 43 § vattenlagen sägs.. Stockholm den 16 juni 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

K.A. Andersson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Märta Berg.

Bil. 9.

Då remonteringsstyrelsen 1921 öfvertog Herrevads Klosters Kungsgård, var det naturligtvis under förutsättning att samtliga marker skulle kunna användas till bete åt remonter.

Skola nu Sorrödsjöarna sänkas försvinner vattnet i hagarna: Stora- och Lilla rattingen, hästhagen samt Lammalyckan, 90 st. hästar och 30 st. fäkreatur, som gå i dessa hagar få sitt vatten direkt från sjön. Sänkes den, torrlägges dessa beteshagar och vatten måste anskaffas på annat sätt, nemligen genom att i samtliga hagar gräfva brunnar. Detta är en både dyr och besvärlig historia, då man ju ej är säker på att få vatten och möjligen kan vattnet vara odugligt för djuren att dricka. För att pumpa vatten till alla dessa djur måste extra personal anskaffas, hvilket allt kostar penningar.

Torrläggs Rattingen är det fara värdt att gräset går ut och gör dessa 36 tunnland värdelösa.

Kvarnen skulle försvinna och Sorrödbäcken skulle uttorkas, likaledes mäderna bakom kvarnen samt karpdammarna.

Kvarnen är taxerad till 20000 kronor, arrendet f.n. 400 kr. per. år. Vattenledningen går genom kvarndammen, som måste hålla en viss höjd. Går vattnet bort från samlingsbrunnen, blifva hela anläggningen förstörd och ny måste anläggas. Den gamla vattenledningen kostade 14.000 kronor.

Skall denna sänkning företagas förloras Herrevads klosters utseende i hög grad. 50.000 kronor anser jag att stället skall ha i skadestånd.

Någon som helst vinst får stället ej af sänkningen utan endast förlust både i penningar och utseende.

Specifikation af skadeståndet:

Kvarnen ———	20.000 kr.
Vattenledning ———	15000 "
Brunnar i beteshagarna ———	5000 " + ökadt arbete.
Bortforsling o utjemning af vallar vid kanalen	3000 "
Minskadt bete då mossen blifver för torr	5000 "
Jordminskning då kanalen går fram	2000 "

Skönhets-synpunkt.

G. Stern
Kapt. Chef

Fullmakt

för Arrendatorn Herr Oskar Nilsson att vid sammanträde i Spången den 21 juli 1924 rörande ifrågasatt sänkning av Västra och Östra Sorrödsjöarna i Riseberga socken, Kristianstads Län, min talan föra och min röst utöva.

Limedsforsen den 14 juli 1924.

A. Rönström

Sektionsingenjör
vid Statens Järnvägsbyggnader.
Arbetschef
vid Limedsforsen-Särna järnvägsbyggnad.

Ingenjör A. Rönströms egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Rosengren
Limedsforsen

Limedsforsen

Bil 11

Till

Landtbruksingenjören i Kristianstads Län.

Undertecknad, ägare av 1/8 mantal n:r 1 Värgapet inom Riseberga socken av Kristianstads län får härmed framföra en bestämd protest mot framdragande av avloppskanalen för en ifrågasatt sänkning av Sorrödsjöarna genom dämmet vid Östra Sorrödsjöns södra ända samt vidare över mig tillhörigt område emot Tjörnadamm och Rönnåån.

Att på laglig väg utan jordägarnas medgivande genomdriva en sådan ändring av Gummetorpsåns lopp nedanför Östra Sorrödsjön torde väl knappast vara möjligt, då denna å i över femhundra år haft sitt nuvarande läge och i övrigt dessförinnan aldrig gått den väg som nu föreslagits.

Före den av munkarne på 1400-talet för erhållande av vattenkraft till en kvarn vid Herrevadskloster företagna regleringen av Gummetorpsån hade denna sitt utlopp från Gummetorpsdamm c:a 350 m. ovanför Ruveröds kvarn genom det av munkarna vid regleringen uppförda s.k. Stora Dämmet, och är lätt att även nu konstatera, att en c:a 300 meter lång kanal blivit grävd mellan Gummetorpsdamm och förenämnda kvarn för vattnets framsläppande den väg det nu har.

Om en ändring av Gummetorpsåns riktning till det gamla läget efter så lång tidsperiod mot jordägarnas vilja på sådan grund kunde genomdrivas skulle således ändringen ske redan från Gummetorpsdamm och "Stora Dämmet" och ån aldrig komma förbi Ruveröds kvarn ned till Östra Sorrödsjön.

Skulle dock sjösänkningen med avloppskanal och ändring av Gummetorpsåns lopp enligt förenämnda förslag genom dämmet vid Värgapet och vidare till Tjörnadamm och Rönnöån av sjösänkningsbolaget kunna genomdrivas kommer av mig såsom ägare av Värgapet att framställas anspråk, dels på skadestånd med ett belopp av Fyrtiofemtusen (45,000:-) kronor, dels på ersättning för ~~av~~ min Fader Civilingenjör L. Rönström på laglig väg igångsatt, år 1875 på egen bekostnad påbörjad och till sitt nuvarande skick de därpå följande åren slutförd utdikning av Tjörnadamm och torrläggning av däromkring och ovanför belägen mark med ett belopp av Tjugotusen (20,000:-) kronor.

Dessa rättigheter, för vilka jag givetvis eljest ej haft någon tanke att framställa ersättningskrav, hava vid egendomens övertagande på laglig väg i köpekontraktet transporteras på mig.

Limedsforsen den 14 juli 1924.

ARönström

Sektionsingenjör vid Statens Järnvägsbyggnader.
Arbetschef vid Limedsforsen-Särna järnvägsbyggnad.

Ingenjör A. Rönströms egenhändiga namnteckning

bevittna:

[illegible]
Limedsforsen

Harry [illegible]
Limedsforsen

Bil 12.

För den händelse Sänkning av Sarröds sjöarna kommer att företagas och vattenfallet vid Herrevadskloster därigenom kommer att försvinna, får jag äran anhålla om ersättning för mitt vid nämnda vattenfall drivna sågverk med Ettusen (1000) kronor.

Herrevadskloster den 21 juli 1924.
Nils Persson
Snickare

Bi 13

Förberedande kostnadsberäkningar för Sövde-sjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924.

Läge	Längd	Arbeten m. m.	Antal	Pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.		Vattnets nuvarande lopp bibehålles.						
		Alternativ I.A. Vattenbyggnaderna vid Herrevadskloster bibehållas i sitt nuvarande skick. Som utgångspunkt för blivande bottenlinjen tages grundstocken i Herrevadsklosters damm +7.10 meter.						
		Bottenlutning 0.3 : 1000						
		Bottenbredd för slänt 1:1.5 = 6.- meter						
		" " " 1:1.25 = 6.5 "						
		Vattendjup vid flod 1:30 meter.						
		" " vegetationsperioder 0.4 meter.						
		Dämningen vid Kloster inverkar ej på nivå i Västra Sövdessjön.						
		Kanalsträckan A-B. V. Sövdesjöns utlopp.						
104+4430 +47		Schaktning av dyjord kbm.	3500	0.40	1400	-		
		" " " ngt. sten "	19.000	0.60	11.400	-		
		" " sand " " "	2.400	2.-	4.800	-		
		" " sandbl. lera	5.500	2.-	11.000	-		
		" " grus o sten	2.600	2.50	6.500	-		
		" " grus o stor sten.	6400	3.-	19.200	-		
		" " berg.	780	8.-	6240	-	60500	-
		2 st. ägovägsbroar av trä på stenlandfästen, förslagsvis st.	2	2000			4000	-
		överföres					64.500	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					64.500	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10 %					6.500	–
		Summa kronor					71.000	–
		Kanalsträckan B – C. V. Smedsjöns utlopp. förbättring.						
30+27 – 40		Schaktning av dyjord m³	3200	0.40	1280	–		
		„ „ sand, ngt. sten „	2500	1.–	2500	–	3780	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10 %					370	–
		Summa kronor					4150	–
		Kanalsträckan B – D – E, Björkarpskanalen.						
0 = 30+27 – 140+80		Schaktning av dyjord m³	1200	0.40	480	–		
		„ „ sand „	1700	1.–	1700	–	2180	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10 %					220	–
		Summa kronor					2400	–
		Kanalsträckan D – F, Björkarpskanalen.						
0 = 137+20 – 157+55		Schaktning av torv i dyjord m³	6300	0.70	4410	–		
		„ „ sand „	350	1.20	420	–		
		„ „ lera, sand i sten „	2100	1.60	3360	–	8190	–
		Tre st. ägovägsbroar à cr. st.	3	700			2100	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10 %					1010	–
		Summa kronor					11300	–
		Sammandrag.						
		Kanalsträckan A – B					71.000	–
		„ B – C					4150	–
		B – D – E					2400	–
		överföres					77550	–

39.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					77550	-
		Kanalsträckan D - E					11300	-
		Summa kronor					88850	-
		Alternativ II. A Vattenverken vid Herrevadskloster slopas. Bottenlinjen lägges så att samtliga marker kring Västra Sorrödssjön kunna torrläggas till åker samt sjöbotten i sin helhet kan användas till äng, som dock vid flod delvis kommer att stå under vatten.						
		Bottenbredd 4.5 meter.						
		Bottenlutning 0.3:1000						
		Kanalsträckan A - B						
104+44– –30+27		Schaktning av dyjord m.3	8.700	0.40	3480	-		
		" " torvjord; ngt sten "	21.400	0.60	12840	-		
		" " sand, " " "	5.300	2.-	10.600	-		
		" " lera, sandblandad "	11700	2.-	23400	-		
		" " grus o sten. "	4100	3.-	12300	-		
		" " grus o stor sten "	8200	4.-	32800	-		
		" " berg "	2600	8.-	20800	-	116220	-
		2 st. ägovägsbroar, förslagsvis st.	2	2500			5.000	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					12180	-
		Summa arbetskostnad					133.400	-
		Härtill kommer:						
		Lösen av Herrevadsklosters vattenverk med därtill hörande lägenheter ca			19000	-		
		Flyttning och försämring av ålfiske			1000	-		
		Flyttning av vattenledning			500	-	20500	-
		Summa kronor					153.900	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan B-C-G. (genom sjön)						
30+27–45		Schaktning av dyjord (i sjön) m.³	9700	1.–	9700	–		
		" " sand, ngt sten "	5800	1.20	6960	–	16660	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca. 10 %					1640	–
		Summa kronor					18300	–
		Kanalsträckan B-D-E, Björkaypskanalen						
0=30+27–140+80		Schaktning av dyjord m.³	3500	0.40	1400	–		
		" " sand "	6000	1.50	9000	–	10400	–
		För oförutsedda fall, m. m.					1000	–
		Summa kronor					11400	–
		Kanalsträckan D-F, Björkaypskanalen						
0=137+20–157+55		Schaktning av torv o. dyjord m.³	7300	0.70	5110	–		
		" " sand "	850	1.30	1105	–		
		" " lera, sandbl. o. sten "	2100	1.60	3360	–		
		Ägovägsbroar st.	3	700	2100	–	11675	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cirka 10 %					1165	–
		Summa kronor					12840	–
		Sammandrag.						
		Kanalsträckan A-B					153.900	–
		" B-C-G					18.300	–
		" B-D-E					11400	–
		" D-F					12840	–
		Summa kronor					196440	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utloppet mellan sjöarna. Alt. II Bron nybyggas. Till torrläggn.						
45-53		Kanalsträckan G – H.						
		Schaktning av dyjord m³	950	0.40	380	–		
		" " torvjord, ngt. sten "	450	0.60	270	–		
		" " sand, ngt. sten "	750	1.50	1125	–		
		" " grus och sten "	1100	2.50	2750	–	4525	–
		Nybyggnad av bron					4000	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cr. 10%					875	
		Summa kronor					9400	–
		Utloppet mellan sjöarna. Alt I. Bron bibehålles.						
		Lägst liggande marken, Ryttmästare Brunnströms mad, med höjdläget 10.90, kan torrläggas till cr. 0.8 meters djup.						
45-53		Kanalsträckan G – H.						
		Schaktning av dyjord m³	600	0.40	240	–		
		" " torvjord, ngt sten "	150	1.60	90	–		
		" " sand, ngt. sten. "	410	1.50	615	–		
		" " grus och sten. "	740	2.50	1850	–	2795	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cr. 10 %					275	–
		Summa kronor					3070	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9
B.		Östra Sonödssjöns vatten avstänges och ledes genom Smålanden.							
		Alternativ I. B. Vattenbyggnaderna vid Herrevadskloster bibehållas i sitt nuvarande skick. Som utgångspunkt tages grundstocken + 7.10 meter.							
		Bottenlutning 0.3:1000							
		Bottenbredd för slänt 1:1.25 = 1.25 meter							
		" " " 1:1.5 = 1.0 "							
		Vattendjup vid flod 1.2 meter.							
		" " [illegible] 0.4 "							
		Kanalsträckan A–B. V. Sonödssjöns utlopp.							
104+44 30+27		Schaktning av dyjord	m.³	1000	0.40	400	–		
		" " torvjord, ngt. sten.	"	3200	0.60	1920	–		
		" " sand, ngt. sten	"	600	2.–	1200	–		
		" " sandbl. lera	"	1600	2.–	3200	–		
		" " grus och sten	"	300	2.–	600	–		
		" " " och stor sten	"	1150	2.50	2875	–		
		" " berg.	"	145	8.–	1160	–	11355	–
		Ägovägsbroar	st.	2	1000	2000	–	2000	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cirka 10 %						1345	–
		Summa kronor						14700	–
		Kanalsträckan B–C. V. Sonödssjöns utlopp. fortsättning.							
30+27 – 40		Schaktning av dyjord	m.³	800	0.40	320	–		
		" " sand, ngt. sten	"	750	1.–	750	–	1070	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10 %						110	–
		Summa kronor.						1180	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalerna B-D-E och B-F se förslag A.						
		Sammandrag:						
		Kanalsträckan A-B.					14700	-
		" B-C					1180	-
		" B-D-E					2400	-
		" D-F					11300	-
		Summa kronor					29580	-
		Alternativ II. B Vattenverken vid Herrevadskloster slopas. Bottenbredd 1.25 meter. Bottenlutning 0.3:1000						
104+44 30+27		Kanalsträckan A-B.						
		Schaktning av dyjord m³	6900	0.40	2760	-		
		" av torvjord ngt. sten "	11200	0.60	6720	-		
		" av sand ngt. sten "	3100	2.-	6200	-		
		" av lera, sandbl. "	6000	2.-	12000	-		
		" av grus och sten "	2200	3.-	6600	-		
		av stor sten	4500	4.-	18000	-		
		" av berg .	1255	8.-	10040	-	62320	-
		Ägovägsbroar, förslagsvis st.	2	1500			3000	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					6530	-
		Summa arbetskostnad					71850	-
		Lösen, som ovan.					20500	-
		Summa kronor					92350	-
		Kanalsträckan B-C-G. (genom sjön)						
30+27 45		Schaktning av dyjord	4500	1.-	4500	-		
		överförs			4500	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört			4500	-		
		Schaktning av sand, något sten m.³	3100	1.20	3720	-	8220	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10%					830	-
		Summa kronor.					9050	-
		Kanalerna B-D-E och B-F se förslag A.						
		Sammandrag:						
		Kanalsträckan A-B.					92.350	-
		" B-C-G.					9050	-
		" B-D-E					11400	-
		" D-F					12840	-
		Summa kronor					125640	-
		Rönneån.						
		Schaktning av dyjord och grus. m.³	47500	1.-			47500	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10%					4500	-
		Summa kronor.					52000	-
		Tjörnadammsdiket, sträckan K-L.						
		Schaktning av dyjord m.³	14000	0.40	5600	-		
		" " grus och sten "	7500	1.50	11250	-	16850	-
		2 st. broar, förslagspris					4000	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10%					2050	-
		Summa kronor.					22.900	-
		Tjörnadammsdiket, sträckan L-M						
		Schaktning av dyjord i sand m.³	30000	0.40	12000	-		
		överföres			12000	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfört			12000	-		
		Dämningsanordningar vid Ö. Sonödsjön			1500	-	13500	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cr. 10 %					1300	-
		Summa kronor					14800	-
		Smålandensdiket, sträckan L - N.						
		Schaktning av dyjord m³	1100	0.40	440	-		
		" " mylle och dy "	2600	0.40	1040	-		
		" " sand "	280	1.-	280	-		
		" " grus. "	3400	1.30	4420	-		
		" " grus och sten "	4300	1.50	6650	-	12830	-
		2 st. ägovägsbroar, förslagsvis st.	2	400			800	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cr. 10 %					1370	-
		Summa kronor					15000	-
		Sammandrag.						
		Vattnet släppes vid Sjövik:						
		Rönneån					52000	-
		Tjörnadammsdiket, sträckan K - L					22900	-
		" " L - M					14800	-
		Summa kronor					89700	-
		Vattnet släppes vid Smålanden.						
		Rönneån					52000	-
		Tjörnadammsdiket K - L					22900	-
		Smålandensdiket					15000	-
		Summa kronor					89900	-

46.

1	2	3	4	5	6	7	8	9.
		Sammanställning						
	A	Vattnets nuvarande lopp bibehålles						
		Alternativ I A ofullständig torrläggning						
		Västra Sorrödsjön.						
		Kostnad					88850	-
		Förbättring					135.454	57
		Östra Sorrödssjön						
		Kostnad					3070	-
		Förbättring.					9685	-
		Alternativ I. B fullständig torrläggning						
		Västra Sorrödsjön.						
		Kostnad					196.440	-
		Förbättring					183.649	57
		Östra Sorrödsjön.						
		Kostnad					9460	-
		Förbättring					10185	16
	B	Särskilt avlopp beredes för Östra Sorrödsjön.						
		Alternativ I.B ofullständig torrläggning i						
		Västra Sorrödsjön, fullständig i Östra Sorrödsjön.						
		Kostnad.					119280	-
		förbättring kring sjöarna.			145.639	73		
		förbättring inom östra Sorrödsjön.			30.000	-	175.639	73
		Alternativ II. B. fullständig torrläggning						
		kring sjöarna						
		Kostnad					218.340	-
		förbättring kring sjöarna			193.834	73		
		" inom östra Sorrödsjön.			30.000	-	223.834	73

Spången den

21 juli 1924.
Gunnar Hellström
statens lantbruksingenjör.

Bil 14

Fullmakt åt Nämndem. Nils Jönsson, att föra min talan vid sammanträdet som kommer att hållas å Spångans gästgivaregård d. 20 Aug. 1924 angående rensning av Sörviksjöarna.

J. Månsson
Åskog Högestad

HERREVADS KLOSTERS REMONTDEPÅ
LJUNGBYHED.

Herr Landtbruksingeniör
L. Holmström
Kristianstad

Då i och för torrläggning af en del Herrevads Klosters kungsgård tillhörande ängar, hvilka i enlighet med Nådigt bref den 15 November 1918 under nästkommande år skola afträdas till Herrevads Klosters Remontdepå såsom remontbete, det erfordras vattenafflopp och detta enligt sakkunnigs utlåtande måste leda öfver mark tillhörande hyla gård, får jag anhålla om Edert benägna biträde i och för uppgörning hur med nämnda sak rätt bör förfaras.

Herrevads Kloster den 26/1 1920

Högaktningsfullt

Afskrift

Bi 16

Remonteringsstyrelsen
N:o 177.

Till chefen för remontdepån å Herrevads Kloster, Öfverstelöjtnanten m. m. Friherre E. Thott

Härmed befullmäktigas Öfverstelöjtnanten att hos Länsstyrelsen i Kristianstads län begära förordnande af vederbörlig förrättningsman att enligt gällande lag om dikning och annan afledning af vatten verkställa syn å afloppsdike för torrläggning af vattenskadad mark vid Herrevads Kloster.

Stockholm 5. den 6 April 1926
[illegible] von Essen
Chef för Remonteringsstyrelsen

Vidimeras
E Thott

Bil 17.

Härmed förenar jag mig med Anton Håkansson i Harthus Nils Jönsson i Hyllstofta m. fl. om syn för reglering af vattenståndet i d. Borråd sjön i Riseberga socken

Torsjö den 15 November 1920

Bernhard Nilsson

Bevittnas

Svante Olsson
Torsjö

Arvid Svensson
Harthus

Bil. 18a.

Värderingsinstrument

över Herrevadsklosters vattenverk, beläget vid Västra Sorrödssjöns utlopp inom Herrevadskloster i Riseberga socken i Kristianstads län.

Vattenkraften				
Vattendragets nederbördsområde vid Herrevadsklosters vattenverk är ungefär 8300 hektar. Avrinningen vid flod beräknas utgöra 0,8 sekundliter pr hektar eller 6,64 kbm/sek. Enär en stor del av nederbördsområdet består av fiskdammar och naturliga sjöar, inverkande förlångande på avrinningstiden, beräknas nyttiga vattenmängden i detta fall utgöra en åttondedel av flodvattenmängden eller 0,83 kbm/sek. Då effektiva fallhöjden är I,9 meter utgör tillgängliga vattenkraften $\frac{I{,}9 \times 0{,}83 \times IOOO}{75} =$ 2I naturhästkrafter. En naturhästkraft kan i detta fall beräknas till högst IOO kronors värde. För 2I naturhästkrafter utgör värdet alltså kronor			2IOO	-
Dämningsanordningar med tillopp och avlopp samt turbinkammare och vattenhjulskammare	600	-		
Kvarnen:				
Boningshus / n:r II6/	3000	-		
överfört	3600	-	2IOO	-

överfört	3600	-	2100	-
Kvarnhus	2500	-		
2 st II hkr turbiner med axlar och kugg-växlar/enl. uppgift tillhörande arrendatorn/	800	-		
2 st konststenar, 9 spanns av år I9I4	200	-		
2 st långjärn med ringkar och bingar	I50	-		
havrekross, gammal,	I50	-		
Kvarnsax, enl. uppgift arrendatorns	50	-		
Hiss	50	-	7500	-
Inventarier i kvarnen/arrendatorns/				
2 st säckkärror	20	-		
I st decimalvåg med vikter	40	-		
I2 st stenhackor	I8	-	78	-
Ekonomihus /enl. uppgift arrendatorns/	I500	-		
Stall- och loghus / n:o II7/	I500	-	3000	-
Sågen				
Såghus med bröstfalls vattenhjul med axel, drivhjul, utväxlingar och sågbänk			500	-
Summa kronor			I3I78	-

Spånga den 20 aug. 1924
[illegible] Lomström
statens lantbruksingenjör
Jacob Clemensson
Anton Danielsson
N. Ljungdahl

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark omkring Västra och Östra Sorrödssjöarna i Riseberga socken av Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1922-1924.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Västra Sorrödssjön
Risberga socken					
Broröd	1^{8}-1^{14}	A	3/8		Risberga kommun
				1-17	åker och äng
				✓ 18	äng
				✓ 19	"
					Summa
Björkarp		B	685/4096		Ernst Svenssons sterbhus
				20	äng
				21	"
				22-29	åker och äng m. m.
					Summa
Björkarp		C	3/8		Lambert Forsberg
				30-48	åker och äng
					Summa
Björkarp		D	685/4096		Ernst Svenssons sterbhus
				49-62	åker och äng m. m.
					Summa
[illegible]	1^{5}	[illegible]	[illegible]		
Björkarp	1^{5}	E	27/512		Oskar Svensson
				63-71	åker och äng m. m.
					Summa
Björkarp	1^{6}	F	53/4096		Oskar Svensson
				72	torvmosse
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	15.3	0	26.0						2415	90		6283	-		3867	10
0.1			2	38.0					100	238	-	1000	2380	-	900	2142	-
0.1			0	33.4					80	26	72	800	267	20	720	240	48
	6	15.3	2	97.4						2680	62		8930	20		6249	58
0.1			1	73.5					100	173	50	1000	1735	-	900	1561	50
0.1			0	60.0					30	18	-	300	180	-	270	162	-
	1	36.4	2	21.8						670	54		1596	40		925	86
	1	36.4	4	55.3						862	04		3511	40		2649	36
	3	36.1	0	33.6						2359	70		3889	-		1529	30
	3	36.1	0	33.6						2359	70		3889	-		1529	30
	5	42.5	2	12.0			0	08.0		3630	58		7682	80		4052	22
	5	42.5	2	12.0			0	08.0		3630	58		7682	80		4052	22
	5	14.8	0	27.4			0	04.0		1657	24		6242	15		4584	91
	5	14.8	0	27.4			0	04.0		1657	24		6242	15		4584	91
			0	15.5						5	42		7	75		2	33
			0	15.5						5	42		7	75		2	33

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				73	åker
				74	"
				75-86	åker och äng m. m.
					Summa
Sorröd	1^6	G	7/48		Frans Månsson
				87-118	åker och äng
				119	äng
				120	"
				121	"
				122	"
				123	mosse
				124	äng
				125	"
				126	"
				127	"
					Summa
Sorröd	1^3	H	7/16		Charles Nilsson
				128-139	åker och äng
				140	äng
				141	"
				142	"
				143	"
					Summa
Sorröd	1^4	I	133/440		Nils Jönsson
				144-164	åker och äng
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			0	15.5						5	42		7	75		2	33
	0	29.0							120	34	80	~~1200~~ 1080	313	20	960	278	40
	0	10.5							120	12	60	~~1200~~ 1080	113	40	960	100	80
	1	56.3	0	04.2			0	079		560	14		1623	60		1063	46
	1	95.8	0	19.7			0	079		612	96		2057	95		1444	99
	10	746	3	25.8						4800	93		13402	60		8601	67
0.1			0	69.5					100	69	50	1000	695	-	900	625	50
0.1			0	83.0					100	83	-	1000	830	-	900	747	-
0.1			0	70.0					70	49	-	700	490		630	441	-
0.1			0	40.0					50	20	-	500	200	-	450	180	-
			0	63.5					35	22	22	50	31	75	15	9	53
0.1			0	10.0					70	7	-	700	70	-	630	63	-
0.1			0	14.5					70	10	15	700	101	50	630	91	35
			0	44.6					180	80	28	600	267	60	420	187	32
0.1.			3	62.9					100	362	90	1000	3629	-	900	3266	10
	10	746	10	83.8						5504	98		19717	45		14212	47
	13	73.1	13	60.2						7320	27		16822	30		9502	03
0.1			1	23.2					100	123	20	1000	1232	-	900	1108	80
0.1			1	10.0					100	110	-	1000	1100	-	900	990	-
0.1			2	06.0					80	164	80	800	1648	-	720	1483	20
0.1			13	09.0					80	1047	20	800	10472	-	720	9424	80
	13	73.1	31	08.4						8765	47		31274	30		22508	83
	1	28.8	28	80.1						5798	80		14552	-		8753	20
	1	28.8	28	80.1						5798	80		14552	-		8753	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hartlus	1³	K	1/96		J. O. Möller
				165-173	åker och äng
					Summa
Hartlus	1²	La	73/1024		Anton Håkansson
				174	äng
				175,176	"
				177	"
				178-181	"
				182	"
				183-185	"
					Summa
Thorsjö	1³	Ma	1/16		Bernhard Nilsson
				186-188	åker och äng m. m.
					Summa
Smålanden	3⁸	N	47/8192		Nils Petter Forsberg
				189-197	åker och äng m. m.
				198	äng
				199, 200	"
				201	"
					Summa
Smålanden	2¹	Oa	1/8		Ryttmästare Sture Brunström
				202,203	äng, sand
				204	"
				205,206	"
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	25.5	6	65.6						3141	22		5907	20		2765	98
	3	25.5	6	65.6						3141	22		5907	20		2765	98
0.1			14	19.0					120	1702	80	1200	17028	–	1080	15325	20
			0	57.7						55	70		293	50		237	80
0.1			0	04.4					60	2	64	600	26	40	540	23	76
			2	06.7						209	69		1040	90		831	21
0.1			6	61.0					60	396	60	600	3966	–	540	3569	40
			1	24.8						117	70		703	–		585	30
			24	73.6						2485	13		23057	80		20572	67
	0	23.2	1	31.0			0	30.6		588	42		840	60		252	18
	0	23.2	1	31.0			0	30.6		588	42		840	60		252	18
	0	53.9	3	17.0			0	05.5		521	97		1714	40		1192	43
0.1			0	47.5					40	19	–	400	190	–	360	171	–
			4	21.8						233	16		322	20		89	04
0.1			0	04.7					40	1	88	400	18	80	360	16	92
	0	53.9	7	91.0			0	05.5		776	01		2245	40		1469	39
			2	35.5						117	75		234	75		117	–
0.1			1	72.0					60	103	20	600	1032	–	540	928	80
			1	61.0						83	60		836	–		752	40
			5	68.5						304	55		2102	75		1798	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Smålanden	19	P			K. Ekblad
				207	äng
				208	"
				209	"
				210	"
					Summa
Herrevadskloster	1'	Qa	7¼		Staten
			✓	211-213	äng
				214	"
		Obs	✓	215	"
			✓	216	"
				217	"
				218-221	"
				222	"
				223-252	åker och äng m. m.
					Summa
Nybo		R	164/400 63/8000		Vilhelm Prom-Möller
				253-258	åker och äng
					Summa
Herrevadskloster	1'	Qb	7¼		Staten
				259-264	äng m. m.
				265	"
				266	"
				267	"
				268	"
				269	"
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			0	67.5						20	25		67	50		47	25
0.1			1	64.3					60	98	58	600	985	80	540	887	22
			0	66.5						33	25		332	50		299	25
0.1			0	41.0					60	24	60	600	246	-	540	221	40
			3	39.3						176	68		1631	80		1455	12
			3	30.0						541	50		2045	-		1503	50
0.1			8	18.0					120	981	60	1200	9816	-	1080	8834	40
0.1			~~3~~	73.0	0,90				80	298	40	800	2984	-	720	2685	60
			3	46.0					100	346	-	500	1730	-	400	1384	-
0.1			3	83.0					120	459	60	1200	4596	-	1080	4136	40
			9	00.0						1114	80		6163	-		5048	20
0.1			20	57.3					100	2057	30	1000	20573	-	900	18515	70
	14	025	6	001			38	568		10037	91		21792	90		11754	99
	14	025	58	074			38	568		15837	11		69699	90		53862	79
	4	35.8	0	07.5						3620	16		5252	10		1631	94
	4	35.8	0	07.5						3620	16		5252	10		1631	94
			1	55.5			0	01.1		373	20		466	50		93	30
0.1			0	23.0					30	6	90	300	69	-	270	62	10
0.1			0	18.8					30	5	64	300	56	40	270	50	76
0.1			0	32.8					50	16	40	500	164	-	450	147	60
0.1			0	48.2					120	57	84	1200	578	40	1080	520	56
0.1			0	22.0					120	26	40	1200	264	-	1080	237	60
			3	00.3			0	01.1		486	38		1598	30		1111	92

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				270	äng
				271	"
				272	"
				273	"
				274	"
				275	"
				276	"
				277, 278	högländ mark m. m. imp.
				279	åker
				280	"
				281-303	åker och äng m. m.
					Summa
Harthus	1^{2}	Lb	73/1024		Anton Håkansson
				304-311	åker och äng m. m.
					Summa
Västra Sorrödssjön			✓	378	imp.
					Summa
		Östra Sorrödssjön			
Risberga socken					
Thorsjö	1^{3}	Mb	1/16		Bernhard Nilsson
				312	åker
				313	"
				314	äng
				315	åker
				316	å imp.
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			3	00.3			0	01.1		486	38		1598	30		1111	92
0.1			0	80.0					160	128	–	1600	1280	-	1440	1152	-
0.1			0	03.0					160	4	80	1600	48	-	1440	43	20
0.1			1	52.2					120	182	64	1200	1826	40	1080	1643	76
0.1			0	67.6					120	81	12	1200	811	20	1080	730	08
0.1			0	16.1					50	8	05	500	80	50	450	72	45
0.1			0	23.7					50	11	85	500	118	50	450	106	65
0.1			1	19.7					50	59	85	500	598	50	450	538	65
							0	12.8									
0.5	0	35.0							600	210	–	1200	420	-	600	210	-
0.5	0	18.0							600	108	–	1200	216	-	600	108	
	1	13.3	3	20.3			1	80.0									
	1	66.3	10	82.9			1	93.9		1280	69		6997	40		5716	71
	4	00.6	2	31.0			0	22.9		4440	54		8175	40		3734	86
	4	00.6	2	31.0			0	22.9		4440	54		8175	40		3734	86
0o-06							68	72.0	–	–	–	[illegible] ~~4[illegible]0~~	16492	80	240	16492	80
70-							68	72.0					16492	80		16492	80
0.9	0	40.3							720	290	16	800	322	40	80	32	24
0.5	0	23.3							400	93	20	800	186	40	400	93	20
0.7			0	59.5					210	124	95	300	178	50	90	53	55
0.8	0	13.0							640	83	20	800	104	-	160	20	80
							0	12.5									
	0	76.6	0	59.5			0	12.5		591	51		791	30		199	79

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				317	äng
				318	"
				319	"
				320	"
				321	"
				322	"
				323	"
				324	å imp.
				325	torvmosse
					Summa
Thorsjö	1	S	1/4		Anshelm Assarsson
				326	torvmosse
					Summa
Thorsjö	1^{4}	T	1/48		Troedander Andersson
				327	torvmosse
				328	äng
				329	"
				330	väg imp.
				331	åker
				332	"
				333	"
				334	äng
				335	"
				336	"
				337	högländ mark imp.
				338	" " "
				339	" " "
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0	76.6	0	59.5			0	12.5		591	51		791	30		199	79
0.5			0	01.3					250	3	25	500	6	50	250	3	25
0.5			0	00.8					250	2	-	500	4	-	250	2	-
0.5			0	04.4					250	11	-	500	22	-	250	11	-
0.5			0	31.5					250	78	75	500	157	50	250	78	75
0.4			0	15.0					200	30	-	500	75	-	300	45	-
0.1-0.8			0	13.2					50	6	60	400 ~~500~~	52	80	350	46	20
0.4			0	14.0					200	28	-	500	70	-	300	42	-
							0	60.0									
0.5			0	14.0					50	7	-	100	14	-	50	7	-
	0	76.6	1	53.7			0	72.5		758	11		1193	10		434	99
0.7			0	50.3					70	1035	21	100	50	30	30	15	09
			0	50.3						35	21		50	30		15	09
0.5			0	19.0					50	9	50	100	19	-	50	9	50
0.1-0.8			0	14.0					50	7	-	400 ~~500~~	56	-	350	49	-
0.1-0.8			0	05.5					50	2	75	400 ~~500~~	22	-	350	19	25
							0	02.5									
0.5	0	67.5							500	337	50	1000	675	-	500	337	50
0.5	0	27.5							500	137	50	1000	275	-	500	137	50
0.6	0	50.0							600	300	-	1000	500	-	400	200	-
0.5			0	15.1					250	37	75	500	75	50	250	37	75
0.5			0	71.9					250	179	75	500	359	50	250	179	75
0.6			0	05.3					300	15	90	500	26	50	200	10	60
							0	11.6									
							0	05.0									
							0	01.3									
	1	45.0	1	30.8			0	20.4		1027	65		2008	50		980	85

67.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				340	Högländ mark imp.
				341	äng
				342	"
				343	"
					Summa
Ruveröd	1'	U	1/4		Olof Larsson
				344	äng
				345	åker
				346	äng
				347	"
				348	tomt
				349	"
				350	äng
				351	åker
				352	äng
				353	"
				354	å imp
					Summa
Vårgapet	1'	V	1/8		Ingenjör A. Rönström
				355	äng
					Summa
Smålanden	2'	Ob	1/8		Ryttmästaren Sture Brunnström
				356	äng
				357	"
				358	"
				359	"
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	45.0	1	30.8			0	20.4		1027	65		2008	50		980	85
							0	08.0									
0.1-0.9			0	11.1					50	5	55	450 ~~500~~	49	95	400	44	40
0.5			0	16.4					250	41	-	500	82	-	250	41	-
0.5			0	34.0					250	85	-	500	170	-	250	85	-
	1	45.0	1	92.3			0	28.4		1159	20		2310	45		1151	25
0.6			0	81.0					300	243	-	500	405	-	200	162	-
0.4	0	19.5							400	78	-	1000	195	-	600	117	-
0.4			0	87.0					200	174	-	500	435	-	300	261	-
0.3			0	31.0					360	111	60	1200	372	-	840	260	40
0.5	0	14.3							600	85	80	1200	171	60	600	85	80
0.7	0	10.0							840	84	-	1200	120	-	360	36	-
0.2			1	20.2					240	288	48	1200	1442	40	960	1153	92
0.8	0	04.3							960	41	28	1200	51	60	240	10	32
0.8			0	14.5					400	58	-	500	72	50	100	14	50
0.8			0	29.0					400	116	-	500	145	-	100	29	-
							0	15.0									
	0	48.1	3	62.7			0	15.0		1280	16		3410	10		2129	94
0.2			0	32.0					100	32	-	500	160	-	400	128	-
			0	32.0						32	-		160	-		128	-
0.3			0	02.1					150	3	15	500	10	50	350	7	35
0.6			0	69.5					300	208	50	500	347	50	200	139	-
0.3			0	31.0					150	46	50	500	155	-	350	108	50
0.3			1	20.5					150	180	75	500	602	50	350	421	75
			2	23.1						438	90		1115	50		676	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				360	äng
				361	"
				362	"
				363	"
				364	"
				365	åker
				366	"
				367	"
				368	äng
				369	"
				370	"
				371	"
				372	"
				373	"
					Summa
Smålanden	3	Z			Fanjunkaren Th. Cederfelt
				374	äng
				375	"
					Summa
Smålanden	35	Å	71/1024		Anders Johansson
				376	äng
				377a	"
				377b	åker
					Summa
Östra Sorrödssjön				379	imp
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			2	23.1						438	90		1115	50		676	60
0.3			1	25.8					150	188	70	500	629	-	350	440	30
0.6			0	80.0					300	240	-	500	400	-	200	160	-
0.1-0.9			0	12.0					50	6	-	450 ~~500~~	54	-	400	48	-
0.2			1	43.0					200	286	-	1000	1430	-	800	1144	-
0.4			0	31.0					200	62	-	500	155	-	300	93	-
0.3	0	30.0							300	90	-	1000	300	-	700	210	-
0.4	0	20.5							400	82	-	1000	205	-	600	123	-
0.2	0	19.6							200	39	20	1000	196	-	800	156	80
0.9			0	10.4					450	46	80	500	52	-	50	5	20
0.1			0	10.5					100	10	50	1000	105	-	900	94	50
0.1-0.9			1	80.0					100	180	-	900 ~~1000~~	1620	-	800	1440	-
0.3			0	22.5					150	33	75	500	112	50	350	78	75
0.9			0	09.0					450	40	50	500	45	-	50	4	50
0.3			0	07.3					150	10	95	500	36	50	350	25	55
	0	70.1	8	54.6						1755	30		6455	50		4700	20
0.2			0	44.0					100	44	-	500	220	-	400	176	-
0.9			0	21.0					450	94	50	500	105	-	50	10	50
			0	65.0						138	50		325	-		186	50
0.2			0	24.0					100	24	-	500	120	-	400	96	-
0.9			0	13.0					450	58	50	500	65	-	50	6	50
0.7	0	26.5							560	148	40	800	212	-	240	63	60
	0	26.5	0	37.0						230	90		397	-		166	10
							59	24.0									
							59	24.0									

7.1

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
					Västra Sörrödssjön
Risberga socken					
Broröd	1^{8}-1^{14}	A	3/8		Risberga kommun
Björkarp		B	685/4096		Ernst Svensons sterbhus
"		C.	3/8		Lambert Forsberg
"		D	685/4096		Ernst Svensons sterbhus
"	1^{5}	E	27/512		Oskar Svensson
"	1^{6}	F	53/4096		Oskar Svensson
Sörröd	1^{6}	G	7/48		Frans Månsson
"	1^{3}	H	7/16		Charles Nilsson
"	1^{4}	I	133/440		Nils Jönsson
Haarthus	1^{3}	K	1/96		J. O. Möller
"	1^{2}	La	73/1024		Anton Håkansson
Thorsjö	1^{13}	Ma	1/16		Bernhard Nilsson
Smålanden	3^{8}	N	47/8192		Nils Petter Forsberg
"	2^{1}	Oa	1/8		Ryttmästare Sture Brunnström
"	1^{9}	P			K. Ekblad
Herrevadskloster	1^{1}	Qa	7 1/4		Staten
Nybo		R	164/400 63/8000		Vilhelm Prom-Möller
Herrevadskloster	1^{1}	Qb	7 1/4		Staten
Haarthus	1^{2}	Lb	73/1024		Anton Håkansson
Västra Sörrödssjön					
					Summa
"					
					Östra Sörrödssjön
Risberga socken					
Thorsjö	1^{13}	Mb	1/16		Bernhard Nilsson
"	1	S	1/4		Anshelm Assarsson
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	15.3	2	97.4						2680	62		8930	20		6249	58
1	36.4	4	55.3						862	04		3511	40		2649	36
3	36.1	0	33.6						2359	70		3889	-		1529	30
5	42.5	2	12.0			0	08.0		3630	58		7682	80		4052	22
5	14.8	0	27.4			0	04.0		1657	24		6242	15		4584	91
1	95.8	0	19.7			0	07.9		612	96		2057	95		1444	99
10	74.6	10	83.8						5504	98		19717	45		14212	47
13	73.1	31	08.4						8765	47		31274	30		22508	83
1	28.8	28	80.1						5798	80		14552	-		8753	20
3	25.5	6	65.6						3141	22		5907	20		2765	98
		24	73.6						2485	13		23057	80		20572	67
0	23.2	1	31.0			0	30.6		588	42		840	60		252	18
0	53.9	7	91.0			0	05.5		776	01		2245	40		1469	39
		5	68.5						304	55		2102	75		1798	20
		3	39.3						176	68		1631	80		1455	12
14	02.5	58	07.4			38	56.8		15837	11		69699	90		53862	79
4	35.8	1	07.5						3620	16		5252	10		1631	94
1	66.3	10	82.9			1	93.9		1280	69		6997	40		5716	71
4	00.6	2	31.0			0	22.9		4440	54		8175	40		3734	86
						68	72.0		—	—		16492	80		16492	80
77	25.2	202	15.5			110	01.6		64522	90		240260	40		175737	50
0	76.6	1	53.7			0	72.5		758	11		1193	10		434	99
		0	50.3						35	21		50	30		15	09
0	76.6	2	04.0			0	72.5		793	32		1243	40		450	08

73.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
Thorsjö	1^{14}	T	1/48		Troedander Andersson
Ruveröd	1^{1}	U	1/4		Olof Larsson
Vårgapet	1^{1}	V	1/8		Ingenjör A. Rönström
Smålanden	2^{1}	Ob	1/8		Ryttmästare Sture Brunnström
〃	3	Z			Tapetmakare Th. Cederfelt
	3^{5}	Å	71/1024		Anders Johansson
Östra Sörrödssjön					
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	76.6	2	04.0			0	72.5		793	32		1243	40		450	08
1	45.0	1	92.3			0	28.4		1159	20		2310	45		1151	25
0	48.1	3	62.7			0	15.0		1280	16		3410	10		2129	94
		0	32.0						32	-		160	-		128	-
0	70.1	8	54.6						1755	30		6455	50		4700	20
		0	65.0						138	50		325	-		186	50
0	26.5	0	37.0						230	90		397	-		166	10
						59	24.0									
3	66.3	17	47.6			60	39.9		5389	38		14301	45		8912	07

Spraggen den 20 aug. 1924
[illegible]
Statens lantbruksingenjör

Anton Danielsson N. P. Ljungdahl

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 19

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark omkring Västra och Östra Sorrödssjöarna i Riseberga socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1922–1924.

Torrläggningsmöjligheter:
Alternativ I A för Västra Sorrödssjön.
" I. för Östra Sorrödssjön.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
	Västra Sonrödsjön				
Risberga socken.					
Broröd.	1ᵃ–1ᵈ	A	3/8		Risberga kommun.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	äng
				18	"
				19	"
					Summa.
Björkarp.		B.	$\frac{685}{4096}$		Ernst Samssons sterbhus.
				20	äng
				21	"
				22	"
					överföres.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5		08.0							500	40	-	1000	80	-	500	40	-
0.5		38.0							500	190	-	1000	380	-	500	190	-
0.5	2	35.0							500	1175	-	1000	2350	-	500	1175	-
0.3 -09		41.2							300	123	60	900 1000	412	-	700	288	40
0.3 09		39.1							300	117	30	900 1000	391	-	700	273	70
~~0.2~~ 08		38.0							200	76	-	800 ~~1000~~	380	-	800	304	-
0.5		73.2							500	366	-	1000	732	-	500	366	-
0.3 09		08.6							300	25	80	900 ~~1000~~	86	-	700	60	20
0.2 - 08		08.5							200	17	00	800 1000	85	-	800	68	-
0.2 08		29.5							200	59	-	800 1000	295	-	800	236	-
0.1 06		13.4							100	13	40	1000	134	-	900	120	60
0.1 08		13.4							100	13	40	1000	134	-	900	120	60
0.1 06		15.10							100	15	10	1000	151	-	900	135	90
0.1 06		12.8							100	12	80	1000	128	-	900	115	20
0.1 08		15.5							100	15	50	1000	155	-	900	139	50
0.3 09		26.0							300	39 78	-	1000	260	-	9 700	182	-
0.3 06				26.0					150 ~~300~~	78	-	500	130	-	200	52	-
0.1-0.8			2	38.0					100	238	-	800 ~~1000~~	1904	-	700	1666	-
0.1-09 07				33.4					80	26	72	720 ~~800~~	240	48	640	213	76
	6	15.3	2	97.4						2680	62		8427	48		5746	86
										39 2641	62						
0.1-0.9			1	73.5					100	173	50	900 ~~1000~~	1561	50	800	1388	-
0.1-0.9				60.0					30	18	-	270 ~~300~~	162	-	240	144	-
0.1				27.00					50	13	50	500	135	-	450	121	50
			2	68.50						205	00		1858	50		1653	50

78.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört.
				23	äng
				24.	torvmosse
				25	åker
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
					Summa.
Björkhagen.	v	C	3/8		Lambert Forsberg
				30	åker.
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38.	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	äng.
					Summa.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			2	60.50						205	–		1858	50		1653	50
0.2				17.00					10	1	70	50	8	50	40	6	80
0.6			1	77.8					30	53	34	50	88	90	20	35	56
0.2		22.2							200	44	40	1000	222	–	800	177	60
0.3		18.4							300	55	20	1000	184	–	700	128	80
0.3		27.3							300	81	90	1000	273	–	700	191	10
0.5		29.5							500	147	50	1000	295	–	500	147	50
0.7		39.0							700	273	–	1000	390	–	300	117	–
	1	36.4	4.	55.30						862	04		3319	90		2457	86
0.5		61.0							500	305	–	1000	610	–	500	305	–
0.5		44.3							500	221	50	1000	443	–	500	221	50
0.7		11.0							700	77	–	1000	110	–	300	33	–
0.7		7.1							700	49	70	1000	71	–	300	21	30
0.7		7.6							700	53	20	1000	76	–	300	22	80
0.5		12.6							500	63	–	1000	126	–	500	63	–
0.6		17.1							600	102	60	1000	171	–	400	68	40
0.6		19.2							600	115	20	1000	192	–	400	76	80
0.6		21.0							600	126	–	1000	210	–	400	84	–
0.6		22.5							600	135	–	1000	225	–	400	90	–
0.6		23.5							600	141	–	1000	235	–	400	94	–
0.6		23.5							600	141	–	1000	235	–	400	94	–
0.7		21.1							700	147	70	1000	211	–	300	63	30
0.7		18.2							700	127	40	1000	182	–	300	54	60
0.7		15.4							700	107	80	1000	154	–	300	46	20
0.7		15.0							700	105	–	1000	150	–	300	45	–
0.7		16.0							700	112	–	1000	160	–	300	48	–
0.7		16.0							700	112	–	1000	160	–	300	48	–
0.7				33.6					350	117	60	500	168	–	150	50	40
	3	36.1		33.6						2359	70		3889	–		1529	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Björkarp ✓		D	685/4096		✓ Ernst Svenssons sterbhus.
				49	åker
				50	äng.
				51	〃
				52	〃
				53	väg ömp.
				54	äng
				55	〃
				56	〃
				57	åker
				58	〃
				59	〃
				60	äng
				61	〃
				62	torvmosse
					Summa.
Björkarp: ✓	1^{5}	E	27/512		Oskar Svensson.
				63	åker
				64a	〃
				64b	väg omp.
				65	åker
				66	〃
				67	〃
				68	〃
				69	torvmosse
				70	〃
				71	äng
					Summa.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6	1	27.0							600	762	-	1000	1270	-	400	508	-
0.7				34.4					350	120	40	500	172	-	150	51	60
0.7				10.0					350	35	-	500	50	-	150	15	-
0.7				09.0					350	31	50	500	45	-	150	13	50
								08.0									
0.8				30.1					640	192	64	800	240	80	160	48	16
0.5				29.5					400	118	-	800	236	-	400	118	-
0.4				61.0					400	244	-	1000	610	-	600	366	-
0.5		59.2							600	355	20	1200	710	40	600	355	20
0.4	1	62.0							480	777	60	1200	1944	-	720	1166	40
0.4	1	94.3							480	932	64	1200	2331	60	720	1398	96
0.9				08.0					720	57	60	800	64	-	80	6	40
0.4				10.0					320	3	20	800	8	-	480	4	80
0.8				20.0					40	0	80	50	1	-	10	0	20
	5	42.5	2	12.0				08.0		3630	58		7682	80		4052	22
0.2	1	35.0							240	324	-	1200	1620	-	960	1296	-
0.3	1	43.70							360	517	32	1200	1724	40	840	1207	08
							0	04.0									
0.3		49.7							360	178	92	1200	596	40	840	417	48
0.3		65.0							360	234	-	1200	780	-	840	546	-
0.2		71.4							240	171	36	1200	856	80	960	685	44
0.3		50.0							360	180	-	1200	600	-	840	420	-
0.8				09.5					40	3	80	50	4	75	10	0	95
0.8				06.6					40	2	64	50	3	30	10	0	66
0.8				11.3					400	45	20	500	56	50	100	11	30
	5	14.8		27.4			0	04.0		1657	24		6242	15		4584	91

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Björkarp. √	1 6	F	53/4096		Oskar Svensson.
				72	torvmosse
				73	åker
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	äng
				84	"
				85	väg omp.
				86	" "
					Summa.
Sorröd. √	1 6	G.	7/48		Frans Månsson.
				87	åker
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng, och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.7				15.5					35	5	42	50	7	75	15	2	33
0.1–0.9		29.0							120	34	80	1080 ~~1200~~	313	20	960	278	40
0.1-0.9		10.5							120	12	60	1080 ~~1200~~	113	40	960	100	80
0.3		31.5							300	94	50	1000	315	-	700	220	50
0.1		11.7							120	14	04	1200	140	40	1080	126	36
0.2		12.3							240	29	52	1200	147	60	960	118	08
0.2		15.6							200	31	20	1000	156	-	800	124	80
0.4		16.7							400	66	80	1000	167	-	600	100	20
0.4		16.7							400	66	80	1000	167	-	600	100	20
0.4		31.8							400	127	20	1000	318	-	600	190	80
0.6		20.0							600	120	-	1000	200	-	400	80	-
0.8				02.3					240	5	52	300	6	90	60	1	38
0.8				01.9					240	4	56	300	5	70	60	1	14
								04.-									
								03.9									
	1	95.8		19.7				07.9		612	96		2057	95		1444	99
0.4		36.2							400	144	80	1000	362	-	600	217	20
0.3		17.8							300	53	40	1000	178	-	700	124	60
0.2		17.4							200	34	80	1000	174	-	800	139	20
0.2		18.5							200	37	-	1000	185	-	800	148	-
0.2		19.9							200	39	80	1000	199	-	800	159	20
0.3		21.2							300	63	60	1000	212	-	700	148	40
0.3		20.0							300	60	-	1000	200	-	700	140	-
0.3		20.8							300	62	40	1000	208	-	700	145	60
0.3		21.6							300	64	80	1000	216	-	700	151	20
0.3		17.5							300	52	50	1000	175	-	700	122	50
0.3		29.7							300	89	10	1000	297	-	700	207	90
	2	40.6								782	20		2406	-		1703	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				98	åker
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	äng
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	mosse
				124	äng
				125	"
				126	"
				127	"
					Summa.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	40.6								702	20		2406	-		1703	80
0.3		21.5							300	64	50	1000	215	-	700	150	50
0.4		43.-							400	172	-	1000	430	-	600	258	-
0.2		20.8							200	41	60	1000	208	-	800	166	40
0.2		19.5							200	39	-	1000	195	-	800	156	-
0.1		14.7							100	14	70	1000	147	-	900	132	30
0.2		24.-							200	48	-	1000	240	-	800	192	-
0.3		29.5							300	88	50	1000	295	-	700	206	50
0.3		98.2							300	294	60	1000	982	-	700	687	40
0.4		19.-							400	76	-	1000	190	-	600	114	-
0.3		31.2							300	93	60	1000	312	-	700	218	40
0.4		35.-							400	140	-	1000	350	-	600	210	-
0.5		42.3							500	211	50	1000	423	-	500	211	50
0.5		51.-							500	255	-	1000	510	-	500	255	-
0.5		63.6							500	318	-	1000	636	-	500	318	-
0.5		71.7							500	358	50	1000	717	-	500	358	50
0.4		79.5							400	318	-	1000	795	-	600	477	-
0.4	1	69.5							400	678	-	1000	1695	-	600	1017	-
0.6		-		6 4 52.-					300	156	-	500	260	-	200	104	-
0.5				50.5					250	126	25	500	252	50	250	126	25
0.2				76.5					100	76	50	500	382	50	400	306	-
0.3			1	46.8					360	528	48	1200	1761	60	840	1233	12
0.1-0.8				69.5					100	69	50	800 ~~1000~~	556	-	700	486	50
0.1-0.8				83.-					100	83	-	800 ~~1000~~	664	-	700	581	-
0.1-0.8				70.-					70	49	-	560 ~~700~~	392	-	490	343	-
0.1-0.9				40.-					50	20	-	450 ~~500~~	180	-	400	160	-
0.7				63.5					35	22	22	50	31	75	15	9	53
0.1-0.9				10.-					70	7	-	630 ~~700~~	63	-	560	56	-
0.1-0.8				14.5					70	10	15	560 ~~700~~	81	20	490	71	05
0.3				44.6					180	80	28	600	267	60	420	187	32
0.1-0.9			3	62.9					100	362	90	900 ~~1000~~	3266	10	800	2903	20
	10	74.6	10	83.8						5.504	98		18.904	25		13.399	27

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Sovröd ✓	1^3	H	7/16		Charles Nilsson
			✓	128	åker
			✓	129	〃
			✓	130	〃
			✓	131	〃
			✓	132	〃
			✓	133	〃
			✓	134	äng
			✓	135	〃
			av	136	〃
				137	〃
			✓	~~138~~	〃
			✓	139	〃
			✓	140	〃
			✓	141	〃
			✓	142	〃
			av	143	〃 2,84
					Summa
Sovröd ✓	1^4	I	133/440		Nils Jönsson
				144	äng
				145	〃
				146	〃
				147	〃
				148	〃
				149	〃
				150	〃
				151	〃
				152	〃
				153	〃
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6	2	40.-							600	1440	-	1000	2400	-	400	960	-
0.5	1	89.7							400	758	80	800	1517	60	400	758	80
0.6	1	54.4							480	741	12	800	1235	20	320	494	08
0.5	2	20.-							400	880	-	800	1760	-	400	880	-
0.5	2	65.-							300	795	-	600	1590	-	300	795	-
0.4	3	04.-							240	729	60	600	1.824	-	360	1094	40
0.5				04.8					250	12	-	500	24	-	250	12	-
0.5				08.2					250	20	50	500	41	-	250	20	50
0.3			10	42.-					150	1563	-	500	5210	-	350	3647	-
0.3				46.7					150	70	05	500	233	50	350	163	45
0.4			1	88.-					120	225	60	300	564	-	180	338	40
0.2				70.5					120	84	60	600	423	-	480	338	40
0.1-0.7			1	23.2					100	123	20	700 ~~1000~~	862	40	600	739	20
0.1-0.8			1	10.-					100	110	-	800 ~~1000~~	880	-	700	770	-
0.1-0.8			2	06.-					80	164	80	640 ~~800~~	1318	40	560	1153	60
0.1-0.9			13	09.-					80	1047	20	720 ~~800~~	9424	81	640	8377	60
	13	73.1	31	08.4						8765	47		29.307	90		20542	40
0.5			2	17.5					250	543	75	500	1087	50	250	543	75
0.2			1	33.-					100	133	-	500	665	-	400	532	-
0.1			1	18.1					50	59	05	500	590	50	450	531	45
0.2				59.2					100	59	20	500	296	-	400	236	80
0.1				55.-					100	55	-	100	55	-	—	—	-
0.2				68.5					100	68	50	100	68	50	—	—	-
0.3			9	64.8					150	1447	20	500	4824	-	350	3376	80
0.4				12.4					200	24	80	500	62	-	300	37	20
0.4				26.2					200	52	40	500	131	-	300	78	60
0.5				52.2					250	131	25	500	262	50	250	131	25
			17	06.9						2574	15		8042	-		5467	85

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					överfört.	
				154	äng.	
				155	„	
				156	„	
				157	„	
				158	åker	
				159	„	
				160	„	
				161	äng	
				162	„	
				163	„	
				164	„	
					Summa.	
Harthus	1³	K	1/96		J. O. Möller.	
				165	åker	
				166	„	
				167	„	
				168	äng.	
				169	„	
				170	„	
				171	„	
				172	„	
				173	„	
					Summa.	
Harthus.	1²	La	73/1024		Anton Håkansson.	
				174	äng.	0.1
				175	„	
				176.	äng, skogbrynen.	
					överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			17	06.9						2574	15		8042	–		5467	85
0.5			1	27.2					250	318	–	500	656	–	250	318	–
0.6			1	76.5					300	529	50	500	882	50	200	353	–
0.6			1	85.–					300	555	–	500	925	–	200	370	–
0.4			5	51.–					200	1102	–	500	2755	–	300	1653	–
0.6		57.8							300	173	40	500	289	–	200	115	60
0.6		15.–							300	45	–	500	75	–	200	30	–
0.6		56.–							300	168	–	500	280	–	200	112	–
0.5				40.–					250	100	–	500	200	–	250	100	–
0.5				15.–					250	37	50	500	75	–	250	37	50
0.5				21.1					250	52	75	500	105	50	250	52	75
0.5				57.4					250	143	50	500	287	–	250	143	50
	1	28.8	28	80.1						5798	80		14552	–		8753	20
0.7		97.–							560	543	20	800	776	–	240	232	80
0.7	1	57.5							560	882	–	800	1260	–	240	378	–
0.7		71.–							560	397	60	800	568	–	240	170	40
0.5			2	10.–					250	525	–	500	1050	–	250	525	–
0.4			3	56.–					200	712	–	500	1780	–	300	1068	–
0.4				15.–					200	30	–	500	75	–	300	45	–
0.1				36.6					50	18	30	500	183	–	450	164	70
0.2				23.2					100	23	20	500	116	–	400	92	80
0.1				24.8					40	9	92	400	99	20	360	89	28
	3	25.5	6	65.6						3.141	22		5.907	20		2765	98
0.1–0.7			14	19.–				1	120	1702	80	~~1200~~ 840	11919	60	720	10.216	80
0.1				05.–					60	3	–	600	30	–	540	27	–
0.2				52.7					100	52	70	500	263	50	400	210	80
			14	76.7						1.758	50		12.213	10		10.454	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				177	äng.
				178	〃
				179	〃
				180	〃
				181	〃
				182	〃
				183	〃
				184	〃
				185	〃
					Summa.
Thorsjö ✓	1^{10}	Ma	1/16		Bernhard Nilsson.
				186	åker
				187	äng
				188	å. imp.
					Summa.
Smålanden. ✓	3^{8}	N	47/8192		Nils Petter Forsberg.
				189	äng.
				190	〃
				191	〃
				192	åker
				193	〃
				194	väg imp.
				195	åker
				196	äng
				197	〃
				198	〃
				199	〃
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan düglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14	76.7						1758	50		12.213	10		10.454	60
0.1-0.9				04.4					60	2	64	540 ~~600~~	23	76	480	21	12
0.1				04.4					60	2	64	600	26	40	540	23	76
0.1				03.-					60	1	80	600	18	-	540	16	20
0.3			1	05.6					150	158	40	500	528	-	350	369	60
0.1				93.7					50	46	85	500	468	50	450	421	65
0.1-0.9			6	61.-					60	396	60	540 ~~600~~	3569	40	480	3172	80
0.1				10.3					50	5	15	500	57	50	450	46	35
0.2				79.-					120	94	80	600	474	-	480	379	20
0.1				35.5					50	17	75	500	177	50	450	159	75
			24	73.6						2.485	13		17550	16		15.065	03
0.7		23.2							560	129	92	800	185	60	240	55	68
0.7			1	31.-					350	458	50	500	655	-	150	196	50
								30.6									
		23.2	1	31.-				30.6		588	42		840	60		252	18
0.2			1	57.-					100	157	-	500	785	-	400	628	-
0.3				08.2					150	12	30	500	41	-	350	28	70
0.5				32.3					250	80	75	500	161	50	250	80	75
0.4		45.3							200	90	60	500	226	50	300	135	90
0.8		02.6							320	8	32	400	10	40	80	2	08
								05.5									
0.4		06.-							80	4	80	200	12	-	120	7	20
0.7				15.5					280	43	40	400	62	-	120	18	60
0.3			1	04.0					120	124	80	400	416	-	280	291	20
0.1-0.9				47.5					40	19	-	360 ~~400~~	171	-	320	152	-
0.3				31.8					120	38	16	400	127	20	280	89	04
		53.9	3	96.3				05.5		579	13		2012	60		1433	47

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					överfört	
				200	äng, sand.	
				201	"	0.1
					Summa.	
Smålanden.	2'	Oa	1/8		Ryttmästare Sture Brunnström.	
				202	äng, sand.	
				203	"	
				204	"	0.1
				205	"	
				206	"	
					Summa.	
Smålanden	19	P			R. Ekblad.	
				207	äng	
				208	"	0.1
				209	"	
				210	"	0.1
					Summa.	
Herrevadskloster.	1'	Qa	7¼		Staten.	
				211	äng	
				212	"	
				213	"	
				214	"	0.1
				215	"	0.1
	2			216	"	
				217	"	0.1
				218	"	
				219	"	
					överföres.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		53.9	3	96.3				05.5		579	13		2012	60		1433	47
[illegible]			3	90.-					50	195	-	50	195	-	—	—	—
[illegible]				04.7					40	1	88	360 ~~400~~	16	92	320	15	04
		53.9	7	91.0				05.5		776	01		2224	52		1448	51
[illegible]			2	09.5					50	104	75	50	104	75	—	—	—
0.1				26.-					50	13	-	500	130	-	450	117	-
0.1-0.8			1	72.-					60	103	20	480 ~~600~~	825	60	420	722	40
0.1			1	30.-					50	65	-	500	650	-	450	585	-
0.1				31.-					60	18	60	600	186	-	540	167	40
			5	68.5						304	55		1896	35		1591	80
0.3				67.5					30	20	25	100	67	50	70	47	25
0.1-0.9			1	64.3					60	98	58	540 ~~600~~	887	22	480	788	64
0.1				66.5					50	33	25	500	332	50	450	299	25
0.1-0.8				41.-					60	24	60	480 ~~600~~	196	80	420	172	20
			3	39.3						176	68		1484	02		1307	34
[illegible]				~~50.-~~					240	120	-	1200	600	-	960	~~480~~	-
[illegible]				~~75.-~~					160	24	-	800	120	-	640	~~96~~	-
[illegible]			~~2~~	~~65.-~~					150	397	50	500	1325	-	350	~~927~~	~~50~~
0.1-0.7			8	18.-					120	981	60	840 ~~1200~~	6871	20	720	5889	60
0.1-0.7		✓	1 ~~3~~ ~~2~~	— ~~73.-~~ ~~73~~					80	298	40	560 ~~800~~	2088	80	480	480 ~~1790~~	~~40~~
0.2			~~3~~	~~46.-~~					100	346	-	500	1730	-	400	~~1310~~ ~~1384~~	~~40~~ -
0.1-0.8			3	83.-					120	459	60	960 ~~1200~~	3676	80	840	3217	20
0.1			1	63.-					110	179	30	1100	1793	-	990	1613	70
0.4				~~33.-~~					200	66	-	500	165	-	300	~~99~~	-
			24	46.-						2872	40		18369	80		15.497	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					öfverfört
			✓	220	äng
			✓	221	"
			✓	222	"
			✓	223	"
			✓	224	"
			✓	225	"
			✓	226	åker
			✓	227	"
			✓	228	"
			✓	229	"
			✓	230	äng
			✓	231	åker
			✓	232	"
			✓	233	"
			✓	234	"
			✓	235	å imp.
			✓	236	" "
			✓	237	högländ mark. "
			✓	238	torrmosse.
			✓	239	åker.
			✓	240	"
			✓	241	högländ mark. imp.
			✓	242	äng.
				~~243~~	högländ mark. imp.
				~~244~~	väg "
				~~245~~	" "
				~~246~~	åker
				~~247~~	"
				~~248~~	äng.
					öfverföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			24	46.-						2872	40		18364	80		15497	40
0.5				19.-					250	47	50	500	95	-	250	47	50
0.2	-		6	85.-					120	822	-	600	4110	-	480	3288	-
0.1-0.8			20	57.8					100	2057	30	800 ~~1000~~	16458	40	700	14401	10
0.3				12.7					240	30	48	800	101	60	560	71	12
0.1	-		3	46.-					60	207	60	600	2076	-	540	1868	40
0.3				35.5					240	85	20	800	284	-	560	198	80
0.4		13 04.5							320	14	40	800	36	-	480	21	60
0.4		05.0							320	16	-	800	40	-	480	24	-
0.4		09.5							320	30	40	800	76	-	480	45	60
0.4		12.8							320	40	96	800	102	40	480	61	44
0.6				16.9					150	25	35	250	42	25	100	16	90
0.7		13.-							560	72	80	800	104	-	240	31	20
0.6		~~27.-~~							480	129	60	800	216	-	320	~~86~~	~~40~~
0.6		~~05.7~~							480	27	36	800	45	60	320	~~18~~	~~24~~
0.6		01.7							480	8	16	800	13	60	320	5	44
				0			0	35.-									
							1	62.-									
							36	41.-									
0.7				90.-					70	63	-	100	90	-	30	27	-
0.5	11	45.-							700	8015	-	1400	16030	-	700	8015	-
0.5		01.7							500	8	50	1000	17	-	500	8	50
								02.8									
0.6				15.5					150	23	25	250	38	75	100	15	50
								02.9									
								0.2.3									
								03.-									
0.5		21.-							700	147	-	1400	294	-	700	147	-
0.5		34.-							700	238	-	1400	476	-	700	238	-
0.5				33.5					150	50	25	300	100	50	150	50	25
	12	80.9	57	57.4			38	48.0		15.032	51		59216	90		44184	39

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					öfverförda
				~~249~~	äng.
				~~250~~	åker
				~~251~~	äng
				~~252~~	väg. imp.
					Summa.
Nybo.	1	R	164/400 63/8000		Vilhelm. Pron-Möller.
				253	åker
				254	"
				255	"
				256	"
				257	"
				258	äng
					Summa.
Herrevadskloster.	1¹	Qb	7¼		Staten.
				259	äng.
				260	"
				261	"
				262	"
				263	"
				264	väg imp.
				265	äng
				266	"
				267	"
				268	"
				269	"
				270	"
				271.	"
					öfverföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12	80.9	57 5	57.4 50.1			58	48.-		15032	51		59216	90		44184	39
0.5				30.8					150	46	20	300	92	40	150	46	20
0.5	1	21.6							600	729	60	1200	1459	20	600	729	60
0.5				19.2					150	28	80	300	57	60	150	28	80
								0.8.8									
	14	02.5	58	07.4			58	56.8		15837	11		60.826	10		44988	99
																156	90
																45145	89
0.6		93.-		—					720	669	60	1200	1116	-	480	446	40
0.6		03.3							720	23	76	1200	39	60	480	15	84
0.7	1	50.-							840	1260	-	1200	1800	-	360	540	-
0.7	1	42.-							840	1192	80	1200	1704	-	360	511	20
0.8		47.5						—	960	456	-	1200	570	-	240	114	-
0.8				07.5					240	18	-	300	22	50	60	4	50
	4	35.8		07.5						3620	16		5252	10		1631	94
0.8				09.4					240	22	56	300	28	20	60	5	64
0.8				40.5					240	97	20	300	121	50	60	24	30
0.8				30.4	—				240	72	96	300	91	20	60	18	24
0.8				23.2					240	55	68	300	69	60	60	13	92
0.8				52.-					240	124	80	300	156	-	60	31	20
								01.1									
0.1-0.1				23.-					30	6	90	30 ~~300~~	6	90	—	—	-
0.1-0.1				18.8					30	5	64	30 ~~300~~	5	64	—	—	-
0.1-0.1				32.8					50	16	40	50 ~~500~~	16	40	—	—	—
0.1-0.1				48.2					120	57	84	120 ~~1200~~	57	84	—	—	-
0.1-0.1				22.-					120	26	40	120 ~~1200~~	26	40	—	—	-
0.1-0.1				80.-					160	128	-	160 ~~1600~~	128	-	—	—	-
0.1-0.1				03.-					160	4	80	160 ~~1600~~	4	80	—	—	—
			3	83.3				01.1		619	18		712	48		93	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				272	äng
				273	"
				274	"
				275	"
				276	"
				277	högländ mark imp.
				278	väg imp.
				279	åker
				280	"
				281	å imp.
				282	" imp.
				283	" imp.
				284	" imp.
				285	" imp.
				286	väg imp.
				287a	äng, förbättras ej.
				287b	åker " "
				288	äng " "
				289	" " "
				290	" " "
				291	" " "
				292	väg imp.
				293	tomt " "
				294	" " "
				295	å imp.
				296	" imp.
				297	" imp.
				298	äng " "
				299	" " "
					överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			3	83.3			—	01.1	—	619	18		712	48		93	30
0.1-0.1			1	52.2					120	182	64	120 ~~1200~~	182	64	—	—	—
0.1-0.1				67.6					120	81	-	120 ~~1200~~	81	-	—	—	—
0.1-0.1				16.1					50	8	05	50 ~~500~~	8	05	—	—	—
0.1-0.1				23.7					50	11	85	50 ~~500~~	11	85	—	—	—
0.1-0.1			1	19.7					50	59	85	50 ~~500~~	59	85	—	—	—
								05.3									
								07.5									
0.5-0.6		35.-							600	210	-	720 ~~1200~~	252	-	120	42	-
0.5-0.6		18.-							600	108	-	720 ~~1200~~	129	60	120	21	60
								38.-									
								14.-									
								18.-									
								26.2									
								04.-									
								03.2									
				45.5													
		33.7															
				14.5													
				13.4													
				57.1													
				01.-													
								17.1									
		21.7															
		06.7															
								06.-									
								01.3									
								24.7									
				85.5													
			1	02.5													
	1	15.1	10	81.6			1	66.4		1280	57		1437	47		156	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				300	åker, förbättras ej.
				301	" " "
				302	äng " "
				303	å imp.
					Summa.
Hästhus. ✓	1²	L 6	73/1024		Anton Håkansson.
				304	åker
				305	"
				306	"
				307	högländ mark imp.
				308	äng
				309	"
				310	"
				311	"
					Summa.
Västra Sorrödsjön.				378.	imp. 0.0-06
					Summa
		Östra Sorrödssjön.			
Risberga socken.					
Thorsjö.	1¹³	M 6	1/16		Bernhard Nilsson.
				312	åker
				313	"
				314	äng
				315	åker.
					överföres.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	15.1	10	81.6			1	66.4		1280	57		1437	47		156	90
		49.-															
		0.82															
				01.3													
								27.5									
	1	66.3	10	82.9			1	93.9		1280	57		1437	47		156	90
0.6	1	30.-							840	1092	-	1400	1820	-	560	728	-
0.7	2	47.-							980	2420	60	1400	3458	-	420	1037	40
0.6		23.6							840	198	24	1400	330	40	560	132	16
								22.9									
0.7				19.-					840	159	60	1200	228	-	360	68	40
0.2				16.-					100	16	-	500	80	-	400	64	-
0.2			1	03.-					240	247	20	1200	1236	-	960	988	80
0.3				93.-					330	306	90	1100	1023	-	770	716	10
	4	00.6	2	31.-				22.9		4440	54		8175	40		3734	86
							68	72.-	—			—			—		
							68	72.-	—			—			—		
0.9		40.3							720	290	16	800	322	40	80	32	24
0.5		23.3							400	93	20	800	186	40	400	93	20
0.7				59.5					210	124	95	300	178	50	90	53	55
0.8		13.-							640	83	20	800	104	-	160	20	80
		76.6		59.5						591	51		791	30		199	79

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					öfverfört.
				316	å imp.
				317	äng.
				318	"
				319	"
				320	"
				321	"
				322	"
				323	"
				324	å imp.
				325	torrmosse
					Summa.
Thorsjö	1	S	1/4		Anshelm Assarsson.
				326	torrmosse
					Summa.
Thorsjö.	1 14	T	1/48		Trodander Andersson.
				327	torrmosse
				328	äng
				329	"
				330	väg imp.
				331	åker
				332	"
				333	"
				334	äng.
				335	"
				336	"
				337	högländ mark imp.
				338	" " imp.
					öfverföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		76.6		59.5						591	51		791	30		199	79
								12.5									
0,5				01.3					250	3	25	500	6	50	250	3	25
0,5				00.8					250	2	–	500	4	–	250	2	–
0,5				04.4					250	11	–	500	22	–	250	11	–
0,5				31.5					250	78	75	500	157	50	250	78	75
0,4				15.–					200	30	–	500	75	–	300	45	–
0,1–0,7				13.2					50	6	60	350 ~~500~~	42	60	300	39	60
0,4				14.–					200	28	–	500	70	–	300	42	–
								60.–									
0,5				14.–					50	7	–	100	14	–	50	7	–
		76.6	1	53.7				72.5		758	11		1186	50		428	39
0,7				50.3					70	35	21	100	50	30	30	15	09
				50.3						35	21		50	30		15	09
0,5				19–					50	9	50	100	19	–	50	9	50
0,1–0,7				14,0					50	7	–	350 ~~500~~	49	–	300	42	–
0,1–0,7				05.5					50	2	75	350 ~~500~~	19	25	300	16	50
								02,5									
0,5		67,5							500	337	50	1000	675	–	500	337	50
0,5		27,5							500	137	50	1000	275	–	500	137	50
0,6		50,0							600	300	–	1000	500	–	400	200	–
0,5				15.1					250	37	75	500	75	50	250	37	75
0,5				71.9					250	179	75	500	359	50	250	179	75
0,6				05.3					300	15	90	500	26	50	200	10	60
								11.6									
								05.–									
	1	45.0	1	30.8				19.1		1027	65		1998	75		971	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					öfverfört
				339	höglänt mark imp.
				340	" " imp.
				341	äng
				342	"
				343	"
					Summa
Ruveröd	1'	U	1/4		Olof Larsson.
				344	äng
				345	åker
				346	äng
				347	"
				348	tomt.
				349	tomt
				350	äng
				351	åker
				352	äng
				353	"
				354	å imp.
					Summa.
Vägaspet.	1'	V	1/8		Ingenjör A. Rönström
				355	äng
					Summa
Smålanden	2'	Ob	1/8		Ryttmästaren Sture Brunnström
				356	äng.
				357	"
				358	"
					öfverföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	45.0	1	30.8				19.1		1027	65		1998	75		971	10
								01.3									
								08.0									
0,1-0,7				11.1					50	5	55	350 ~~500~~	38	85	300	33	30
0,5				16.4					250	41	–	500	82	–	250	41	–
0,5				34.-					250	85	–	500	170	–	250	85	–
	1	45.0	1	92.3				28.4		1159	20		2289	60		1130	40
0,6				81.-					300	243	–	500	405	–	200	162	–
0,4		19.5							400	78	–	1000	195	–	600	117	–
0,2				87.-					200	174	–	500	435	–	300	261	–
0,3-0,9				31.-					360	111	60	1080 ~~1200~~	334	80	720	223	20
0,5		14.3							600	85	80	1200	171	60	600	85	80
0,7		10.-							840	84	–	1200	120	–	360	36	–
0,2-0,8			1	20.2					240	288	48	960 ~~1200~~	1153	92	720	865	44
0,8		04.3							960	41	28	1200	51	60	240	10	92
0,8				14.5					400	58	–	500	72	50	100	14	50
0,8				29.-					400	116	–	500	145	–	100	29	–
								15.0									
		48.1	3	62.7				15.0		1280	16		3084	42		1804	26
		48.1	3	62.7													
0,2-0,8				32.0					100	32	–	400 ~~500~~	128	–	300	96	–
				32.0						32	–		128	–		96	–
0,3-0,9				02.1					150	3	15	450 ~~500~~	9	45	300	6	30
0,6				69.5					300	208	50	500	347	50	200	139	–
0,3-0,9				31.0					150	46	50	450 ~~500~~	139	50	300	93	–
			1	02.6						258	15		496	45		238	30

106.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					övrefört	
				359	äng	✓
				360	"	✓
				361	"	
				362	"	✓
				363	"	✓
				364	"	
				365	åker	✓
				366	"	
				367	"	✓
				368	äng	
				369	"	✓
				370	"	✓
				371	"	✓
				372	"	
				373	"	✓
					Summa.	
Smålanden	3	Z			Fanjunkare Th. Cederfelt.	
				374	äng	✓
				375	"	
					Summa.	
Smålanden	3^5	Å	71/1024		Anders Johansson.	
				376	äng	✓
				377a	"	
				377b	åker	
					Summa.	
Östra Sonrödsjön				379	imp.	
					Summa.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			1	02.6						258	15		496	45		238	30
03-09			1	20.5					150	180	75	450 ~~500~~	542	25	300	361	50
03-09			1	25.8					150	188	70	450 ~~500~~	566	10	300	377	40
06				80.-					300	240	-	500	400	-	200	160	-
01-07				12.-					50	6	-	350 ~~500~~	42	-	300	36	—
02-08			1	43.-					200	286	-	800 ~~1000~~	1144	=	600	858	-
04				31.-					200	62	-	500	155	-	300	93	-
03-09		30.0							300	90	-	900 ~~1000~~	270	-	600	180	-
04		20.5							400	82	-	1000	205	-	600	123	-
02-08		19.6							200	39	20	800 ~~1000~~	156	80	600	117	60
09				10.4					450	46	80	500	52	-	50	5	20
01-07				10.5					100	10	50	700 ~~1000~~	73	50	600	63	-
01-07			1	80.-					100	180	-	700 ~~1000~~	1260	-	600	1080	-
03-09				22.5					150	33	75	450 ~~500~~	101	25	300	67	50
09				09.-					450	40	50	500	45	-	50	4	50
03-09				07.3					150	10	95	450 ~~500~~	32	85	300	21	90
		70.1	8	54.6						1755	30		5542	20		3786	90
02-08				44.0					100	44	-	400 ~~500~~	176	-	300	132	-
09				21.-					450	94	50	500	105		50	10	50
				65.-						138	50		281	-		142	50
02-08				24.0					100	24	-	400 ~~500~~	96	-	300	72	-
09				13.0					450	58	50	500	65	-	50	6	50
07		26.5							560	148	40	800	212		240	63	60
		26.5		37.0						230	90		373	-		142	10
							59	24.-									
							59	24.-									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Sammandrag.

Västra Sonrödsjön

Riseberga socken					
Broröd.	1^{8}–1^{14}	A	3/8		Riseberga kommun.
Björkarp		B	685/4096		Ernst Svenssons sterbhus. ✓
"		C	3/8		Lambert Forsberg. ✓
"		D	685/4096		Ernst Svenssons sterbhus.
"	1^{5}	E	27/512		Oskar Svensson. ✓
"	1^{6}	F	53/4096		Oskar Svensson.
Sonröd	1^{6}	G	7/48		Frans Månsson. ✓
"	1^{3}	H	7/16		Charles Nilsson. H Arvidson
"	1^{4}	I.	133/440		Nils Jönsson ✓
Harthus.	1^{3}	K	1/96		J. O. Möller
"	1^{2}	La	73/1024		Anton Håkansson ✓
Thorsjö.	1^{13}	Ma	1/16		Bernhard Nilsson.
Smålanden.	3^{8}	N	47/8192		Nils Petter Forsberg.
"	2^{1}	Oa	1/8		Ryttmästare Thore Brunnström ✓
"	1^{9}	P			R. Ekblad. ✓
Herrevadskloster.	1^{1}	Qa	7/4		Staten. höjd
Nybo		R	164/405 60/8000		Vilhelm Bron-Möller.
Herrevadskloster.	1^{1}	Qb	7/4		Staten. höjd
Harthus.	1^{2}	Lb	73/1024		Anton Håkansson
Västra Sonrödsjön.					
					Summa.

Östra Sonrödsjön

Riseberga socken					
Thorsjö	1^{13}	Mb	1/16		Bernhard Nilsson.
"	1	S	1/4		Anshelm Assarsson.
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	15.3	2	97.4						2680	62		8427	48		5746	86
1	36.4	4	55.3						862	04		3319	90		2457	86
3	36.1		33.6						2359	70		3889	–		1529	30
5	42.5	2	12.0			0	08.0		3630	58		7682	80		4052	22
5	14.8	0	27.4			0	04.0		1657	24		6242	15		4584	91
1	95.8	0	19.7			0	07.9		612	96		2057	95		1444	99
10	74.6	10	83.8						5504	98		18904	25		13.399	27
13	73.1	31	08.4						8765	47		29307	90		20.542	43
1	28.8	28	80.1						5798	80		14552	–		8753	20
3	25.5	6	65.6						3141	22		5907	20		2765	98
		24	73.6						2485	13		17550	16		15.065	03
0	23.2	1	31.0			0	30.6		588	42		840	60		252	18
0	53.9	7	91.0			0	05.5		776	01		2224	52		1448	51
		5	68.5						304	55		1896	35		1591	80
		3	39.3						176	68		1484	02		1307	34
14	02.5	58	07.4			38	56.8		15837	11		60826	10		44.988	99
4	35.8	0	07.5						3620	16		5252	10		1631	94
1	66.3	10	82.9			1	93.9		1280	57		1437	47		156	90
4	00.6	2	31.–			0	22.9		4440	54		8175	40		3734	86
						68	72.0									
77	25.2	202	15.5			110	04.6		64522	78		199977	35		135.454	57
	76.6	1	53.7				72.5		758	11		1186	50		428	39
			50.3						35	21		50	30		15	09
	76.6	2	04.0				72.5		793	32		1236	80		443	48

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					~~9,1A~~ överfört
Thorsjö	1^{14}	T	1/48	/	Trädhandlare Andersson ✓
Ruveröd	1^{1}	U	1/4		Olof Larsson.
Vägaspet.	1^{1}	V	1/8		Ingenjör C. Rönström
Smålanden.	2^{1}	Ob	1/8		Ryttmästare Sture Brunnström.
	3	Z			Fanjunkare Th. Cederfelt. ✓
〃	3^{5}	Å	71/1024		Anders Johansson.
Östra Sövdesjön.					
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76.6	2	04.0				72.5		793	32		1236	80		443	48
1	45.0	1	92.3				28.4		1159	20		2289	60		1130	40
	48.1	3	62.7				15.0		1280	16		3084	42		1804	26
		1	32.0						32	–		128	–		96	–
	70.1	8	54.6						1755	30		5542	20		3786	90
			65–						138	50		281	–		142	50
	26.5		37.0						230	90		373	–		142	10
						59	24.–									
3	66.3	17	47.6			60	39.9		5389	38		12935	02		7545	64

Spången den 20 aug 1924
[illegible] Törnström
statens lantmäteriingenjör

Anton Danielsson N. P. Ljungdahl

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bi 20

Kostnadsberäkning för Sörrödssjöarnas vattenavledningsförslag av år 1924.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Västra Sörrödssjön.						
		Kanalsträckan A – B. Västra Sörrödssjöns avlopp.						
$104+^{45}$ –	2370	Schaktning av dyjord m³	3500	0.40	1400	–		
$30+^{27}$		„ „ „ ngt. sten „	19.000	0.60	11400	–		
		„ „ sand „	2400	2.-	4800	–		
		„ „ sandbl. lera „	5500	2.-	11000	–		
		„ „ grus och sten „	2600	2.50	6.500	–		
		„ „ grus „ stor sten „	6400	3.-	19200	–		
		„ „ berg „	780	8.-	6240	–	60540	–
$112+^{22}$		Ägovägsbro av trä på stenlandfästen enligt ritning:						
		Front- och sidomurar samt grund för pelare av kilad sten m³	22	15.-	330	–		
		8"×10" timmer till bärbjälkar och underslag på mitten (ek) fot² 104.-						
		8"×8" stödpelare „ 6.5						
		6"×6" underslag vid landfästen „ 6.-						
		4"×4" räcke „ 14.1						
		3" plank till brobana „ 105.-						
		arbete inberäknat „ 235.6	235.6	3.50	824	60		
		Räckpelare av sten st.	4	8.-	32	–		
		Spik, vinkeljärn, 4 st. järnspolar, schaktning, rund			113	40	1300	–
		överföres					61840	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					61840	-
117+80		Ågovägsbro som ovan					1300	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cr. 10 % med					6260	-
		Summa kronor					69400	-
		Kanalsträckan B–C. Västra Lövrödssjöns avlopp; fortsättning.						
30+27–40	970	Schaktning av dyjord m³	3200	0.40	1280	-		
		" av sand, ngt sten "	2500	1.-	2500	-	3780	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cr. 10 %					370	-
		Summa kronor					4150	-
		Kanalsträckan B-D-E, Björkarpskanalen.						
0=30+27–140+80	1080	Schaktning av dyjord m³	1200	0.40	480	-		
		" " sand "	1700	1.-	1700	-	2180	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cr. 10 %					220	-
		Summa kronor					2400	-
		Kanalsträckan D-F, Björkarpskanalen						
0=157+20–157+55	1755	Schaktning av torv och dyjord m³	6300	0.70	4410	-		
		" " sand "	350	1.20	420	-		
		" lera, ngt sten "	2100	1.60	3360	-	8190	-
143		Ågovägsbro enl. ritning:						
		Grundskikt m³	6	7.-	42	-		
		Front- och sidomurar, kilad sten "	18	15.-	270	-		
		Underslag, 6"x6" 6.7 fot³						
		Bärbjälkar, 6"x8" 18.5 "						
		Brobana, 3" plank 37.- "	62.2	3.-	186	60		
		Grävning utöver kanalsektionen spik, bultar m.m.			51	40	550	-
		överföres					8740	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					8740	-
148		Ägovägsbro enligt ritning:						
		Grundskikt m³	6	7.-	42	-		
		Front och sidomurar, kilad sten "	18	15.-	270	-		
		Underslag 6"×6" 6.7 fot³						
		Bärbjälkar 13.5 "						
		Brobana, 3" plank 30.- "	50.2	3.-	150	60		
		Grävning utöver kanalsektionen, spik m.m.			47	40	510	-
151+5		Ägovägsbro enligt ritning:						
		Grundskikt m³	6.2	7.-	43	40		
		Front och sidomurar, kilad sten "	30.-	15.-	450	-		
		Underslag, 6"×6", 6.7 fot³						
		Bärbjälkar 6"×7", 13.5 "						
		Brobana, 3" plank 30.-	50.2	3.-	150	60		
		Grävning utöver kanalsektionen, spik m.m.			56	-	700	-
154+25 157		Ägovägsbroar som vid 148 st.	2	510			1020	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca. 10%					1030	-
		Summa kronor.					12000	-
		Östra Sorrödssjön.						
45-53+50	850	Kanalsträckan G-H. mellan sjöarna.						
		Schaktning av dyjord m³	600	0.40	240	-		
		" " lerjord, något sten. "	150	0.60	90	-		
		" " sand, något sten. "	410	1.50	615	-		
		" " grus och sten	740 19 00	2.50	1850	-	2795	-
		Förstärkning av landfästena till landsvägsbron, enl. ritning:						
		Gjutning av betong 1:3:3 m³	14	50.-			700	-
		överföres					3495	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					3495	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %					355	-
		Summa kronor					3850	-
		Sammandrag.						
		Västra Sörrödssjön:						
		Kanalsträckan A - B			69400	-		
		" B - C			4150	-		
		" B-D-E			2400	-		
		" D - F			12000	-	87950	-
		Östra Sörrödssjön:						
		Kanalsträckan G - H					3850	-
		Summa kronor					91800	-

[illegible] den 20 aug 1924

[illegible] lantbruksingenjör

Bri 21. 116.

Kostnadsfördelningslängd för Sorrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924.

Kommunens och lägenhets											
littera å synekartan	registernummer	mantal	namn	ägare och innehavare	förbättringsvärden		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förrättningskostnad	
					Kr.	öre	‰	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1^{8}–1^{14}	3/8	Broröd S	Riseberga kommun	5.746	86	40.19	3.689	44	255	12
B		685/4096	Björkarp S	Ernst Svenssons sterbhus	2.457	86	17.19	1.578	04	109	12
C		3/8	" S	Lambert Forsberg	1.529	30	10.70	982	26	67	92
D		685/4096	" S	Ernst Svenssons sterbhus	4.052	22	28.34	2.601	61	179	90
E	1^{5}	27/512	" S	Oskar Svensson	4.584	91	32.06	2.943	11	203	51
F	1^{6}	53/4096	" S	Oskar Svensson	1.444	99	10.11	928	10	64	18
G	1^{6}	73/148	Sorröd S	Frans Månsson	13.399	27	93.70	8.601	66	594	79
H	1^{3}	7/16	" S	Charles Nilsson	20.542	43	143.65	13.187	07	911	86
I	1^{4}	193/440	" S	Nils Jönsson	8.753	20	61.21	5.619	08	388	55
K	1^{0}	1/96	Harthus	J. O. Möller	2.765	98	19.34	1.775	41	122	77
La	1^{2}	73/1024	" S	Anton Håkansson	15.065	03	105.35	9.671	13	668	74
Ma	1^{13}	1/16	Thorsjö S	Bernhard Nilsson.	252	18	1.76	161	57	11	17
N	3^{8}	47/8192	Smålanden	Nils Petter Forsberg	1.448	51	10.13	929	93	64	30
Oa	2^{1}	1/8	" S	Ryttmästare Sture Brunnström	1.591	80	11.13	1.021	74	70	65
P	1^{9}		"	R. Ekblad.	1.307	34	9.14	839	05	58	02
Qa	1^{1}	7¼	Herrevadskloster	Staten.	44.988	99	314.61	28.881	20	1997	08
R		164/407 63/3000	Nybro	Vilhelm Pron-Möller	1.631	94	11.41	1.047	44	72	43
Qb	1^{1}	7¼	Herrevadskloster	Staten.	156	90	1.10	100	98	6	98
Lb	1^{2}	73/1024	Harthus. S	Anton Håkansson	3.734	86	26.12	2.397	82	165	81
Mb	1^{13}	1/16	Thorsjö S	Bernhard Nilsson	428	39	3.00	275	40	19	04
S	1	1/4	" S	Anshelm Oscarsson	15	09	0.10	9	18	0	64
T	1^{14}	1/48	" S	Troedander Andersson	1.130	40	7.90	725	22	50	15
				överföres	137.028	45	958.24	87.966	44	6082	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										21	3
				öfvfört	137.028	45	958.24	87.966	44	6082	73
U	1'	1/4	Rönneröd S	Olof Larsson	1.804	26	12.62	1.158	52	80	11
V	1'	1/8	Vargaryd	Ingenjör A. Rönström	96	-	0.67	61	50	4	25
Ob	2'	1/8	Smålanden S	Ryttm. Sture Brunström	3.786	90	26.48	2.430	86	168	09
Z	3	–	" S	Fanjunk. Th. Cederfelt	142	50	1.00	91	80	6	35
Å	35	71/1024	"	Anders Johansson.	142	10	0.99	90	88	6	28
				Summa	143.000	21	1000.-	91.800	–	6347	81

Spångenäs den 20 aug. 1924

[illegible] läns lantbruksingenjör.

Anton Danielsson N. E. Ljungdahl

Bil. 22.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av vattenståndet i Östra och Västra Sorrödssjöarna för torrläggning av mark till Broröd, Björkarp, Sorröd, Hartlus, Thorsjö, Nybo, Herrevaddskloster, Ruveröd, Värgapet och Smålanden i Risberga socken av Kristianstads län.

1°. Företaget, som avser bättre torrläggning av vattenskadad åker och odlingsmark och medför sänkning av vattenståndet i Östra och Västra Sorrödssjöarna, är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens uppfattning ej något laga hinder.

2°. Sökande till företaget äro:

Hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Sökandens namn	Förbättringsvärde i Västra Sorrödssjön		Östra Sorrödssjön	
Broröd	18-1^{14}	A	3/8	Risberga kommun	5746	86		
Björkarp		B, D	685/4096	Ernst Svenssons sterbhus	6510	08		
〃		C	3/8	Lambert Forsberg	1529	30		
	1^{5}	E	27/512					
〃	1^{6}	F	53/4096	Oskar Svensson	6029	90		
Sorröd	1^{6}	G	7/48	Frans Månsson (förut Thomasson)	13399	27		
〃	1^{3}	H	7/16	Charles Nilsson	20542	43		
〃	1^{4}	I	133/440	Nils Jönsson i Hyllstofta	8753	20		
				överföres	62511	04		

				överfört	62511	04		
Hartlien	1²	La Lb	73/1024	Anton Håkansson	18799	89		
Thorsjö	1¹³	Ma,b	1/16	Bernhard Nilsson	252	18	428	39
Smålanden	2¹	Oa	1/8	Ryttmästaren Sture Brunnström	1591	80	3786	90
Thorsjö	1	S	1/4	Änkefru Assarsson (f. v. Eskilsmåla A.)			15	09
"	1¹⁴	T	1/48	Trodander Andersson			1130	40
Ruvsröd	1¹	U	1/4	Olof Larsson			1804	26
Smålanden	3	Z		Fanj. Th. Cederfelt			142	50
				Summa	83154	91	7307	54

Ovan angivna förbättringsvärden motsvara den båtnad, som uppstår för sökandena i den händelse företaget utföres utan ändring av dämningsförhållandena vid Herrevadsklosters vattenverk och med bibehållande av landsvägsbron vid Thorsjö. Enär hela förbättringsvärdet för Västra Sorrödssjöns område uppgår till 135454:57 kronor och för Östra Sorrödssjöns område till 7545:64 kronor och sålunda mera än hälften av den beräknade båtnaden av företaget faller å egendom, tillhörig sökandena, uppkommer enl. bestämmelse i 44 §, 7 Kap. vattenlagen tvångsdelaktighet i företaget.

Det är därför ej behövligt att fatta ståndpunkt därtill huruvida staten såsom ägare av Herrevadskloster skall betraktas som sökande till företaget eller ej. Under hänvisning till den fullmakt för förre depåchefen friherre E. Tholl, som finnes intagen i synesprotokollet och vars upptagande som föreningshandling vid synesammanträde förhindrades genom friherre Thotts frånfälle, vilja emellertid synemännen för sin del hävda att statens ställning som sökande ej bör kunna göras beroende av olika åsikter hos tvänne depåchefer, enär detta kunnat alltför mycket inverka på annan mans rätt.

Synförrättningens omfattning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och har i anledning därav omfattat dels sjöarnas nuvarande avlopp till Herrevadskloster, kanalsträckorna A-B-C och G-H, dels Björkapskanalerna B-D-E och D-F, dels alternativa avlopp över Vårgapet-Tjörnadamm-Rönneån till sjöängen, dels över Smålanden till Tjörnadamm.

3:o Den vattenskadade mark som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å tillhörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d. v. s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i sjön samt av- o tilloppskanaler med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot avloppen räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande under förutsättning av full torrläggning. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning samt därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0 anses således för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0, d. v. s dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas värde vid full torrläggning och denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde.

För utrönande av företagets ekonomiska bärighet under förutsättning av full torrläggning av all över nuvarande medelvattenytan i sjöarna belägen jord och av den torrläggning, som kan ernås utan ändring av Herrevadsklosters vattenverk, hava synemännen uppskattat jordens blivande värde under dessa två torrläggningsmöjligheter. Skillnaden mellan nuvarande värdet och dessa två blivande värden motsvarar den genom företagets utförande efter ena eller andra förslaget uppkommande jordförbättringen och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För ängsmark med gräsväxt har vissa korrektioner gjorts för nuvarande värdet.

Blivande värdet å de ägofigurer, som ej kunna förskaffas möjlighet till full torrläggning har reducerats i förhållande till blivande torrläggningsgrad. Dylika reducerade värden angivas i värderingslängden med rött bläck.

Vid värderingen hava följande gradtabeller använts:

Före företaget			Efter företaget						Torrläggningsgrad									
			full torrläggning			Herrevadskloster vattenverk bibehålles			—— = kurva för full torrläggning —— = " " ofullst. " —— = vattenverkets dämningskurva									
påle	n.v.	kurva = n.v. + 1.5 m.	bottenläge	m. v. y.	kurva = 1.3 + m. v. y.	bottenläge	m. v. y.	kurva = 1.3 + m. v. y.	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
			Kanalsträckan A-B-C															
105	7.90	9.40	5.97	6.37	7.67	7.12	7.52	8.82	9.25	9.10	8.95	8.80	8.65	8.50	8.35	8.20	8.05	7.90
106	7.90	9.40	6.00	6.40	7.70	7.15	7.55	8.85	9.25	9.10	8.95	8.80	8.65	8.50	8.35	8.20	8.05	7.90
107	8.–	9.50	6.03	6.43	7.73	7.18	7.58	8.88	9.35	9.20	9.05	8.90	8.75	8.60	8.45	8.30	8.15	8.00
108	8.30	9.80	6.06	6.46	7.76	7.21	7.61	8.91	9.65	9.50	9.35	9.20	9.05	8.90	8.75	8.60	8.45	8.30
109	8.40	9.90	6.09	6.49	7.79	7.24	7.64	8.94	9.75	9.60	9.45	9.30	9.15	9.00	8.85	8.70	8.55	8.40
27	9.20	10.70	6.61	7.01	8.31	7.72	8.12	9.42	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
28	9.20	10.70	6.64	7.04	8.34	7.74	8.14	9.44	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
29	9.20	10.70	6.67	7.07	8.37	7.77	8.17	9.47	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
30	9.20	10.70	6.70	7.10	8.40	7.80	8.20	9.50	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
31	9.20	10.70	6.73	7.13	8.43	7.83	8.23	9.53	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
32	9.20	10.70	6.76	7.16	8.46	7.86	8.26	9.56	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
33	9.30	10.80	6.79	7.19	8.49	7.89	8.29	9.59	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60	9.45	9.30
34	9.40	10.90	6.82	7.22	8.52	7.92	8.32	9.62	10.75	10.60	10.45	10.30	10.15	10.00	9.85	9.70	9.55	9.40

Före företaget			Efter företaget						Torrläggningsgrad									
			full torrläggning			Herrevadskloster valkverk bibehålles												
									=	=	kurva ″		för ″	full ofullst.	torrläggning		″	
påle	N.V.	kurva = N.V. + 1.5 m.	bottenläge	m.v.y.	kurva = 1.3 + m.v.y.	bottenläge	m.v.y.	kurva = 1.3 + m.v.y.	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
			Kanalsträckorna B-D-E. och D-E.															
30+27	9.20	10.70	6.76	7.06	8.36	7.80	8.20	9.50	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
131	9.20	10.70	6.81	7.21	8.51	7.83	8.23	9.53	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
132	9.20	10.70	6.86	7.26	8.56	7.86	8.26	9.56	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35	9.20
133	9.25	10.75	6.91	7.31	8.61	7.89	8.29	9.59	10.60	10.45	10.30	10.15	10.00	9.85	9.70	9.55	9.40	9.25
134	9.25	10.75	6.96	7.36	8.66	7.92	8.32	9.62	10.60	10.45	10.30	10.15	10.00	9.85	9.70	9.55	9.40	9.25
135	9.30	10.80	7.01	7.41	8.71	7.95	8.35	9.65	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60	9.45	9.30
136	9.35	10.85	7.06	7.46	8.76	7.98	8.38	9.68	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50	9.35
137	9.45	10.95	7.12	7.52	8.82	8.01	8.41	9.71	10.80	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60	9.45
138	9.50	11.00	7.24	7.64	8.94	8.04	8.44	9.74	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80	9.65	9.50
139	9.60	11.10	7.29	7.69	8.99	8.07	8.47	9.77	10.95	10.80	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60
140	9.60	11.10	7.34	7.74	9.04	8.10	8.50	9.80	10.95	10.80	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60
140+80	9.60	11.10	7.38	7.78	9.08 +1.70	8.12	8.52	9.82	10.95	10.80	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60
137+20	9.45	10.95	7.12	7.52	8.82	8.00	8.40	9.70	10.80	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60	9.45
141	9.60	11.10	7.37	7.77	9.07	8.08	8.48	9.78	10.95	10.80	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90	9.75	9.60
142	9.80	11.30	7.62	8.02	9.32	8.16	8.56	9.86	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80
143	9.80	11.30	7.82	8.27	+1.30 9.57	8.24	8.64	9.94	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80
144	9.80	11.30	8.12	8.52	9.87	8.32	8.72	10.02	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80
145	9.80	11.30	8.24	8.64	9.94	8.40	8.80	10.10	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80
146	9.80	11.30	8.34	8.74	10.04	8.48	8.88	10.18	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80
147	9.85	11.35	8.44	8.84	10.14	8.56	8.96	10.26	11.20	11.05	10.90	10.75	10.60	10.45	10.30	10.15	10.00	9.85
148	10.10	11.60	8.54	8.94	10.24	8.64	9.04	10.34	11.45	11.30	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10
149	10.30	11.80	8.64	9.04	10.34	8.72	9.12	10.42	11.65	11.50	11.35	11.20	11.05	10.90	10.75	10.60	10.45	10.30
150	10.50	12.00	8.74	9.14	10.44	8.80	9.20	10.50	11.85	11.70	11.55	11.40	11.25	11.10	10.95	10.80	10.65	10.50
151	10.50	12.00	8.84	9.24	10.54	8.88	9.28	10.58	11.85	11.70	11.55	11.40	11.25	11.10	10.95	10.80	10.65	10.50
152	10.60	12.10	8.94	9.34	10.64	8.96	9.36	10.66	11.95	11.80	11.65	11.50	11.35	11.20	11.05	10.90	10.75	10.60
153	10.60	12.10	9.04	9.44	10.74	9.04	9.44	10.74	11.95	11.80	11.65	11.50	11.35	11.20	11.05	10.90	10.75	10.60

Före företaget			Efter företaget						Torrläggningsgrad									
			full torrläggning			Herrevadsklosters vattenverk bibehålles			▬ = kurva för full torrläggning ═ = " " ofullst. "									
påle	v. y.	kurva = v. y + 1.5 m.	bottenläge	m. v. y.	kurva = 1.3 + m. v. y.	bottenläge	m. v. y.	kurva = 1.3 + m. v. y.	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
154	10.60	12.10	samman-	faller med	andra företaget	9.14	9.54	10.84	11.95	11.80	11.65	11.50	11.35	11.20	11.05	10.90	10.75	10.60
155	10.65	12.15				9.24	9.64	10.94	12.00	11.85	11.70	11.55	11.40	11.25	11.10	10.95	10.80	10.65
156	10.65	12.15				9.34	9.74	11.04	12.00	11.85	11.70	11.55	11.40	11.25	11.10	10.95	10.80	10.65
157	10.65	12.15				9.44	9.84	11.14	12.00	11.85	11.70	11.55	11.40	11.25	11.10	10.95	10.80	10.65
+55	10.70	12.20				9.50	9.90	11.20	12.05	11.90	11.75	11.60	11.45	11.30	11.15	11.00	10.85	10.70
						Kanalsträckan G–H												
46	9.40	10.90	8.39	8.79	10.09	8.43	8.83	10.13	10.75	10.60	10.45	10.30	10.15	10.00	9.85	9.70	9.55	9.40
47	9.80	11.30	8.53	8.93	10.23	8.61	9.01	10.31	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80
48	9.80	11.30	8.67	9.07	10.37	8.79	9.19	10.49	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10	9.95	9.80
49	9.90	11.40	8.81	9.21	10.51	9.97	9.37	10.67	11.25	11.10	10.95	10.80	10.65	10.50	10.35	10.20	10.05	9.90
50	10.10	11.60	8.95	9.35	10.65	9.15	9.55	10.85	11.45	11.30	11.15	11.00	10.85	10.70	10.55	10.40	10.25	10.10
51	10.45	11.95	9.08	9.49	10.79	9.33	9.73	11.03	11.80	11.65	11.50	11.35	11.20	11.05	10.90	10.75	10.60	10.45
52	10.70	12.20	9.23	9.63	10.93	9.51	9.91	11.21	12.05	11.90	11.75	11.60	11.45	11.30	11.15	11.00	10.85	10.70
53	10.85	12.35	9.37	9.77	11.07	9.70	10.10	11.40	12.20	12.05	11.90	11.75	11.60	11.45	11.30	11.15	11.00	10.85

52. Vid kanalernas dimensionering hava synemännen utgått från en flodavrinning av 0.8 sekundliter och hektar samt en avrinning under vegetationsperioden av i medeltal 0.08 sekundliter per hektar.

Av allt att döma hava Östra och Västra Sorrödssjön ursprungligen haft skillda avlopp och nederbördsområden och vattendelaren utgjorts av den grusås mellan sjöarna, å vilken landsvägen Spången–Hyltstofta är belägen. Västra Sorrödsjön har ursprungligen haft till utlopp åt Herrevads-Kloster, Östra Sorrödssjön över Värgapet genom Tjörnadammen mot Rönneån samt den i Östra Sorrödssjön utmynnande Gustafsborgsån flutit ut i Rönneån ovanför Ruveröds vattenverk. Sedan munkarna byggt kloster vid Herrevadskloster samt vattenverk i bäcken från Västra Sorrödssjön, hava de emellertid dels förenat Östra och Västra Sorrödssjöarna genom kanal genom ån mellan sjöarna, dels lett Gustafsborgsån in i Östra Sorrödssjön, dels dämt upp Östra sjön genom att lägga en stendamm tvärs över dess utlopp genom Värgapet. Denna stenmur finnes fortfarande kvar liksom en stendamm tvärs över Gustafsborgsåns gamla utlopp åt Rönneån ovanom Ruveröds kvarn. Genom dessa byggnader hava sjöarnas areal betydligt ökats och därjämte nederbördsområdet vid Herrevadskloster ökats från 20 km² till 83 km².

Enär skärningen mellan Västra sjön och Herrevadskloster är ganska avsevärd, har det legat nära till hands att undersöka huruvida ej det vore ekonomiskt fördelaktigt att avbörda Östra Sorrödssjöns vatten direkt i Rönneån över Värgapet eller över Smålanden, där även fallförhållandena medgiva avlopp och sålunda inskränka Västra sjöns nederbördsområde till dess ursprungliga storlek, 20 km².

På sakägarnas begäran hava synemännen verkställt utredning dels häröver, dels över mest ekonomiska torrläggningsdjupet, varvid jämväl frågan om bibehållandet eller utlösandet av Herrevadsklosters vattenverk spelar in.

I det följande redogöres för resultatet av dessa undersökningar.

A. Vattnets nuvarande lopp bibehålles.

Västra Sorrödsjön.

Alternativ I A.

Vattenbyggnaderna vid Herrevadskloster bibehållas i sitt nuvarande skick. Som utgångspunkt för blivande bottenlinjen tages grundstocken i Herrevadsklosters damm.

Kanalsträckan A-B-C.

Nederbördsområde 83 km²

Avrinning vid flod 0.8 sekundliter pr hektar = 6.64 m³/sek.

Avrinning under vegetationsperioden, medelavrinning 0.08 sekundliter pr hektar = 0.664 m³/sek.

Flodvatten.

Sträckorna 104+44-108+50 och 125-40.

I = 0.3:1000
slänt = 1:1.5
bb = 6 - m.
t = 1.3

F = 10.35

p = 10.69

R = 0.972

v = 1.165

Q = 6.61

I = relativa fallet, bb = bottenbredd, t = vattendjup, F = våta sektionsarean p = våta omkretsen. R = hydrauliska medeldjupet = $\frac{F}{p}$; v = vattnets medelhastighet i meter pr sekund.

Sträckan 108+50 – 125

I = 0.3 : 1000

slänt 1:1.25

bb = 6.50

t = 1.3

F = 10.55

p = 10.66

R = 0.992

v = 1.178

Q = 6.78

Medelavrinning

Sträckorna 104+44 – 108+50 och 125–40

I = 0.0003

slänt = 1:1.5

bb = 6 –

t = 0.4

F = 2.64

p = 7.44

R = ~~0.315~~ = 0,355

v = ~~0.611~~ = 0.32

Q = ~~0.875~~, 0,84 Medelvattenstånd alltså under 0.4 meter.

Sträckan 108+50-125

J = 0.0003
slänt = 1:1.25
bb = 6.5
t = 0.4
F = 2.8
p = 7.78
R = 0.36
v = 0.617
Q = 0.946; Medelvattenstånd alltså under 0.4 meter.

Kanalsträckorna B-D-E. och D-F.

Björkarpsbäcken.

Sträckan 0=30+27-137+20.

Nederbördsområde = 14 km^2
Q max. = 1.12 m^3/sek.
Q med. = 0.112 m^3/sek.
J = 0.0003
bb = 0.75

Vid flod.

t = 1.2
F = 3.06
v = 0.796
Q = 1.33

Vid medelavrinning

t = 0.4
F = 0.54
v = 0.369
Q = 0.109; vattenståndet kommer att ställa sig något över 0.4 m. (0.42 m) över botten.

Sträckan 137+20-140+50

Nederbördsområde ungefär 7 km^2

$J = 0.0003$

slänt = 1:1.5

vid en bottenbredd av 0.3 meter kan sektionen avföra flodvattnet vid $t = 1.2$ meter

Sträckan 137+20 - 143+50

Nederbördsområdet har beräknats lika med det för sträckan 30+27 - 137+20

$J = 0.8:1000$

bb = 0.5

slänt = 1:1.5

Vid flod

$t = 1.2$

$F = 2.76$

$v = 0.763$

$Q = 1.87$

bottenbredden 0.5 meter är alltså fullt tillräcklig

Vid medelavrinning:

$t = 0.4$

$F = 0.44$

$v = 0.342$

$Q = 0.134$

Sträckan 143+50 - 157+55

Nederbördsområde = 8 km^2

Q max = 0.64 m^3/sek.

Q med = 0.064 m^3/sek.

$J = 0.0008$

bb = 0.3

slänt = 1:1.5

Vid flod.

$t = 1.2$

$F = 2.52$

$v = 0.730$
$Q = 1.6$

Vid medelavrinning:

$t = 0.4$ m.
$F = 0.36$
$v = 0.315$
$Q = 0.1$

Sektionen alltså fullt tillräcklig. Genom denna Västra Sorrödsjöns torrläggning enligt dessa kanaldimensioner kommer all nuvarande åkerjord att kunna torrläggas till fullt djup. Maderna kring sjön kunna delvis odlas, för övrigt användas till ängsmark, som endast vid högsta vattenstånd delvis bliva översvämmade.

Nuvarande vattenståndet i Västra Sorrödsjön är

vid H. v. y.	10.50 m.
" M. v. y.	9.30 m.

Blivande vattenstånd efter företagets utförande enligt förestående förslag är

vid H. v. y.	9.40 m.
" M. v. y.	8.50 m

Sjöbottnen blir till största delen vassbevuxen och åsättes ej något värde.

Kostnaden beräknas till 87950 kr.
Förbättringen " " 135454:57"
135454:57

Alternativ II A

Vattenbyggnaderna vid Herrevadskloster slopas. Bottenlinjen lägges så att samtliga marker kring Västra Sorrödssjön kunna torrläggas till åker samt sjöbottnen i sin helhet kan användas som äng, som dock vid flod kommer att till större delen stå under vatten.

Beträffande behövliga sektioner hänvisas till förestående utredning för alternativ I A.

Kostnaden beräknas till 196440 kr.
Förbättringen " " 183649:57 kr.

Blivande vattenstånd i Västra Sorrödssjön äro
H.v.y. +8.3 m.
M.v.y. +7.4 m.

Östra Sorrödssjön, kanal G-H.
Alternativ I.

Markerna kring Östra Sorrödssjön erhålla ej möjlighet till full torrläggning. Bron för landsvägen Spången-Hylltofta grundförstärkes, men bibehålles.

Nederbördsområde 63 km²
Q max. = 5.04 m³/sek
Q med = 0.504 m³/sek
$I = 0.0018$
slänt = 1:1.25
bb = 1.75

Vid flod:
$t = 1.25$
$F^1 = 4.14$
$v = 0.913$
$Q = 5.07$

Vid medelvatten:

t = 0.4

Kostnaden beräknas till 3850 kr.

Förbättringen " 7545.64 kr.

Nuvarande vattenstånd i Östra Sorrödsjön äro

H. v. y. + 11.4 m.

M. v. y. + 10.7 m.

Blivande vattenstånd enligt förestående förslag äro:

H. v. y. + 11.- m.

M. v. y. + 10.10 m

Alternativ II

Markerna kring Östra Sorrödssjön erhålla möjlighet till full torrläggning. Bron för landsvägen måste byggas om.

I = 0.0014

slänt = 1:1.25

bb. = 2.-

Vid flod:

t = 1.3 m.

F = 4.71

v = 0.994

Q = 5.52 m^3/sek

Vid medelavrinning:

t = 0.4

F = 1.-

v = 0.557

Q = 0.658

Högvattenståndet understiger alltså något 1.3 m. och m. v. y. något under 0.4 m.

Kostnaden beräknas till 9400 kr.
Förbättringen " " 8912.07 kr.

Blivande vattenstånd i Östra Sörrödssjön enligt detta förslag äro:

H. v. y. + 10.70 m.
M. v. y. + 9.80 m.

B. Östra Sörrödssjöns vatten avstänges och ledes genom Värgapet eller Smålanden ned i Tjörnadamm och vidare ut i Rönneån.

Västra Sörrödssjön.

Alternativ I B.

Vattenbyggnaderna vid Herrevadskloster bibehållas i sitt nuvarande skick. Som utgångspunkt för blivande bottenlinjen tages grundstocken i Herrevadsklosters damm.

Kanalsträckan A-B-C

Nederbördsområde 20 km²
Q max 1.6 m³/sek.
Q med 0.16 m³/sek.

Sträckorna 104+40-108+50 och 150-40.

Vid flod:

I = 0.0003
slänt - 1:1.5
bb - 1.0
t = 1.3
F = 3.84
v = 0.87
Q = 1.83

Vid medelavrinning:

t = 0.44 m.

Sträckan 108+50-125.

I = 0.0003
slänt = 1:1.25
bb. = 1.25

Vid flod:

t = 1.2
F = 3.30
v = 0.894
Q = 1.61

Vid medelavrinning:

t = 0.4
F = 0.7
v = 0.527
Q = 0.20

Kanalsträckorna B-D-E och D-F.

Samma sektioner som angives för Alt I A. Resultatet i torrläggningshänseende och blivande vattenstånd detsamma som vid Alt I A.

Alternativ II B.

Vattenbyggnaderna vid Herrevadskloster slopas.

Behövliga sektioner: Se Alt I B.

Resultatet i torrläggningshänseende och blivande vattenstånd. Se Alt. II A.

Östra Sorrödesjön.

Kanalen G-H bortfaller såsom obehövlig

Rönneån.

Företaget medför nygrävning av Rönneån å en sträcka från landsvägsbron vid Spången av 1200 meter uppåt ån.

Nederbördsområde vid Spången 900 km²
Avrinningen vid flod beräknas till 0.5 sekundliter pr hektar, vid medelavrinning under vegetationsperioden till 0.1 sekundliter och har.

Alltså Q max. 45 m³/sek.
Q med. 9 m³/sek.

J = 0.0002
bb = 22 -
slänt = 1:1.5

Vid flod:

t = 2.2
F = 55.66
v = 1.813
Q = 45.1 m³/sek.

Vid medelavrinning:

t = 0.9
F = 21.015
v = 1.054
Q = 9.88

Tjörnadammsdiket.

Detta utgör förbindelsen mellan Munkdämmet vid Vårgapet (Sjövik) och Rönneån.

Nederbördsområde 63 km²
Avrinning vid flod 0.8 sek. liter/har = 504 m³/sek
" " medelavrinning 0.08 " = 0.504

Sträckan 0-67

J = 0.001
bb = 3 -
slänt = 1:1.5
t max = 1.3
F = 6.34 ?

v -

Q =

t med = 0.4

Sträckan 67 - 84+80

I = 0.0002

slänt = 1:1.5

bb = 6.-

F = 12.37

v =

Q =

t med - 0.52

Smålandsdiket ✓

Detta dike är ett alternativt utlopp för Östra Sorrödssjön, som förenar sig med Tjörnadammskanalen i punkt L och ersätter övre delen L-M av denna kanal.

Nederbördsområde och avrinning:
Se Tjörnadammsdiket.

Sträckan 200 - 209+50

I = 0.001

slänt = 1:1.25

bb = 2.25

Vid flod.

t = 1.3

F = 5.04

v = 1.012

Q = 5.10 m³/sek.

Vid medelavrinning:

t = 0.4

F = 1.1

v = 0.565

Q = 0.62

Tjörnadammsdiket sträckan L-M och Smålandsdiket L-N beräknas kosta ungefär detsamma eller resp. 14800 och 15000 kronor. I den händelse man väljer Tjörnadammsdiket L-M vinnes emellertid vid Munkdämmet ett fall, som kan direkt utnyttjas av ej mindre än omkring 4 meter. Värdet därav torde fullt uppväga de olägenheter, som enligt Ingenjör Rönströms och andras utsagor skulle uppstå därigenom, att Östra Sörrödssjöns utlopp förlädes till Tjörnadammsdiket. Synemännen hava utan att verkställa några planmätningar, uppskattat den förbättring, som skulle uppstå å jord belägen utmed Tjörnadammskanalen och Rönneån genom utförande av ovan angivna arbeten till omkring 30.000 kronor vilken siffra torde vara låg. De fantastiska skadeståndssummor, som Ingenjör Rönström i skrivelsen Bil. 11 till synesprotokollet begär, finna synemännen så mycket mindre beaktansvärda, som det upplysts, att hela Ingenjör Rönströms fastighet av Vargapet är taxeringsvärderad till 12800 kronor. När synemännen därför slutligen förorda vattendragens bibehållande i sitt nuvarande läge så är det ej under medgivande att framställda skadoståndsanspråk äro berättigade.

Företagets utförande enligt förslag B ställer sig ekonomiskt sålunda. Härvidlag uteslutet av synemännen såsom obefogade ansedda skadestånd.

Västra Sorrödesjön

Alt I B	Kostnad	29580 kr.
Alt II B	"	125640 "

Östra Sorrödesjön

Rönneån	Kostnad	52000:- kr.	
Gjörnadammsdiket K-L	"	22900:-	
" L-M	"	14800:-	89700:- kr

Vare sig Västra Sorrödesjön sänkes enligt förslag I B eller II B kommer Östra Sorrödesjön att i detta fall sänkes enligt samma förslag och kostnaden 89700 kronor. Resultatet av beräkningarna för förslag B ställa sig därför sålunda:

Alt I B

Kostnad:

Västra Sorrödesjöns sänkning	29580 kr.
Östra " "	89700 "
Summa	119280 kr.

Förbättring:

Kring Västra Sorrödesjön	135454:57
" Östra "	7545:64
Nedom " " omkr.	30000:-
Summa	173000:21

Alt II B

Kostnad

Västra Sorrödesjöns sänkning	125640 kr.
Östra " "	89700 "
Summa	215340 kr.

Förbättring:

Kring Västra Sorrödssjön		175737:50 kr.
" Östra "		8912:07 "
Nedom " "	omkr.	30000:-
	Summa	214649:57 kr.

Av denna utredning framgår, att vare sig vattnet ledes sin nuvarande väg eller sjöarna sänkas skillda vägar, kommer en fullständig torrläggning av Västra Sorrödssjön att ställa sig oekonomisk. Av de två förslagen att sänka Västra sjön med bibehållande av vattenverket vid Herrevadskloster visar sig alternativ I A förmånligast i ekonomiskt hänseende och har ytterligare den förmånen, att genom dess utförande inga ändringar i de nuvarande förhållandena uppstå beträffande vattnets avrinning och vattenverk. Då ett ledande av Östra Sorrödssjöns vatten över Vargapet-Rönneå därjämte möter motstånd från därav berörda jordägares sida, bestämma synemännen att företaget må utföras beträffande Västra Sorrödssjön enligt förslag Alt I A alltså med bibehållande av vattnets nuvarande lopp och bibehållande av Herrevadsklosters vattenverk i sitt nuvarande skick.

Beträffande Östra Sorrödssjön vars vatten alltså jämväl skall bibehålla sitt nuvarande lopp, visar utredningen att den mindre sänkningen enligt förslag alt I är ekonomiskt fördelaktigast och bestämmes till utförande.

Förutom här ovan angivna förslag har därjämte prövats huruvida en bottenlutning å kanalen A-B-C av 0.5:1000 skulle medföra så pass minskade schaktningskostnader att dess utförande kunde motivera den därmed följande sänkningen av Herrevadsklosters kvarndamm, vilket emellertid visat sig ej vara förhållandet.

Kanalernas läge å marken framgår av plankartan, där de inritats med jämnlöpande röda litterorade linjer. I allmänhet följa de sitt nuvarande lopp. De mindre rätningar som förekomma, framgå av plankartan. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Utförandet av företaget enligt alt I A för Västra och I för Östra Sorrödssjön medför förstärkandet av landsvägsbron över vattendraget mellan sjöarna samt byggandet av sex st. ägovägsbroar av trä på stenlandfästen. Broarna byggas på dikningsskyldigas bekostnad men underhålles av den eller de jordägare för vars räkning de byggts.

7º På grund av företagets beskaffenhet finna synemännen lämpligt bestämma, att ersättning för jord, som åtgår till kanals utvidgande ej skall utgå.

Obs!

Ersättning för upplag av jordvallar skall utgå endast för upplag å odlad jord å sträckan 109-124 av kanal A-B efter ett pris av tio (10) kronor pr år av den mark, som täckes av vallarna. Ersättningen skall utbetalas efter uppmätning, verkställd av två av företagets arbetsstyrelse tillkallade ojäviga godemän.

Enär förutsättningen för övriga framställda skadeståndsanspråk bortfallit föranleda dessa ej någon åtgärd från synemännens sida. Den ökade svårighet, som genom företagets utförande möjligen kan uppkomma med betande djurs vattning, finna synemännen vara lika för alla jordägare utmed Västra Sorrödssjöns stränder och kunna ej vitsorda därpå grundade skadeståndsanspråk.

Beträffande befarad skada å jord genom torrläggningen hänvisa synemännen till värderinglängden.

8º Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens Kap. 7 §§ 23-27 och 44.

Till motiv för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar är förekomsten av tillstötande kanaler. Synemännen hava därför jämfört nyttan och kostnaden av företaget i sin helhet samt nyttan och kostnaden av företaget med frånskiljande av en eller flera varandra tillstötande kanalsträckor med därtill hörande jordområden.

Det skall här anmärkas att torrläggningen av mark kring Östra Sorrödssjön är beroende av vattenståndets sänkning i Västra Sorrödssjön.

Resultatet framgår av följande tabell.

Kanalsträckor	Förbättringsvärde		Kostnad		Kostnad per förbättringskrona	
Hela företaget	143000	21	91800	-	0	642
Kanal A-B	36640	05	69400	-	1	894
" A-B+B-D-E+D-F	85841	03	83800	-	0	976
" A-B+B-C	86254	54	73550	-	0	853
" A-B+B-D-E+D-F+B-C	135454	57	87950	-	0	649

Utredningen visar att när fallbrott ej förekommer samfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar.

Synemännen bestämma därför att när den i 7 kap. 44 § vatten-

koll.

lagen bestämda majoriteten förefinnes, de i värderingslängden bil. 19. för alternativ I A och I angivna förbättringsvärdena skola ligga till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed finnes i den upprättade kostnadsfördelningslängden bil. 21 till synprotokollet, angivet dels vars och ens deltagningsskyldighet angiven i förbättringsvärden och procenttal, dels den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen belöper på var och en sakägare.

Underhållskostnader fördelas efter samma grunder som nygrävningskostnader.

9º. Företaget skall benämnas: "Torrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924"

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens Kap. 7:64

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens Kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägare;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o) Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet må påbörjas skall

1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2) synemännens utlåtande hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:45 underställts Söderbyggdens vattendomstols prövning;

3/ länsstyrelsen i Kristianstads län hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

4/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens kap. 11:95 stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Etthundrafyrtiotre /143/ kronor;

att arbetet skall vara färdigt inom fem år efter den dag då denna förrättning vunnit laga kraft;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det av synemännen upprättade förslaget alternativ I A för Västra Sorrödsjön och alternativ I för Östra Sorrödsjön, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro ense, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å genomsamt sammanträde för delägarne upplåst;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare kanalkant än en meter och med största sidolutning av 1:1;

att dikesvallarna skola genomgrävas överallt där öppet dike tillstöter eller vattnet har benägenhet att samlas innanför vallarna;

att där kanal är förlagd i rågång, kanalens mittellinje skall sammanfalla med rågången;

att stenar av manbördas storlek och därutöver ej må läggas bland dikesjorden utan för sig, på det att vallarnas utspridande medelst mullskopa ej må försvåras;

att under arbetets utförande vatten ej må utsläppas eller uppdämmas till den myckenhet, att ovan eller nedom dikeslägenheten belägen jord eller vattenverk skadas, ~~samt~~

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller hans ställföreträdare.

11º. Ränsning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Uppväxande växtlighet i kanalerna skall under varje högsommar avskäras. Skadas kanalslänt av kreatur, skall densamma återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12º. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13º. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Spånga den 20 aug 1924
[illegible]
Statens lantbruksingenjör
Anton Danielsson [illegible]
[illegible]

Bi 23-149.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sörrödssjöarnas vattenavledningsföretag av år 1924

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	*Dag*	*Arbete*		*Antal*	*à kr.*				
						Kr.	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**		**7**	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,*	*st.*	37	0,50			18	50
1920-24		***Ägomätning: 1:4000,*** *§§ 6—9,*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	*km.*		1,50				
		kroklinje	*„*	9.3	3,00	27	90		
		i annan mark, raklinje	*„*		3,00				
		kroklinje	*„*	15.6	6,00	93	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	*km.*		3,00				
		kroklinje	*„*		5,00				
		i annan mark, raklinje	*„*		5,00				
		kroklinje	*„*	7.6	11,00	83	60		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	*„*		1,00				
		kroklinje	*„*		2,00				
		i annan mark, raklinje	*„*		2,00				
		kroklinje	*„*		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 0.56 *ar*	*st.*	144	0.36	51	84		
			har	80.75	0.54	43	60		
		äng och odlingsmark, medelareal 1.44 *ar*	*st.*	200	0.42	84	–		
			har	288.46	0.26	75	04		
		annan mark och impediment, medelareal 2.74 *ar*	*st.*	37	0.41	15	17		
			har	101.545	0.14	14	22		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 15 10—15 —10	*m.*						
		i åker o. d., raklinje	*km.*						
		kroklinje	*„*						
		i annan mark, raklinje	*„*						
		kroklinje	*„*	2	5 –	10	-		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4	—		
		övriga regalark	*st.*	5	1,00	5	-	507	97
			Överföres					526	47

150

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					526	47
1920 3/8	-24/9	**Avvägning:**						
1922 28/8	- 9/9	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	70	12,00	840	-		
1924 10/7	-12/7	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
Tillsammans		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har har	80.75	0.32	25	84		
100 dagar.		avvägda punkter st.	370	0.09	33	30		
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr har har	300	0.64	192	-		
		avvägda punkter st.	1020	0.18	183	60		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	9.3	2,50	23	25		
		i annan mark „	15.6	5,00	78	-	1375	99
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.23 ar, st.	381	0.09	34	29		
		har	470.911	0.04	18	83	53	12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	762	0,03			22	86
		Markvärdering,						
1924	31-24/7	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	3	12-	36	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	7	1,50	10	50		
		„ för full torrläggning som ovan			14	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	400	0,06	24	-		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	400	0,12	48	-	137	—
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall „	21.66	3,50	75	81		
		b) antal ritningar st.	6	3,00	18	-	93	81
		Tvärsektion § 22, 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	190	0,25	47	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för km	2514	0.03	75	42	122	92
		Hävdeförteckning sid	28				21	-
		„						
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2	—		
		för vattenområdets areal km.²	1160	0,02	23	20		
1923	12/6, 13/6	Undersökning på marken dag	2	12-	24	-	49	20
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på „						
		Kanal A-B-C „ „ „ „	3.5	46.47	162	64		
		diken i sjöarna	1.4	13.55	18	97		
		Kanal B-D „ „ „ „	0.72	13.08	9	41		
		„ D-E	0.36	3.50	1	26		
		„ D-F	0.35	5.88	2	05		
		„	1.4	5.76	8	06		
		Rönnån	1.2	32.33	38	79		
		Tjärnadammskanalen	2.3	10.68	24	56		
		~~b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.~~ „	0.8	6,00 7.67	6	13		
		ds Smålandsdiket ~~2)~~ „ „ ~~över~~ „ „	1.43	10,00 7.02	10	03	281	90
		Överföres					2684	27

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2684	27
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	200	0,03	6	—	7	–
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	41.5	4,00	166	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.			133	21		
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			724	38	1023	59
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro ~~och trumma.~~ a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad km.						
		c) för grundförstärkning „						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	17.2	1,00	17	20		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.	5	4,00	20	–		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	17.2	0,50	8	60		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.	5	4,00	20	–	65	80
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	1390	0,01			13	90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25				
1922	10/7	**Utlåtande och betänkande,** § 43 sid.	32	3,00			96	–
1924	30/6 21/7 20/8	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom, 1, dagar	4	12,00			48	–
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 „		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	2	12,00			24	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	2	12,00			24	–
		Förslag till förstärkning av landsvägsbro					12	–
		Summa kronor					3998	56
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	6	1,75	10	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 1.23 är ägofigurer st.	381	0.13	49	53		
		har	470.90	0.05	23	54		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			18	27	108	84
		Överföres					108	84

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					108	84
		3) insättning av höjdlägestal st.	1390	0,02			27	80
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	200	0,05	10	–	11	75
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp „	8	6,00	48	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning						
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			63	96		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			75	10		
		längdprofilritningar st.	4	3,00	12	–		
		tvärsektions- och broritningar „	4	5,00	20	–	219	06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarne,** § 55* sid.		0,75	150	–	112	50
		Summa kronor					479	95
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			36	05		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			3	–		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			144	–		
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			266	10		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			1410	15	1869	30
		Summa kronor					1869	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					3998	56
		Lösen för kopior och avskrift					479	95
		Övriga förrättningskostnader					1869	30
		Summa kronor					6347	81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Åsbo *häradsrätt.*

[illegible] *den* 20 maj *19*24

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Länsstyrelsens förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Östra och Västra Sorröds-[illegible] inom Riseberga socken

så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas Måndagen den 30 juni 1924 kl 10 f. middagen å Spångens gästgifvaregård

och varda alla, som därvid hafva egen eller annans rätt att bevaka ~~jämlikt 31 § i berörde dikningslag~~ härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 12 juni 1924

Å tjänstens vägnar:

Statens Landtbruksingenjör.

Ofvanstående kungörelse uppläst i Riseberga kyrka Söndagen den 15 juni 1924 betygas.

Anhålles att förestående kungörelse uppläses i Riseberga kyrka senast söndag~~arne~~ den 15 juni 1924 och att den därefter försedd med behörigt bevis om uppläsandet återsändes till undertecknad, adr. Kristianstad.

Som ofvan

Ex officio

154

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Länsstyrelsens förordnande att förrätta sådan syn, som i vattenlagen ~~*lagen om dikning och annan afledning af vatten*~~ *omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark* tillhörande Torsjö, Ruveröd, Värgapet, Smålanden, Sorröd, Björkarp, Broröd, Herrevadskloster och Nybo, allt i Riseberga socken, Kristianstads län

så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas måndagen *den* 10 juli 1922 *19 kl.* 10 f *middagen* å Spångens gästgivaregård

och varda alla, som därvid hafva egen eller annans rätt att bevaka ~~*jämlikt 31 § i berörde dikningslag*~~ *härmed kallade till omförmälde sammanträde.*

Kristianstad den 15 juni 1922

Å tjänstens vägnar:

Statens Landtbruksingenjör.

Ofvanstående kungörelse uppläst i Riseberga *kyrk*a
Söndagen den 18 juni *19*22 *betygas.*

R. Lindstam
v. pastor

Anhålles att förestående kungörelse uppläses i Riseberga *kyrk*a
senast söndag~~arne~~ den 18 juni *19*22 *och att den därefter försedd med behörigt bevis om uppläsandet återsändes till undertecknad, adr. Kristianstad.*

Som ofvan

Ex officio

Förteckning över utfärdade kallelser och skrivelser till synеförrättning rörande torrläggning av mark kring Sorrödssjöarna i Rissberga socken av Kristianstads län.

År, månad	Dag	Adressatens		
		namn	bostad	adress
1	2	3	4	5
1922 Juni	15	Pastorsexpeditionen	Rissberga	Ljungbyhed
"	"	Kgl. Kammarkollegium		Stockholm
"	"	Länsstyrelsen		Kristianstad
"	"	Gumaelius Annonsbyrå		Malmö
"	"	god man N. P. Ljungdahl	Färingtofta	Röstånga
"	"	" " N. Assarsson	Bonarp	Ljungbyhed
"	"	Majoren G. Horn	Herrevadskloster	"
"	"	Villr. Pror Möller	Nybo	"
"	"	Anton Håkansson	Harthus	
"	"	Karl Ekblad	Smålanden	
"	"	Ryttmästaren St. Brunnström	Stureholm	Stureholm
"	"	Nils Peter Torsberg	Smålanden	Ljungbyhed
"	"	B. Anders Johansson	"	"
"	"	Fanjunkaren Th. Cederfelt	"	"
"	"	Ingenjören A. Rönström	Sjövik	"
"	"	Olof Larsson	Duveröd	"
"	"	Troedander Andersson	Torsjö	"
"	"	Bernhard Nilsson	"	"
"	"	Anselm Assarsson	"	"
"	"	Olof Bergman	Harthus	"
"	"	Nils Jönsson	Hyllstofta gård	Hyllstofta

1	2	3	4	5
1922 Juni	15	Charles Nilsson	Sorröd	Ljungbyhed
〃	〃	Tage Tomasson	〃	〃
〃	〃	Karl Holmgren	Björkarp	〃
〃	〃	Oskar Svensson, Haga	〃	〃
〃	〃	Ernst Svensson	〃	〃
〃	〃	Lambert Torsberg	〃	〃
〃	〃	Risberga Kommunalnämndsordf.		〃
1924 Juni	12	Pastorsämbetet	Risberga	〃
〃	〃	Kgl. Lantbruksstyrelsen		Stockholm
〃	〃	Gumaelius Annonsbyrå		Malmö
〃	〃	Länsstyrelsen		Kristianstad
〃	〃	N. P. Ljungdahl	Färingtofta	Röstånga
〃	〃	N. Assarsson	Bonarp	Ljungbyhed
〃	〃	Majoren Evert Bokander		〃
〃	〃	Ryttmästaren B. Grill	K. Arméförvaltningen	Stockholm
〃	〃	〃 Sture Brunnström		Stureholm
Juli	18	god man Anton Danielsson	Tomarp	Åsljunga
Aug.	1	Disponenten Jakob Clemensson		Stockamöllan
〃	〃	J. O. Möller	Hartlhus	Ljungbyhed

Spången den 20 aug 1924

Statens lantbruksingenjör.

Kallelse.

Till Skiftesgodemannen
Herr Anton Danielsson

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, afseende torrläggning av marker tillhörig Sörröds byarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af god man

själf ~~eller genom befullmäktigadt ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgifvare-gård

Måndagen den 21 juni 1924 kl. 10 förmiddagen.

Kristianstad den 17 juni 1924

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

Anton Danielsson

~~Delgifvandet af denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

161.

Kallelse.

Till Direktör Nils Assarsson,
Lyngbyhed

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende torrläggning av mark kring Sorrödssjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af god man

själf ~~eller genom befullmäktigadt ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 förmiddagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingenjör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

N. Assarsson

~~Delgifvandet af denna~~ kallelse intygas:

adr.:

adr.:

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

Kallelse.

Till Oskar Svensson
27/512 mtl Björkasp

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende
torrläggning av mark kring
Svanäldesjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sakägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 för middagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

Delgifvandet af denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

Kallelse.

Till Lambert Forsberg
3/8 mtl Björkaby

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende torrläggning av mark kring Sorrödssjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sakägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 för middagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

Lambert Forsberg.

Delgifvandet af denna kallelse intygas:

adr.: adr.:

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

Kallelse.

Till K. Ekblad,
1/48, 22/1024 mtl Smålanden

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende torrläggning av mark kring Sorrödksjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sakägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 förmiddagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

K. Ekblad

Delgifvandet af denna kallelse intygas:

Ivar Johansson
adr.: Spången

Ferdinand Bengtsson
adr.: Björketorp

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

Kallelse.

Till Eskil Anders Assarsson
1/4 mtl nr 1 Torsjö

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende
torrläggning av mark kring
Torrödssjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sakägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 för middagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

E. Assarsson. Thorsjö

Delgifvandet af denna kallelse intygas:

Oscar Larsson
adr.: Rueröd Ljungbyhed
adr.:

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

166

Kallelse.

Till Troed Anders Andersson
7/48 mtl nr 1 Torsjö

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende torrläggning av mark kring Snoråkesjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sakägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 förmiddagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

T. A. Andersson.

Delgifvandet af denna kallelse intygas:

J. A. Assarsson
adr.: Torsjö Ljungbyhed

E. Assarsson
adr.: Thorsjö

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

Kallelse.

Till Ing ~~Broom~~ Rön- ströms sterbhus
1/8 mtl Vägapet

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende torrläggning av mark kring Sorrödsjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sakägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 förmiddagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

Ranström

Delgifvandet af denna kallelse intygas:

Anna Ekelund
adr.: Lasarettet Östersund

Fanny Bachman
adr.: Lasarettet Östersund

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

Kallelse.

Till N. P. Ljungdal
Tåstingtofta

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende torrläggning av mark kring Sorrödssjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af god man

själf ~~eller genom befullmäktigadt ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 fön middagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

N. P. Ljungdahl

~~Delgifvandet af denna kallelse intyg~~as:

adr.: adr.:

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

Kallelse.

Till Anton Håkansson,
73/1024 mtl Harlös

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende torrläggning av mark kring Sorrödasjöarna

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sakägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Spångens gästgivaregård

måndagen den 10 juli 1922 kl. 10 förmiddagen.

Kristianstad den 15 juni 1922.

Statens Landtbruksingeniör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

Anton Håkansson

Delgifvandet af denna kallelse intygas:

Alfr. Nilsson
adr.: Ljungbyhed

Oscar Persson
adr.: Ljungbyhed

J. E. PERSSONS BOKTRYCKERI, KRSTD.

6

Aarhus / Aalg

(= udvalget omtalt i Artikel 4?)