Kopia

Likalydande med den av
Kungl. Maj:t den 18 nov.
1922 fastställda original-
planen betygar
Gunnar Holmström

Förslag
till reglering af
Sandby Tufvebäck
med tillflöde
inom Borrby och Sandby byar
i Borrby socken, Kristianstads län;
upprättadt vid syn enl. dikningslagen
år 1919 af
Gunnar Holmström
Statens Landtbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 november 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 22 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.



Förslag till intagningsbrunn.



Alternativ II
för sträckan 8+42 – 11+35



Förslag till dikesöga vid 14+90 – 8+42.





Längd-skala = 1:4000.
100 50 0 100 200 300 Meter.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.
Höjd- och sektions-skala = 1:100.

Förslag till intagningsbassäng vid 5+62.5 – 11+35.



Skala = 1:50.

Förslag till dikesöga vid 0+10



Skala = 1:50.

Förslag till ägovägstrumma.



Förslag till ägovägstrumma.

Skala = 1:50.



Ritn. Nr 001
L 1-0207

L_____1*0207

8229

Handlingar

rörande

Sandby-Tufvebäcks

regleringsföretag

upprättade vid syn enligt dikningslagen

år 1919.

D-N:o 1647
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 JAN. 1923

Afskrift. Protokoll, fördt vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Sandby s.k. Tufvesbäck inom Sandby och Borrby byar af Borrby socken, Kristianstads län.

År 1919 den 3 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Borrby hotell för att på grund af länsstyrelsens förordnande verkställa syn för reglering af Sandby s.k. Tufvesbäck inom Sandby och Borrby af Borrby socken, Kristianstads län. Efter kungörelse i vederbörande kyrka samt personlig kallelse hade till sammanträde infunnit sig

Som sökande:
Lars Nilsson för 3/8 mtl nr 18 Sandby
Esbjörn Svensson för 35/72 mtl nr 12 d:o
Henrik Nilsson för 137/1000 mtl nr 51 Borrby
Jöns Mårtensson för 1/42 mtl nr 47 d:o
Magnus Jonsson för 6/400 mtl nr 35 d:o
Maurits Tufvesson för 1/216 mtl nr 48 d:o
Edvard Hansson för 5/336 mtl nr 46 d:o
Nils Jönsson för 1/48 mtl nr 46 d:o
Anders Månsson för 1/4 mtl nr 23 Sandby
Per Tufvesson för 1/2 mtl nr 2 och 1/2 nr 8 d:o
Per Svensson för 3/16 mtl nr 5 och 25/216 mtl nr 16 d:o

af öfriga sakägare:
Malte Månsson såsom arrendator af 1/2 mtl nr 1 Sandby
Magnus Mårtensson för 7/512 mtl nr 12 Borrby
Hans Jönsson för 1/64 mtl nr 24 Borrby
Nils Andersson för 1/100 mtl nr 35 d:o

Erik Jönsson för 1/112 mtl nr 46 Borrby

såsom godemän:

Måns Mårtensson, Hagestad nr 18 och Mårten Andersson, Löderup, hvilka båda aflagt föreskrifven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jäfsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägarne.

§ 3.

Sökanderna yrkade vattendragets upptagande till sådana dimensioner, att deras däraf beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att samtliga af företaget beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Det upplystes, att Lasse Jönssons sterbhus ägde utmark under nr 5 Sandby samt att 3/8 mtl nr 33 Borrby tillhör Borrby kyrka och arrenderades af Per Jönsson.

§ 5.

Sakägarne yrkade att diket skulle göras täckt inom Borrby samt inom Sandby till stora bäcken från Borrby gård. Vidare yrkades om möjligt täckt ledning från gränsen undlan n:r 12 å 18 Sandby nedåt bäcken.

§6.

Det upplystes nu, att den s.k. Planteringen, jord utan nummer och mantal, som arrenderades af Magnus Mårtensson å N:r 12 Borrby, ägdes af Borrby by. Bys ålderman var Anders Mårtensson på n:r 61 Borrby.

§7.

För öppet dike erfordrades ägovägsbroar till Sandby n:r 23, 18, 12, 2, 8 och 16 hvardera en samt n:r 5 två stycken. Behöfligt material till stentrummor ansågs ej kunna anskaffas.

§8.

Ersättning för jord som åtginge till dikes utbredande och till jordupplag fordrades ej.

§9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart komma att vidtaga för ärendets vidare behandling nödvändiga värderingar och undersökningar samt att nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe Tisdagen den 24 innevarande april månad kl. 10 förmiddagen, till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgifvas.

§10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Måns Mårtensson Mårten Andersson

År 1919 den 24 april.

Denna dag infunno sig förnämnda synemän å Borrby hotell och hade till sammanträde inställt sig:

Hans Jönsson, Borrby
Magnus Jonasson, d:o
Mauritz Tufvesson, d:o
Edvard Hansson, d:o
Nils Jönsson, d:o
Jöns Mårtensson, d:o
Henrik Nilsson, d:o
Magnus Mårtensson, d:o
Per Svensson, Sandby
Per Tufvesson, d:o
Esbjörn Svensson, d:o
Lars Nilsson, d:o
Anders Månsson, d:o

såsom ombud för Domkapitlet: kyrkoherden H. Nordström, Borrby
såsom kronoombud: Domänintendenten Nils Larsson.

Vidare infunno sig
Ivar Larsson, Sandby
Malte Månsson, d:o

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget till vattenregleringen samt uppläste höjdförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag (bil. 2), kostnadsberäkning (bil. 3), kostnadsfördelningslängd (bil. 4).

§ 12.

Per Svensson, n:r 5 Sandby, samt Per Tufvesson, n:r 2 Sandby, yrkade, att diket skulle göras täckt å sträckan 8+42 – 11+29,5

§ 13.

Arrendatorn af 1/2 mtl n:r 1 Sandby boställe Malte Månsson förklarade sig villig att gälda den kostnad, som för företagets utförande komme att påföras bostället.

§ 14.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande (bil. 5)

§ 15.

Det beslöts att företaget skulle handhafvas af en arbetsstyrelse bestående af tre ordinarie medlemmar och två ersättare.

Till ordinarie medlemmar utsågos Lars Nilsson, Per Svensson och Per Tufvesson, samtliga i Sandby till ersättare utsågos Anders Månsson, Sandby och Mauritz Tufvesson, Borrby.

§ 16.

Till företagets syssloman utsågs Lars Nilsson, Sandby.

§ 17.

Sakägarna beslöto enhälligt, att uppdraga åt arbetsstyrelsen att å dess vägnar upptaga lån för förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad samt lämnades besvärshänvisning genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt meddelandet, att Ingelstads-Jerrestads häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 19.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantbruksingeniör

Måns Mårtensson Mårten Andersson

Bil. 1.

Till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande dikningslag verkställa syn å den s.k. Sandby Tufvebäck för torrläggning af mark inom Borrby n:ris 12, 24, 33, 35, 46, 47 och 51 samt Sandby n:ris 2, 5, 8, 12, 18, 23 och 16 i Borrby socken. Samtliga af företaget berörande torde först af förrättningsmannen med säkerhet kunna uppgifvas.

Sandby den 12 mars 1918.

Nils Jönsson
46 Borrby
Magnus Jonasson
35 Borrby
Mauritz Tufvesson
48 Borrby
Edvard Hansson
n:r 46 Borrby
Jöns Mårtensson
n:r 47 Borrby
Henrik Nilsson
n:r 51 Borrby
Per Svensson
n:r 5 Sandby
Per Tufvesson
2 Sandby
Esbjörn Svensson
n:r 12 Sandby
Lars Nilsson
n:r 18 Sandby
Anders Månsson
Sandby n:r 23.

Resolution n:r 729 Ekdm

Jämlikt 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström, att, i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökning omförmälda förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Kristinestads landskansli den 12 april 1918.

Landshöfdingeämbetet

Ivar Fr. Regner Josef Fischer

Bil. 2.

Hufvudförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad marker inom Borrby och Sandby byar af Borrby socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Ägofigurens nummer å synekartan	Hemman, jordägare, ägoslag	Areal åker			äng m.m.			impediment			Nyskattadt värde efter företaget per har			före företaget per har	per ägofigur		Ersättningsvärdet utgör	
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr.	per ägofigur kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/64 mtl n:r 24 Borrby																	
	Hans Jönsson																	
1	åker		63	-							2000	1260	-	800	504	-	756	-
2	d:o		43	-							2000	860	-	800	344	-	516	-
	Summa	1	06	..								2120	-		848	-	1272	-
B	1/100 mtl n:r 35 Borrby																	
	Nils Andersson																	
3	åker		23	10							2000	462	-	1200	277	20	184	80
4	d:o		23	-							2000	460	-	1000	230	-	230	-
5	d:o		33	-							2000	660	-	1000	330	-	330	-
	Summa		79	10								1582	-		837	20	744	80
C	6/400 mtl n:r 35 Borrby																	
	Magnus Jonasson																	
6	åker		56	50							2000	1130	-	1000	565	-	565	-
	Summa		56	50								1130	-		565	-	565	-
D	1/216 mtl n:r 48 Borrby																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Maurits Tufvesson																	
7	åker		65	-							2000	1300	-	800	520	-	780	-
	Summa		65	-								1300	-		520	-	780	-
E	5/336 mtl nr 46 Borrby																	
	Edvard Hansson																	
8	åker		94	-							2000	1880	-	1000	940	-	940	-
9a	d:o		42	-							2000	840	-	1200	504	-	336	-
9b	d:o		42	-							2000	840	-	1200	504	-	336	-
10a	tomt o trädgård		07	70							2000	154	-	1400	107	80	46	20
	Summa	1	85	70								3714	-		2055	80	1658	20
F	1/48 mtl nr 46 Borrby																	
	Nils Jönsson																	
10b	åker	2	13	-							2000	4260	-	1000	2130	-	2130	-
11	tomt och trädgård		04	50							2000	90	-	1200	54	-	36	-
	Summa	2	17	50								4350	-		2184	-	2166	-
G	1/112 mtl nr 46 Borrby																	
	Erik Jönsson																	
12	åker		63	-							2000	1260	-	1000	630	-	630	-
13	d:o		40	50							2000	810	-	1200	486	-	324	-
	Summa	1	03	50								2070	-		1116	-	954	-
H	3/8 mtl nr 33 Borrby																	
	Borrby kyrka																	
	arr. Per Jönsson																	
14	åker		40	-							2000	800	-	1400	560	-	240	-
15	byväg inr.								03	-								
	Summa		40	-					03	-		800	-		560	-	240	-
I	1/42 mtl nr 47 Borrby																	
	Jöns Mårtensson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	åker	2	46	-							2000	4920	-	1400	3444	-	1476	-
18	d:o	1	51	-							2000	3020	-	800	1208	-	1812	-
19	d:o		61	50							2000	1230	-	800	492	-	738	-
20	tomt ö trädgård		10	-							2000	200	-	1000	100	-	100	-
21	d:o d:o		01	-							2000	20	-	1000	10	-	10	-
16	byväg imp.								15	40								
	Summa	4	69	50					15	40		9390	-		5254	-	4136	-
K	137/1000 mtl nr 51 Borrby Henrik Nilsson																	
22	åker		82	-							2000	1640	-	1000	820	-	820	-
23	d:o	1	25	50							2000	2510	-	800	1004	-	1506	-
24	d:o		99	-							2000	1980	-	1000	990	-	990	-
25	tomt och trädgård		05	10							2000	102	-	1000	51	-	51	-
26	byväg imp.								07	-								
	Summa	3	11	60					07	-		6232	-		2865	-	3367	-
L	7/512 mtl nr 12 Borrby Magnus Mårtensson																	
27	byväg imp.								07	-								
28	åker	1	31	50							2000	2630	-	1800	2367	-	263	-
29	d:o	1	48	-							2000	2960	-	1600	2368	-	592	-
30	tomt och trädgård		08	40							2000	168	-	1800	151	20	16	80
	Summa	2	87	90					07	-		5758	-		4886	20	871	80
M	S.K. Planteringen Samfäldt till Borrby arr. Magnus Mårtensson																	
31	åker		32	30							2000	646	-	1800	581	40	64	60
	Summa		32	30								646	-		581	40	64	60
N	25/216 mtl nr 16 Sandby Per Svensson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32a	åker		74	50							2000	1490	-	1400	1043	-	447	-
32b	d:o		25	-							2000	500	-	1800	450	-	50	-
33	d:o	1	„	-							2000	2000	-	1400	1400	-	600	-
34	d:o	1	08	50							2400	2604	-	1680	1822	80	781	20
35	d:o		25	-							2400	600	-	2160	540	-	60	-
36	d:o	1	17	50							2400	2820	-	1920	2256	-	564	-
37	backe impr.								09	90								
	Summa	4	50	50					09	90		10014	„		7511	80	2502	20
O	mtl. nr 5 Sandby Iver Larsson																	
38	backe impr.								04	90								
39	åker		92	„							2400	2208	-	1920	1766	40	441	60
40	d:o		59	„							2400	1416	-	1920	1132	80	283	20
41	backe impr.								01	10								
42	ägoväg "								02	20								
43	d:o "								01	„								
44	d:o "								01	70								
	Summa	1	51	„					10	90		3624	-		2899	20	724	80
P	1/2 mtl nr 8 Sandby Per Tufvesson																	
45	åker		24	50							2400	588	-	2160	529	20	58	80
46	d:o		60	-							2400	1440	-	2160	1296	-	144	-
47	d:o		59	-							2400	1416	-	1920	1132	80	283	20
48	d:o		18	20							2400	436	80	2160	393	12	43	68
49	backe impr.								02	50								
50	högl. mark "								16	90								
	Summa	1	61	70					19	40		3880	80		3351	12	529	68
Q	1/2 mtl. nr 2 Sandby Per Tufvesson																	
51	åker		38	90							2400	933	60	1440	560	16	373	44
	öfverföres		38	90								933	60		560	16	373	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		38	90								933	60		560	16	373	44
52	åker		97	50							2400	2340	-	1680	1,638	-	702	-
53	d:o		72								2400	1,728	-	1680	1,209	60	518	40
54	bäck imp.								02	20								
55	berglänt mark "								13	70								
56	ägoväg "								06	10								
57	d:o "								02	30								
58	äng					65	20				2400	1,564	80	1200	782	40	782	40
59	bäck imp.								01	80								
60	äng					49	50				2400	1,188	-	1680	831	60	356	40
	Summa	2	08	40	1	14	70		26	10		2752 7,754	80 40		5,021	76	2,732	64
R	3/16 mtl n:r 5 Sandby Per Svensson																	
61	åker		12	20							2160 ~~2400~~	263	52	1200	146	40	117	12
62	d:o		67	20							2400	1,612	80	1440	967	68	645	12
63	d:o		11	-							2400	264	-	1920	211	20	52	80
64	d:o		32	-							2400	768	-	1680	537	60	230	40
65	d:o		18	10							2400	434	40	1440	260	64	173	76
66	tomt och trädgård		09	90							2400	237	60	1440	142	56	95	04
67	bäck imp.								01	50								
68	ägoväg "								02	60								
69	d:o "								01	80								
70	bäck "								03	10								
	Summa	1	50	40					09	00		3,580	32		2266	08	1,314	24
S	35/72 mtl n:r 12 Sandby Esbjörn Svensson																	
71	åker		53	-							2400	1,272	-	1920	1,017	60	254	40
72	d:o		76	50							2400	1,836	-	1680	1,285	20	550	80
73	d:o	3	12	50							2400	7,500	-	1680	5,250	-	2,250	-
74	d:o		31	30							2400	751	20	1680	525	84	225	36
	öfverföres	4	73	30								11,359	20		8,078	64	3,280	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	4	73	30								11359	20		8078	64	3280	56
75	ägoväg imp.								12	40								
76	d:o "								01	70								
77	bäck "								01	90								
	Summa	4	73	30					16	00		11359	20		8078	64	3280	56
T	3/8 mtl. nr 18 Sandby Lars Nilsson																	
78	åker		28	-							2400	672	-	2160	604	80	67	20
79	d:o	2	34	50							2400	5628	-	1680	3939	60	1688	40
80	d:o		34	50							2400	828	-	1680	579	60	248	40
81	d:o		10	40							2400	249	60	1920	199	68	49	92
82	bäck imp.								03	30								
83	ägoväg "								08	10								
	Summa	3	07	40					11	40		7377	60		5323	68	2053	92
U	1/4 mtl. Sandby nr 23 Anders Månsson																	
84	ägoväg imp.								08	50								
85	bäck "								07	30								
86	åker	1	12	50							2400	2700	-	1920	2160	-	540	-
87	d:o		72	50							2400	1740	-	2160	1566	-	174	-
88	d:o		54	50							2400	1308	-	2160	1177	20	130	80
89	d:o		60	„							2400	1440	-	2160	1296	-	144	-
	Summa	2	99	50					15	80		7188	-		6199	20	988	80
V	1/2 mtl. nr 1 Sandby Staten arr. Malte Månsson																	
90	åker förb. ej		86	-														
91	bäck imp.								03	20								
92	åker förb. ej		90	-														
	öfverföres	1	76	-					03	20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	76	-					03	20								
93	tomt å trädgårds förb. ej		05	-														
	Summa	1	81	-					03	20								
	Sammandrag.																	
A	1/64 mtl. n:r 24 Borrby Hans Jönsson	✓1	06	-								2,120	-		848	-	✓1,272	-
B	1/100 mtl. n:r 35 Borrby Nils Andersson	✓	79	10								1,582	-		837	20	✓744	80
C	9/400 mtl. n:r 35 Borrby Magnus Jonasson	✓	56	50								1,130	-		565	-	✓565	-
D	1/216 mtl. n:r 48 Borrby Mauritz Tufvesson	✓	65	-								1,300	-		520	-	✓780	-
E	5/336 mtl. n:r 46 Borrby Edvard Hansson	✓1	85	70								3,714	-		2,055	80	✓1,658	20
F	1/48 mtl. n:r 46 Borrby Nils Jönsson	✓2	17	50								4,350	-		2,184	-	✓2166	-
G	1/112 mtl. n:r 46 Borrby Erik Jönsson	✓1	03	50								2,070	-		1,116	-	✓954	-
H	3/8 mtl. n:r 33 Borrby Borrby kyrka arr. Per Jönsson	✓	40	-					03	-		800	-		560	-	✓240	-
I	1/42 mtl. n:r 47 Borrby Jöns Mårtensson	✓4	69	50					15	40		9,390	-		5,254	-	✓4,136	-
K	137/1000 mtl. n:r 51 Borrby Henrik Nilsson	✓3	11	60					07	-		6,232	-		2,865	-	✓3,367	-
L	7/512 mtl. n:r 12 Borrby Magnus Mårtensson	✓2	87	90					07	-		5,758	-		4,886	20	✓871	80
M	S.K. planteringen Samfäldt till Borrby arr. Magnus Mårtensson	✓	32	30								646	-		581	40	✓64	60
	öfverföres	19	54	60					32	40		39,092	-		22,272	60	16,819	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	19	54	60					32	40		39,092	-		22,272	60	16,819	40
N	25/216 mtl. n:r 16 Sandby Per Svensson	4	50	50					09	90		10,014	-		7,511	80	2,502	20
O	mtl. n:r 5 Sandby Ivar Larsson	1	51	-					10	90		3,624	-		2,899	20	724	80
P	1/2 mtl. N:r 8 Sandby Per Tufvesson	1	61	70					19	40		3,880	80		3,351	12	529	68
Q	1/2 mtl. n:r 2 Sandby Per Tufvesson	2	08	40	1	14	70		26	10		7,754	40		5,021	76	2,732	64
R	3/16 mtl. n:r 5 Sandby Per Svensson	1	50	40					09	-		3,580	32		2,266	08	1,314	24
S	35/72 mtl. n:r 12 Sandby Esbjörn Svensson	4	73	30					16	-		11,359	20		8,078	64	3,280	56
T	3/8 mtl. n:r 18 Sandby Lars Nilsson	3	07	40					11	40		7,377	60		5,323	68	2,053	92
U	1/4 mtl. n:r 23 Sandby Anders Månsson	2	99	50					15	80		7,188	-		6,199	20	988	80
V	1/2 mtl. n:r 1 Sandby Staten arr. Malte Månsson	1	05 81	-					03	20		-	-		-	-	-	-
	Summa	43	37	80	1	14	70	1	54	10		93,870	32		62,924	08	30,946	24

Borrby den 24 april 1919.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Måns Mårtensson　　Mårten Andersson

Bil. 3.

Kostnadsberäkning för reglering af Sandby Lufsebäck inom Borrby och Sandby byar af Borrby socken, Kristianstads län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Läge	Längd	Arbete m.m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	ö.	Summa kostnad kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan A-B.						
26+6-21+38	306	Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m.m. m.	306	1,60	489	60		
		5" tegelrör st.	240	0,48	115	20		
		6" " st.	240	0,56	134	40		
		7" " glas. lerrör eller cementrör st	580	0,70	406	-		
		Intagningsbrunnar af marksten med låsbart lock af 75 m/m plank, inre diam. minst 0,7 m. och botten minst 0,5 m. under aflopps-röret (se ritn.) st	4	30	120	-	1,265	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					124	80
		Summa kronor					1,390	-
		Dikessträckan B-C-D.						
21+38-20	138	Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m.m. m	138	1,70	234	60		
		cementrör (diam. 8") eller glaserade lerrör m	138	3,70	510	60		
		Intagningsbrunn, som ofvan st	1	30.-	30	-		
		öfverföres			775	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt			775	20		
20-14+90	510	Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m.m. m.	510	1.50	765	-		
		cementrör (diam. 12") eller glaserade lerrör m.	510	6.-	3060	-		
		Intagningsbrunnar, som ofvan st.	3	30.-	90	-		
14+90	—	Betongsättning och rensning kring dikesöga			130	-	4820	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					479	80
		Summa kronor					5300	-

Dikessträckan D-E

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14+90-5+62.5	927.5	Schaktning af lera m³	2200	1.50	3300	-		
		" " skiffer "	400	4.-	1600	-	4900	-
14+20-+24	4	Ägovägstrumma enl. ritning:						
		cementrör diam. 1,00 m. m.	4	45.-	180	-		
		sidomurar af kilad sten m³	6	8.-	48	-		
		schaktning, igenfyllning, vägbanans iordningställande m.m.			22	-	250	-
11+29.5-11+ +33.5	4	ägovägstrumma, som ofvan					250	-
10+50-+54	4	ägovägstrumma enl. ritning:						
		cementrör diam. 0.6 m. m.	4	20.-	80	-		
		sidomurar af kilad sten m³	6	8.-	48	-		
		schaktning, igenfyllning, vägbanans iordningställande m.m.			22	-	150	-
9+58-+62	4	Ägovägstrumma som ofvan diam. 0,6 m.					150	-
7+45-+49	4	Ägovägstrumma som ofvan diam. 1,0 m.					250	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					600	-
		Summa kronor					6550	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan E.-F.						
5+62,5-0+10	540	Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m.m. m.	540	2,-	1080	-	✓	
		cementrör, diam. 21" (=0,525 m.) m.	540	13,50	7290	-	✓	
5+62,5		Intagningsbassäng af beton samt stensättning af slänterna (se ritn.)			250	-		
1+35		Intagningsbrunn af beton med låsbart lock af 75 m/m s. plank, inre diam. minst 0,80 m. och bottnen 0,5 m. under afloppsröret st.	1	100.-	100	-	✓	
0+10		Betongjutning och murning omkring dikesröja			130	-		
0+10-29		Schaktning af lera och skiffer m³	50	2,-	100	-	✓8.950	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					900	-
		Summa kronor					9.850	- ✓
		Dikessträckan B-H.						
a-21+38	180	Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m.m. m.	180	1,10	198	-	✓	
a-b	98	Tegelrör (diam. 5"), frakt, skjuts m.m. st.	350	0,48	168	-	✓	
b-21+38	82	Tegelrör (diam. 6") frakt, skjuts m.m. st.	290	0,56	162	40	✓	
		Intagningsbrunnar af natursten som ofvan (diam. 0,7) st.	2	30	60	-	✓ 588	40 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					61	60
		Summa kronor					650	- ✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan C – G						
c-20+4	68	Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m.m. m.	68	1,10	74	80 ✓		
		Tegelrör (diam. 7"), frakt, skjuts m.m. st.	240	0,70	168	- ✓		
C		Intagningsbrunn, som ofvan (diam. 0,7 m.) st.	1	30	30	- ✓	272	80 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %.					27	20
		Summa kronor					300	- ✓
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B					1,390	- ✓
		" B-C-D					5,300	- ✓
		" D-E					6,550	- ✓
		" E-F					9,850	- ✓
		" B-H					650	- ✓
		" C-G					300	- ✓
		Summa kronor					24,040	-
							✓	
		Jämförande Kostnadsberäkning för dikessträckan 8+42 – 11+35.						
		Alternativ I, öppet dike.						
		Schaktning af lera m³	960	1,50	1,440	-		
		" " skiffer "	190	4.-	760	-		
11+29,5 – 11+33,5		Öfvergångstrumma			250	-		
10+50 – +54		D:o			150	-	2,600	-
		För oförutsedda fall, arbetets öfverföres					2,600	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt					2600	-
		tillsyn m. m. Tillägges c:a 10%					260	-
		Summa kronor					2860	-
		Alternativ II Täckt ledning.						
8+42-11+35	243	Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	243	2,-	486	-		
		cementrör, diam. 21" (=0,525 m.) m.	243	13,50	3280	50		
11+35		Intagningsbassäng af beton samt stensättning af slänterna (se ritn.)			250	-		
		Intagningsbrunnar af beton med låsbart lock af 75 m/m plank, inre diam. minst 0,80 m. och bottnen 0,5 m. under aflopsröret st.	2	100-	200	-		
8+42		Betongjutning och rensning omkring dikesröra			130	-	4346	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. Tillägges c:a 10%					433	50
		Summa kronor					4780	-

Borgby den 24 april 1919.
Lennart Holmström
statens lantbruksingeniör.

Bil. 4.

Kostnadsfördelningslängd vid reglering af Sandby Ingebäck inom Borrby och Sandby byar, Borrby socken af Kristianstads län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Hemmanets					Utlagnings-skyldiga ägofigurer	Båtnad eller värde genom förbättringsarbetet		Fördelningstal	Kostnad	
littera å synkartan	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Afdelning I, sträckan A-B.						
A	1/64	24	Borrby	Hans Jönsson	alla	1272	-	27,43	381	28
B	1/100	35	"	Nils Andersson	"	744	80	16,06	223	23
C	6/400	35	"	Magnus Jonasson	"	565	-	12,18	169	30
D	1/216	48	"	Mauritz Ingesson	"	780	-	16,82	233	80
E	5/336	46	"	Edvard Hansson	8, 9a	1276	-	27,51	382	39
				Summa		4637	80	100.-	1390	-
				Afdelning II, sträckan B-H.						
E	5/336	46	Borrby	Edvard Hansson	9b, 10a	382	20	10,91	70	92
F	1/48	46	"	Nils Jönsson	alla	2166	-	61,85	402	02
G	1/112	46	"	Erik Jönsson	alla	954	-	27,24	177	06
				Summa		3502	20	100.-	650	-
				Afdelning III sträckan C-G.						
H	3/8	33	Borrby	Borrby kyrka arr. Per Jönsson	alla	240	-	5,48	16	44
I	1/42	47	"	Jöns Mårtensson	"	4136	-	94,52	283	56
				Summa		4376	-	100.-	300	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Afdelning IV, sträckan B-C-D						
A	1/64	24	Borrby	Hans Jönsson	alla	890	72	5,74	304	22
B	1/100	35	"	Nils Andersson	"	521	57	3,36	178	08
C	6/400	35	"	Magnus Jonsson	"	395	70	2,55	135	15
D	1/216	48	"	Mauritz Tufvesson	"	546	20	3,52	186	56
E	5/336	46	"	Edvard Hansson	"	1,204	89	7,76	411	28
F	1/48	46	"	Nils Jönsson	"	1,763	98	11,36	602	08
G	1/112	46	"	Erik Jönsson	"	776	94	5,00	265	-
H	3/8	33	"	Borrby kyrka arr. Per Jönsson	"	223	56	1,44	76	32
I	1/42	47	"	Jöns Mårtensson	"	3852	44	24,81	1,314	93
K	137/1000	51	"	Henrik Nilsson	"	3367	-	21,69	1,149	57
L	7/512	12	"	Magnus Mårtensson	"	871	80	5,61	297	33
M				s.k. planteringen samfäldt till Borrby arr. Magnus Mårtensson	"	64	60	0,42	22	26
N	25/216	16	Sandby	Per Svensson	32a, 33	1,047	-	6,74	357	22
				Summa		15526	40		5300	-
				Afdelning V, sträckan D-E-F.						
A	1/64	24	Borrby	Hans Jönsson	alla	586	50	2,46	403	44
B	1/100	35	"	Nils Andersson	"	343	49	1,44	236	16
C	6/400	35	"	Magnus Jonsson	"	260	55	1,09	178	76
D	1/216	48	"	Mauritz Tufvesson	"	359	64	1,51	247	64
E	5/336	46	"	Edvard Hansson	"	793	61	3,33	546	12
F	1/48	46	"	Nils Jönsson	"	1,161	90	4,87	798	68
G	1/112	46	"	Erik Jönsson	"	511	94	2,15	352	60
H	3/8	33	"	Borrby kyrka arr. Per Jönsson	"	147	24	0,62	101	68
I	1/42	47	"	Jöns Mårtensson	"	2,537	51	10,64	1,744	96
K	137/1000	51	"	Henrik Nilsson	"	2,217	43	9,29	1,523	56
L	7/512	12	"	Magnus Mårtensson	"	574	47	2,41	395	24
				Transport		9494	28	39,81	6,528	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfördt		9494	28	39,81	6,528	87
M				s.k. planteringen Sandfältet till Borrby arr. Magnus Mårtensson	alla	42	34	0,18	29	52
N	25/216	16	Sandby	Per Svensson	"	2,144	98	8,99	1,477	36
O		5	"	Ivar Larsson	"	724	80	3,04	498	56
P	1/12	8	"	Per Tufvesson	"	529	68	2,21	362	47
Q	1/2	2	"	Per Tufvesson	"	2,732	64	11,45	1,877	80
R	3/16	5	"	Per Svensson	"	1,314	24	5,51	903	64
S	35/72	12	"	Esbjörn Svensson	"	3,280	56	13,75	2,255	-
T	3/8	18	"	Lars Nilsson	"	2,221	92	9,31	1,526	87
U	1/4	23	"	Anders Månsson	"	1,252	80	5,25	861	-
V	1/2	1	"	Staten arr. Malte Månsson	"	120	-	0,50	82	-
				Summa		23,858	24	100.-	16,400	-

Fördelning af förrättningskostnader.

(Fördelningstalen användas vid fördelning af alla för hela företaget gemensamma kostnader.)

A	1/64	24	Borrby	Hans Jönsson	alla	1,272	-	4,04	26	87
B	1/100	35	"	Nils Andersson	"	744	80	2,36	15	68
C	6/400	35	"	Magnus Jonsson	"	565	-	1,79	11	89
D	1/216	48	"	Mauritz Tufvesson	"	780	-	2,48	16	48
E	5/336	46	"	Edvard Hansson	"	1,658	20	5,26	34	95
F	1/48	46	"	Nils Jönsson	"	2,166	-	6,88	45	71
G	1/112	46	"	Erik Jönsson	"	954	-	3,03	20	13
H	3/8	33	"	Borrby kyrka arr. Per Jönsson	"	240	-	0,76	5	05
I	1/42	47	"	Jöns Mårtensson	"	4,136	-	13,13	87	24
K	137/1000	51	"	Henrik Nilsson	"	3367	-	10,69	71	02
L	7/512	12	"	Magnus Mårtensson	"	871	80	2,77	18	40
				öfverföres		16,754	80	53,19	353	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfördt		16754	80	53,19	353	39
M				s.k. planteringen Samfäldt till Borgby avr. Magnus Mårtensson	alla	64	60	0,21	1	40
N	25/216	16	Sandby	Per Svensson	"	2502	20	7,94	52	75
O		5	"	Ivar Larsson	"	724	80	2,30	15	28
P	1/12	8	"	Per Tufvesson	"	529	68	1,68	11	16
Q	1/2	2	"	Per Tufvesson	"	2732	64	8,68	57	67
R	3/16	5	"	Per Svensson	"	1314	24	4,17	27	71
S	35/72	12	"	Esbjörn Svensson	"	3280	56	10,42	69	23
T	3/8	18	"	Lars Nilsson	"	2221	92	7,05	46	84
U	1/4	23	"	Anders Månsson	"	1252	80	3,98	26	44
V	1/2	1	"	Staten avr. Malte Månsson	"	120	-	0,38	2	52
				Summa		31498	24	100.-	664	39

Borgby den 24 april 1919.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

Måns Mårtensson   Mårten Andersson

Bil. 5

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Sandby Tufvebäck m. m. inom Borrby och Sandby byar, Borrby socken, Kristianstads län.

1º. Företaget, som afser reglering af naturligt vattendrag, är att hänföra till andra kapitlet i lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

2º. Något lagligt hinder mot företagets utförande har ej kommit påvisas.

3º. Företagets omfattning är beroende af yrkandena till protokollets §§ 3 och 5 och kommer i anledning däraf de å hithörande plankarta med enkla eller dubbla röda linjer markerade dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-H och C-G att regleras.

Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är affattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende af vattenregleringen, och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark belägen under en kurva, afvägd till 1,2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesrören, dels för fall åt sidorna mot vattendraget räknadt, hvilket fall betraktats lika med marktytans, dock ej öfverstigande 1,5:1000.

4:o. Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1,0 d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses således för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och terrran delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurens höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumnerna 18 och 19.

5°. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

På grund af framställda yrkanden samt med stöd af dikningslagens § 5 hafva synemännen funnit skäligt bestämma, att dikessträckorna A-B-C-D, B-H, C-G och E-F skola göras täckta.

Dikessträckan D-E skall bibehållas öppen. Beräkningarna af dikenas dimensioner, hvilka verkställts med användande af Kesslers formel

$v = k(1 + 0{,}5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$, visa följande resultat:

Afrinningen vid flod beräknas till högst 1 sekundliter pr hektar;

Dikessträckan A-25+38,5; täckt ledning.

Nederbördsområde 3 har.
Max. afrinning 0,003 m ^{3}/sek.
$J = 0{,}001$
$d = 0{,}125$ m. (5")
$k = 40$
$v = 0{,}24$ m/sek.
$Q = 0{,}0029$ m ^{3}/sek.

Dikessträckan 25+38,5-24+70; täckt ledning.
Nederbördsområde 4,5 har.
Max. afrinning 0,0045 m ^{3}/sek.
$J = 0{,}001$
$d = 0{,}15$ m. (6")
$k = 40$
$v = 0{,}26$ m/sek.
$Q = 0{,}0046$ m ^{3}/sek.

Dikessträckan 24+70-0+80; täckt ledning.
Nederbördsområde 5,5 har.
Max. afrinning 0,0055 m ^{3}/sek.
$J = 0{,}001$
$d = 0{,}175$ m. (7")
$k = 50$ (45)
$v = 0{,}365$ m/sek.
$Q = 0{,}0087$ m ^{3}/sek.

Dikessträckan 0+80-B; täckt ledning
Nederbördsområde 8 har.

Max. afrinning 0,008 m.^{3}/sek.
I = 0,001
d = 0,175 m (7")
k = 50
v = 0,365 m/sek.
Q = 0,0087 m^3/sek.

Dikessträckan A a-b; täckt ledning.

Nederbördsområde 3 hektar
Max. afrinning 0,003 m.^{3}/sek.
I = 0,0015
d = 0,125 m. (5")
k = 40
v = 0,2978 m./sek.
Q = 0,00365 m.^{3}/sek.

Dikessträckan b-B; täckt ledning.

Nederbördsområde 5 hektar
Max. afrinning 0,005 m.^{3}/sek.
I = 0,0015
d = 0,15 m. (6")
k = 40
v = 0,3293 m./sek.
Q = 0,0058 m.^{3}/sek.

Dikessträckan B-C; täckt ledning

Nederbördsområde 16 hektar
Max. afrinning 0,016 m.^{3}/sek.
I = 0,002
d = 0,20 m. (8")
k = 50
v = 0,55 m./sek.
Q = 0,0172 m.^{3}/sek.

Dikessträckan C-G; täckt ledning.

Nederbördsområde 7 hektar
Max. afrinning 0,007 m. ^{3}/sek
$J = 0,001$
$d = 0,175$ m. (7")
$k = 50$
$v = 0,365$ m./sek.
$Q = 0,0087$ m. ^{3}/sek

Dikessträckan C-D, täckt ledning.

Nederbördsområde högst 34 har.
Max. afrinning 0,034 m. ^{3}/sek.
$J = 0,001$
$d = 0,3$ m. (12")
$k = 50$
$v = 0,4911$ m./sek.
$Q = 0,0347$ m. ^{3}/sek.

Dikessträckan D-E, öppen kanal.

Ehuru nederbördsområdet för denna sträcka uppgår till högst 300 hektar hafva de af praktiska skäl valda dimensionerna, nämligen en bb. af 0,3 m., en sidolutning af 1:1,25 samt djup, som af profilritningarna framgår, ej behöft ökas i anseende till framrinnande vattenmängd.

Dikessträckan E-1+35, täckt ledning.

Nederbördsområde högst 300 hektar.
Max. afrinning 0,3 m. ^{3}/sek.
$J = 0,003$.

Rördimensionen beräknas här under förutsättning af 0,7 meters tillåten uppdämning i punkt E med användande af Weisbachs formel.

$v = \sqrt{\frac{2gH}{1+\zeta_0+\zeta\frac{l}{d}}}$ sålunda:

$H = 0{,}7 + 1{,}20$ m.
$l = 400$ m.
$J_0 = 0{,}50$
$\xi = 0{,}0144 + \frac{0{,}0095}{\sqrt{v}} = 0{,}022$
$d = 0{,}525$ m. (21")
$v = 1{,}429$.
$Q = 0{,}3093$ m.³/sek.

Resultatet blir detsamma med användande af Hesslers formel $v = 50(1+0{,}5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$; därvid
$J = 0{,}00475$; $v = 1{,}463$ och $Q = 0{,}316$

Dikessträckan 1+35–0; Täckt ledning.
Nederbördsområde 325 hektar
Max. afrinning 0,325 m.³/sek.
$J = 0{,}005$
$d = 0{,}525$ m. (= 21")
$k = 50$
$v = 1{,}513$ m./sek
$Q = 0{,}3274$ m.³/sek.

I allmänhet följa dikena de gamla lägena. De ändringar häri, som föreslagits, framgå med all tydlighet af plankartan, där öppet dike betecknas med två jämnlöpande röda linjer; täckt dike med enkeldragen röd linje.

Som täckdikesmaterial föreslås rör af tegel eller cement. Cementrören beräknas skola gjutas på platsen. De skola hafva torkat ca 2 månader, innan de nedläggas och hållbarheten skall af fabrikören garanteras.

I öfrigt hänvisas beträffande dikningsförslaget till plan-, profil-, sektions- och detaljritningarna samt till kostnadsförslaget.

6º. Företaget medför byggandet af fem stycken ägovägstrummor. Dessa byggas enligt upprättade ritningar af cementkulvertar. Uppförandet bekostas af dikningsskyldige; underhållet af de jordägare, för hvars bekvämlighet de uppföras.

7º. I enlighet med sakägarnes beslut skola ersättningar för jordupplåtelse till dikes utvidgande eller till jordupplag ej utgå.

8º. På grund af marktytans fall och företagets beskaffenhet indelas detsamma i fem afdelningar, af hvilka

afdelning I omfattar dikessträckan A-B
" II " " B-H
" III " " C-G
" IV " " B-C-D
" V " " D-E-F.

I kostnaderna inom de olika afdelningarna deltaga i mån af möjlighet till förbättring de jordområden, som för sin torrläggning äro beroende af respektive dikessträckors upptagande och underhåll. Är ett område för sin torrläggning beroende af dikessträcka, tillhörande annan, nedanför liggande afdelning, deltager området jämväl i kostnaderna för detta dike, sedan likväl förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad, som påförts området för dikning inom egen afdelning.

Såsom förbättringsvärde upptages dels de summor, som återfinnas i värderingslängdens kolumnerna 18 och 19, dels värdet af den mark, som vinnes därigenom att dikessträckan E.-F utföres som täckt. Dessa värden beräknas sålunda:

för 3/8 mtl N:o 18 Sandby, Lars Nilsson $\overset{3.3}{7}$ ar à 24 kr. - 168:- kr
för 1/4 " N:o 23 " , Anders Månsson $\overset{7.3}{11}$ ar à 24 " - 264:- "
för 1/2 " N:o 1 " , Staten $\overset{3.2}{5}$ ar à 24 " - 120:- "
Summa 23 ar à 24 kr. - 552:- "

Rensnings- och underhållskostnader skola fördelas på samma sätt, som nyupptagningskostnader.

Till grund för fördelning af alla gemensamma kostnader skola läggas de förbättringsvärden, som finnas angifna i värderingslängden jämte förestående på grund af täckta ledningen E.-F uppkommande förbättringsvärden. Till gemensamma kostnader räknas förrättningskostnader samt andra hela företaget rörande kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande häraf angifvet hvars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det uppgjorda kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

9:o. Företagets benämning skall vara "Sandby Tufvebäcks regleringsföretag af år 1919.

Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhafvas af en syssloman, hvilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarne, hvarvid hvar och en utöfvar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åliggande är:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;

att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetets och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista å hvilken kallade delägare tecknas sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar minst åtta dagar i förväg, vid behof, dock minst en gång årligen tills annorlunda varder af sakägarna bestämdt, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarne besluta, att arbetet skall handhafvas af en arbetsstyrelse, skall sysslomannen vara ordförande i denna.

10º. Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas, så fort denna syneförrättning vunnit laga kraft samt tillstånd att genomgräfva allmänna vägen vid punkt F erhållits samt skall vara färdigt inom tre år från det förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst.

att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag af statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrifvas;

att där dike är förlagdt i rågång, denna skall sammanfalla med dikets midtellinje;

att dikesjorden, som så vidt möjligt är, skall fördelas till lika myckenhet å hvardera dikeskanten, ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter med en sidolutning af brantast 1:1 och att dikesvallarne skola genomgräfvas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas och rinna ut i kanalerna eller där öppna diken tillstöta;

att dikesjorden ej utan vederbörandes tillstånd må läggas på väg eller inom tomt och trädgård;

att stenar af full mansbörda och därutöfver ej må läggas i jordvallarne utan särskildt för sig, på det att de ej må förhindra jordvallarnes utjemnande medelst mullskopa;

att under arbetet vatten ej må framsläppas eller uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar öfversvämning eller skada å ofvan eller nedom dikningslägenheten belägen jord;

att där öppet dike gör skarpare krökar, strömsidan skall, om så visar sig behöfligt, skyddas af stensättning till 1 meters vertikal höjd på en längd af minst 2 meter å ömse sidor om kröken;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkändts af statens landtbruks-

ingeniör eller den han i sitt ställe sätter;
att rensningar af öppna dikena skola verkställas, så ofta behofvet det påkallar, dock minst hvart annat år samt att rensning af intagningsbrunnar skall ske två gånger årligen. Skadas dikesslänt genom trampning af kreatur, skall den återställas i reglementsenligt skick af kreaturens ägare eller på dennes bekostnad; samt
att koppling till rörsträng mellan intagningsbrunnarna ej får företagas;
att intagningsbrunnarna skola hållas låsta och nycklarna förvaras af sysslomannen.

11°. Kostnaderna för denna synförrättning skola, om så erfordras, vid förrättningens afslutande af sökanderna förskjutas.

12°. I anledning af Per Svenssons och Per Ingvessons yrkande om täckt ledning å sträckan 8+42 – 11+29,5 bestämma synemännen, att sådan må anläggas på sätt förslagets alternativ II för denna sträcka utvisar, dock med villkor, att om kostnaden öfverstiger kostnaden för öppet dike å denna sträcka, den högre kostnaden gäldas af Per Ingvesson och Per Svensson i mån af deltagningsskyldighet i före-

taget för respektive n:r 8 och n:r 2
Sandby.

Borrby den 24 april 1919.
Lennart Holmström
statens lantbruksingeniör

Måns Mårtensson Mårten Andersson

Förestående afskrift af synesprotokoll med bilagor 1-5 vidimeras.
Lennart Holmström

L 1*0207

Handlingar
rörande 1647
lån och anslag av allmänna medel till
Sandby Tuvebäcks
regleringsföretag
av år 1919.

D. N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
23 JAN. 1923

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 18 november 1922 fastställts med tillägg dels att arrendatorn av kronoegendomen 1/2 mantal Sandby nr 1 icke skall äga rätt till delaktighet i beviljat bidragsbelopp, och dels, att intressenterna skola ställa sig till efterrättelse de i Länsstyrelsens i Kristianstad resolution den 21 mars 1922 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande meddelade villkor.

Stockholm den 22 december 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Avskrift

Sedan delägarne i det vattenavledningsföretag, som avser reglering av Sandby s. k. Tuvebäck inom Sandby och Borrby byar av Borrby socken, Kristianstads län, anmält sig önska lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng genom reglering av Sandby s. k. Tuvebäck.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. sydsydväst om Borrby kyrka samt 2,5 km. ostsydost om Hörups kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som avslöts den 24 april 1919 har missnöje ej anmälts, varom bevis biläggas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarne och upprättade handlingarne, vilka närslutas.

Låne- och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 24 april 1919 hava alla delägare i företaget med undantag av Malte Månsson, arrendator av staten tillhöriga 1/2 mtl. nr 1 Sandby, överenskommit att gemensamt söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Hr Malte Månsson har underskrivit föreningsskrivelsen i och för erhållande av anslag av allmänna avdikningsanslaget. I samtliga laga synehandlingar finnes såsom ägare till nr 5 Sandby intagen, Ivar Larsson. Det har emellertid befunnits att rätte ägaren är dennes moder, Anna Jönsson. Fullmakt för Ivar Larsson att å Anna Jönssons vägnar underskriva ovannämnda förening angående lån och anslag av allmänna medel bifogas (bil. D b) Föreningsskrivelsen bifogas under bilaga D a.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker har 43,37.80

överföres - 43,37.80

	överfört	43,37,80
äng	har	1,14,70
	Summa har	44,52,50

Jordmånen utgöres av lerjord.

Vattendrag.

Området avvattnas av Sandby s.k. Fuvebäck.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning för delvis öppet, delvis täckt dike i enlighet med vad plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga 5 till bifogade avskrift av synprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av 5 st. ägovägstrummor, till vilka ritningar och kostnadsberäkningar äro upprättade.

Odling.

All i företaget ingående mark med undantag för två fig. äro redan odlade. Det ej odlade är beläget intill åbyggnaderna och användes till rastgård för ungkreaturen, varför det bör bibehållas i sitt nuvarande skick.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbätt ningen samt kostnaden för arbetet framgår av följande

Tabell

	Hela företaget		Anslagssökandenas andel		Låne- och anslagssökandenas andel	
	1		2		3	
Areal och ägoslag						
Vid undersökningen						
åker har	41 ~~43~~	71 ~~37,8~~	43	37,8	41 ~~41~~	68 ~~56,8~~
äng "	1	14,7	1	14,7	1	14,7
Summa har	42 ~~44~~	86 ~~52,5~~	44	52,5	42 ~~42~~	83 ~~71,5~~
Efter de föreslagna arbetenas utförande						
åker (förbättrad) har	41 ~~43~~	71 ~~37,8~~	43	37,8	41 ~~41~~	68 ~~56,8~~
äng (— " —) "	1	14,7	1	14,7	1	14,7
Summa har	42 ~~44~~	86 ~~52,5~~	44	52,5	42 ~~42~~	83 ~~71,5~~
Jordvärde.						
Efter dikningen kr	94422 ~~93870~~	32 ~~32~~	93870	32	94302 ~~93870~~	32 ~~32~~
Före " "	62924	08	62924	08	62924	08
Värdeförhöjning						
Genom dikningen kr	31498 ~~30946~~	24 ~~24~~	30946	24	31378 ~~30946~~	24 ~~24~~
Kostnad						
För dikningen kr	24917	99	24917	99	24832	66

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 2 till syneprotokollet; kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 3 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande hörande kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 5 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmännas sida jämlikt K. K. den 31 dec. 1879 är utfärdat och närslutes (bil. 7)

Liknande företag i orten.

Till liknande företag i orten torde böra räknas det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av Sandby mosse i Borby socken, Kristianstads län. Här avhandlade företag har förut ej varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B b, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden samt anslag av allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav, att lånet kan uppgå till 16555,10 kronor samt anslaget till 8306,- kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning, tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 16555 kronor samt anslag av allmänna avdikningsanslaget med 8305 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes, med rättighet för sakägarne att utföra dikessträckan 8+42 – 11+35 enligt alternativa förslaget II. Cementrören skola gjutas: 8" och 12" rören i blandning magrast 1:2:2; 21" rören i blandning magrast 1:2:3; godstjocklek för 8" rör skall vara minst 26 mm.; för 12" rör minst 32 mm. och för 21" rör minst 52 mm. Rören skola hava torkat under begjutning minst 6 veckor före nedläggandet och få ej nedläggas, förrän de godkänts av statens lantbruksingenjör.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetets utförande torde böra anslås 3 år.

Kristianstad i april 1922.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
Da, b Förrättningshandling med fullmakt
E Diariebevis
F Tillstånd från det allmännas sida
G Avskrift av laga synehandlingarne
H Ritningar i 1 blad.

Bil. A.

Tabell

	Hela företaget				Anslagssökandenas andel				Låne- och anslagssökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	ar	kr	öre	ha	ar	kr	öre	ha	ar	kr	öre
	1		2		3		4		5		6	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av												
åker	~~43~~	~~37,8~~	61310	08	~~43~~	~~37,8~~	~~61310~~	~~08~~	~~41~~	~~56,8~~	61310	08
äng	1	14,7	1614	-	~~1~~	~~14,7~~	~~1614~~	~~-~~	1	14,7	1614	-
Summa	~~44~~	~~52,5~~	62924	08	~~44~~	~~52,5~~	~~62924~~	~~08~~	42	71,5	62924	08
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till												
åker (förbättrad)	~~43~~	~~37,8~~	~~91117~~	~~52~~	~~43~~	~~37,8~~	~~91117~~	~~52~~	41	56,8	~~91117~~	~~52~~
äng (– " –)	1	14,7	2752	80	~~1~~	~~14,7~~	~~2752~~	~~80~~	1	14,7	2752	80
Summa	~~44~~	~~52,5~~	~~93870~~	~~32~~	~~44~~	~~52,5~~	~~93870~~	~~32~~	42	71,5	~~93870~~	~~32~~

Kristianstad i april 1922.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Beskrivning och värderingslängd öve
låne- och anslagssökandena tillhöriga
och anslagssökandenas andel i Kostna

Hemmans eller lägenhets					Ägofigurernas nummer	Areal						Jordförbättringsvärde	
Littera å ägokartan	mantal	nummer	namn	innehavare		åker		äng		summa			
						har	ar	har	ar	har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
A	1/64	24	Borrby	Hans Jönsson		1	06			1	06	1272	-
B	1/100	35	〃	Nils Andersson		-	79,1			-	79,1	744	80
C	6/400	〃	〃	Magnus Jonsson		-	56,5			-	56,5	565	-
D	1/216	48	〃	Mauritz Iversson		-	65			-	65	780	-
E	5/336	46	〃	Edvard Hansson		1	85,7			1	85,7	1658	20
F	1/78	〃	〃	Nils Jönsson		2	17,5			2	17,5	2166	-
G	1/112	〃	〃	Erik Jönsson		1	03,5			1	03,5	954	-
H	3/8	33	〃	Borrby kyrka arr. Per Jönsson		-	40			-	40	270	-
I	1/42	47	〃	Jöns Mårtensson		4	69,5			4	69,5	4136	-
K	137/1000	51	〃	Henrik Nilsson		3	11,6			3	11,6	3367	-
L	7/512	12	〃	Magnus Mårtensson		2	87,9			2	87,9	871	80
M			〃	Sk. planteringen, samfällt för Borrby arr. Magnus Mårtensson		-	32,3			-	32,3	64	60
N	25/216	16	Sandby	Per Svensson		4	50,5			4	50,5	2502	20
O		5	〃	Anna Jönsson		1	57			1	57	724	80
P	1/12	8	〃	Per Iversson		1	61,7			1	61,7	529	68
Q	1/2	2	〃	Per Iversson		2	08,4	1	14,7	3	23,1	2732	64
R	3/16	5	〃	Per Svensson		1	50,4			1	50,4	1314	24
S	35/72	12	〃	Esbjörn Svensson		4	73,3			4	73,3	3280	56
				öfverföres		35	49,9	1	14,7	36	64,6	27903	52

Bil. Ba, Bb

vattenskadad mark tillhörande nedanstående hemman samt Tabell utvisande lånedelen samt låne- och anslagsbeloppen.

20 % av förbättringsvärdet	Deltagen i kostnaden för							Summa	Anslag	Lån
	dikessträckan					[illegible] förrättningar	[illegible]			
	A-B	B-H	C-G	B-C-D	D-E-F					
kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
890 40	~~301 28~~			~~301 22~~	~~403 44~~	26 84	8 62	~~1124 46~~	~~374 80~~	~~749 60~~
521 36	223 23			178 08	236 16	15 68	5 04	658 19	219 39	438 80
395 50	169 30			135 15	178 76	11 89	3 82	498 92	166 31	332 61
546 -	233 80			186 56	247 64	16 48	5 30	689 78	229 93	459 85
1160 74	382 39	70 92		411 28	546 12	34 95	11 24	1456 90	485 63	971 27
1516 20		402 02		602 08	798 68	45 71	14 71	1863 20	621 07	1242 13
667 80		177 06		265 -	352 60	20 13	6 47	821 26	273 75	547 51
168 -			16 44	76 32	101 68	5 05	1 62	201 11	67 04	134 07
2895 20			283 56	1314 93	1744 96	87 24	28 04	3458 73	1152 91	2305 82
2356 90				1149 57	1523 56	71 02	22 83	2766 98	922 33	1844 65
610 26				297 33	395 24	18 40	5 92	716 89	238 96	477 93
45 22				22 26	29 52	1 40	0 45	53 63	17 88	35 75
1751 54				357 22	1474 36	52 75	16 96	1901 29	633 76	1267 53
507 36					498 56	15 28	4 91	518 75	172 92	345 83
370 78					362 44	11 16	3 59	377 19	125 73	251 46
1912 85					1877 80	57 67	18 54	1954 01	651 34	1302 67
919 97					903 64	27 71	8 91	940 26	313 42	626 84
2296 39					2255 -	69 23	22 26	~~2346 49~~	~~782 16~~	~~1564 33~~
19532 47	~~1390 -~~	~~680 -~~	~~300 -~~	~~5300 -~~	~~13930 16~~	588 59	189 23	~~22347 98~~	~~7449 33~~	~~14898 65~~

1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	
				överfört		35	49,9	1	14,7	36	64,6	27903	52
T	3/8	18	Sandby	Lars Nilsson		3 ~~3~~	14.4 ~~07,4~~			3 ~~3~~	14.4 ~~07,4~~	2221 ~~2053~~	92 ~~92~~
U	1/4	23	"	Anders Månsson		3 ~~2~~	10.5 ~~99,5~~			3 ~~2~~	10.5 ~~99,5~~	1252 ~~988~~	80 ~~80~~
~~V~~	~~1/2~~	~~1~~	~~,~~	~~Staten, arr. [illegible]~~									
				~~Månsson~~		~~1~~	~~81,~~			~~1~~	~~81,~~		
				Summa		41 ~~43~~	74.8 ~~37,8~~	1	14,7	42 ~~44~~	89.5 ~~52,5~~	31378 ~~30946~~	24 ~~24~~

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19532 47	~~1390~~	~~650 -~~	~~300 -~~	~~5300~~	~~13930 16~~	588 59	189 23	~~22347 98~~	~~7449 33~~	~~14898 65~~
1437 74					1526 84	46 84	15 06	1588 74	~~529 58~~	1059 16
692 16					861 -	26 44	8 50	~~895 94~~	~~298 65~~	~~597 29~~
					~~82 -~~	~~2 52~~	~~0 81~~	~~85 35~~	~~28 44~~	
21662 37	1000 - ~~1390 -~~	450 - ~~650 -~~	200 - ~~300 -~~	3300 - ~~3300 -~~	11542 00 ~~16400 -~~	661 87 ~~664 39~~	219 79 ~~273 60~~	17366 66 ~~24917 99~~	5922 22 ~~8306 -~~	11844 - ~~16655 70~~

Kristianstad i april 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 1 krona

Dikning

Dikessträckan A-B	kr.	1390	-		
" B-H	"	650	-		
" C-G	"	300	-		
" B-C-D	"	5300	-		
" D-E-F	"	16400	-		
Synekostnader	"	664	39		
Kostnad för kung. och anslag	"	213	60	24917	99
Summa kronor				24917	99
Minskas med omkring 30 %				7090	-
				17827	99

Kristianstad i april 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 17827 kronor 99 öre, varav å sökandenas andel 17766 kronor 66 öre.
Stockholm den 22 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Bil. Da.

Undertecknade delägare i Landby Turebäcks regleringsföretag av år 1919 överenskomma härmed, att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt företagets sysloman att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt företagets arbetsstyrelse att kvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Borrby den 24 april 1919.

Per Svensson Magnus Jonasson
Nils Jönsson Nils Andersson
Esbjörn Svensson Jöns Mårtensson
Mauritz Turesson Hans Jönsson
Henrik Nilsson Edvard Hansson
Magnus Mårtensson Lars Nilsson
Per Turesson Erik Jönsson
Anders Månsson Malte Th. Månsson)
endast angående ett anslag

Bevittnas
Lennart Holmström Måns Larsson
Per Jönsson

Bevittnas
Hans Svensson Mårten Olsson
Anna Lassa Jönsson
gm. Ivar Aug. Larsson

Bevittnas.
Lennart Holmström Måns Mårtensson

Bil. D. 6

Fullmakt för lantbrukaren Ivar Larsson i Sandby att vid sammanträde å Borrby hotell torsdagen den 24 de april 1919 kl. 10 f.m. inför lantbruksingenjör Holmström, ang. Tunebäckens reglering och Sandby mossens utdikning föra min talan och bevaka min rätt samt underteckna ansökan om odlingslån.

19 Sandby den 24 april 1919.

Anna Jönsson

Bevittnas:

J. Lindström A. Olsson

Bil. E.

Att, såvitt härvarande diarium utvisar, besvär icke anförts över av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 24 april 1919 avslutad förrättning avseende reglering av Sandby Tunebäck m.m. inom Borrby och Sandby byar inom Borrby socken, betygar

Kristianstads landskansli den 26 juli 1919.

På tjänstens vägnar:

Ivar Schalin

Bil. 5.

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution uppå ansökan av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström för delägarna i Sandby-Tunnebäcks regleringsföretag av år 1919 om tillstånd från det allmännas sida till utförande av berörda företag, avseende torrläggning av mark till Sandby och Borrby byar i Borrby socken; given å landskansliet i Kristianstad den 21 mars 1922.

Av ansökningen, vilken åtföljdes av plan för företaget, upprättad vid en av lantbruksingenjören Holmström under år 1919 företagen syn enligt lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten, inhämtas, att företaget i så måtto är beroende av tillstånd från det allmännas sida, som det betingar anordnande av ett täckt dike genom allmänna landsvägen från Borrby över Sandby och Hagestad till Löderup omedelbart söder om Sandby by.

Över ansökningen hava vägstyrelsen i Ingelstads väghållningsdistrikt och landsfiskalen i Löderups distrikt varit hörda och sig yttrat.

Enär, såvitt handlingarna utvisa, anledning icke förefinnes antaga att i följd av förevarande företags utförande i enlighet med den uppgjorda planen komma att uppstå några olägenheter i de avseenden, som omförmälas i Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. finner länsstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida ej möter mot företaget, dock under villkor, att arbetet med utförandet av vägtrumman så bedrives, att hinder för den allmänna trafiken ej uppstår, samt att vägen efter arbetets utförande försättes i fullgott skick.

Underrättelse härom skall på sakägarnas bekostnad införas i länskungörelserna för uppläsande i Borrby sockens kyrka.

Den, som med denna

resolution icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. jordbruksdepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären inkomma till nämnda departement före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden av resolutionen erhöll del, den dagen likväl oräknad, eller, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å näst påföljande söckendag före klockan tolv; dock att menighet, som klagar, äger tillgodonjuta femton dagar längre besvärstid; att vid besvären skall fogas bevis om tiden, då resolutionen blivit klaganden delgiven; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren, med utsättande av namn, syssla och boningsort, underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan och besvären komma ej under prövning.

År och dag som ovan

Louis De Geer

Josef Fischer

Uppläst i Borrby kyrka 30/4 1922; betygar:

Kyrkvärde Wilhelm Norström

sdl

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kgl. Majt den 18 nov. 1922 fastställda arbetsplanen vitimeras.

139

L_____1*0207

1647

[illegible]

23 JAN. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1922 för "Sandby Tuvebäcks regleringsföretag av år 1919", avseende bättre torrläggning av mark inom Sandby och Borrby byar i Borrby socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström ~~den~~ 1 april 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med elvatusenåttahundrafyrtio /11.840:-/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtusenniohundratjugo /5.920:-/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad , som enligt företett protokoll, hållet den 24 april 1919, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

238/22

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den **1 juni 1923**,

att fullborda samma arbete senast den **1 september 1926**,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sandby den 16 Januari 1923.

Lars Nilsson

Ägare av 3/8 mt n:18 Sandby

Att lantbrukaren Lars Nilsson Sandby.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Martin Månsson   Edvard Hansson

Adress: Sandby Östra Barrby   Adress: No 46 Borby

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november 1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 7 februari *19*23.

Erik Insulander

E Wilh Ewe

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

238/22

1048

[illegible]

23 JAN. 1923

Godkänt den 7 februari **19**23

BEVIS.

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Sandby Tuvebäcks regleringsföretag av år 1919", avseende bättre torrläggning av mark inom Sandby och Borrby byar i Borrby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	5.920- kronor.
lån ur odlingslånefonden	11.840- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 16 jan. 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits att detsamma utförts i överensstämmelse med det slutligen fastställda förslaget, varför arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 20 januari 1923.

Statens Lantbruksingenjör.

EN KRONA

Stämpel En krona