Kopia.

Likalydande med den af Kungl. Maj:ts den 13 april 1922 fastställda arbetsplanen betygas.
Gunnar Holmström

Blad 1.

Förslag i två blad
till reglering af

Skepparslöfs hufvuddike

inom Skepparslöfs by och socken
af Kristianstads län

upprättadt vid syn enligt dikningslagen
år 1920 af
Gunnar Holmström
Statens landtbruksingeniör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 april 1922 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.





Längd-skala = 1:4000
100 50 0 100 200 300 Meter
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter
Höjd- och sektions-skala = 1:100.

RITN. Nr 001

L 2*0208

Kopia

Blad 2.

Skepparslöts hufvuddikes regleringsföretag af år 1920.

Likalydande med den
af Kungl. Maj:t den
13 april 1922 fast-
ställda arbets-
planen betygar
Gunnar Flodström

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 april 1922 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 15 maj 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Sektions-skala = 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.

Förslag till dikesöga vid 14+70



Förslag till intagningsbrunn vid a



Förslag till dikesöga vid 3+27



Förslag till trumma vid 11+45 och 11+59



Förslag till intagningsbrunn



Förslag till ägovägstrumma



Förslag till intagningsbrunn





Skala = 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 Meter.

RITN. N:o 002

L 2 0208

Lånat fr
den /
Lbrstn 1044. 59

L_____2*0208

140/22

D.-No 2643
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 FEB 1921

10357

D.-No
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 JUNI 1922

Handlingar
rörande
Skepparslöfs hufvuddikes
regleringsföretag
upprättade vid syn enligt dikningslagen
år 1920.

Afskrift. Protokoll, fördt vid syn enligt dikningslagen afseende nygräfning af flodike inom Skepparslöfs by af Skepparslöfs socken, Kristianstads län.

År 1920 den 29 juni inställde sig undertecknad statens landtbruksingenjör i Skepparslöfs kommunalrum för att på grund af länsstyrelsens förordnande verkställa syn å flodike inom Skepparslöfs by af Skepparslöfs socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig

som sökande:

Olof Svensson för 1/2 mtl nr 20 Skepparslöf
Jöns Nilsson för 3/16 mtl nr 27 d:o

af öfriga sakägare:

Hans Persson för 1/4 mtl + 1/4 mtl nr 21, 1/4 mtl nr 22, 1/8 mtl nr 1 och 1/4 mtl nr 8 — d:o
Per Helgesson för 1/4 mtl nr 8, 17/512 mtl nr 7 1/2 mtl nr 18, 5/16 mtl nr 27 Skepparslöf,
V. Svensson såsom arrendator af 1/1 mtl nr 24 Skepparslöfs prästgård,
Kyrkoherden August Bruhn, Skepparslöf, såsom ecklesiastikt ombud. Herr Kontraktsprosten m. m. A. B. Johansson (Bil. 1)

såsom godemän:

Fredrik Andersson, Öllsjö gård, och Per Jonsson, Vä, hvilka båda aflagt föreskrifven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom uppläses (bil. 2)

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jäfsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägarne.

§ 3.

Sökanderna yrkade upptagandet af det s. k. Skepparslöps hufvuddike till sådana dimensioner, att deras däraf berörde jord å N:o 20 och N:o 27 kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla af företaget berörde skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en af honom upprättad plankarta öfver den af diket i fråga berörda marken. Den därå antecknade höjden genomgicks och lämnades utan anmärkning.

§ 5.

Per Helgesson yrkade, att diket skulle förläggas å den plats, där det enligt 1837 års skifteskarta skulle ligga och förmenade, att marken vore lägst därstädes. Detta läge utvisades af Helgesson å plankartan. Vidare yrkade Helgesson täckt ledning.

§ 6.

Sökandena protesterade mot Helgesons yrkande hvad dikets läge beträffade och yrkade dikets bibehållande i sitt nuvarande läge.

§ 7.

Ersättning för jord, som åtginge till dikets utvidgande och jordupplag, påyrkades.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats Tisdagen den 20 instundande juli månad kl. 10 f. m., till hvilket sammanträde ingen annan kallelse än detta meddelande komme att utgifvas.

§ 9.

Kontraktsprosten ansåg lämpligt att ombud för Skepparslöfs församling närvore vid förrättningen.

§ 10.

Per Helgeson anförde, att under förutsättning att diket gjordes täckt han ej hade något emot att diket bibehölles i sitt nuvarande läge.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
N. Fr. Andersson — Per Johnsson

År 1920 den 20 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Skepparslöfs kommunalhem, hvarvid tillstädeskommo:

Y. Svensson, Skepparslöfs prästgård,
Per Holgersson, Skepparslöf
Olof Svensson d:o
Hans Persson d:o, genom sin son Helmer Persson,
Kyrkoherden August Bruhn dels såsom ecklesiastikt ombud (bil. 3), dels såsom ombud för Skepparslöfs församling (bil. 4)
Jöns Nilsson, Skepparslöf.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste Sakägareförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag (bil. 5), jordersättningslängd (bil. 6 ö 7), kostnadsberäkning (bil. 8) och kostnadsfördelningslängd (bil. 9).

§ 13.

Arrendatorn af Skepparslöfs prästgård yrkade, att diket skulle göras öppet, enär detta blefve billigare än täckt ledning och prästgården ej hade någon nytta af täckt ledning.

§ 14.

Olof Svensson m. fl. sakägare förordade täckt ledning.

§ 15.

Synemännen afgåfva sitt så lydande utlåtande (bil. 10).

§ 16.

Till företagets syssloman utsågs Olof Svensson i Skepparslöf.

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad.

§ 18.

Besvärshänvisning lämnades genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt meddelandet, att Gärds och Albo häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 19.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Johnsson   A. Fr. Andersson

Bil. 1.

Till Högvördiga Domkapitlet
i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syn

enligt dikningslagen afseende torrläggning af mark till Skepparslöfs socken i Kristianstads län får jag vördsamt meddela att saken berör 1/2 mtl N:o 24 Skepparslöfs prästgård samt att sammanträde med sakägarne hålles i Skepparslöfs kommunalrum tisdagen den 29 juni 1920 kl. 10 fm.

Kristianstad den 16 juni 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Resolution

Herr kontraktsprosten m. m. A. B. Johansson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistoriiombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 22 juni 1920.

Å domkapitlets vägnar:
G. Billing
B. Wirsen

Bil. 2

Till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län

Prot. A. n:o 753-1919.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsmannen att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å flodviket genom och från ägorna till Skepparslöfs by i Skepparslöfs socken. Samtlige af företaget berörde torde först af förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgifvas.

Skepparslöf den 6 mars 1919.

Olof Svensson   Jöns Nilsson
Skepparslöf N:o 20   N:o 9 Skepparslöf

Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanderna tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli
den 27 september 1919.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regnér   Josef Fischer

Bil. 3.

Fullmakt

för kyrkoherde Aug. Bruhn, Skepparslöv, att vid det sammanträde, som av Lantbruksingenjör Lennart Holmström med anledning av viss ansökan om dikesfördelning som ock berör lönebostället 1/2 mtl nr 24 Skepparslöv, utsatts att på nytt hållas i Skepparslöfs kommunalrum tisdagen den 20 juli 1920 kl. 10 f.m. såsom konsistorieombud närvara, enär jag själv därtill är förhindrad.

Everöd den 12 juli 1920.
A. B. Johansson
Kontraktsprost
sigill.

Bil. 4

Utdrag ur
Protokoll vid kyrkostämma med Skepparslöfs församlings därvid röstberättigade medlemmar i kyrkan 18.7.1920.

§ 1.

Till ombud att närvara vid sammanträde i Skepparslöfs Församlingshem tisdagen d. 20de juli kl. 10 f.m. för utredning av frågor rörande torrläggning av vattenskadad mark till Skepparslöfs by valdes Kyrkoherden August Bruhn.

In fidem August Bruhn, kyrkoherde

Justerat:

Nils Andersson   Anders Persson

Rätt utdraget betygar August Bruhn, kyrkoherde.

Bil. 5.

Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark till Skepparslöfs by och socken af Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Littera och figur nummer å synekartan	Hemman, jordägare, ägoslag	Areal									Uppskattadt värde						Förbättringen utgör	
		åker och tomter			äng m. m.			impediment och hägnad mark			före företaget			efter företaget				
											per har	per ägofigur		per har	per ägofigur			
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr	kr	öre	kr	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/2 mtl n:r 24 Skepparslöf prästgård arr. V. Svensson																	
1a	åker		30	-							2000	600	-	2500	750	-	150	-
1b	d:o		16	-							1250	200	-	2500	400	-	200	-
2	d:o		31	-							2000	620	-	2500	775	-	155	-
3	ägoväg och dike imp.								05	60								
	Summa		77	-					05	60		1420	-		1925	-	505	-
B	1/2 mtl n:r 24 Skepparslöfs prästgård arr. V. Svensson																	
4	åker	1	-	-							1750	1750	-	2500	2500	-	750	-
5	d:o	1	61	-							1250	2012	50	2500	4025	-	2012	50
6	d:o		70	-							1250	875	-	2500	1750	-	875	-
7	ägoväg imp.								24	81								
8	d:o å dike "								11	25								
9	åker	2	13	-							2000	4260	-	2500	5325	-	1065	-
10	d:o		51	-							2000	1020	-	2500	1275	-	255	-
	Summa	5	95	-					36	06		9917	50		14875	-	4957	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C	3/16 mtl nr 27 Skepparslöf Jöns Nilsson																	
11	åker		95	-							2000	1.900	-	2500	2375	-	475	-
12	d:o		76	-							1.250	950	-	2500	1.900	-	950	-
13	d:o	2	26	-							1.000	2260	-	2500	5.650	-	3390	-
14	ägoväg imp.								19	28								
	Summa	3	97	-					19	28		3710	-		9925	-	4815	-
D	5/16 mtl nr 27 Skepparslöf Per Helgesson																	
15	åker		91	-							1.750	1.592	50	2.500	2275	-	682	50
16	ägoväg imp.								02	62								
17	åker	1	07	-							1.750	1.872	50	2500	2675	-	802	50
18	tomt		22	-							2000	440	-	2500	550	-	110	-
19	trädgård		20	-							1.500	300	-	2500	500	-	200	-
20	åker		86	-							1.500	1.290	-	2500	2150	-	860	-
21	"		80	-							2000	1.600	-	2500	2000	-	400	-
22	äng					07	75				750	58	13	2500	193	75	135	62
23	åker		04	40							2000	88	-	2500	110	-	22	-
	Summa	4	10	40		07	75		02	62		7241	13		10453	75	3212	62
E	1/2 mtl nr 20 Skepparslöf Olof Svensson																	
24	åker		31	-							1.750	542	50	2500	775	-	232	50
25	allmän väg imp.								40	-								
26	höglänt mark "								10	-								
27	åker	1	40	-							2000	2800	-	2500	3.500	-	700	-
28	d:o		42	-							500	210	-	2500	1.050	-	840	-
29	d:o		73	-							250	182	50	2500	1.825	-	1.642	50
30	d:o	1	73	-							1.250	2162	50	2500	4.325	-	2162	50
31	d:o		29	-							1.750	507	50	2500	725	-	217	50
32	höglänt mark imp.								18	-								
	Öfverföres	4	88	-					68	-		6405	-		12200	-	5795	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	4	88	-					68	-		6405	-		12200	-	5795	-
33	åker	4	32	-							1500	6480	-	2500	10800	-	4320	-
34	högländ marke impr.								18	-								
	Summa	9	20	-					86	-		12885	-		23000	-	10115	-
F	1/2 mtl nr 18 Skepparslöf Per Helgesson																	
35	åker	2	39	-							1500	3585	-	2500	5975	-	2390	-
36	〃	2	64	-							750	1980	-	2500	6600	-	4620	-
37	〃		68	-							1000	680	-	2500	1700	-	1020	-
38	〃	1	99	-							2000	3980	-	2500	4975	-	995	-
39	högländ marke impr.								30	-								
	Summa	7	70	-					30	-		10225	-		19250	-	9025	-
G	17/512 mtl nr 7 Skepparslöf Per Helgesson																	
40	åker		01	40							1500	21	-	2500	35	-	14	-
41	d:o	1	35	-							1750	2362	50	2500	3375	-	1012	50
42	ägoväg impr.								08	44								
	Summa	1	36	40					08	44		2383	50		3410	-	1026	50
H	1/4 mtl nr 19 Skepparslöf Sven Nilsson																	
43	åker		84	-							2000	1680	-	2500	2100	-	420	-
	Summa		84	-								1680	-		2100	-	420	-
İ	1/4 mtl nr 8 Skepparslöf Per Helgesson																	
44	åker		35	-							1250	687	50	2500	1375	-	687	50
45	äng					51	-				750	382	50	2500	1275	-	892	50
46	åker		87	-							1500	1305	-	2500	2175	-	870	-
47	〃	1	55	-							2000	3100	-	2500	3875	-	775	-
	öfverföres	2	97	-		51	-					5475	-		8700	-	3225	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	2	97	-		51	-					5475	-		8700	-	3225	-
48	åker		60	-							2000	1200	-	2500	1500	-	300	-
	Summa	3	57	-		51	-					6675	-		10200	-	3525	-
K	1/4 mtl n:r 8 Skepparslöf Hans Persson																	
49	åker		62	-							2000	1240	-	2500	1550	-	310	-
50	"		68	-							750	510	-	2500	1700	-	1190	-
51	"		44	-							1750	770	-	2500	1100	-	330	-
52	ägoväg imp.								01	02								
53	åker		12	-							2000	240	-	2500	300	-	60	-
	Summa	1	86	-					01	02		2760	-		4650	-	1890	-
L	1/4 mtl n:r 22 Skepparslöf Sven Nilsson																	
54	åker		11	-							1750	192	50	2500	275	-	82	50
55	"		10	-							1750	175	-	2500	250	-	75	-
	Summa		21	-								367	50		525	-	157	50
M	1/4 mtl n:r 21 Skepparslöf Hans Persson																	
56	åker		10	-							2000	200	-	2500	250	-	50	-
	Summa		10	-								200	-		250	-	50	-

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
✓A	1/2 mtl n:r 24 Skepparslöfs prestgård, arr. W. Svensson	✓	77	-					05	60		1420	-		1925	-	✓505	-
✓B	1/2 mtl n:r 24 Skepparslöfs prestgård, arr. W. Svensson	✓5	95	-					36	06		9917	50		14875	-	✓4957	50
✓C	3/16 mtl n:r 27 Skepparslöf Jöns Nilsson	✓3	97	-					19	28		5110	-		9925	-	✓4815	-
	öfverföres	10	69	-					60	94		16447	50		26725	-	10277	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört	10	69	-					60	94		16447	58		26725	-	10277	50
✓ D	5/16 mtl nr 27 Skepparslöf Per Helgesson	✓ 4	10	40		✓ 07	75		02	62		7241	13		10453	75	✓ 3212	62
✓ E	1/2 mtl nr 20 Skepparslöf Olof Svensson	✓ 9	20	-					86	-		12885	-		23000	-	✓ 10115	-
✓ F	1/2 mtl nr 18 Skepparslöf Per Helgesson	✓ 7	70	-					30	-		10225	-		19250	-	✓ 9025	-
✓ G	17/512 mtl nr 7 Skepparslöf Per Helgesson	✓ 1	36	40					08	44		2383	50		3410	-	✓ 1026	50
✓ H	1/4 mtl nr 19 Skepparslöf Sven Nilsson	✓	84	-								1680	-		2100	-	✓ 420	-
✓ I	1/4 mtl nr 8 Skepparslöf Per Helgesson	✓ 3	57	-		✓ 51	-					6675	-		10200	-	✓ 3525	-
✓ K	1/4 mtl nr 8 Skepparslöf Hans Persson	✓ 1	86	-					01	02		2760	-		4650	-	✓ 1890	-
✓ L	1/4 mtl nr 22 Skepparslöf Sven Nilsson	✓	21	-								367	50		525	-	✓ 157	50
✓ M	1/4 mtl nr 21 Skepparslöf Hans Persson	✓	10	-								200	-		250	-	✓ 50	-
	Summa	39	63	80		58	75	1	89	02	-	60864	63	-	100563	75	39699	12

Skepparslöf den 20 juli 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Johnsson
N. Fr. Andersson

Bil. 6.

Alternativ I.

Jordersättningslängd vid utvidgning af Tunforsdiket, sträckan 3+27 - 14+70 inom Skepparslöfs by och socken, Kristianstads län, uppsättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmans					Areal mark, som åtgår till dikets utvidgning	Pris per ar	Ersättningen utgör	
Littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare och innehavare	ar	kr.	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	1/2	20	Skepparslöf	Olof Svensson	7,3	25:-	182	50
F	1/2	18	"	Per Helgesson	6,5	25:-	162	50
G	17/512	7	"	Per Helgesson	1,0	25:-	25	-
I	1/4	8	"	Per Helgesson	7,7	25:-	192	50
K	1/4	8	"	Hans Persson	6,7	25:-	167	50
L	1/4	22	"	Sven Nilsson	4,8	25:-	120	-
N	1/4	22	"	Hans Persson	6,1	25:-	152	50
M	1/4	21	"	Hans Persson	4,1	25:-	102	50
				Summa	44,2		1,105	-

Skepparslöf den 20 juli 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Johnsson   N. Fr. Andersson

Bil. 7.

Alternativ II

Jordersättningslängd vid utvidgning af kärfonsdiket, sträckan 14+70-17, inom Skepparslöfs by och socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmans					Areal mark som åtgår för dikets utvidgande	Pris per ar	Ersättningen utgör	
littera å sockenkartan	mantal	nummer	namn	ägare	ar	kr	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
M	1/4	21	Skepparslöf	Hans Persson	4,6	25:-	115	-
				Summa kr.	4,6		115	-

Skepparslöf den 20 juli 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Johnsson   N. Fr. Andersson

Bil. 8.

Kostnadsberäkning af dike för torrläggning af mark till Skepparslöfs by i Skepparslöfs socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Läge	Längd	Arbete, material m.m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	öre	Summa kostnad kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8.	9
		Alternativ I.						
0-3+27	331	**Dikessträckan A-B.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m.m.	331	2:-	662	-		
		21" (52.5 cm.) cementrör, som gjutes på platsen m.	331	17:-	5627	-	6289	-
a 0+84, 1+72 o. 3+22		Intagningsbrunnar af gråsten, inre diam. minst 0,8 m., med låsbart lock af 3" plank och afloppsröret minst 0,5 m. öfver botten st.	4	40:-			160	-
3+27		Dikesöga enligt ritning						
		Stenmur m³	10	25:-	250	-		
		Stensättning m²	9	5:-	45	-		
		Stenpelare till räck st.	3	8:-	24	-		
		Trä till räck fot³	3	3.50	10	50	329	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					681	50
		Kronor					7460	-
		Minskas med omkring 20 %					1460	-
							6000	-
3+27-14+97	1170	**Dikessträckan B-C.**						
		Schaktning af mylla m.m. m³	1560	1:-	1560	-		
		öfverföres			1560	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt			1560	-		
		Schaktning af sand, grus och sten m³	925	3.-	2775	-		
		" " kvicksand och flytlera						
		samt eventuell förstärkning						
		af botten och slänter m³	4490	4.-	17960	-	22295	-
mellan 5 och 6+88		Ägovägstrumma enl. ritning						
		Sten till bottenskikt m³	5	20.-	100	-		
		Kilad sten till däck, front- och						
		sidomurar m³	21	25.-	525	-		
		Schaktning utöfver diksektionen,						
		igenfyllning, vägbanans iord-						
		ningställande m. m.			175	-	700	-
mellan 6+88 och 8+60.4		Ägovägstrumma som ofvan					700	-
9+80		" " "					700	-
13+15		" " "					700	-
11+45		Trumma enl. ritning						
		Sten till bottenskikt m³	5	20	100	-		
		Kilad sten till däck, front- och						
		sidomurar m³	30	25.-	750	00		
		Stenpelare och dubbar till räck st	10	8.-	80	-		
		Trä till räck fot³	8	3.50	28	-		
		Schaktning utöfver diksek-						
		tionen, igenfyllning, vägba-						
		nans iordningställande m. m.			142	-	1100	-
11+59		Trumma som ofvan					1150	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					2755	-
		Kronor					30100	-
		Ersättning för jordupplå-						
		telse enligt synemännens						
		utlåtande					1105	-
		Summa kronor					31205	-
		Minskas med omkring 20 % av arbetskostnaden (30100 kr)					6205	-
							25000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag						
a-3+27	331	Dikessträckan A-B					6000 ~~7460~~	- -
3+27-14+97	1170	" B-C					25000 ~~31205~~	 -
		Summa kronor					31000 ~~38665~~	- -
		Alternativ II						
a-3+27	331	**Dikessträckan A-B.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggande, dikets igenfyllande m.m. m.	331	2.-	662	-		
		21" (52.5 cm.) cementrör, som gjutes på platsen m.	331	17.-	5627	-	6289	-
a 0+841+72 och 3+27		Intagningsbrunnar af gråsten, inre diam. minst 0.8, med lösbart lock af 3" plank och afloppsröret minst 0,5 m. öfver botten st.	4	40			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs ca 10 %					641	-
		Kronor					7090	-
3+27-17	1373	**Dikessträckan B-C I.**						
3+27-6+62	335	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m.m. m.	335	3.-	1005	-		
		28" (70 cm) cementrör, som gjutes på platsen m.	335	22.-	7370	-	8375	-
6+62-14+70	808	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m.m. m.	808	4.-	3232	-		
		öfverföres			3232	-	8375	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt	—	—	3232	–	8375	–
		32" (80 cm) cementrör, som gjutes på platsen m.	808	25.–	20200	–	23432	–
14+70–17	230	Schaktning af mylla m. m. m³	200	1.–	200	–		
		" " sand, grus och sten m³	490	3.–	1470	–	1670	–
		Intagningsbrunnar som ofvan men med inre diam. 0,9 m. st.	6	60.–			360	–
14+70		Dikesöga enligt ritning						
		Betonggjutning m³	2	60.–	120	–		
		Stensättning m²	7,5	5.–	37	50	157	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m. tillägges c:a 10 %					3395	50
		Ersättning för jordupplåtelse enl. synemännens utlåtande					115	–
		Kronor					37505	–
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A–B					5700 7090	– –
		" B–C					~~30000~~ 37505	– –
		Summa kronor					35700 44595	– –

Skepparslöf den 20 juli 1920.
Lennart Holmström
statens landtkulturingenjör

Bil 9.

Kostnadsfördelningslängd vid nygräfning af Skepparslöfs s.k. hufvuddike inom Skepparslöfs by och socken af Kristianstads län, uppgjord vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmanets					Deltagningsskyldige ägofigurers nummer	Lidt eller åtnjutande förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare och innehafvare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Afdelning I, dikessträckan A-B.							
A	1/2	24	Skepparslöfs prästgård	arr. W. Svensson	alla	505	-	3.50	248	15
B	1/2	24	Skepparslöfs prästgård	arr. W. Svensson	〃	4957	50	34.37	2436	85
C	3/16	27	Skepparslöf	Jöns Nilsson	〃	4815	-	33.39	2367	35
D	5/16	27	〃	Per Helgesson		3212	62	22.27	1578	95
E	1/2	20	〃	Olof Svensson	24,27	932	50	6.47	458	72
				Summa	—	14422	62	100.-	7090	-
			Afdelning II, dikessträckan B-C.I							
A	1/2	24	Skepparslöfs prästgård	arr. W. Svensson	alla	256	85	0.79	296	29
B	1/2	24	Skepparslöfs prästgård	arr. W. Svensson	〃	2520	67	7.73	2899	14
C	3/16	27	Skepparslöf	Jöns Nilsson		2447	65	7.51	2816	63
D	5/16	27	〃	Per Helgesson		1633	67	5.00	1875	25
E	1/2	20	〃	Olof Svensson		9656	28	29.61	11105	23
				öfverföres		16515	12	50.64	18992	54

13.94
27.61
8.52
50.07
49.93 Helgagårde

6.43 K.
7.51
13.94

S.

27.61

8.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfört	—	16575	12	50.64	18.992	54
F	1/2	18	Skepparslöf	Per Helgesson		9025	-	27.68	10.381	38
G	17/512	7	"	Per Helgesson		1026	50	3.15	1.181	41
H	1/4	19	"	Sven Nilsson		420	-	1.29	483	81
İ	1/4	8	"	Per Helgesson		3525	-	10.81	4.054	29
K	1/4	8	"	Hans Persson		1890	-	5.80	2.175	29
L	1/4	22	"	Sven Nilsson		157	50	0.48	180	02
M	1/4	21	"	Hans Persson		50	-	0.15	56	26
				Summa	—	32609	12	100.-	37.505	-

Fördelning af förrättningskostnader

(Fördelningstalen användas vid fördelning af alla för hela företaget gemensamma kostnader.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1/2	24	Skepparslöfs prästgård	arr. W. Svensson	alla	505	-	1.27	8	08
B	1/2	24	Skepparslöfs prästgård	arr. W. Svensson	"	4957	50	12.49	79	45
C	3/16	27	Skepparslöf	Jöns Nilsson	"	4815	-	12.13	77	16
D	5/16	27	"	Per Helgesson	"	3212	62	8.09	51	46
E	1/2	20	"	Olof Svensson	"	10115	-	25.48	162	08
F	1/2	18	"	Per Helgesson	"	9025	-	22.73	144	59
G	17/512	7	"	Per Helgesson	"	1026	50	2.58	16	41
H	1/4	19	"	Sven Nilsson	"	420	-	1.06	6	74
İ	1/4	8	"	Per Helgesson	"	3525	-	8.88	56	49
K	1/4	8	"	Hans Persson	"	1890	-	4.76	30	28
L	1/4	22	"	Sven Nilsson	"	157	50	0.40	2	55
M	1/4	21	"	Hans Persson	"	50	-	0.13	0	83
				Summa	—	39699	12	100.-	636	12

Skepparslöf den 20 juli 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Per Johnsson N. Fr. Andersson

Bil. 10.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Skepparslöfs s.k. hufvuddike inom Skepparslöfs by och socken af Kristianstads län.

1º Företaget, som afser reglering af ursprungligen naturligt vattendrag är enligt synemännens förmenande att hänföra till andra kapitlet i lag om dikning och annan afledning af vatten den 29 juni 1879.

2º Företagets utsträckning begränsas af sökandernas i synsprotokollets § 3 intagna yrkanden och har synförrättningen i anledning däraf omfattat den del af Skepparslöfs hufvuddike, som å hithörande plankarta markeras med röd linje och bokstäfverna A-B-C I.

3º. Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är affattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning; det vill säga all mark belägen under en kurva, afvägd till 1,2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och vantuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1,5:1000.

4o. — Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1,0; d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurens höjdläge motsvaras alltså af en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurens blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5:o För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m. m.

På grund af sakägarnes yrkanden samt med stöd af dikningslagens § 5 hafva synemännen funnit skäl föreskrifva, att diket i hela sin utsträckning skall göras täckt.

Beträffande dikessträckan A-B har någon tvekan i valet mellan öppen och täckt ledning ej funnits, enär öppet dike utmed landsvägen skulle medföra stora olägenheter för trafikanterna, kostsamma skyddsräck och broar samt intrång å tomt och trädgård och blifva betydligt dyrare än täckt ledning.

För nedanför liggande sträcka har alternativa förslag upprättats.

Alternativ I afseende öppet dike och alternativ II täckt dike. Vid jämförelse mellan de två förslagen visar det sig, att öppet dike blir billigare i anläggning. Fördelen med täckt ledning torde emellertid fullt uppväga den till c:a 6.000 kronor uppgående prisskillnaden, om man betänker dels att räntan å detta kapital ej täcker underhållskostnaderna af öppna diket, dels den direkta vinsten i jord uppgående till c:a 1 hektar, dels den underlättade brukningen af jorden.

Vid beräkning af rördimensionerna har utgåtts från en maximiafrinning af 1 sekundliter per hektar samt följande vattensamlingsområden, hvilka bestämts efter direkta undersökningar å marken.

punkt	0	200	hektar
"	0+84	205	"
"	1+72	210	"
"	3+22	213	"
"	3+27	230	"
"	5+1	265	"
"	6+62	330	"
"	8+60	360	"
"	11+41	460	"
"	13+12	465	"
"	14+70	500	"

Rördimensionerna äro beräknade med användande af Kutters formel för vattnets hastighet $v = 50 (1 + 0{,}5 \sqrt{R}) \sqrt{RJ}$.

Sträckan 0-3+27

$J = 2{,}5 : 1000$

$d = 0{,}525$ m (21")

$a = 0{,}2165$ m^2

$v = 1{,}069$ m/sek

$Q = 0{,}2314$ m^3/sek

(J = relativa bottenlutningen, d = rördiametern, a = genomskärningsarea, v = vattnets medelhastighet Q = framrinnande vattenmängd)

Sträckan 3+27-6+62.

$J = 1 : 1000$

$d = 0{,}7$ m (28")

$a = 0{,}385$ m^2

$v = 0{,}7997$ m/sek

$Q = 0{,}3078$ m^3/sek.

Sträckan 6+62 - 11+40.

I = 1:1000
d = 0,8 m
a = 0,503 m^2
v = 0,8652 m/sek
Q = 0,4352 m^3/sek

Sträckan 11+40 - 14+70.

I = 1,5:1000
d = 0,8 m.
a = 0,503 m^2
v = 1,06 m/sek
Q = 0,533 m^3/sek

Beträffande dikes läge och djup, trummors och ögons konstruktion m. m. hänvisas till plan- och profilritningar samt till kostnadsförslaget.

6º Brobyggnader förekomma ej. Genom företagets utförande blifva befintliga broar öfverflödiga.

7º Ersättning skall utgå för mark, som åtgår till dikets utvidgande å sträckan 14+70 - 17 med belopp och till jordägare, som angifvas i jordersättningslängd, alternativ II (se bilaga).

Ersättning för jord, som å samma sträcka 14+70-17 åtgår till upplagsplats för dikesjorden, skall utgifvas till jordägaren efter uppmätning, verkställd af två styckena af företagets sysslomän tillkallade ojäfviga män, och skall ersättningen beräknas efter ett pris af 25 kronor för hvarje ar jord, som täckes af jordvallarne. Det skall här antecknas, att den sålunda lösta jorden ej tillfaller dikningsskyldige utan må af jordägaren utnyttjas genom vallarnes utspridande.

Ersättningarne skola gäldas, när arbetet afsynats och godkänts.

8:o. På grund af företagets beskaffenhet och de i företaget ingående markernas läge i förhållande till dikessträckorna finna synemännen skäligt indela företaget i två afdelningar, af hvilka afdelning I omfattar dikessträckan A-B och
" II " " B-C I.

I kostnaderna inom de olika afdelningarne deltaga de ägoområden i mån af beräknad förbättring, som för sin torrläggning äro beroende af till afdelning hörande dikessträckans upptagande. De till afdelning I hörande ägoområdena deltaga jämväl i kostnaderna inom afdelning II, i mån af förbättringsvärde, sedan likvisst förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad, som ålagts ägoområdet för dikning inom afdelning I.

Rensnings- och underhållskostnader skola fördelas på samma sätt som nygräfnings-kostnaderna.

Till grund för fördelning af alla gemensamma kostnader skola läggas de ursprungliga förbättringsvärdena såsom dessa angifvas i värderingslängden. Till gemensamma kostnader räknas förrättningskostnader samt andra hela företaget rörande kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande häraf angifvet hvars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas: Skepparslöfs hufvuddikes regleringsföretag af år 1920.

Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhafvas af en syssloman, hvilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarne, hvarvid hvar och en utöfvar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åligganden äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;

att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget.

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å hvilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof och minst en gång årligen, kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarne besluta, att arbetet skall handhafvas af en arbetsstyrelse, skall syssloмannen vara ordförande i arbetsstyrelsen.

10:o Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna synförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt;

att arbetet skall anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget, alternativ II, dock att om lån eller anslag af statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrifvas;

att under arbetet vattnet ej må framsläppas eller uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar öfversvämning eller skada å ofvan eller nedom dikningslägenheten belägen jord; samt

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkänts af statens landtbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o Rensning af öppna dikessträckan skall ske minst en gång årligen. Intagningsbrunnarne skola rensas minst två gånger årligen. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Inkoppling direkt till rörledning förbjudes.

12° Kostnaderna för denna synförrättning skola, om så fordras, vid förrättningens afslutande af sökandena förskjutas.

Skepparslöf den 20 juli 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Johnsson N. Fr. Andersson

coll

Förestående afskrift af synprotokoll med bilagor 1–10 vidimeras.
Lennart Holmström

I

den

L 2*0208

10357

140/22

Handlingar
rörande
lån och anslag af allmänna medel
till Skepparslöfs hufvuddikes
regleringsföretag
af år 1920.

D.-No
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 JUNI 1922

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 13 april 1922 fastställda arbetsplanen. Stockholm den 15 maj 1922

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1: 100.000.

Avskrift.

Sedan delägare i det dikningsföretag, som avser nygrävning av flodike inom Skepparslövs by, Skepparslövs socken och Kristianstads län, anmält sig önska lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark genom anordnande av täckt rörledning.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget invid och öster om Skepparslövs kyrka.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som avslöts den 20 juli 1920, har missnöje ej anmälts, varom bevis biläggs detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka närslutas.

Låne- och anslagssökande.

I förening (bil. D), dagtecknad den 20 juli 1920, hava alla enskilda delägare i företaget överenskommit att gemensamt söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Tillstånd för arrendatorn av kyrkoherdebostället i Skepparslöv, V. Svensson, att göra gemensam sak med övriga sakägare, bifogas (se bil. E.)

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	har	39.63.80
äng	"	0.58.75
Summa	har	40.22.55

mestadels mylla på lerbotten

Vattendrag.

Området avvattnas av ifrågavarande dike.

Vattenavledning.

Företaget innebär läggande av täckt ledning till det djup och den utsträckning, som närmare framgår av plan- och profilritningar. Vad beträffar dimensionerna och de hydrografiska faktorerna, som inverka därå, hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 10 till bifogade avskrift av synprotokollet.

Brobyggnader.

Enligt förslaget, alternativ II, vilket avses komma till utförande, göras nu befintliga broar överflödiga och några nya broar tarvas ej.

Odling.

All i företaget ingående, sökandena tillhörig ängsmark, bör odlas.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande

Tabell.

	Låne- och anslagssökandenas andel = hela avdikningsområdet	
Areal och ägoslag		
Vid undersökningen		
åker . har	39	63.80
äng "	–	58.75
Summa har	40	22.55
Efter de föreslagna arbetenas utförande		
åker (förbättrad) har	39	63.80
–"– (nyodlad) "	–	58.75
Summa har	40	22.55
Jordvärde.		
Efter dikningen kr.	100.563	75
Före –"– "	60.864	63
Värdeförhöjning		
Genom dikningen kr.	39.699	12
överföres	39.699	12

överfördt	39.699	12
Genom odlingen kr.	470	-
Summa kr.	40.169	12
Kostnad.		
för dikningen kr.	45.379	10
" odlingen "	470	-
Summa kr.	45849	10

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade av synehandlingarnes värderingslängd, bil. 5 till syneprotokollet; kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnes kostnadsberäkning, bil. 8 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande bil. 10 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande.

Tillstånd från det allmännas sida, jämlikt Kungl. Kung. den 31 dec. 1879, erfordras ej.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda dikningsföretag torde vara Önnestad-Kråkebäcks regleringsföretag. Nu afhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B 6, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och anslag av allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 27.789.38 kronor och anslaget till 15.126.36 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning, tillstyrker jag att till utförandet av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 27790 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 15125 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synenämndens laga kraftvunna utlåtande bestämts.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetets utförande torde böra anslås tre år och till odlingsarbe-

att ytterligare 1 år.
Kristianstad i december 1920.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell
Ba —"—
Bb —"—
C Kostnadsförslag
D Föreningshandling
E Diariebevis.
F Domkapitlets i Lunds stift tillstånd för arrendatorn av Skepparslövs prästgård att ingå i företaget med anmälan om lån ur odlingslånefonden.
G Avskrift av synehandlingarna
H Ritningar i två blad

Tabell.

Bil. A.

	Låne- och avdikningssökandenas andel = hela företaget			
	Areal		Värde	
	har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av				
åker	39	63,8	60.424	-
äng	—	58,75	440	63
Summa	40	22,55	60.864	63
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till				
åker (förbättrad)	39	63,8	99.095	-
—"— (förut äng)		58,75	1.468	75
Summa	40	22,55	100.563	75

Kristianstad i december 1920.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Beskrivning och värderingslängd
stående lön- och anslagshemmanen

Hemmans och lägenhets				
Littera å egokartan	mantal	nummer	namn	innehafvar
1	2	3	4	5
A	1/2	24	Skepparslöfs prestgård	arr. W. Svensson
B	1/2	24	" "	" " "
C	3/16	27	Skepparslöf	Jöns Nilsson
D	5/16	27	"	Per Helgesson
E	1/2	20	"	Olof Svensson
F	1/2	18	"	Per Helgesson
G	17/512	7	"	" "
H	1/4	19	"	Sven Nilsson
I	1/4	8	"	Per Helgesson
K	1/4	8	"	Hans Persson
L	1/4	22	"	Sven Nilsson
M	1/4	21	"	Hans Persson

Kristianstad
Lennart
Statens lant-

Bil. Ba.

över vattenskadad mark tillhörande nedan-
tillhöriga hemman.

	Areal						Jordförbättringsvärde					
	åker		Till odling föreslagen mark		Summa		genom avdikning		genom odling och täckdikning			
									per har		å hemmanet eller lägenheten	
	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
	6		7		8		9		10		11	
	—	77.–			—	77.–	505	–				
	5	95.–			5	95.–	4957	50				
	3	97.–			3	97.–	4815	–				
	4	10.4	—	0775	4	18,15	3212	62	800	..	62	–
	9	20.0			9	20.0	10115	–				
	7	70.0			7	70.0	9025	–				
	1	36.4			1	36.4	1026	50				
	—	84.–			—	84.–	420	–				
	3	57.–	—	51.–	4	08.–	3525	–	800	–	408	–
	1	86.–			1	86.–	1890	–				
	—	21.–			—	21.–	157	50				
	—	10.–			—	10.–	50	–				
Summa	39	63,8	—	58,75	40	22,55	39699	12			470	–

i december 1920.
Holmström
bruksingenjör.

Tabell utvisande låne- och anslag
anslags- och lånebelopp.

Hemmanens och lägenheternas				
Littera å ägokartan	mantal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/2	24	Skepparslövs prästgård	arr. H. Svensson
B	1/2	24	" "	" " "
C	3/16	27	Skepparslöv	Jöns Nilsson
D	5/16	27	"	Per Helgesson
E	1/2	20	"	Olof Svensson
F	1/2	18	"	Per Helgesson
G	17/516	7	"	" "
H	1/4	19	"	Sven Nilsson
I	1/4	8	"	Per Helgesson
K	1/4	8	"	Hans Persson
L	1/4	22	"	Sven Nilsson
M	1/4	21	"	Hans Persson
				Summ

Kristianstad

Lennart

Statens lant

Bil. B 2.

sökandenas andel i kostnaderna samt

Sökandenas nummer	Förbättringsvärde		70% av förbättringsvärdet		Deltagande i kostnaderna för: dikesgrävningen A-B		dikesgrävningen B-C		laga syneförrättningen		[illegible]		Summa		Anslag		Lån	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
6	7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Se kostnadsfördelningslängden	505	–	353	50	248	15	296	29	8	08	1	89	554	41	184	80	353	50
	4.957	50	3.470	25	2.436	83	2.899	14	79	45	18	48	5.433	90	1.811	30	3.470	25
	4.815	–	3.370	50	2.367	35	2.816	63	77	16	17	95	5.279	09	1.759	70	3.370	50
	3.212	62	2.248	83	1.578	95	1.875	25	51	46	11	97	3.517	63	1.172	54	2.248	83
	10.115	–	7.080	50	458	72	11.105	23	162	08	37	70	11.763	73	3.921	24	7.080	50
	9.025	–	6.317	50	—		10.381	38	144	59	33	64	10.539	61	3.519	87	6.317	50
	1.026	50	718	53	—		1.181	41	16	41	3	82	1.201	64	400	55	718	55
	420	–	294	–			483	81	6	74	1	57	492	12	164	04	294	–
	3.525	–	2.467	50	—		4.054	29	56	49	13	14	4.123	92	1.374	64	2.467	50
	1.890	–	1.323	–	–		2.175	29	30	28	7	04	2.212	61	737	54	1.323	–
	157	50	110	25			180	02	2	55	0	59	183	16	61	05	110	25
	50	–	35	–			56	26	0	83	0	19	57	28	19	09	35	–
ma	39.699	12	27.789	38	7.090	–	37.505	–	636	12	147	98	45.379	10	15.126	36	27.789	38

i december 1920.
Holmström
[illegible]ningsingenjör

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 1,10 kr.

Dikning				
Dikessträckan A-B }⁴	6000 ~~7090~~	-		
— " — B-C	25000 ~~37505~~	-		
Synekostnader	636	12		
Kostnad för lån och anslag	147	98	31784 ~~45379~~	10
Odling.				
Odling av 0,5875 har à 800 kr.	470	-	470	-
Summa kronor			~~45849~~	10
			32254	

Kristianstad i december 1920.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

4 beräknat efter det billigare alternativet I och med minskning med omkring 20% av i laga synehandlingarna beräknade kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen	36.484 kronor	10 öre
för odlingen och tegdikningen	470 kronor	
Summa	36954 kronor	10 öre

varav den del av vattenavledningskostnaden, vartill statsunderstöd beviljats, beräknats till 31784 kronor 10 öre Stockholm den 15 maj 1922. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil. D.

Undertecknade delägare i Skepparslöfs hufvuddikes regleringsföretag af år 1920 öfverenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt företagets sysslomann att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhafva oss beviljade statsmedel.

Skepparslöf den 20 juli 1920.

Olof Svensson Jöns Nilsson
Hans Persson Per Helgesson
Walfrid Svensson Sven Nilsson

Bevittnas:

Lennart Holmström August Bruhn

Bil. E.

Att, såvitt här förda diarium utvisar, missnöje icke anmälts med en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 20 juli 1920 avslutad förrättning angående reglering av Skepparslövs s. k. kronodike inom Skepparslövs by av Skepparslövs socken, betygar.

Kristianstads landskansli den 23 september 1920.

På tjänstens vägnar
Ivar Scholin

Bil. F.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 26 januari 1921.

§ 26. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 14 dennes meddelat, att vid, efter vederbörligt förordnande förrättad syn enligt dikningslagen, angående torrläggning av mark till Skepparslövs by av Skepparslövs socken, hade kyrkoherdebostället 1 mantal n:r 24 Skepparslöv befunnits vara beroende av ifrågavarande dike. På grund härav och då arrendatorn av nämnda boställe V. Svensson gemensamt med övriga i företaget intresserade undertecknat föreningsskrivelse rörande lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, hade lantbruksingenjören Holmström, under framhållande av att företaget för boställets del komme att medföra en vinst av 1,470 kronor 29 öre, anhållit om domkapitlets tillstånd för arrendatorn av bostället att ingå i företaget samt ikläda sig ansvar för lån ur odlingslånefonden.

Häröver hade yttrande inhämtats av kontraktsprosten A. B. Johansson, som tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att vederbörande boställsarrendator gjorde gemensam sak med övriga delägare i ifrågavarande företag. Ut supra

In fidem
Gösta Nilsson

coll

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 13 april 1922 fastställda arbetsplanen bestyrkes.
Holmström

140

L 2*0208
0857

Landtbruksstyrelsen
den 14 JUNI 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 april 1922 för "Skepparslövs huvuddikes regleringsföretag, av år 1920", avseende uppgrävning av floddike inom Skepparslövs by i Skepparslövs socken av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström ~~den~~ 1 december 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugoettusenetthundranittio /21.190:-/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels **statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tiotusenfemhundranittio/10.590:-/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 20 juli 1920, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

114/22

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1922 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kristianstad den 7 juni 1922

Olof Svensson

Att landtbrukaren Olof Svensson å Nr 20 Skepparslöf

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

[illegible] Holmström Helmer Persson

Adress: Kristianstad Adress: Hällmedal Skepparslöv

Med stöd av Kungl. brevet den 13 april 1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 26 juni *19*22.

föredragande

Statens Reproduktionsanstalt, Sthlm 70 22

Afskrift

Arvodesräkning för verkställd syneförrättning avseende reglering av Skepparslövs [illegible] inom Skepparslövs by och socken av Kristianstads län

År, månad	Dag	Antal dagar	Ägofigurernas				Antal pr. fig	Kronor	öre	Summa	
			antal	areal i ar	medelareal i ar						
						Kören för förordnandet jämte kommissionärsarvode				5	–
1920						Kallelser å kungörelser 12 st				2	40
juni juli	29 20	2				Sammanträden				20	–
						Planmätning i skalan 1/4000:					
			43	3968.8	92.1	åker	109	46	87		
			2	58.7	29.3	äng	32		64	47	51
			12	189.–	15.7	impediment	16			1	92
			57	4211.5	73.9	arealuträkning	11			6	27
						ägovärdering				23	76
						Längdmätning, sektionering, jordundersökning, avvägning				60	–
						Konceptprofil, 1850 m.				12	95
						Alternativa förslags upprättande, hydrografiska undersökningar och beräkningar massberäkningar				50	–
						Sektioner bro o detaljritningar				35	–
						överföres				264	81

överfört			264	81
Alternativa kostnadsberäkningar			75	17
Beräkning av jordersättning			15	-
Kostnadsfördelning			20	-
Utlåtandets affattande			35	-
Lösen för plankartan	14	66		
" " profilritningar	12	48		
" " sektioner & detaljritningar	17	50		
" " avskrift av handlingar	20	-	64	64
Summa kronor			474	62
Härtill kommer:				
Handlangning	70	-		
Stakar o pålar	12	-		
Kallelsekostnad	10	50		
Godemännens dagarvoden och reseersättning	69	-	161	50
Totalsumma kronor			636	12

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Gärds och Albo häradsrätt inom tre månader från denna dag

Skepparslöv den 20 juli 1920
Gunnar Holmström
statens lantbruksingenjör

Sakägarna hava erhållit en med denna lika lydande räkning betyga
Per Jonsson — N. Kr. Andersson

Kvitteras:

Gunnar Holmström

Afskrift

Räkning

Kristianstad den 31 dec 1920

Skepparslövs huvuddikes regleringsförslag Debet till lantbruksingenjören L. Holmström

1920				
Dec.		Betänkande ang lån och anslag av statsmedel jämte bilagor	50	-
		Översiktskartor, 2 st.	6	-
		Ansökningshandl. och expedition	5	-
		Avskrift av alla handlingar	35	-
		Ritningar på kalkerväv	33	48
		Skrivelse till Domkapitlet jämte utredning	10	-
		Utlägg: Diariebevis med kom. avg.	4	50
		Inbindning, 4 band	4	-
		Summa kronor	147	98

Kvitteras:

Lennart Holmström

Kvitteras:

Lennart Holmström

Godkänt den 26 juni 1922

10356

D.-No
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 JUNI 1922

Bevis

öfver verkställd afsyning af vattenafledning- afdikningsarbete angående Skepparslöfs Hufvuddikes regleringsföretag af år 1920, som afser uppgräfning af floddike inom Skepparslöfs by i Skepparslöfs socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 april 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 10590 kronor,

låne
lån af odlingsfonden 21190 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande underskrifvet af sakägarna den 7 juni 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 sept 1925.

Vid af undertecknad verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfört i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 13 juni 1922

Statens landtbruksingeniör.

Stämpel förstörd