

Skala = 1:4000.

L 2-2128


år 1931 av

Statens lantbruksingenjör.


<u>Österslövs socken.</u>		
A	Perstorp	/6
B	"	/7
C	"	/4
D	"	/3

Österslövs socken.


A	<i>Perstorp</i>	/6
B	"	/7
C	"	/4
D	"	/3



Förslag till dikesöga vid punkt 0⁺³⁰.




Förslag till intagningsbrunn.



Skala = 1:50.


D. B.



C.

B.

A.



Längd-skala = 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

RITN.Nr 002

L 2-2128



Akt nr:

11-KLS-2128

~~523~~



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

L _____ 2*2128

Inskr. i vattenb.
d 30/1 1939



Nederbördsområde n:o 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

avloppsdiken från vattenskadad mark till Perstorp ^{3 4 6 7} 1 . 1 . 1 . 1 i
Österslövs socken, Kristianstads län; upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1931 av

Samuel Mattsson
Statens lantbruksingenjör

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosex /26/ skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 2 blad.

Ротари, Едвард
in Sphaerographia eius
latineque accepit
in eiusdem Rotari
; Obvoluta fere, Cristi-
a, quod lat.

H. 178 den 17 december i
 Århus. Ej undertecknad af
 den dansk-norske kongen
 Christian 8. af Danmark
 og Norge. Kongen har
 bevilget den danske
 kongelige familie en
 pension af 100,000
 danske rigsdaler.

Рытмистарен Р. Kennedy дес -
мортан галун Н. А. Коппен.
мортан галун, би 1.

Tui Perrou, Perrou
 Tu Kertu Merton, Perrou.
 Saven god ceau: Aduro
 Merton, Sideray, ou Aduro
 Merton, Mammortor, vica
 Vada avoyt prouarier 20.
 f. 1.

Origi anarhismului aparține
pînă la urmă societății acvatică
datîndu-se epoca (lică).

#2.
Рѣ' дѣлано вассеттандъ въ
устье и' нагнъ въ дѣлѣ
нагнъ нагнъ дѣлѣ.

3
Kl 1951 den 22 december
Venus dag sammankördes
Åter församlingen församling
i Kungälv var för första
sammansättningen.
Närvarande: R. Kennedy,
Kungälv, Gunnar H. H.
Karlsson;
Sten Persson, Persson;

§ 7.
Första mötet sammanträdde
och förklarades att upp-
rättade Kungälvskyrkan
och uppstod Leivros kyrka.
Kungälvskyrkan och var-
drömslagets i Kungälv
(li 3), Kungälvskyrkan (li 4)
och Kungälvskyrkan (li 5).

§ 8.
Första mötet avgav sitt
beslut (li 6).

§ 9.
Till styrelsen för kyrkan utnämns
Sten Persson, Persson till
Kungälv; och till kyrkan
Kungälvskyrkan och
Kungälvskyrkan förvaras av Sten
Persson.

§ 10.
Räkning av förvaltningskost-
naderna bifogades protokoll
(li 7).

§ 11.
Kungälvskyrkan vidare förvaras
förvaltningskost-

forsetta og vinnuþess dags
þess.

Þú og þú sem eru

þetta stórnir

stórnir lausvagns.

Andersson

þú, Ólafur

F U L L M A K T

för trädgårdsmästaren H.A.Kappellen att företräda undertecknads intressen och att vara mitt ombud vid sammanträde angående vattenreglering och dikning inom Perstorps område i Österslövs socken,

Helmershus, Ekestad d. 24 nov. 1931

Robert Kennedy

Ryttmästare R.Kennedys egenhändiga namnteckning bevittnas:

E.Truedsson

G.Persson

Vidimeras:

Vivian Bengtson

Emma Blom



✓ Bil. 2. 6

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandenatillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den ...18. januari..... 193.Q.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Carlsson *Per Lundberg*



675-400

Stämpel fem kronor.

Sökandena.

Reg. 1

39/15
Eskola
8-1
30

Prof. A 126

Tu hainstymen i Kristian-
stads län.

Närmed anslutet vidkommit
om förordnande på statens lant-
bruksinspektör och verksamma styre-
förordning enligt värdmagn
a förordning på förordning om
uvarn till Perstorp samt under
Karlens god i Österlunds socken
och under Rånebo god i Fjälke-
stads socken.

Helmerhus den 7 okt. 1929

Robert E. Kennedy, Rättshandlare, Helmerhus, Eskola

Silvert Kennedy Sackögrens
Nils Persson Lantbrukare

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				</													

Stavdeförteckning, ägobeskrivning och värderings-
längd över vattenskadade marker till Persborgs
hemman i Österlövs församling av Kristianstads län;
upprättad vid synförrättning påf. vattenlagens
år 1931.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Christiansstadslän Österbottens län Purtorp	16	A	$\frac{1}{64}$	1	Christin Skjerson Åker, torvmylla jrn lera <u>Summa</u>
Purtorp	17	B	$\frac{1}{64}$	2 3 4 5 6 7	Christin Skjerson Åker, torvmylla jrn lera " " " " " " " , torvmylla jrn lera Aug, torvmylla jrn lera <u>Summa</u>
Purtorp	18	C	$\frac{1}{32}$	8 9 10 11 12 13 14 15 15a	Nils Persson Åker, torvmylla jrn lera " , torvmylla jrn lera " " " " " , torvmylla jrn lera " " " " " " Aug <u>Summa</u>
Purtorp	19	D	$\frac{1}{32}$	16	Robert Kennedy Åker, torvmylla jrn lera Örjöns

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
	18							640	115	20	1600	288	-	960	172	80
	18								115	20		288	-		172	80
	110							480	48	-	1600	1160	-	1120	112	-
	54							640	345	60	1600	864	-	960	518	40
	80							640	512	-	1600	1280	-	960	768	-
	48							640	307	20	1600	768	-	960	460	80
	20							640	128	-	1600	320	-	960	192	-
		10						75	7	50	150	15	-	75	7	50
	212		110						1348	30		3407	-		2058	70
	116							640	102	40	1600	256	-	960	153	60
	64							640	409	60	1600	1024	-	960	614	40
	22							480	105	60	1600	352	-	1120	246	40
	82							480	393	60	1600	1312	-	1120	918	40
	20							960	192	-	1600	320	-	640	128	-
	30							960	288	-	1600	480	-	640	192	-
	20							960	192	-	1600	320	-	640	128	-
	14							960	134	40	1600	224	-	640	89	60
		05						75	3	75	150	7	50	75	3	75
	268		05						1821	35		4295	50		2474	15
	112							1120	134	40	1600	192	-	480	57	60
	12								134	40		192	-		57	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län Östertors Socken Parstorp " " "	16 17 14 13	A B C D	$\frac{1}{64}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{32}$	17	Örnfoit Åker, bemyllad för hela <u>Summa</u> <u>Samman-</u> Kristian Åkesson " Nils Persson Robert Kennedy <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12								134	40		192	-		57	60
	03							1120	33	60	1600	48	-	480	14	40
	15								168	-		240	-		72	-
<u>drag.</u>																
	18								115	20		288	-		172	80
	212		110						1348	30		3407	-		2058	70
	268		105						1821	35		4295	50		2474	15
	15								168	-		240	-		72	-
	513		15						3452	85		8230	50		4777	65
Stämmer ut den 22 dec 1931 Annart. kommission Klatsen kutteras ingesj Andersson / H. Olsson																

Kostnadsförslag.

Perslavs Södra dikevingsföretag av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+94	494	<u>Silvesshåkan A-B-C.</u>						
0-0+30	30	Schaktning för öppet dike			30	-		
0+30-3+90	360	15" murhöj i bl. 1:2:3	lu.	360	4.50	1620	-	
3+90-4+94	104	10" " " "	"	104	2.50	260	-	
0+30-1	70	Schaktning för läst ledning, rörns läggning, dikejordens återfyllning m. m.	lu.	70	2.-	140	-	
1-2	100	S ₁ S ₂ "	"	100	1.50	150	-	
2-3	100	S ₁ S ₂ "	"	100	8.-	800	-	
3-3+90	90	S ₁ S ₂ "	"	90	2.-	180	-	
3+90-4+94	104	S ₁ S ₂ "	"	104	1.50	156	-	
0+30		Silvessöga	S.	1	40.-	40	-	
0+47, 1+51, 2+53, 3+90, 4+94 }		Tulagningsskummar	"	6	40.-	240	-	3616
		För arbets tillsyn och ledning, aförskredda fall m. m. tilläggis ca 10 %						364
		<u>Summa</u>						3980
5-5+70	70	<u>Silvesshåkan B-D.</u>						
		10" murhöj	lu.	70	2.50	175	-	
		Schaktning för läst ledning, rörns läggning, dikejordens återfyllning m. m.	lu.	70	1.50	105	-	
5+70		Tulagningsskummar	S.	1	40.-	40	-	320
		För arbets tillsyn och ledning, aförskredda fall m. m. tilläggis ca 10 %						30
		<u>Summa</u>						350

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammandrag</u>				
	494	Sihusskåikan A-B-C				3980 -
	70	" B-D				350 -
	564	<u>Summa</u>				4330 -

Samordnings den 22 dec 1981
 Gunnar Forsman
 Rättens lathundens ingeser.

Bil. 5

Hushuadsfördelingslängd för "Perstøys lodea delningsförelag av
år 1931"

Söken, by, herred	Registernummer	Løst i herred	Herredstotal	Belåger	Færdige	Færdigheds- "inde	Færdigheds- total	Færdigheds- inde	Færdigheds- total	Færdigheds- inde	Færdigheds- total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Østherreds herred											
Perstøys	1 ⁶	A	1/64	Kirsten Heston		172	80	3.617	156	62	7 67
"	1 ⁷	B	1/64	Imy		2058	70	43.090	1865	80	91 42
"	1 ⁴	C	1/32	Nils Persson	ml	2474	15	51.786	2242	33	109 86
"	1 ³	D	1/32	Robert Thunndy	ml	72	-	1.507	65	25	3 20
Summa						4777	65	100.000	4330	-	212 15

Antatt som den 22 dec. 1931
 Gunnar Flomstrøm
 Statens Landregisteringen
 Anders Vilsson Hov. Olmøy

Bil. 6.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Perstorp 1³ 1⁴ 1⁶ 1⁷ i Östers-
lövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av dike från odlad mark är
enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot före-
tagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes
enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ryttmästaren Robert Kennedy för Perstorp 1 ³	
Nils Persson	" " 1 ⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och
eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat
vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1
1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning

14
av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara icke större det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 0+97	62 hektar
1+51	60 "
2	58 "
B	52 "
3+90	36 "
C	32 "
D	14 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Inga brobyggnader erfordras. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbeslutets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt.

Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Perstorps Södra dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att genom offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för del-

ägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjas av svensk cement, i blandning magrast

1:2;2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höllas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Helmershus den 22 dec 1931.

Samuel F. Lohmström
statens lantbruksingenjör
Anders Nilsson *Hans Olsson*

Bil. 7.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Porsboyns Södra dikevingsförlag av år 1931Öskerslöv socken och Trilsås lads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <u>32</u> ar	16	0,24	3	84		
		har	5,13	0,78	4	-		
		äng och odlingsmark, medelareal <u>7</u> ar	2	0,05		10		
		har	0,15	1,46		21		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad _{blad}			4	-		
		övriga ^{regalark} blad					18	15
		Överföres					20	65

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				20 65
4/11-8/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1/2	12,00		6 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	6	0,50	3 -	
		avvägda punkter st.	40	0,03	1 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,4	2,00	80	
		i annan mark "		5,00		5 -
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 25 ar, st.	18	0,05	90	
		har	528	0,10	52	1 42
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för öviga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	18	0,06	1 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "		0,12	2 16	7 24
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,564	3,50	1 97	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	2	0,25	50	
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	5 47
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	14	0,03	42	1 42
		Överföres				66 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				66 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 33	8 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		40
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	11 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1931	17/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	22/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	14/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 —
	7/12	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
	7/12	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	18	0,07	11 26	
		har 528	0,14	73		
		Överföres			8 99	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 99	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			50	
		3) insättning av höjdlägestal st.	40	0,02	80	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14	0,05	70	12 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	0.564	6.-	3 38	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d: försett blad st.		3,00		3 88
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				32 72
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		Summa kronor				62 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				116 63
		Lösen för kopior och avskrifter				32 72
		Övriga förrättningskostnader				62 80
		Summa kronor				212 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vilander häradsrätt.

Stenmark den 22/12 1931

Stenmark
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vivian Bragulid Emma Olsson
Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till

Herr Anders Nilsson

Lönkrans Öppmannen

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, afseende

delning inom Perstorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap af *gäddan*själf ~~eller genom befullmäktigadt ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *o. Hållersås*Torsdagen den *17 dec* 19*27* kl. *10* / middagen.Kristianstad den *12/12* 19*27**Munsterbustén*

Statens Landbruksingenjör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

*Anders Nilsson*Delgifvandet af denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: