Kopia.
Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 15 juni 1922 fastställda arbetsplanen betygar
Lennart Holmström

Förslag
i två blad
till reglering af floddiken
genom och från ägor till

ÖLLSJÖDAL

i Skepparslöfs socken, Kristianstads län;
upprättadt vid syn enligt dikningslagen
år 1917 af
Lennart Holmström
Statens Landtbruksingeniör

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 5 augusti 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Alternativa förslaget (rörledning) för sträckan A-B upprättadt år 1921.
Lennart Holmström



Förslag till intagningsbrunn



Landsvägstrumma vid punkt 29.
(Bibehålles oförändradt.)



Förslag till dikesäga vid 10+30



Skala = 1:50.





Längd-skala = 1:4000.
100 50 0 100 200 300 Meter.
1 0.50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.
Höjd- och sektions-skala = 1:100.

RITN. Nr 001

L 2*0221 1

Nr 165 Kristianstad 2 rit.

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 5 augusti 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

tillsedes med den av Kungl. Maj:t den 15 juni 1922 fastställda arbetsplanen utföres

Gunnar Holmström

Förslag i två blad

till reglering af floddiken

genom och från ägor till

ÖLLSJÖDAL

i Skepparslöfs socken, Kristianstads län;

upprättadt vid syn enligt dikningslagen år 1917 af

Gunnar Holmström

Statens Landtbruksingeniör.

Blad 2.

Förslag till intagningsbassäng vid punkt 12:te



Förslag till ägovägstrumma.



Förslag till [illegible] genom [illegible] i punkt 23[illegible]



Förslag till [illegible] och stensättning vid rörmynningen, punkt 14.



Kristianstad [illegible] järnvägsbro vid punkt 13:de



Förslag till ombyggnad af stenmur vid [illegible]



Skala = 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 Meter.

RITN.Nr 002

L 2*0221 2

Nr 165 Kristianstad 2 ritn

L_____2*0221

152 1/2 - 22

D.-N:o 19751
Inkom till
[illegible] Landtbruksstyrelsen
[illegible]

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel
till Öllsjödals
dikningsföretag
av år 1917.

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 15 juni 1922 fastställts med tillägg, dels att företaget skall utföras i enlighet med den laga kraftvunna syneförrättningen, dels att allt arbete, som bliver erforderligt inom Karpalund-Degeberga järnvägsområde skall verkställas på intressenternas bekostnad och på sätt som för trafiksäkerhetens tryggande av vederbörande banbefäl föreskrives, dels ock att intressenterna skola ställa sig till efterrättelse de i Länsstyrelsens i Kristianstad resolution den 25 juni 1918 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande meddelade villkor.

Stockholm den 5 augusti 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Schmith.

Översiktskarta



Skala = 1 : 100 000.

Avskrift.

Sedan delägare i Öllsjödals dikningsföretag av år 1917, avseende torrläggning av mark till Öllsjö Tegnerumstorps och Hässlöv-Skepparslövs socken, Kristianstads län, anmält sig önska lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget å ömse sidor om järnvägen mellan Öllsjö och Karpalunds stationer och utmärkes å motstående översiktskarta med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som avslöts den 8 oktober 1917, har missnöje ej anmälts, varom bevis biläggas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig huvudsakligen på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarne, vilka närslutas.

Låne- och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 8 oktober 1917 och den 16 mars 1921 hava en del av sakägarne överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. (bil. D) Tillstånd för arrendatorn av Ollajärvi att förena sig med övriga sökande, bifogas jämväl, bil. E.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet 72,546 hektar åker, bestående av djup mylla på lerbotten, på vissa ställen ersatt av krossbotten.

Vattendrag.

Området avvattnas av två stycken öppna diken med gemensamt utlopp till Vinnån.

Vattenavledning.

Företaget innebär uppgrävning av förenämnda diken i enlighet med bifogade vid syn enligt dikningslagen upprättade förslag i allt utom, vad beträffar dikessträckan A-B, för vilken på sakägarnes begäran nytt förslag upprättats, som avser öppna dikets ersättande med täckt ledning. Vad beträffar dimensionerna och de hydrografiska faktorerna m. m., som inverka därå, hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande med undantag (för dikessträckan A-B) för vilken följande beräkning gäller:

Nederbördsområde 73 hektar; största avrinning vid flod 1 sekundliter per hektar = 0,073 m³/sekund; Bottenlutning = 0,5:1000; Rördiameter = 0,46 meter; Vattnets medelhastighet = 0,443 m/sek; framrinnande vattenmängd = 0,07368 m³/sek; Beräkningen är verkställd med användande av Hessles formel $v = 50(1+0{,}5\sqrt{R})\sqrt{RI}$.

Det framgår härav, att en rördimension av 46 cm motsvarar behovet. Enär en sådan rördimension ej finnes i handeln, föreslås dimensionen 45 cm, vars kapacitet under motsvarande förhållanden är 0,0688 m³/sek. Den uppdämning, som vid inträffande flod av storleken 0,073 m/sek, skulle uppstå genom användandet av 45 cm rör är obetydlig, praktiskt taget betydelselös och kan anses nyttig såsom ökande på vattenhastigheten.

Det kan invändas, att fallförhållandena äro svaga för användande av rör. De därigenom uppkommande olägenheterna - avsättning i rören - torde kunna motverkas genom kontrollbrunnar. Fördelarne av täckt ledning äro i jämförelse därmed mycket stora. Jordmånen å Öllsjödal anses vara bland Skånes bästa, varför den direkta vinsten av mark går till avsevärda summor. Vidare består bottnen i detta dike på åtskilliga sträckor av s. k. kvick, varigenom öppna dikets bestånd äventyras och underhållskostnaderna försvåras och fördyras. Den föreslagna ändringen av det vid synetillfället upprättade förslaget bör därför anses vara en förbättring av detsamma.

Brobyggnader.

Angående sådana hänvisas till synemännens utlåtande moment 6. En å dikessträckan A-B föreslagen stentrumma bortfaller vid sträckans utförande som täckt ledning.

Odling.

All i förslaget ingående mark är odlad.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom förslagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande Tabell

	Hela företaget		Lån- och anslagssökandens andel	
Areal och ägoslag.				
Vid undersökningen:				
åker har	72	546	64	278
Efter de föreslagna arbetenas utfö-				

rande:					
åker, förbättras	har	72	546	64	278
Jordvärde:					
Efter dikningen	kr.	143130	-	127776	-
Före "	"	97396	20	85552	80
Värdeförhöjning					
Genom dikningen	kr.	45733	80	42223	20
Kostnad:					
för dikningen	kr.	33918	28	31293	25

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 5 till syneprotokollet; kostnadsberäkningen, som vid synetillfället uträknats efter en timpenning av 75 öre samt 10 timmars arbetsdag är omräknad efter en timpenning av 1,25 med hänsyn till nu gällande arbetstid samt ökad arbetskostnad, se bilaga C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelser vid synförrättningen, se synemännens utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft och de enskilda delägarne i kanalsträckan A-B godkänt dess utförande såsom täckt ledning, (bil. H) finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande, men torde detta ändringsförslag böra underställas vederbörande synediket.

Tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande bifogas (se bil. G).

Liknande företag i orten.

Huruvida inom den närmaste orten finnes något med statsmedel understött liknande företag, känner jag ej till. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bilaga B 6, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas, och framgår därav, att lånet kan uppgå till 20862:17 kronor och anslaget till 10431:08 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till föregående utredning, tillstyrker jag, att till utförandet av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 20860 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 10430 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetets utförande torde böra anslås två år.

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
D Föreningshandling
E Tillstånd för arrendator att söka lån och anslag.
F Diariebevis
G Tillstånd från det allmännas sida.
H Föreningshandling mellan delägare i kanalsträckan A-B.
I Avskrift av synehandlingarne.
K Ritningar i tre blad.

Tabell.

Bil. A.

	Hela företaget				Låne- och understöd-sökandens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres avdikningsområdet av åker	72 ~~72~~	156 ~~546~~	97396	20	63 ~~64~~	888 ~~278~~	85552	80
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till åker (förbättrad)	72 ~~72~~	156 ~~546~~	143130	-	63 ~~64~~	888 ~~278~~	127776	-

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. Ba

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark till nedanstående låne- och avdikningssökandens tillhörande hemman.

Hemmans och lägenhets					Areal			
littera å ägokartan	mantal	nummer	namn	ägare och innehavare	ägor		Jordförbättringsvärde genom avdikningen	
					ha	ar	kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
A	1	5 o. 10	Öllsjöröd	Staten; arr. John Nilsson	57	049	38.476	20
E	4/8	2	[illegible]	Sven Nilsson		418	250	80
I	1/4	3.	"	John Nilsson	5 ~~6~~	390 ~~780~~	2.816	-
M	1/6	4	Härlöf	J. Simonsson ~~Otto Olsson~~		931	660	20
O	1/8	3	Öllsjö	Sven Nilsson		100	20	-
				Summa	~~64~~ 63	~~278~~ 888	42.223	20

Kristianstad i mars 1921
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Tabell utvisande låne- och anslagssökan
anslagsbelopp.

Hemmansnamn och lägenhets				
littera å ägokartan	mantal	nummer	namn	ägare och innehavare
1	2	3	4	5
A	1	5 o. 10	Öllsjödal	Staten, arr. John Nilsson
E	4/8	2	Degnamatorp	Sven Nilsson
İ	1/4	3	"	John Nilsson
M	1/6	4	Härlöf	Otto Olsson
O	1/8	3	Öllsjö:	Sven Nilsson
				Summa

Kristianstad i
Lennart Holm
Statens lantbruksing

Bil. B 2.

tenas andel i kostnaderna samt lån- och

Förbättrings-värde		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för										Summa		Anslag		Lån	
				avdelning I		avdelning II		avdelning III		Synförrättningen		Betänkandet							
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
38476	20	26933	34	~~15526~~	~~40~~	~~7385~~	~~87~~	~~6.252~~	~~76~~	533	32	197	15	~~29895~~	~~50~~	~~9965~~	~~17~~	~~19930~~	~~33~~
250	80	175	56	–	–	~~150~~	~~63~~	~~33~~	~~35~~	3	49	1	28	~~188~~	~~75~~	~~62~~	~~91~~	~~125~~	~~84~~
2816	–	1971	20	~~259~~	~~20~~	–	–	~~591~~	~~48~~	39	05	14	43	~~904~~	~~16~~	~~301~~	~~39~~	~~602~~	~~77~~
660	20	462	14	~~214~~	~~40~~	–	–	~~63~~	~~–~~	9	13	3	37	~~289~~	~~90~~	~~96~~	~~63~~	~~193~~	~~27~~
20	–	14	–	~~–~~	~~–~~	~~11~~	~~59~~	~~2~~	~~97~~		25		13	~~14~~	~~94~~	~~4~~	~~98~~	~~9~~	~~96~~
42223	20	29556	24	5300 ~~16000~~	00 ~~–~~	4999 ~~7.548~~	75 ~~09~~	4554 ~~6943~~	72 ~~56~~	585	24	216	36	15656 ~~31293~~	07 ~~25~~	5218 ~~10431~~	69 ~~08~~	10437 ~~20862~~	38 ~~17~~
				(5300	00)	(6396	00)	(4862	00)										

mars 1921.

ström

enjör.

Bil. C.

Kostnadsberäkning.

Läge	Längd	Arbete m.m.	Antal	À-pris	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Avdelning I, dikessträckan A-B.						
0-10+30	1030	Schaktning av sandbl. lera ~~för täckt dike~~ m³	4050	1.60	6480	00		
		Ågvägstrumma av sten 4 meter ~~[illegible]~~ lång inkl. sättning			400	00		
		~~Dikets igenfyllande l.m.~~	~~1030~~	~~1.50~~	~~1545~~		6880	00
		För oförutsedda fall, arbetets ~~Cementrör med flänsar [illegible]~~ tillsyn m.m. tillägges ca 10%					720	00
		~~Diameter 0.x m. [illegible]~~					Kr. 7.600	00
		Ersättning för jordupplåtelse enl. syne- ~~1.3.4 [illegible] l.m.~~ nämndens utlåtande	~~1030~~	~~1.50~~	~~12875~~		~~Summa kronor~~ ~~7.300~~ ~~7.398~~	~~00~~
~~0+70.8+42~~		~~Inloppsbrunnar av murad sten eller tegel, med lösbara lock av 3" plank, inre diameter minst 0,7 meter samt slamgrop 0,5 meter över botten st~~	~~3~~	~~40~~	~~120~~			
10+30		~~Dikesrör enligt ritning~~			~~75~~		~~195~~	
		~~För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%~~					~~1385~~	
		Summa kronor					~~16000~~	
		Avdelning II, dikessträckan B-C.						
0-36+70 mellan: 24-28, 29-33+56, 33+56-36+8	1470	Schaktning av sandbl. lerjord m³	4400	1,60	7.040	-		
		Ågvägstrummor av sten, 4 meter långa, inkl. sättning st	3	400	1.200	-		
23+80		Rörledning genom järnvägsbanken: 10 l.m. 8" (20 cm) saltglaserade lerrör						
		överföres			8.240	-		

1	2	3	4	5	6	7
		överföres			8240 -	
		frakt inberäknad l.m.	10	5:-	50 -	
		Grävning för rören, dessas nedläggande samt banvallens återställande l.m	10	6:50	65 -	
		Cementgjutning kring utloppsröret enligt ritning			20 -	
		Intagningsbrunn enl. ritning			40 -	
		För oförutsedda fall, arbetsritningar m. m. tillägges ca 10%			845 -	9260 -
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande				396 -
		Summa kronor				9656 -

Avdelning III, dikessträckan B – II

1	2	3	4	5	6	7
10+30-12+89	259	Schaktning av sandbl. lera kbm.	1050	2:-	2100 -	
12+89-14	111	Cementrör, flänsade, med 70 cm inre diameter, 1.3.4 frakt inberäknad l.m.	111	20:-	2220 -	
		Schaktning för rören, dessas läggning, jordens återfyllande till minst 0.6 meters höjd över rören l.m.	111	8:-	888 -	
13+6-13+15	9	Underbyggnad av stenmur enl. ritning l.m	9	8:-	72 -	
12+89		Intagningsbassäng av betong jämte stensättning och silanordning			400 -	
14		Gjutning av betongmur kring rörmynningen samt stensättning enl. ritning			240 -	
14-15+44	144	Schaktning av sandblandad lera m^3	415	1:70	705 50	
		överföres			6625 50	

1	2	3	4	5	6	7
		överföres	—		6625 50	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10%			624 50	7.250 -
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande				162 -
		Summa kronor				7412 -

Sammandrag.

1	2	3	4	5	6	7
		Avdelning I sträckan A-B			7900 00 ~~16000 -~~	
		" II " B-C			9.656 -	
		III C-D			7412 -	24968 -
		~~Minskas med omkring~~ 35%				~~33068~~ ~~8738~~
		Synekostnader				16538 633 92
		Kostnad för betänkandet m.m.				216 36
		Totalsumma kronor				17408 28 ~~33918 28~~

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.408 kronor 28 öre, varav å sökandenas andel 15.656 kronor 7 öre.

Stockholm den 5 augusti 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Schmith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i Öllsjödals dikningsföretag af år 1917 i Skepparslöfs socken af Kristianstads län öfverenskomma härmed att gemensamt hos Kongl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt företagets syssloman, arrendatorn John Nilsson, Öllsjödal, att underteckna alla därför erforderliga handlingar och kontrakt samt att uppbära och mot redovisningsskyldighet handhafva ev. beviljade statsmedel.

Öllsjödal den 8 okt. 1917.
John Nilsson ~~Otto Olsson~~
Sven Nilsson

Egenhändiga namnteckningarne bevittna
Lennart Holmström Hans Persson

Undertecknad, nuvarande ägare af 1/6 mtl nr 4 Härlöf som förut ägts af Otto Olsson, biträder till alla delar förestående förening
Kristianstad den 16 mars 1927.
J. Sjunnesson
Bevittnas.
Lennart Holmström

Bil. E.

Avskrift.

Gustaf etc.

I en till Eder ställd, av Eder med utlåtande den 11 april 1919 jämte yttranden av statens lantbruksingenjör, domänintendenten och länsstyrelsen i Kristianstads län överlämnad ansökan har arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Öllsjö nr 5 och 10 i Skepparslövs socken av nämnda län Johan Nilsson anhållit om tillstånd att med övriga intressenter i ett vattenavledningsföretag som avsåge torrläggning av jord tillhörande bland annat nämnda kronoegendom, deltaga i lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Då Vi nu låtit Oss föredragas detta ärende, hava Vi i anledning av förevarande ansökning medgivit sökanden att för den av honom arrenderade egendomen jämte övriga deltagare i ifrågavarande vattenavledningsföretag benämnt Öllsjödals dikningsföretag av år 1917, söka och vinna delaktighet i odlingslån för företagets utförande med skyldighet för honom, att därest lån varder beviljat, gälda så väl de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1938 då ännu ogulden återstoden av egendomens andel av samma lån, dock att därest han efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för odlingslånannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid, samt att i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomens andel i odlingslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Härom har Ni att underrätta sökanden och övriga vederbörande.

Stockholms slott den 2 maj 1919.

Gustaf

Alfred Petersson

Till domänstyrelsen, angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Öllsjö n:r 5 och 10 i Kristianstads län att deltaga i odlingslån.

Bestyrkes å tjänstens vägnar
C. Jn Hasselgren

Bil. F.

Att, såvitt härvarande diarium utvisar, besvär icke anförts över en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 8 oktober 1917 avslutad förrättning för reglering av flodviken genom och från ägor till 1 mantal Öllsjö nr 5 och 10 i Skepparslövs socken, betygar

Kristianstads landskansli den 24 januari 1918.

Ex officio
R. Aurelius

Bil. G.

Att, såvidt härstädes fördt diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknad från den 30 mars 1919, blivit här anförda, betygas å tjänstens vägnar.
Stockholm den 11 april 1922.
Gösta Alstermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Länsstyrelsens i Kristianstads län Utslag på ansökan av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström om tillstånd från det allmännas sida till utförande av Öllsjödals dikningsföretag av år 1917, avseende reglering av flodviken genom och från ägor

för Öllsjörod i Skepp
lövs socken, givet å landskansliet i Kristianstad
den 25 juni 1918.

Ansökningen åtföljdes av dels handlingar och ritningar rörande Öllsjörods dikningsföretag upprättade vid syn enligt dikningslagen år 1917 av lantbruksingenjören Holmström dels ock en av densamme verkställd utredning i ärendet enligt vilken företaget berörde den Östra Skånes järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägen Kristianstad-Eslöv, i det att dels ett järnvägsdike skulle nygöras å en sträcka av 496 meter dels en rörledning skulle läggas genom Kristianstad-Eslövs järnvägsbank dels ock bottnen i första järnvägsbron söder om Karpalunds station skulle fördjupas.

Över ansökningen hava Östra Skånes järnvägsaktiebolag och landsfiskalen i Vä distrikt blivit hörda och inkommit med yttranden.

Enär, såvitt handlingarna utvisa, anledning icke förefinnes att antaga, det i följd av förevarande företags utförande i enlighet med den uppgjorda planen kommer att uppstå några olägenheter i de avseenden, som omförmälas i Kungl.

kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. finner länsstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida ej mot företaget möter, skolande i god tid före arbetets utförande anmälan därom göras hos styrelsen för Östra Skånes järnvägsaktiebolag, som äger låta övervaka arbetet och meddela erforderliga föreskrifter till trafiksäkerhetens tryggande.

Den, som med detta utslag icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. jordbruksdepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insändas, och bör därvid iakttagas, att besvären inkommit till nämnda departement före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden av utslaget erhöll del, den dagen likväl oräknad, eller, om besvärstiden tilländagår på helgdag å nästpåföljande söckendag före klockan tolv, dock att menighet, som klagar, äger tillgodonjuta femton dagars längre besvärstid; att vid besvären skall fogas bevis om tiden, då utslaget blivit klaganden delgivet; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren, med utsättande av namn, syssla och hemvist undertecknas. Om försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan och besvären komma ej under prövning.

År och dag som ovan
På länsstyrelsens vägnar:
Bergwolf Nordqvist Ivar Schalin

Uppläst i Skepparslövs kyrka 30/3 1919, betygar
August Bruhn
Kyrkoherde

Bil. H.

Undertecknade delägare i afdelning I, dikessträckan A-B, af Öllsjödals dikningsföretag af år 1917, öfverenskomma härmed att, såvida hinder af tekniskt eller annat slag ej möter, utföra nämnda afdelning såsom tryckt ledning i enlighet med af statens lantbruksingenjör L. Holmström år 1921 upprättadt förslag.

Kristianstad den 16 mars 1921.

J. Nilsson J. Simonsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

vdl

Rätt avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 15 juni 1922 fastställda arbetsplanen betygar

Lennart Holmström

den ...... (

Lbrstn 1044. 5

L_____2*0221

152/2 - 22

D. N:o 5207
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 APR 1921

D. N:o 19751
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 12 DEC 1922

1942/6

Handlingar
rörande
Öllsjödals
dikningsföretag
upprättade vid syn enl. dikningslagen
år 1917.

346.346

Protokoll, fördt vid syn enligt dikningslagen angående reglering af floddike inom Öllsjö by i Skepparslöfs socken, Kristianstads län.

År 1917 den 30 april inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör å Öllsjödal för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande verkställa syn enligt dikningslagen angående reglering af floddiket genom och från indragna regementskrifvarebostället N:ris 5 och 10 Öllsjö i Skepparslöfs socken af Gärds härad, Kristianstads län. På grund af personliga kallelser hade tillstädeskommit:

som sökande:

John Nilsson, arrendator af nämnda boställe kalladt Öllsjödal;

af öfriga sakägare:

Fröken Elise Nilsson för egen del samt som ombud för Sven Nilsson, Isgrannatorp,

C. P. Nilsson, Isbygård,

Ola Jonsson, Öllsjö

Sven Andersson, Öllsjö

Sven Nilsson, D:

Fredrik Andersson, Öllsjögård

Såsom kronoombud:

Herr Domänintendenten Nils Larsson.

Såsom godemän:

Herrar Hans Persson och Per Jeppsson, Skepparslöf, hvilka aflagt föreskrifven godemansed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bifogades protokollet som bilaga 1.

§2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste dessa sig stå i jävsförhållande till sakägarna.

§3.

Sökanden yrkade floddikenas upptagande från och genom ägorna till Öllsjödal till sådana dimensioner att ägorna till Öllsjödal kunde täckdikas till lagenligt djup samt att alla, som däraf hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§4.

C. P. Nilsson, Isbygård och Fröken Elise Nilsson, Isgrannatorp, förmenade att marken till dessa egendomar ej vore beroende af ifrågavarande företag. Sven Nilsson, Öllsjö samt Fredrik Andersson, Öllsjögård, ansågo sina ägor vara lagenligt torrlagda samt fördenskull oberoende af företaget.

§5.

Synemännen besiktigade om dikningslägenheten.

§6.

Efter återkomst till förrättningsstället afgåfvo synemännen följande utlåtande (bil 2.).

§7.

Kronoombudet, Domänintendenten Nils Larsson, ansåg ifrågavarande företag vara nödvändigt och sade sig komma att tillstyrka företagets utförande.

§8.

Sökanden påyrkade förrättningens fortsättande och meddelade därför förrättningsmannen, att sedan de handlingar och undersökningar, som i anledning däraf erfordrades blifvit anskaffade och verkställda, nytt sammanträde komme att hållas på samma ställe vid tid, som komme att gå lagligt sätt kungöras i vederbörande kyrka.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och afslutades sammanträdet.

Ort och tid som ofvan.
Lennart Holmström.
Statens landtbruksingeniör.

Per Jepsson. Hans Persson.

År 1917 den 27 augusti.

Denna dag infunno sig åter förenämnde synemän å Öllsjödal och hade efter i laga ordning verkställd kungörelse till sammanträde infunnit sig:

arrendatorn John Nilsson, Öllsjödal
Ola Jonsson, Öllsjö
Sven Andersson, „
Östra Skånes järnvägsaktiebolag genom Öfverbanmästaren O. A. Ahlén, enligt fullmakt, bil 3.
Såsom kronoombud: Herr Domänintendenten Nils Larsson.

§ 10.

Arrendatorn John Nilsson framlämnade utdrag af protokoll, hållet å landskontoret i Kristianstad den 21 maj 1917 utvisande, att Herr Nilsson erhållit vederbörligt tillstånd att ställa sig som sökande till företaget i fråga. Detta protokollsutdrag bifogades syneprotokollet som bilaga 4.

§ 11.

Ombudet för Östra Skånes järnvägar kunde vid förfrågan ej lämna närmare upplysning om grundläggningsdjupet i den järnvägstrumma mellan Skepparslöf och Karpalund, som företaget berörde; skulle emellertid till förrättningsmannen öfverlämna ritning öfver bron samt medverka vid undersökning af grundläggningsförhållandena. Bolaget ville ej ikläda sig kostnaderna för brons ändring.

§12.

Det upplystes, att vägtrumman i punkt 29 tillhörde allmän landsväg samt vägbron i punkt 12+89 bygdeväg.

§13.

Sökanden yrkade, att i sammanhang med syneförrättningen tillstånd utverkades att utmed dikessträckan 23+67-28+63 fördjupa äldre eller anbringa ny afloppsledning under järnvägen, om det skulle visa sig, att detta vore nödigt för torrläggning af väster om järnvägen belägen, till Öllsjödal hörande jord.

§14.

Såsom ej inkallade sakägare anmäldes Anders Svensson, 1/4 mtl. N:r 1 Isgrannatorp samt Nils Svensson och Nils Holm, Isgrannatorp; vidare Otto Olsson, Hällöf i N. Åsums socken.

§15.

Efter öfverläggning beslöto de närvarande ägarna af jord, som direkt berördes af dikningen, att fordra ersättning för den jord, som åtginge till kanalernas utvidgande. Vid framställd fråga yrkades ej någon ersättning för jord, som åtginge till uppläggande af den uppschaktade jorden.

§16.

Då intet vidare förekom tillkännagjorde förrättningsmannen, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för sakens vidare utredning nödiga utredningar och värderingar, samt att nästa sammanträde komme att hållas på samma plats måndagen den 8 instundande oktober kl. 10 f.m., till hvilket sammanträde inga vidare kallelser än detta meddelande komme att utgifvas.

§17.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ofvan.
Lennart Holmström.
Statens landtbruksingeniör.

Hans Persson.   Per Jeppsson.

År 1917 den 8 oktober.

Denna dag infunno sig åter förenämnda synemän å Öllsjödal och hade till sammanträde infunnit sig:

John Nilsson, Öllsjödal
Ola Jonsson, Öllsjö
C. P. Nilsson, Isgrannatorp
Anders Svensson, D:o
Nils Svensson, D:o
Nils Holm, D:o
Otto Olsson, Hällöf
Fröken Elise Nilsson, Isgrannatorp.

§18.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det uppsatta förslaget samt uppläste värderingslängden med häfde- och arealförteckning (bil 5), jordersättningslängden (bil. 6), kostnadsberäkning (bil. 7) och kostnadsfördelningslängd (bil. 8).

§19.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande (se bil. 9).

§20.

C. P. Nilsson, Isbygård, påpekade nödvändigheten af att det nedanför järnvägsbron belägna täckta utloppet ej genom regleringsarbetena afstängdes.

§21.

Nils Svensson hade ej något att anmärka mot företagets utförande under förutsättning att hans hus ej skadades däraf.

§22.

Till företagets syssloman utsågs arrendatorn John Nilsson, Öllsjödal.

§23.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad. Förrättningsmannen lämnade besvärshänvisning genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt kungjorde, att forum i denna sak är Gärds och Albo häradsrätt.

§24.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Öllsjödal den 8 okt. 1917.
Lennart Holmström.
statens landtbruksingeniör.

Per Jeppsson   Hans Persson.

Bil. 1.

Till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande dikningslag verkställa syn å floddiket genom och från ägorna till indragna regementsskrifvarebostället N:is 5 och 10 Öllsjö i Skepparslöfs socken af Gärds härad.

Öfrige af företaget berörande torde först efter af förrättningsmannen verkställd undersökning kunna med säkerhet kunna uppgifvas.

Öllsjödal pr. Kristianstad den 4 december 1916.
John Nilsson.

Resolution N:r 1683 Ekdm.

Länsstyrelsen finner skäligt, i stöd af 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten, förordna statens landtbruksingeniör Lennart Holmström att, jämlikt föreskrifterna i ofvan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn för gröfning af den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; åliggande det sökanden att härom underrätta förrättningsmannen.

Kristianstads landskansli den 11 december 1916.
Louis De Geer.

W. Ehrenborg.

Bil. 2.

Utlåtande

Efter verkställd besiktning af de öppna afloppsdikena från Öllsjödals egendom indragna regementsskrifvarebostället N:ris 5 och 10 Öllsjö i Skepparslöfs socken, hafva synemännen funnit, att den af sökanden John Nilsson begärda fördjupningen af dessa diken är nödvändig för däraf beroende ägors torrläggning till lagenligt djup.

Angående laga hinder för företaget anse synemännen, att något laga hinder för syneförrättningens verkställande ej förefinnes, men att, då det kan anses tvistigt, huruvida sökanden som arrendator kan med laga befogenhet påyrka andra jordbrukares deltagande i dikningskostnader, så framt han ej af vederbörande myndighet därtill erhållit bemyndigande, så finna synemännen nödigt, att sådant bemyndigande af sökanden införskaffas, innan företaget kommer till utförande.

Öllsjödal den 30 april 1917.
Gunnar Holmström.
Statens landtbruksingenjör.

Per Jepsson.   Hans Persson.

Bil. 3.

Fullmakt

för Öfverbanmästaren O. A. Ahlén, att såsom ombud för Östra Skånes järnvägsaktiebolag närvara vid sammanträde å Öllsjödahls gård måndagen den 27 augusti 1917 rörande torrläggning av mark till Öllsjö by i Skepparslöfs socken, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Kristianstad den 10 augusti 1917.
O. Palmstierna.
Bevittnas
E. W. Backman.   Axel Hentz.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Östra Skånes järnvägsaktiebolag i Kristianstad den 9 juni 1917.

Närvarande:

Styrelsens vice ordförande herr friherre von Schwerin;
Statens ombud herr friherre De Geer;
verkställande direktören herr friherre Palmstierna;
styrelseledamöterna herrar greve Wachtmeister, Nils Persson, Meijer, Paulsson;
suppleanten herr greve De la Gardie.
Trafikchefen Backman var tillstädes.

---

§5.

Beslöts att bolagets firma skulle tecknas av styrelsens ordförande herr godsägare friherre W. G. von Schwerin, vice ordföranden herr kammarherre Axel Wachtmeister, verkställande direktören herr kaptenen friherre C. Palmstierna och suppleanten för verkställande direktören bankdirektören A. J. Meijer, en var för sig.

§29.

Att jämte herr ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar friherre De Geer och Nils Persson.

Som ovan
H. Espersson

Justerat:
Werner G. von Schwerin.
Louis De Geer.
Nils Persson

Rätt utdraget betyga:
R. Holmqvist. Eric Olsson.

Bil. 7.

Utdrag af protokoll, hållet å landskontoret i Kristianstad den 21 maj 1917.

Arrendatorn af förre regementsskrifvarebostället 1 mantal Öllsjö N:r 5 och 10 i Skepparslöfs socken och Gärds härad John Nilsson har i hit ingifven skrift anhållit om rätt att ställa sig såsom sökande för erhållande af sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles i och för upptagande af floddiken från och genom nämnda boställe, varande ansökningen åtföljd af protokoll vid syn den 30 april 1917.

Över ansökningen har länsstyrelsen infordrat yttrande från domänintendenten i länet.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i öfverläggande och finner skäligt tillåta arrendatorn af förra regementsskrifvarebostället 1 mantal Öllsjö N:r 5 och 10 i Skepparslöfs socken och Gärds härad John Nilsson att utan kostnad för Statsverket ställa sig såsom sökande för erhållande af syn enligt dikningslagen i och för upptagande af floddiken från och öfver nämnda boställe, därom han skulle erhålla underrättelse genom utdrag af detta protokoll.

Som ofvan.
In fidem:
Ivan Fr. Regner.

Bil. 5.

Höjdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark till Öllsjö och Isgrannatorps ägor i Skepparslöfs socken samt Härlöfs ägor i Åsums socken, Kristianstads län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Ägofigurens nummer å kartan	Hemman, jordägare, ägoslag.	A-r-e-a-l									Uppskattadt värde						Förbättringsvärdet utgör	
		åker			äng m.m.			impediment			efter företaget			före företaget				
											pr. har	för ägofiguren		pr. har	för ägofiguren			
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1 mtl. Öllsjö																	
	N:r 5 och 10.																	
	Haten.																	
	arr. John Nilsson.																	
1	åker	1	61	-							2000	3.220	-	1000	1.610	-	1.610	-
1a	imp.							1	18	-								
2	åker	1	85	-							2000	3.700	-	1800	3.330	-	370	-
3	"	4	11	-							2000	8.220	-	1400	5.754	-	2.466	-
4	"	2	95	50							2000	5.910	-	1200	3.546	-	2.364	-
5	"	2	97	-							2000	5.940	-	1800	5.346	-	594	-
6	"	4	27	-							2000	8.540	-	1200	5.124	-	3.416	-
7	högländ mark imp.								51	-								
8	åker	1	70	-							2000	3.400	-	1600	2.720	-	680	-
9	"		30	60							2000	612	-	1800	550	80	61	20
10	högländ mark imp.								86	50								
11	åker		37	50							2000	750	-	1400	525	-	225	-
12	"		68	50							2000	1.370	-	1600	1.096	-	274	-
13	"		04	30							2000	86	-	1800	77	40	8	60
	Öfverföres	20	87	40				2	55	50		41.748	-		29.679	20	12068	80

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt		20	87	40				2	55	50		41.748	-		29679	20	12068	80
14	ägoväg	imp								01	30								
15	"	"								04	60								
16	"	"								03	20								
17	dike	"								23	70								
18	ägoväg	"								02	70								
19	åker			72	-							2000	1.440	-	1400	1.008	-	432	-
20	"		4	49	-							2000	8.980	-	1200	5.388	-	3.592	-
21	"		1	06	-							2000	2.120	-	1400	1.484	-	636	-
22	infartsväg	imp								06	40								
23	högland mark	"							13	35	-								
24	åker			27	80							2000	556	-	1800	500	40	55	60
25	"			17	70							2000	354	-	1600	283	20	70	80
26	"		1	51	-							2000	3.020	-	1400	2.114	-	906	-
27	dike	imp								06	-								
28	"	"								21	30								
29	järnväg	"								49	-								
30	åker		4	64	-							2.000	9.280	-	1200	5.568	-	3712	-
31	"		4	61	50							2.000	9.230	-	1000	4.615	-	4.615	-
32	"			91	50							2000	1.830	-	1800	1.647	-	183	-
33	landsväg	imp								13	20								
34	"	"								44	-								
35	märgelgraf	"								03	60								
36	åker		3	80	-							2000	7600	-	1200	4.560	-	3040	-
37	"			92	-							2.000	1.840	-	1000	920	-	920	-
38	"		1	57	50							2000	3.150	-	1800	2.835	-	315	-
39	"			91	-							2000	1.820	-	1800	1.638	-	182	-
40	"			24	-							2000	480	-	1400	336	-	144	-
41	"		1	54	50							2000	3.090	-	1400	2.163	-	927	-
42	"			63	-							2000	1.260	-	1600	1.008	-	252	-
43	"		1	29	-							2000	2.580	-	1200	1.548	-	1.032	-
44	dike	imp								08	40								
	Öfverföres		50	18	90				18	07	90		100.378	-		67.294	80	33.083	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.
	Öfverfördt	50	18	90				18	07	90		100.378	-		67.294	80	33.083	20
45	åker	1	15	-							2000	2.300	-	1600	1840	-	460	-
46	„	3	88	50							2000	7.770	-	1200	4.662	-	3.108	-
47	"	1	82	50							2000	3.650	-	1000	1.825	-	1.825	-
48	högland mark imp								13	40								
49	tomt, högländ "								11	-								
	Summa	57	04	90				18	32	30		114.098	-		75.621	80	38.476	20
B	3/8 mtl. Öllsjö N:o 14.																	
	Ola Jonsson.																	
50	högland mark imp								82	-								
51	åker	2	95	50							2000	4.728	-	1200	3.546	-	1.182	-
52	dike imp.								12	50								
53	åker	2	94	-							2000	5.880	-	1400	4.116	-	1.764	-
54	"		98	-							2000	1.960	-	1800	1.764	-	196	-
	Summa	6	87	50					94	50		12.568	-		9.426	-	3.142	-
C	Östra Skånes järnvägsaktiebolag.																	
55	järnvägsbank m.m. imp								50	50								
56	åker		45	-							2000	900	-	1600	720	-	180	-
	Summa		45	-					50	50		900	-		720	-	180	-
D	9/32 mtl. Öllsjö N:o 18.																	
	Sven Andersson.																	
57	åker		18	-							-			-				
	Summa		18	-														
E	1/8 mtl. Isgrannatorp.																	
	Sven Nilsson.																	
58	åker		41	80							2000	836	-	1400	585	20	250	80
	Summa		41	80								836	-		585	20	250	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
F	1/4 mtl. Isgranna-torp. N:o 2. Elise Nilsson.																	
59	åker		82	-							-			-				
	Summa		82	-														
G	1/4 mtl. Isgrannatorp N:o 3 C. P. Nilsson																	
60	åker	1	87	-														
	Summa	1	87	-	-													
H	1/4 mtl. Isgrannatorp N:o 1 Anders Svensson.																	
61	åker		09	-							-			-				
62	väg inf.								05	-								
63	åker		01	70							-			-				
	Summa		10	70					05	-								
I	1/4 mtl. Isgrannatorp N:o 3. John Nilsson.	√																
64	väg inf.								02	-								
65	järnväg 〃								33	-								
66	åker		39	-							-			-				
67	〃	2	57	-							2000	5.140	-	1400	3.598	-	1.542	-
68	dike inf.								09	-								
69	åker	2	09	-							2000	4.180	-	1600	3.344	-	836	-
70	dike inf.								03	60								
71	åker		73	-							2000	1.460	-	1400	1.022	-	438	-
	Summa	5	78	-					47	60		10.780	-		7.964	-	2.816	-
K	Isgrannatorp, afs. lägenhet Nils Svensson.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	åker		06	20							–			–				
73	järnvägsbank imp.								09	–								
	Summa		06	20					09	–								
I.	Isgrannatorp. afs. lägenhet. Nils Holm.																	
74	tomt		09	50							–			–				
75	dike imp								04	–								
76	väg "								01	70								
	Summa		09	50					05	70								
M.	1/6 mtl. Hälöf № 4. Otto Olsson. √																	
77	åker		64	–							2000	1280	–	1200	768	–	512	–
78	"		22	50							2000	450	–	1400	315	–	135	–
79	tomt		06	60							2000	132	–	1800	118	80	13	20
	Summa		93	10								1.862	–		1.201	80	660	20
N	1/8 mtl. Öllsjö № 3. Ola Jonsson.																	
80	åker		64	–							2000	1280	–	1800	1.152	–	128	–
81	"		30	30							2000	606	–	1800	545	40	60	60
82	dike imp								02	–								
	Summa		94	30					02	–		1886	–		1.697	40	188	60
O	1/8 mtl. Öllsjö № 3. Sven Nilsson. √																	
83	åker		05	50							2000	110	–	1800	99	–	11	–
84	"		04	50							2000	90	–	1800	81	–	9	–
85	dike imp								00	70								
	Summa		10	–					00	70		200	–		180	–	20	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sammandrag.																	
A √	1 mtl. № 5 och 10 Öllsjö																	
	Haten																	
	arr. John Nilsson. √	57	04	90				18	32	30		114.098	-		75.621	80	38.476	20
B	3/8 mtl. Öllsjö № 14																	
	Ola Jönsson	6	87	50					94	50		12.568	-		9.426	-	3.142	-
C	Östra Skånes järnvägs-																	
	aktiebolag		45	-					50	50		900	-		720	-	180	-
D	9/32 mtl. Öllsjö № 18.																	
	Sven Andersson		18	-								-	-	-	-	-	-	
E	4/8 mtl. Isgrannatorp																	
	Sven Nilsson √		41	80								836	-		585	20	250	80
F	1/4 mtl. Isgrannatorp																	
—	№ 2. Elise Nilsson		82	-														
G	1/4 mtl. Isgrannatorp																	
—	№ 3 C. P. Nilsson	1	87	-														
H	1/4 mtl. Isgrannatorp																	
	№ 1 Anders Svensson		10	70					05	-								
I	1/4 mtl. Isgrannatorp																	
	№ 3 John Nilsson √	5	78	-					47	60		10.780	-		7.964	-	2.816	-
K	Isgrannatorp. afs.																	
	lägenhet Nils Svensson		06	20					09	-								
L	Isgrannatorp. afs.																	
	lägenhet Nils Holm		09	50					05	70								
M	1/6 mtl. Hällö № 21																	
	Otto Olsson √		93	10								1.862	-		1.201	80	660	20
N	1/8 mtl. Öllsjö № 3																	
	Ola Jönsson		94	30					02	-		1886	-		1.697	40	188	60
O	1/8 mtl. Öllsjö № 3																	
	Sven Nilsson √		10	-					00	70		200	-		180	-	20	-
	Summa	75	68	-				20	47	30		143.130	-		97.396	20	45.733	80

" Öllsjö" —

Dal den 8 oktober 1917
Lennart Holmström
Statens landtbruksingeniör

Per Jepsson Hans Persson

Bil. 6.

Jordersättningslängd vid reglering af flodbiken genom och från ägor till 1 mtl. Öllsjö N:o 5 och 10 i Skepparslöfs socken, Kristianstads län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Hemmans eller lägenhets					Erhåller ersättning för jordupplåtelse.			
ägolittera å kartan	mantal	nummer	namn	ägare	för ar	à	med kronor	
				Dikessträckan A-B.				
A	1	5,10	Öllsjö	Staten, arr. John Nilsson	27	10.-	270	-
I	1/4	3	Isgrannatorp	John Nilsson	3	10.-	30	-
				Summa	30		300	-
				Dikessträckan B-C.				
A	1	5,10	Öllsjö	Staten, arr. John Nilsson	25	10.-	250	-
I	1/4	3	Isgrannatorp	John Nilsson	2.1	10.-	21	-
	3/8	4	Öllsjö	Ola Jonsson	10.2	10.-	102	-
c	lght.		"	Östra Skånes järnvägs A.B.	2.3	10.-	23	-
				Summa	39.6		396	-
				Dikessträckan B-D.				
I	1/4	3	Isgrannatorp	John Nilsson	9.8	10.-	98	-
K	lght.		"	Nils Svensson pr 40 m 7.84	1.6	20.-	32	-
L	lght		"	Nils Holm pr 220 54.16	1.6	20.-	32	-
				Summa	13.-		162	-

Öllsjödal den 8 oktober 1917.
Bernard Holmström
Statens landtbruksingenjör

Per Jepsson Hans Persson

Bil. 7.

Kostnadsberäkning för reglering af floddiket genom och från 1 mtl. Öllsjö N:o 3 och 10 i Skepparslöfs socken, Kristianstads län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

läge	längd	arbete, material m.m.	antal	pris	kostnad		summa kostnad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan A–B.						
0-10+30	1030	Schaktning af sandbl. lera kbm.	4.050	1.–	4.050	–		
		Ägovägstrumma af sten, 4 meter lång, enl. ritning			240	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%			410	–	4.700	–
		Ersättning för jordupplåtelse enl. synemännens utlåtande					300	–
		Summa					5.000	–
		Dikessträckan B–C.						
0-36+70	1470	Schaktning af sandbl. lerjord kbm.	4.400	1.–	4.400	–		
mellan 24-28 mellan 29-33+56 mellan 33+56-36+70 23+80		3 st. ägovägstrummor af sten 4 meter långa, enl. ritning		240	720	–		
		Rörledning genom järnvägsbanken:						
		10 l.m. 8" (20 c/m) saltglacerade lerrör med frakt l.m.	10.–	2.50	25	–		
		Grävning för rören, dessas nedläggande samt banvallens återställande l.m.	10.–	4.–	40	–		
		Öfverföres			5.185	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			5.185	-		
		Cementgjutning kring utloppsröret enligt ritning			15	-		
		Intagningsbrunn, enl. ritning			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%			520	-	5.760	-
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande					396	-
		Summa					6.156	-
		Dikessträckan B-D.						
10+30-12+89	259	Schaktning af sandbl. lera kbm.	1.050	1.20	1.260	-		
12+89-14	111	Cementrör, glänsade, med 70 c/m inre diameter jämte frakt l.m.	111	15.-	1.665	-		
		Schaktning för rören, rörens läggande, samt jordens återfyllande till minst 0.6 m. höjd öfver rören l.m.	111	4.-	444	-		
13+6-13+15	9	Underbyggnad af stenmur midt för boningshusets gafvel enl. ritning l.m.	9	5.-	45	-		
12+89		Intagningsbassäng af betong jämte stensättning och silanordning			250	-		
14		Gjutning af betongmur kring rörmynningen samt stensättning, enl. ritning			150	-		
14-15+44	144	Schaktning af sandbl. lera kbm.	415	1.10	456	50		
		Öfverföres			4.270	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			4.270	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 15%			629	50	4.900	–
		Ersättning för jordupplåtelse enl. synemännens utlåtande					162	–
		Summa					5.062	–
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B.					5.000	–
		〃 B-C					6.156	–
		〃 B-D					5.062	–
		Summa Kronor					16.218	–

Öllsjödal den 8 oktober 1917
Leonard Holmström.
Statens Landtbruksingeniör.

Bil. 8.

Kostnadsfördelningslängd vid reglering af floddiken inom 1 mtl. Öllsjö N:o 5 och 10 i Skepparslöfs socken, Kristianstads län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Hemmans eller lägenhets					Deltagande ägofigurer	Förbättringsvärden		Erhåller afdrag för egen dikning med		Fördelningstal			Kostnaden utgör	
littera å kartan	mantal	nummer	namn	ägare						uttryckta i förbättringsvärden		uttryckta i procenttal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Afdelning I, dikessträckan A–B.										
A	1	5,10	Öllsjö	Håten, arr. John Nilsson	1–24 36–39 46–47	26174	40	✓ –	–	26·174	40	97.04	4.852	–
I	1/4	3	Isgrannatorp	John Nilsson	71	438	–	✓ –	–	438	–	1.62	81	–
M	1/6	4	Härlöf	Otto Olsson	77–79	660	20	✓ 300	–	360	20	1.34	67	–
				Summa		27272	60	300	–	26·972	60	100.–	5.000	–
				Afdelning II, dikessträckan B–C.										
A	1	5,10	Öllsjö	Håten arrend. John Nilsson	25–35, 40–45	12·301	80	– ✓	–	12·301	80	76.49	4.708	72
B	3/8	14	"	Ola Jonsson	51–54	3·142	–	–	–	3·142	–	19.54	1·202	88
C			"	Östra Skånes järnv. A.B.	56	180	–	–	–	180	–	1.12	68	95
E	1/8		Isgrannatorp	Sven Nilsson	58	250	80	✓	–	250	80	1.56	96	03
N	1/8	3	Öllsjö	Ola Jonsson	80–81	188	60	–	–	188	60	1.17	72	03
O	1/8	3	"	Sven Nilsson	83–84	20	–	✓	–	20	–	0.12	7	39
				Summa		16083	20	–	–	16083	20	100.–	6.156	–
				Afdelning III dikessträckan B–D.										
A	1	5,10	Öllsjö	Håten, arr. John Nilsson	alla	28.915	48	– ✓	–	–	–	84.36	4.270	30
B	3/8	14	"	Ola Jonsson	"	1·939	12	–	–	–	–	5.66	286	50
C			"	Östra Skånes järnv. A.B.	"	111	05	–	–	–	–	0.32	16	20
E	4/8		Isgrannatorp	Sven Nilsson	"	154	77	– ✓	–	–	–	0.45	22	78
				Öfverföres		31120	42	–	–	–	–	90.79	4.595	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Öfverfördt		31.120	42	–	–	–	–	90.79	4.595	78
İ	1/4	3	Ysgramnatby	John Nilsson	alla	2.735	–	–	–	–	–	7.98	403	95
M	1/6	4	Hälöf	Otto Olsson	"	293	20	–	–	–	–	0.85	43	03
N	1/8	3	Öllsjö	Ola Jonsson	"	116	57	–	–	–	–	0.34	17	21
O	1/8	3	"	Sven Nilsson	"	12	61	–	–	–	–	0.04	2	03
				Summa		34.277	80	–	–	–	–	100.-	5.062	–

Fördelning af förrättningskostnader.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	1	5,10	Öllsjö	Staten; arr.										
				John Nilsson	alla	38.476	20	–	–	–	–	84.13	533	32
B	3/8	14	"	Ola Jonsson	"	3.142	–	–	–	–	–	6.87	43	55
C				Östra Skånes										
				järnvägs A. B.	"	180	–	–	–	–	–	0.39	2	47
E	4/8		Ysgramnatorp	Sven Nilsson	"	250	80	–	–	–	–	0.55	3	49
İ	1/4	3	"	John Nilsson	"	2.816	–	–	–	–	–	6.16	39	05
M	1/6	4	Hälöf	Otto Olsson	"	660	20	–	–	–	–	1.44	9	13
N	1/8	3	Öllsjö	Ola Jonsson	"	188	60	–	–	–	–	0.42	2	66
O	1/8	3	"	Sven Nilsson	"	20	–	–	–	–	–	0.04	0	25
				Summa		45.733	80	–	–	–	–	100.-	633	92

Öllsjödal den 8 okt. 1917.
Gunnar Holmström.
Statens landtbruksingeniör.

Per Jeppsson Hans Persson

Utdrag ur

Bil. 9.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af floddiken genom och från ägor till 1 mtl. Öllsjö N:o 5 och 10 i Skepparslöfs socken, Kristianstads län.

1:o. Med afseende därtill, att ifrågavarande diken äro att betrakta som naturliga aflopp för större jordrymd, torde företaget i enlighet med § 12 lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 vara att anse som vattenafledning och att hänföra till andra kapitlet af nämnda lag.

2:o. Sedan John Nilsson, arrendator af till staten hörande 1 mtl. Öllsjö N:o 5 och 10, erhållit vederbörande myndighets tillstånd att ställa sig som sökande till förrättningen, finnes ej något laga hinder mot företagets utförande.

3:o. Företagets omfattning är beroende af sökandens i synesprotokollets § 3 intagna yrkande, och kommer i anledning häraf diken att uppgräfvas i den utsträckning, som tillhörande förslag anger; och äro dikenas läge angifna å plankartan medelst dubbeldragna röda linjer.

Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är afsatt å tillhörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna reglering vinner möjlighet till förbättrad torrläggning; d. v. s. all mark belägen under en kurva, afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i dikena med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesrören, dels för fall åt sidorna mot vattendragen räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1.5:1000.

4:o. Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde vid möjlighet till full torrläggning eller med andra ord, jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet så väl till matjord som alf samt i viss mån till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan åsättes grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5°. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna vinnas, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

Företagets hela nederbördsområde utgör 475 hektar uteslutande odlad jord. Afrinningen vid flod torde kunna beräknas till högst 1 sekundliter pr. har, motsvarande en samlad afrinning af 0.475 kubikmeter i sekunden. Denna vattenmängd är ej af den storlek, att den inverkar ökande på de dimensioner å öppna dikena, som af rent praktiska skäl ansetts lämpliga, nämligen en bottenbredd af 0.3 meter, en sidolutning af 1:1.25 samt att för markens rationella torrläggning nödvändigt djup, hvilket framgår af profilritningarna.

På grund af den stora skärningen nedom punkt 12+89 samt befintligheten af tomt utmed diket har det ansetts lämpligt att mellan denna punkt och punkt 14 ersätta öppna diket med täckt ledning af 70 c/m rör. Rördimensionen har uträknats med användande af Hessles formel för vattnets hastighet

$v = 50(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ sålunda:

$I = 0.003$

$d = 0.7$

$r = 0.17$

$v = c\sqrt{RI} = 0.022 + 50(1+0.5\sqrt{0.17}) = 1.32$

$Q = 0.5\ m^{3}/sek.$

(I = relativa fallet; d = diameter; r = hydrauliska medeldjupet; v = vattnets medelhastighet; Q = framrinnande vattenmängd i kubikmeter pr. sekund).

I öfrigt hänvisas till plan- och profilritningar samt till kostnadsförslaget.

Markerna väster om järnvägen skola sättas i förbindelse med floddiket B-C genom en trumma genom järnvägen. Denna, som afser utlopp för c:a 25 hektar jord, skall läggas af saltglacerade lerrör med 20 c/m inre diameter.

6°. Företaget berör en järnvägsbro till banlinjen Karpalund-Öllsjö. Denna är så djupt grundad, att någon ändring af själva bron ej erfordras vid företagets utförande. Af praktiska hänsyn är det emellertid lämpligt att rörledningen å sträckan 12+89-14 lägges genom järnvägstrumman. Skulle det vara en fördel för järnvägen att i sammanhang med anläggandet af denna rörledning borttaga den nuvarande bron möter detta ej något hinder, när rörledningen är dimensionerad för maximiflöde. Den vid sådant tillfälle erforderliga armeringen af rören skall ej bekostas af dikningsskyldige.

Den vid punkt 29 belägna landsvägstrumman kan bibehållas i sitt nuvarande skick, enär den ej lägger hinder i vägen för torrläggning af sökandens mark.

De enskilda stentrummor, som äro upptagna i tillhörande kostnadsförslag, skola bekostas af dikningsskyldige, men underhållas af respektive jordägare, å hvars mark de äro belägna.

7°. Ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall utgå med de summor och till de jordägare, som finnas angifna i jordersättningslängden.

Ersättning för mark, som åtgår till dikesvallarne skall utgå, där någon jordägare så fordrar, efter uppmätning af tvänne af företagets syssloman tillkallade ojäviga män, efter ett pris af tjugo (20) kronor pr. ar. Anmälan om fordran på dylik ersättning skall ske till företagets syssloman senast vid det allmänna sammanträde med delägarne, vid hvilket företaget på grund af landtbruksingeniörs intyg förklaras afsynadt och godkändt; och skall i så fall ersättning utgå till alla därtill berättigade jordägare.

Samtliga ersättningar skola gäldas i form af afdrag vid slutlikviden; dock att ersättning till till företaget ej betalningsskyldiga personer skall utbetalas omedelbart efter det jorden tagits i anspråk för dikes utvidgande eller, i fråga om jordvallar, ersättningsbeloppet blifvit bestämdt.

Det skall här anmärkas, att den af företaget till upplag för dikesjorden lösta arealen icke därmed tillfaller dikningslaget, utan må respektive jordägare tillgodogöra sig densamma genom dikesvallarnes bortforslande.

8°. På grund af företagets beskaffenhet och dikenas läge, hafva synemännen funnit skä-

ligt indela företaget i tre afdelningar af hvilka
afdelning I omfattar dikessträckan A-B
" II " " B-C
" III " " B-D.

Afdelningarnas omfattning hvad markområdena beträffar framgår af kostnadsfördelningslängden, där för hvarje afdelning de ägofigurer, som äro betalningsskyldiga inom afdelningen, äro uppräknade.

I kostnaden för de skilda afdelningarna deltaga de i dem ingående jordarealerna i förhållande till den förbättring, som genom företagets utförande beräknas uppkomma. Är en jordareals torrläggning beroende af till olika afdelningar hörande dikessträckor, deltager jordarealen i kostnaden för nedanför liggande afdelning, sedan ursprungliga förbättringsvärdet minskats med på detta belöpande, beräknade kostnaden inom föregående afdelning. Samma jordareal kan alltså deltaga i kostnaderna inom mera än en afdelning.

För att jämnställa all i företaget ingående jord hafva synemännen funnit skäligt minska förbättringsvärdet å mark tillhörande Härlöf, Otto Olsson, med kostnaden för upptagande af täckt afledning från Härlöfs gräns till närmast belägna floddike, som skall regleras. Denna kostnad beräknas till 300 kronor.

Förbättringsvärdena, hela eller reducerade, utgöra alltså fördelningstal. Dessa äro för bekvämlighets skull äfven uträknade i procenttal. I kostnadsfördelningslängden beräknas efter ofvan angifna grunder dels hvars och ens deltagningsskyldighet under olika afdelningar uträknadt i förbättringsvärden och procent, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det upprättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare. Förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader, såsom administrationskostnader o.d. skola gäldas af hvar och en sakägare i förhållande till hela förbättringsvärdet å hans jord. Denna deltagningsskyldighet är uträknad i procent i kostnadsfördelningslängden under rubrik "Fördelning af förrättningskostnader."

9°. Kostnader för dikenas underhåll skola gäldas efter samma grunder, som kostnaderna för deras upptagande. Genomgående rensningar af dikena skola ske minst hvartannat år och för öfrigt så ofta behofvet det påkallar.

10°. Företaget skall kallas "Öllsjödals dikningsföretag af år 1917."

Dess angelägenheter skola handhafvas af en syssloman vald på gemensamt möte mellan sakägarne. Sysslomannens åliggande äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja regleringsarbetenas försäljning;

att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning af kostnaderna;

att göra räkenskaper öfver arbetet och åligger redovisa dessa för delägarna;

att genom annons i två ortstidningar minst 8 dagar i förväg eller på annat af delägarna på allmänt sammanträde fastslaget sätt en gång årligen och vid behof kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalernas rensning å årstid då växande gröda däraf minst tager skada;

samt att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

11º. Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna syneförrättning vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida jämlikt Kungl. Kungörelsen den 31 december 1879 därtill erhållits, och skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt.

att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag af allmänna medel sökes, de ändringar i det fastställda förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed eller med tillståndet från det allmännas sida kunna föreskrifvas;

att där kanal är förlagd i rågång, denna och dikets midtellinie skola sammanfalla samt dikesjorden så vidt möjligt fördelas till lika godhet och mängd å ömse sidor om kanalen;

V att vid gräfning utmed järnvägslinje diket skall utvidgas åt andra sidan, på det att järnvägsbanken ej må skadas;

att dikesjorden ej må läggas närmare kanalkanten än 1.0 meter, och att dikesvallarna skola genomgräfvas för vattnets framsläppande öfverallt, där vattnet har benägenhet att rinna ut i kanalen eller öppna diken tillstöta;

V att dikesjorden mot järnvägsmyndighets bestridande ej må läggas å järnvägsområde, där detta ej utgör åkerjord;

att stenar af full mansbördas storlek eller därutöfver skall läggas för sig och ej bland dikesjorden för att ej försvåra vallarnas utspridande medelst mullskopa,

att under arbetet vattnet ej må uppdämmas eller framsläppas till sådan myckenhet, att det vållar skada eller öfversvämning å ofvan eller nedanför dikningslägenheten belägen jord;

att arbetet anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingenjör eller hans ställföreträdare samt detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst; samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, försän arbetet sålunda blifvit afsynadt och godkändt.

12º. Kostnaderna för denna syneförrättning skola af sökanden, om så erfordras, vid förrättningens afslutande förskjutas.

Öllsjödal den 8 oktober 1917.
Lennart Holmström.
Statens landtbruksingenjör

Per Jeppsson Hans Persson.

Förestående afskrift af synehandlingen bestyrkes.
Lennart Holmström

Tillhör Arkivet.

15 2 1/21

L_ _ _ _2*0221

19751

K. Lantbruksstyrelsen

Ank. 12 DEC. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1922 för "Öllsjödals dikningsföretag av år 1917", avseende torrläggning av mark inom Öllsjö, Isgrannatorp och Härlöv i Skepparslövs s socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström ~~den~~ i mars 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tiotusenfyrahundrafyratio /10.440:-/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med femtusentvåhundratio /5.210:-/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, v*~~arav hela beloppet~~ ~~kronor~~ ~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ har undertecknad....., som enligt företett protokoll, hållet den 8 oktober 1917, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

154/22

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den [illegible]eptember 1922,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

a~~tt fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öllsjödal den 16 november 1922

John Nilsson.

Att Godsägaren John Nilsson, Öllsjödal

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

[illegible] Nils Svensson

Adress: [illegible] Adress: Fjälkestad

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni 1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 28 december *19*22

Statens Reproduktionsanstalt, Sthlm 70 22

Avskrift av avskrift.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Sedan arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Öllsjö n:r 5 och 10 i Skepparslövs socken, John Nilsson, i en till Kungl. domänstyrelsen den 7 april 1921 insänd skrift anhållit att i enlighet med en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström upprättad plan med betänkande få ersätta ett egendomen berörande i Öllsjödals dikningsföretag av år 1917 ingående med A - B betecknat öppet dike med täckt ledning av 45 centimeters inre diameter, och styrelsen i enlighet med ett av styrelsens sakkunnige biträde vid handläggning av frågor av förevarande beskaffenhet, byråchefen E.W. Ewe infordrat yttrande, icke ansett sig kunna bifalla ansökningen i fråga, har nu bemälte Nilsson till styrelsen inkommit med förnyad ansökning i ämnet åtföljt av en av ovannämnda Holmström verkställd ytterligare utredning i samma sak.

Styrelsen har funnit gott medgiva, att, därest sökanden förklarar sig villig gälda de extra kostnader, som ifrågavarande förändring i dikesanläggningen kan medföra, samt utför täckdikningsarbetet i enlighet med den av lantbruksingenjören Holmström upprättade plan, arrendatorn må erhålla rätt att ersätta ifrågavarande öppna dike med täckt ledning.

Härom torde vederbörande underrättas.

Ovanberörda plan bifogas för att arrendatorn tillställas, och överlämnas tillika kopia av planen att av Eder förvaras. Stockholm den 12 maj 1922.

Karl Fredenberg

/ C.J.M.Hasselgren.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Thom. Ehrenborg.

Lennart Holmströ

154/22

Beslutat den 28 december 1922.

[illegible] 19752
[illegible]
[illegible] 12 DEC. 1922

B E V I S

över verkställd avsyning **av** vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Öllsjödals dikningsföretag av år 1917, som avser torrläggning av mark till Öllsjö, Isgrannatorp och Härlöv i Skepparslövs socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 juni 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 5210 kronor;

lån av odlingslånefonden 10440 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sakägarne den 16 november 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid av undertecknad verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits:

att dikessträckorna C - B och B - D äro utförda i överensstämmelse med det vid den laga kraftvunna syneförrättningen upprättade förslaget,

att dikessträckan A - B är utförd i överensstämmelse med det år 1921 upprättade alternativa förslaget avseende täckt ledning jämlikt Kungl.Domänstyrelsens skrivelse den 12 maj 1922, här bifogad i avskrift.

Enär den verkställda förändringen till täckt ledning är att anse såsom en synnerligen stor och betydelsefull förbättring av förslaget, får jag tillstyrka, att företaget i befintligt skick godkännes.

Kristianstad den 25 november 1922.

Gunnar F. Holmström

Statens lantbruksingenjör.

EN KRONA

Stämpel 1 Krona