

Kopia

Upprättad av
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kritiserad av


1:0552

Förslag
till nygrävning av floddike
för terrällgning av mark till
Boarp och Össjö
i Össjö socken,
Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1921 av

Annart Lönnerström

Statsens lantbruksingenjör.

Den 5 juli 1923 fastställdes av
Lantbruksstyrelsen att
Annart Lönnerström




Längdskala 1:1000
Höjds och sektionsskala 1:100

Höjds och sektionsskala 1:100

not skattemärkt





Senom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 5 juli 1923 fastställdes till
offentliggörande vid arbetets utförande
med viss tillägg enligt av Lant-
bruksstyrelsen å betänkandet gjort
påskrift.
Stockholm den 20 juli 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag till
ägarevägstrumma vid p. 2.30 och p. 6.
Förslag till
ägarevägstrumma vid 0.5.9 och 14.
(alternativt)

Förslag till
intagningsstrumma.
(alternativt)

Förslag till
dikesöga vid 0.5.9.
(alternativt)



Skala 1:50.

1:0225

An 230 Kristianstads län

L 1-0225



Avskrift

Protokoll, fört vid
syn enligt vattenlagen
avseende tilläggning
av mark till Boarp
i Örsjö socken av
Kristianstads län.

År 1921 den 23 november in-
ställdes sig underseendastä-
mens lantbrukingenjör hos
lantbrukaren A. Rasmussen å
nr 2 Boarp för att på grund
av länstyrelsens förordnande
verkställa syn enligt vatten-
lagen avseende tilläggning
av mark till Boarps by i Ös-
sjö socken av Kristianstads
län. På grund av personliga
hinder hade till samman-
träde infunnit sig
som såkande:

A. Rasmussen för $\frac{3}{16}$ mtl. nr 2 Boarp,
av öfriga såkande:

Erik Helgersson för $\frac{3}{16}$ mtl. nr 2 Boarp,

Karl Johansson för $\frac{1}{16}$ " nr 1 ".

Byttmästaren Th. Beck, Örsjö gård

Olof Persson såsom arrendator under
Örsjö gård.

Janne Olsson såsom arrendator under Örsjö gård

Alfred Jonsson " " " " " "

Karl Larsson " " av ågor under

Ekbygård, ågor ärvda H. Becks storbhus

såsom godman. O. Johansson

i Åtorp och Joh. Lundblad,

Åtorp, vilka båda avlagt

färdskriften ed.

§ 1.

Det för undertecknad utför-
dade förordnandet samt anse-
kan däröfver upplästes (bil. 1).

§ 2.

På däröfver framställd fråga
yrkades af några jämsamverk-
ning med rymsmännen af
hellen virste sig dessa stå i
jämsförhållande till sakägare.

§ 3.

Såhanden yrkade avlapp-
dikes upptagande från och ge-
nom sakändes ägor i gränsen
mot Orje så att hans däröfver
beröende mark kunde tillläg-
gas till lagervärdigt djup för od-
ling till åker, samt att alla
som av företaget tillkynda-
des nytta skulle deltaga i
kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Fraå Lenn Nilsson i Boarp
inlämnades skrivelser inne-
hållande diverse yrkanden.
Dessa skrivelser upplästes och
bifogades protokollet som
bilaga 2.

§ 5.

Förrättningsmännen kom-
gjorde, att rymsmännen om-
delbart efter sammanträdet
komme att vidtaga för ären-
dets vidare behandling nödiga

undersökningar och värdering-
ar samt att mytt samman-
träde komma att hållas å
samma plats tidagen den
20 december detta år kl. 1 e.m.
till vilket sammanträde in-
ga andra kallelser än detta
middelande komma att ut-
givas.

S. G.

Da intet vidare förkom
upplästes dagens protokoll
och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör
Karl O. Göransson Johan Lundblad

År 1921 den 20 december.

Den dag sammanträdde
åter förnämnda syssmän
hos lantbrukaren A. Rasmu-
sen i Boarp, varvid följande
sakägare infunno sig:

Erik Helgeron, Boarp,

A. Rasmussen,

Se,

Karl Johansson,

Se,

Anders Nilsson, Gamla folkha-
lan vid Ekby, som från
lämnade fullmakt från Lennart
Nilsson Boarp, att överläm-
na skrivelser från denne (bil. 3).

Karl Larsson, Ekby,

Alfred Jansson, Örgo,

Janne Olsson,

Se,

Olaf Persson, Örsjö;
Ryttmästaren Th. Berck,
§ 7.

Förnämnda av Sven Nilsson
anfattade skrifvels upplärtes
och bifogades protokollet (bil. 4).
§ 8.

Förädlingsmannen framlade
och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt upp-
läste härdförteckning, äga-
beskrivning och värderingelängd
(bil. 5), jorderädlingslängd (bil. 6),
kattualdberäkning (bil. 7) samt
kattualdfördelningelängd (bil. 8).
§ 9.

Synmännen avgåvo rite
så lydande utlåtande (bil. 9).
§ 10.

Synmännen utnämnde
A. Rasmussen i Borsjö pr. Örsjö-
gård att jämlikt lagens för-
skrifter utfärda kallade till
sammankommande för styrelseval
samt uppdrogs åt honom att
mottaga och förvara till förta-
get hörande handlingar och
ritningar.

§ 11.

Räkning af förädlingskost-
naderna bilades protokollet
(bil. 10).

§ 12

Om intet vidare förkom
förklarades förädlingsmen av

slutad och upplästes dagens pro-
tokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbrukingsnämnd
Karl O. Göransson Johan Sundblad
Bil. 1.

Resolution.

Jämlikt 298 i lagen den 20 juni
1879 om dikning och annan avled-
ning av vatten förordnas län-
styrelsen statens lantbrukings-
nämnd Lennart Holmström att i en-
lighet med föreskrifterna i o-
van åberopade lag, därut la-
ga hinder ej motas, verkställa
den uti bilagda ansökan på-
tallade förrättningen, skolande
sökanden tillstålla förrättnings-
mannen detta förordnande.

Kristianstads länshövding
den 3 december 1920.

Toan Dr. Regner
Toar Schalin

N:o 62/15 Länstills länstyrelsen
Ekd. i Kristianstads län
den 30/11 1920.

Till Länstyrelsen i Kristianstads län.
Härmed anhålles värdrant
om förordnande för vederbörlig
förrättningsman att jämlikt före-
skifterna i gällande diknings-
lag verkställa syn å den bäck

som sträcker sig från Anders Nilsons lägenhet i Örsjö socken över Ekbyen till Erik Helgersons hemman nr 2 Boarp i Örsjö socken.

Följande jordägare och brukare komma att beröras av företaget.

Ryttmästare Th. Berch, Örsjö gård
Överste H. Berch, Ekbyen, arrendator
Lars Nilson, Ekbyen samt Anders Nilson och Helma Lindau Ekbyen, arrendatorerna Alfred Jansson, Janne Olsson, Olof Persson och August Jönsson i Ekbyen, för Boarp nr 1 A. Arvidsson och Karl Johansson samt för nr 2 Boarp Lenn Nilson, Erik Helgerson och undertecknad.

Boarp den 23 juli 1920
Anton Rarregren

Bil. 2.

Euligt stämning av Anton Rarregren i Boarp pr. Årha-Örsjö, angående syn att hållas av statens lantbrukningsnär L. Holmström, jämte gode män den 23 november 1921 anhåller undertecknad att följande up-
sanden må bifogas protokollet.

1) Att den diksträckan som går från Anton Rarregrens, Patron Arvidssons och Karl Johanssons ägor lägges i räkallraden emd.

kon min och Anton Rasmungens
äga. Detta under förbehåll om
om diket skall vara öppet dike.
Emedan jag ej vill ha öppna
diken igenom mina åkrar i
alla riktningar, för andras ratten.
2) Är att diket på sträckan i-
mellan min och Alfred Jons-
sons äga kommer att gå i rä-
skillnad så att häften av di-
ket tas på vardera grannens mark.
3) Ett åt diket ej ges större ut-
sträckning, djup, eller annan be-
skaffenhet än som svarar mot
såkändens avlopp till 1.2 m. (en-
ligt grunderna 4 paragraf i 7 kap.).
4) Ersättning begärs för skada
av dikrijorden och annat in-
träng som kan bli följden (en-
ligt 9 kap.) jämte besittliga bra-
ns återställande i fullgott skick.
5) Bestider all ersättningsskyld-
ighet till företaget emedan
jag med den dikning jag
redan har, kan odla gräs och ha-
re jämte andra växtslag till be-
tydligt bättre resultat än som
jag kan få på jord som är av-
dikad på lägnligt djup.
6) För det framtida underhållet
begärs förteckning på hur män-
ga längdmeter som varje jord-
ägare är pliktig att underhålla.
Även som rätt för mig att få
utföra nämnda arbete som kan

pråfalla min del i det ärliga underhåll.
Boarp den 23 nov. 1921 Lven Nilsson

Bil. 3.

Fulmakt för Anders Nilsson
att vid sammankädet hos
lantbr. Auton Rarrungen i Boarp
den 20 december 1921, till statens
lantbruksingenjör Herr Leonard
Holmström framlämna min skri-
velse. Boarp den 20 dec. 1921.

Lven Nilsson

Bevittnas av
August Lunden Betty Lindan

Bil. 4.

Herrar Synemän!

Som jag hört att föräldringemannen
vid föra synstillsfallet den 23 i stället
november varit sig villrådig om var
han skulle finna de kap. och paragrafer
som jag hade hänvisat till i min föra
skrivelse. För jag härmed vådrant upp-
lysa att de äro till finnandes i nya dik-
ningelagen som trädde i kraft den förtte
jannari år 1921, sålides ej i Biblen
som Herr Holmström yttrat. Samt av-
tar jag att synföräldringen grun-
dar sig på bestämmelserna enligt
nya dikningelagen. Där äga de kap.
med dito paragrafer jag hänvisat till
lagligen stöd i nämnda lag. Fast-
håller jag även i dag att fört fram-
hållna yrkanden bliva av synemän-
nen beaktade. Inhiålles att denna
skrivelse bifogas till protokollet

Boarp den 20 december 1921

Lven Nilsson

Stadsförteckning, ägarebörning och vär-
deringslängd för vattenkodad mark
till Boarp och Örsjö byar i Örsjö sov-
ten, Kristianstads län, uppmätt vid
synförmåttning enligt vattenlagen år 1921.

Lofsigurms num- mer å synbarten	Samman- ägare ägarlag	Areall									Uppskattat värde						Förbättringsvärde utgår		
		åker	skog	innyddad	Lott lott taget			Stäm lott taget											
					nr. lott	nr. äga- figur	figur	nr. lott	nr. äga- figur	figur									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	<u>3/16 mtl. nr. 2 Boarp</u> <u>Erik Helgerson</u>																		
1	skog					1	14	-			120	136	80	150	171	-	34	20	
2	högland mark imp.									05	40								
3	skog						27	40			120	32	88	150	41	10	8	22	
	Summa					1	41	40		05	40		169	68		212	10	42	42
B	<u>3/16 mtl. nr. 2 Boarp</u> <u>A. Rönnergren</u>																		
4	åker			53	60						420	225	12	600	321	60	96	48	
5	åker			1	04	40					500	522	-	1000	1044	-	522	-	
6	skog						05	-			105	5	25	150	7	50	2	25	
7	störas imp.									20									
8	högland mark imp.									01	20								
9	åker			98	20						980	962	36	1400	1374	80	412	44	
10	åker			66	-						700	462	-	1400	924	-	462	-	
11	åker			1	02	80					840	863	52	1400	1439	20	575	68	
12	åker			35	80						1120	400	96	1400	501	20	100	24	
	Summa			4	60	80		05		01	40		344	121		561	230	2171	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
C	<u>9/32 mtl. nr. 1 Boarp</u> <u>A. Arvidsson</u>																		
13	åker	38	-								1120	425	60	1400	532	-	106	40	
	Summa	38	-									425	60		532	-	106	40	
D	<u>1/16 mtl. nr. 1 Boarp</u> <u>Karl Johansson</u>																		
14	åker	39	30								1120	440	16	1400	550	20	110	04	
	Summa	39	30									440	16		550	20	110	04	
E	<u>1/4 mtl. nr. 2 Boarp</u> <u>Loven Nilsson</u>																		
15	åker	15	10								1120	169	12	1400	211	40	42	28	
16	åker	48	50								1120	543	20	1400	679	-	135	80	
17	åker	48	70								840	409	08	1400	681	80	272	72	
18	åker	1	05	-							980	1029	-	1400	1470	-	441	-	
19	åker	16	70								840	140	28	1400	233	80	93	52	
20	väg									01	20								
21	högland mark									15	30								
22	"									16	20								
23	"									57	50								
24	åker	39	60								700	277	20	1400	554	40	277	20	
25	åker	23	-								1120	257	60	1400	322	-	64	40	
26	åker	54	10								840	454	44	1400	757	40	302	96	
27	åker	03	-								980	29	40	1400	42	-	12	60	
	Summa	3	53	70						90	20		3309	32		4951	80	1642	48
F	<u>Lagenhit</u> <u>Anders Nilsson och</u> <u>änkefru Hilma Lindan</u>																		
28	tomt (förbättras y)									09	40								
29	tomt (förbättras y)									15	-								
	Summa									24	40								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
41	högländ mark imp.								11	50									
42	åker		24	50							700	171	50	1400	343	-	171	50	
43	väg imp.									80									
44	åker	1	06	-							1120	1187	20	1400	1484	-	296	80	
45	åker		98	20							700	687	40	1400	1374	80	687	40	
46	åker	1	01	50							700	710	50	1400	1421	-	710	50	
47	åker		90	-							1120	1008	-	1400	1260	-	252	-	
48	skog					63	20				105	66	36	150	94	80	28	44	
49	stenar imp.									80									
	Summa	4	20	20		63	20		13	10		3830	96		5977	60	2146	64	
	Sammandrag.																		
A	3/16 nr 2 Boarp Erik Hilgeron					1	41	40		05	40		169	68		212	10	42	42
B	3/16 mtl. nr 2 Boarp A. Rensgren	4	60	80		05	-		01	40		344	21		5612	30	2171	09	
C	1/32 mtl. nr 1 Boarp A. Arvidsson		38	-								425	60		532	-	106	40	
D	1/16 mtl. nr 1 Boarp Karl Johansson		39	30								440	16		550	20	110	04	
E	1/4 mtl. nr 2 Boarp Lenn Nilsson	3	53	70					90	20		3309	32		4951	80	1642	48	
F	Lagenhet, Glo folkskola Anders Nilsson och änkefru Hilma Lindar								24	40									
G	3/16 mtl. nr 4 Örsjö 1/4 " nr 5 " 7/16 " nr 14 " Ovinto H. Berks stubbhus. Åre. Bröderna Karl och Otto Larsson																		
		60	70						07	20		496	86		736	12	239	26	
	Överför	9	52	50	1	46	40	1	28	60		8282	83		12594	52	4311	69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Ovrefat	9	52	50	10	46	40	1	28	60		82	82	83		125	94	52	43	11	69
H	Torp (under Örsjö gård)																				
	Ovrefat H. Berck																				
	sterbhus Mr.																				
	Alfred Jansson	1	13	60					30			100	7	44		154	7	42	53	9	98
I	Torp under Örsjö																				
	gård Ryttmästare																				
	Th. Berck Mr.																				
	Jonne Olsson	1	13	50								95	3	40		158	9	-	63	5	60
K	Torp under Örsjö gård																				
	Ryttm. Th. Berck																				
	Mr. Olof Persson	4	20	20		63	20		13	10		38	30	96		59	77	60	21	46	64
	Summa	15	99	80		2	09	60	1	42	-	140	74	63		217	08	54	76	33	91


Börj den 20 december 1921

Lennart Holmström

Statens Lantbruksingenjör

Karl Gäransson

Johan Sundblad



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	$\frac{9}{32}$	1	Boarp	A. Arvidsson	0.4	7			2	80
D	$\frac{1}{16}$	1	"	Karl Johansson	0.45	7			3	15
E	$\frac{1}{4}$	2	"	Ern Nilsson	5.45	7			38	15
				Summa					44	10

Boarp den 20 dec. 1921.
 Lennart Holmström
 Statens lanthuckingenjör
 Karl O. Grönroos Johan Sundbladh

Kostnadsberäkning av dike för terrassering av vattenkodad mark till Boarp och Örsjö byar i Örsjö socken, Kristianstads län, uppmättad vid synförskrättning enligt vattenlagen år 1921.

Längd	Längd	Arbete material m.m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					kr	ör	kr	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5+96-11+26	560	<u>Dikersträckan A - B</u>						
		Skaktning av dyjord m ³	845	0.90			760	50
		Skaktning av grus och sten m ³	455	3.50			1592	50
		Bortkaffande av stenar m ³	75	0.50			37	50
6		Agorägstrumma enligt ritning 1						
		Bottenbikt m ³	6	15.0	90	-		
		Kilad sten till framt- och sidomurar m ³	15	20.0	300	-		
		Skaktning utöver dikektionen vägbansens iordningställande m.m.			30	-	420	-
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m.m. tilläggs ca 10%					279	50
		<u>Kronor</u>					3090	00
							✓	
0+55-5+96	541	<u>Dikersträckan B - C</u>						
		Skaktning av dyjord m ³	600	0.90			540	-
		Skaktning av grus och sten m ³	330	3.50			1155	-
2+30		Agorägstrumma som ovan st. 1	1				420	-
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m.m. tilläggs ca 10%					210	-
		<u>Kronor</u>					2325	
							✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-15+80	380	<u>Dikersträckan B-D (Alt. I)</u> (öppet dike)						
		Schaktning av dyjord m ³	650	0.90			585	-
		Schaktning av grus och sten m ³	10	3.50			35	-
0		Aggrégatrumma enl. ritning						
		Battenshielt m ³	6	15	90	-		
		Bilad sten till front och sidomurar m ³	10	20	200	-		
		Schaktning utöver dikesrätti- men värbans inläggningstättande m.m.			30	-	320	-
14		Aggrégatrumma (se ovan vid p. 0)					320	-
		För förutredda fall arbetets tilllyn m.m. tilläggas ca 10%					125	-
		<u>Pronar</u>					1385	-
0-15+18	318	<u>Dikersträckan B-D (Alt. II)</u> tätt ledning						
0-14+33	233	Schaktning för tätt ledning rens läggande, dikets igensyllande m.m. m	233	1.20			279	60
		18" glaserade keror (kval. III) eller cementor (blandning 1:2:2)						
		Prakt inberäknad m.	233	17.50			4077	50
14+33-15+80	85	Schaktning för tätt ledning, rens läggande, dikets igensyllande m.m. m.	85	1.-			85	-
		15" glaserade keror (kval. III) eller cement- or (blandning 1:2:2) prakt inberäknad m.	85	12.70			1079	50
14+33, 14+80 15+18		Intagningsbrunnar av masksten eller tegel med lärbara lock Lure diam. 0.7 m. och med avloppsrör 0.5 m. över botten. Övanta skiktet muras i cement st.	3	50			150	-
0		Dikesöga enl. ritning samt med glaser a matstain- de slänt till 2 m.						
		<u>Överför</u>					5671	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Omsättning					5671	60
		Längd st.	1	75			75	-
		För oförutredda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tilläggas 10 %					573	40
		Kronor					6320	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Diksträcker A-B					3090	-
		" B-C					2325	-
		" B-D (Mt. I)					1385	-
		<u>Summa Kronor</u>					6800	-
		Bepr. den 20 dec. 1921						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör						
		Karl O. Göransson Johan Sundbladsk						

Kartuafördelningelängd vid tou-
laggning av mark till Boarp och
Örjö byar i Örjö socken, Kristianstads län,
uppmättad vid synfärrättning enligt vat-
tenlagen år 1921.

Husmannets					ägare	Kommunens synfärrättning handläggare	Fördelning värde		Fördelning tal	Fördelning kartuaf	
littera i synfärrätt	mark	minner					kr.	ör.	%	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Avdelning I.</u>											
<u>Diksträckorna A - B och B - C.</u>											
A	3/16	2	Boarp	Erik Helgersson	alla	42	42	0.62	34	57	
B	3/16	2	"	A. Rasmussen	{ 4.5.6.9 10.11	2070	85	30.16	1681	72	
E	1/4	2	"	Lven Nilsson	{ 18.19.24 25.26.27	1191	68	17.36	967	99	
C	{ 3/16 1/4 7/16	{ 4 5 14	Örjö	Owete H. Bercks storbhus							
				Mrs. Bröderna Karl och Otho Larsson	alla	239	26	3.48	194	04	
H	Torp under	Örjö gård		Owete H. Bercks storbhus							
				Mrs. Alfred Larsson	"	539	98	7.86	438	27	
I	"	"	"	Ryttmästar Th. Berck							
				Mrs. Janne Olsson	"	635	60	9.26	516	34	
K	"	"	"	Ryttmästar Th. Berck							
				Mrs. Olof Jansson	"	2146	64	31.26	1743	05	
Summa						6866	43	100.-	5575	98	
<u>Avdelning II. Diksträckan B - D</u>											
B	3/16	2	Boarp	A. Rasmussen	12	100	24	13.06	186	64	
C	9/32	1	"	A. Arvidsson	alla	106	40	13.86	198	08	
D	1/16	1	"	Karl Johansson	"	110	04	14.34	204	93	
E	1/4	2	"	Lven Nilsson	15.16.17	450	80	58.74	839	45	
Summa						767	48	100.-	1429	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fördelning av förrättingekattskatterna.										
A	3/16	2	Boary	Erik Helgerson	alla	42	42	0.56	2	66
B	3/16	2	"	A. Rassingren	"	2171	09	28.44	134	90
C	1/32	1	"	A. Nviderson	"	106	40	1.39	6	59
D	1/16	1	"	Karl Johansson	"	110	04	1.44	6	83
E	1/4	2	"	Lven Nilsson	"	1642	48	21.52	102	08
G	3/16	4	"	Örverte H. Bercks stubhus						
	1/4	5		Mr. Bröderna Karl och Otto Larsson	"	239	26	3.13	14	85
	7/16	14								
H	Torp	under	Örjö gård	Örverte H. Bercks stubhus						
				Mr. Alfred Lönnson		538	98	7.07	33	54
I	"	"	"	Byttmästar Th. Berck						
				Mr. Janne Olsson		635	60	8.33	39	51
K	"	"	"	Byttmästar Th. Berck						
				Mr. Olof Persson		2146	64	28.12	133	39
				Summa		7633	91	100.-	474	35

Boary den 20. december 1921
 Simon Holmström
 Statens lantbruksingenjör
 Karl O. Grönroos Johan Sundbladh

Utlåtande.

angivet vid synföreläggning enligt vattenlagen anseende tilläggning av vattenkaddad mark till Boarp och Örsjö i Örsjö socken, Kristianstads län.

1^o. Företaget anser nygrävning av floddiken från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angivits finns enligt synmännens förmenande ej något legal hinder.

2^o. Sakande till företaget är A. Rasmussen för 3/16 mtl. nr 2 Boarp.

Företagets uttäckning är beroende av sakandenas i synprotokollets § 3 antecknade yrkanden och omfattar synföreläggningen i anledning härav de diksträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3^o. Den vattenkaddade mark, som av företaget tillhyskas hätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anser all mark, vars tilläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom

denne vinner möjlighet till för-
bättrad torrläggning, d. v. s. att
mark, belägen under en furva,
avvägd till 1.2 meters höjd ö-
ver vanligt medelvattenstånd
i diket med tillägg för be-
hövlig höjdhöjning mellan
detta vattenstånd och eventu-
ella täktdikerögon, samt för fall
åt ridorna mot diket räknat,
vilket fall beräknats lika med
markytans dack ej överstigande
1.5: 1000.

4^e. Den i försliggande fall
uppkommande värdetiden består
i höjning av jordens alstring-
förmåga.

Om jordägarnes deltag-
ningskyldighet i företaget är
berorande av den värdeförbät-
ring, som tillskyndas jorden
genom företagets utförande,
har denna värdetändring varit
uttränas. För detta ändamål
hava samsamman åsatt
varje ägare ett värde, som
i kronor uttrycker jordens
värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har
hänsyn tagits till jordens
naturliga beskaffenhet så-
väl till jordens matjord som also
samt till dess belägenhet,
men ej till jordens mer el-
ler mindre goda brukning.

och därav uppkommande
stärre eller mindre vätkraft.
Jordens värde före fö-
retagets utförande anses sy-
nsammast vara i det sta-
ra hela en produkt av dess
värde i fullt tillägnat skick
och den större eller mindre
grad av försurning jorden
lider av. Jord som ligger
i jämnhöjd med eller un-
der den försurnande vatten-
ytan har grad 0,0, anses så-
lunda för närvarande sak-
na värde. Jord som ligger
i jämnhöjd med eller hög-
re än kurvan för den vat-
tenskadade marken har
grad 1,0 d. v. s. dess värde fö-
re och efter företagets utfö-
rande sammanfalla.

Höjdhillsraden mel-
lan den försurnande vatten-
ytan och kurvan delas i tio
höjdsgrader med sinsemel-
lan lika höjdhillsrad. Var-
je ågofigurernas höjdläge
närvaras alltså av en viss
försurningsgrad. Denna är
uträknad för varje figurs
medelhöjd. Genom reduc-
tion av ågofigurernas blivan-
de värde med denna för var-
je ågofigur. uträknade grad
erhålls ågofigurernas nuvaran-

de väder. Skillnaden mellan dessa två väder materialiseras den genom förslagets utförande uppkommande förbättringen. Den är uträknad för varje ågallat och återfinns i väderingslängdens kolumner 18 och 19.

52 För att den beräknade jordförbättringen skall kunna utvärderas mäta dikeinsparit och ställas i full överensstämmelse med det uppgjorda förslaget, som är uppgjort med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m. m.

Beträffande dimensionernas bestämmande hara syns månen och ställt följande utredning:

Dikesträckan A-B-C.

Nederbärdsområde 500 hektar
Avrinning vid flod / sekundliter / år = $0.5 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Bottenlutning 2: 1000

Bottenbredd 0.3 meter

Sidolutning 1: 1.25

Vid ett vattendjup av 0.7 meter är vatten medelhastighet $0.6675 \text{ meter / sek.}$ och framrinnande vattenmängd 0.5472

Avrinningen under vegetationstiden beräknas i medeltal utgående från 1 sek liter pr. år = $0.05 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Vid vattendjupet 0.2 m. är vattenhastigheten 0.261 m / sek.

samt frammanförande vatten-
mängd $0.0288 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid vat-
tendjupet 0.3 m. av mat-
rande riffer 0.346 m/sek. samt
 $0.0693 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Under vegetations-
perioden kommer medelvatten-
ståndet alltså att understiga
 0.3 meter.

Dikersträckan B-D

Nederbårdsområde 100 hekt.
av. Spridning vid flod / sek. d. / ha = $0.1 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Bottenlutning $1:3:1000.$

Bottenbredd 0.3 meter

Sidolutning $1:1.25$

Vid vattendjupet 0.3 m. av
vattens medelhastighet 0.4583
 m/sek. samt frammanförande vat-
tenmängden $0.0916 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Vid
vattendjupet 0.4 m. av mat-
rande riffer 0.5893 m/sek.
och $0.1885 \text{ m}^3/\text{sek.}$

På grund av Lven Kils-
sons i Boarps yrkande hava
synermännen jämväl un-
derlått möjligheten av läkt
ledning på sträckan B-D med
följande resultat:

Sträckan B - 14 + 33

Bottenlutning $2:1000.$

Rördimensionen $18''$

Vattenhastigheten 0.8756 m/sek.

Kapacitet = $0.1393 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Sträckan 14 + 33 - D

Bottenlutning $6:1000$

Rördimensionen $15''$

Vattenhastighet 1.3668 m/sek.

Kapacitet = 0.1508 m³/sek.

Enär kartnaden för täckt ledning så betydligt övertiger förbättringsvärdet av den jord, som närmast berörs av denna dikesträcka, att kartnaden för dess utförande ej torde kunna läggas ike-räkande till en dylik åtgärd, hvarv symmetri i det följande räknat med kartnaderna för sträckan B-D utförd såsom öppet dike. Beträffande Lenn Nilsons yrkande, att dikesträckan B-D skall förläggas i rängäng är ett dylikt yrkande i anseende till höjdförhållandena utmed rängängen arimligt. Dikesträckan A-B-C skall förläggas i rängäng, då den för närvarande är förlagd i rängäng, dock att i sträckorna 3-3+60 och 10+60-A det skall förläggas utmed rängäng på rätt plankarta utvisar. För öfrigt hänvisas till plan-profil- och siktionsritningarna samt till kartnadsberäkningarna.

6. Täcklaget medför byggnad av följande broar:

För dikesträckan A-B: en äggrastrumma,

För dikesträckan B-C: en äggrastrumma,

För dikesträckan B-D: två st.

ågrvägstrummor.

För trummorna är förlags-
ritningar utförda. Fastnaderna
för deras byggande gördas av
dikningskyldige, samtida un-
derhållet åligger ägaren av den
jord, på vilken trumman är be-
lägen.

7. Erättning för jord, som
åtgår till dikes utvidgande
skall utgå med de rummor
och till de personer, som är in-
födda i hithörande jorderätt-
ningelängd (bil. 6). I denne er-
ättning ingår ersättning för
dikeren till en meters bredd på
varje sida om diket, vilken di-
keren må av jordägaren brukas,
dock utan rättighet för denne
att begära ersättning för den ska-
da, som uppkomma på vägen.
De gräda vid åtgärd för dikets
samtida underhåll eller av den
därvid uppkastade jorden.

Erättning för mark, som
vid öppna diket åtgår till de
uppkastade dikevallarna
skall vid anfordran av jord-
ägaren utgå efter ett pris av
14 (fjorton) kronor pr. ar öker,
som åtgår till upplagsplats,
och skall arealen bestämmas
av trene av företagets styrel-
se tillkallade ojäviga män.
Anfordran om jorderätt.

ning för vallar skall ske skift-
ligen till arbetstypelin och senast
den dag då angränsningens upp-
läsande är allmänt sammantäckt
med sakägarna, arbetet förklarar
anses och godkänt.

Det skall här antecknas att
dikningshyldige ej bliva ägare till
den sålunda lästa marken, utan må
jordägaren tillgodogöra sig jor-
dområdet genom vallarnas utprä-
lande.

För öfrigt skall inga rätt-
ningar utgå.

8^e. Vid bestämmandet av kartor-
nas fördelning hava synmän-
nen att rätta sig efter föreskrif-
terna i vattenlagens Kap. 7. §§ 23-27.
Synmännen hava därför upp-
delat förslaget i tre diksträcker
A-B, B-C och B-D.

Följande kombinationer kunna
tänkas.

Diksträcka	Kartad		Förbättring värde		Kartad m. förbät- ningsvärde	
1) B-C	2399	20	1970	92	1	2171
2) (A-B)+(B-C)	5575	98	6866	43	0	8118
3) (B-D)+(B-C)	3828	30	2632	-	1	4545
4) (A-B)+(B-C)+(B-D)	6905	08	7633	91	0	9045

Av denna uträkning framgår
att lagens föreskrifter följas

om samfälligheten indelas i
två avdelningar, av vilka
avd. I omfattar sträckan A-B-C och
avd. II " " B-D

Om samfälligheten skulle
utgöra en avdelning (fallet 4)
åkas nämligen kartnaderna
för jord tillhörande sträckan
A-B-C med 9 pr. förbättrings-
krona.

Synmannen bestämma
därför, att företaget skall in-
delas i förnämnda två avdel-
ningar I och II samt att kart-
naderna inom dessa för så-
väl nygrävning som under-
håll skall fördelas efter för-
bättringsvärdet å jord, tillhö-
rande endera avdelningen dock
med den inskränkning i be-
talningsskyldigheten för icke
såhanda, som angives i vat-
tenlagens kap. 7: 28. Till grund
för fördelning av förrättnings-
kartnaderna skall läggas de
i värderingslängden angivna
förbättringsvärdena.

Kartnaderna för företags
administration m. m. skall
påföras respektive avdelning-
ar i den mån kartnaderna
gälla den ene eller andra av-
delningen. För båda avdelning-
ar gemensamma kartnader
skola fördelas efter samma

grundu som förtättningskartorna.

I kartnadsfördelningsslängden finnas med iakttagande härav angivet var och ens tilltagnings-skyldighet i förbättringsvärdet och procenttal samt den kartnad, som i enlighet med det upprättade kartnadsförslaget åligger varje sakägare.

2^o. Förtägnets benämning skall vara "Boarps-Örsjö diknings-förtägn av år 1921."

Den angelägenheten skall handhållas av en styrelse som väljs på allmänt sammankommande med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Styrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen.

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt.

att själv och genom tillhande av sakkyddig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget.

att verkställa behöriga utdelningar och fördelningar av kartnaderna.

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallberäkna i vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt samt åtta dagar i förväg vid behov dock minst en gång årligen kalla delägarna till samman. Skäde för gemmensamma anse lägenhetens dyftande;

att ombesörja dikenans vidmakthållande och upprätthållning i årtid då växande gröda därav minst taga skada, samt att i öfrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befärdiga arbetets verkställande och vidmakthållande.

10: Beträffande arbetets utförande stadga styrelseman. att arbetet må påbörjas så fort lärotyrken jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underkastats om styrelseval och denna styrelseförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avryningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter, och detta
bevis blivit å gemensamt sam-
mantråde för delägarna uppläst,
att företaget må inkränkas till
utförandet av endast till avdel-
ning I hörande arbeten, dock att
jämväl till avdelning II hörande
arbeten skola utföras i den mån-
del som någon sakägare skriftligen
framställer yrkande ^{därom} till styrelsen
senast två år efter det förrätt-
ningen vunnit laga kraft, var-
vid är att märka, att den eller
de sakägare, som sålunda
frambringa utförandet av di-
kersträckan B-D, må utföra
dike såsom öppet eller täckt
men skola ersätta gälda
den kostnad därför, som över-
skjuter beräknade förbättrings-
värdet å till avdelning II höran-
de jord, som är 767 kronor 48 öre,
att arbetet skall utföras i full
övernastämme med det upp-
rättade förslaget, dock att om
lön och anslag av statemiddel
sökas de ändringar i försla-
get skola vidtagas som i sam-
manhang därmed kunna
föreskrivas,
att den uppkastade dikerjor-
den vid öppet dike ej må läg-
gas närmare dikerkanterna än
1,0 meter eller med brantare
lutning mot marken än 1:1

samt att jordvallarna skola
genomgrävas för ytvattenets fram-
släppande där detta har be-
någenhet att samlas för att
rinna ut i öppna diket.

att stenar av mer än en mans-
bäddas storlek ej må läggas
i diketvallarna så att deras
utspredande med mulskapa
färvåras, eller fara för rä-
rens brännande vid diket i
genfyllande uppritar.

att där dike är förlagt i rä-
gång, denna och diket mit-
tlingi skola sammanfalla,
att den som åtagit sig arbetet
ej må erhålla slutlikvid
förrän arbetet i sin helhet
godkänts av statens lant-
brukingenjör eller den han
i sitt ställe rätter.

11^o. Rensning av dike skoll
ske så ofta behövet det på-
kallar och minst vart an-
nat år.

12^o. Räkenskaperna för denna
synföreläggning skola vid
föreläggningens avslutande av
räkenskaperna förskjutas men
gäldas av samtliga rädhögar
på sätt i detta utlåtande
föreskrifves om företaget
kommer till utförande.

13^o. Om någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under denna

syrnförättning eller med detta
symsammans utlåtande ingiör
inom sextio dagar från den
dag förättningen förklarats av-
slutad sända till Söderbygdens
vattenbomsnät i Stockholm stäl-
da bevärr. I bevärr skola full-
ständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen där-
för, och skola vid bevärren för-
gas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för an-
dringsrökandet. Bevärren skola
ingivas i tre exemplar.

Barn den 20 dec. 1921

Lennart Holmström

Statens lantbrukingenjör

Karl O. Göransson Johan Sundblad

Arvodesräkning för symföreläsning enligt vattenlagen avseende fastläggning av mark till Boarp och Örsjö i Örsjö socken, Kristianstads län

År. månad	Dag	Arbete m. m.	Kronor	öre	Summa	
1	2	3	4	5	6	7
1921		Lön för förordnandet med kommissionärsarvode, utlägg	5	-		
nov dec	23	Sammanträde med sakägare 1 dag	12	-		
	20		8	-		
		Kallelser, 16 st.				
		Ägaremåttning i skolan 1/4000				
		För mätningens område gränser 4 km. å 3 km	12	-		
		" 30 fig. åker å 36 öre	10	80		
		" 15.998 har " å 54 öre	8	64		
		" 4 fig. ång å 26 öre	1	04		
		" 2.096 har " å 42 öre		88		
		" 15 fig. imp. å 5 öre		75		
		" 1.420 har " å 78 öre	1	11		
		" 1 kartblad	4	-		
maj	7	" längdmätning, rektifiering, jordbörning samt avvägning av dike	12	-		
		" ytaavvägning, 108 punkter å 4 öre	4	32		
		" " 19.514 har å 52 öre	9	15		
		" avvägning av begränsningskurva, 4 km. å 2.50	10	-		
		" arealmätning: 49 fig å 5 öre	2	45		
		" " 19.514 har å 10 öre	1	95		
		" ågöberkrisning	1	50		
		" handförteckning	3	75		
		Översöres	109	34		

1	2	3	4	5	6	7
	4	Örnsköld	109	34		
		För jordvärdering, $4.75 + 34 \times 0.18$	10	87		
		" längdprofilen, 1.916 km. $\bar{a}$ 3.50	6	70		
		" " 1 blad	3	-		
		" träsektioner	1	75		
		" Hydrografisk utredning	2	-		
		" förslag till öppet vatten- avlopp 1.476 km. $\bar{a}$ 4.50	6	64		
		" förslag till täkt ledning	10	-		
		" insättande å plankarta av diken, 37 cm.	2	11		
		" hastighetsberäkning	20	78		
		" ritningar till trumma, 2 st.	16	-		
		" förslag till dikeöga och brunn	6	-		
		" införandet av höjdriff- ror å plankarta	1	08		
		" vattningens längd	4	-		
dec	5	" hastighetsfördelning 1 dag	12	-		
		" utlåtandets omfattande	36		248	27
		Lösen för plankarta	28	02		
		" " profilritningar	11	49		
		" " träsektioner	2	27		
		" " broritningar	13	-		
		" " ritningar till ögon och brunnar	7	80		
		" " avskrift av handlingar	22	50	85	08
		Summa kronor			333	35
		Kalkylskatt	26	60		
		Hautlagning och virke	45	-		
		Godkännans dagorade och renrättning	69	40	141	-
		<u>Totalsumma</u>			474	35

Den med denna räkning gj-
ättnas äger anställa blanda bara
genom stämning till Nara Årka

Läraderätt inom tre månader
från denna dag.

Borås den 20 dec. 1921

Lennart Holmström
Statens lantbruksskolor

Löshanden har erhållit en
med denna lika lydande räk-
ning, betygga:

Karl O. Grönroos Johan Sundblad

Förstående avskrift av styrelse-
protokoll med bilagor 1-16 vidkom-
mas.

Lennart Holmström

L 1-0225

Handlingar 15760
kärande


lån och anslag av allmänna medel
till Boarp-Össjö
Sikningsförelag
av år 1921.

Postskrift

Genom Hrnng. Maj: ts beslut
den 5 juli 1923 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande
med tillägg att i det arbete, var till
statens understöd beviljats, ej skall
ingå nyttagande av länsträckan
B-D. Stockholm den 20 juli 1923.
På Hrnng. Ransbrenkostyrrelsens
vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift

Föreläggande delägarna i avdelning I i det avdelningsföretaget, som avser förvägning av mark till Boarp och Ösejö i Ösejö socken, Kristianstads län, förklarar sig vilja söka län och länslag om allmänna undel till företagets utförande för jag härmed lämna öfver följande ritningar och förslag till följande

Beskrifning.

Företagets ändamål.

Företaget avser byggnad av flodoliken från i förut nämnda redan odlad jord.

Beskrifning.

Avdelningsområdet är beläget omkring tre kilometer sydost om Ösejö kyrka och bestånds i huvudsak av åkermark och skog. Översiktskarta med röd färg. Föregående rättshandling.

Företaget har föregåtts av synförrättning enligt vattentullagen, verkställd av myndigheterna på förordnande av länsstyrelsen. Att synförrättningen, som avser

den 20 december 1921 har
missnöje ej annåtts, varom
bevis bifogas detta betänkande.
Efterföljande utredning grun-
dar sig på de vid denna
synföreläggning verkställda
undersökningarna och upp-
rättade handlingarna, vil-
ka närslutas.

Lån- och anslagsskande.

I förvisning dagtestnad
den 3 april 1922, hava samt-
liga sakkägare ärenestannit
att gemensamt hos Kungl.
Majt göra underdårig ansö-
kan om största möjliga lån
och anslag av allmänna me-
del till företagets utförande.
(Bif. D a, b)

Auditeringsområdets beskafterhet.

Auditeringsområdets avd.

I omfattar i sin helhet

aker 13,744 har

äng nr. nr. 2,096 "

Samman 15,840 har

Jordbrännen består av mylla
på lerblandad morängens.

Vattendrag.

Auditeringsområdet avrätt-
nas av öppna diken av för små
dimensioner att tillåta jor-
dens rationella bortläggning.

Vattenavledning.

Förslaget innebär ny

grävning av avloppsdiket H-B-C
i den besträckning, som plan
och profilritningarna utvisa.
Fad beträffar dimensionerna
och de hydrografiska faktorer,
som inverka därå, hänvisas
till nr 5 i synnerhets
upplåtande, intaget som bilaga
9 till bifogade anskrift av syn-
protokollet.

Byggnadsgrader.

Förstaget medför byggnad
det av 4 sty. ägorägarstämman,
vartill förslagsritningar äro
uppsättade.

Öfversigt.

Den i förstaget in-
gående icke odlade marken
lämpar sig bäst som skogs-
mark.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom förstagets
utförande uppkommande
jordförbättringen samt kost-
naderna för arbetet framgår
av följande

Tabell

		Förstagets art. I	
Areal och ägorlag		lämn- och an- slagsrökan- dennas andel	
Fid underföringen			
Åker	här	13	744
	öfverföras	13	744

överskörd	13 744
skogsmark m.m. har	2 096
Summa har	15 840
Efter de föreslagna arbetenas utförande	
åker (föribättnad) har	13 744
skogsmark m.m. (föribättnad)	2 096
Summa har	15 840
Jordvärde.	
Efter dateringens vär.	18552 94
före " "	11686 51
Värdeförhöjning genom dateringens vär.	6866 43
Kostnad för dateringen	6167 91

Här öfver angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dateringen är hämtade ur synskattningarnas värderingslängd, bif. 5 till synprotokollet. Kostnaden för synskattningens kostnadsberäkning, bif. 9 till synprotokollet samt i sammanhang i till detta be-
 stämmande följande kostnads-
 förslag, bif. C.

De tilläggsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförhöjningen, se synskattningens utlåtande, bilaga 9 till synprotokollet.

Skinder mot företaget.

Enär synföreläggningen
runnit laga kraft, finnas
ej något hinder mot företa-
gets utförande.

Liknande företag i orten.

Stärkest belägna med
statsmedel understödda före-
tag borde vara det, som avse
Köpgarmålens reglering
inom Öskelljunga i Tysa
orten. En arkiverad
företag har ej fönt varit
föremål för offentlig syn-
lighets grävning.

Bestämning av lån och anslag.

I såskild tabell bif. Bb,
har utredning väskäldt angä-
ande storleken av det lån en
odlingslångfonden samt det
anslag en allmänna ardire-
ningsanslaget, som författ-
ningsenligt borde kunna på-
räknas och framgå därav,
att lånet kan uppgå till
4111.94 kronor och anslaget
till 2053.97 kronor.

Tillstyrkan.

Plänsande till företa-
nde utredning, tillstyrkan
jag att till utförande av detta
företag beviljas lån en odling-
slångfonden med 4110 kronor
samt anslag en allmänna

auditeringsanslaget med
2055 kronor.

Utförande.

Vid beslutets utförande
skall iakttagas, vad i synne
vårrens laga kraftfulla
utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Vill auditeringsarbetenas
utförande förde vara avslutad
en tid av ett år.

Kristianstad i november 1922.

Lennart Holmström.

Statens landtbruksgenjerör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D a b Förningshandlingar

E Diarier

F Avskrift av synhand-
lingarne

G Ritningar i ett blad

Tabell

Bif. A.

Förslaget av I-läns- och anslags sökandes arvdel			
areal		värde	
ha	an	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befunna skatteutgöras ardektinningsområdet de åker			
1		2	
13 744			
2 09.6			
15 840		11686	51
Summa			
Genom de föreslagna arbeternas utförande beräknas samma område kunna förändras till			
åker (förbättrad)		13 744	
äng m.m. (")		2 09.6	
15 840		18552	94
Summa			
Kristianstad i november 1922.			
Lennart Holmström			
Statens lantbruksingenjör			

Beskrifning och värderingsläm-
de nedanstående läne- och arslagens

Hammaro eller lägenhets

littera ö symfaktum	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	3/16	2	Boarys	Erik Helgeson
B	3/16	2	"	L. Rönngren
E	1/4	2	" "	Egon Nilsson
C	3/16	4-5	Össjö	Överste H. Bircho
	1/4	14		Jane Bröderman Karl
	7/16			Överste H. Bircho ste
H	[symfaktum]		Össjö gård	Alfred Jansson)
I	"	"	" "	Rytmästare Th. B.
				Johan Olsson
K	"	"	" "	Rytmästare Th. B.
				Olof Persson)

Bif. Ba

ägd över vattenotäckt mark tillhörande
 skanderna tillhöriga kommuner

	Bef. i kommunerna i september 1922	A-r-a-l						Jordförbättringsvärde	
		allt		"och överskott av begränsad mark		Summa		per hektar	ösa
		hektar	are	hektar	are	hektar	are		
	6	7		8		9		10	
	alla			1	41,4	1	41,4	42	42
	{ 4, 5, 6, 7, 10, 11	4	25,0	0	05,0	4	30,0	2070	85
	{ 18, 19, 24, 25, 26, 27	2	41,4			2	41,4	1191	68
Storbloms och Otto Larsson			0 60,7				0 60,7	239	26
Bloms (arr.)			1 13,6				1 13,6	539	98
rich (arr.)			1 13,5				1 13,5	635	60
rich (arr.)			4 20,2	0 63,2		4 83,4	2146	64	
Summa		13	74,4	2	09,6	15	84,0	6866	43
Kristianstad i november 1922. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.									

Kristianstad i november 1922.
 Lemnart Holmström
 Statens landbankeringens

Tabell utvisande läns- och an
samt läns- och anslagsbelopp.

Hamnans eller lägenhets

littera ö smyckarten	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	3/16	2	Boarys	Erik Helgesson
B	3/16	2	"	A. Rosengren
E.	1/4	2	"	Evan Nilsson
G	3/16	4	Ösejö	Överste H. Bircho stultm
	1/4	5		(arr. Bröderna Karl & Otto Lar
	7/16	14		Överste H. Bircho stultm
H	5		Trypmider Ösejö gård	(arr. Alfred Jansson)
I	"	"	" "	Ryttmästare Th. Birch
				(arr. Jönna Olsson)
K	"	"	" "	Ryttmästare Th. Birch
				(arr. Olof Persson)
				<u>Samman</u>

Kostnadsförslag

Bif. C

Finansiering 80 öre

Avdelning I
Dikning

Dikningskostnader A-B

31 76 78

" B-C

2399 20 5575 98

Synskostnad

460 93

Kostnad för lån och anslag

131 - 591 93

Sammanlagt

6167 91

Kristianstad i november 1922
Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande
har kostnaden för företaget beräk-
nats till 6167 kronor 91 öre.

Stockholm den 20 juli 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bif. Na

Undertecknade delägare
i Boarp - Össjö Liteningsföre-
tag av år 1921 äro nu komna
härmed att gemensamt
hos Kgl. Majt göra underlä-
ning ansökan om största möj-
liga lån och anslag av all-
männa medel och upp-
draga vi åt företagets arbets-
styrelse att å våra vägnar
underteckna alla här för er-
fordrliga handlingar och
kontrakt samt att utskitte-
ra och mot redovisningsskyl-
dighet handhåva oss berijade
statans medel.

Boarp den 3/4 1921.

Philips Berch Anton Rönngren
Olof Persson Janna Olsson
Alfred Jansson Otto Larsson
Emanuel Nilsson Carl Johansson
Erika Helgesson

Kammrättsrättningen bevitnas

av:

Alf Skerfving Olof Persson
Asbo Össjö Asbo Össjö

Bif. D. 6

Härmed ingår jag i
den förning, som delä-
garne i Boarys - Ossjö
beträffningsföretag år 1921
ingått den 3 April 1922 för
skändet av Lär och an-
slag av allmänna medel
till företagets utförande.

Örvedskloster den 8 Septe-
ber 1922.

för överste Higo Bertho
sterbhus

Hans Otto Ramel

Förmyndare

Bevittnas:

Lennart Holmström

P. F. F.

Att såvitt härstädes fört
underhålligt diarium utvisar
besvär icke inom försam-
lens tid anförts hos Löder-
bygdens vattendomstol samt
än, enligt nyuppgift den 20 de-
cember 1921 avslutad synför-
rättning angående "Boarp-
- Össejö dikeningsföretag av år
1924", enligt nyuppgift besvärade
förslagsvisning av vattenströmad
mark till Boarp och Össejö
i Össejö socken, Kristianstads
län, betygat, Hockholmen i
Löderbygdens vattendomstols
kansli den 13 mars 1922.

Habrar Lark

f. f. vattenrättssekreterare.

Förstämde avskrift av
Handlingen Tillståndet den av
Förmynd. Nöjt den 5 juli 1923 farr.
stämde protokollerna vid denna
Närvarande



102

L _____ 1-0225

15760

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 juli 1923 för
 "Boarps-Össjö dikningsföretag av år 1921", avseende torrläggning
 av mark inom Boarp och Össjö i Össjö socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
 den 1 november 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat dels lån med fyratusenettio (4.110)

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
 tvåtusenfemtio (2.050) kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha ^{va} undertecknad [✓] som enligt företett
 protokoll, hållet den 3 april 1922
 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag^{er} och för-
 bind^{er} mig.
 oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{sig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923
att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{sig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boarp den *15-9* 19*23*.

Rutger Persson *Leen Nilsson*
ägare av $\frac{3}{10}$ andel i *Boarp* ägare av $\frac{1}{4}$ andel i *Boarp*
Olof Persson
arvande till under Össjö gård

Att *Rutger Persson, Leen Nilsson och*
Olof Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Carl Johan Persson
Adress: *Össjögård*

Leen Gustafsson
Adress: *Boarp Össjögård*

Med stöd av Kungl. brevet den *5 juli*
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *17 oktober* 19*23*.


Carl Johan Persson

Olof Persson

Utdrag av protokoll hållet vid
sammankäde, med sakägare i
Boarys. Össjö diktningssamfund av
år 1921, den 3 april 1922 för val
av styrelse.

- § 1 Närvarande Rymtmästare Philip Berck,
Olof Persson, Jarmo Olsson, Alfred
Jansson, Otto Larsson, Sven Nilsson,
Karl Johansson och Anton Rosengren.
- § 2 Till att leda dagens förhandlingar
utsägs underförestånd.
- § 3 Annars hade införts i Engelholms
Tidning den 18 mars och 1 april samt
lyfts i Össjö kyrka söndagarna den
19 o 26 mars varför sammankädet
av de närvarande ansågs lagligen utlyst.
- § 4 Till styrelseledamöter utsägs Anton
Rosengren, Sven Nilsson och Olof Persson
samt till suppleanter Karl Johansson,
Alfred Jansson och Jarmo Olsson.
- § 5 Till att justera protokollet utsägs
Otto Larsson och Karl Johansson.

Som ofvran
Anton Rosengren
Justera
Otto Larsson Karl Johansson
Rätt utskrift bevisar
Anton Rosengren



Godkänt den 17 oktober 1923.

15761

Godkänt
den 17 oktober 1923

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Boarps - Össjö dikringsföretag av år 1921 avseende torrlägg-
ning av mark till Boarp och Össjö i Össjö socken av Kristianstads län.
Planen fastställd den 5 juli 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2050 kronor,

lån av odlingslånefonden 4110 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av lånesökandena den 15
september 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1923.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 29 september 1923.

Arvid Lovén
Statens lantbruksingenjör.



Stenbjörn E. Lönner

