Kopia

Förslag
till reglering af
Tomarpsån
mellan Gårdlösa och Gärsnäs gård
inom Smedstorps, Stiby och
Östra Herrestads socknar af
Kristianstads län

upprättadt vid syn enligt dikningslagen

år 1920 af

Staten's Landtbruksingenjör

1923 Pott 10

Gårdlösa-Gärsnäs

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 5 juli 1923 fastställda ~~arbetsplanen~~ betygar

Ritning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 juli 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 31 juli 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

D.-N:o 16412
Inkom till K. Lantbruksstyrelsen
den 15 OKT 1923

L 1*0229



Förslag till förstärkning af botten och slänter i och nedanför bron vid 12+5
Shala 1:50

Bro på Ystad-Gärsnäs järnväg
Shala 1:100




Bottenbredd 2 m Slänt 1:1.0
Bottenbredd 3 m Slänt 1:1.5
Vy vid afrinning 0,5 sek.l. per hektar
Längd-shala = 1:4000
Meter
Meter
Höjd- och sektions-shala = 1:100

RITN.Nr 001

L 1*0229

~~Sk.~~ 234 Kristianstad 1 ritn

L 1-0229

298/25

D.-No 5978

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 27 APR 1921

Handlingar
rörande
Gårdlösa-Pärsnäs åregleringsföretag 16412
upprättade vid syn enligt dikningslagen
år 1920.

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 OKT. 1923

Afskrift.

Protokoll, fördt vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Tommarpsån för torrläggning af mark till Stiby n:ris 2, 18, 26, 27 o 28 i Stiby socken, Kristianstads län.

År 1918 den 10 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Gärsnäs hotell för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande verkställa syn enligt dikningslagen afseende torrläggning af mark till Stiby n:ris 2, 18, 26, 27 o 28 i Stiby socken, Kristianstads län. Till sammanträde hade efter personlig kallelse tillstädeskommit:

som sökande:

G. Holst, Komstadsmölla för 5/224 mtl nr 2 och 673/2520 mtl nr 18 Stiby;

Henrik Olsson för 1/16 mtl nr 28 och 1/16 n:ris 26–27 Stiby;

af öfriga sakägare:

Aug. Andersson i nr 2 Stiby;

Jöns Eriksson för 5/64 mtl nr 2 Stiby;

Fröken Margareta Rosenkrantz, Gärsnäs gård;

P. Persson, som arrendator af Gärsnäs gård;

Gottfrid Gunnarsson, som d:o af Ulriksberg;

Enkan Börta Olsson, arrendator af Rogaard, genom sin son Anders Kristiansson;

Anders Månsson, som arrendator
af Svingåhuset, jord af Stiby by;
Emil Larsson, Tjustorp;
såsom godemän:
Jöns Persson, Tjustorp och
Nils Persson, Komstad, hvilka
båda aflagt föreskrifven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga uppgafs ej jäf mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanderna påyrkade Tommarpsåns reglering till sådana dimensioner, att dess däraf beroende marker kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som däraf hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Fröken Margareta Rosenkrantz motsatte sig företaget förmenande, att Gärsnäs gård med underlydande hade större nytta af den kring ån belägna marken såsom äng än som åker samt bestred betalningsskyldighet till företaget. Häri instämde Fröken Rosenkrantz arrendatorer.

§ 5.

Det upplystes, att Rogarods-mölla ej för närvarande användes och ej varit använd på omkring 15 år, men att dammvallen bibehållits i sitt skick. Ägarinnan, Fröken Rosencrantz, protesterade mot fallets utrifning, då detsamma efter krigets afslutande kunde komma till nytta.

§ 6.

Under sammanträdets gång hade tillstädeskommit Erik Nilsson, Brogård samt Ola Nilsson, N:r 2 ö 18 Stiby.

§ 7.

Då intet vidare förekom, kungjorde förrättningsmannen, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att verkställa för förrättningens vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats onsdagen den 22 maj 1918 kl. 11.30 fm., till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att göras och skulle till detta sammanträde inkallas särskild god man att närvara vid värdering af Rogarods mölla, allt i enlighet med dikningslagens föreskrifter.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens landtkulturingenjör.
Nils Persson   Jöns Persson

År 1918 den 22 maj.

Denna dag infunno sig åter förenämnde synemän å Gärsnäs hotell och hade till sammanträde infunnit sig:
Ola Nilsson, Stiby;
G. Holst, Kronstadsmölla genom
Herman Holst enl. fullmakt,
bil. 2;
Henrik Olsson, Stiby;
Erik Nilsson, Bergård;
Fröken Margareta Rosenkrantz,
Gärsnäs;
Arrendatorn P. Persson, Gärsnäs;
" Gottfrid Gunnarsson, Ulrikesberg;
" Anders Månsson, Tring;
Emil Larsson, Tjustorp.

På grund af Konungens Befallningshafvandes därom utfärdade förordnande hade kvarnägaren Karl Sjögren i Gärsnäs inställt sig såsom särskild god man för värdering af kvarnverk.

§ 9.

På därom framställd fråga yppades ej någon jäfsanmärkning mot Herr Sjögren, som ej heller visste sig stå i jäfsförhållande till sakägare.

§ 10.

Det upplystes, att vattenverket Rogarvsmölla ägde dammrätt året rundt.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade de upprättade profilritningarna och påvisade, att åregleringen kunde så verkställas, att den befintliga fallhöjden vid Rogarvsmölla kunde bibehållas efter regleringen, hvarvid de nuvarande anordningarna för vattenkraftens användning dock ej kunde komma till användning. Med bibehållande af sitt förra yrkande, att fallet skulle bibehållas, kunde Fröken Rosenkrantz ej för närvarande lämna besked angående de ersättningsanspråk, som hon i anledning af förändringen kunde hafva, utan förbehöll sig fri och öppen talan i detta hänseende.

§ 12.

Fröken Rosenkrantz förklarade sig villig att i stället för fordran på ny bro öfver ån vid Tvingsholmet mottaga den ersättning för försvårad åfverkörsel, som af synemännen kunde anses skälig.

§ 13.

Arrendatorn af Tringshult förklarade sig villig att anskaffa och anlägga utfartsväg från Tringshult mot Stiby på villkor, att han finge uppbära den ersättning för försvårad åfverkörsel, som enl. föregående § skulle utgå till Frk. Rosenkrantz.

§ 14.

Denna öfverenskommelse uppsattes å särskild handling och undertecknades af Anders Månsson, och godkändes af fröken Rosenkrantz (bil. 3).

§ 15.

Erik Nilsson, Bregård, och Emil Larsson, Tjuetorp, förenade sig med sökandena. Däröfver uppsattes särskild handling (Bil. 4).

§ 16.

Det uppdrogs åt förrättningsmännen att uppsätta förslag till den likvid jordägarne emellan, som kunde ifrågakomma genom minskad eller ökad areal vid åns rätning.

§ 17.

Ersättning för jord, som åtginge till upplagsplats för jordvallarne fordrades, men det beslöts, att ej fordra ersättning för den jord, som åtginge till åns utvidgande.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarade förrättningsmannen, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komma att verkställa värdering af Rogarnas vattenverk samt att tiden för nytt sammanträde komme att kungöras på lagligt sätt samt på verkägarnes begäran genom skriftligt meddelande från förrättningsmannen.

§ 19.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Nils Persson Jöns Persson
Karl Sjögren

År 1920 den 21 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Gärsnäs hotell. Efter personligen kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Fröken Margarita Rosencrantz
genom öfverstelöjtnanten Holger Rosencrantz;
Anders Månsson, Tringsholmt;
Jöns Eriksson, Hily;

Ola Nilsson, Stiby;
G. Holsts i Kannstadmölla sterbhus genom inspektoren Herman Holst, enl. fullmakt, bil. 5.
Erik Nilsson, Gårdlösa Bregård;
H. J. Pålsson, Ulriksberg;
Berta Olsson, Rogarod, genom Anders Kristiansson;
Per Persson, Gärsnäs gård
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget genom Disponenten Charles Birch-Jensen, enl. fullmakt, bil. 6 a och b;
Henrik Olsson, Stiby.

§ 20.

Förrättningsmannen uppläste värderingsinstrument öfver Rogarods kvarn, Bil. 7.

§ 21.

Efter öfverläggning och sedan förrättningsmannen påvisat, att de till Gärsnäs gård hörande ängarna, belägna ofvanför gården, komme att genom företagets utförande försämras, såvida företagets utförande endast gjordes beroende af sökandenas yrkande, yrkade öfverstelöjtnant Rosencrantz företagets utsträckning till Gärsnäs gård för åns upprensning i sådan mån, att vidare försumpning af ängarna kunde undvikas, under villkor dock, att Fröken Rosencrantz ej belastades med andra utgifter för företaget än sådana, som han enligt gällande lag kunde öfverflytta på arrendatorerna.

§ 22.

De närvarande arrendatorerna af Gärsnäs gård, P. Persson, och Wikoberg, H. V. Pålsson, förklarade sig villiga och benägna att betala den årliga afgäld, som under deras arrendetid kunde komma att belasta respektive gårdar för en dylik ersättning för ängens sänkning i form af ränta och amortering af statslån.

§ 23.

Öfverstelöjtnanten Rosencrantz yrkade utlösen af vattenkraften, kvarn, den del af kvarnhuset, i hvilken kvarnen är monterad, men däremot ej lösen af den del af huset, i hvilket boning vore inredd, uthus, samt och de i värderingslängden intagna inventarierna, 4 stycken gamla vikter.

§ 24.

Disponenten Charles Birch-Jensen förklarade att sockerbruksaktiebolaget komme att anordna pumpstation intill ån, att någon dämning därstädes ej komme att verkställas samt att den föreslagna uppränsningen vore snarare till nytta än skada för pumpningen. Pumpstationen skulle förläggas å norra sidan af ån ungefär vid afvägningspunkt 21 + 50.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i saken komme att hållas å samma lokal torsdagen den 30 innevarande september månad kl 1 e. m., till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgifvas.

§ 26.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Nils Persson   Jöns Persson
Karl Sjögren.

År 1920 den 30 september.

Till denna dag hade sammanträde utlysts att hållas å Gärsnäs hotell, hvarvid förutom förenämnda synemän tillstädeskommo:
August Andersson, Stiby;
Anders Månsson, Tringshuset;
Jöns Eriksson, Stiby;
Ola Nilsson, D:o;
Herman Holst, Skinstadmölla;
Henrik Olsson, Stiby;
Erik Nilsson, Gårdlösa;
H. V. Pålsson, Ulriksberg;

Per Persson, Gärsnäs gård.

§ 27.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget samt uppläste Dikesförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag (bil. 8), Kostnadsberäkning (bil. 9), Ägoutbyteslängd (bil. 10) och Kostnadsfördelningslängd (bil. 11).

§ 28.

Synemännen afgåfva sitt så lydande utlåtande (bil. 12).

§ 29.

Till ordinarie medlemmar i arbetsstyrelsen utsågos Herrar H. J. Pålsson, Ulriksberg, Henrik Olsson, Stiby och Jöns Eriksson, Stiby. Till ersättare utsågos Ola Nilsson, Stiby, och Anders Månsson, Tringshuset.

§ 30.

Till företagets syssloman utsågs H. J. Pålsson, Ulriksberg.

§ 31.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen afslutad.

§ 32.

Förrättningsmannen lämnade besvärshänvisning genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt meddelade, att Ingelstads och Järrestads häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 33.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör.

Nils Persson   Jöns Persson
Karl Sjögren

Bil. 1.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
i Kristianstads län.

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingenjör, att i laga ordning företaga sådan syn, som i 4 kapitlet dikningslagen omförmäles, i ändamål att vinna reglering af den så kallade Tommarpsån, å sträckan från och med Tvingsgårdens ägor i Stiby socken till Gärsnäs vattenkvarn i Östra Herrestads socken.

Företaget anses beröra följande fastigheter:

Tvingsgården, ägare fröken Margareta Rosenkrantz å Gärsnäs gård;

hemmanet 5/64 mantal N:o 2 Stiby, ägare Jöns Eriksson å stället;
hemmanet mantal N:o 18 Stiby, ägare Ola Nilsson å stället;
hemmanet 5/224 mantal N:o 2 och 673/2520 mantal N:o 18 Stiby, som ägas av G. Holst å Kamstadmölla;
hemmanet 1/16 mantal N:o 28 Stiby, ägare Henrik Olsson å stället;
Vattenkvarnen Rogarnasmölla och Gärsnäs gårds ägor, som ägas af fröken Margareta Rosencrantz å Gärsnäs gård.

Möjligen kommer en Stiby kyrka tillhörig jord belägen å hemmanet N:o 2 Stiby att även beröras av företaget.

Samtliga ägare äro boende i Stiby socken, med undantag av fröken Margareta Rosencrantz, som är bosatt i Östra Herrestads socken.

Stiby den 12 juli 1917.
Ola Nilsson # 18 Stiby
G. Holst Camstad-Mölla pr Gärsnäs
Henrik Ohlsson n:r 28 Stiby

Bevittnas av:
Ingeborg Lunning Caesar Onstauflen
Linköping Med. Kand. Malmö

Resolution N:o 1012 Ekdom

Länsstyrelsen finner skäligt, jämlikt 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten, förordna statens lantbruks ingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn för pröfning af det i ansökningen omförmälta företag; åliggande det sökandena att härom underrätta förrättningsmannen.

Kristianstads landskansli den 20 september 1917.

Landshöfdingeämbetet

Ivar Tr. Ragnar R. Lundelius

Bif. 2.

Innehafvaren häraf befullmäktigas att föra min talan vid stämman ansagd d. 22de Maj 1918 angående Tommarpsåns reglering och godkänner jag ombudets laga görande och låtande.

Kronstad Mölla d. 21 Maj 1918.

G. Holst

Bevittnas

Ellen Persson Karolina Lilja

Bif. 3.

Undertecknad arrendator af Tingshuset af Stiby by, hvilken egendom tillhör Fröken Margareta Rosencrantz å Gärsnäs gård, förbinder mig att under min arrendetid å egendomen, hvilken tid utgår den 14 mars 1927, på egen bekostnad anskaffa och anlägga samt underhålla utfartsväg från det av mig arrenderade området till närmaste byväg inom Stiby by på sådant vilkor, att jag får uppbära den ersättning för försvårad öfverkörsel öfver ån, som vid synförrättning för reglering af ån af synemännen kan komma att tillerkännas jordägaren Fröken Margareta Rosenkrantz för raserandet af den bro, som för närvarande förbinder Tvingshuset med Mikobergs egendom.

Vidare förbinder jag mig, att vid arrendets afträdande till jordägaren, d.v.s. ägaren af Tvingshuset, öfverlämna denna väg utan anspråk på någon slags ersättning för denna väg.

Gärsnäs den 22 maj 1918.

Anders Månsson

Att Anders Månsson frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Persson Jöns Persson

Bif. 4.

Undertecknade förena oss härmed med öfriga sökanderna till syn enl. dikningslagen afseende reglering af mosse från Stiby i Stiby socken.

Gärsnäs den 22 maj 1918.

Erik Nilsson Emil Larsson
Bergård 6-5 Tjustorp.

Att Emil Larsson, Tjustorp och Erik Nilsson, Bergård, frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående förening betyga

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Jöns Persson Nils Persson

Bif. 5.

Fullmakt för vår broder Herman Holst att vid alla eventuella sammanträden om Tommarps-åns reglering mellan Sandstorps kvarn – Komstad Mölla och Gärsnäs kvarn föra G. Holsts sterbhus talan. Godkännande vi i allo ombudets lagliga åtgärder.

Komstad Mölla d. 20 September 1920.

Katharina Holst Carl G. Holst
Bevittnas
Karl Sjögren Ernfrid Nilsson

Bil. 6 a

Innehafvaren häraf befullmäktigas härigenom, att vid sammanträde tisdagen den 21 sept. d.å. å Gärsnäs hotell inför statens landtbruksingenjör i Kristianstads län, angående reglering af Tommarpsån, företräda Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget och därvid föra bolagets talan.

Ombudets lagliga åtgöranden godkännes.

Köpingebro den 15 sept. 1920.
Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget
H Rödeck

Egenhändiga underskriften bevittnas:
Wilh. Ottergren Ruth Åberg
adr: Köpingebro

Bil. 6 b.

Afskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsafdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, enligt en den 30 november 1917 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres af direktörerna Erik Frisell, Magnus Elliot och Axel Fredrik Vennersten samt verkställande direktören ingenjören Carl Fredrik Tranchell och vice häradshöfdingen Svante Sten Albert Brovné, alla i Stockholm, filosofie doktorn Fredrik Gustaf Ekman i Göteborg, konsuln Mat Emil Leopold Engeström och kammarherren Wilhelm Algernon Albertus von Platen, båda i Malmö, direktören Malte Sommelius i Helsingborg, jämte konsuln Johan Wilhelm Magnus Westrup i Lund, med konsuln August Schmitz i Malmö, godsägaren Paul Paulsen å Ekeberga, Hällestads socken af Malmöhus län, och direktören Hugo Gödecke i Trelleborg till suppleanter, att firman tecknas af styrelsens ordinarie ledamöter och Hugo Gödecke hvar för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring häruti icke registrerats, det varder härmed till bevis meddeladt.

Stockholm den 13 december 1919.

Ex officio:
E. F. Björkman
(Stämpel)
Vidimeras:
E. Karlsson W. Gripenberg

Bil. 7.

Värderingsinstrument

öfver Rogarods kvarn upprättadt vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Tommarpsån inom Smedstorps, Stiby och Östra Herrestads socknar, Kristianstads län.

Vattenkraften.				
Nederbördsområdet vid Rogarod är cirka 7000 hektar. Afrinningen vid flod uppskattas till 0,8 sekundliter per har = 5,6 m³/sek. Nyttiga vattenmängden beräknas till 1/10 af flodvattenmängden = 0,56 m³/sek. Fallhöjden är 1,2 meter. Antal hästkrafter 1,2 x 0,56 x 1000 = c:a 9. En hästkraft beräknas i värde till 150 kronor eller, då fallet ej får användas mera än 3/4 af året, till 112,50 kronor. Vattenkraftens värde skulle alltså vara			1.012	50
Kvarnen.				
Dämningen med dammlucka	300	-		
Underfallshjul (ristar) kvarndrif, grafhjul, axel, spindelbygn, kvarnstenar med järnbeslag, mjölkista, m.m. tillhörande kvarnen, allt i ruiner	100	-		
Den del af huset, som kvarnen är uppförd i	300	-		
Återstående delen af huset = bostad i sammanhang med kvarn	800	-		
öfverföres	1.500	-	1.012	50

öfverfört	1500	-	1012	50
uthus	300	-	1800	-
Inventarier.				
1 sats vikter (gamla måttet), 10+5+ +2+1=18 lispund			18	-
Summa kronor			2830	50

Lösensummans beräkning.

Vattenkraften	1012	50		
50 % lagstadgad förhöjning	506	25	1518	75
Kvarnen	1800	-		
50 % lagstadgad förhöjning	900	-	2700	-
Inventarier			18	-
Summa kronor			4236	75

Rogarod den 22 maj 1918.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Karl Sjögren Nils Persson
Jöns Persson

Bil. 8.

Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark å Tving och Stiby i Stiby socken, Tjustorp i Smedstorps socken samt Ulriksberg och Gärsnäs gård i Östra Herrestads socken, upprättad vid syn enligt dikningslagen åren 1918-1920.

Ägofigurens nummer å synekartan	Hemman, ägare, ägoslag	Areal									Uppskattadt värde						Förbättringsvärde	
		åker			äng			impediment			före förbättringen			efter förbättringen				
											pr har	för ägofiguren		pr har	för ägofiguren			
		har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	mtl nr 2 Stiby August Andersson																	
1	äng					42	-				700	294	-	1000	420	-	126	-
2	"					25	-				900	225	-	1000	250	-	25	-
3	"					13	-				800	104	-	1000	130	-	26	-
4	"					25	-				500	125	-	1000	250	-	125	-
5	gammal åränna imp.								12	-								
6	" " "								04	-								
7	å "								06	50								
	Summa				1	05	-		22	50		748	-		1,050	-	302	-
B	Lght Tvingahuset Frk. Margareta Rosenkrantz arr. Anders Månsson																	
8	äng					11	-				420	46	20	~~1400~~ 1260	138	60	92	40
9	"					55	-				700	220	-	2000	1100	-	880	-
	öfverföres					66	-					266	20		1,238	60	972	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört					66	-					266	20		1,238	60	972	40
10	äng				1	91	-				400	764	-	2000	3,820	-	3,056	-
11	åker		96	-							1200	1,152	-	2000	1,920	-	768	-
12	ägoväg imp.								09	25								
13	å "								35	-								
14	äng					08	-				800	64	-	2000	160	-	96	-
15	"					25	-				600	150	-	2000	500	-	350	-
16	å imp.								03	-								
	Summa		96	-	2	90	-		47	25		2,396	20		7,638	60	5,242	40
C	5/64 mtl N:r 2 Stiby Jöns Eriksson																	
17	äng					75	-				420	315	-	1400	1,050	-	735	-
18	åker		15	-							1200	180	-	2000	300	-	120	-
19	å imp.								15	-								
	Summa		15	-		75	-		15	-		495	-		1,350	-	855	-
D	15/112 och 16/105 mtl N:r 2 o 18 Stiby Ola Nilsson																	
20	åker		21	-							1600	336	-	2000	420	-	84	-
21	äng					26	-				1000	260	-	2000	520	-	260	-
22	åker		31	-							1600	496	-	2000	620	-	124	-
23	"		41	-							1260	516	60	1800	738	-	221	40
24	"		67	-							1260	844	20	1800	1,206	-	361	80
25	äng					25	-				600	150	-	2000	500	-	350	-
26	å imp.								05	-								
	Summa	1	60	-		51	-		05	-		2,602	80		4,004	-	1,401	20
E	5/224 och 673/2520 mtl N:r 2 o 18 Stiby G. Holsts sterbhus																	
27	äng					55	-				800	440	-	2000	1,100	-	660	-
28	å imp.								07	-								
	Summa					55	-		07	-		440	-		1,100	-	660	-

2,90
2,71
19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
F	1/16 utj. n:r 26–27. 1/16 utj. n:r 28 Stiby Henrik Olsson																	
29	äng				1	46	-				500	730	-	1000	1460	-	730	-
30	åker		12	-							1600	192	-	2000	240	-	48	-
31	"		02	-							1800	36	-	2000	40	-	04	-
	Summa		14	-	1	46	-					958	-		1,740	-	782	-
G	utj. n:r Gårdlösa Bergård Erik Nilsson																	
32	åker		48	-							1600	768	-	2000	960	-	192	-
33	äng					15	-				400	60	-	1000	150	-	90	-
34	å impr.								06	50								
	Summa		48	-		15	-		06	50		828	-		1,110	-	282	-
H	utj. n:r Tjustorp Emil Larsson																	
35	åker		06	-							1000	60	-	2000	120	-	60	-
36	äng					05	-				200	10	-	1000	50	-	40	-
37	å impr.								05	-								
	Summa		06	-		05	-		05	-		70	-		170	-	100	-
I	Ulriksberg Frk. Margareta Rosenkrantz arr. Pålsson (se prot.)																	
38	åker		80	-							1000	800	-	2000	1600	-	800	-
39	äng					15	-				400	60	-	2000	300	-	240	-
40	"					20	-				300	60	-	1500	300	-	240	-
41	å impr.								21	-								
42	äng					48	-				600	288	-	2000	960	-	672	-
43	åker		09	-							1200	108	-	2000	180	-	72	-
44	ägoväg impr.								01	15								
	Öfverföres		89	-		83	-		22	15		1,316	-		3,340	-	2024	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		89	-		83	-		22	15		1316	.		3340	-	2024	-
45	åker		30	-							1400	420	-	2000	600	-	180	-
46a	"		31	-							800	248	-	2000	620	-	372	-
46b	äng					04	50				200	09	-	1000	45	-	36	-
47	"					71	-				400	284	-	2000	1420	-	1136	-
48	å impr.								40	-								
49	äng					27	-				240	64	80	1200	324	-	259	20
50	"					14	-				120	16	80	1200	168	-	151	20
51	stendamm impr.								03	50								
52	ägoväg och å "								04	20								
53	äng, udde					01	40				300	04	20	1000	14	-	09	80
54	" "						30				300		90	1000	03	-	02	10
55	å impr.								99	-								
56	äng					15	-				1000	150	-	2000	300	-	150	-
57	"					12	-				300	36	-	1000	120	-	84	-
58	åker		20	-							1400	280	-	2000	400	-	120	-
59a	äng					25	-				400	100	-	1000	250	-	150	-
59b	"					86	-				400	344	-	1000	860	-	516	-
59c	"					48	-				360	172	80	1200	576	-	403	20
60	"					14	-				480	67	20	1200	168	-	100	80
61	åker		12	-							1440	172	80	1800	216	-	43	20
62	"		10	-							1260	126	-	1800	180	-	54	-
63	äng					45	-				960	432	-	1200	540	-	108	-
64	"				1	21	-				800	968	-	2000	2420	-	1452	-
65	"					01	-				400	04	-	1000	10	-	06	-
	Summa	1	92	-	5	68	20	1	68	85		5216	50		12574	-	7357	50
K	1/8 mtl Rogarat nr 1 Frk. Margareta Rosenkrantz arr. Berta Olsson																	
66	äng					41	-				640	262	40	1600	656	-	393	6
67	"					80	-				400	320	-	2000	1600	-	1280	
	öfverföres				1	21	-				—	582	40		2256	-	1673	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt				1	21	-					582	40		2256	-	1673	60
68	åker		40	-							1440	576	-	1800	720	-	144	-
69	Tomt å trädgård		05	-							1260	63	-	1800	90	-	27	-
70	" "		07	-							1260	88	20	1800	126	-	37	80
71	äng					01	-				200	02	-	1000	10	-	08	-
	Summa		52	-	1	22	-					1311	60		3202	-	1890	40
L	Gärsnäs gård Frk. Margarita Rosenkrantz arr. Per Persson																	
72	äng					59	-				360	212	40	1200	708	-	495	60
73	åker		25	-							1200	300	-	2000	500	-	200	-
74	äng					50	-				360	180	-	1800	900	-	720	-
75	"					09	-				300	27	-	1000	90	-	63	-
76	åker		06	-							1200	72	-	2000	120	-	48	-
77	äng					29	-				200	58	-	2000	580	-	522	-
78	"					19	-				400	76	-	2000	380	-	304	-
79	"					39	-				400	156	-	2000	780	-	624	-
80	å imp.								06	-								
81	" "								30	-								
82	äng					10	-				480	48	-	1600	160	-	112	-
83	"					45	-				600	270	-	2000	900	-	630	-
84	"					74	-				800	592	-	2000	1480	-	888	-
85	"					31	-				600	186	-	1200	372	-	186	-
86	"					23	-				400	92	-	2000	460	-	368	-
87	järnvägsbank imp.								20	75								
88	" "								08	85								
89	äng					21	-				200	42	-	2000	420	-	378	-
90	"					18	-				400	72	-	2000	360	-	288	-
91	"				1	56	-				400	624	-	2000	3120	-	2496	-
92	"					39	-				800	312	-	2000	780	-	468	-
93	åker		40	-							1400	560	-	2000	800	-	240	-
	öfverföres		71	-	6	22	-		65	60		3879	40		12910	-	9030	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		71	-	6	22	-		65	60		3,879	40		12,910	-	9,030	60
94	å inp.								08	-								
95	" "								37	-								
	Summa		71	-	6	22	-	1	10	60		3,879	40		12,910	-	9,030	60
	Sammandrag																	
A	mtl nr 2 Stiby August Andersson				1	05	-		22	50		748	-		1,050	-	302	-
B	Lyckt Tringshult Frk. M. Rosencrantz arr. Anders Månsson		96	-	2	90	-		47	25		2,396	20		7,638	60	5,242	40
C	5/64 mtl nr 2 Stiby Jöns Eriksson		15	-		75	-		15	-		495	-		1,350	-	855	-
D	15/112 och 16/105 nr 2 ö 18 Stiby Ola Nilsson	1	60	-		51	-		05	-		2,602	80		4,004	-	1,401	20
E	5/224 ö 673/2520 mtl N:r 2 ö 18 Stiby G. Holsts sterbhus					55	-		07	-		440	-		1,100	-	660	-
F	1/16 mtl nr 26 ö 27, 1/16 mtl nr 28 Stiby Henrik Olsson		14	-	1	46	-					958	-		1,740	-	782	-
G	mtl nr 9, 12 ö 17 Gårdlösa, Brogård Erik Nilsson		48	-		15	-		06	50		828	-		1,110	-	282	-
H	mtl nr Tjustorp Emil Larsson		06	-		05	-		05	-		70	-		170	-	100	-
I	Ulriksberg Frk. M. Rosencrantz arr. H. V. Pålsson	1	92	-	5	68	20	1	68	85		5,216	50		12,574	-	7,357	50
	öfverföres	5	31	-	13	10	20	2	77	10		13,754	50		30,736	60	16,982	10
			√			√			√								√	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	5	31	-	13	10	20	2	77	10		13,754	50		30,736	60	16.982	10
K	1/8 mtl Rygaret nr 1 Frk. M. Rosencrantz arr. Berta Olsson		52	-	1	22	-					1,311	60		3.202	-	1,890	40
L	Gärsnäs gård Frk. M. Rosencrantz arr. Per Persson		71		6	22	-	1	10	60		3.879	40		12,910	-	9.030	60
	Summa	6	54	-	20	54	20	3	87	70		18.945	50		46.848	60	27.903	10

Gärsnäs den 30 sept. 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Nils Persson Jöns Persson

Kostnadsberäkning för reglering af Tommarpsån mellan Gardlösa och Gärsnäs gård inom Smedstorps, Stiby och Östra Herrestads socknar af Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Bil. 9.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kostnad kr	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A–B.						
0-12+10	1210	Schaktning af lera, sten och grus m³	700	3.-	2100	-		
		" " " " " m³	5200	2.-	10400	-		
		Befästande enligt ritning af kanalbotten och slänter under brohvalfvet m²	20	8.-	160	-	12660	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					1240	-
		Summa kronor					13900	-
		Kanalsträckan B – C.						
12+10-19	690	Schaktning af lera, grus och sten m³	2400	2.-	4800	-	4800	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					480	-
		Summa kronor					5280	-
		Kanalsträckan C – D.						
19-30	1100	Schaktning af dyjord, grus och sten m³	2000	1.80	3600	-		
		öfverföres			3600	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfört			3600	-		
		Schaktning af grus och sten m³	800	4:-	3200	-	6800	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					680	-
		Summa kronor					7480	-

Sammandrag.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B						
		Arbetskostnad			13900	-		
		Ersättning för försvårad öfverkörsel			600	-		
		" " Bergmans kvarn och fall			2568	75	17068	75
		Kanalsträckan B-C					5280	-
		" C-D					7480	-
		Summa kronor					29828	75

Gärsnäs den 30 sept 1920.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 10.

Ägoutbyteslängd vid Tommarpsåns reglering för torrläggning af vattenskadad mark till Tving och Stiby i Stiby socken, Tjustorp i Smedstorps socken samt Ulriksberg och Gärsnäs gård i Öster Herrestads socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen åren 1918-1920.

Hemmans eller lägenhets					Vinner	Förlorar	Pris per ar	Den erhållna jordens värde		Den lämnade jordens värde		Betalar		Erhåller	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare											
					ar	ar	kr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	Lght	Tvingelmark	Frk. M. Rosenkrantz												
				arr. Anders Månsson	71	72	20.-	1420	-	1440	-				
					2		15.-	30	-	—		10	-		
C	5/64	2	Stiby	Jöns Eriksson	13		20.-	260	-						
					—	14	14.-			196	-	64	-		
D	15/112 ō 16/105	2 ō 18	"	Ola Nilsson	1	3	20.-	20	-	60	-			40	-
E	5/224 ō 673/2520	2 ō 18	"	G. Holsts sterbhus		3	20.-			60	-				
					8		10.-	80	-			20	-		
I			Ulriksberg	Frk. M. Rosencrantz	135	85	20.-	2700	-	1700	-				
				arr. N. V. Pålsson		2	15.-			30	-				
						11	12.-			132	-				
						3	—			—					
					1	13	10.-	10	-	130	-				
					14		14.-	196	-			914	-		
K	1/8	1	Rogarod	Frk. M. Rosencrantz		48	20.-			960	-				
				arr. Berta Olsson	11		12.-	132	-						
					3		—	—	-						
					3		10.-	30	-					798	-
				öfverföres				—		—		1008	-	838	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				öfverfört								1008	-	838	-
L			Gärsnäs gård	Frk. M. Rosencrantz	2	1	10.	20	-	10	-				
				arr. Per Persson		9	20.			180	-			170	-
						Summa						1008	-	1008	-

Gärsnäs den 30 sept. 1920.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Nils Persson Jöns Persson

Bil. 11.

Kostnadsfördelningslängd vid reglering af Tommarpsån mellan Gårdlösa och Gärsnäs gård inom Smedstorps, Stiby och Östra Herrestads socknar af Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmans eller lägenhets					Ägofigurernas nummer	Förbättrings-värde		Fördelningstal	Beräknade kostnader	
littera å ägokartan	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Afdelning I, kanalsträckan A-B.										
A		2	Stiby	August Andersson	alla	302	-	2,13	363	56
B	Lykt	Tvingshemmet		Frk. M. Rosencrantz arr. Anders Månsson	"	5.242	40	36,96	6.308	61
C	8/64	2	Stiby	Jöns Eriksson	"	855	-	6,03	1.029	25
D	15/112 o. 16/105	2 o. 18	"	Ola Nilsson	"	1.401	20	9,88	1.686	39
G		9, 12 o. 17	Gårdlösa, Bergagård	Erik Nilsson	"	282	-	1,99	339	67
H			Tjustorp	Emil Larsson	"	100	-	0,70	119	48
İ			Ulriksberg	Frk. M. Rosencrantz arr. H. V. Pålsson	38-50	4.158	40	29,31	5.002	85
K	1/8	1	Rygaard	Frk. M. Rosencrantz arr. Bengta Olsson	66-69	1.844	60	13.-	2.218	94
				Summa	—	14.185	60	100.-	17.068	75
Afdelning II, kanalsträckan B-C.										
E	5/224 o. 673/2520	2 o. 18	Stiby	G. Holsts sterbhus	alla	660	-	16,82	888	10
F	1/16	26, 27 o. 28	"	Henrik Olsson	"	782	-	19,93	1.052	30
İ	1/16		Ulriksberg	Frk. M. Rosencrantz						
				öfverföres	—	1.442	-	36,75	1.940	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfördt	—	1442	-	36,75	1940	40
				arr. H. V. Pålsson	53-63	1741	10	44,36	2342	21
K	1/8	1	Rogeröd	Frk. M. Rosencrantz						
				arr. Berta Olsson	70,71	45	80	1,17	61	78
L			Gärsnäs gård	Frk. M. Rosencrantz						
				arr. Per Persson	72-73	695	60	17,72	935	61
				Summa	—	3924	50	100	5280	-

Afdelning III kanalsträckan C-D.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
İ			Ulrikeberg	Frk. M. Rosencrantz						
				arr. H. V. Pålsson	64-65	1458	-	14,89	1113	77
L			Gärsnäs gård	Frk. M. Rosencrantz						
				arr. Per Persson	74-93	8335	-	85,11	6366	23
				Summa	—	9793	-	100	7480	-

Fördelning af förrättningskostnader.

(Fördelningstalen användas vid fördelning af alla för hela företaget gemensamma kostnader.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A		2	Stiby	August Andersson	alla	302	-	1,08	8	65
B	Lght	[illegible]		Frk. M. Rosencrantz						
				arr. Anders Månsson	"	5242	40	18,79	150	50
C	5/64	2	Stiby	Jöns Eriksson	"	855	-	3,06	24	51
D	15/112 o. 16/105	2 o. 18	"	Ola Nilsson	"	1401	20	5,02	40	21
E	5/224 o. 673/2520	2 o. 18	"	G. Holsts sterbhus	"	660	-	2,37	18	98
F	1/16 1/16	26,27 o. 28	"	Henrik Olsson	"	782	-	2,80	22	43
G		9,12 o. 17	Gårdlösa, Bergsjö	Erik Nilsson	"	282	-	1,01	8	09
H			Tjustorp	Emil Larsson	"	100	-	0,36	2	88
İ			Ulrikeberg	Frk. M. Rosencrantz						
				arr. H. V. Pålsson	"	7357	50	26,37	211	21
K	1/8	1	Rogeröd	Frk. M. Rosencrantz						
				arr. Berta Olsson	"	1890	40	6,77	54	23
				öfverföres	—	18872	50	67,63	541	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfört	—	18872	50	67,63	541	69
I.				Gärsnäs gård Frk. M. Rosencrantz arr. Per Persson	alla	9030	60	32,37	259	27
				Summa	—	27903	10	100.–	800	96

Gärsnäs den 30 sept. 1920.
Lennart Holmström
statens lantkulturingenjör

Nils Persson. Jöns Persson

Bil. 12.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Tommarpsån mellan Gårdlösa och Gärsnäs gård inom Smedstorps, Stiby och Östra Herrestads socknar af Kristianstads län.

1º. Företaget, som afser reglering af naturligt vattendrag, är i enlighet med § 12 i lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 att hänföra till andra kapitlet af nämnda lag.

2º. Företaget medför utrifning af Rogeruds vattenfall. Enär värdet af den förbättring å jorden, som erhålles genom vattnets afledande stiger till dubbelt mot fulla värdet af vattenverket, äga sakägarne jemlikt föreskrifterna i dikningslagens § 17 vitsord att utföra företaget. Någon omständighet i öfrigt, som skulle kunna utgöra laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat påvisas.

3º. Företagets omfattning är beroende af de i synprotokollets §§ 3, 15 och 21 antecknade yrkandena och synförrättningen berör i anledning däraf den sträcka af Tommarpsån, som å hithörande planskarta utmärkes medelst trenne jemnlöpande röda linjer och bokstäfverna A-B-C-D.

Den vattenskadade marken,

som af företaget tillskyndas båtnad, är afsatt å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna reglering vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d. v. s all mark belägen under en kurva, afvägd till 1,2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i ån med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, dels för fall åt sidorna mot vattendraget räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans dock ej öfverstigande 1:1000.

4:o Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde vid möjlighet till full torrläggning eller med andra ord jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt i viss mån till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning, jorden lider af. Denna försumpningsgrad har uträknats genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kanten för den vattenskadade marken, har grad 1,0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, åsättes graden 0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kanten delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurens höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommindre förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumnerna 18 och 19.

De af kanalsträckan C–D beroende ängsmarkerna skola ej torrläggas för odling till åker utan bibehållas såsom äng. Vid värdering af dessa ängsmarker hafva synemännen utgått från följande principer: a) En fullgod äng anses för närvarande i värde motsvara fullgod åker; b) En fullgod äng bör under växtperioden hafva sitt grundvattenstånd beläget på ca 0,7 meters djup; c) En fullgod äng bör kunna sättas under vatten eller öfversilas. Enär möjlighet i detta fall finnes, dels att reglera grundvattnet dels att anordna öfversilning, finna synemännen jämväl på grund af jordmånens beskaffenhet, att ifrågavarande ängsmarker efter företagets fullbordande äro jämnbördiga med åkerjorden. Deras nuvarande värde är beroende af försumpningens storlek eller, där ängsmarken för närvarande innehar ett för ängsmark alltför djupt grundvattenstånd, dettas större eller mindre afstånd från det, som anses lämpligast.

5°. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna vinnas, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m.m.

Följande beräkningar, hvarvid användts Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1+0{,}5\sqrt{R})\sqrt{R.I}$, ligga till grund för kanalens dimensionering.

Kanalsträckan A-B.

Full torrläggning för odling till åker afses.

Nederbördsområde omkring 7000 hektar.

Afrinning vid flod 0,8 sekundliter per ha = 5,6 m³/sek.

Bottenlutning 1,2 : 1000;
vattendjup 1,3 meter;
Sidolutning 1:1,5;
bottenbredd 2,0 meter;
vattnets medelhastighet = 1,08 m/sek;
framrinnande vattenmängd 5,55 m³/sek.

Medelvattenståndet under sommarhalfåret beräknas bero af en afrinning af 0,08 liter per ha och sekund. Vattenståndet i kanalen skulle därvid blifva mellan 0,3 och 0,4 meter.

Kanalsträckan B-15.

Full torrläggning för odling till åker afses.

Nederbördsområde och afrinning se ofvan.

Bottenlutning 1:1000;
Vattendjup 1,4 meter;
sidolutning 1:1,5;
bottenbredd 2,0 meter;
vattnets medelhastighet 1,03 m/sek;
framrinnande vattenmängd =
= 5,9 m³/sek.

Kanalsträckan C-D.

Bättre torrläggning afsåg afses. Öfversvämning bör undvikas under sommarhalfåret, men tillåtes vid flodtid.

Nederbördsområde se ofvan.

Max. afrinning under vegetationsperioden uppskattas till 0,5 sekundliter pr har = 3,5 m³/sek.
Bottenlutning 2:1000.
Vattendjup 0,8 meter;
Sidolutning 1:1,5;
bottenbredd = 3,0 m.
vattnets medelhastighet = 1,14 m/sek.
framrinnande vattenmängd = 3,83 m³/sek.

Kanalens djup är anpassadt efter dess ändamål och framgår, likasom öfriga dimensioner, bottenlutningar, bottenlägen m.m. af hithörande profil- och sektionsritningar.

Hvad beträffar planläggningen af Tommarpsån har åräting förslagits och därvid vid planläggningen sökts att med minsta intrång för grannarna förena ett något så när rakt lopp. De ägoutbyten, som därvid nödvändigtvis förekomma, hafva klargjorts i upprättad ägoutbyteslängd, där utbytena upptagas dels till areal, dels värderade i kronor i enlighet med jordvärdet efter företagets utförande.

6º. I företaget ingår ej några brobyggnader. I särskildt aftal mellan jordägare och arrendator har öfverenskommelse träffats angående befintliga bron för vägen mellan Tvingshuset och Ulrikeberg. Ägovägsbron vid punkt 12 vid Rogared bibehålles oförändrad och järnvägsbron för Ystad-Gärsnäs järnväg berörs alldeles icke af företaget.

7º. I enlighet med sakägarnes beslut finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för jord, som åtgår till åns utvidgande eller uppgräfning, ej skall utgå. Fordras ersättning för jord, som åtgår till kanalvallen, skall dylik fordran framställas skriftligen till företagets syssloman senast den dag, då företaget genom afsyningsbevis uppläsande förklaras afslutadt och godkändt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas genom den täckta markens uppmätning af två stycken af företagets syssloman tillkallade ojäfviga män efter ett pris af tjugo (20) kronor per ar mark, som täckes af jordvallar, upplagda på sätt i detta utlåtande föreskrifves. Begäres ersättning af en eller flere sakägare skola samtliga sakägare inom samma arbetsafdelning jemväl hafva ersättning.

Ersättning för försvårad öfverkörsel skall utgifvas åt ägaren af Tvingsbruset med sexhundra (600) kronor, att disponeras enligt mellan jordägaren och arrendatorn träffad öfverenskommelse.

Lösen för Rogarods vattenverk skall jemlikt ägarens yrkande och lagens bestämmelser utgifvas

för vattenkraften 1.012.50
„ dämningen med
dammluckor 300.-
„ underfallshjul (ratter), kvarnhus, grophjul, axel, spindeldyna, kvarnstenar med järnbeslag, mjölkista m.m. tillhörande kvarnen, allt i ruiner 100.-
för den del af huset, i hvilken kvarnen är uppförd 300.-- 1,712.50
50% tillägg å detta belopp 856.25
Totalsumma lösensbelopp kr 2,568.75

Beträffande ordningen för vattenverkets öfvertagande m.m. hänvisas till bestämmelserna i dikningslagens § 65.

8:o På grund af markytans fall samt företagets beskaffenhet i öfrigt, hafva synemännen funnit

skäligt indela företaget i tvänne af hvarandra oberoende afdelningar, af hvilken afdelning I omfattar kanalsträckan A–B samt [illegible] afdelning II omfattar kanalsträckan B–C och
" III " " C–D.

Afdelningarnes omfattning, hvad markområdena beträffar, framgår af kostnadsfördelningslängden, där för hvarje afdelning de ägofigurer, som äro betalningsskyldiga inom afdelningen, äro uppräknade. I kostnaden för de skilda afdelningarne deltaga de i dem ingående jordarealerna i förhållande till den förbättring, som genom företagets utförande beräknas uppkomma.

Förbättringsvärdena utgöra sålunda fördelningstal. Dessa äro för bekvämlighetens skull äfven uträknade i procenttal. I kostnadsfördelningslängden beräknas efter ofvan angifna grunder dels hvars och ens deltagningsskyldighet under olika afdelningar, uträknadt i förbättringsvärden och procent, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det uppgjorda kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare. Förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader såsom administrationskostnader o.d. skola gäldas af hvar och en sakägare i förhållande till hela förbättringsvärdet å hans jord. Denna deltagningsskyldighet är uträknad i procent i kostnadsfördelningslängden under rubrik "Gäldas förrättningskostnader med."

9º Kostnaderna för kanalens framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som kostnaderna för dess upptagande. Rensning af Tommarpsån skall verkställas minst hvart tredje år och för öfrigt så ofta behofvet det påkallar. Växtligheten i ån skall afhuggas årligen i juli månad.

10º. Företagets benämning skall vara: Gårdlösa - Gärsnäs åregleringsföretag af år 1920.

Dess angelägenheter skola handhafvas af en arbetsstyrelse med tre ordinarie medlemmar och två ersättare.

Arbetsstyrelsens åliggande är:

att genom sin ordförande, som äfven skall vara företagets syssloman i laglig mening, mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja regleringsarbetenas försäljning;

att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning af kostnaderna;
att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;
att genom annons i två ortstidningar minst 8 dagar i förväg eller på annat af delägarne på allmänt sammanträde fastslaget sätt en gång årligen och vid behof kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
att ombesörja kanalens rensande å årstid, då växande gröda däraf minst taga skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

11º. Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:
att arbetet må påbörjas så fort denna synförrättning vunnit laga kraft, dock beträffande utrifvandet af vattenverk med iakttagande af föreskrifterna i dikningslagens § 65, såvida annan öfverenskommelse ej träffats; och skall vara färdigt inom fyra år efter denna tidpunkt;
att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån eller anslag af allmänna medel sökes, de ändringar i det fastställda

förelagt skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrifvas;
att dikesjorden ej må läggas närmare kanalkanten än 1,0 meter och
att dikesvallarne skola genomgräfvas för ytvattnets framsläppande öfverallt, där vattnet har benägenhet att rinna ut i kanalen eller öppna diken tillstöta;
att stenar af full mansbördas storlek och däröfver skall läggas för sig och ej bland dikesjorden, för att ej försvåra dennas utspridande med mullskopa;
att under arbetet vatten ej må uppdämmas eller framsläppas till sådan myckenhet, att det vållar skada eller öfversvämning å ofvanför eller nedanför dikeslägenheten belägen jord eller vattenverk;
att arbetet anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst; samt
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet sålunda blifvit afsynadt och godkändt.

12:o Kostnaderna för denna synförrättning skola af sökanden vid förrättningens afslutande föredragits.

Gärsnäs den 30 september 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson Jöns Persson
Karl Sjögren

coll

Förestående afskrift af syne-protokoll jämte bilagor 1–12 vidimeras.
Lennart Holmström

L 1*0229

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel
till Gårdlösa - Gärsnäs
åregleringsföretag
av år 1920.

16412

K. Landtbruksstyrelsen
den 15 OKT

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 5 juli 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att de arbeten, som för företagets utförande och framtida underhåll kunna erfordras inom Ystads-Gärsnäs järnvägsområde skola på intressenternas bekostnad utföras på det sätt som med hänsyn till trafiksäkerheten föreskrives av vederbörande banbefäl.

Stockholm den 31 juli 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala - 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarne i det dikningsföretag, som avser upprensningen av Tommarpsån och torrläggning av mark till Gårdlösa och Gärsnäs gård inom Smedstorps, Stiby och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av odlingsmark och vattenskadad åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget kring Tommarpsån emellan Malmö-Simrishamns järnväg och Gärsnäs gård samt är å motstående översiktskarta betecknadt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synneförrättningen, som slöts den 21 sept. 1920 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar

sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningar och uppsatta handlingar, vilka närslutes.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad 30 sept. 1920, hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan till största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (bil. D).

Vidare får jag här meddela, att Herman Holst, som undertecknat låne- och anslagshandlingen, numera är ägare till stärbhuset G. Holst hemman.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker	6,540 har
äng och annan mark	20,542 "
Summa	27,082 har

Jordmånen består av djup mylla på lerhaltig moränbotten.

Vattendrag.

Området avvattnas av den s.k. Lommarpsån.

Vattenavledning.

Företaget innebär delvis nygrävning, delvis fördjupning av nyssnämnda å i enlighet med, vad bifogade plan- och profilritning utvisar.

Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 12 till synprotokollet.

Brobyggnader.

I företaget ingå ej några brobyggnader.

Järnvägsbron för Ystad-Gärsnäs järnväg berörs ej häller av företaget.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga att odla till åker:

Litt.	B	fig.	9,10,15	2,71 har
"	C	"	17	0,75 "
"	D	"	21,25	0,51 "
"	E	"	27	0,55 "
"	I	"	39,42,47,56,57	1,61 "
"	K	"	66,67	1,21 "
			Summa	7,34 har

Övrig av kanalsträckan A-B-C berörande icke odlad mark är visserligen odlingsduglig, men när marken dels är stenig, dels ligger under höga strandbrinkar, anses avgörandet, huruvida odling till åker skall ske eller ej, böra överlåtas åt sakägarne.

Beträffande de av kanalsträckan C-D berörda ängsmarkerna, som skola bibehållas som äng, hänvisas till den utredning, som återfinnes i synemännens utlåtande moment 4 och 5.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell:

		Hela företags=dom- och andelspliktandes andel	
Areal och ägoslag.			
Vid undersökningen			
åker	har	6	540
äng och annan mark	"	20	542
Summa	har	27	082
Efter de föreslagna arbetenas utförande			
åker (förbättrad)	har	6	540
" (förut äng och annan mark)	"	7	340
äng och annan mark (förbättrad)	"	13	202
Summa	har	27	082
Jordvärde			
Efter dikningen	kr.	46.848	60
Före "	"	18.945	50
Värdeförhöjning			
Genom dikningen	kr.	27.903	10
" odlingen	"	5.872	.
Summa	kr.	33.775	10
Kostnad.			
För dikningen	kr.	30.797	09
" odlingen	"	5.872	.
Summa	kr	36.669	09

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 8 till syneprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning bil. 9 till synprotokollet samt i sammandrag till detta betänkande fogade kostnadsberäkning, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 12 till synprotokollet.

Hinder mot förrättningen.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot arbetets utförande.

Tillstånd från det allmännas sida, jämlikt Kungl. Kung. den 31 dec. 1879, erfordras ej.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag är det, som avser Gårdlösaåns reglering, d.v.s. Tommarpsåns nygrävning mellan Komstads mölla och Malmö-Simrishamns järnväg.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B3, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav, att lånet kan uppgå till 20.531,38 kronor och anslaget till 10.265,69 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 20.530 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 10265 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde anslås en tid av två år och till odlingsarbetet en tid av ytterligare åtta år.

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
D Förrättningshandling
E Diariebevis
F Avskrift av synehandlingarna
G Ritning i ett blad.

Tabell.

Bil. A.

	Hela avdikningsområdets Låne- och anslags-sökandenas andel			
	Areal		Värde	
	har	ar	kr	öre
	1		2	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:				
åker	6	540		
äng och annan mark	20	542		
Summa	27	082	18945	50
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till				
åker (förbättrad)	6	540		
" (förut äng och annan mark	7	340		
äng och annan mark (förbättrad)	13	202		
Summa	27	082	46,848	60

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Tabell

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mar

Hemmans och lägenheters				
littera å specialkartan	mantal	nummer	namn	innehavares n m. m.
1	2	3	4	5
A		2	Stiby	August Andersson
B	lyht		Tringshuset	Fröken M. Rosencrantz, a
C	5/64	2	Stiby	Jöns Eriksson
D	15/112 16/105	2 18	"	Ola Nilsson
E	5/224 o 673/2520	20 18	"	G. Halsts sterbhus
F	1/16 o 1/16	26 27 28	"	Hendrik Olsson
G		9.12.17	Gårdlösa o. Brogård	Erik Nilsson
H			Tjustorp	Emil Larsson
I			Ulriksberg	Fröken M. Rosencrantz, arr. H.
K	1/8	1	Rogsvad	Dens , " B
L			Gärsnäs gård	Dens , " Pe

Kristianstad

Lennart H

Statens lant

Bil. Ba.

e tillhörig nedanstående låne- och anslagsinnehavaren tillhöriga hemman.

	Areal								Jordförbättringsvärde					
	å åker		före odling försumpad mark		annan mark		Summa		genom avdikningen		genom odling och täckdikning			
											per har		å hemmanet eller lägenheten	
amn	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
	6		7		8		9		10		11		12	
					1	050	1	050	302	-				
r. Anders Månsson		960	2	710		190	3	860	5242	40	800	-	2168	-
		150		750				900	855	-	800	-	600	-
	1	600		510			2	110	1401	20	800	-	408	-
				550				550	660	-	800	-	440	-
		140			1	460	1	600	782	-				
		480				150		630	282	-				
		060				050		110	100	-				
Y. Pålsson	1	920	1	610	4	072	7	602	7357	50	800	-	1288	-
rsta Olsson		520	1	210		010	1	740	1890	40	800	-	968	-
Persson		710			6	220	6	930	9030	60				
Summa	6	540	7	340	13	202	27	082	27903	10			5872	-

i mars 1921.

olmström

bruksingenjör.

Tabell

utvisande lån- och anslagssökandes
belopp.

Hemmanens och lägenheternas

littera å ägokartan	mantal	nummer	namn	innehavarens namn m. m.
1	2	3	4	5
A		2	Stiby	August Andersson
B	lght		Tringelmåt	Frkn. M. Rosencrantz, arr. And. Mån
C	5/64	2	Stiby	Jöns Eriksson
D	15/112 o. 16/105	2 o. 18	"	Ola Nilsson
E	5/224 o. 673/2520	2 o. 18	"	G. Holsts sterbhus
F	1/16 o. 1/16	26. 27. 28	"	Henrik Olsson
G		9. 12. 17	Gårdlösa } Bragård	Erik Nilsson
H			Tjustorp	Emil Larsson
I			Mickelsberg	Frkn. M. Rosencrantz, arr. N. J:n Pålsson
K	1/8	1	Rogarod	Denna , " Berta Olsson
L			Gärsnäs gård	Denna , " Per Persson
				Summa

Kristianstad
Lennart
Statens lant

Bil. B 3.

L.

andel i kostnaden samt lån- och anslags-

Ägofigurernas nummer	Förbättrings-värde		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för										Summa		Anslag		Lån	
					Dikest						laga syne-förrättningen		betänkandet							
					A-B		B-C		C-D											
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Se kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna	302	-	211	40	~~363~~	~~56~~					8	65	1	81	374	02	124	67	249	34
	5.242	40	3.669	68	6.308	61					150	50	31	45	6.490	56	2.163	52	4.327	04
	855	-	598	50	1.029	25					24	57	5	12	1.058	88	352	96	705	92
	1.401	20	980	84	1.686	39					40	21	8	40	1.735	-	578	33	1.156	66
	660	-	462	-			888	10			18	98	3	97	911	05	303	68	607	36
	782	-	547	40			1.052	30			22	43	4	69	1.079	42	359	81	719	62
	282	-	197	40	339	67					8	09	1	69	349	45	116	48	232	96
	100	-	70	-	119	48					2	88	0	60	122	96	40	99	81	98
	7.357	50	5.150	25	5.002	85	~~2.340~~	~~21~~	~~1.113~~	~~77~~	211	21	44	14	8.714	18	2.904	73	5.809	46
	1.890	40	1.323	28	2.218	94	~~61~~	~~78~~			54	23	11	33	2.346	28	782	09	1.564	18
	9.030	60	6.321	42			~~933~~	~~61~~	~~6.366~~	~~25~~	259	27	54	18	7.615	29	2.538	43	5.076	86
	27.903	10	19.532	17	18.868 ~~[illegible]~~	75 ~~[illegible]~~	3.200 ~~3.280~~	-	5.299 ~~7.788~~	-	800	96	167	38	22.737 ~~30.777~~	09	7.579 ~~[illegible]~~	03 ~~[illegible]~~	15.158 ~~[illegible]~~	06 ~~38~~
											968,34						7.570	-	15.160	-

i mars 1921.

Holmström

bruksingenjör

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Summering

	kr	öre	kr	öre
Dikningen.				
Dikessträckan A-B	17.068	75		
" B-C	5.280	-		
" C-D	7.480	-		
Laga synförrättningen	800	96		
Kostnad för lån och anslag	167	38	30.797	09
Minskas med omkring 30% av arbetskostnaden			8060	00
			22.737	09
Odling.				
Odling av 7.340 har äng efter 800 kr. per har			5.872	-
Summa kronor			28.609 36.669	09 09

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:
för vattenavledningen 22.737 kronor 9 öre
för odlingen och tegdikningen 5.872 " — "
Summa 28.609 kronor 9 öre

Stockholm den 31 juli 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift

I samband med av Kungl. Maj:t den 25 november 1927 beviljat ytterligare lån till företaget har kostnaden för vattenavlednings- och avdikningsarbetet beräknats till ytterligare 6.014 kronor 35 öre i enlighet med ett av statens lantbruksingenjör L. Holmström i mars 1927 upprättade tilläggsbetänkande.
Stockholm den 15 februari 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bil. D.

Undertecknade delägare i Gårdlösa - Gärsnäs åregleringsföretag av år 1920 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt företagets syssloman att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt jämväl beträffande den adlingsskyldighet, som vid låns beviljande kan åläggas oss samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Gärsnäs den 30 sept. 1920

Henrik Ohlsson Ola Nilsson
Jöns Eriksson August Andersson
Erik Nilsson Herman Holst
Margaretha Rosencrantz Emil Larsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Per Persson Hans M. Santesson
Gärsnäs gård Mickelsbergs gård
Gärsnäs Gärsnäs

Bil. E.

Att, såvitt här förda diarium utvisar, missnöje icke anmälts med en av statens lantbruksingenjör Bernhard Holmström verkställd, enligt uppgift den 30 september 1920 avslutad förrättning avseende reglering av Tommarpsån mellan Gårdlösa och Gärsnäs gård inom Smedstorps, Stiby och Östra Herrestads socknar, betygas.

Kristianstads landskansli den 4 april 1921.

På tjänstens vägnar
Ivar Schalin

coll

Fristående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 5 juli 1920 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Avskrift.

Länsstyrelsens i Kristianstads län utslag uppå en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström för sakägarne i Gårdlösa - Gärsnäs åregleringsföretag av år 1920" gjord ansökan om tillstånd från det allmännas sida till utförande av berörda företag, avseende torrläggning av mark till Gårdlösa by i Smedstorps socken och Gärsnäs gårds ägor inom Stiby och Östra Herrstads socknar; givet å landskansliet i Kristianstad den 19 oktober 1922.

Att, såvitt härstädes fört diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknad från den 12 november 1922, blivit här anförda, betygar å tjänstens vägnar.
Stockholm den 3 januari 1923.
Gösta Alstermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Ansökningen åtföljdes av dels plan för omförmälda åregleringsföretag, upprättad vid en av lantbruksingenjören Holmström under år 1920 företagen syn enligt lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten, dels ock ett av lantbruksingenjören Holmström avgivet utlåtande, enligt vilket företaget i så måtto vore beroende av tillstånd från det allmännas sida, som det berörde en å Ystad - Gärsnäs järnväg befintlig järnvägsbro, vilken dock icke komme att genom företaget på något sätt förändras.

Över ansökningen har styrelsen för Ystad - Gärsnäs järnvägsaktiebolag varit hörd och med yttrande inkommit.

Enär såvitt handlingarne utvisa anledning icke förefinnes antaga, att i följd av förevarande företags utförande i enlighet med den uppgjorda planen komma att uppstå några olägenheter i de avseenden, som omförmälas i Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. ,finner länsstyrelsen skäligt förklara det hinder från det allmännas sida ej möter mot företaget, dock under förutsättning, att därest något framtida arbete med åregleringen inom järnvägens område skulle erfordras, anmälan därom i god tid göres hos vederbörande trafikchef, att vederbörande banbefäls anvisningar vid en eventuell uppränsning av åbotten under ifrågavarande järnvägsbro nu och framdeles noggrannt iakttagas, samt att alla av företaget härflytande kostnader betalas av sakägarne.

Den, som med detta utslag icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:ts anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Jordbruksdepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären inkomma till nämnda departement före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden av utslaget erhöll del, den dagen likväl oräknad, eller, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästpåföljande söckendag före klockan tolv, dock att menighet, som klagar, äger tillgodonjuta femton dagar längre besvärstid, att vid besvären skall fogas bevis om tiden, då utslaget blivit klaganden delgivit; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren, med utsättande av namn, syssla och boningsort, underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan och besvären komma ej under prövning.

År och dag som ovan

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Brynolf Nordqvist

Att förestående Länsstyrelsens utslag är jämte besvärshänvisning uppläst från predikstolen i Stiby kyrka Allhelgonasöndagen den 5 november 1922, intygar

Stiby den 6 november 1922.

N. Hilding Krutzén

kyrkoherde i Stiby församling

Upp läst jämte besvärshänvisning i Ö. Herrstads kyrka söndagen den 12 nov. 1922; betygas.

F.V.Dahlström

t.f.kyrkoherde.

Vidimeras.

106

L____1•0229

16412

15 OKT 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 juli 1923 **för** "Gårdlösa - Gärsnäs åregleringsföretag av år 1920", avseende reglering av Tomarpsån för torrläggning av mark inom Stiby samt lägenheten Tvingshuset i Stiby socken, Gårdlösa - Brogård och Tjustorp i Smedstorps socken samt Ulriksberg, Rogevad och Gärsnäs i Östra Herrestads socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström **~~den~~** i mars 1921 **upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med** femtontusenetthundrasextio / 15.160:- / **kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med** sjutusenfemhundrasjuttio / 7.570:- / **kronor att utgå från** allmänna ***avdikningsanslaget,* har undertecknad , som enligt företett protokoll, hållet den** 30 september 1920 **, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~** Ombudsman **~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

226/23

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulriksberg den 15 Sept 1923

Hans U. Paulsson
arrendator af Ulriksberg
~~Bruttnäs.~~

~~O. Sjöblom~~
~~Bankkamrer~~
~~Gårsnäs~~

Att lantbr. Hans U Paulsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

~~O. Sjöblom~~
Adress: Gårsnäs

Adress: Gårsnäs

Med stöd av Kungl. brevet den 5 juli 1923 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 25 oktober 1923.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

Afskrift

Protokoll hållet vid sammanträde med medlemmarna i Gärdslösa Görsnäs årensningsföretag å Stiby kommunalrum den 15/9 1921.

§ 1

Närvarande: Herman Halst, Ola Nilsson, Erik Nilsson, Emil Larsson, Henrik Olsson och Hans Paulsson

§ 2

Föreläses till de närvarande en lånehandling till underskrift för upptagande af ett lån å 10.000 kronor i Simrishamns Sparbank, Lånehandlingen godkändes och underskrefs.

§ 3

Då Jöns Eriksson på grund af ålder undanbett sig vara medlem af arbetsstyrelsen. Hvilket godkändes af stämman. I hans ställe valde stämman enhälligt Patron Per Persson Gärsnäs Gård

Vända.

§ 4.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Herrar Erik Nilsson och Emil Larsson.

Hans Paulsson

Justeras

Erik Nilsson Emil Larsson

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Majt. den
5 juli 1923 fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 20 december 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar. Albert Smith.

Sedan delägarna i Gårdlösa-Gärsnäs åregleringsföretag av år 1920, som avser torrläggning av mark till Gårdlösa och Gärsnäs inom Smedstorps Stiby och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län, anmält sig önska ytterligare lån och anslag av statsmedel till gäldandet av kostnaderna för företaget får jag härmed därom avgiva följande

BETÄNKANDE.

Historik.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 5 juli 1923 beviljades til detta företag lån av statsmedel med 15160 kronor och anslag av statsmedel med 7570 kronor. Förrättningsmannen hade beräknat kostnaderna till 30797:09 kronor. Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen minskades kostnadsförslagets summa med 30 % eller 8060 kronor och resten, 22737:09 kronor, lades till grund för beräkningen av de till företaget beviljade statsmedlen. Verkliga kostnaden uppgick, ränteförluster oberäknade, till 28751:44 kronor, vilket framgår av bifogade räkenskapsutdrag.

Sakägarna hava redan en gång förut till mig framställt anhållan att vidtaga åtgärder för erhållande av ytterligare lån och anslag av statsmedel. Vid samma tillfälle hade emellertid ett flertal liknande ansökningar om ytterligare statshjälp refuserats av Kungl. Maj:t varför jag då ansåg det lönlöst att därom giva flera ansökningar. Under de senare åren har emellertid Kungl. Maj:t fått en ändrad uppfattning om billigheten i ansökningar av dylik art, varför jag anser att denna framställning, som på grund av förrättningsmannens råd förut tillbakahållits, nu bör vinna beaktande.

Beräkning av lån och anslag.

I bifogade tabell har jag verkställt utredning om det lån och anslag av statsmedel, som enligt gällande författning skulle kunna beviljas det'a företag, nämligen i lån 18063:35 kronor och i anslag 9187:61 kronor, Av dessa är redan som ovan nämnts beviljade i lån av odlingslånefonden 15160:-- kronor och i anslag av allmänna avdikningsanslaget 7570:-- kronor. Av nu tillgängliga fonder skulle alltså kunna utgå: lån från statens avdikningslånefond 2903:35 kronor och statsbidrag från statens avdikningsanslag 1617:61 kronor.

Tillstyrkan.

På grund av förestående utredning tillstyrker jag att till Gårdlösa-Gärsnäs åregleringsföretag av år 1920 måtte beviljas i ytterligare lån: lån från statens avdikningslånefond med 2900 kronor; samt i ytterligare statsbidrag: bidrag från statens avdikningsanslag med 1615 kronor.

Kristianstad i mars 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

B Utdrag av räkenskaper.

Tab

Hemmans och lägenhets

Littera	Mantal	Nummer	namn	ägare och innehavare
A	—	2	Stiby	August Andersson.
B	lght.		Tingshuset	Överstelöjtnant H. Rosencrantz
C	5/64	2	Stiby	Jöns Ericsson.
D	11/112, 16/105	2, 18	"	Ola Nilsson.
E	5/224, 673/2520	2, 18	"	G. Holsts sterbhus
F	1/16, 1/16	26, 27, 28	"	Henrik Olsson.
G		9, 12, 17	Särdlösa Brogård	Eric Nilsson.
H			Ginstorp	Emil Larsson.
I			Ulriksberg.	H. Rosencrantz
I			"	Dsme
I			"	Dsme
K	1/8	1	Rogavad.	Dsme
K	1/8	1	"	Dsme
L			Särsnäsgård	Dsme
L			"	Dsme
				Summa.

ell. Bil. A.

Åbyggarnas	Båtnad		70% av båtnaden		andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
					Avd. I		Avd. II		Avd. III		Gemensamma kostnaden									
N:o	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö		%	kr.	ö	kr.	ö
alla	302	-	211	40	326	92					24	02	350	94	1.16	33 1/3	116	98	211	40
„	5·242	40	3·669	68	5·672	67					417	83	6·090	50	1.16	33 1/3	2·030	17	3·669	68
„	855	-	598	50	925	49					68	04	993	53	1.16	33 1/3	331	18	598	50
„	1·401	20	980	84	1·516	40					111	63	1·628	03	1.16	33 1/3	542	68	980	84
„	660	-	462	-			777	94			52	70	830	64	1.10	33 1/3	276	88	462	-
„	782	-	547	40			921	78			62	26	984	04	1.10	33 1/3	328	01	547	40
„	282	-	197	40	305	43					22	46	327	89	1.16	33 1/3	109	29	197	40
„	100	-	70	-	107	44					8	01	115	45	1.16	33 1/3	38	48	70	-
38-50	4·158	40	2·910	88	4·498	53					331	43	4·829	96	1.13	33 1/3	1·609	99	2·910	88
53-63	1·741	10	1·218	77			2·051	69			138	74	2·190	43	1.25	33 1/3	730	14	1·218	77
64-65	1·458	-	1·020	60					975	97	116	22	1·092	19	0.81	28.9	344	54	847	65
66-69	1·844	60	1·291	22	1·995	25					146	90	2·142	15	1.16	33 1/3	714	04	1·291	22
70, 71	45	80	32	06			54	11			3	64	57	75	1.26	33 1/3	19	25	32	06
72, 73	695	60	486	92			819	56			55	43	874	99	1.25	33 1/3	291	66	486	92
74, 93	8·335	-	5·834	50					5·578	57	664	38	6·242	95	0.74	27.3	1·704	32	4·538	63
	27·903	10	19·532	17	15·348	13	4·625	08	6·554	54	2·223	69	28·751	44			9·187	61	18·063	35
									avgår förut beviljade								7·570	-	15·160	-
																	1·617	61	2·903	35

Kristianstad i mars 1927.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Utdrag

af räkenskaperna för

Gårdlösa Gärsnäs åregleringsföretag

af år 1920.

Debet.

1923				
Nov.	30	An Odlingslånefonden	15.160	-
		" Statsbidrag	7.570	-
		" Merkostnad	6.021	44
		Kronor	28.751	44

Ulriksberg pr Gärsnäs.

Rätt utdraget ur
O. Sjöblom
Bankkamrer
Gärsnäs

Kredit.

1920					
Sept.	20	Per	Utredning	800	96
Febr.		"	Annonsering	63	70
1921 Mars		"	Hyra för lokal	12	-
April	15	"	Ingeniör Holmström	148	95
"	"	"	D:o , Postförskott	167	38
	19	"	Fröken M. Rosencrantz, Rogerads fall	2.568	75
	"	"	And. Norrman för arbete af ån	22.000	-
1922 Aug.	30	"	Ingeniör Holmström, syn	22	75
Dec.	27	"	Lagakraftsbevis	7	80
1923 Aug.	6	"	Ingeniör Holmström syn	22	75
	21	"	Norrman för skiffer	1.050	-
	"	"	D:o för berg	300	-
	"	"	Gångbrons inlösning	600	-
	"	"	Landsfiskal Ismarks intyg	2	15
	"	"	Adolf Anderssons räkn.	9	-
Okt.	23	"	Ingeniör Holmström	32	25
		"	Telefon o Postporto	25	-
		"	Diverse resor	18	-
		"	Arbetsstyrelsens arvode	150	-
		"	Sysslomannens D:o	750	-
			Kronor	28.751	44

s den 25 sept. 1926.
Hans M. Paulsson.
syssloman.

räkenskaperna intyga:
Axel Persson.
Vandringsrättare
Järnäs.

Förestående avskrift av handlingar, rörande den av Kungl. Maj:t den 5 juli 1923 fastställda arbetsplanen vidimeras.
Gunnar Holmström

Godkänt den 25 oktober 1923 226/23 16411

15 OKT. 1923

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings och avdikningsarbete angående Gårdlösa - Gärsnäs åregleringsföretag av år 1920, avseende reglerihg av Tomarpsån för torrläggning av mark inom Stiby samt lägenheten Tvingshuset i Stiby socken, Gårdlösa Brogård och Tjustorp i Smedstorps socken samt Ulriksberg, Rogevad och Gärsnäs i Östra Herrestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 5 juli 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 7570 kronor,

lån av odlingslånefonden 15160 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av låntagarna den 15 sept 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 sept 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande. Kristianstad den 13 oktober 1923.

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STAMPEL 1 KR.

Stämpel En krona