Kopia

Blad 1.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 februari 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 februari 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

i 2 blad

till torrläggning av mark tillhörande

Hannas och Hammenhögs byar

i Hannas och Hammenhögs socknar av

Kristianstads län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen

år 1921 av

Gunnar Blomström

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 Meter.

Kopians likhet med den av Kungl. Maj:t den 9 feb. 1923 fastställda arbetsplanen betygar
Gunnar Blomström

Kt.I.Nr 001

L 2*0231 1

Nr 206 Kristianstad 2 ritn.

Kopia

Blad 2

Hammenhög-Hannas
dikningsföretag
av år 1921.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 9 februari 1923 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kopians likhet med den
av Kgl. Maj:t den 9 feb 1923
fastställda arbetsplanen
betygar







Skala = 1:50

Längd-skala = 1:4000
100 50 0 100 200 300 Meter.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meter.
Höjd och sektions skala = 1:100

2*02312

Nr 206 Kristianstad 2 rit.

L 2*0231

Handlingar
rörande
Hammenhög Hannas
dikningsföretag
upprättade vid syn enl. vattenlagen
år 1921

D.-N:o 10887
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27 JUNI 1922

D.-N:o 7386
K. Lantbruksstyrelsen
den 16 APR. 1923

Avskrift

Protokoll fört vid syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Hannas och Hammenhögs byar av Hannas och Hammenhögs socknar, Kristianstads län.

År 1921 den 30 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Hannas folkskola för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Hannas by i Hannas socken och Hammenhögs by i Hammenhögs socken. Efter verkställda kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

som sökande:
Lars Åkesson, d.y. för 9/16 mtl. n:r 15 Hannas,
Svante Olsson, för 7/32 mtl. n:r 8 Hannas,
Anton Persson, för 1/3 mtl. n:r 7 Hannas,

av övriga sakägare:
Nils Erlandsson, såsom arrendator av 1 mantal n:r 13 Hannas annexhemman,
Nils Andersson, för 10/768 mtl. n:r 2 Hannas,
Måns Olsson, för 5/64 mtl. n:r 2 Hannas,
Oskar Svensson, för 1/8 mtl. n:r 22 Hannas,
Lars Åkesson d.ä. för 1/64 mtl. n:r 22 Hannas,
Gustaf Wilborg, för 1/128 mtl. n:r 22 Hannas,
Johan Erlandsson för 1129/2640 mtl. n:r 19 Hannas,

Lars Ivarsson, för 1/16 mtl. n:r 4 Hammenhög;
Johan Jönsson, för 3/8 mtl. n:r 4 Hammenhög;
Anton Stålhammar för 1/16 mtl. n:r 4 Hammenhög;
Magnus Larsson, för 5/168 mtl. n:r 20 Hammenhög;
Nils Lindén, för 5/168 mtl. n:r 20 Hammenhög;
Nils Larsson, för 5/84 mtl. n:r 20 Hammenhög;
Lars Andersson, för 5/84 mtl. n:r 20 Hammenhög;
Olin Johansson, för 1/96 mtl. n:r 22 Hammenhög
såsom godemän:
Per Henriksson, Hammenhög och Otto Olsson Hammenhög, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§. 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 1).

§. 2.

Såsom ombud för domkapitlet anmälde sig kyrkovärden Ingvar Ingvarsson i Ingelstorp enligt förordnande bil. 2.

§. 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägarna.

§. 4.

Sökandena yrkade uppgrävning av den s. k. Hammarsåns övre sta del till sådana dimensioner att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla, som av företaget erhöllo nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§. 5.

Nu infunno sig Per Nilsson för 3777/42878 mtl. nr 22 Hammas, Åke Andersson för 1/405 mtl. nr 19 Hammas, och Magnus Olsson, för 1/192 mtl. nr 19 och 2/2592 mtl. nr 19 Hammas samt Mårten Nilsson för nr 19 Hammas.

§. 6.

Till förrättningsmannen hade inkommit en skrivelse undertecknad av Per Håkansson, Åke Andersson, Mårten Nilsson, Per Nilsson, Per Persson, Lars Åkesson och Oskar Svensson samtliga i Hammas. Denna skrivelse upplästes och vidhölls av de av undertecknarne, som närvoro vid sammanträdet (bil. 3).

§. 7.

Lars Ivarsson, Nils Erlandsson och Johan Jönsson påpekade, att deras nu uppmätta jord helt eller delvis vore betalningsskyldig till Hammenhög-Hammas dikningsföretag av år 1920 och protesterade de mot att för denna jord jämväl bliva betalningsskyldiga till nu avhandlade företag.

§. 8.

I förra paragrafen uppräknade sakägare samt Lars Andersson i Hammenhög yrkade ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande eller uppgrävning samt till dikesvallar.

§. 9.

Behövliga broar anmärktes å den upprättade plankartan.

§. 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdets avslutande komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma plats tisdagen den 16 instundande juni månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde ingå andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§. 11.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Otto J. Olsson Per Hansson

År 1921 den 16 juni.

Denna dag inställde sig åter förenämnda synemän i Hannas folkskola varvid tillstädeskommo:

Svante Olsson, n:r 8 Hammar.
Lars Åkesson d.y. n:r 15 Hammar.
Johan Erlandsson, n:r 19 Hammar.
Magnus Olsson, n:r 19 Hammar.
Åke Andersson, n:r 19 Hammar.
Mårten Nilsson, n:r 19 Hammar.
Per Persson, n:r 9 Hammar.
Oskar Svensson n:r 22 Hammar.
Lars Åkesson d.ä. n:r 22 Hammar.
Nils Andersson, n:r 2 Hammar.
Måns Olsson, n:r 2 Hammar.
Nils Erlandsson, n:r 13 Hammar.
Lars Ivarsson, n:r 4 Hammenhög.
Johan Jönsson, n:r 4 Hammenhög.
Nils Lindén, n:r 20 Hammenhög.
Nils Larsson n:r 20 Hammenhög.
Lars Andersson n:r 20 Hammenhög.
Vägstyrelsens ordförande f. lanttingsmannen Jöns Simonsson Hedeberga.

§. 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 4), Jordersättningslängd (bil. 5), kostnadsberäkning (bil. 6.), och kostnadsfördelningslängd (bil. 7).

§. 13.

Vägstyrelsens ordförande framvisade förslagsritning till ny bro för Hammenhögsvägen i sammanhang med vägens breddande från 4 till 7 meter samt höjande till jämnt plan. Kostnaden härför beräknades till 20450:- kronor. Detta arbete vore ej slutgiltigt bestämt till utförande men skulle inom kort företagas till slutbehandling vid vägstämma. Herr Simonsson höll för troligt, att vid stämman röster skulle höjas för avfordrande av dikningsskyldige det bidrag till denna ombyggnad, som lagligen kunde åläggas dem.

§. 14.

Synemännen avgåva sitt sålydande utlåtande (bil. 8).

§. 15.

Synemännen utsåga till sammankallande för styrelseval samt att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor lantbrukaren Lars Åkesson Hannas pr. Hammenhög.

§. 16.

Arvodesräkning bifogades protokollet som bilaga 9.

§. 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hannas den 16 juni 1921
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. 1.

Resolution.

Jämlikt 29 §. i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 september 1919.

På länsstyrelsens vägnar:
Ivan Fr. Regnér Josef Tischer

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Prot. A. nr 763 – 1919

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt bestämmelserna i gällande dikningslag verkställa syn å floddike genom och från ägor till Hamnas nr 7, 8 och 15 i Hamnas socken.

Samtliga av företaget beroende borde förut av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Hannas den 5 april 1919

Lars Åkesson   Anton Persson
ägare av n:r 15 Hannas   ägare av n:r 7 Hannas
Svante Olsson
ägare av n:r 8 Hannas

Bil. 2.

Inkom till Landskontoret
i Kristianstad den 19/5 1921
Inb. den 20 maj 1921

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syn avseende torrläggning av mark till Hannas och Hammenhög i Hannas och Hammenhögs socknar får jag jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 41 vördsamt meddela att saken rör annekshemmanet 1 mtl. n:r 13 Hannas samt att sammanträde med sakägarna hålles i Hannas folkskola måndagen den 30 maj 1921 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 17 maj 1921
Lennart Holmström

Resolution.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift, som behagade förordna i ärendet. Kristianstad

i landskontoret den 19 maj 1921
Louis De Geer
O. Rich. Lundberg

Resolution.

Herr kontraktsprosten E. Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistoriiombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 25 maj 1921.

Å domkapitlets vägnar:
G. Billing
/ F. Callmer

Härmed förordnas kyrkovärden Ingv. Ingvarsson i Ingelstorp att i mitt ställe vara konsistoriiombud vid ovanskrivna förrättning i Hannas folkskola den 30 maj 1921.

Ingelstorp pr. Glemmingebro den 30 maj 1921.
Emil Thulin

Bil. 3.

Härmed förenar jag mig med Lars Åkesson n:r 15 Hannas, Anton Persson n:r 7 Hannas, Svante Olsson n:r 8 Hannas, i deras den 5 april 1919 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike (den s. k. Hannas ån)

Hannas den 8

oktober 1920.

Per Håkansson
N:o 19 Hannas
Mårten Nilsson
N:o 19 Hannas
Per Persson
7/32 mtl. n:o 9 Hannas

Åke Andersson
N:o 19 Hannas
Per Nilsson
N:o 22 Hannas
Lars Åkesson
1/64 mtl. n:o 22 Hannas

Oskar Svensson
1/8 mtl. n:o 22 Hannas

Bevittnas:
Lars Kullman

Förestående förrättningshandling är uppläst vid synesammanträde den 30 maj 1921 och vidhölls då av Åke Andersson, Per Nilsson, Lars Åkesson, Mårten Nilsson och Oskar Svensson, betygar.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Otto J. Olsson Per Hansson

Bil. 4.

Hävdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd över vattenskadad mark inom Hannas och Hammenhögs byar i Hannas och Hammenhögs socknar, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1921.

Ägofigurens nummer å synekartan	Hemman, jordägare, ägoslag.	Areal åker			äng			impediment			Uppskattat värde Före företaget per har			Efter företaget per har			Förbättringsvärde	
												per ägofigur			per ägofigur			
		har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr.	kr.	ör	kr.	kr.	ör	kr.	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/3 o 1/26 mtl. n:r 1 Hannas Ola Larsson																	
1	åker		52	–							2400	1248	–	3000	1560	–	312	–
2	"	1	–	–							900	900	–	3000	3000	–	2100	–
3	"	1	20	–							900	1080	–	3000	3600	–	2520	–
4	"		38	–							2100	798	–	3000	1140	–	342	–
	Summa	3	10	–								4026	–		9300	–	5274	–
B	121/576 mtl. n:r 2 Hannas Martin Mårtensson																	
5	åker		61	–							2400	1464	–	3000	1830	–	366	–
6	"		73	–							1200	876	–	3000	2190	–	1314	–
7	"		85	–							1200	1020	–	3000	2550	–	1530	–
8	"	1	20	–							1800	2160	–	3000	3600	–	1440	–
9	Högländ mark imp.								07	50								
10	åker		69	–							1200	828	–	3000	2070	–	1242	–
11	"		52	–							1200	624	–	3000	1560	–	936	–
12	"		56	–							2100	1176	–	3000	1680	–	504	–
	Överföres	5	16	–					07	50		8148	–		15480	–	7332	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfört	5	16	-					07	50		8148	-		15480	-	7332	-
13	väg imp.								05	50								
14	" "								11	-								
	Summa	5	16	-					24	-		8148	-		15480	-	7332	-
C	41/1728, 3/2592, 123/6912 o 3/2584 mtl. n:r 2 Hannas Ernst Vallin																	
15	åker	1	15	-							1200	1380	-	3000	3450	-	2070	-
16	"		64	-							2400	1536	-	3000	1920	-	384	-
17	högländ mark imp.								01	-								
	Summa	1	79	-					01	-		2916	-		5370	-	2454	-
D	1/3 mtl. n:r 7 Hannas Anton Persson																	
18	åker		54	-							2100	1134	-	3000	1620	-	486	-
19	"		34	-							1200	408	-	3000	1020	-	612	-
20	"		28	50							1500	427	50	3000	855	-	427	50
21	"		21	-							2100	441	-	3000	630	-	189	-
22	högländ mark imp.								22	-								
23	väg "								20	-								
24	åker	1	45	-							1500	2175	-	3000	4350	-	2175	-
25	"	1	92	-							1800	3456	-	3000	5760	-	2304	-
	Summa	4	74	50					42	-		8041	50		14235	-	6193	50
E	7/32 mtl. n:r 8 Hannas Svante Olsson																	
26	väg imp.								14	-								
27	åker	1	62	-							1500	2430	-	3000	4860	-	2430	-
28	"	1	28	-							1500	1920	-	3000	3840	-	1920	-
29	"		29	-							2100	609	-	3000	870	-	261	-
30	"		81								2100	1701	-	3000	2430	-	729	-
—	Överförs	4	00	-					14	-		6660	-		12000	-	5340	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverföres	4	-	-					14	-		6660	-		12000	-	5340	-
31	åker	1	34	-							1500	2010	-	3000	4020	-	2010	-
	Summa	5	34	-					14	-		8670	-		16020	-	7350	-
F	9/16 mtl. n:r 15 Hannas Lars Åkesson d.y.																	
32	åker	1	59	-							1500	2385	-	3000	4770	-	2385	-
33	"		57	-							1800	1026	-	3000	1710	-	684	-
34	"		96	-							2100	2016	-	3000	2880	-	864	-
35	väg imp.								11	-								
	Summa	3	12	-					11	-		5427	-		9360	-	3933	-
G	1129/8640 mtl. n:r 19 Hannas Johan Erlandsson																	
36	åker		66	-							1200	792	-	3000	1980	-	1188	-
37	"		36	-							1500	540	-	3000	1080	-	540	-
38	"		08	-							1800	144	-	3000	240	-	96	-
39	"		44	-							1500	660	-	3000	1320	-	660	-
	Summa	1	54	-								2136	-		4620	-	2484	-
H	1/192 mtl. n:r 19 Hannas Magnus Olsson																	
40	åker		05	50							2400	132	-	3000	165	-	33	-
	Summa		05	50								132	-		165	-	33	-
I	2/2592 mtl. n:r 19 Hannas Johan Christensson																	
41	åker		17	-							1500	255	-	3000	510	-	255	-
	Summa		17	-								255	-		510	-	255	-
K	1/96 mtl. n:r 19 Hannas Per Håkansson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	åker		61	–							1200	732	–	3000	1830	–	1098	–
	Summa		61	–								732	–		1830	–	1098	–
L	1/405 n:r 19 Hannas Åke Andersson																	
43	åker		34	50							1500	517	50	3000	1035	–	517	50
	Summa		34	50								517	50		1035	–	517	50
M	1/8 mtl. n:r 19 Hannas Mårten Nilsson																	
44	väg imp.								14	–								
45	åker		90	–							1500	1350	–	3000	2700	–	1350	–
46	"	1	08	–							1500	1620	–	3000	3240	–	1620	–
47	väg imp.								02	80								
48	åker	1	48	–							1800	2664	–	3000	4440	–	1776	–
49	"		40	–							2400	960	–	3000	1200	–	240	–
50	"		49	–							2400	1176	–	3000	1470	–	294	–
51	"		23	–							2400	552	–	3000	690	–	138	–
52	"		07	20							2400	172	80	3000	216	–	43	20
	Summa	4	65	20					16	80		8494	80		13956	–	5461	20
N	7/32 mtl. n:r 9 Hannas Per Persson																	
53	grav imp.								03	–								
54	åker	1	46	–							2700	3942	–	3000	4380	–	438	–
55	högländ mark imp.							1	02	–								
56	" " "								57	–								
57	grav "								05	20								
58	åker	1	20	–							2100	2520	–	3000	3600	–	1080	–
59	"	1	67	–							2100	3507	–	3000	5010	–	1503	–
60	tomt		16	–							1800	288	–	3000	480	–	192	–
61	åker		55	–							1800	990	–	3000	1650	–	660	–
	Överföres	5	04	–				1	67	20		11247	–		15120	–	3873	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfört	5	04	-				1	67	20	-	11247	-		15120	-	3873	-
62	åker		70	-							2400	1680	-	3000	2100	-	420	-
63	"	1	05	-							2100	2205	-	3000	3150	-	945	-
64	högländ mark imp.								16	-								
65a	åker	1	99	-							1800	3582	-	3000	5970	-	2388	-
65b	"		25	-							1800	450	-	3000	750	-	300	-
66	"		59	50							1500	892	50	3000	1785	-	892	50
67	högländ mark imp.								18	-								
68	väg "								03	50								
69	åker		82	-							1500	1230	-	3000	2460	-	1230	-
70	"		60	-							2100	1260	-	3000	1800	-	540	-
	Summa	11	04	50				2	04	70	-	22546	50		33135	-	10588	50
O	3377/42878 mtl. n:r 22 Hannas Per Nilsson																	
71	åker		31	-							1800	558	-	3000	930	-	372	-
72	"		38	-							1500	570	-	3000	1140	-	570	-
73	grav imp.								04	-								
74	åker		19	-							1800	342	-	3000	570	-	228	-
75	väg imp.								04	-								
76	åker		90	-							1500	1350	-	3000	2700	-	1350	-
77	"		91	-							2100	1911	-	3000	2730	-	819	-
78	"		77	-							2400	1848	-	3000	2310	-	462	-
79	"		06	50							2700	175	50	3000	195	-	19	50
80	"		51	-							1500	765	-	3000	1530	-	765	-
81	väg imp.								12	-								
82	högländ mark "							2	70	-								
83	åker	1	60	-							1800	2880	-	3000	4800	-	1920	-
84a	"		22	-							2400	528	-	3000	660	-	132	-
84b	å imp.								02	-								
	Summa	5	85	50				2	92	-		10927	50		17565	-	6637	50
P	1/768 mtl. n:r 22 Hannas																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Nils Persson																	
85	högländ mark imp.								05	50								
86	" " "								03	60								
87	åker		17	-							2700	459	-	3000	510	-	51	-
	Summa		17	-					09	10		459	-		510	-	51	-
Q	1/8 mtl. n:r 22 Hannas Oskar Svensson																	
88	åker		30	-							2700	810	-	3000	900	-	90	-
89	väg imp.								05	-								
	Summa		30	-					05	-		810	-		900	-	90	-
R	1/28 mtl. n:r 22 Hannas Gustaf Vilborg																	
90	åker		07	-							2700	189	-	3000	210	-	21	-
	Summa		07	-								189	-		210	-	21	-
S	1/64 mtl. n:r 22 Hannas Lars Åkesson d. ä																	
91	Högländ mark imp.								06	50								
92	åker	1	24	-							1500	1860	-	3000	3720	-	1860	-
93	väg imp.								04	20								
94	å "								05	-								
	Summa	1	24	-					15	70		1860	-		3720	-	1860	-
T	1/8 mtl. n:r 22 Hannas Oskar Svensson																	
95	å imp.								05	50								
96	åker	1	99	-							1500	2985	-	3000	5970	-	2985	-
97	"		16	-							2700	432	-	3000	480	-	48	-
98	grav imp.								03	-								
99	åker		10	-							2700	270	-	3000	300	-	30	-
	Summa	2	25	-					08	50		3687	-		6750	-	3063	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
U	17/128 mtl. n:o 2 Hannas Nils Andersson																	
100	Högländ mark imp.								10	–								
101	åker		86	–							1500	1290	–	3000	2580	–	1290	–
102	å imp.								03	–								
	Summa		86	–					13	–		1290	–		2580	–	1290	–
V	5/64 mtl. n:o 2 Hannas Måns Olsson																	
103	åker		48	–							1800	864	–	3000	1440	–	576	–
104	"		17	–							2100	357	–	3000	510	–	153	–
105	å imp.								03	–								
	Summa		65	–					03	–		1221	–		1950	–	729	–
X	17/128 mtl. n:o 2 Hannas Nils Andersson																	
106	åker		50	–							2100	1050	–	3000	1500	–	450	–
107	å imp.								02	–								
	Summa		50	–					02	–		1050	–		1500	–	450	–
Y	1/1 mtl. n:o 13 Hannas Annexhemman arr. Nils Erlandsson																	
108	å imp.								18	–								
109	åker	1	20	–							2700	3240	–	3000	3600	–	360	–
110	"	1	37	–							2700	3699	–	3000	4110	–	411	–
111	"		20	–							2700	540	–	3000	600	–	60	–
112	"		60	–							2700	1620	–	3000	1800	–	180	–
113	"		39	–							2700	1053	–	3000	1170	–	117	–
114	"	1	97	–							2700	5319	–	3000	5910	–	591	–
115	"		54	–							2700	1458	–	3000	1620	–	162	–
116	"		92	–							3000	2760	–	3000	2760	–	–	
	Öfverföres	7	19	–					18	–		19689	–		21570	–	1881	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfört	7	19	-					18	-		19689	-		21570	-	1881	-
117	åker		44	-							3000	1320	-	3000	1320	-	–	–
	Summa	7	63	-					18	-		21009	-		22890	-	1881	-
Z	1/64 mtl. n:r 4 Hammenhög																	
	Lars Ivarsson																	
118	åker		66	-							3000	1980	-	3000	1980	-	–	–
119	å imp.								03	-								
	Summa		66	-					03	-		1980	-		1980	-	–	-
Å	3/8 mtl. n:r 4 Hammenhög																	
	Johan Jönsson																	
120	å imp.								20	-								
121	åker	1	28	-							2700	3456	-	3000	3840	-	384	-
122	"		60	-							2700	1620	-	3000	1800	-	180	-
123	"	1	15	-							2700	3105	-	3000	3450	-	345	-
124	"		20	-							2700	540	-	3000	600	-	60	-
125	"		58	-							2700	1566	-	3000	1740	-	174	-
126	"		0	60							2700	16	20	3000	18	-	1	80
127	"		76	-							2700	2052	-	3000	2280	-	228	-
128	grav imp.								04	50								
129	åker		08	50							2700	229	50	3000	255	-	25	50
130	"		69	-							2700	1863	-	3000	2070	-	207	-
131a	"		89	-							2700	2403	-	3000	2670	-	267	-
131b	"		16	-							2700	432	-	3000	480	-	48	-
132	"		47	-							2100	987	-	3000	1410	-	423	-
133	"		52	-							2400	1248	-	3000	1560	-	312	-
134	grav imp.								01	50								
135	åker	1	37	-							1800	2466	-	3000	4110	-	1644	-
136	"		72	-							1500	1080	-	3000	2160	-	1080	-
	Summa	9	48	10					26	-		23063	70		28443	-	5379	30
Ä	1/16 mtl. n:r 20 Hammenhög																	
	Anton Stålhammar																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137	åker		40	-							1200	480	-	3000	1200	-	720	-
138	"		60	-							1500	900	-	3000	1800	-	900	-
139	å imp.								03	50								
	Summa	1	-	-					03	50		1380	-		3000	-	1620	-
Ö″	5/168 mtl. n:r 20 Hammenhög Magnus Larsson																	
140	väg imp.								05	-								
141	åker		82	-							1800	1476	-	3000	2460	-	984	-
142	å imp.								02	50								
	Summa		82	-					07	50		1476	-		2460	-	984	-
A^{II}	5/168 mtl. n:r 20 Hammenhög Nils Lindén																	
143	åker		83	-							2100	1743	-	3000	2490	-	747	-
144	å imp.								02	-								
	Summa		83	-					02	-		1743	-		2490	-	747	-
B^{II}	5/84 mtl. n:r 20 Hammenhög Nils Larsson																	
145	åker	1	35	-							2100	2835	-	3000	4050	-	1215	-
146	å imp.								02	50								
	Summa	1	35	-					02	50		2835	-		4050	-	1215	-
C	5/84 mtl. n:r 20 Hammenhög Lars Andersson																	
147	åker		77	-							2400	1848	-	3000	2310	-	462	-
148	å imp.								01	20								
149	högländ mark imp.								14	-								
	Summa		77	-					15	20		1848	-		2310	-	462	-

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/3 o 1/26 mtl. n:r 1 Hannas Ola Larsson	3	10	-								4026	-		9300	-	5274	-
B	121/576 mtl. n:r 2 Hannas Martin Mårtensson.	5	16						24	-		8148	-		15480	-	7332	-
C	41/1728, 31/2592, 123/6912 och 31/2584 mtl. n:r 2 Hannas Ernst Wallin	1	79	-					01	-		2916	-		5370	-	2454	-
D	1/3 mtl. n:r 7 Hannas Anton Persson	4	74	50					42	-		8041	50		14235	-	6193	50
E	7/32 mtl. n:r 8 Hannas Svante Olsson	5	34	-					14	-		8670	-		16020	-	7350	-
F	9/16 mtl. n:r 15 Hannas Lars Åkesson d. y.	3	12	-					11	-		5427	-		9360	-	3933	-
G	1129/8640 mtl. n:r 19 Hannas Johan Erlandsson	1	54	-								2136	-		4620	-	2484	-
H	1/192 mtl. n:r 19 Hannas Magnus Olsson		05	50								132	-		165		33	-
I	2/2592 mtl. n:r 19 Hannas Magnus Olsson		17									255	-		510	-	255	-
K	1/96 mtl. n:r 19 Hannas Per Håkansson		61	-								732	-		1830	-	1098	-
L	1/405 mtl. n:r 19 Hannas Åke Andersson		34	50								517	50		1035	-	517	50
M	1/8 mtl. n:r 19 Hannas Mårten Nilsson	4	65	20					16	80		8494	80		13956	-	5461	20
N	7/32 mtl. n:r 9 Hannas Per Persson	11	04	50				2	04	70		22546	50		33135	-	10588	50
O	3377/42878 mtl. n:r 22 Hannas Per Nilsson	5	85	50				2	92	-		10927	50		17565	-	6637	50
P	1/768 mtl. n:r 22 Hannas Nils Persson		17	-					09	10		459	-		510	-	51	-
	Överföres	47	69	70				6	14	60		83428	80		143091	-	59662	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfört	47	69	70				6	14	60		83428	80		143091	-	59662	20
Q	1/8 mtl. nr 22 Hannas Oskar Svensson		30	-					05	-		810	-		900	-	90	-
R	1/128 mtl. nr 22 Hannas Gustaf Wilborg		07	-								189	-		210	-	21	-
S	1/64 mtl. nr 22 Hannas Lars Åkesson d. ä.	1	24	-					15	70		1860	-		3720		1860	-
T	1/8 mtl. nr 22 Hannas Oskar Svensson	2	25	-					08	50		3687	-		6750	-	3063	-
U	17/128 mtl. nr 2 Hannas Nils Andersson		86	-					13	-		1290	-		2580	-	1290	-
V	5/64 mtl. nr 2 Hannas Måns Olsson		65	-					03	-		1221	-		1950	-	729	-
X	17/128 mtl. nr 2 Hannas Nils Andersson		50	-					02	-		1050	-		1500	-	450	-
Y	1/1 mantal nr 13 Hannas annexhemman arr. Nils Erlandsson	7	63	-					18	-		21009	-		22890	-	1881	-
Z	1/64 mtl. nr 4 Hammenhög Lars Ivarsson		66	-					03	-		1980	-		1980	-	-	-
Å	3/8 mtl. nr 4 Hammenhög Johan Jönsson	9	48	10					26	-		23063	70		28443	-	5379	30
Ä	1/16 mtl. nr 20 Hammenhög Anton Stålhammar	1	-	-					03	50		1380	-		3000	-	1620	-
Ö	5/168 mtl. nr 20 Hammenhög Magnus Larsson		82	-					07	50		1476	-		2460	-	984	-
A^{II}	5/168 mtl. nr 20 Hammenhög Nils Lindin		83	-					02	-		1743	-		2490	-	747	-
B^II	5/84 mtl. nr 20 Hammenhög Nils Larsson	1	35	-					02	50		2835	-		4050	-	1215	-
C^II	5/84 mtl. nr 20 Hammenhög																	
	Överföres	75	33	80				7	24	30		147022	50		226014	-	78991	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfört	75	33	80				7	24	30		147022	50		226014	-	78991	50
	Lars Andersson		77	-					15	20		1848	-		2310	-	462	-
	Summa	76	10	80				7	39	50		148870	50		228324	-	79453	50

Hannas den 16 juni 1921.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Henricson Otto J. Olsson

Bil. 5.

Jordersättningslängd vid nygrävning av dike för torrläggning av vattenskadad mark till Hannas och Hammenhögs byar i Hannas och Hammenhögs socknar, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1921.

Hemmanens					Areal jord, som åtgår till kanalens utvidgande.	Pris	Ersättning	
litera å synkartan	mantal	nummer	namn	ägare	ar	kr.	kr	öre
1	2	3	4	5	6.	7	8	9
N	7/32	9	Hannas	Per Persson	5.8	30:-	174	-
O	3377/42878	22	"	Per Nilsson	2.9	30:-	87	-
S	1/64	22	"	Lars Åkesson d. ä	1.3	30:-	39	-
T	1/8	22	"	Oskar Svensson	2.5	30:-	75	-
U	17/128	2	"	Nils Andersson	1.2	30:-	36	-
V	5/64	2	"	Måns Olsson	2.9	30:-	87	-
X	17/128	2	"	Nils Andersson	2.2	30:-	66	-
Y	1/1	13	"	Annexhemmanet arr. Nils Erlandsson	16.9	30:-	507	-
Z	1/64	4	Hammenhög	Lars Ivarsson	3.7	30:-	111	-
Å	3/8	4	"	Johan Jönsson	19.3	30:-	579	-
Ä	1/16	20	"	Anton Stålhammar	1.5	30:-	45	-
Ö	5/168	20	"	Magnus Larsson	0.6	30:-	18	-
A^{II}	5/168	20	"	Nils Lindén	0.5	30:-	15	-
B^{II}	5/84	20	"	Nils Larsson	0.9	30:-	27	-
C^{II}	5/84	20	"	Lars Andersson	0.5	30:-	15	-
				Summa	62.7		1881	-

Hannas den 16 juni 1921
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Per Henrikson Otto M. Olsson

Bil. 6.

Kostnadsberäkning av dike för torrläggning av vattenskadad mark till Hannas by i Hannas socken samt Hammenhögs by i Hammenhögs socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1921.

Läge	Längd	Arbete, materiel m. m.	Antal	Pris	Kostnad Kr.	öre	Summa kostnad Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-35+18	3428	Dikessträckan A–B.						
0-0+88	88	7" tegelrör eller cementrör, transporten inberäknad m.	88	3:–	264	–		
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning m.m. m.	88	1.50	132	–	396	–
0+88-2+37	149	10" (25 cm.) cementrör, som gjutas på platsen m.	149	4.50	670	50		
		Grävning, läggning av rören, dikets igenfyllande m.m. m.	149	2:–	298	–	968	50
2+37-4+75	238	12" (30 cm.) cementrör, som gjutas på platsen m.	238	5:50	1309	–		
		Grävning, läggning av rören, dikets igenfyllande m.m. m.	238	2:–	476	–	1785	–
4+75-9+70	495	24" (60 cm.) cementrör, som gjutas på platsen m.	495	16:–	7920	–		
		Grävning, läggning av rören, dikets igenfyllande m.m. m.	495	4:–	1980	–	9.900	–
9+70-39	590	28" (70 cm.) cementrör, som						
		Överföres					13049	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört					13049	50
		gjutas på plåten m.	590	20:-	11800	-		
		Grävning, läggning av rören, dikets igenfyllande m.m. m.	590	5:-	2950	-	14750	-
		Intagningsbrunnar av marksten eller tegel med låsbara lock av 3" plank, inre diameter minst 0.8 m. samt avloppsröret 0.5 m. över botten st.	16	40:-			640	-
39		Dikesöga enligt ritning:						
		Betonggjutning m³	1.6	50:-	80	-		
		Stensättning m²	5	4:-	20	-	100	-
39-35a +16	1868	Schaktning av lera sten och grus m.m. m³	5950	2:50	14875	-		
		Schaktning av skiffer m³	700	8:-	5600	-	20475	-
23		Landsvägstrumma enligt ritning:						
		Sten till grundskikt m³	15	15:-	225	-		
		Kilad sten till däck, front- och sidomurar m³	50	25:-	1250	-		
		Stenpelare till räck st.	10	8:-	80	-		
		Trä till räck fot³	12	3:-	36	-		
		Schaktning utöver dikessektionen, igenfyllning, vägbanans iordningställande m.m.			59	-	1650	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs c:a 10%					5035	50
		Kronor					55700	-
		Ersättning för jordupp-						
		Överföres					55700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Överfört					55700	-	
		låtelse enligt synemännens utlåtande					1881	-	v
		Summa kronor					57581	-	
							v		

Hamnas den 16 juni 1921
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Bil. 7.

Kostnadsfördelningslängd vid nygrävning av dike för torrläggning av vattenskadad mark till Hannas och Hammenhögs byar i Hannas och Hammenhögs socknar, Kristianstads län upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1921.

Hemmans eller lägenhets					Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förrättningskostnad	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1/3 o 1/26	1	Hannas	Ola Larsson	5274	-	6.64	3823	38	56	21
B	121/576	2	"	Mårten Mårtensson	7332	-	9.23	5314	73	78	13
C	41/1728 31/2592 123/6912										
	31/2584	2	"	Ernst Wallin	2454	-	3.09	1779	25	26	16
D	1/3	7	"	Anton Persson	6193	50	7.80	4491	32	66	03
E	7/32	8	"	Svante Olsson	7350	-	9.25	5326	24	78	30
F	9/16	15	"	Lars Åkesson d. y.	3933	-	4.95	2850	26	41	90
G	1129/8640	19	"	Johan Erlandsson	2484	-	3.13	1802	28	26	50
H	1/192	19	"	Magnus Olsson	33	-	0.04	23	03	0	34
I	2/2592	19	"	Johan Christensson	255	-	0.32	184	26	2	71
K	1/96	19	"	Per Håkansson	1098	-	1.38	794	62	11	68
L	1/405	19	"	Åke Andersson	517	50	0.65	374	28	5	50
M	1/8	19	"	Mårten Nilsson	5461	20	6.87	3955	81	58	16
N	7/32	9	"	Per Persson	10588	50	13.33	7675	55	112	84
O	3377/42878	22	"	Per Nilsson	6637	50	8.35	4808	01	70	69
P	1/768	22	"	Nils Persson	51	-	0.06	34	55	0	51
				Överföres	59662	20	75.09	43237	57	635	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Överfört	59662	20	75.09	43237	57	635	66
Q	1/8	22	Hannas	Oskar Svensson	90	-	0.11	63	34	0	93
R	1/128	22	"	Gustaf Vilborg	21	-	0.03	17	27	0	25
S	1/64	22	"	Lars Åkesson d.ä.	1860	-	2.34	1347	40	19	81
T	1/8	22	"	Oskar Svensson	3063	-	3.85	2216	87	32	59
U	17/128	2	"	Nils Andersson	1290	-	1.62	932	81	13	71
V	5/64	2	"	Måns Olsson	729	-	0.92	529	75	7	79
X	17/128	2	"	Nils Andersson	450	-	0.57	328	21	4	82
Y	1/1	13	"	Annexhemman arr. Nils Erlandsson	1881	-	2,37	1364	67	20	06
Z	1/64	4	Hammenhög	Lars Ivarsson	—	—	—	—	—	—	—
Å	3/8	4	"	Johan Jönsson	5379	30	6.77	3898	23	57	31
Ä	1/16	11	"	Anton Stålhammar	1620	-	2.04	1174	65	17	27
Ö	5/168	20	"	Magnus Larsson	984	-	1.24	714	01	10	50
A^{II}	5/168	20	"	Nils Lindén	747	-	0.94	541	26	7	96
B^{II}	5/84	20	"	Nils Larsson	1215	-	1.53	880	99	12	95
C^{II}	5/84	20	"	Lars Andersson	462	-	0.58	333	97	4	91
				Summa	79453	50	100:-	57581	-	846	52

94.94 %

Hannas den 16 juni 1921
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Henrikson   Otto J Olsson

Bil. 8.

Utlåtande

avgivet vid syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Hannas och Hammenhögs byar i Hannas och Hammenhögs socknar av Kristianstads län.

1º. Företaget avser fördjupande och nygrävning av avloppsdike från redan odlad jord och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande finnes enligt synemännens förmenande inget laga hinder.

2º. Sökande till företaget äro:

Lars Åkesson	nr 15	Hannas
Anton Persson	nr 7	Hannas
Svante Olsson	" 8	"
Per Håkansson	" 19	"
Martin Nilsson	" 19	"
Per Persson	" 9	"
Oskar Svensson	" 22	"
Åke Andersson	" 19	"
Per Nilsson	" 22	"
Lars Åkesson	" 22	"

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas i syneprotokollets § 4 antecknade yrkanden och omfattar syneförrättningen i anledning därav den dikessträcka, som å hithörande plankarta markerats med röda linje och bokstäverna A—B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdiksögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5 : 1000.

4:o. Den i förliggande fall uppkommande nyttan av torrläggningen består uteslutande i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst uträknas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i krona uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda ~~beskaffenhet~~ brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt brukligt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde, jord som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0, d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägafigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skilnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolonner 18 och 19.

5°. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna vinnas, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m. m.

Med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7: 4 hava synemännen bestämt, att diket å sträckan 0–39=16 + 50 skall göras täckt.

Vid beräkning av rördimensionerna har utgåtts från en maximavrinning av en se–

liter per hektar, samt följande nederbördsområden, vilka bestämts genom direkta underräkningar på fältet:

punkt	0	7 har
"	0 + 88	20 "
"	2 + 37	34 "
"	3 + 58	40 "
"	4 + 75	210 "
"	6	215 "
"	7	217 "
"	8 + 40	232 "
"	9 + 10	237 "
"	9 + 70	309 "
"	10 + 4	316 "
"	11	324 "
"	12 + 60	350 "
"	37 + 55	355 "
"	38 + 50	357 "

Resultatet av de viktigaste beräkningarna återfinnas härnedan.

Täckta diket.

Sträckan 0 + 88 – 2 + 37

$I = 1 : 1000$

$d = 10'' = 0.25$ m.

$a = 0.04909$ m^2

$c = 56.25$

$v = 0.4447$ m/sek.

$Q = 0.02183$ m^3/sek.

Sträckan 2 + 37 – 3 + 58

$I = 1 : 1000$

$d = 12'' = 0.30$ m.

$a = 0.0707$ m^2

$c = 56.85$

v = 0.4923 m/sek.

Q = 0.03481 m^3/sek.

Sträckan 3+58 – 4+75

J = 1.5 : 1000

d = 12" = 0.30 m.

a = 0.0707 m^2

c = 56.85

v = 0.603 m/sek.

Q = 0.0426 m^3/sek.

Sträckan 4+75 – 8+40

J = 1.2 : 1000.

d = 24" 0.60 m.

a = 0.283 m^2

c = 59.65

v = 0.8003 m/sek.

Q = 0.2265 m^3/sek.

Sträckan 8+40 – 9+70

J = 1.5 : 1000

d = 24" - 0.60 m.

a = 0.283 m^2

c = 59.65

v = 0.8948 m/sek.

Q = 0.2532 m^3/sek.

Sträckan 9+70 – 12+60

J = 1.2 : 1000

d = 28" = 0.70 m.

a = 0.385 m^2

c = 60.45

v = 0.867 m/sek.

Q = 0.3372 m^3/sek.

Sträckan 12+60 – 39 – 16+50

J = 1.5 : 1000

d = 28" = 0.70 m.

a = 0.385 m^2

c = 60.45

v = 0.9794 m/sek.

Q = 0.377 ~~0.5577~~ m^3/sek.

Öppna diket.

Sträckan 19+40 – 27a

Nederbördsområde omkring 1300 har

Avrinning vid flod 1.3 m^3/sek.

I = 0.9 : 1000

b.b. = 0.5 m.

slänt 1 : 1.5

t = 1.–

a = 2 m^2

R = 0.49

c = 33.75

v = 0.7087 m/sek.

Q = 1.4174 m^3/sek.

Avrinning vid sommarmedelvattenstånd 0.13 m^3/sek.

t = 0.32

a = 0.31 m^2

R = 0.19

c = 30.45

v = 0.3982 m/sek.

Q = 0.1234 m^3/sek.

Sträckan 27a – 32a

Avrinning vid flod 1.3 m^3/sek.

I = 1.5 : 1000

b.b. = 0.3 m.

slänt = 1 : 1.5

t = 1.–

a = 1.80 m^2

R = 0.46

c = 33.48

v = 0.8795 m/sek.

Q = 1.583 m^3/sek.

Avrinning vid sommarmedelvattenstånd 0.13 m^3/sek.

$t = 0.35$

$a = 0.29\ m^2$

$R = 0.19$

$C = 30.45$

$v = 0.5141$ m/sek.

$Q = 0.149\ m^3$/sek.

Vid ovanstående beräkningar har Heules formel använts: $v = 25(1+\frac{1}{2}\sqrt{R})\sqrt{RJ}$ (J = relativa fallet, R = hydrauliska medeldjupet, v = vattnets medelhastighet, Q = framrinnande vattenmängd, d = rördiametern, a = våta sektionsarean, t = vattendjupet och bb = bottenbredden).

Synemännen hava ansett skäligt föreskriva, att å sträckan 26+50 – 35a+18 behövliga rätningar av diket skola göras. Diket har lagts så att det fortfarande kan utgöra rågång mellan Hammenhög och Hannas och ingen av jordägarna genom dikets rätning vinner eller förlorar någon mark. Vid 34a+16 kommer diket att ledas in i ett reglerat dike. Vattenläget i detta dike bibehålles, men sektionen ökas till samma som är föreskriven nedanför 35a+18.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- sektions- och detaljritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o Företaget medför byggandet av en landsvägstrumma, till vilken förlagsritning är upprättad.

7:o Ersättning för jord, som åtgår till öppna dikets utvidgande skall utgå med de summor och till personer, som finnas angivna i särskild Ersättningslängd.

I denna ersättning ingår dikesren beräknad till 1 meters bredd å ömse sidor om diket, vilken dikesren må av jordägaren brukas, dock utan rättighet för denna att begära ersättning för den skada, som kan uppkomma å växande gröda, vid åtgärder för dikets framtiunderhåll eller av den därvid uppkastade jorden.

Ersättning för mark, som vid öppna diket åtgår för de uppkastade dikesvallarna, skall å sträckan 16+50 – 26+38 vid anfordran av jordägaren utgå efter ett pris av 30 kr. pr. ar mark, som åtgår till upplagsplats, och skall arealen bestämmas av tvänne av företagets styrelse tillkallade ogäviga män. Å sträckan 26+38 – 35a+18 skall ingen ersättning för jordupplag utgå på grund av att den uppkastade dikesjorden har behövas för att fylla den gamla dikesfåran.

Anfordran om jordersättning skall ske skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag då genom avsyningsintygs uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna, arbetet förklaras avsynat och godkänt.

Det skall här antecknas, att dikningsskyldige ej bliva ägare till den sålunda lösta marken, utan må jordägaren tillgodogöra sig jordområdet genom vallarnas utspridande.

Ersättning för intrång eller skada av vad slag det vara må skall för övrigt ej utgå.

8º. På grund av företagets beskaffenhet finna synemännen skäligt bestämma, att det skall utgöra en samfällighet, i vilken var och en sakägare deltager i mån av den nytta hans jord genom företagets utförande beräknas kunna erna. Till grund för fördelning av alla med företaget förenade kostnader såväl förrättnings-, grävnings-, administrations och underhållskostnader skola alltså läggas de i värderingslängden angivna förbättringsvärdena. Nils Erlandssons och Johan Jönssom i syneprotokollets § 7 antecknade yrkanden om befrielse från betalningsskyldighet hava synemännen ej kunnat bifalla enär deras jord erhåller direkt nytta av dikets upptagande, dock har vid graderingen hänsyn tagits till den sänkning av vattenståndet, som genom "Hammenhögs-Hannas dikningsföretag av år 1920" ernås.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9º. Företagets benämning skall vara: "Hammenhögs-Hannas dikningsföretag av år 1921."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse som väljes på sammanträde enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själva och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utbetalningar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikets vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort länsstyrelsen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval, och denna syneförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att innan arbetet påbörjas skall till länsstyrelsen i Kristianstad insändas i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstolen, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sjuttionio (79) kronor och 45 öre;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ~~sätter~~ ställe och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån och anslag av statsmedel sökes de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att den uppkastade dikningsjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för

att rinna ut i öppna diket;
att stenar av mer än en mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att deras utspridande med mulskopa försvåras;
att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av rörbrunnarna skall ske vid behov och minst en gång årligen. Brunnarnas lock skola hållas täta. Koppling direkt till rörsträngen förbjudes. Rensning av öppna diket skall ske så ofta det är behövligt dock minst en gång vartannat år.

12:o Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. Beträffande vägbron för Hammenhög–Hannas vägen finna synemännen vägbron för närvarande i det skick, att dess ombyggnad synes vara nödvändig, vilket bestyrkes däraf, att vägstyrelsen vidtagit åtgärder i denna riktning. Enligt gällande lag är dikningsbolaget skyldigt att ombygga bron, men vederbörande vägstyrelse skyldig att deltaga i kostnaderna i händelse den nya bron medför minskning i underhållskostnaderna av den gamla. I enlighet härmed finna synemännen skäligt bestämma, att vägstyrelsen bidrager med 2/3 av kostnaderna för nya trumman utgörande kontant Ettusenetthundra (1100) kronor. Skulle vägstyrelsens projekt att ytterligare bredda vägen m.m. samt att själv bygga bron komma till utförande, skola dikningsskyldige till detta företag betala femhundrafemtio /550/ kronor.

Hannas den 16 juni 1921
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Per Henricson Otto J. Olsson

Bil. 9.

Arvodesräkning för verkställd syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Hamnas och Hammenhögs byar av Kristianstads län.

År, månad	Dag	Antal dagar	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas areal i ar	Ägofigurernas medelareal i ar		Öretal pr. fig.	Kronor	Öre	Summa
1920						Planmätning i skala 1/4000				
			106	7610.8	71.8	åker	91	96	46	
			46	739.5	16.-	impediment	16	7	36	
		5				Längdmätning, sektionering, jordborrning, avvägning, uppgående av nederbördsområde		50	-	
						Lösen för förordnandet med kommissionärsarvode		5	50	
1921						Kallelser		11	50	
maj juni	30 16	2				Sammanträden		24	-	
			152	8350.3	54	Arealuträkning		15	65	
						Ägobeskrivning		4	56	
						Hävdeförteckning		9	-	
						Gradering och värdering		26	72	
						Längdprofil 3428 l. m		15	-	
						Tvärsektioner		2	24	
						Hydrografisk utredning		2	02	
						Förslag till täckt ledning		42	-	
						Överföres		312	01	

		Överfört	312	01		
		Förslag till öppen ledning	10	28		
		Insättande av kanalen å kartan	3	57		
		Kostnadsberäkning	73	-		
		Beskrivning med kostnadsförslag 5+3	8	-		
		Övriga detaljritningar	6	-		
		Införande av höjdsiffror å plankartan	4	50		
Juni	14,15	Kostnadsfördelning	18	-		
		Ersättningslängd	5	25		
		Betänkande	36		476	61
		Lön för plankartan	58	64		
		" " profilritningar	23	56		
		" " tvärsektioner	2	91		
		" " beskrivning	6	50		
		" " övriga detaljritningar	7	80		
		" " avskrift av handlingar	31	50	130	91
		Summa kronor			607	52
		Härtill kommer:				
		Handtlangning	130	-		
		Virke	21	-		
		Kallelsekostnad	19	-		
		Godemännens dagarvoden och resersättning	69	-	239	-
		Summa kronor			846	52

Den med denna räkning ej åtnöjes, äger anställa klander därå genom stämning till Ingelstads och Järrestads häradsrätt inom tre månader från denna dag.

Hannas den 16 juni 1921.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Sökandena hava erhållit en med denna lika räkning betyga:
Per Henrikson Otto J. Olsson

Frå-

Ovenstaaende afskrift af skifteprotokollen
med bilager 1–9 vidimeres.
Gunnar Sommerstein

L 2-0231

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Hammenhög Hannas
dikningsföretag
av år 1921.

7386
16 APR 1923

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 februari 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1: 100000

Avskrift Sedan delägarne i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark till Hammar och Hammenhögs byar i Hammar och Hammenhögs socknar, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar ~~av ritningar~~ och förslag åtföljda

Betänkande

Företagets ändamål

Företaget avser torrläggning av redan odlad jord.

Belägenhet

Avdikningsområdet är beläget inom Hammar kyrkoby och är å motstående översiktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syn enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som avslöts den 16 juni 1921 har ej anmälts missnöje varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka bifogas.

Lån- och anslagsökande

I förening dagtecknad den 28 dec. 1921 hava sakägare överenskommit att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande bil. D. Tillstånd för arrendator av ecklesiastikt hemman att söka statsbidrag bifogas bil. E.

Avdikningsområdets beskaffenhet

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet åker har 75.448

Jordmånen består av djup mylla på moränlera.

Vattendrag

Området avvattnas av Hannasåns översta sträckning, här utgörande ett vanligt dike.

Vattenavledning

Företaget innebär fördjupande och nygrävning av avloppsdike i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande intaget som bil. 8 till syneprotokollet.

Brobyggnader.

Den i företaget upptagna landsvägsbron byggs av vägstyrelsen och skola dikningsskyldige till denna gälda kontant 550 kronor, vilket framgår av synemännens utlåtande.

Odling

All i företaget ingående mark är odlad.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen, samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell

		Hela företaget		Låne och anslagssökandes andel	
Vid undersökningen					
åker	har	75	448	75	278
Efter de föreslagna arbetenas utförande					
åker	har	75	448	75	278
Jordvärde					
Efter dikningen	kr.	226344	-	225834	-
före "	kr.	146890	50	146431	50
Värdeförhöjning					
genom dikningen	kr.	79453	50	79402	50
Kostnad för dikningen	kr.	58651	50	58614	44

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd bil. 4 till synprotokollet, kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas Kostnadsberäkning bil. 6 till synprotokollet och i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens utlåtande, bil. 8 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Nedanför belägna företag Hammenhög-Hannas dikningsföretag av år 1920, är under utförande och har sökt lån och anslag av statsmedel. Nu avhandlade har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning

Beräkning av lån och anslag

I särskild tabell, bil. B7, har utredning verkställts angående storleken av det lån som odlingslånefonden, samt det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som förrättningsintyget borde kunna erhållas och framgår därav att lånet kan uppgå till 38233:14 kronor och anslaget till 19116:57 kronor.

Avdrag har då gjorts för landsvägsbron, i vars uppförande dikningsföretaget deltaga med 550 kronor, sålunda.

Beräknad kostnad	~~1650:-~~	1300.-
10% tillägg	~~165:-~~	~~1815~~-kr.
Dikningsskyldigt del		550: kr.
Avdrag å beräknade kostnaden		750.- ~~1265~~- kr.
Lån och anslagsökandes del, 99.94% =		749,55 ~~1264.73~~ kr

Tillstyrkan

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 38230:- kronor, samt anslag ur allmänna dikningsanslaget med 19115 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Cementrören skola torka under begjutning minst sex veckor före nedläggandet och skola avsynas av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare innan de nedläggas. De skola hava följande minsta godstjocklek och magraste sammansättning

	godstjocklek	blandning
7" rör	23 m/m	1:2:2
10" "	28 "	1:2:2
12" "	28 "	1:2:2
24" "	57 "	1:2:3
28" "	70 "	1:2:3

Arbetstid

Till avdikningsarbetenas utförande torde anslås en tid av två år

Kristianstad i maj 1922
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor

A tabell
Ba "
Bb "
C kostnadsförslag
D förrättningshandling
E tillstånd från Domkapitlet
F diariebevis
G avskrift av synehandlingarna
H ritning i två blad

Bil. A

Tabell

	Hela företaget				Lån och anslagssökandes andel			
	areal		värde		areal		värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintlig tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	75	448			75	278		
äng	—	—			—	—		
Summa	75	448	146890	50	75	278	146431	50
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	75	448			75	278		
åker (förut äng eller annan mark)	—	—			—	—		
äng eller annan mark (förbättrad)	—	—			—	—		
Summa	75	448	226344	-	75	278	225834	-

Kristianstad i maj 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Beskrivning och värderingslängd över stående, löse och anslagssökandena till

Hemmans eller				
littera å syne-kartan	mantal	nummer	namn	inne-
1	2	3	4	
A	1/30 1/26	1	Hamnas	Ola Larsson
B	121/576	2	"	Martin Mårtensson
C	41/128, 31/3592 123/6912, 31/2584	2	"	Ernst Vallin
D	1/3	7	"	Anton Persson
E	7/32	8	"	Svante Olsson
F	9/16	15	"	Lars Åkesson d. y.
G	1129/8640	19	"	Johan Erlandsson
H	1/192	19	"	Magnus Olsson
I	2/2592	19	"	Dome
K	1/96	19	"	Per Håkansson
L	1/405	19	"	Åke Andersson
M	1/8	19	"	Mårten Nilsson
N	7/32	9	"	Per Persson
O	3377/42878	22	"	Per Nilsson
Q	1/8	22	"	Oskar Svensson
R	1/128	22.	"	Gustav Vihlborg
S	1/64	22	"	Lars Åkesson d. ä
T	1/8	22	"	Oskar Svensson
U	17/128	2.	"	Nils Andersson

Bil. Ba

vattenskadad mark tillhörande undan-
höriga hemman.

lägenhets havare	Areal åker		Jordförbättringsvärde genom diktningen	
5	6		7	
	3	100	5274	-
	5	160	7332	-
	1	790	2454	
	4	745	6193	50
	5	340	7350	-
	3	120	3933	-
	1	540	2484	-
	0	055	33	-
	0	170	255	-
	0	610	1098	-
	0	345	517	50
	4	652	5461	20
	11	045	10588	50
	5	855	6637	50
	0	300	90	-
	0	070	21	-
	1	240	1860	-
	2	250	3063	-
	0	860	1290	-
öfverföres	52	247	65935	20

1	2	3	4	
V	5/64	2	Hammar	Måns Olsson
X	17/128	2	"	Nils Andersson
Y	1/1	13	"	Amschenmann, ass.
Å	3/8	4	Hammenhög	Johan Jönsson
Ä	1/16	20	"	Anton Stålhammar
Ö	5/168	20	"	Magnus Larsson
A^2	5/168	20	"	Nils Lindén
B^2	5/84	20	"	Nils Larsson
C^2	5/84	20	"	Lars Andersson

5	6		7	
överfört	52	247	65935	20
	0	650	729	-
	0	500	450	-
Nils Erlandsson	7	630	1881	-
	9	481	5379	30
	1	000	1620	-
	0	820	984	-
	0	830	747	-
	1	350	1215	-
	0	770	462	-
Summa	75	278	79402	50

Kristianstad i maj 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Tabell utvisande låne- och anslags-
låne och anslagsbelopp

Hemmans eller lägenhets				
Littera å syne-kartan	mantal	nummer	namn	inne-
1	2	3	4	5
A	1/3 - 1/26	1	Hemman	Ola Larsson
B	121/576	2	"	Mårten Mårtensson
C	4/128 31/2592 31/2584 123/6912	2	"	Ernst Vallin
D	1/3	7	"	Anton Persson
E	7/32	8	"	Sonke Olsson
F	9/16	15	"	Lars Åkesson d.y.
G.	1129/8640	19	"	Johan Erlandsson
H	1/192	19	"	Magnus Olsson Same
I	2/2592	19	"	
K	1/96	19	"	Per Håkansson
L	1/405	19	"	Åke Andersson
M	1/8	19	"	Mårten Nilsson
N	7/32	9	"	Per Persson
O	3377/42878	22	"	Per Nilzon
Q	1/8	22	"	Oskar Svensson
R	1/128	22	"	Gustav Villborg
S	1/64	22	"	Lars Åkezon d.ä.
T	1/8	22	"	Oskar Svansson
U	17/128	2	"	Nils Andersson

Bil. B6.

sökandenas andel i kostnaderna samt

hvaraf	förrättnings-värde kr.	öre	70% av förrättningsvärdet kr.	öre	Deltager i kostnaderna för dikningen kr.	öre	laga syne-förrättningen kr.	öre	bebrukandet kr.	öre	Summa kr.	öre	Anslag kr.	öre	Lån kr.	öre
	6		7		8		9		10		11		12		13	
	5274	-	3691	80	~~3823~~	~~38~~	56	21	14	75	~~3894~~	~~34~~	~~1298~~	~~11~~	~~2596~~	~~23~~
	7332	-	5132	40	5314	73	78	13	20	50	5413	36	1804	45	3608	91
	2454	-	1717	80	1779	25	26	16	6	86	1812	27	604	09	1208	18
	6193	50	4335	45	4491	32	66	03	17	32	4574	67	1524	89	3049	78
	7350	-	5145	-	5326	24	78	30	20	55	5425	09	1808	37	3616	72
	3933	-	2753	10	2850	26	41	90	10	99	2903	15	967	72	1935	43
	2484	-	1738	80	1802	28	26	50	6	95	1835	73	611	91	1223	82
	33	-	23	10	23	03	0	34	0	09	23	46	7	82	15	64
	255	-	178	50	184	26	2	71	0	71	187	68	62	56	125	12
	1098	-	768	60	794	62	11	68	3	07	809	37	269	79	539	58
	517	50	362	25	374	28	5	50	1	44	381	22	127	07	254	15
	5461	20	3822	84	3955	81	58	16	15	26	4029	23	1343	08	2686	15
	10588	50	7411	95	7675	55	112	84	29	61	7818	-	2606	-	5212	-
	6637	50	4646	25	4808	01	70	69	18	55	4897	25	1632	42	3264	83
	90	-	63	-	63	34	0	93	0	24	64	51	21	50	43	01
	21	-	14	70	17	27	0	25	0	07	17	59	5	86	11	73
	1860	-	1302	-	1347	40	19	81	5	20	1372	41	457	47	914	94
	3063	-	2144	10	2216	87	32	59	8	55	2258	01	752	67	1505	34
	1290	-	903	-	~~932~~	~~81~~	13	71	3	60	~~950~~	~~12~~	~~316~~	~~71~~	~~633~~	~~41~~
öfverföres	65935	20	46154	64	47780	71	702	44	184	31	48667	46	16222	49	32444	97

1	2	3	4	5
V	5/64	2	Hannas	Måns Olsson
X	17/128	2	"	Nils Andersson
Y	1/1	13	"	Annexhemman, arr.
Å	3/8	4	Hammenhög	Johan Jönsson
Ä	1/16	20	"	Anton Stålhammar
Ö	5/168	20	"	Magnus Larsson
A²	5/168	20	"	Nils Lingdén
B²	5/84	20	"	Nils Larsson
C²	5/84	20	"	Lars Andersson

	6		7		8		9		10		11		12		13	
överfört	65935	20	46154	64	~~47780~~	~~41~~	702	44	184	31	~~48667~~	~~46~~	~~16222~~	~~49~~	~~32444~~	~~97~~
	729	-	510	30	529	75	7	79	2	04	539	58	179	86	357	72
	450	-	315	-	328	21	4	82	1	27	334	30	111	43	222	87
Nils Erlandsson	1881	-	1316	70	1364	67	20	06	5	26	1389	99	463	33	926	66
	5379	30	3765	51	3898	23	57	31	15	04	3970	58	1323	53	2647	05
	1620	-	1134	-	1174	65	17	27	4	53	1196	45	398	82	797	63
	984	-	688	80	714	01	10	50	2	75	727	26	242	42	484	84
	747	-	522	90	541	26	7	96	2	09	551	31	183	77	367	54
	1215	-	850	50	880	99	12	95	3	40	897	34	299	11	598	23
	462	-	323	40	333	97	4	91	1	29	340	17	113	39	226	78
Summa	79402	50	55581	75	41853 ~~57546~~	87 ~~45~~	846	01	221	98	42923 ~~58614~~	86 ~~44~~	~~19538~~	~~15~~	~~39076~~	~~29~~
									avgår		749 ~~1267~~	53 ~~73~~	~~421~~	~~58~~	~~843~~	~~15~~
									rest kr.		42174 ~~57346~~	31 ~~71~~	14058 ~~19116~~	10 ~~57~~	28116 ~~38233~~	21 ~~14~~
					(41881 –)								(14050 –)		(28120 –)	

Kristianstad i maj 1922
Lennart Hedenström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Kostnadsförslag

Timpenning 1 krona

Dikning

Dikessträckan A-B	57581	–
Minskning omkring 30 %	15700	–
	41881	–
Synekostnad	846	52
Kostnad för lån och anslag	221	98
Summa kronor	42949 ~~58651~~	50 ~~50~~

Kristianstad i maj 1922
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 42,949 kronor 50 öre, varav å sökandenas andel 42,174 kronor 31 öre. Stockholm den 28 februari 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil. II

Undertecknade delägare i Hammenhög-Hannas dikningsföretag av år 1921 överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga åt lantbrukaren Lars Åkesson i Hannas att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Hannas den 28 dec. 1921.

Lars Åkesson — Mårten Nilsson
Anton Persson — Nils Erlandsson
Svante Olsson — Johan Jönsson
Oskar Svensson — Lars Åkesson
Per Håkansson — G. Vihlborg
Nils Andersson — Lars Andersson
Nils Larsson — Ola Larsson
Åke Andersson — Per Nilsson
Magnus Olsson — Johan Erlandsson
Martin Mårtensson — Måns Olsson
Ernst Vallin — Nils Lundin
Magnus Larsson — Per Persson
Anton Stålhammar

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Maria Mårtensson   Ture Svensson
småskollärarinna, Hannas   N:o 8 Hannas

Bil. E

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 3 maj 1922

§ 32. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse den 3 april 1922 meddelat, att vid syn enligt vattenlagen, som avslutats den 16 juni 1921 och som vunnit laga kraft, hade jord, som tillhörde annexhemmanet 1 mantal N:r 13 Hannas, befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Hammenhög-Hannas dikningsföretag av år 1921", av vilken dikningskostnad, som beräknats till 57581 kronor, komme 1364 kronor 67 öre på annexhemmanet som erhölle ett förbättringsvärde av 1881 kronor. Under framhållande härav och med tillkännagivande att arrendatorn av hemmanet Nils Erlandsson jämte övriga sakägare undertecknat förening angående sökandet av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om domkapitlets godkännande av arrendatorns åtgärd.

I infordrade yttranden hade Hammenhögs och Hannas församlingars kyrkoråd samt kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt det begärda godkännandet

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorn av berörda annexhemman gjorde gemensam sak med övriga delägare uti ifrågavarande företag

Ut supra.

In fidem
B. Wivesson

Bil. F.

Diariebevis.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär över två syneförrättningar

1:o den ena benämnd "Hammenhög - Hannas dikningsföretag av år 1921" angående

torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Hannas och Hammenhögs byar i Hannas och Hammenhögs socknar av Kristianstads län, och enligt uppgift avslutad den 16/6 21,
2:o den andra benämnd ~~benämnd~~ "Öståkra dikningsföretag av år 1921", angående torrläggning av vattenskadad mark till Öståkra by av Ravlunda socken samma län och enligt uppgift avslutad den 15/12 21

icke blivit hos vattenstolen anförda betygar,
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 maj 1922.

Ex officio.
G. Lidbom.

coll.

Förestående avskrift av handlingar hörande till den av Kungl. Maj:t den 9 feb. 1923 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Gunnar Lönnström

108

L_ _ _ _2-0231

7386
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 16 APR. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 februari 1923 för "Hammenhög~~s~~-Hannas dikningsföretag av år 1921", avseende torrläggning av mark inom Hannas i Hannas socken och Hammenhög i Hammenhögs socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström d~~en~~ 1 maj 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugoåttatusenetthundratjugo/28.120/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fjortontusenfemtio/14.050/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad , som enligt företett protokoll, hållet den 28 december 1921, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

168/23

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hamnas den 17 mars 1923.

Lars Akesson d.y.

Ägare av 9/16 mtl nr 15 Hamnas –

Att lantbrukaren Lars Åkesson d.y. Hamnas.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Göte Göransson Alfred Jönsson

Adress: nr 3 Hamnas Adress: Hammenhög

Med stöd av Kungl. brevet den 9 februari 1923 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 19 april *19*23.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

168/23

Godkänt den 19 april 1923

7387
K. Lantbruksstyrelsen
16 APR. 1923

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings -och avdikningsarbete angående "Hammenhög - Hannas dikningsföretag av år 1921",avseende torrläggning av mark inom Harras i Hannas socken och Hammenhög i Hammenhögs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 februari 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	14'050:-	kronor
lån ur odlingslånefonden	28'120:-	"

Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 17 mars 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits att detsamma utförts i full överensstämmelse med det slutligen fastställda förslaget, varför arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 13 april 1923

Statens lantbruksingeniör.

KR. STÄMPEL EN KRONA STÄMPEL KR.

Stämpel En krona

I

[illegible]

[illegible]