

Классификация: 100
Классификация: 100

Förslag i 3 blad

till avloppsdiken

för terrälläggning av mark till

Köpinge

1 Gärds Höpings socken, Kristianstads län

upprättat vid syn enligt rätten lagen

år 1921 av

Amat Honoring

Statens lantbruksingenjör


Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 13 juli 1925 fastställdes till till-
rättelse för arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Sambrukssy-
relsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 10 augusti 1923.
På Kungl. Lantbruksskylrelsens vägnar:

Albert Smith.

Skickat med den av Lennas Maj.
den 13 juni 1921 faststään av -
betspraven betyg

Wm. C. C. C. C.



RTN.Nr 001

2004

No 226 Kristianstad 3rd


Köping

Köpinge dikningsförelag av år 1921

Blad 2

Köpingen var den av Kungl.
Maj:ts den 13 juni 1923 fast-
ställda arrens planens betyg
Kungl. Landbruksstyrelsen

Gennem Kungl. Maj:ts nödiga
brev den 13 juli 1923 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande
med visst tillägg enligt av Landbruks-
styrelsen å beaktande gjord påskrift.
Stockholm den 10 augusti 1923.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längdskala = 1:4000
Höjds och sektionsskala = 1:100
3*0237 2

Ar 226 Kristianst 3 riter

Köping:

Köpinge dikningsförelag av år 1921

Blad 3

Utskrift ur den av Huvud.
Möjt. den 13 juni 1921 fastställda
vattenplanen tillägga
Wm. Carlsson

Genom Huvud. Maj:ts nädiga brev
den 13 juni 1921 fastställt till efterrättel-
se vid arbetets utförande med visst till-
lägg enligt av Lantbruksstyrelsen å
betänkandet gjord påskrift.


Stockholm den 10 augusti 1923.
På Huvud. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Mot de föreslagna anordningarna
har jag för järnvägens vidhöjning
de inte allt erinra.



Malmö 4/8 1922.

Arvid Blomberg
Chefen i Södra väg- och vatten-
byggnadsdistriktet.


Förelag till dikning av järnvägssträckan vid S (skt 2)




Förelag till dikning av järnvägssträckan






Förelag till dikning av järnvägssträckan



Förelag till dikning av järnvägssträckan



Förelag till dikning av järnvägssträckan



Skala = 1:50



NIL.Nr 003

L 3*0237 3

Nr 226 Kristianstads
3ritu

L 3-0237



96.
Skrift

Protokoll, färdt vid
syn enligt vattenlagen,
avseende terrälläggning av
mark till Köpings by och
sacken i Kristianstads län.

År 1921 den 11. april inställde sig
undertecknad statens lantbrukingen-
jör hos John Persson i Köpings by för
att på grund av länstyrelsens färd-
nande verkställa syn enligt vatten-
lagen å avloppsdiiken genom och från
vattenskadade ågor till N^{rs} 20, 27, 28, 31,
41, 47, 48 och 49 Köpings i Köpings sacken,
Kristianstads län. På grund av personliga
kallelser hade till sammankädet infun-
nit sig
som sökande:

John Persson för $\frac{1}{4}$ mtl. n^r 20, $\frac{1}{4}$ mtl.
n^r 27, $\frac{1}{2}$ mtl. n^r 28 och $\frac{1}{4}$ mtl. n^r 31 Köpings
av öfriga sakägare:

Pär Håkansson för $\frac{1}{2}$ mtl. n^r 41 Köpings,
Anders Andersson för $\frac{3}{8}$ mtl. n^r 49 "
Bonde Bonderoson för $\frac{1}{4}$ mtl. n^r 47 "
Ala Persson för $\frac{1}{4}$ mtl. n^r 47 "
Nils Andersson för $\frac{39}{200}$ mtl. n^r 31 "
Sigid Johnson för $\frac{5}{3}$ mtl. n^r 48 "
genom förmyndaren John Persson "
Jeppa Jansson för lägenheten n^r 58 "
såsom gode män:

Hans Nilsson, Gringelstad och
A. Fr. Andersson, Alhjögård.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade
färdnandet samt ansökan därom upp-
lästes (bil. 1).

§ 2.

Få därmed framställd fråga yppades ej någon jäfransmärkning mot synnemännen ej heller mätte sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Folkanden yrkade dike's nyptagande från rågången mellan nr: 20 och 31 Ropinge och vidare i sydastlig riktning till råduna dimensioner, att hans därav beroende mark kunde tilläggas till lagomligt djup för odling till åker samt att alla, som genom företaget tillknytdades nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Nils Andersson begärde, att diket skulle gåas täckt öfver hans plan. Per Flåkanson instände beträffande diket väntar om järnvägsbyggnaden.

§ 5.

Per Flåkanson begärde rättning av diket mellan järnvägen och gården.

§ 6.

Det upplystes, att företaget berörde trumma genom allmän väg (Hofbyvägen). Behöriga enskilda broar utmärktes på synkartan.

§ 7.

Per Flåkanson begärde rättning för jord, som åtgänc till dike's utvidgande och nygräfvning samt till jordupplag.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synnemännen omedelbart efter sammankädet slut komme att vidtaga de underökningar och värderingar, som erfordrades för ärendets vidare handläggning samt att nytt

sammanträdet komma att hållas på samma plats fredagen den 29. innevarande april månad kl. 8.30 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgivas.

§. 9.

Det intet vidare förkom, uppläses dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Art och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens landtbruksingenjör
N. Fr. Andersson Hans Nilsson

År 1921 den 29. april

På denna dag sammanträdde åter förnämnda styrelsemedlemmar hos John Persson i Ropinge varvid följande saklagan tillitades komma.

John Persson, Ropinge

Nils Andersson,

Bonde Bondesson,

Anders Andersson,

Per Håkansson,

Karl Rietz,

Ala Persson,

såsom ombud för Östra Skåns Järnvägsaktiebolag: baningenjören Erik Kullgren, Västgötalagens ordförande Per Jonsson Wä.

§. 10.

Förordningsmannen framlade och förklarade de upprättade dikeeringsförslagen samt uppläste Hafsforteckning och vattendringslängd (bil 2), Jordförordningslängd (bil 3), Kartnadsberäkning (bil 4) och Kartnadsförordningslängd (bil 5).

§. 11.

Östra Skåns järnvägars ombud hade ej något att anmärka mot det upprättade

förelaget men anhöll att järnvägsbolaget skul-
le få undvika att om arbetets förtagande.

§. 12.

Sakägarna förklarade sig föredraga det
av förrättningsmannen upprättade förela-
get, alternativ I.

§. 13.

Efter att hava avlämnat fullmakt
till John Persson (bil. 6) avlägsnade sig
nu Per Håkansson.

§. 14.

Synmännens avgäro sito så lydande
utlåtande (bil. 7)

§. 15.

Sakägarna iinginge följande före-
ning (bil. 8).

§. 16.

Att mottaga och förvara till förtaget
hörande handlingar och ritningar uti
John Persson i Kopparberg.

§. 17.

Arrodens räkning bilades protokollet
som bil. 9.

§. 18.

Samtliga sakägare undertecknade
synmännens utlåtande till godkän-
nande av detta.

§. 19.

Så intet vidare förhållanden förklarades
förrättningen avslutad.

§. 20.

Dagens protokoll upplästes och sam-
mantrödet slöts.

Art och tid som ovan
Lennart Holmström
Status Lanthushjörning
Hans Nilsson Fr. Anderson

Bil. 1.

Till Lärotyrulen i Kristianstads län

Harmed anhålles värdnadt om för-
ordnande för behörig förrättningsman
att jämlikt föreskrifterna i gällande dik-
ningslag verkställa syn å avloppsdike från
ågar till nr 20, 28 och 31 Gårds Röpinge i Röp-
inge socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde
färit av förrättningsmannen komma med
säkerhet uppgifvas.

Gårds Röpinge den 28. juli 1920

John Persson

Resolution.

Jämlikt 29. §. i lagen den 20. juni
1879 om dikning och annan avledning
av vatten förordnas lärotyrulen statens
lantbrukingenjör Lemnart Holmström att
i enlighet med föreskrifterna i ovan
åberopade lag, därest laga hinder ej mö-
ter, verkställa den uti bilagda anskökan
påkallade förrättning, skolande sökanden
tillställa förrättningsmannen detta för-
ordnande.

Kristianstads landshövdi den 2. december 1920

Toas Fr. Regner

Toas Schalin

Bil. 2.

Hardeförteckning, ägoberäkning och värderings-
längd över vattenkadad mark till Röpinge by
i Röpinge socken och Kristianstads län upp-
rättad vid syn enligt vattenlagen år 1921.

Littera och näm- nen å symkarta.	Herrman, jordägare, ägarelag.	Areal									Uppskattadt värde						Förhållingsvärde		
		åker	ägg	innyddat	Efter företaget			Låre företaget											
					per ha	per öglögen	per ha	per öglögen											
									kr.	ör.	ä.	kr.	ör.	ä.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	<u>1/2 mtl. nr 28 Röpinge</u> <u>John Persson</u>																		
1	åker	25	-								2000	500	-	1800	450	-	50	-	
2	"	10	-								2000	200	-	1800	180	-	20	-	
	<u>Summa</u>	35	-									700	-		630	-	70	-	
B	<u>1/4 mtl. nr 27 Röpinge</u> <u>John Persson</u>																		
3	åker	2	07	-							2000	4140	-	1800	3726	-	414	-	
	<u>Summa</u>	2	07	-								4140	-		3726	-	414	-	
C	<u>1/4 mtl. nr 20 Röpinge</u> <u>John Persson</u>																		
4	åker	04	50								2000	90	-	1800	81	-	9	-	
5	"	15	-								2000	300	-	1800	270	-	30	-	
6	väg									01	-								
7	åker	98									2000	1960	-	1800	1372	-	588	-	
	<u>Summa</u>	1	17	50						01	-		2350	-		1723	-	627	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D	<u>1/4 mtl. nr 31 Rönne</u> <u>John Persson</u>																	
8	åker	63									2000	1260	-	1400	882	-	378	-
9	"	84									2400	2016	-	2160	1814	40	201	60
10	"	3 80									2000	7600	-	1200	4560	-	3040	-
11	högland mark imp.								50	-								
12	järnväg								47	-								
13	högland mark								32									
14	"								14									
15	"								02	20								
16	åker	2 04	-								2000	4080	-	1400	2856	-	1224	-
17	"	1 44	-								2000	2880	-	1000	1440	-	1440	-
18	agroväg imp.								10	-								
19	åker	1 14	-								2400	2736	-	1920	2188	80	547	20
20	"	1 07	-								2400	2568	-	2160	2311	20	256	80
21	agroväg imp.								05	-								
22	åker	06	-								1600	96	-	1440	86	40	9	60
	<u>Summa</u>	11 02	-						1 65	20		23236	-		16138	80	7097	20
E	<u>39/200 mtl. nr 31 Rönne</u> <u>Nils Andersson</u>																	
23	åker	51	-								2000	1020	-	1800	918	-	102	-
24	"	1 02	-								2000	2040	-	1800	1836	-	204	-
25	"	27	-								2000	540	-	1800	486	-	54	-
26	"	13	-								2000	260	-	1800	234	-	26	-
27	väg imp.								09									
28	åker	09 50									2000	190	-	1400	133	-	57	-
29	"	12									2000	240	-	1400	168	-	72	-
30	"	13									2000	260	-	1400	182	-	78	-
31	"	09									2000	180	-	1400	126	-	54	-
32	"	26									2000	520	-	1400	364	-	156	-
33	"	66									2000	1320	-	1600	1056	-	264	-
	<u>Summa</u>	3 28 50							09			6570	-		5503	-	1067	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
F	11/135 mtl. nr 27 Ropinge Ala Persson																				
34	åker förbättras ej	32	-									-	-	-			-	-			
35	" " "	20										-	-	-			-	-			
	Summa	52										-	-	-			-	-			
G	1/2 mtl. nr 41 Ropinge Per Håkansson																				
36	högland mark insp.									37	-										
37	åker	1	-	-								1600	1600	-	1440	1440	-	160			
38	"	1	10	-								2400	2640	-	1920	2112	-	528			
39	"		53	-								2400	1272	-	2160	1144	80	127 20			
40	järnväg insp.									23	-										
41	åker	2	10	-								2400	5040	-	2160	4536	-	504			
42	"	3	45	-								2000	6900	-	1800	6210	-	690			
43	"	3	68	-								1600	5888	-	1440	5299	20	588 80			
44	"	1	96	-								1600	3136	-	1280	2508	80	627 20			
45	"	3	01	-								1600	4816	-	1280	3852	80	963 20			
46	"		88	-								1600	1408	-	1440	1267	20	140 80			
47	"	2	10	-								1600	3360	-	1440	3024	-	336			
48	"	1	15	-								2400	2760	-	2160	2484	-	276			
49	järnväg insp.									32	-										
50	åker	1	74	-								1600	2784	-	1440	2505	60	278 40			
51	"	1	72	-								1200	2064	-	1080	1857	60	206 40			
52	"	1	98	-								1000	1980	-	800	1584	-	396			
53	"	1	77	-								800	1416	-	720	1274	40	141 60			
54	högland mark insp.									07	50										
55	" " "									12	-										
56	skogsmark förbättras ej					88	-														
57	högland mark insp.									1	70										
58	" " "									03	50										
59	" " "									14	-										
	öfverförs	28	17	-		88	-	2	99	-		4	70	64	-	4	1100	40	5	963	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överförlt	28	17			88		2	99	-		47064	-		41100	40	5963	60
60	tomt		01	50							1000	15	-	900	13	50	1	50
61	"		02	50							1000	25	-	900	22	50	2	50
62	högland mark insp.								18	-								
63	väg								21	-								
64	"								08	-								
65	högland mark								80	-								
66	tomt och trädgård	21	-								1600	336	-	1440	302	40	33	60
67	"	04	-								1600	64	-	1440	57	60	6	40
68	"	02	50								1600	40	-	1440	36	-	4	-
69	åker	95	-								1600	1520	-	1280	1216	-	304	-
70	högland mark, insp.								39	-								
71	åker	23	-								1600	368	-	1280	294	40	73	60
72	"	30	-								1600	480	-	1280	384	-	96	-
73	" förbättras ej	1	67	-														
74	högland mark, insp.								16	-							-	-
75	"								12	-								
76	åker förbättras ej	2	65	-													-	-
77	högland mark, insp.								25									
78	åker	1	70								1000	1700	-	800	1360	-	340	-
79	"	2	48								1000	2480	-	900	2232	-	248	-
80	högland mark insp								68									
81	"								1	02								
82	skogsmark, förb. ej					22											-	-
83	allmän landväg insp.								90	-								
84	åker	19	-								1000	190	-	900	171	-	19	-
85	högland mark, insp.								85	-								
86	åker, förbättras ej	1	82	-														
87	"	1	11	-														
	Summa	41	58	50	1	10	-	8	63	-		54282	-		47189	80	7092	20

H 5/3 mll. nr 48 Rönninge
 Liquid Jonsson
 arr. Alf Alsson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
88	högland mark, insp.								20	-								
89	betesmark, förbättras ej					07	-										-	-
90	högland mark, insp.								02	-								
91	betesmark, förbättras ej					50	-										-	-
92	" " "					09	-										-	-
93	åker	69	-								800	552	-	720	496	80	55	20
94	väg insp.								09	-								
95	tomt o trädgård	07	50								800	60	-	720	54	-	6	-
96	"	06	-								800	48	-	720	43	20	4	80
97	högland mark, insp.								76	-								
98	betesmark, förb. ej					03	-											
99	" " "					04	80											
100	åker	75	-								1000	750	-	900	675	-	75	-
101	"	74	-								1200	888	-	1080	799	20	88	80
102	järnväg, insp.								31	-								
103	åker	16	-								1200	192	-	1080	172	80	19	20
104	"	1	12	-							1200	1344	-	1080	1209	60	134	40
105	"	2	30	-							1200	2760	-	960	2208	-	552	-
106	"	1	45	-							800	1160	-	720	1044	-	116	-
	Summa	7	34	50		73	80	1	38	-		7754	-		6702	60	1051	40
I	Lägenhet nr 58 oo nr 41 Röpinge Jeppe Jönsson																	
107	tomt o trädgård, förb. ej	13	-														-	-
	Summa	13	-														-	-
K	1/4 mtl. nr 47 Röpinge Ola Persson																	
108	högland mark, insp.								08									
109	skogsmark, förb. ej					1	55	-									-	-
110	åker	1	95	-							800	1560	-	560	1092	-	468	-
	överfärs	1	95	-		1	55	-		08	-	1560	-		1092	-	468	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ömfärdt	1	95	-		1	55	-		08	-	1560	-		1092	-	468	-
111	högland mark, insp.								04	-								
112	väg								14	-								
113	åker	3	04	-							720	2188	80	480	1459	20	729	60
114		3	20	-							720	2304	-	480	1536	-	768	-
115		1	35	-							1080	1458	-	720	972	-	486	-
116			95	-							960	912	-	600	570	-	342	-
117	backe insp.								0	80								
118	åker		98	-							840	823	20	480	470	40	332	80
119	"	3	37	-							840	8830	80	480	1617	60	1213	20
120	"	2	72	-							1200	3264	-	1080	2937	60	326	40
121	högland mark insp								28	-								
122	" " "								14	-								
123	" " "								0	80								
124	åker		74	-							1200	888	-	960	710	40	177	60
125	"	1	85	-							1200	2220	-	960	1776	-	444	-
126	högland mark, insp.								1	21	-							
127	åker, förbättras ej		52	-													-	-
	Summa	20	67	-		1	55	-	1	90	60	18448	80		13141	20	5307	60
I	44 mtl. nr 47 Rönninge																	
	Bonde Bondesson																	
128	åker, förbättras ej	2	55	-													-	-
129	" " "	2	66	-													-	-
130	högland mark, insp.								1	01	-							
131	åker		25	-							800	200	-	640	160	-	40	-
132	"		61	-							900	549	-	700	427	-	122	-
133	"	1	28	-							800	1024	-	720	921	60	102	40
134	"	3	32	-							1080	3585	60	840	2788	80	796	80
135	väg insp.								05	-								
136	åker	1	72	-							1200	2064	-	840	1444	80	619	20
137	"	1	35	-							800	1080	-	700	945	-	135	-
	ömfärdt	13	74	-					1	06	-	8502	60		6687	20	1815	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överskott	13	74	-				1	06	-		8502	60		6687	20	1815	40
138	åker	1	41	-							1000	1410	-	900	1269	-	141	-
139	högland mark, inng.								05	50								
140	väg								17	50								
141	högland mark, "								48	-								
142	åker	1	48	-							1200	1776	-	840	1243	20	532	80
143	" , förbättras y	2	04	-													-	-
144	" , " "	1	48	-													-	-
	Summa	20	15	-				1	77	-		11688	60		9199	40	2489	20
M	<u>3/8 mtl. nr 49 Köpings</u> <u>Anders Andersson</u>																	
145	väg inng.								16	-								
146	åker, förbättras y		27	-							-	-	-	-	-	-	-	-
147	" , " "	4	31	-							-	-	-	-	-	-	-	-
148	" , " "	4	41	-							-	-	-	-	-	-	-	-
	Summa	8	99	-					16	-		-	-	-	-	-	-	-
	<u>Sammandrag.</u>																	
A	<u>1/2 mtl. nr 28 Köpings</u> <u>John Persson</u>	✓	35	-								700	-		630	-	70	-
B	<u>1/4 mtl. nr 27 Köpings</u> <u>John Persson</u>	✓	2	07	-							4140	-		3726	-	414	-
C	<u>1/4 mtl. nr 20 Köpings</u> <u>John Persson</u>	✓	1	17	50				01	-		2350	-		1723	-	627	-
D	<u>1/4 mtl. nr 31 Köpings</u> <u>John Persson</u>	✓	11	02	-				1	65	20	23236	-		16138	80	7097	20
E	<u>39/200 mtl. nr 31 Köpings</u> <u>Nils Andersson</u>	✓	3	28	50				09	-		6570	-		5503	-	1067	-
F	<u>1/35 mtl. nr 27 Köpings</u> <u>Ala Persson</u>		52	-													-	-
	överskott	18	42	-				1	75	20		36986	-		27720	80	9275	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	översäddt	18	42	-				1	75	20		36996	-		27720	80	9275	20
G	1/2 mtl. nr 41 Röpinge Per Håkansson	41	58	50	1	10	-	8	63	-		54282	-		47189	80	7092	20
H	5/8 mtl. nr 48 Röpinge Sigrid Jonsson am. Olof Olsson	7	34	50		73	80	1	38	-		7754	-		6702	60	1051	40
I	Lght. nr 58 Röpinge Jeppe Jonsson		13	-													-	-
K	1/4 mtl. nr 47 Röpinge Ola Persson	20	67	-	1	55	-	1	90	60		18448	80		13141	20	5307	60
L	1/4 mtl. nr 47 Röpinge Bonde Bondesson	20	15	-				1	77	-		11688	60		9199	40	2489	20
M	3/8 mtl. nr 49 Röpinge Anders Andersson	8	99	-					16	-							-	-
	Summa	117	29	-	3	38	80	15	59	80		129169	40		103953	80	25215	60

Röpinge den 29. april 1921.
Lennart Holmström
statens lantbrukingenjör

Hans Nilsson

N. E. Andersson

Jorderrättningslängd vid dike för tarr-
läggning av vattenkadad mark till
Köpinge by i Köpinge socken, Kristian-
stads län, uppmätt vid syn enligt vat-
tenlagen år 1921.

Hemmans					Erhållen värde ning för jord, till dikets utvidgande			
Antal ä syndikat	antal	nummer	namn	ägare	för av	ä kr.	med kr.	ö ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Alternativ I.</u>								
K	1/4	47	Köpinge	Ola Persson	6,60	12:-	79	20
L	1/4	47	"	Bonde Bonderson	{ 5,20 3,40 1,20	{ 12:- 10:- 8:-	106	-
M	3/8	49	"	Anders Andersson	2,90	10:-		
			"	Karl Riety	3,50	10:-	35	-
				Summa kr.			249	20
<u>Alternativ II.</u>								
G	1/2	41	Köpinge	Per Håkansson	{ 2,10 1,20 6,80	{ 24:- 16:- 10:-	137	60
K	1/4	47	"	Ola Persson	6,1	12:-		
L	1/4	47	"	Bonde Bonderson	{ 5,1 3,5 2,5	{ 12:- 8:- 10:-	95	-
M	3/8	49	"	Anders Andersson	2,2	10:-		
			"	Karl Riety	1,3	10:-	13	-
				Summa kr.			340	80
Köpinge den 29. april 1921.								
Lennart Holmström								
statens lantbrukingenjör								
Hans Nilsson				N. E. Andersson				

Konstruktionsberäkning av dike för terr-
läggning av vattenkudad mark till
Köpinge by i Köpings socken och
Kristianstads län, uppsatt vid syn
enligt vattenlagen år 1921.

Längd	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Konstrukt		Summa konstrukt	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Alternativ I.</u>								
<u>Dikersträckan A - B</u>								
18+12-15+72	240	Schaktning för täkt ledning, rörrens läggande samt täk- ning av rörrens m. m. km.	240	0.80	192	-		
		7" tegelrör, frakt inberäknad sty.	371	0.63	233	73		
		8" " " " sty.	469	0.80	375	20	800	93
15+72-13+20	252	Schaktning för täkt ledning rö- rens läggande samt täkning av rörrens m. m. km.	252	0.90	226	80		
		35 cm. cementrör, gjutna i platen km.	252	8.-	2016	-	2242	80
13+20-12+45	75	Schaktning för täkt ledning, rörrens läggande samt täkning av rörrens m. m. km.	75	1.-	75	-		
		40 cm. cementrör, gjutna i platen km.	75	10.-	750	-	825	-
12+40-7+31	509	Schaktning för täkt ledning, rörrens läggande samt täk- ning av rörrens m. m. km.	509	1.25	636	25		
		översäras			636	25	3868	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört			636	25	3868	73
7+31-5	231	45 cm. cementin, gjuten i platen km.	509	12.-	6108	-	6744	25
		Schaktning för täkt ledning, rörens läggande och täckande km.	231	1:50	346	50		
5		52.5 cm. rör, gjuten i platen km.	231	16.-	3696	-	4042	50
		Dikeråga enligt ritning: Frontmurar av fällsten i cement (gamla trummas sten används.) Intagningsbunnar med läbarna lock (suddelvis)			100	-		
12+50		Dikeråga: Cementgjutning - 3 m	1		50	-		
		Stensättning - 2 m	15	4.-	60	-	110	-
12+40		Intagningsbarräng: Cementgjutning - 3 m	3	50.-	150	-		
		Stensättning - 2 m	15	4.-	60	-		
		Järngaller stg	2	15.-	30	-	240	-
		För afsäntade fall, arbetets tillägg m. m., tillägg ca 10 %					1534	52
		Summa kronor					16850	-
		Dikersträckan B - C						
5-0	500	Schaktning af mylla, sand, något sten - 3 m	1885	1:50	2827	50		
0-23	500	" " " " " " " " " " " "	670	1:25	817	50	3665	-
1+7		Ågavägetrumsarna av sten: Grundskikt - 3 m	4	20.-	80	-		
		Sten till egentliga trummar - 3 m	7	25.-	175	-		
		" " frontmurar - 3 m	6	25.-	150	-		
		(Trummans läggande och vägbansens iordningställande inbegripes)					405	-
		öfverföras					4079	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		örefvärd					4070 -	
19+50		Agrovägrumma som ovan					405 -	
		För afäntredda fall, arbetets till-					425	
		syn m. m. tillägg ca 10%					445 -	
		Summa kronor					4900 -	
		Fördelning enligt särskild						
		längd					249 20	
		Totalsumma kronor					5149 20	

Alternativ II.

Dikersträckan A-B-C.

18+12-12+45	567	Ic alternativ I.					3943 73	
12+40-7+35	505	Schaktning av mylla och flyt-						
		sand med något sten ³ m	3085	2:-	6170	-		
7+35-5	235	" " " "	990	2:-	1980	-		
5-0	500	" " " "	1610	1:75	2817	50		
0-22	500	" " " "	400	1:50	600	-	11567 50	
5		Landsvägrumma vid 5,						
		se ovan					595 -	
		Agrovägrumma vid 12+20, 8+36,						
		7+35, 1+7, 19+50, som vid 1+7						
		(se ritning)	5	405	2025	-	2025 -	
		Puttgångsbrunnar med lös-						
		bara lock	4	35:	140	-		
12+50		Dikeråge vid 12+50	1	110	110	-	250 -	
		Stenläggning av slänterna m. m.						
		från 8+42 till 7+38, 104 fm. ² m	457	3:-	1371	-	1371 -	
		Summa					19752 23	
		För arbetets tillägg, afänt-						
		redda fall, till						
		örefvär					19752 23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfördt					19752	23
		läggs ca 10%					1977	77
		Summa arbetskortas					21730	-
		För jord som åtgår till						
		dikets utvidgande					340	80
		<u>Totalsumma kronor</u>					22070	80

Röpinge den 29. april 1921
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Kastnadsfördelningslängd vid utgräpning
av avloppsdike för tarläggning av vatten-
skadad mark till Röpinge i Röpinge sock-
en, Kristianstads län, uppmätt vid syn en-
ligt vällentagen år 1921.

Hemmanets					Fördelnings värde		Fördelningstal	Beräknad kastnad	
littera å syndkatten	antal	nummer	namn	ägare	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indelning I dikesträckan A. B.									
A	1/2	28	Röpinge	John Persson	70	-	0.40	67	40
B	1/4	27	"	Denn	414	-	2.38	401	03
C	1/4	20	"	Denn	627	-	3.60	606	60
D	1/4	31	"	Denn	7097	20	40.74	6864	69
E	39/200	"	"	Nils Andersson	1067	-	6.13	1032	90
F	11/135	27	"	Ola Persson	-	-	-	-	-
G	1/2	41	"	Per Håkansson	7092	20	40.71	6859	64
H	5/3	48	"	Lijid Jonsson an. Olof Ålsson	1051	40	6.04	1017	74
I	Lght	58	"	Femma Jonsson Kronor	-	-	-	-	-
					17418	80	100.-	16850	-
Indelning II. dikesträckan B. C.									
K	1/4	47	Röpinge	Ola Persson	5307	60	68.07	3505	06
L	1/4	"	"	Bonde Bonderon	2489	20	31.93	1644	14
M	3/8	49	"	Anders Andersson	-	-	-	-	-
				Kronor	7796	80	100.-	5149	20

Auskunft.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fördelning av förrättningskastnaderna. (Fördelningstalen användes vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kost- nader samt vid fördelning av underhålls- kastnaderna).									
A	1/2	28	Köpinge	John Persson	70	-	0.28	2	81
B	1/4	27	"	Summa	414	-	1.64	16	46
C	1/4	20	"	Summa	627	-	2.49	25	-
D	1/4	31	"	Summa	7097	20	28.14	282	57
E	39/200	"	"	Nils Andersson	1067	-	4.23	42	47
F	11/35	27	"	Ola Persson	-	-	-	-	-
C	1/2	41	"	Per Håkansson	7092	20	28.13	282	40
H	5/3	48	"	Liquid Jönsson are. Olof Olsson	1051	40	4.17	41	86
I	Lght.	58	"	Jeppe Jönsson	-	-	-	-	-
K	1/4	47	"	Ola Persson	5307	60	21.05	211	32
L	1/4	"	"	Bonde Bonderson	2489	20	9.87	99	09
M	3/8	49	"	Anders Andersson	-	-	-	-	-
Summa					25215	60	100.	1003	91

Köpinge den 29. april 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson N. E. Andersson

Bil. 6.

Fullmakt för John Persson, Köp-
inge, att vid sammanträde den 29.
april angående syn å floddiken min
talare för och innebär fullmakten
uppdrag för John Persson att å mi-
na vägnar underteckna förslag
angående val av arbetstygelse samt
ansökan om lån och anslag av all-
männa medel till företagets ut-
förande.

Köpinge den 29 april 1931.

Joh. Hakansson

Bevitnas

Lennart Holmström Per Jönsson

Utlåtande

Avsett vid syn enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark till
nr: 20, 27, 28, 31, 41, 47, 48 och 49 Rönne
i Gårds Rönne socken, Kristianstads
län.

1^o Förelaget avseu uppgrävning av
avloppsdike från odlad jord och är
att hänföra till dikning. Mot före-
tagets utförande finnes enligt syn-
männens förmanande ej något laga
hinder.

2^o Sökande till företaget är Johan
Persson för 1/4 mtl. nr: 20, 1/4 mtl. nr: 27,
1/2 mtl. nr: 28 och 1/4 mtl. nr: 31 Rönne.

Företagets utsträckning är be-
roende av sökandens i synprotok-
ollens § 3 intagna yrkanden och
omfatta synföreläggningen i anled-
ning därav den dikningssträcka, som
å hithörande plankarta betecknas
med enkel eller dubbelsträkan röd
linje.

3^o Den vattenkudade mark, som
av företaget tillskyndas betnad är
omfattad å hithörande plankarta.

Såsom betalningskyldig till företag-
et anses all mark, vars torrläggning
till 1.2 meters djup är beroende av
vattenregleringen och som genom
denna vinner möjlighet till förbät-
rad torrläggning, d. v. s. att mark be-
lägen under en kurva, avvägd till
1.2 meters höjd över vanligt medel-

vattenstånd i diket med tillägg för behörlig höjdhöjning mellan detta vattenstånd och eventuella täktdikrögen samt för fall åt ridorna mot diket räknadt, vilket fall beräknats lika med markytans dack ej övertigande 2: 1000.

4^e Den i förkliggande fall uppkommande nytta av torrläggningen består utelutande i höjning av jordens alstringeförmåga.

Ena jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillknyttas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring mått uträknas. För detta ändamål hava synermännen åsatt varje åsatsen ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som also samt till dess belägenhet, men ej till jordens mera eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värdkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synermännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försurkning, jorden lider av. Jord, som ligger i järnhöjd med eller under den försurkade vattenytan har grad 0.0, anse

sålunda för närvarande sakna
värde, jord, som ligger i jämn
höjd med eller högre än kurr
an för den vattenkådade marken,
har grad 1.0; d. v. s. dess värde för
och efter företagets utförande sam-
manfalla.

Höjdhilnaden mellan den
föreskrifna vattenytan och kurr-
an delas i två höjddrader med
rinnemellan lika höjdhilnad.
Varje ågofigurernas höjdläge mot-
svaras alltså av en viss förmyn-
ningsgrad. Denna är uträknad
för varje figurs medelhöjd. Ge-
nom reduktion av ågofigurernas
blivande värde med denna för
varje ågofigur uträknade grad
uthålls ågofigurernas nuvarande
värde. Skillnaden mellan dessa
två värden motsvarar den ge-
nom företagets utförande upp-
kommande förbättringen. Den-
na är uträknad för varje ågo-
lott och återfinnes i värde-
ingplånsdens kolonner 18 och 19.

Fissa ågofigurer, belägna
vid företagets nedre ända, hava
närbeliggenhet nytta av företaget, men
kunna på grund av de svaga lut-
ningsförhållandena ej vara möj-
ligt till full tilläggning. Des-
sas blivande värde har uträknats
i förhållande till blivande till-
äggningsgrad och är så dylika re-
ducerade värden införda i värde-

ringlängden med rött bleck.

5: För att den bräddade jordförbättringen skulle kunna utvärderas, måste dikningsarbetet och ställas i full överblick med förslaget, som är upprättadt med hänsyn tagen till frammanande vattenmängd, markens betryckningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m. m.

Sakägarna ha på mycket tacksamt sätt så långt sig gör låtit. Styrelsemannen ha på upprättadt två alternativa förslag, alternativ I avseende täckt ledning från diket övre ända till punkt 5 nedanför allmänna vägen, samt alternativ II avseende täckt ledning från diket övre ända till järnvägen. Ennå skillnaden i kostnaden av helt ringa fjärra styrelsemannen skäligen betänks, att företaget skall utföras enligt förslaget alternativ I.

Dikets underbördsområde har fastställts genom direkta mätningar och observationer och är

i punkt	18 + 12	8 hektar
"	15 + 72	45 "
"	13 + 20	60 "
"	12 + 40	95 "
"	8 + 50	110 " och
"	7 + 31	120 "

Räddningsområdena är belända för anförandet av en högst avrivning av högt 1 skundliter per hektar. Räddningsområdena å sträckan 5 - 8 + 50 är särskilt nägot större för denna flodvattenmängd, men detta torde ej ha

förändras än

vägen praktisk betydelse, emär syn-
nerligen genomsläpplig och avrins-
ningen därför ytterst sällan torde
uppgå till 1 sekunditet per bar. Den
frammanade flodvattningen in-
verkar ej så mycket på de av praktiska
beträffande valda dimensionerna för
öppna delen av diket. En plan-
profil- och sektionsskissningarna
samt av kartnadsförlaget fram-
går diket läge och dimensio-
ner. Det är att märka, att
läget för det i förlaget alternativ
II beredda öppna diket markeras
med röd streckning på den sträcka,
där läget ej sammanfaller med
läget för diket enligt förlag
alternativ I.

6: Förslaget medför ombyggan-
det av två stycken ägrovägrum-
men, till vilka förlagsritning
finns upprättad. Trummarna
behandles av dikningsarktylde men
underhålls av respektive jordä-
gare. Förslaget berör allmän väg.
Den genom vägen ledande trum-
man av sten är i dåligt skick
och endast 3 meter lång och 0.6
m. bred. Denna trumma rit-
tes nu av rätledning, på grund
varav vägen kan läggas ut i be-
hövlig bredd.

Den genom Östra Skäres
järnvägars bank ledande trum-
man är för tilläggningens
mål av behövliga dimensioner

1 och behöven ej röras vid arbetet.

7² Erättning för jord, som ätgär till öppna diket utvidgande skall utgå med de summor och till de personer, som angivas i särskild jorderättningslängd. I denna erättning ingår dikeren bräknad till 1 meters bredd å ömsa sidor om diket, vilken dikeren må av jordägaren brukas dock utan rättighet för denne att begära erättning för den skada, som han uppkomma åvärande gröda vid åtgärden för diket framtida underhåll eller för den därvid uppkartade jorden.

Erättning för mark, som ätgär för vid öppna diketräkan uppkartade diketvallarne skall vid anfordran utgå efter ett pris av 20 öre per kommark, som ätgär till upplagsplats, och skall arealen bestämmas genom uppsmåttning av tvänne av färlagets arbetstypen till kallade ojävige män. Det skall här antecknas, att dikningskyldige ej bliva ägare till den sålunda läta marken utan må jordägaren tillgodogöra sig jorden genom vallarnes utvidgande.

Enär underhållsskattningen å trumman genom allmänna vägen minskas genom färlagets utförande, främa synemånen, jämlikt färlagets i vattenlagens kap. 7.18 skäligt bestämma, att dikningskyldige skola av vederbörande vägstyre uppbara en erättning av tvåhundra /200/ kronor utgörande $\frac{1}{3}$ av den kartnad, som en ny trumma skulle medföra. Denna erättning skall gäldas, när

arbetet vid vägen godkänts av vederbärande avsynare samt vägstyrelsens ombud.

I öfrigt skola ej några rätt-
ningar utgå.

8^e Jämlikt förskrifterna i vatten-
lagens Kap. 7. 23 och 26 finna syn-
männen skäligt bestämma, att
dikningsansamfälligheten skall, be-
träffande kartnaderna för dikets
upptagande, indelas i två avdel-
ningar, av vilka avdelning I om-
fattar sträckan A - B och avdelning
II omfattar sträckan B - C

Det visar sig nämligen att,
om företaget betraktas som en
samfällighet, beträffande kartna-
den för dikets upptagande, de medan-
för allmänna vägen belägna äga-
derna K och L komma att gälda
stärkt kartnad till företaget, än var-
till kartnaden för markens tarlägg-
ning skulle uppgå till utan ovan.
för liggandes deltagande i dikning-
en. Littera K och L bekanta alltså
ensamma dikesträckan B - C och
övriga sakägare dikesträckan
A - B och skola respektive förbäte-
ringsvärdet läggas till grund för
fördelningen av kartnaderna sakäga-
re emellan.

Till grund för fördelningen av
förhållingskartnaden, underhålls-
och ränsningskartnader samt alla
för hela företaget gemensamma
kartnader, såsom administrations-

Kartnaden, skola läggas förbättringsvärdena såsom dessa äro angivna i värderingstäckningen.

I särskild kartnadsfördelningstäckning finnes med iakttagande härav angivet värde och ens delaktighet i kartnadsuträknade i förbättringsvärden och procent. Det samt den kartnad, som enligt den upprättade kartnadsberäkningen skall vara och en dikningskyldig gäldas.

9. Företaget skall benämnas:

Kräpings dikningsföretag av år 1921.

Företaget skall handhas av styrelse, som väljes på sammantäckt enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anställa styrelseval hos länsstyrelsen.

att i offentlig auktion försälja arbetet på förmånligt sätt.

att själv och genom tillkallande av sakkyndig person överse arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget.

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kartnadsuträkna.

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna.

att genom kringvärd kallskrift, i vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens VII kap. 64 § fastställt sätt näst åtta dagar i förväg vid behov under arbetets gång dock minst en gång årligen, kalla delägarna till samman.

träda för gemensamma angelägen-
hetens dryftande.

att ombesörja rikets vidmakthållan-
de och upprätthållning å årtid, då våt-
ande göda därav minst tagas skada,
samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

(10: Beträffande förslagets utför-
ande stadga synmännena:

att arbetet må påbörjas så fort
denna synförrättning vunnit laga
kraft samt skall vara färdigt in-
om tre år från denna tidpunkt.

att innan arbetet påbörjas skall
till länsstyrelsen i Kristianstad in-
sändas i vattenlagens 11 kap. 95 §
stadgad avgift för vattenundersök-
nen, vilken avgift synmännena
jämligt skrivelse i åberopade
lag bestämma till Tjingofum (25)
kronor 22 öre.

att innan arbetet påbörjas upp-
gift på dess styrelse skall insän-
das till länsstyrelsen i Kristian-
stads län.

att arbetet skall anses lagligen
avslutat, då godkännande av syn-
ningsbevis lämnats av statens lant-
bruksingenjör eller den han i sitt
ställe sätter och detta bevis blivit å
gemensamt sammantäde för del-
agarna uppläst.

att arbetet skall utföras i full
överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att om lån och anslag av statensmedel sökes de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammandrag därmed kunna förskrivas.

att under arbetet vatten ej må framsläppas eller uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar övervåning eller skada på ovan. eller nedan dike-ningplägenheten belägen jord.

att den uppkastade dikejorden vid öppna dikesträckan B-C ej må laggas närmare dikekanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för yttraktets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket.

att den för täckt ledning uppkastade dikejorden skall återfyllas på rönen, dock att dessas läge och läggning därförinnan skall kontrolleras av sakkundig person.

att den som åtagit sig arbetet ej må upphålla slutliktid förän arbetet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11. Rensning av öppna diket samt brunnarne skall verkställas årligen och vid behov. Skadas dike-skänt av kreaturs tramp skall skäntet återställas i förlägenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Brunnarnes lock skola hållas låsta. Roppling till röstrång

förbjöds.

12: Kartnaden för denna symföreläsning skall vid föreläsningens avslutande av såhanden förskjutas men gäldas av samtliga såhågarare på sätt i detta utlåtande förskrivs, om företaget kommer till utförande.

13: Om någon missnöjd med afgärd eller beslut under denna symföreläsning eller med detta symföreläsningens utlåtande, ingiver inom sextio dagar från den dag föreläsningen förklarats avslutad sina till Stadsbyggnads vattensdomstol i Stockholm ställda bevis. I bevisen skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor, och skola vid bevisen fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Bevisen skola ingivas i tre exemplar.

Kopinge den 29. april 1921.

Lennart Holmström

Statens lantbruksskolestyrelse

Hans Nilsson N. Fr. Andersson

Förstärkande symföreläsningens utlåtande godkänns:

John Persson för egen del samt såsom ombud för Per Håkansson och förmyndare för Sigrid Jonsson

Ala Persson Nils Andersson

Anders Andersson Bonde Bonderosson

Carl Rietz

Bevitnas

Lennart Holmström Hans Nilsson

N. Fr. Andersson

Bil. 8.

Undertecknade delägare i Kåpinge dik-
ningsföretag av år 1921 öfverenskomma
sämmed att gemensamt hos Kungl. Majt-
gens underdänig anrokan om största
möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande och upp-
draga vi åt arbetstypulens ardförande att
underteckna alla hvar för sig erforderliga hand-
lingar och kontrakt samt åt arbetstypu-
len att utskrifta och mot redovisning
skyldighet handhava oss beviljade stats-
medel.

Till arbetstypulen utser vi John Pers-
son, Per Håkansson och Ola Persson,
samtliga i Kåpinge. Till ardförande
i arbetstypulen utser vi John Persson.

Kåpinge den 29. april 1921.

✓ John Persson för egen del samt såsom
färmyndare för Sigrid Johansson och om-
bud för Per Håkansson enligt fullmakt.

✓ Nils Andersson

✓ Ola Persson

✓ Bonde Bonderison

Anders Andersson

Carl Ritz

Bevittnas

Lennart Holmström Hans Nilsson

Arvodesräkning för verkställd dikebyggnads-
avseende anläggning av mark till Kjöpinge
by i Kjöpinge socken, Kristianstads län.

År	Dag	Antal dagar	Sjofigurer				Örtal pr. figur	Primer		Primer
			ant	areal i ar	medelant i ar			Primer	Primer	
1920			92	11729	127,4	Plannmätning i skalan 1/4000	138	126	96	
			8	338,8	42,3	åker	41	3	28	
			48	1559,8	32,4	äng m. m.	27	12	96	148 26
	10					inredning m. m.				
						Undersökning och längd- mätning av avlopp, ut- tömning, jordbanning, avvagning, höjdpunkters inriktande å planke- tan				100 -
1921			148	136,27	0,92	Areabestämning				18 54
						Sjoberäkning				4 44
						Höjdefästmätning				5 25
						Gradtabell och vridning				22 57
						Längdprofilen				22 10
						Träsktjänst				7 38
						Hydrografisk utredning angående vattenan- ordning				2 -
						Dikebyggnadsförslag				25 15
						Inriktning av avlopps- dike				2 62
						Årsumma				358 19

			översäat			358	19
			Kartnadsberäkning			61	67
			Färlag till trummor, 2 sty			17	-
			" " avordning vid järn- vägstrumman			19	34
			" " intagningsbrunn			3	-
			" " dikräs			3	-
			Errättningslängd			2	25
April 26-27	2		Kartnadsfördelningslängd			24	-
			Utlåtande			36	-
			Kopier av plankartan		63	17	
			" " längdprofiler		29	40	
			" " trärektioner		9	59	
			" " ritningar av trummor, brunnar och ågor		40	30	
			Utskrift av synhandlingar		27	-	169 46
April 11) 29)	2		Sammanträden med sakägare		24	-	
			Kallelser och kungörelser		6	50	
			Lösen för förordnandet med kommissionärsarvode		5	-	35 50
			Summa kronor				724 41
			Handläggning 19 dagar ö 10:-	190	-		
			Kallelsekartnad	10	-		
			Godmännans dagarvoden och resersättning	79	50	279	50
			Summa kronor			1003	91

Den, med denna räkning ej åtnöjdes
ågor anställa klander där genom stäm-
ning till Gårds och Albo häradsrätt in-
om tre månader från denna dag.

Köpinge den 29. april 1921

Lennart Holmström


Status lantbrukningsjör

Sakägare hava erhållit en

med denna lika lydande räkning
Hans Nilsson N. Fr. Anderson

Förstående avskrift av
Byggnadsprotokoll med bilagor
1-9 vid utlysning.
Husarstyrelsen

L _____ 3*0237




Auskriift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut
den 13 juli 1923 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande
med tillägg att de arbeten, som
femoral utföras inom Östra
Skånes järnvägs område skola
gå i intressenternas beaktad
utföras på det sätt som med
hänsyn till trafiksäkerheten
föreskrives av vederbörande Ban-
befäl.

Stockholm den 10 augusti 1923.
På Kungl. Landtbeskrifnings-
vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000

Beskrift

Sedan delägarna
i det dikeeringsföretaget,
som anser förslägning
av vatten till nr: 20,
27, 28, 31, 41, 47, 48 och 49
Höjringe i Gäddö-Hö-
jringe socken, Kristi-
anstads län, förklarat
sig vilja söka län och
anslag av allmänna
medel till företagets
utförande, får jag
härmed därmed avgiva
följande av ritningar
och förslag att följa

Bestämmelser

Företagets ändamål.

Företaget anser förslägning
av vatten skadad åker.

Belägenhet.

Dikeeringsområdet är
beläget nordväst om Gäddö-Hö-
jringe järnvägsstation och är å
mestående översiktskarta in-
ritad med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av
syn enligt vattenlagen, verk-
ställd av myndigheten på
förordnande av lärostyrelsen.
Det synförrättningen, som
avstafs den 29 april 1921, har
ej anmält missnöje, varom
haris bifogas detta bestämmande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synföreläsning verkställda undersökningarna och uppräklade handlingarna vilken värderas.
Lån- och anslags sökande

I förering dagtestenad den 29 april 1921 hava samstliga betalningsskyldiga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt göra en derdärig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (Bif. 8 till synprotokollet).

Kreditningsrådets beskrifning.

Kreditningsrådet omfattar i sin helhet

åker

107,650 ha

Jordbruket består av sandjord på lerbotten.

Kattendrag

Kreditningsrådet omfattas av ett öppet mindre dike.

Kattensledning

Företaget innehåller byggnad av anloppsdikey i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensionerna och de hydrografiska faktorer, som inverka därpå, hänvisas till mon. 5 i synprotokollet uttalande, in-

Taget som bilaga 7 till sylv-
grönsakskollet.

Brorbyggsvader.

Förstaget medför anläggning
det av två stycken ägrovägarstrummar,
till vilka förslagsritningar äro
inpräntade.

Odling.

Allt i förstaget ingående
mark är odlad.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom förstagets utfö-
rande uppkommande jordför-
bättringen samt kostnaderna
för arbetet framgår av följande
Tabell.

<u>Areal och ägoslag</u>		
<u>Vid underdikningen</u>		
åker	har	107 650
Efter de förslagna		
arbetenas utförande		
åker, förbättrad	har	107 650
<u>Jordvärde</u>		
Efter dikningen	kr.	129 169 40
för	"	103 953 80
<u>Värdet förhöjning</u>		
Ges om dikningen	kr.	252 1560
<u>Kostnad</u>		
för dikningen	kr.	232 76 40
Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värde-		

förhållning genom diteringen
äro hävttade nu synskhandlingar
nu värderingsstängd, bif. 2 Till sy-
neprotokollet. Kostnaden finnes
specifiserad i synskhandlingarnas
kostnadsberäkning, bif. 4 Till syne-
protokollet samt i samman-
drag i Till detta betänkande
bifogade kostnadsförslag, bif. C
Östtagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom
bestämmelserna vid synsförätt-
ningen. Se synsammans ut-
låtande, bif. 7 Till syneproto-
kollet.

Skinder mot företaget

Enär synsförättningen
unnit laga kraft finnes från
enskild bida ej något hinder
mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmost belägna med stats-
medel understödda, liknande fö-
retag torde vara Lenn - Köpin-
gs dikningsföretag. Nu avhand-
lade har ej förut varit före-
mål för offentlig myndig-
hets prövning.

Beräkning av lån och avslag.

I särskild tabell, bif. B b,
har utredning verkställt angä-
rande storleken av det lån nu
utdragslångsfordern samt det
avslag nu allmänna auditings-

anslaget, som författningsenligt
torde kunna erhållas och framgår
därav, att lånet kan uppgå till
15302;42 kronor och anslaget till
7657;21 kronor.

Tillstyrkan

Glänvisande till förestående
inledning Tillstyrkan jag, att till
utförande av detta förslag beviljas
lån ur adlingslånsfonden med
15300 kronor samt anslag ur
allmänna auditeringsanslaget
med 7650 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande skall
iakttagas vad i synnerhet
saga kraftfulla utlåtande
bestämmas.

Construktören ska gjutas i
blandning magerast 1.2.3, med
en godskjicklek av
för 35 cm. rör minst 37 cm.

" 40 " " " 40 "

" 45 " " " 45 "

" 52,5 " " " 50 "

Rören ska under begjut-
ning ha torikat minst 6 veckor
före nedläggandet och på ej
nedläggas, förrän de godkända
av statens konstruktör.

Arbetsid

Till auditeringsarbete
ska utförande torde
anslås en tid av

Trä är.

Kristianstad i augusti 1922.

Lennart Holmström

Statens lantbrukarsingevär.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Diariebrev

E Anskrift av synskhandlingarna

F Ritningar i 4 blad.

Tabell

Bif. F

	Areal		Värde	
	hvar are		per.	öre
	1		2	
I sitt vid undersök-				
ningen befintliga tillstånd				
utgöra andeleningsom-				
rådet av				
åker	91	15		
	~~107~~	~~650~~		
Samma	~~107~~	~~650~~	103953	80
Gården li förslag-	91	15		
na arbeternas utförande				
beräknas samma område				
kunna förändras till				
åker (förbättrad)	91	15		
	~~107~~	~~650~~		
Samma	~~107~~	~~650~~	129169	40
	91	15		
Kristianstad i augusti 1922				
Lennart Holmström				
Statens samhällsingenjör				

Beskrivning och värderingslämning
redovisande lämn- och anslagsräkningar

Länsmannen eller lägenhets

länsmannen sympetent	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
F	1/2	28	Höjinge	Johanna Persson
B	1/4	27	"	Jens
C	1/4	20	"	Jens
D	1/4	31	"	Jens
E	39/200	31	"	Nils Andersson
G	1/2	41	"	Peter Håkansson
H	5/3	48	"	Ligrid Jönsson (arr.)
K	1/4	47	"	Ola Persson
L	1/4	47	"	Bonde Bonde

Bij. Ba

övre vatten-skadad mark tillhörande
tillhörande länsmannen

	Areal		jordförbättringsvärde	
	i per		genom dikeringen	
	mar	ar	per.	ör
	6		7	
	0	350	70	-
	2	070	414	-
	1	175	627	-
	11	020	7097	20
	3	285	1067	-
	41	585	7092	20
Olof Olsson)	7	345	1051	40
	20	670	5307	60
	20	150	2489	20
Summa	107	650	25215	60
Kristianstad i augusti 1922.				
Lennart Holmström				
Statens lantbrukssingör.				

Tabell utvisande läns- och ansläns- och anslagsbelopp.

Län eller lägenhet					Förbättrings värde	70 % av förbättrings- värdet	
Stiftelse nr	Antal	Antal	Namn	Innehavare		kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	
F	1/2	28	Hälsinge	Johanne Persson	70 -	49 -	
B	1/4	27	"	Jenne	414 -	289 80	
C	1/4	20	"	Jenne	627 -	438 90	
D	1/4	31	"	Jenne	709 20	496 80 4	
E	39/200	31	"	Nils Andersson	1067 -	746 90	
G	1/2	41	"	Per Holmström	709 20	496 45 4	
H	5/3	48	"	Sigrid Jönsson (arr. Olof Olsson)	1051 40	735 98	
K	1/4	47	"	Ola Persson	5307 60	3715 32	
L	1/4	47	"	Bonde Bondsson	2489 20	1742 44	
Summa					25215 60	17650 92	

Agssökandernas andel i kostnaderna samt

Deltager i kostnaderna för											
Dikesträcker		Laga regera förordning	Länskunder	Summa		Anslag		Län			
H-B	B-C			per.	öre	per.	öre	per.	öre	per.	öre
8	9	10	11	12	13	14					
6740		281	068	7089	2333	4667					
310103		1646	399	42148	138	276					
60660		25	606	63766	209	418					
686469		28250	6846	721563	236573	473147					
103290		4247	1029	108566	35567	71133					
685964		28240	6844	721048	236407	472813					
101774		4186	1015	106975	35047	70093					
	350506	21132	5121	376759	125586	251173					
	164414	9909	2401	176724	58908	117816					
14989	4630			2084720	694907	1389813					
16282	374920	100391	27329	2327640	783121	1530242					
					-6940	-13900					

Kristianstad i augusti 1922.
Svenst Holmström
Stens lantbruksskolelärare.

Kostnadsförslag

Bif. C

Förgränning 80 öre

Dikning

Dikesträckan H-B

16850 -

Arjör bidrag från västergötland B-C

5749 20

21999 20

20% arbetskostnader

2199 -

2399 20

Synskostnad

1003 91

19000 -

Kostnad för lån och

arrolag

27329

1247 20

Summa kronor

23246 40

20847 20

Kristianstad i augusti 1922.

Lennart Holmström

Statens Lantbruksskillingar

Vid arbetsplanens fastställande
har kostnaden för företaget beräknats till
20 847 kronor 20 öre.

Stockholm den 10 augusti 1923.

På Förf. Lantbruksskillingens vägnar:

Albert Smith.

Bif D

Att såvitt härstädes fört vederbärligt diarium utvisar be-
svär icke inom föreskriven tid
anförts hos Löderbygdens vatten-
lämnare enot en, enligt uppgift,
den 29 april 1921 avskedad syn-
förklaring angående "Köpinge
diteringsföretag av år 1921" en-
ligt uppgift härrörande förlägg-
ning av mark till Afs 26, 27,
28 31, 41, 47, 48 och 49 Köpinge i
Gäddö Köpinge socken, Kristi-
anstadens län, betygat, Stockholm
i Löderbygdens vattendomsrätts
kansli den 13 mars 1922.

Ex officio
Halvar Leck
tj. vattenmåttskontrollör

^{enl}
Förstäddas avskrift
av handtegnat tillstånd den
av Huvud. Stöjt. den 19 juni 1923
fäststämman, avseende planer i skogen.
Huvudstämman



114

L 3-0237

15526

15526

25 SEP 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 13 juli 1923

för

"Köpinge dikningsföretag av år 1921", avseende torrläggning av mark inom Köpinge by i Gärds Köpinge socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström

den i augusti 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även

beviljat *dels lån* med trettontusenniohundra / 13.900:- /

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med

sextusenniohundrafyrtio / 6.940:- /

kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha *2* undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den 29 april 1921

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse *en* ~~förtroendeman~~ för företaget, *en*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom *jag* ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-

binda mig. ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

234
23

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lätt Köpunge den 9 Sept 1923.

John Persson
ägare af Nr. 28 1/2 mtl Köpunge

Att Vapen John Persson Nr. 28
Köpunge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Carl Jönsson
Adress: Gårds Köpunge

Nils Persson
Adress: Gårds Köpunge

Med stöd av Kungl. brevet den 13 juli
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 oktober 1923.

Carl Jönsson

E. H. Lönn

234
23

15527

Godkänt den 1 oktober 1923.

25 SEP 1923

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående "Köpinge dikningsföretag av år 1921", avseende torrlägg-
ning av mark inom Köpinge by i Gårds Köpinge socken av Kristianstads
län.

Planen fastställd den 13 juli 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 6940 kronor,

lån av odlingslånefonden 13900 kronor.


Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av låntagarne den 9 sep-
tember 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 21 september 1923.

Herman Thunström
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel i län

