Förslag i 13 blad
till nygrävning av

RÖNNEÅN och FÄRINGTOFTAÅN

för torrläggning av mark till
Anderstorp, Västra Forestad och Ruggaröd
i Riseberga socken samt
Östra Forestad, Norrlycke, Färingtofta, Annarp,
Ragnaröd, Klingstorp och Djupadals mölla
i Färingtofta socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av
Annart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Registernummer

Riseberga socken			**Df**	Ö Forestad	2^{8}
A	Anderstorp	2^{7}	**Dg**	"	2^{6}
Aa	"	3^{2}	**E**	Norrlycke	1^{3}
Ab	"	1^{6}	**F**	Färingtofta	6^{2}
Ac	"	1^{4}	**Fa**	"	5^{2} o 5^{3}
Ad	"	1^{5}	**Fb**	"	6^{3}
Ae	"	5^{1}	**Fc**	"	7^{3}
B	V. Forestad	3^{3}	**Fd**	"	7^{2}
Ba	"	3^{2}	**Fe**	"	2^{2}
Bb	"	1^{6}	**Ff**	"	2^{3}
Bc	"	1^{5}	**Fg**	"	5^{3}
Bd	"	2^{6}	**Fh**	"	6^{1}
Bf	"	1^{19}	**Fi**	"	3^{7}
Bg	"	5^{2}	**Fj**	"	2^{7}
Bh	"	1^{16}	**Fk**	"	3^{2}
Bi	"	5^{3}	**G**	Annarp	1^{3}
C	Ruggaröd	1^{1}	**Ga**	"	1^{2}
Färingtofta socken			**H**	Rögnaröd	4^{2}
D	Ö. Forestad	av 3^{1}	**Ha**	"	3^{2}
Da	"	1^{3}	**Hb**	"	2^{7}
Db	"	1^{2}	**Hc**	"	2^{6}
Dc	"	2^{3}	**I**	Klingstorp	2^{4}
Dd	"	2^{7}	**Ia**	"	2^{5}
De	"	av 3^{1}	**J**	Djupadalsmölla	1^{1}

ATN. Nr 001
L 13-2416

Forestad Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Profil-ritning

Blad 2.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 10 JAN. 1934

20

Längd-skala = 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Höjd- och sektions-skala = 1:100.

KTN.Nr 002

L ___ 13-2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 4

22

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
10 JAN. 1934



Skala 1:100

112

RITN. Nr 004

L___13*2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 5

23

SÖDERBYGDENS
10 JAN. 1934
VATTENDOMSTOL



Skala: 1:100.

KITN. Nr 005

L___13-2416

113

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933.

Blad 6.

24

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 10 JAN. 1934



Skala 1:100.

114

RITN. Nr 006

L____13*2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933.

Blad 7.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 10 JAN. 1934



Skala 1:100.

RITN. Nr 007

L___13-2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933.

Blad 8.

26

SÖDERBYGDENS
10 JAN. 1934
VATTENDOMSTOL

32



32+50



33



33+50



34



34+50



35



35+50



36



36+50



37



37+50



38



38+50



39



39+50



28



AITN. Nr 008

L___13*2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 9.

27

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
10 JAN. 1934

40



40+50



41



41+50



42



42+50



43



43+50



44



44+50



45



45+50



46



46+50



47



47+50



Skala 1:100

117

RITN.Nr 009

L___13*2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 10

28

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
10 JAN. 1934



Skala 1:100

RITN. Nr 010

L 13-2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933.

Blad 11.

29

56+50



57



57+50



58



58+50



59



59+50



60



60+50



SÖDERBYGDENS
10 JAN. 1934
VATTENDOMSTOL

61



61+50



62



62+51



Skala 1:100

KITN. Nr 011
L 13-2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 12.

30

SÖDERBYGDENS
10 JAN. 1934
VATTENDOMSTOL



Skala 1:100

RITN.Nr 012

L___13-2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 13

31

SÖDERBYGDENS
10 JAN 1934
VATTENDOMSTOL



Skala 1:100

141

KITN.Nr 013

L ___13*2416

Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933

Blad 3.

21

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 10 JAN. 1934

Grundförstärkning av bro vid 27^{+94}


+6.00
+4.00
3.0
4.0
4.2
0.3
3.0
Betong 1:3:3
10 mm armeringsjärn c/c 600 mm.
10 mm armeringsjärn c/c 400 mm.
10 mm armeringsjärn c/c 400 mm.
10 mm armeringsjärn c/c 600 mm.

Skala 1:200

Grundförstärkning av bro vid 70^{+91}



Skala 1:100

Ägobro vid 79^{+80}



Skala 1:50.

Förslag till bro vid 74^{+95}



Skala 1:50.

KITN. Nr 003

L 13-2416

Akt nr:

11-KLS-2416

~~18~~

SÖDERBYGDENS
10 JAN. 1934
VATTENDOMSTOL

L____13*2416

SÖDERBYGDENS VA...
31 MRS 1938

Kr i. 868

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

720

Originalhandlingar
rörande

Forestad-Färingtofta

vattenavledningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1933.

Inskr. i vattenb.
d. 30/11 1940
Nr 136

N:o 96

B. U. D 32/1933

Bunt XXI

N:ri 720-738

Nederbördsområde n:o 96.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

nygrävning av Rönneån och Färingtoftaån för torrläggning av mark till Anderstorp, Västra Forestad och Ruggaröd i Riseberga socken samt Östra Forestad, Norrlycke, Färingtofta, Annarp, Rögnaröd, Klingstorp och Djupadals mölla i Färingtofta socken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933 av

Statens lantbruksingenjör

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundraåtta /108/ skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 13 blad.

1

Protokoll hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Rönneån med tillflöde för torrläggning av mark från Ruggaröd, Västra Forestad, Dammsgården och Andersstorp i Riseberga socken samt Djupadal, Röjnaröd, Annarp, Färingtofta, Östra Forestad, Norrgård och Klingstorp i Färingtofta socken av Kristianstads län.

År 1933 den 28 augusti inställde sig undertecknade Statens lantbruksingenjör i Kristianstads läns distrikt för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Rönneån m.m. för torrläggning av mark från Ruggaröd, Västra Forestad, Dammsgården och Andersstorp i Riseberga socken samt Djupadal, Röjnaröd, Annarp, Färingtofta, Östra Forestad, Norrgård och Klingstorp i Färingtofta socken av Kristianstads län. Efter kungörelse, intagen i Skånska Dagbladet den 5 aug. 1933 samt Skånes Annonsblad den 8 augusti 1933 och uppläst i Färingtofta, Riseberga och Gråmanstorps kyrkor söndagen den 6 aug. 1933 och efter kallelser, som till skifte kända sakägare i öppna kuvert genom postverket hava följande sakägare infunnit sig:

Bernhard Hall Ruggeröd;
Nils Persson, Västra Forestad, genom Adolf Persson enligt fullmakt lit 1.
Axel Lind, Västra Forestad;
Lennart Davidsson, d:o Söh
Annette Bengtsson, d:o genom John Davidsson därstädes enligt fullmakt lit 2.
Axel Nilsson Andersstorp.
Johan Alfred Johansson, Andersstorp;
Ivar Magnusson. d:o
Göran Jönsson d:o
Ludvig Olsson, d:o
Jenny Olsson d:o
Ludvig Sjöberg d:o
A. Lindqvist Djupadalsmölla;
Tage Thordsson. Ragnaröd;
Anton Johansson. d:o
Adrian Karlsson, d:o genom Jenny Persson: Ragnaröd enligt fullmakt lit 3.
Knut Larsson, Annarp;
Anton Persson. d:o
Ernst Jönsson, Färingtofta
Ivan Jönsson, Färingtofta

Johannes Thomasson Strölen, Färingtofta,
genom Bonde Thomasson, d:o
Sökt Tuve Svensson, d:o
Sökt J. P. Löfgren d:o
Otto Johansson, d:o
Ivar Persson, Östra Forestad
August Magnusson, d:o
Nils Månsson d:o genom John Arvid Persson, d:o enligt fullmakt bil 4.
Malte Lundius d:o
Arvid Persson, Norreglea;
Erik Larsson, Ö. Forestad
Alfred Olofsson, Klingstorp;
Martin Andersson, Dammengården
Ordf. i Norra Åsbo härads vägstyrelse
G. Persson, i Ossarp.

Såsom god män: Rikman Johansson, Ljungsjöbod, och Alfred Nilsson, Brandsberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Brandsberg

§ 1.

Det på meddelandet utfärdade förordnandet samt aviseringen därom uppvisades (bil 5).

§ 2

På därom framställd fråga uppgavs ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade uppgradning av Rönneån och Färingtoftaån till sådant djup som dimensioner att [illegible] vara beroende vattenskadorna enär kunde förebyggas till lagenligt djup på ån samt att kostnaderna skall fördelas enligt lag.

§4.

Till förrättningsmannen framlämnades skrivelse från 6 mindre [illegible] tomtägare i Djupadal, Rögnaröd och Andarstorp på angivna ställen protesterande mot deltagningsskyldighet, föredragen, vilken skrivelse upplästes.

§5.

Mot förslaget i [illegible] uttalade sig jämväl Bernhard Hall i Ruggeröd, Nils Persson, Forestad, Axel Lind, Forestad, Anders Bengtsson, Forestad, Martin Andersson, Gunnarsgården, Ivar Magnusson, Andarstorp, Knut Larsson Annarp, Anton Persson, Annarp, Ernst Svensson, Färingtofta, Ola Månsson, Forestad, Malte Lundin, Forestad

§6.

Det upplystes att bron på allmänna vägen över Rönneån vid Forestad var mycket gammal (samt att bron på allmänna vägen över Färingtoftaån [illegible] var nybyggd år 1922 eller 1923) vägstyrelsens ordförande meddelat, att [illegible] angående

Rönneåbrons förhållanden genom betonginsprutningar samt vägbanans breddning voro kända och att arbetet därmed stod inpå sitt utförande. Vägstyrelsen hade ej något att invända mot åns kanalisering under förutsättning att några kostnader därpå ej komme att drabba vägstyrelsen.

§ 7.

Det upplystes vidare att Forestadbron över Färingtoftaån vore gammal och ej ombyggd (i sitt nuvarande skick ej) efter 1880.

§ 8.

Bernhard Stall i Ruggarp och Nils Persson i [redacted] Forestad yrkade ersättning för minskade strömfall, av vilka ett vore beläget mellan hemmanen Ruggarp 1¹ och Östra Forestad 3¹ och således ägdes till hälften av Bernhard Stall och till hälften av Nils Persson, samt det andra vore beläget mellan hemmanen Östra Forestad 3¹ och Västra Forestad 5² och ägdes av Nils Persson ensam. Det senare fallet hade varit bebyggt. Dess äganderätt hade emellertid varit omstridd och därom hade process förts. För dess utgång kunde ej nu redogöras, men skulle domskolhandlingarna skickas till synemännen förfrågades. Beträffande Ruggerödsfallet så varken väg eller bro varit bebyggt. Bernhard Hall meddelade emellertid att utredning verkställts av sakkunnig person angående fallets utbyggande och att denna visat möjligheten att uttaga 250 hästkrafter varvid och båda ovannämnda fall skulle tagas i anspråk.

§9.

Vid förfrågan huruvida ersättning fordrades för jord som åtginge till kanalens utvidgande eller till fördjupslag svarades allmänt nej. Arvid Persson i Norregård påpekade emellertid att han hade över kilometer-lång strand utmed såväl Rönneån som Färingtoftaån och att han för närvarande ej ville utesluta sig från avstående av ersättning. Häri instämde Nils Persson i Ersstorp för sin del. Arvid Persson påpekade, att vid en föregående upprensning av Färingtoftaån efter syneförrättning år 1913 ett större område av hans hemman blivit avskuret av ån utan att någon bro erhållits. Han framhöll att bro nu skulle beviljas honom.

§10.

Förrättningsmannen begärde, att Synemännen omedelbart efter sammanträdets början att vid-taga på ärendets vidare hand-läggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas. Samma hålles fre-dagen den 15 september 1933 Kl. 1 e.m. Till vilket samman-träde inga andra kallelser än detta meddelande kom-me att utgivas.

§11

Bernhard Stam yrkade ersätt-ning för upplagsplats på delä-garna.

§12.

Då intet vidare förekom upp-lästes protokollet och slöts sam-manträdet.

Vt. pr. ut ~~Sam~~ ovan
Gunnar Lönnström
Statens lantbruksingenjör

Rickard Hansson Alfr. Nilsson

År 1933 den 15 sept.
Denna dag sammanträdde åter förenämnda Synemän i Fornstorps skola varvid följande sakägare tillstädeskommo:
Bernhard Edam, Ruggerod;
Nils Persson, V. Fosseted, genom

Adolf Persson, V. Förestad, enligt fullmakt bil 7;
Lennart Davidsson, V. Förestad. Sök
Fru Annette Bengtsson, V. Förestad, genom John Davidsson, V. Förestad, enligt fullmakt bil 8.
Martin Andersson Dammagårdena.
Janne Olsson Andersstorp;
Ludvig Olsson, d:o
Ludvig Sjöberg d:o
O. Lindquist, Djupadal;
Anton Johansson, Rögnaröd
Ossian Karlsson, "
Janne Persson, "
Knut Larsson, Annarp;
Anton Persson, "
Ernst Jönsson, Färingtofta;
Johannes Thomassons i Färingtofta sterbhus genom Bonde Thomasson;
Ture Svensson, Färingtofta; Sök
J. P. Lövgren, d:o Sök
Tillander Jönsson, d:o Sök
Otto Johansson d:o
Ivar Nilsson, Östra Förestad;
August Magnusson, d:o
Ola Månsson, Ö. Förestad, genom John Arvid Persson, Ö. Förestad, enligt fullmakt bil. 9.
Helfrid Nilsson, Ö. Förestad;
Arvid Persson, Norregeke;
Erik Larsson, Ö. Förestad;
Axel Lind, V. Förestad;
Joh. Alfred Johansson, Andersstorp;
Såsom biträdande förrättningsman: civilingenjören Forsberg

Nilsson. Kristianstad.

§13

Det för värderingsingenjören Gustav Nilsson utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil 10).

§14

På därom framställd fråga uppgavs ej någon jävsanmärkning mot ingenjör Gustav Nilsson ej heller visste sig denne stå i jävsförhållande till sakägare.

§15

Förrättningsmannen uppläste två till honom inkomna skrivelser (bil. 11 och 12) enligt vilka B. Hall i Ruggaröd erbjöd sitt strömfall med tillhörande ägolott till inlösen med, i ett för allt 4000 kronor samt Nils Persson i Forestad erbjöd sitt fall till inlösen för 12000 kronor, varvid Persson dock erbjöd sig att, i den händelse genom företaget uppstående överflödig lutning å Rönneån kunde hopsamlas till ett nytt fall vid övra ändan av företaget, i stället för penningar mottaga en andel av nämnda fall.

§16a.

Bernhard Hall upplyste på begäran av förrättningsmannen att han i genomsnitt erhöll 100 kg. ål per år. För jämförelses skull meddelade O. Lindqvist att han i Djupadals möllas ålkistor årligen erhålla omkring 150 kg. ål.

§16 b.

Bernhard Hall meddelade att ~~att~~ av hans anbud å 4000 kronor de 3000 skulle räknas på fallet och de 1000 på ålfisket.

§17.

Fanjunkare Lennart Danielsson framhöll att han ej vore kompetent att bedöma fallens värde och således ej ville varken godtaga eller avslå anbuden förrän de granskats av synemännen. Han yrkade därpå att frågan om ersättning för fallen skulle helt överlämnas till Synemännens bedömande och att, i den händelse dessa ansågo anbuden för höga, fallen skulle värderas enligt lag. Däremot hade övriga sakägare intet att invända.

§18

Martin Andersson, Damsgården, ville till protokollet hava antecknat, att hans äng säterlägen skulle försämras i den händelse vattenståndet i ån sänktes.

§19

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen skulle fortsätta utredningen samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal torsdagen den

12 Oktober 1933 kl 1 e.m. utan andra kallelser än detta meddelande.

§ 20

Då intet vidare förekom uppläses dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Gunnar F. Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible] Alfr. Nilsson   Sverker Nilsson.

År 1933 den 12 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda sjumän i Forestads skola varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Ludvig Sjöberg, Anderstorp;
Ludvig Olsson, ”
Janne Olsson, ”
Ivan Jönsson ”
Ivar Magnusson ”
Johan Alfred Johansson ”
Anders Bengtsson, Västra Forestad, genom John Davidsson enl. fullm. lit 13.
Martin Andersson, Dammgården.
Sök. Lennart Davidsson, V. Forestad;
Nils Persson, ” ; genom Adolf Persson, ” enligt fullmakt, lit 14.
Bernhard Hall, Ruggaröd.
Ola Månsson, Östra Forestad, genom John Persson, ” , enligt fullmakt lit 15.
Aug. Magnusson ”
Ivar Biersson, ”

Anton Persson, Annarp;
Arvid Persson, Norrgylle;
Johannes Thomassons Sterbh. Färingtofta
genom Bonde Thomasson. 〃
Ture Svensson, X 〃 Sök,
J. P. Löfgren 〃 Sök.
Ernst Jönsson, 〃
Thelander Jönsson, 〃 Sök.
Kurt Larsson, Annarp;
Jeppe Persson, Rågnaröd;
Amilon Johansson, 〃

§ 21.

Förrättningsmännen framlade och förklarade det upprättade omläggningsförslaget samt upprättade ägareförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil 16), kostnadsberäkning (bil 17), värderingsinstrument (bil 18) och kostnadsfördelningslängd (bil 19).

§ 22.

Synemännen avgavo sitt utlåtande (bil 20).

§ 23

Det beslöts att föreningens styrelse skulle bestå av fem ledamöter. Härtill utsågos fanjunkaren Lennart Davidsson, V. Forestad, Arvid Persson, Norrgylle; J. P. Löfgren, Färingtofta; Ture Svensson, Färingtofta och Thelander Jönsson, Färingtofta.

§ 24

Till ordförande i föreningens styrelse utsågs fanjunkaren Lennart Davidsson, Västra Torstad pr Röstånga; och skall till föreningen hörande handlingar och räkningar förvaras av ordföranden.

§ 25.

Räkning å förrättningskostnaderna skall bifogas protokollet som bil. 21.

§ 26

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart [illegible]

Statens lantmäteriingenjör.

Sverker Nilsson.

Hjalmar Johansson Alfr. Nilsson

Bil.

Fullmakt för Olof Persson i Forestad, att vid sammanträdet i Forestads Småskola den 28 Augusti 1933, avseende nygrävning av Rönneån inom Färingtofta och Riseberga socknar, föra min talan och bevaka min rätt och håller jag för giltigt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter

Forestad den 28 Augusti 1933

Nils Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna på en gång närvarande:

Alfred Svensson
Forestad

Gunnar Karlsson
Forestad

Bil 2

Fullmakt

för min son John Davidsson, att vid sammanträde angående nygrävning av Rönneån, min talan föra samt min rätt bevaka.

Forestad den 28 augusti 1933.
Annette Bengtsson

Bevittnar

A. Lindqvist   Janne Olsson

Fullmakt N:o 3.

för Janne Persson i Rögnaröd att å sammanträde i Forestad den 28 d:s för dryftande av frågan om nygrävning av Rönneå, föra min talan och utöva min rösträtt.

Rögnaröd den 27 aug 1933
Ossian Karlsson

Bevittnas:

Sigvard Svensson, Herman Andersson
Snällaröd Rögnaröd

Fullmakt.

Bil 4.

Härmed befullmäktigas min arrendator, Johan Arvid Persson, att vid sammanträde i Forestads småskola den 28 aug. 1933 angående uppgrävning av Rönneån inom Färingtofta och Riseberga socknar, föra min talan och utöva min rösträtt, och finner jag giltigt, vad mitt ombud där lagligen gör och låter.

Forestad den 28 aug. 1933
Ola Månsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
Oscar Davidsson Ida Davidsson

70

Bil 5.

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 30 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel fem kronor.

Sökanden.

19

No. 150/15 Inl. till Länsstyrelsen
i Kristianstads län
Ekd d. 29/12 1930

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Prot A 2328

Med posten

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande dikningslag verkställa syn för uttagande av fall i Rönneån med tillflytande s. k. Färingtoftaån från vattensjuka marker å oss tillhöriga hemman i Färingtofta och Riseberga socknar.

Övriga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna uppgivas.

Skaukhult, Färingtofta och Förestad den 24. dec. 1930.

Alexander Jönsson Lennart Davidsson
Färingtofta n:r 3. Förestad n:r 2. V

J. P. Löfgren Inge Svensson V
Färingtofta n:r 2 Färingtofta n:r 1:7

H. Karlsson – Frida Karlsson
Färingtofta n:r 3.

Bil. 6.

Till
Hrr. lantbruksingeniör
Lennart Holmström.

Eftersom sökandenas anhållan om laga syn — i och för uppgrävning av Rönne-ån inom Färingtofta och Riseberga socknar av Kristianstads län — bifallits, och den förordnade syneförrättaren bestämt att frågan må prövas vid syneförrättning den 28 augusti 1933, samt undertecknade jordägare till bemälta syneförrättning erhållit kallelse, få vi härmed vördsamt anföra följande:

Som våra marker i Rönneåns dalgång, vilka äro belägna ovanför sökandenas, till övervägande största delen bestå av naturliga ängsmarker s. k. mader och från vilka, under nuvarande förhållanden, årligen kan påräknas goda höskördar, — av flera skäl ej kunna anses lämpliga att förvandla till åkerjord, så anse vi oss ej hava någon nytta av det (enligt ovan) tillämnade vattenavledningsföretaget.

Vi anse i stället, att en förändring av Rönneåns strömfåra, skulle förorsaka en avsevärt minskad avkastning av våra därinvid belägna ängsmarker och således tillskynda oss skada i stället för nytta av företaget, varför vi härmed yrka, att vi ej må anses skyldiga ingå i någon som helst diknings- eller vattenavledningssamfällighet med sökandena.]

Djupadal, Ragnaröd och Anderstorp den 27 augusti 1933.

A. Linkvist Djupadal V
Tage Fredeson Rögnaröd V
Amilon Johansson Rögnaröd V
Ossian Karlsson Rågnaröd V
Janne Persson Rögnaröd V
Ludvig Sjöberg Anderstorp
Ludvig Olsson Anderstorp
Janne Olsson Anderstorp V
Ivar Magnusson Anderstorp V
J.A. Johansson Anderstorp V
Isak Jönsson Anderstorp V

Bil 7

Fullmakt för Nelof Persson i Forestad att vid sammanträdet i Forestads småskola fredagen den 15de september 1933, avseende dikning av Rönne-ån inom Färingtofta och Riseberga socknar, föra min talan och bevaka min rätt, och håller jag för giltigt vad ombudet i mitt namn lagligen gör och låter.

Forestad den 15de september 1933
Nils Persson

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Alfred Svensson Gunnar Karlsson.

Bil 8

Fullmakt

för min son John Davidsson att vid sammanträde angående nygrävning av Rönneån min talan föra samt min rätt bevaka.

Forestad den 15/9 1933

Annette Bengtsson

Bevittnas

Johan Persson   Knut Falkson

27

Bil 9.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min arrendator, John Arvid Persson, att vid sammanträde i Farestads skola den 15 ~~okt~~ sept. 1933, angående nygrävning av Rönneån inom Färingtofta o Riseberga socknar, föra min talan och utöva min rösträtt, och finner jag giltigt vad mitt ombud lagligen gör och låter.

Farestad den 15 sept. 1933
Ola Månsson

Bevittnas:
Oscar Davidsson Ida Davidsson

Bil 10

Avskrift.

Utdrag av protokollet, hållet
å landskansliet i Kristianstad den 12
september 1933.

N:o 1339. Uti en hit ingiven ansökan hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, som förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Rönneå m.m. inom Färingtofta och Riseberga socknar, anhållit att, eftersom företaget medförde utgrävning av två strömfall, belägna å hemmanen Östra och Västra Forestad samt Ruggaröd, länsstyrelsen måtte förordna biträdande förrättningsman enligt föreskrifterna i 10 kap. 34 § vattenlagen.

Å ansökningen tecknades denna

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 34 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen civilingenjören Sverker Nilsson i Kristianstad att för det i ansökningen omförmälda ändamål i egenskap av biträdande förrättningsman biträda lantbruksingenjören Lennart Holmström vid den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

År och dag som ovan.

In fidem:

Josef Fischer

Vidimeras:

Vivan Bongenhielm Emma Olsson

Bil 11.

Riseberga den 9. Sept. 1933.

Till Statens lantbruksingenjör i Kristianstad

Å omnämnda kallelsen att inkomma med mina anspråk till ersättning för att till min egen dam hörande vattenfallet i Rönneå samt att en eventuell utgrävning kommer att borttagas vill jag härmed begära fyratusen (4000) kronor i ersättning för den del som är belägen i Ruggaröds egendom. och har inräknar jag ersättning för att i nämnda fall sedan ålder bedrivna ålfisket.

Ruggaröd den 9. Septemb. 1933.

B. Hall

27

Bil 12.

Landtbruksingeniören Herr Lennart Holmström
Kristianstad.

Som skadeersättning för utdikning av de mig tillhöriga i Rönneån belägna vattenfallen begär jag härmed tolvtusen (12000) kronor.

Eftersom jag hellre vill underlätta än söka hindra dikningsföretaget ifråga har jag satt härovangivna synnerligen låga pris för möllefallet, samt i detta pris inneslutet även de därnedom liggande mig tillhöriga vattenfallen.

Det synes mig dock att det föreslagna torrläggningsarbetet kunde företagas utan ett totalt förstörande av den i nationalekonomiskt hänseende värdefulla naturkraft, som är inneboende i dessa fall.

All för nödigt avlopp överflödig lutning kunde, t. ex., samlas till ett fall å något lämpligt ställe i Rönneån, ovanför Färingtofta-åns utlopp däri. Om de nu spridda fallen så koncentrerades, vore jag villig att istället för pängar taga min proportionella del i det så bildade nya fallet.

För att i någon mån klargöra min åtkomst och äganderätt av ifrågavarande vattenrätt, vill jag anföra följande:

Då jag år 1866 övertog V. Forestad N:o 5, var den därtill hörande strömhalvan redan sedan ett tjugutal år av häradsyn insynad och god-

-känd för kvarnbygge. Jag byggde år 1873 kvarn å denna lagligt godkända strömhalva, men som kvarnverket under särskildt torra somrar tidvis inte kunde nöjaktigt drivas, med halva strömmen, inköpte jag år 1880, för ett pris av tretusen (3000) kronor, andra strömhalvan av dåvarande ägaren till N:o 3 Östra Forestad. Efter några år blev han emellertid försatt i konkurs, och som det av mig inköpta vattenfallet inte befanns vara gravationsfritt gick det med i konkursmassan, och det var därför för mig inte annat att göra än att köpa det för andra gången.

Då åter några år gått, påstodo dåvarande ägarna till ovanförliggande i Färingtofta socken belägna marker att kvarnfördämningen gjorde dem skada (vilket dock, sedan den av dem åberopade mätningen justerats, visade sig alldeles grundlöst och felaktigt) och väckte åtal, vilket efter mångårig rättegång resulterade i att jag blev dömd att nedriva fördämningen till det till N:o 3 Östra Forestad hörande och av mig två gånger köpta vattenfallet.

Då detta dämme borttogs kunde återstående halva strömmen inte vid alla tillfällen tillfredsställande driva det gammalmodiga, tunggående kvarnverket, och då jag, på grund av den mångåriga och dyrbara processen befann mig i reducerade ekonomiska omständigheter och hade svårt för att modernisera kvarnen med nya, lättgående maskiner, fick hela kvarnrörelsen förfalla. Jag beräknar att jag därvid gjorde en förlust på omkring 20000 kronor, dels genom kvarnrörelsens nedläggande och dels genom den kostsamma processen.

Där är naturligtvis ingen grund för fanjunkare Davidssons påstående att kvarnfallet är utan värde. Egendom, tillfälligtvis oanvänd, är inte på grund därav nödvändigtvis värdelös.

Halva strömmen är ju fullt lagligt överbyggd och om modernt maskineri installeras, är den fullt tillräcklig för kvarndrift.

Forestad den 7de Sept. 1933

Nils Persson

Bil 13

Fullmakt

för min son John Davidsson, att vid sammanträde den 12 okt. 1933. angående Rönneåns dikningsföretag, min talan föra samt min rätt bevaka.

Forestad den 12 okt. 1933.
Annette Bengtsson.

Bevittnas.

Agnes Ehrnberg.

K. E. Larsson.

31

Bil 14

Fullmakt för Nelof Persson i Forestad att vid sammanträdet i Forestad skola torsdagen den 12te Oktober 1933, avseende dikning i Rönneån inom Färingtofta och Riseberga socknar, föra min talan och bevaka min rätt, och håller jag för giltigt vad ombudet i mitt namn lagligen gör och låter

Forestad den 12te oktober 1933
Nils Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

Sigrid Lilienberg
Forestad

A. H. Lindh
Forestad

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min arrendator John Persson att vid sammanträde i Farestads skola den 12-10-33. angående ~~av~~ nygrävning av Rönneån inom Riseberga och Färingtofta socknar, föra min talan och utöva min rösträtt.

Farestad, den 12-10-33.
Ola Månsson

Bevittnas:

Oscar Davidsson Ida Davidsson

Bil. 16.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Anderstorp, V. Forestad och Ruggaröd i Riseberga socken samt Ö. Forestad, Norrlycke, Annarp, Färingtofta, Rögnaröd, Klingstorp och Djupadalsmölla i Färingtofta socken av Kristianstads län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1933.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Riseberga socken.					
Anderstorp	2^7	A	1/8		~~Ludvig~~ Sjöberg
				1	Äng, mylla på lera
				2	D:o, d:o " d:o
				2a	Rönneå imp.
					Summa
Anderstorp	3^2	Aa	11/32		Ludvig Olsson
				3	Äng, mylla på lera
				4	D:o, d:o " d:o
				5	D:o, d:o " d:o
				6	D:o, d:o " d:o
				6a	Rönneå imp.
				7	Vattenhål "
				8	D:o "
					Summa
Anderstorp	1^6	Ab	5/16		Janne Olsson
				9	Äng, mylla på lera
				10	D:o, d:o " d:o
(42) lermylla / [illegible]				11	D:o, d:o " d:o
[illegible]				12	D:o, d:o " sten och grus
(40) Slamjord på lera / 0.8 sand				13	D:o, d:o " lera
41 0.2 mylla / lerbl. sand / 0.7 sand / grus				14	Åker, d:o " d:o
				15	D:o, d:o " d:o
				15a	Rönneå imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			18.0					1260	226	80	1440 ~~1800~~	259	20	180	32	40
			25.0					900	225	–	1080 ~~1800~~	270	–	180	45	–
							19.0									
			43.0				19.0		451	80		529	20		77	40
			04.5					900	40	50	1080 ~~1800~~	48	60	180	8	10
			19.5					720	140	40	900 ~~1800~~	175	50	180	35	10
			10.0					360	36	–	540 ~~1800~~	54	–	180	18	–
			45.0					900	405	–	1260 ~~1800~~	567	–	360	162	–
							31.5									
							02.0									
							03.0									
			79.0				36.5		621	90		845	10		223	20
			82.0					360	295	20	720 ~~1800~~	590	40	360	295	20
			02.0					900	18	–	1260 ~~1800~~	25	20	360	7	20
			50.0					720	360	–	1080 ~~1800~~	540	–	360	180	–
			04.5					60 V	2	70	V 90 ~~150~~	V 4	05	30	1	35
			63.0					540	340	20	900 ~~1800~~	567	–	360	226	80
	36.5							1440	525	60	1800	657	–	360	131	40
	28.0							1440	403	20	1800	504	–	360	100	80
							55.5									
	64.5	2	01.5				55.5		1944	90		2887	65		942	75

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Anderstorp	1^4	Ac	5/16		Jean Jönsson
39 grusmylla / grus				16	Åker, mylla på lera
				16a	D:o, d:o „ d:o
				16b	D:o, d:o „ d:o
				17	Äng, d:o „ d:o
				18	D:o, d:o „ d:o
				19	D:o, d:o „ d:o
38 lera x slamjord				20	D:o, d:o „ d:o
1,5 m. grus				21	D:o, d:o „ d:o
				21a	Rönneå imp.
					Summa
Anderstorp	1^5	Ad	5/16		Ivar Magnusson
(56)				22a	Rönneå imp.
0.5 lermylla / djup	lera	(57) i östra delen mylla	/ [illegible]	22	Åker, mylla på lera
				23	D:o, d:o „ d:o
(35)				24	Äng, d:o „ d:o
0.3 mylla / lera x slamjord				25	D:o, d:o „ d:o
1.5 [illegible]				25a	D:o, skrånt, mylla på lera
mojlera x slamjord / 1.0 grus				26	D:o, mylla på lera
				27	Åker, d:o „ d:o
					Summa
Anderstorp	5^1	Ae	2/3		Joh. Alfr. Johansson
				28	Åker, mylla på lera
(33) 0,2-0,5 mylla / lerbl. Sand				29	D:o, d:o „ d:o
				30	D:o, d:o „ d:o
(31) 0.3 mylla / lerbl. Sand 32 0.3-0.4 " / Sand / lera		[illegible] mindre grusområde		31	D:o, d:o „ d:o
1.2 grus.				✓	
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.0							1080	86	40	1440 ~~1800~~	115	20	360	28	80
	03.0							1620	48	60	1800	54	–	180	5	40
	03.0							1620	48	60	1800	54	–	180	5	40
			32.5					540	175	50	900 ~~1800~~	292	50	360	117	–
			09.0					360	32	40	720 ~~1800~~	64	80	360	32	40
			05.0					360	18	–	720 ~~1800~~	36	–	360	18	–
			18.5					720	133	20	1080 ~~1800~~	199	80	360	66	60
			05.5					360	19	80	720 ~~1800~~	39	60	360	19	80
							12.0									
	14.0		70.5				12.0		562	50		855	90		293	40
							35.0									
	34.5							900	310	50	1440 ~~1800~~	496	80	540	186	30
	07.5							1620	121	50	1800	135	–	180	13	50
			09.0					360	32	40	720 ~~1800~~	64	80	360	32	40
			58.5					540	315	90	1080 ~~1800~~	631	80	540	315	90
			05.0					640	32	–	800	✓ 40	–	160	8	–
			16.0					720	115	20	1080 ~~1800~~	172	80	360	57	60
	02.5							1620	40	50	1800	45	–	180	4	50
	44.5		88.5				35.0		968	–		1586	20		618	20
	13.0							1260	163	80	1800	234	–	540	70	20
	10.5							1440	151	20	1800	189	–	360	37	80
	35.0							900	315	–	1440 ~~1800~~	504	–	540	189	–
1	57.5							900	1417	50	1440 ~~1800~~	2268	–	540	850	50
2	16.0								2047	50		3195	–		1147	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				31/a	Rönneå imp.
stenb. äng				32	Äng, mylla på lera, stenigt
				33	D:o, d:o " d:o
34) Djup mylla/lera = bra jord				34	D:o, d:o " d:o
					Summa
V. Forestad	3^3	B	3/16		Annette Bengtsson
				35a	Rönneå imp.
1) 0.2 mylla/grus.			✓	35	Åker, mylla på lera
				36	Äng, d:o " d:o
				37	D:o, d:o " d:o
				38	D:o, d:o " d:o, stenigt
3) 0.3 mylla + 1,0 sand [illegible]				39	D:o, d:o " d:o
4) 0.3 mylla + 1,0 sand/~~[illegible]~~ [illegible]					
					Summa
V. Forestad	3^2	Ba	1/4		Annette Bengtsson
				40	Äng, mylla på lera
2) stenf. äng				41	D:o, d:o " d:o, stenig
				42	D:o, d:o " d:o
				43	D:o, d:o " d:o
				43a	Rönneå imp.
6a) 0.5 torvj/gru				81	Åker, torvjord
6b) magre åker				82	D:o, d:o
sten o grusmylla				83	D:o, d:o samt stenig lera
				84	Skogsmark, stenig lera
				85	D:o, d:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	16.0								2047	50		3195	–		1147	50
							44.5									
			13.5					90	12	15	135 ~~150~~	18	23	45	6	08
			09.0					720	64	80	1260 ~~1800~~	113	40	540	48	60
			24.5					720	176	40	1260 ~~1800~~	308	70	540	132	30
2	16.0		47.0				44.5		2300	85		3635	33		1334	48
							42.0									
	20.5							1260	258	30	1800	369	–	540	110	70
			20.0					540	108	–	1080 ~~1800~~	216	–	540	108	–
			13.5					540	72	90	1080 ~~1800~~	145	80	540	72	90
			26.0					320	83	20	560 ~~800~~	145	60	240	62	40
		2	33.0					720	1677	60	1260 ~~1800~~	2935	80	540	1258	20
	20.5	2	92.5				42.0		2200	–		3812	20		1612	20
			34.5					540	186	30	1080 ~~1800~~	372	60	540	186	30
			07.0					75	5	25	120 ~~150~~	8	40	45	3	15
		1	98.5					540	1071	90	1260 ~~1800~~	2501	10	720	1429	20
			23.5					1260	296	10	1800	423	–	540	126	90
							18.0									
	57.5							720	414	–	1200	690	–	480	276	–
	07.5							840	63	–	1200	90	–	360	27	–
	45.0							840	378		1200	540	–	360	162	–
			07.5					90	6	75	150	11	25	60	4	50
		1	41.0					120	169	20	150	211	50	30	42	30
1	10.0	4	12.0				18.0		2590	50		4847	85		2257	35

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Sockèn, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Forsstad	1⁶	Bb	1/8		Martin Andersson
(Damsgården) 0.2-0.3 mylla/sandbl. lera				44	Åker, mylla på grusig lera
				45	D:o, d:o „ lera
hårdvallsäng				46	Äng, d:o „ d:o, stenig
0.2-0.3 mylla 5) +1.0 m lera å dyjord/grus	6) > 1.5 m dy- och slamjord }			47	D:o, d:o „ d:o
				48	D:o, d:o „ d:o
				48a	Vattenhål imp.
				48b	Rönneå „
					Summa
V. Forsstad	1⁵	Bc	1/8		Martin Andersson
(Damsgården) 7) 0.2-0.3 mylla + 0.9 lera å slamjord/grus		8) > 1.5 svämjord		49	Äng, mylla på lera
				49a	Rönneå imp.
				50	Vattenhål „
				51	D:o „
					Summa
V. Forsstad	2⁶	Bd	165/512		Lennart Davidsson
9) 0.3 mylla/sand				52	Åker, mylla på sandbl. lera
12) 0.5 mylla + 0.5 lera/grus				53	D:o, d:o „ lera
				54	D:o, d:o „ d:o
				55	D:o, d:o „ d:o
				56	D:o, d:o „ d:o
(10) 0.2-0.3 mylla/slamj. och lera }				57	Äng, d:o „ d:o
(11) d:o d:o ngt torvart }				58	D:o, d:o „ d:o
(13) 0.2 mylla/sandbl. lera				59	Väg imp.
				60	D:o „
				61	D:o „
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32.0							1120	358	40	1400	448	–	280	89	60
	03.5							1620	56	70	1800	63	–	180	6	30
			14.0					640	89	60	800	112	–	160	22	40
		1	15.5					180 ✓	207	90	900 ~~1800~~	1039	50	720	831	60
			34.0					360	122	40	1080 ~~1800~~	367	20	720	244	80
							00.5									
							21.5									
	35.5	1	63.5				22.0		835	–		2029	70		1194	70
		1	44.5					360	520	20	1260 ~~1800~~	1820	70	900	1300	50
							26.0									
							02.0									
							01.5									
		1	44.5				29.5		520	20		1820	70		1300	50
1	12.5							900	1012	50	1500	1687	50	600	675	–
	49.5							720	356	40	1800	891	–	1080	534	60
	58.0							540	313	20	1800	1044	–	1260	730	80
	58.5							1080	631	80	1800	1053	–	720	421	20
	60.0							1080	648	–	1800	1080	–	720	432	–
			79.0					180	142	20	1800	1422	–	1620	1279	80
		1	01.5					180	182	70	1800	1827	–	1620	1644	30
							06.5									
							13.0									
							08.5									
3	38.5	1	80.5				28.0		3286	80		9004	50		5717	70

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				61a	Rönneå imp.
				62a	Tomt, mylla på lera
				62	Åker, d:o „ d:o
				63	D:o, d:o „ d:o
				64	D:o, d:o „ d:o
0.3 mylla / lerbl. sand				65	D:o, d:o „ d:o
				66	D:o, d:o „ d:o
				67	D:o, d:o „ d:o
				68	D:o, lera
Kampenmylla			{	69	D:o, mylla på lera
				70	D:o, d:o „ d:o
(63) mylla på på lera				71	D:o, d:o „ d:o
				72	Backe imp.
				73a	D:o „
Kärr, gyttja ?				73	Äng, dyjord på lera
				74	D:o, mylla „ d:o
trädgård				75	D:o, d:o „ d:o
				76	D:o, d:o „ d:o
				77	D:o, d:o „ d:o
				78	D:o, d:o „ d:o
(62) Slamjord & lera				79	D:o, d:o „ d:o
				80	Vattenhål imp.
					Summa
V. Forestad	1¹⁹	Bf	166/1000		Fritiof Nilsson Valstedt
mylla på slamjord svämjord } 1.5 dm djupt				86	Äng, mylla på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	38.5	1	80.5				28.0		3286	80		9004	50		5717	70
						1	41.0									
	04.0							360	14	40	1800	72	–	1440	57	60
	10.0							1080	108	–	1800	180	–	720	72	–
	12.0							1440	172	80	1800	216	–	360	43	20
	87.5							1260	1102	50	1800	1575	–	540	472	50
	88.0							1080	950	40	1800	1584	–	720	633	60
	31.0							1260	390	60	1800	558	–	540	167	40
	28.5							1260	359	10	1800	513	–	540	153	90
1	15.5							560	646	80	1400	1617	–	840	970	20
	58.5							1080	631	80	1800	1053	–	720	421	20
	46.5							1260	585	90	1800	837	–	540	251	10
	75.5							720	543	60	1800	1359	–	1080	815	40
							02.0									
							09.5									
			47.0					100	47	–	1000	470	–	900	423	–
			14.0					1260	176	40	1800	252	–	540	75	60
			17.5					1620	283	50	1800	315	–	180	31	50
			59.0					540	318	60	1800	1062	–	1260	743	40
			10.5					540	56	70	1800	189	–	1260	132	30
			56.0					540	302	40	1800	1008	–	1260	705	60
		1	27.0					360	457	20	1800	2286	–	1440	1828	80
							01.0									
8	95.5	5	11.5			1	81.5		10434	50		24150	50		13716	–
			22.5					560	126	–	1400	315	–	840	189	–
			22.5						126	–		315	–		189	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Forestad	5^2	Bg	3/16		Nils Persson
				87	Äng, mylla på lera, stenig
				88a	D:o, d:o " d:o, d:o
(64) mylla på slamjord och [illegible] >1.5 m				88b	D:o, d:o " d:o
(65) slam- och kärrjord >1.5 m				89	D:o, d:o " d:o
				89a	Rönneå imp.
				112	Äng, mylla på lera, stenig
				113	D:o, d:o " d:o, d:o
				114	D:o, d:o " d:o, d:o
				115	D:o, d:o " d:o, d:o
				115a	Rönneå imp.
				116	Åker, mylla på lera
					Summa
V. Forestad	1^{16}	Bh	7/64		Axel Lind
(65) kärrmylla på grus o. sand				90	Åker, mylla på lera och grus
(66) alekärr				91	Äng, d:o " d:o, stenig
67 mylla [illegible] sand				92	D:o, d:o " d:o
				93	D:o, d:o " d:o, stenig
				94	D:o, d:o " d:o, d:o
				94a	Rönneå imp.
				95	Holme "
				96	D:o "
					Summa
V. Forestad	5^3	Bi	3/16		Nils Persson
				97	Åker, torvjord
				98	Äng, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			24.0					480	115	20	800	192	–	320	76	80
			35.5					560	198	80	800	284	–	240	85	20
			58.0					480	278	40	1600	928	–	1120	649	60
			81.0					480	388	80	1600	1296	–	1120	907	20
							20.0									
			13.0					720	93	60	800	104	–	80	10	40
			12.5					400	50	–	800	100	–	400	50	–
			18.0					480	86	40	800	144	–	320	57	60
			05.5					105	5	78	150	8	25	45	2	47
							44.0									
	01.0							1620	16	20	1800	18	–	180	1	80
	01.0	2	47.5				64.0		1233	18		3074	25		1841	07
	12.5							600	7	50	1200	15	–	600	7	50
			65.0					240	156	–	800	520	–	560	364	–
			34.0					360	122	40	1200	408	–	840	285	60
			41.0					45	18	45	150	61	50	105	43	05
			22.5					280	63	–	400	90	–	120	27	–
							43.0									
							03.5									
							02.0									
	12.5	1	62.5				48.5		367	35		1094	50		727	15
	36.0							1080	388	80	1200	432	–	120	43	20
			24.5					480	117	60	600	147	–	120	29	40
	36.0		24.5						506	40		579	–		72	60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				99	Äng, mylla på lera, stenig
				100	D:o, d:o " d:o, d:o
				101	D:o, d:o " d:o, d:o
				102	D:o, d:o " d:o, d:o
				103	D:o, d:o " d:o
				104	D:o, d:o " d:o
				105	D:o, d:o " d:o, stenig
				106	Holme imp.
				107	D:o "
				108	Äng, mylla på lera
				108a	D:o, d:o " d:o
				109	D:o, d:o " d:o
				110	D:o, d:o " d:o
				110a	D:o, d:o " d:o
				111	Holme imp.
				111a	Rönneå "
					Summa
Ruggaröd	1'	C	1/3		Bernhard N. Hall
				117a	Rönneå imp.
				117	Äng, mylla på lera
				118	D:o, holme, d:o " d:o
				119	D:o, d:o, d:o " d:o
				120	D:o, mylla " d:o
				121	D:o, d:o " d:o
				122	D:o, d:o " d:o
				123	D:o, d:o " d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36.0		24.5						506	40		579	–		72	60
			15.5					135	20	92	150	23	25	15	2	33
			25.5					135	34	42	150	38	25	15	3	83
			14.0					120	16	80	300	42	–	180	25	20
			42.0					90	37	80	150	63	–	60	25	20
			50.0					240	120	–	600	300	–	360	180	–
			41.0					120	49	20	600	246	–	480	196	80
			30.0					135	40	50	150	45	–	15	4	50
							02.0									
							04.0									
			48.0					300	144	–	600	288	–	300	144	–
			07.0					240	16	80	600	42	–	360	25	20
			28.5					480	136	80	600	171	–	120	34	20
			32.0					160	51	20	800	256	–	640	204	80
			05.0					720	36	–	800	40	–	80	4	–
							05.0									
							58.0									
	36.0	3	63.0				69.0		1210	84		2133	50		922	66
							78.5									
			08.5					180	15	30	480 ~~600~~	40	80	300	25	50
			13.5					180	24	30	420 ~~600~~	56	70	240	32	40
			20.0					180	36	–	420 ~~600~~	84	–	240	48	–
			27.5					300	82	50	600 ~~1000~~	165	–	300	82	50
			31.0					300	93	–	500 ~~1000~~	155	–	200	62	–
			05.5					300	16	50	420 ~~600~~	23	10	120	6	60
			20.5					200	41	–	400 ~~1000~~	82	–	200	41	–
		1	26.5				78.5		308	60		606	60		298	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Färingtofta socken.					
Ö. Forestad	av 3¹	D	629/1646		Nils Persson
				124	Åker, mylla på lera
				125	Äng, d:o , d:o
				126	D:o, d:o „ d:o
				127	D:o, d:o „ d:o
				128	D:o, d:o „ d:o
				129	D:o, d:o „ d:o
				130	D:o, d:o „ d:o
				131	D:o, d:o „ d:o
				132	D:o, d:o „ d:o
				133	D:o, d:o „ d:o
				134	D:o, d:o , d:o
				135	D:o, d:o „ d:o
				135a	Rönneå imp.
				136	Backe „
				137	Äng, mylla på lera
				138	D:o, d:o „ d:o
				139	D:o, d:o „ d:o
				140	Vattenhål imp.
				141	Äng, mylla på lera
				142	D:o, d:o „ d:o
				143	D:o, d:o „ d:o
				144	D:o, d:o „ d:o
				145	D:o, d:o „ d:o
				146	D:o, d:o „ d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.5							1260	81	90	1400	91	–	140	9	10
			21.5					360	77	40	480 ~~600~~	103	20	120	25	80
			11.5					120	13	80	150	17	25	30	3	45
			06.0					480	28	80	600	36	–	120	7	20
			66.0					180	118	80	480 ~~600~~	316	80	300	198	–
			17.0					240	40	80	600	102	–	360	61	20
			63.5					180	114	30	600	381	–	420	266	70
			20.0					120	24	–	150	30	–	30	6	–
			43.0					120	51	60	600	258	–	480	206	40
			50.5					90	45	45	150	75	75	60	30	30
			68.5					105	71	92	150	102	75	45	30	83
			07.5					105	7	88	150	11	25	45	3	37
						2	19.0									
							02.0									
			17.0					120	20	40	300	51	–	180	30	60
			08.0					180	14	40	300	24	–	120	9	60
			41.0					60	24	60	600	246	–	540	221	40
							02.0									
			27.5					30	8	25	150	41	25	120	33	–
			07.0					30	2	10	150	10	50	120	8	40
			23.0					135	31	05	150	34	50	15	3	45
			13.5					1440	194	40	1800	243	–	360	48	60
			98.0					1080	1058	40	1800	1764	–	720	705	60
			19.5					1080	210	60	1800	351	–	720	140	40
	06.5	6	29.5			2	23.0		2240	85		4290	25		2049	40

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Forestad	1³	Da	17/256		~~Malte~~ Eva Lundins
grusmylla / grus	högst ~~1000 kr p. ha~~			147	~~Äng~~ Åker, mylla på lera
				148	~~Åker~~ Äng, d:o " d:o
tunn betesmark	högst 400 kr p. ha			149	Äng, d:o " d:o
~~delvis tunt~~				150	D:o, d:o " d:o, stenig
				151	D:o, d:o " d:o, d:o
				151a	~~Avlopps~~kanal imp.
skogbevuxet				152a	Äng, mylla på lera, stenig
				152	D:o, d:o " d:o } högst 800-1000 kr per ha
0.5 gyttja/sand + grus	0.2 mylla/lera & sten +0.8 / grus			153	D:o, d:o " d:o }
				153a	Rönneå imp.
				154	Vattenhål "
				155	Väg "
					Summa
Ö. Forestad	1²	Db	29/256		Ola Månsson
0.2-0.3 mylla/ lera + blålera				156	Äng, mylla på lera
				157	D:o, d:o " d:o
mylla på sand				158	D:o, d:o " d:o
				159	D:o, d:o " d:o
				160	D:o, d:o " d:o
(18-19) 0.2-0.3 mylla/lera				161	D:o, d:o " d:o
				162	D:o, d:o " d:o Skog
				163	D:o, d:o " d:o Skog
(22) mylla / sand + grus				164	D:o, d:o " d:o
				165	D:o, d:o " d:o Skog
(20-21) 0.3 mylla/lera				166	D:o, d:o " d:o
				167	D:o, d:o " d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			33.0					900	297	–	1800	594	–	900	297	–
	03.5							540	18	90	1800	63	–	1260	44	10
			13.0					720	93	60	1800	234	–	1080	140	40
			17.5					45	7	88	150	26	25	105	18	37
			05.5					75	4	12	150	8	25	75	4	13
							11.5									
			26.0					75	19	50	150	39	–	75	19	50
			37.5					180	67	50	1800	675	–	1620	607	50
			84.5					180	152	10	1800	1521	–	1620	1368	90
							39.0									
							04.0									
							03.0									
	03.5	2	17.0				57.5		660	60		3160	50		2499	90
			09.5					1440	136	80	1800	171	–	360	34	20
		1	54.0					180 ✓	277	20	1800	2772	–	1620	2494	80
			25.0					1200	300	–	1500	375	–	300	75	–
			45.5					180 ✓	81	90	1800	819	–	1620	737	10
			50.5					180	90	90	1800	909	–	1620	818	10
		1	48.0					360	532	80	1800	2664	–	1440	2131	20
			70.0					560	392	–	800	✓ 560	–	240	168	–
			61.5					400	246	–	800	✓ 492	–	400	246	–
			50.5					420	212	10	980 ~~1400~~	494	90	560	282	80
			79.0					400	316	–	720 ~~800~~	✓ 568	80	320	252	80
			45.0					360	162	–	1260 ~~1800~~	567	–	900	405	–
		1	26.0					540	680	40	1440 ~~1800~~	1814	40	900	1134	–
		8	64.5						3428	10		12207	10		8779	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
(24) mylla / lerbl. sand				168	Äng, mylla på lera
				169	D:o, d:o " d:o
mkt stenb.				170	D:o, d:o " d:o
				170a	Rönneå imp.
				171	Åker, mylla på lera
(23) mylla / sandbl lera				172	D:o, d:o " d:o
					Summa
Ö. Forestad	2³	Dc	61/192		Aug. Magnusson
				173	Åker, mylla på lera
(26) 0,3 mylla + 0,7 sandbl/lera grus				174	D:o, d:o " d:o
				175	D:o, d:o " d:o
				175a	Rönneå imp.
(25) mylla lera				176	Äng, mylla på lera
(28) 1,5 slamjord / grusb				177	D:o, d:o " d:o
				178a	D:o, d:o " d:o
(27) mylla, grusbl lera				178	D:o, d:o " d:o
					Summa
Ö. Forestad	2⁷	Dd	2/9		Ivar Viresson
				179	Äng, lera
				180a	D:o, d:o
				180	D:o, mylla på lera
				181	D:o, d:o " d:o
(50) dels slamjord på lerbl sand dels högre kullar av mo mellan sänkor				182	D:o, d:o " d:o
				182a	Rönneå imp.
				183a	Äng, dyjord
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		8	64.5						3428	10		12207	10		8779	–
			31.5					900	283	50	1620 ~~1800~~	510	30	720	226	80
			10.5					540	56	70	1260 ~~1800~~	132	30	720	75	60
			42.5					700	297	50	1000	425	–	300	127	50
						1	12.5									
	14.5							1260	182	70	1800	261	–	540	78	30
	55.0							1080	594	–	1800	990	–	720	396	–
	69.5	9	49.0			1	12.5		4842	50		14525	70		9683	20
	08.0							1620	129	60	1800	144	–	180	14	40
	33.5							900	301	50	1440 ~~1800~~	482	40	540	180	90
	19.5							900	175	50	1440 ~~1800~~	280	80	540	105	30
							50.0									
		1	22.5					540	661	50	1080 ~~1800~~	1323	–	540	661	50
			54.0					540	291	60	1080 ~~1800~~	583	20	540	291	60
			16.0					360	57	60	900 ~~1800~~	144	–	540	86	40
		1	56.0					360	561	60	900 ~~1800~~	1404	–	540	842	40
	61.0	3	48.5				50.0		2178	90		4361	40		2182	50
			12.5					400	50	–	640 ~~800~~	80	–	240	30	–
			14.0					500	70	–	800 ~~1000~~	112	–	300	42	–
			31.0					720	223	20	1260 ~~1800~~	390	60	540	167	40
		1	05.5					360	379	80	900 ~~1800~~	949	50	540	569	70
		1	18.0					360	424	80	900 ~~1800~~	1062	–	540	637	20
							30.0									
			14.0					1120	156	80	1600	224	–	480	67	20
		2	95.0				30.0		1304	60		2818	10		1513	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				183b	Äng, dyjord
				183	Åker, d:o
				184	D:o, d:o
				185	D:o, d:o
				186	D:o, d:o
				187	D:o, d:o
				188	Äng, d:o
				189	D:o, d:o
				190	D:o, d:o på grus
				191	D:o, d:o " d:o
				191a	D:o, d:o
				191b	Avloppskanal imp.
				192a	Väg "
					Summa
Ö. Forestad	av 3'	De	97/823		Anton Persson (Annarp)
(49) slamjord på [illegible] [illegible] grus				191c	Äng, mylla på lera
				192	D:o, lera
				193	D:o, mylla på lera
				193a	Åker, d:o " d:o
				193b	Äng, d:o " d:o
					Summa
Ö. Forestad	2⁸	Df	avs.		Erik Larsson
				240	Äng, dyjord
				241	D:o, d:o
				242	Avloppskanal imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	95.0				30.0		1304	60		2818	10		1513	50
			05.0					1280	64	–	1600	80	–	320	16	–
	14.5							960	116	–	1600	232	–	640	116	–
	41.0							320	131	20	1600	656	–	1280	524	80
	22.0							960	211	20	1600	352	–	640	140	80
	66.5							1120	744	80	1600	1064	–	480	319	20
	06.5							1440	93	60	1600	104	–	160	10	40
		2	04.0					320	652	80	1600	3264	–	1280	2611	20
		1	59.0					160	254	40	1600	2544	–	1440	2289	60
		1	06.5					320	337	60	1600	1688	–	1280	1350	40
			69.5					480	333	60	1600	1112	–	1120	778	40
			06.0					320	19	20	1600	96	–	1280	76	80
							05.0									
							08.0									
1	50.5	8	44.0				43.0		4263	–		14010	10		9747	10
			80.0					360	288	–	900 ~~1800~~	720	–	540	432	–
			10.0					700	70	–	1000	100	–	300	30	–
			52.5					700	367	50	1000	525	–	300	157	50
	75.0		—					1440	1080	–	1800	1350	–	360	270	–
			16.5					1080	178	20	1620 ~~1800~~	267	30	540	89	10
	75.0	1	59.0						1983	70		2962	30		978	60
			17.5					640	112	–	1600	280	–	960	168	–
			17.0					320	54	40	1600	272	–	1280	217	60
							04.5									
			34.5				04.5		166	40		552	–		385	60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Forestad	2^{6}	Dg	avs.		Oskar Nilsson
				240a	Åker, lerbl. sandmylla på grus
				240b	D:o, d:o d:o " d:o
				240c	D:o, d:o d:o " d:o
				240d	D:o, d:o d:o " d:o
					Summa
Norrlycke	1^{3}	E	1/2		Arvid Persson
				194	Åker, mylla på lera
				195	D:o, d:o " d:o
				196	D:o, d:o " d:o
				197	D:o, d:o " d:o
				198	D:o, d:o " d:o
				199	D:o, d:o " d:o
⑮ 0,6 lättarejord / sand + grus			[illegible] →	200	Äng, d:o " d:o
⑯ 0,3 mylla / sand + grus				201	D:o, d:o " d:o
				202	D:o, d:o " d:o
				202a	D:o, d:o " d:o
				203	D:o, d:o " d:o
				204	Backe imp.
				204a	Rönneå "
				205	Åker, mylla på lera
				206	D:o, dyjord på lerbl. grus
				207	D:o, d:o " d:o d:o
				208	D:o, d:o " d:o d:o
				209	D:o, d:o " d:o d:o
				210	D:o, d:o " d:o d:o
				211	D:o, d:o " d:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20.0							600	120	–	1200	240	–	600	120	–
	17.5							600	105	–	1200	210	–	600	105	–
	05.5							700	38	50	1000	55	–	300	16	50
	22.5							500	112	50	1000	225	–	500	112	50
	65.5								376	–		730	–		354	–
1	45.0							900	1305	–	1800	2610	–	900	1305	–
	50.5							1260	636	30	1800	909	–	540	272	70
	03.0							1620	48	60	1800	54	–	180	5	40
	09.0							1260	113	40	1800	162	–	540	48	60
	16.0							1080	172	80	1800	288	–	720	115	20
	10.0							1260	126	–	1800	180	–	540	54	–
		6	12.0					360	2203	20	1800	11016	–	1440	8812	80
			17.5					1440	252	–	1800	315	–	360	63	–
		1	28.5					180	231	30	1800	2313	–	1620	2081	70
			11.0					900	99	–	1800	198	–	900	99	–
			40.5					360	145	80	1800	729	–	1440	583	20
							25.0									
							87.0									
	10.5							900	94	50	1800	189	–	900	94	50
	08.0							640	51	20	1600	128	–	960	76	80
	80.0							480	384	–	1600	1280	–	1120	896	–
	20.0							480	96	–	1600	320	–	1120	224	–
	35.0							480	168	–	1600	560	–	1120	392	–
	23.5							1120	263	20	1600	376	–	480	112	80
	80.0							480	384	–	1600	1280	–	1120	896	–
4	90.5	8	09.5			1	12.0		6774	30		22907	–		16132	70
									8							

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				212	Åker, dyjord på lerbl. grus
				213	D:o, d:o " d:o d:o
				214a	D:o, lerbl. sandmylla på grus
(85) torv mylla på sand				214	D:o, d:o d:o " d:o
				215	Äng, mylla på grus
				216	D:o, d:o " d:o
				217	D:o, d:o " d:o
				218	D:o, dyjord
				219	D:o, d:o
				220	D:o, d:o
				221	D:o, d:o
				222	D:o, d:o
				223	D:o, d:o
				224	D:o, d:o
				225	D:o, d:o
				226	D:o, d:o
				227	D:o, d:o
				228	D:o, d:o
				229	D:o, d:o
				230	D:o, d:o
				231	D:o, d:o
				232	D:o, d:o
				233	D:o, d:o
				234	D:o, d:o
				235	D:o, d:o
				236	D:o, d:o
				237	D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	90.5	8	09.5			1	12.0		6774	30		22907	–		16132	70
	06.5							1120	72	80	1600	104	–	480	31	20
	05.5							1280	70	40	1600	88	–	320	17	60
	03.0							420	12	60	1400	42	–	980	29	40
	86.5							280	242	20	1400	1211	–	1120	968	80
			02.5					320	8	–	400	10	–	80	2	–
			04.5					320	14	40	400	18	–	80	3	60
			06.0					360	21	60	400	24	–	40	2	40
			68.5					480	328	80	1600	1096	–	1120	767	20
			24.0					160	38	40	1600	384	–	1440	345	60
			34.0					320	108	80	1600	544	–	1280	435	20
			35.0					320	112	–	1600	560	–	1280	448	–
			11.0					320	35	20	1600	176	–	1280	140	80
			13.0					160	20	80	1600	208	–	1440	187	20
			26.5					320	84	80	1600	424	–	1280	339	20
			19.0					320	60	80	1600	304	–	1280	243	20
			18.0					320	57	60	1600	288	–	1280	230	40
			08.0					480	38	40	1600	128	–	1120	89	60
			02.5					800	20	–	1600	40	–	800	20	–
			16.0					160	25	60	1600	256	–	1440	230	40
			24.5					160	39	20	1600	392	–	1440	352	80
			25.0					320	80	–	1600	400	–	1280	320	–
			33.5					320	107	20	1600	536	–	1280	428	80
			32.0					320	102	40	1600	512	–	1280	409	60
			34.0					320	108	80	1600	544	–	1280	435	20
			26.0					320	83	20	1600	416	–	1280	332	80
			46.5					320	148	80	1600	744	–	1280	595	20
			36.0					320	115	20	1600	576	–	1280	460	80
5	92.0	13	55.5			1	12.0		8932	30		32932	–		23999	70

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				238	Äng, mylla på lera, stenig
				239	D:o, d:o, d:o, d:o
					Summa
Faringtofta	6²	F	avs.		Ivar Jönsson
				243	Åker, mylla på lera
				244	D:o, d:o " d:o
				245	Äng, d:o " d:o
H6 Slamjord ut lera 1,6/9m				246	D:o, d:o " d:o
				246a	Rönneå imp.
					Summa
Faringtofta	5², 5³	Fa	1/6; 1/6		Ernst Sonesson
H5 lätt slamjord/lera svag >1.5 dgm				247	Äng, mosstorv på lera
				247a	Rönneå imp.
					Summa
Faringtofta	6³	Fb	avs.		Janne Persson (Ragnaröd)
				248	Åker, grusbl. lera
H7 slamjord på lera/1.5m				249	Äng, mylla på lera
				249a	Rönneå imp.
					Summa
Faringtofta	7³	Fc	1/8		Johannes Thomassons sterbhus
				250	Åker, torvdy
				251	D:o, d:o
				252	D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	92.0	13	55.5			1	12.0		8932	30		32932	–		23999	70
			11.5					90	10	35	150	17	25	60	6	90
			06.5					90	5	85	150	9	75	60	3	90
5	92.0	13	73.5			1	12.0		8948	50		32959	–		24010	50
	26.5							900	238	50	1440 ~~1800~~	381	60	540	143	10
	04.5							900	40	50	1440 ~~1800~~	64	80	540	24	30
			15.5					540	83	70	1080 ~~1800~~	167	40	540	83	70
			27.5					540	148	50	1080 ~~1800~~	297	–	540	148	50
							27.5									
	31.0		43.0				27.5		511	20		910	80		399	60
			35.0					400	140	–	600 ~~1000~~	210	–	200	70	–
							08.5									
			35.0				08.5		140	–		210	–		70	–
	09.5							900	85	50	1000	95	–	100	9	50
			44.5					540	240	30	900 ~~1800~~	400	50	360	160	20
							20.0									
	09.5		44.5				20.0		325	80		495	50		169	70
	83.0							800	664	–	1600	1328	–	800	664	–
	54.0							1280	691	20	1600	864	–	320	172	80
	35.0							800	280	–	1600	560	–	800	280	–
1	72.0								1635	20		2752	–		1116	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				253	Åker, torrdy
				254	D:o, d:o
				255	D:o, d:o
				256	D:o, d:o på grus
				257	D:o, d:o " d:o
				257a	D:o, d:o " d:o
				258	D:o, d:o
				259	D:o, d:o
				260	Avloppskanal imp.
				261	Åker, torrdy
				262	D:o, d:o på grus
					Summa
Färingtofta	7^2	Fd	1/8		Tuve Svensson
				263	Åker, torrdy på grus
				264	D:o, mylla " d:o
				265	D:o, torrdy
				266a	D:o, d:o
				266b	D:o, d:o på grus
				267	D:o, d:o
				268	D:o, d:o
				269	D:o, d:o
				270a	D:o, d:o
				270b	Avloppskanal imp.
				270	D:o "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72.0								1635	20		2752	-		1116	80
	50.5							1120	565	60	1600	808	-	480	242	40
	54.0							960	518	40	1600	864	-	640	345	60
	35.0							800	280	-	1600	560	-	800	280	-
	31.5							960	302	40	1200	378	-	240	75	60
	45.0							700	315	-	1400	630	-	700	315	-
	06.0							750	45	-	1500	90	-	750	45	-
	60.0							640	384	-	1600	960	-	960	576	-
	38.0							480	182	40	1600	608	-	1120	425	60
							05.5									
	03.5							320	11	20	1600	56	-	1280	44	80
	23.0							1440	331	20	1600	368	-	160	36	80
5	18.5						05.5		4570	40		8074	-		3503	60
1	14.0							1120	1276	80	1600	1824	-	480	547	20
	32.5							960	312	-	1200	390	-	240	78	-
	60.0							640	384	-	1600	960	-	960	576	-
	76.0							320	243	20	1600	1216	-	1280	972	80
	43.0							480	206	40	1200	516	-	720	309	60
	50.0							160	80	-	1600	800	-	1440	720	-
	11.0							960	105	60	1600	176	-	640	70	40
	04.0							160	6	40	1600	64	-	1440	57	60
	07.0							320	22	40	1600	112	-	1280	89	60
							02.5									
							07.0									
3	97.5						09.5		2636	80		6058	-		3421	20

+ se nästa öppning!

Socken, by och hemman	Registernummer	Litterà å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Färingtofta	2^2	Fe	1/4		J. P. Lövgren
				271	Åker, torvdy
				272	D:o, d:o
				273	D:o, d:o
				274	Avloppskanal imp.
				275	Åker, torvdy
				276	D:o, d:o
				277	D:o, d:o
				278	D:o, d:o
				279	D:o, d:o
				280	D:o, d:o
				281	D:o, d:o
				282	D:o, d:o
				283	D:o, d:o på grus
				284	D:o, d:o " d:o
				285	Ägoväg imp.
					Summa
Färingtofta	2^3	Ff	1/4		Tuve Svensson
				286	Åker, torvdy
				287	D:o, d:o
				288a	D:o, d:o
				288b	Avloppskanal imp.
					Summa
Färingtofta	5^3	Fg	1/6		Nils Pettersson
				289a	Högländt mark, förbättras ej
				289	Åker, torvdy på grus
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.0							160	6	40	1600	64	–	1440	57	60
	09.5							160	15	20	1600	152	–	1440	136	80
	03.0							160	4	80	1600	48	–	1440	43	20
							12.0									
	21.0							160	33	60	1600	336	–	1440	302	40
	22.0							160	35	20	1600	352	–	1440	316	80
	27.5							320	88	–	1600	440	–	1280	352	–
	34.0							320	108	80	1600	544	–	1280	435	20
	28.0							480	134	40	1600	448	–	1120	313	60
	93.5							480	448	80	1600	1496	–	1120	1047	20
	29.5							480	141	60	1600	472	–	1120	330	40
1	30.0							640	832	–	1600	2080	–	960	1248	–
	29.5							1280	377	60	1600	472	–	320	94	40
1	54.5							960	1483	20	1600	2472	–	640	988	80
							10.0									
5	86.0						22.0		3709	60		9376	–		5666	40
2	50.0							480	1200	–	1600	4000	–	1120	2800	–
2	15.0							320	688	–	1600	3440	–	1280	2752	–
1	16.5							320	372	80	1600	1864	–	1280	1491	20
							09.5									
5	81.5						09.5		2260	80		9304	–		7043	20
							11.0									
2	15.5							1280	2758	40	1600	3448	–	320	689	60
2	15.5						11.0		2758	40		3448	–		689	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				290	Åker, torvdy på grus	
				291	D:o, d:o „ d:o	
				292	D:o, d:o „ d:o	
				293	D:o, d:o „ d:o	
				294	D:o, d:o „ d:o	
				295	D:o, d:o „ d:o	
				296	D:o, d:o „ d:o	
				297	D:o, d:o „ d:o	
				298	Aloppskanal	imp.
				299	Äng, torvdy på grus	
				300	Aloppskanal	imp.
				301	D:o	„
					Summa	
Färingtofta	6¹	Ft	1/3		Otto Johansson	
				302	Äng, torvdy på grus	
				303a	Åker, d:o „ d:o	
				303	D:o, d:o „ d:o	
				304a	D:o, d:o „ d:o	
välförmultnad/ >1,5 m djup torvjord				304	D:o, d:o „ d:o	
				305	D:o, d:o „ d:o	
				306	D:o, d:o „ d:o	
				307	Aloppskanal	imp.
				307a	D:o	„
				307b	D:o	„
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	15.5						11.0		2758	40		3448	–		689	60
	38.0							1120	425	60	1600	608	–	480	182	40
	87.0							320	278	40	1600	1392	–	1280	1113	60
	59.5							480	285	60	1600	952	–	1120	666	40
	01.0							640	6	40	1600	16	–	960	9	60
	02.0							800	16	–	1600	32	–	800	16	–
	95.5							640	611	20	1600	1528	–	960	916	80
	35.5							960	340	80	1600	568	–	640	227	20
	06.0							1280	76	80	1600	96	–	320	19	20
							03.5									
			04.5					800	36	–	1000	45	–	200	9	–
							04.0									
							01.5									
5	40.0		04.5				20.0		4835	20		8685	–		3849	80
			05.0					700	35	–	1000	50	–	300	15	–
	15.5							800	124	–	1600	248	–	800	124	–
	97.5							1120	1092	–	1600	1560	–	480	468	–
	03.5							160	5	60	1600	56	–	1440	50	40
1	11.0							640	710	40	1600	1776	–	960	1065	60
	31.5							1280	403	20	1600	504	–	320	100	80
	12.5							320	40	–	1600	200	–	1280	160	–
							03.5									
							04.0									
							10.0									
2	71.5		05.0				17.5		2410	20		4394	–		1983	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Färingtofta	3^7	Fi	3/16		Frida Karlsson ~~Janne Carlzons sterbhus~~ ~~arr. Tage Reinolds~~
				308	Åker, torvdy på grus
				309	D:o, d:o " d:o
				310	D:o, d:o " d:o
				311	D:o, d:o " d:o
				312	D:o, d:o " d:o
				313	D:o, d:o
				313a	Avloppskanal imp.
				314	Åker, torvdy
					Summa
Färingtofta	2^7	Fj	avs.		Frida Karlsson ~~Janne Carlzons sterbhus~~ ~~arr. Tage Reinolds~~
				315	Åker, torvdy
				315a	Avloppskanal imp.
					Summa
Färingtofta	3^2	Fk	1/4		Tellander Jönsson
				316	Åker, torvdy
				317	D:o, d:o
				318	D:o, d:o
				319	D:o, d:o
				320a	D:o, d:o
				320b	D:o, d:o
				320c	D:o, d:o
				320d	Avloppskanal imp.
				320e	D:o "
				320	Åker, torvdy
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70.0							320	224	–	1600	1120	–	1280	896	–
	56.0							320	179	20	1600	896	–	1280	716	80
	66.5							700	465	50	1400	931	–	700	465	50
	36.5							1120	408	80	1400	511	–	280	102	20
	85.0							980	833	–	1400	1190	–	420	357	–
	02.5							640	16	–	1600	40	–	960	24	–
							10.0									
	02.0							160	3	20	1600	32	–	1440	28	80
3	18.5						10.0		2129	70		4720	–		2590	30
	14.0							320	44	80	1600	224	–	1280	179	20
							05.0									
	14.0						05.0		44	80		224	–		179	20
	21.5							320	68	80	1600	344	–	1280	275	20
	12.0							320	38	40	1600	192	–	1280	153	60
	38.5							160	61	60	1600	616	–	1440	554	40
	06.0							160	9	60	1600	96	–	1440	86	40
	41.0							480	196	80	1600	656	–	1120	459	20
	15.0							480	72	–	1600	240	–	1120	168	–
	11.5							320	36	80	1600	184	–	1280	147	20
							12.5									
							03.5									
	48.0							640	307	20	1600	768	–	960	460	80
1	93.5						16.0		791	20		3096	–		2304	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				321	Åker, torvdy
				322	D:o, d:o
				323	D:o, d:o
				324	D:o, d:o
				325	D:o, d:o
				326	D:o, d:o
				327	D:o, d:o
				328	D:o, d:o
				329	D:o, d:o
				330	D:o, d:o
				331	D:o, d:o
				332	Äng, d:o
				333	D:o, d:o
				334	D:o, d:o
					Summa
Annarp	1³	G	1/3		Kurt Larsson
				335a	Äng, mylla på lera, stenig
				335b	Rönneå imp.
skarnjord å lera 1,0 grus ej sten				335c	Äng, mylla på lera, stenig belan
				335d	Rönneå imp.
					Summa
Annarp	1²	Ga	1/3		Kurt Larsson
ler mylla / grus				336	Åker, mylla på lera
				337a	Rönneå imp.
				337	Äng, mylla på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
1	93.5						16.0		791	20		3096	–		2304	80	
	26.5							480	127	20	1600	424	–	1120	296	80	
	47.0							160	75	20	1600	752	–	1440	676	80	
	34.0							160	54	40	1600	544	–	1440	489	60	
	28.5							320	91	20	1600	456	–	1280	364	80	
	25.0							160	40	–	1600	400	–	1440	360	–	
	21.0							160	33	60	1600	336	–	1440	302	40	
	17.0							160	27	20	1600	272	–	1440	244	80	
	09.0							160	14	40	1600	144	–	1440	129	60	
	49.5							560	277	20	1400	693	–	840	415	80	
	12.5							1120	140	–	1400	175	–	280	35	–	
	52.0							1120	582	40	1400	728	–	280	145	60	
			20.5					480	98	40	600	123	–	120	24	60	
			11.5					420	48	30	600	69	–	180	20	70	
			07.0					300	21	–	600	42	–	300	21	–	
5	15.5		39.0				16.0		2421	70		8254	–		5832	30	
			10.5					30	3	15	60 ~~150~~	6	30	30	3	15	
							09.0										
			92.0					720	662	40	1260 ~~1800~~	1159	20	540	496	80	
							04.5										
		1	02.5				13.5		665	55		1165	50		499	95	
	23.5							900	211	50	1440 ~~1800~~	338	40	540	126	90	
							02.5										
			68.5					720	493	20	1260 ~~1800~~	863	10	540	369	90	
	23.5		68.5				02.5		704	70		1201	50		496	80	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGFRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rögnaröd	4^2	H	9/32		Janne Persson
				338	Åker, mylla på lera
(H3) Slumjord / lera >1.75 / grus				339	Äng, d:o " d:o
				340	D:o, d:o " d:o
				340a	Rönneå imp.
					Summa
Rögnaröd	3^2	Ha	17/64		Ossian Karlsson
				341	Äng, mylla på lera
				341a	Rönneå imp.
					Summa
Rögnaröd	2^7	Hb	85/672		Amilon Johansson
				342	Åker, mylla på lera
				343	D:o, d:o " grus
				344	Äng, d:o " lera
				345	D:o, d:o " d:o
				346	D:o, d:o " d:o
				346a	Rönneå imp.
				347	Äng, mylla på lera
					Summa
Rögnaröd	2^6	Hc	115/672		Tage Truedsson
				348	Åker, mylla på grus
				349	D:o, d:o " d:o
				350	Äng, d:o " d:o
				351	D:o, d:o " d:o
				352	D:o, d:o " d:o
				352a	Rönneå imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.5							1620	121	50	1800	135	–	180	13	50
		1	10.5					900	994	50	1260 ~~1800~~	1392	30	360	397	80
			27.0					360	97	20	720 ~~1800~~	194	40	360	97	20
							29.5									
	07.5	1	37.5				29.5		1213	20		1721	70		508	50
		1	06.5					720	766	80	1080 ~~1800~~	1150	20	360	383	40
							16.5									
		1	06.5				16.5		766	80		1150	20		383	40
	07.0							1440	100	80	1600	112	–	160	11	20
	46.0							720	331	20	960 ~~1200~~	441	60	240	110	40
			22.5					900	202	50	1080 ~~1800~~	243	–	180	40	50
			52.0					1080	561	60	1260 ~~1800~~	655	20	180	93	60
			12.0					1260	151	20	1440 ~~1800~~	172	80	180	21	60
							31.5									
			26.0					540	140	40	720 ~~1800~~	187	20	180	46	80
	53.0	1	12.5				31.5		1487	70		1811	80		324	10
	78.5							840	659	40	960 ~~1200~~	753	60	120	94	20
	17.5							900	157	50	1000	175	–	100	17	50
			27.0					240	64	80	300 ~~600~~	81	–	60	16	20
			08.5					120	10	20	180 ~~600~~	15	30	60	5	10
			17.5					540	94	50	600	105	–	60	10	50
							20.5									
	96.0		53.0				20.5		986	40		1129	90		143	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klingstorp	2^4	J	1/6		Alfred Olofsson
				353	Åker, torvdy på grus
				354	Äng, d:o
				355	Avloppskanal imp.
				356	Äng, mylla på grus
					Summa
Klingstorp	2^5	Ja	1/6		Alfred Olofsson
				357	Äng, torvdy
				358	Åker, d:o
				359	D:o, d:o
				360	Avloppskanal imp.
					Summa
Djupadalsmölla	1^1	J	1/8		A. Lindqvist
				361	Äng, mylla på lera
				362	D:o, d:o „ d:o
				363	D:o, d:o „ d:o
				364	D:o, d:o „ d:o
				364a	Rönneå imp.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18.0							800	144	–	1600	288	–	800	144	–
			32.5					480	156	–	1600	520	–	1120	364	–
							05.5									
			05.0					400	20	–	800	40	–	400	20	–
	18.0		37.5				05.5		320	–		848	–		528	–
			16.0					160	25	60	1600	256	–	1440	230	40
	38.0							800	304	–	1600	608	–	800	304	–
	16.0							480	76	80	1600	256	–	1120	179	20
							14.0									
	54.0		16.0				14.0		406	40		1120	–		713	60
			26.0					480	124	80	~~800~~ 560	145	60	80	20	80
			22.5					480	108	–	~~800~~ 560	126	–	80	18	–
			25.0					640	160	–	~~900~~ 720	180	–	80	20	–
			05.0					90	4	50	~~150~~ 105	5	25	15		75
							52.5									
			78.5				52.5		397	30		456	85		59	55

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Riseberga socken					Samman -
Anderstorp	2⁷	A	1/8	n	Ludvig Sjöberg Inlag
D:o	3²	Aa	11/32	n	Ludvig Olsson Inlag
D:o	1⁶	Ab	5/16	n	Janne Olsson Inlag
D:o	1⁴	Ac	5/16	n	Jean Jönsson Inlag
D:o	1⁵	Ad	5/16	n	Ivar Magnusson Inlag
D:o	5¹	Ae	2/3	n	Joh. Alfr. Johansson Inlag
V. Forestad	3³	B	3/16	n	gm John Perss Annette Bengtsson
D:o	3²	Ba	1/4	–	D:o m:a
D:o (Damsgården)	1⁶	Bb	1/8	n	Martin Andersson Inlag
D:o D:o	1⁵	Bc	1/8	–	D:o m:e
D:o	2⁶	Bd	165/512	säk n	Lennart Davidsson Sök
D:o	1¹⁹	Bf	166/1000	n.	Fritiof Nilsson Vallstedt Inlag
D:o	5²	Bg	3/16	se nedan	Nils Persson Inlag
D:o	1¹⁶	Bh	7/64	n	Axel Lind Inlag
D:o	5³	Bi	3/16	n	gm Paulj. och Elof Perssons Nils Persson Inlag
Ruggaröd	1¹	C	1/3	n	Bernhard N. Hall Inlag.
Färingtofta socken.					
Ö. Forestad	av 3¹	D	629/1646	Se anm	Nils Persson Inlag
D:o	1³	Da	17/256	n	gm Paulj. Eva Lundius. ~~Malte~~ Lundins Inlag
D:o	1²	Db	99/256	n	Ola Månsson Inlag.
D:o	2³	Dc	61/192	–	Aug. Magnusson
D:o	2⁷	Dd	2/9	n	Ivar Vivesson
D:o	av 3¹	De	97/823	n	Anton Persson (Annarp)
D:o	2⁸	Df	avs.	–	Erik Larsson
D:o	2⁶	Dg	avs.	–	Oskar Nilsson
Norrlycke	1³	E	1/2	n	Arvid Persson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
drag																	
			43.0				19.0		451	80		529	20		77	40	
			79.0				36.5		621	90		845	10		223	20	
	64.5	2	01.5				55.5		1944	90		2887	65		942	75	
	14.0		70.5				12.0		562	50		855	90		293	40	
	44.5		88.5				35.0		968	–		1586	20		618	20	
2	16.0		47.0				44.5		2300	85		3635	33		1334	48	
	20.5	2	92.5				42.0		2200	–		3812	20		1612	20	
1	10.0	4	12.0				18.0		2590	50		4847	85		2257	35	V
	35.5	1	63.5				22.0		835	–		2029	70		1194	70	
		1	44.5				29.5		520	20		1820	70		1300	50	
8	95.5	5	11.5			1	81.5		10434	50		24150	50		13716	–	
			22.5						126	–		315	–		189	–	
		2	48.5				64.0		1233	18		3074	25		1841	07	
	12.5	1	62.5				48.5		367	35		1094	50		727	15	
	36.0	3	63.0				69.0		1210	84		2133	50		922	66	
		1	26.5				78.5		308	60		606	60		298	–	
	06.5	6	29.5			2	23.0		2240	85		4290	25		2049	40	
	03.5	2	17.0				57.5		660	60		3160	50		2499	90	
	69.5	9	49.0			1	12.5		4842	50		14525	70		9683	20	V
	61.0	3	48.5				50.0		2178	90		4361	40		2182	50	
1	50.5	8	44.0				43.0		4263	–		14010	10		9747	10	V
	75.0	1	59.0						1983	70		2962	30		978	60	
			34.5				04.5		166	40		552	–		385	60	
	65.5								376	–		730	–		354	–	
5	85.0	13	73.5			1	12.0		8948	50		32959	–		24010	50	
24	65.5	75	31.5			13	58.0		52336	57		131775	43		79438	86	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Färingtofta	6^2	F	avs.	–	Ivar Jönsson
D:o	5^2 o 5^3	Fa	1/6; 1/6	—	Ernst Son~~k~~esson
D:o	6^3	Fb	avs.	se norr	Janne Persson (Rognaröd) [illegible]
D:o	7^3	Fc	1/8	—	Johannes Thomassons sterbhus
D:o	7^2	Fd	1/8	Sök n	Tuve Svensson [illegible]
D:o	2^2	Fe	1/4	Sök n	J. P. Lövgren [illegible]
D:o	2^3	Ff	1/4	Sök –	Tuve Svensson [illegible]
D:o	5^3	Fg	1/6	—	Nils Pettersson
D:o	6^1	Fh	1/3	—	Otto Johansson
D:o	3^7	Fi	3/16	Sök	Frida Karlsson ~~Janne Carlssons sterbhus~~ [illegible]
D:o	2^7	Fj	avs.	Sök –	D:sme
D:o	3^2	Fk	1/4	Sök n	Tellander Jönsson [illegible]
Annarp	1^3	G	1/3	n	Knut Kurt Larsson
D:o	1^2	Ga	1/3	—	D:sme
Rognaröd	4^2	H	9/32	n	Janne Persson [illegible]
D:o	3^2	Ha	17/64	n gm Pauly	Ossian Karlsson [illegible]
D:o	2^7	Hb	85/672	n gm Pauly	Amilon Johansson [illegible]
D:o	2^6	Hc	115/672	n gm Pauly	Tage Truedsson [illegible]
Klingstorp	2^4	J	1/6	—	Alfred Olofsson
D:o	2^5	Ja	1/6	–	D:sme
Djupadalsmölla	1^1	J	1/8	n	A. Lindqvist [illegible]
		47			Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	65.5	75	31.5			13	58.0		52336	57		131775	43		79438	86
	31.0		43.0				27.5		511	20		910	80		399	60
			35.0				08.5		140	–		210	–		70	–
	09.5		44.5				20.0		325	80		495	50		169	70
5	18.5						05.5		4570	40		8074	–		3503	60
3	97.5						09.5		2636	80		6058	–		3421	20
5	86.0						22.0		3709	60		9376	–		5666	40
5	81.5						09.5		2260	80		9304	–		7043	20
5	40.0		04.5				20.0		4835	20		8685	–		3849	80
2	71.5		05.0				17.5		2410	20		4394	–		1983	80
3	18.5						10.0		2129	70		4720	–		2590	30
	14.0						05.0		44	80		224	–		179	20
5	15.5		39.0				16.0		2421	70		8254	–		5832	30
		1	02.5				13.5		665	55		1165	50		499	95
	23.5		68.5				02.5		704	70		1201	50		496	80
	07.5	1	37.5				29.5		1213	20		1721	70		508	50
		1	06.5				16.5		766	80		1150	20		383	40
	53.0	1	12.5				31.5		1487	70		1811	80		324	10
	96.0		53.0				20.5		986	40		1129	90		143	50
	18.0		37.5				05.5		320	–		848	–		528	–
	54.0		16.0				14.0		406	40		1120	–		713	60
			78.5				52.5		397	30		456	85		59	55
65	01.0	84	15.0			17	15.0		85280	82		203086	18		117805	36

Förrättad den 12 okt. 1933.
Bernhard Holmström
statens lantbruksingenjör.

Rickard Johansson

Alf. Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga 17.

Kostnadsförslag.

Forstad - Tännglöfla vattenavledningsförslag av år 1933.

Timpenning: .... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-25+65	2565	Sträckan A-B (Rönneån)						
0-2	200	Schaktning av stor sten och grus	700	2.50	1750	-		
		〃 〃 lerslam	90	1.20	108	-		
		Bergsprängning	10	10.-	100	-	1958	-
2-4	200	Schaktning av sten och grus	300	2.40	720	-		
		〃 〃 lerslam	210	1.20	252	-	972	-
4-6	200	〃 〃 stor sten och grus	1800	2.50	4500	-		
		〃 〃 lerslam	690	1.-	690	-	5190	-
6-8	200	〃 〃 sten och grus	1340	2.40	3216	-		
		〃 〃 dyslam	820	0.80	656	-	3872	-
8-10	200	〃 〃 stor sten och grus	2910	2.50	7275	-		
		〃 〃 dyslam	900	0.80	720	-	7995	-
10-12	200	〃 〃 sten och grus						
		med enstaka sprängsten	3520	2.50	8800	-		
		〃 av dyslam	1800	0.80	1440	-	10240	-
12-14	200	〃 〃 sten och grus	1110	2.40	2664	-		
		〃 〃 sandbl. dyjord	2430	0.85	2065	50	4729	50
14-16	200	〃 〃 sten och grus	1600	2.40	3840	-		
		〃 〃 sand, dy och lera	1610	0.90	1449	-	5289	-
16-18	200	〃 〃 sten och grus	2730	2.40	6552	-		
		〃 〃 sten och grusblandad						
		lera i sand	580	1.50	870	-		
		〃 〃 dyslam	950	0.80	760	-	8182	-
18-20	200	〃 〃 sten och grus	1050	2.40	2520	-		
		〃 〃 sandblandad dyslam	3500	0.80	2800	-	5320	-
20-22	200	〃 〃 sten och grus	80	2.40	192	-		
		〃 〃 sandblandad dyslam						
		och lera	2660	0.80	2128	-	2320	-
		överföres					56067	50

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				56067 50
22-24	200	Schaktning av sten och grus	40	2.40	96 -	
		" " sandblandad lera	1300	0.80	1040 -	
		" " sandblandad dyslam	1600	0.70	1120 -	2256 -
24-25+65	165	" " sten och grus	320	2.40	768 -	
		" " sandblandat dyslam och sandmylla	1950	0.70	1365 -	2133 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				6043 50
		Summa kronor				66500 -
25+65-33	735	Sträckan B-C (Rönnån)				
25+65-27+50	185	Schaktning av sten och grus	1710	2.40	4104 -	
		" " lera med sten o grus	380	1.50	570 -	
		" " dyslam	480	0.80	384 -	5058 -
27+50-29	150	" " sten och grus	3820	2.40	9168 -	
		" " dyjord	1470	0.70	1029 -	10197 -
		Grundförstärkning av fyra broöppningar för landsvägsbro vid 27+94 enligt specificerat kostnadsförslag				3370 -
29-31	200	Schaktning av sten och grus	370	2.40	888 -	
		" " sandbl. lera och dyjord samt sand	900	0.90	810 -	
		" " dyjord	1480	0.70	1036 -	2734 -
31-33	200	" " sandbl. lera med sten och grus	140	1.50	210 -	
		" " sandbl. lera och dy samt sand	2760	0.90	2484 -	2694 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				2447 -
		Summa kronor				26500 -

Bilaga ....

Kostnadsförslag,

Timpenning: .... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
70= 25+65 70-90+70	2070	Sträckan B-D (Färingtoftaån).						
70-72	200	Schaktning av sten och grus	2170	1.75	3797	50		
		" " dyjord	130	0.60	78	-	3875	50
		Grundförstärkning av landsvägsbro vid 70+91 enligt specificerat kostnadsförslag					710	-
72-75	300	Schaktning av sten och grus	2500	1.75	4375	-		
		" " lera	1220	0.80	976	-	5351	-
		Bro vid 74+95 enligt spec. kostnadsförslag					500	-
75-78	300	Schaktning av sten och grus	390	1.75	682	50		
		" " dyjord	1230	0.60	738	-	1420	50
78-81	300	" " sten och grus	120	1.50	180	-		
		" " dyjord	1290	0.60	774	-	954	-
		Nybyggnad av ägobro vid 79+80 enl. spec. kostnadsförslag					300	-
81-84	300	Schaktning av sten och grus	490	1.75	857	50		
		" " dyjord	580	0.60	348	-	1205	50
84-87	300	" " sten och grus	240	1.75	420	-		
		" " dyjord	770	0.60	462	-	882	-
87-90+70	370	" " "	1800	0.60			1080	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					1621	50
		Summa kronor					17'900	-
		Sammandrag						
0-25+65	2565	Sträckan A-B (Rönneån)					66'500	-
25+65-33	735	" B-C (")					26'500	-
70-90+70	2070	" B-D (Färingtoftaån)					17'900	-
		Summa kronor					110'900	-

1	2	3	4	5	6	7
		Specifiserade kostnadsförslag för brobyggnader.				
		Grundförstärkning av landsvägsbro vid 27+94				
		4" virke till sandspånt (samma virke användes till två broöppningar)	8	40.-		320 -
		Spåntningsarbete m²	160	1.50		240 -
		Transport och fyllning av lera mot spånterna	27	2.-		54 -
		Länshållning inom spånterna do.	10	5.60		56 -
		Tillägg för schaktning inom spånterna	400	0.50		200 -
		Formsättning och betonggjutning med armering enl. ritning	50	50.-		2500 -
		Summa kronor				3370 -
		Grundförstärkning av landsvägsbro vid 70+91				
		3" virke till spånt (36 m²)	2.7	40.-		108 -
		Spåntningsarbete m²	36	1.50		54 -
		Tätning och länshållning				100 -
		Vattenränna av 3" spåntad plank med underslag och förstyvningar för 1.0 × 0.5 m² vattenarea, 8 m. lång				80 -
		Stämpling mellan sidomurarna, samtidigt tjänstgörande som underlag för vattenrännan				50 -
		Tillägg för schaktning inom spånt	30	0.60		18 -
		Formsättning och betonggjutning med armering enligt ritning	6	50.-		300 -
		Summa kronor				710 -
		Ägobro vid 79+80				
		8 st pålar, 6" topp, 3.5 m. långa	0.5	40.-		20 -
		överföres				20 -

Bilaga ....

Kostnadsförslag.

Timpenning: .... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					20	–
		Påhningsarbete st.	8	3.–			24	–
		2 st. bäddbjälkar 2 × 0.20 × 0.20 × 4.2 = 0.326						
		2 st. tvärbjälkar						
		på pålarna 2 × 0.20 × 0.20 × 4.2 = 0.326						
		5 st. bärbjälkar 5 × 0.20 × 0.15 × 8.0 = 1.200						
		Broplank 8.0 × 4.0 × 0.075 = 2.400						
		Stötplank 2 × 4.2 × 0.5 × 0.025 = 0.105						
		Överlag 2 × 8.0 × 0.075 × 0.075 = 0.090	4.447	50.–			222	35
		Spik, tjära, papp m. m.					33	65
		Summa kronor					300	–
		Bro vid 74+95						
		Landfästen av tuktad sten	10	14.–			140	–
		Underlagsten för pålar med						
		järndubbar st.	6	5.–			30	–
		6 st pålar ∅ 10", 2.4 m. långa	1.2	40.–			48	–
		4 st tvärbjälkar 4 × 0.20 × 0.20 × 4.2 = 0.652						
		5 st. bärbjälkar 5 × 0.20 × 0.15 × 8.9 = 1.335						
		Broplank 8.9 × 4.0 × 0.075 = 2.670						
		Överlag 2 × 8.9 × 0.075 × 0.075 = 0.100	4.757	50.–			237	85
		Rivning av gamla bron, spik,						
		tjära papp m. m.					44	15
		Summa kronor					500	–

Östersund den 12 okt. 1933

Gunnar F. [illegible]

statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6		7	

Bil. 18.

VÄRDERINGSINSTRUMENT

Företaget berör två strömfall, vilka komma att tagas i anspråk för Rönneåns fördjupning och erforderligt fall. Båda fallen äro för närvarande outbyggda, men i det nedre finnes anordningar för ålfiske. Då ägarna av strömfallen fordra ersättning för fallens borttagande, har av synemännen jämte biträdande förrättningsman verkställts värdering dels av vattenkraften och dels av ålfisket för vartdera strömfallet.

För beräkning av vattenkraftens värde har antalet naturhästkrafter uträknats för respektive strömfall. Härvid har vattenmängden beräknats efter normal lågvattenmängd. Enligt "Meddelanden från Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt" uppgår denna vattenmängd för Rönneå vid Nedre Forsmöllan till 2.2 lit/sek. pr km^2. Vid ifrågavarande nederbördsområde på 750 km^2 uppgår alltså den utbyggbara vattenmängden till 1.65 m^3/sek.

Beträffande värdet pr natur-hästkraft måste hänsyn tagas till möjligheten för en framtida, ekonomisk utbyggnad. Kostnaderna för utbyggnad av här ifrågavarande vattenfall måste bliva relativt stora på grund av de omfattande dammbyggnader, som måste uppföras för utnyttjandet av respektive strömfalls hela fallhöjder. Då elektrisk kraft redan förut finnes tillgänglig på trakten, är en utbyggnad av vattenfallen för närvarande knappast ekonomiskt möjlig. Med hänsyn till framtida större efterfrågan på kraft för elektrisk distribution, kvarndrift eller industriändamål måste dock strömfallen anses hava ett visst värde. Detta värde har av synemännen och biträdande förrättningsman beräknats motsvara 75.- kronor pr naturhästkraft.

Det nedre strömfallet, tillhörande 1/3 mtl. Ruggaröd 1^1 å västra sidan och 1/2 mtl. Östra Forestad 3^1 å östra sidan, är beläget mellan sektionerna 0 och 6 å den uppritade profilen. Helt utbyggt skulle detta strömfall ge en fallhöjd på c:a 1.2 meter, vilket vid en vattenmängd av 1.65 m^3/sek. ger c:a (19,8) 26 hästkrafter. Värdet av vattenkraften uppgår alltså till 26x75= = 1.950.- kronor. Som ersättning för ålfiske anse synemännen, att sådan ersättning bör utgå dels för de anordningar för ålfiske

jfr 169

som för närvarande finnas i fallet, och dels för själva ålfisket. Värdet å befintliga ålkistor och anordningar för ålfiske beräknas av synemännen till 200.- kronor, varå 50 % av värdet skall tilläggas vid inlösen. Hela ersättningsbeloppet utgör altså 300.- kronor. Själva ålfisket beräknas av synemännen för närvarande kunna ge c:a 50.-kronors årlig nettoavkastning, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde av 1000.- kronor vid 5 % ränta.

Det övre strömfallet, tillhörande 3/16 mtl. Västra Forestad 5^2 samt 3/16 mtl. Västra Forestad 5^3 å västra sidan och 1/2 mtl. Östra Forestad 3^1 å östra sidan, är beläget mellan sektionerna 6 och 14 å profilritningen. Enligt kvarnsyn år 1853 erhöllo ägarna av 3/8 mtl. Västra Forestad n:o 5 rätt att bygga en dammarm från Rönneåns västra strand ut till en stor jordfast sten nära mitten av ån i och för anläggande av en kvarn. Vid sektion 9 å profilen anlades därefter den s.k. Forestads kvarn. Sedan lantbruksingenjör Ewe år 1905 påbörjat syneförrättning rörande ifrågasatt reglering av Färingtoftaån, uppades tvist angående lagligheten av Forestads kvarns dammbyggnad. Denna dammbyggnad hade nämligen då utsträckts tvärs över hela ån. Tvistemålet gick genom alla instanser, och genom dom år 1912 från H.D. fastställdes, att den öster om ovannämnda sten belägna delen av dammbyggnaden skulle rivas. Sedan detta verkställts, nedlades också kvarndriften. För närvarande finnas rester av dammarmen och kvarngrunden i form av tämligen raserade stenmurar och kummel. Synemännen anse ej att dessa rester från kvarnbyggnaden ha något värde utan fastmer kunna vara till hinders vid en ny utbyggnad av fallet. För detta strömfall sättes därför samma pris pr natur-hästkraft som vid det föregående. Den vid full utbyggnad erhållna fallhöjden uppgår till c:a 0.8 m., vilket vid 1.65 m^3/sek. ger (13,2) 18 häst-krafter. Värdet av vattenkraften uppgår alltså till 18x75=1.350.- kronor. Värdet av den vid detta strömfall befintliga möjligheten till ålfiske beräknas av synemännen till 400.- kronor.

(sfs 1285)

m

På grund av förestående utredning föreskriva synemännen att följande ersättningsbelopp skola utgå:

1/3 mtl. Ruggaröd 1^{1}, Bernhard N.Hall.		
Halv andel i vattenkraft å nedre fallet	975.-	
Fiskeanordningar 200.- kr.+50%	300.-	
Halv andel i ålfiske i nedre fallet	500.-	1.775.-
1/2 mtl. Östra Forestad 3^{1}, Nils Persson		
Halv andel i vattenkraft i nedre fallet	975.-	
" " " ålfiske " " "	500.-	
" " " vattenkraft" övre "	675.-	
" " " ålfiske " " "	200.-	2.350.-
3/16+3/16 mtl. Västra Forestad 5^{2} och 5^{3}, Nils Persson.		
Halv andel i vattenkraft i övre fallet	675.-	
" " " ålfiske " " "	200.-	875.-
Summa kronor		5.000.-

Av hela ersättningsbeloppet 5.000.- kronor belöper sig 3.300.- kronor på ersättning för vattenkraft och 1.700.- kronor på ersättning för ålfiske samt anordningar för ålfiske.

Forestad den 12 okt. 1933

Gunnar [illegible]
Statens lantmätningsingenjör.

Sverker Nilsson
Biträdande förrättningsman.

Richard Olausson

Aug. Nilsson

Bil. 19.

Kostnadsfördelningslängd för Torstad - Färingtofta vattenavledningsförslag av år 1933.

Socken, by, kommun	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Delägare		Sökande	Förbättringsvärde kr.	öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad för företagets utförande kr.	öre	Förrättningskostnad kr.	öre
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10	
Riseberga socken.													
Anderstorp	2^{7}	A	1/8	Ludvig Sjöberg ✓	Kl.		77	40	0.066	76	49	1	94
"	3^{2}	Aa	11/32	Ludvig Olsson ✓	Kl.		223	20	0.189	219	05	5	56
"	1^{6}	Ab	5/16	Johan Olsson ✓	Kl.		942	75	0.800	927	20	23	55
"	1^{4}	Ac	5/16	Jean Jönsson ✓	Kl.		293	40	0.249	288	59	7	33
"	1^{5}	Ad	5/16	Ivar Magnusson ✓	Kl.		618	20	0.525	608	47	15	45
"	5^{1}	Ae	2/3	Joh. Alfred Johansson ✓	Kl.		1334	48	1.133	1313	15	33	35
V. Torstad	3^{3}	B	3/16	Annette Bengtsson			1612	20	1.368	1585	51	40	26
"	3^{2}	Ba	1/4	Dsmo			2257	35	1.916	2220	64	56	39
" (Samägarna)	1^{6}	Bb	1/8	Martin Andersson ✓	Kl.		1194	70	1.014	1175	23	29	85
V. Torstad	1^{5}	Bc	1/8	Dsmo	~~Kl.~~		1300	50	1.104	1279	54	32	49
"	2^{6}	Bd	165/512	Lennart Davidsson		sök.	13716	-	11.643	13494	24	342	69
"	1^{19}	Bf	166/1000	Fritiof Nilsson Wallstedt Valstedt ✓	Kl.		189	-	0.160	185	44	4	71
"	5^{2}	Bg	3/16	Nils Persson ✓	Kl.		1841	07	1.563	1811	52	46	-
"	1^{16}	Bh	7/64	Axel Lindh Lund ✓	Kl.		727	15	0.617	715	10	18	16
"	5^{3}	Bi	3/16	Nils Persson	~~Kl.~~		922	66	0.783	907	50	23	05
Ruggaröd	1^{1}	C	1/3	Bernhard N. Hall	Kl.		298	-	0.253	293	23	7	45
Färingtofta socken													
Ö. Torstad	av 3^{1}	D	629/1646	Nils Persson	~~Kl.~~		2049	40	1.740	2016	66	51	21
"	1^{3}	Da	17/256	Malte Eva L.? Lundius	? Kl.		2499	90	2.122	2459	40	62	46
"	1^{2}	Db	99/256	Ola Månsson ✓	Kl.		9683	20	8.220	9526	98	241	94
"	2^{3}	Dc	61/192	Aug. Magnusson			2182	50	1.853	2147	63	54	54
"	2^{7}	Dd	2/9	Ivar Viversson			9747	10	8.274	9589	56	243	53
"	av 3^{1}	De	97/823	Anton Persson (Annays)			978	60	0.831	963	13	24	46
"	2^{8}	Df	avs.	Erik Larsson	✓		385	60	0.327	378	99	9	63
				överförs			55074	36	46.750	54183	25	1376	-

89

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
				överfört		55074	36	46.750	54183	25	1376	-
Ö. Forestad	2^6	Dg	avs.	Oscar Nilsson		354	-	0.300	347	70	8	83
Nordlyckan	1^3	E	1/2	Arvid Persson		24010	50	20.382	23622	74	599	91
Färingtofta	6^2	F	avs.	Isac Jönsson		399	60	0.339	392	90	9	98
"	5^2 o 5^3	Fa	1/6, 1/6	Ernst Svensson		70	-	0.059	68	38	1	74
"	6^3	Fb	avs.	Janne Persson (Rögnaröd) Kl.		169	70	0.144	166	90	4	24
"	7^3	Fc	1/8	Johannes Thomassons stbh.		3503	60	2.974	3446	87	87	53
"	7^2	Fd	1/8	Ture Svensson v	möl.	3421	20	2.904	3365	74	85	47
"	2^2	Fe	1/4	J. P. Lövgren v	Söd.	5666	40	4.810	5574	79	141	57
"	2^3	Ff	1/4	Ture Svensson v	Söd.	7043	20	5.979	6929	66	175	98
"	5^3	Fg	1/6	Nils Pettersson		3849	80	3.268	3787	61	96	19
"	6^1	Fh	1/3	Otto Johansson		1983	80	1.684	1951	76	49	57
"	3^7	Fi	3/16	Frida Karlsson ~~Janne Carlsons stbh.~~ v	möl.	2590	30	2.199	2548	64	64	72
"	2^7	Fj	avs.	Dito v	Söd.	179	20	0.152	176	17	4	47
"	3^2	Fk	1/4	Tellander Jönsson v	Söd.	5832	30	4.951	5738	21	145	72
Annarp	1^3	G	1/3	Kurt Larsson		499	95	0.424	491	41	12	48
"	1^2	Ga	1/3	Dito		496	80	0.422	489	10	12	42
Rögnaröd	4^2	H	9/32	Janne Persson o.- ~~Kl.~~		508	50	0.432	500	69	12	72
"	3^2	Ha	17/64	Ossian Karlsson Kl.		383	40	0.325	376	67	9	57
"	2^7	Hb	85/672	Amilon Johansson Kl.		324	10	0.275	318	72	8	09
"	2^6	Hc	115/672	Tage Fredsson Kl.		143	50	0.122	141	40	3	59
Klingstorp	2^4	I	1/6	Alfred Olofsson		528	-	0.448	519	23	13	19
"	2^5	Ia	1/6	Dito		713	60	0.606	702	35	17	84
Spjutsdalsmöllan	1^1	J	1/8	A. Lindqvist Kl.		59	55	0.051	59	11	1	50
				Summa		117805	36	100.000	115900	-	2943	32

Forestad den 12 okt. 1933
[illegible]
[illegible]

Rikard Johansson Alfr. Nilsson

10

Bil. 20.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Rönneån och Färingtoftaån för torrläggning av mark till Anderstorp, Västra Forestad och Ruggaröd i Riseberga socken samt Östra Forestad, Norrlycke, Färingtofta, Annarp, Rögnaröd, Klingstorp och Djupadals mölla i Färingtofta socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturliga vattendrag för bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till vattenavledning.

Företaget medför utgrävning av strömfall samt begyddt ålfiske. Mot dess utförande finnes dock jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 38 ej laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Lennart Davidsson	för Västra Forestad	2^{6} ✓
Tuve Svensson	för Färingtofta	2^{3} och 7^{2} ✓ ✓
J.P.Löfgren	för "	2^{2} ✓
= Frida Karlsson Janne Carlzons sterbhus	för "	2^{7} och 3^{7} ✓
Tellander Jönsson	för "	3^{2} ✓

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de kanalsträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C /Rönneå/ och B-D /Färingtoftaån/.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Blivande värdet å jord, som genom företagets utförande ej ernår möjlighet till full torrläggning, har reducerats i mån av torrläggningsmöjlighet. Sålunda reducerade värden utmärkas i värderingslängden med rött bläck.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Följande beräkningar ligga till grund för kanalernas dimensionering.

Nederbördsområden och vattenmängder.

Nederbördsområde /N.O./ vid Forsmöllan /enl.Hydr. Anst./ 948 km^2

" " /uppmätt/ 750+190 940 "

93

N.O. vid Forestad bro, ovan Färingtoftaåns inflöde /uppmätt/ 610 km^2

N.O. för Färingtoftaån 70 "

Hela N.O. 610+70+70 (de sista 70 km^2 avse sträckan 0-20,50 (+-25,65) 750 "

Vattenmängder vid Forsmöllan enl. Hydr.Anst.

Q h max= 105 lit/sek. pr km^2
Q max = 73 " " "
Q med = 10.5 " " " undersökningsperioden
Q min = 2.3 " " " omfattar 11 år.
Q 1 min= 1.8 " " "

Ur ovanstående värden erhålles följande vattenmängder /Q/ för hela berörda området /750 km^2/

Q h max 79 m^3/sek.
Q max 55 "
Q 1 max 33 " /sommarflod= 0.6 x Q max/ (= 0.6 × 55 = 33)
Q med 7.9 "

Dessa värden gälla för profilsträckan 0-20+50.

Kanaldimensioner och blivande vattenstånd.

/beräknade med användande av formeln

$Q = F.c. \sqrt{R\ I}$, där enl. Hessle $C = K/1+0.5\sqrt{R}$/ och K= 25.

Rönneån, sträckan 0-20+50.

Vattenmängder, se ovan.

Bottenlutning 0.6:1000.

Bottenbredd 16.0 m.

Sidolutning 1:3. ✓

Vattendjup vid avrinning 7.9 m^3/sek.= 0.67 m.
" " " 33.0 " 1.5 "
" " " 55.0 " 2.0 "

Rönneån, sträckan 20+50-25+65. = punkt B.

Nederbördsområde 680 km^2.

Q max 50 m^3/sek.

Q l.max 30 " /sommarflod/

Q med 7.1"

Bottenlutning 0.4:1000.

Bottenbredd 16 m.

Sidolutning 1:3.

Vattendjup vid Q med 0.72 m.

" " Q l.max 1.6 "

" " Q max 2.2 "

Rönneån, sträckan 25+65-33. = punkt C.

Nederbördsområde 610 km^2

Q max 44.5 m^3/sek.

Q l.max 26.7 "

Q med 6.4 "

Bottenlutning 0.4:1000.

Bottenbredd 14 m.

Sidolutning 1:2

Vattendjup vid Q med 0.70 m.

" " Q l.max 1.55"

" " Q max 2.10"

Färingtoftaån.

Enligt Hydr.Anst. är avrinningen för Bäljaneån vid Klippan

Q max = 89 lit./sek pr km^2

Q med = 14.1 " " "

För Färingtoftaån, vars nederbördsområde är 70 km^2, beräknas därför avrinningen sålunda

Q max= 90 lit./sek. pr km^2 = 6.3 m^3/sek.

Q med= 14 " " " 0.98 "

Bottenlutning 0.5:1000.

Bottenbredd 2.0 m.

Sidolutning 1:1.5

Vattendjup vid Q max= 1.70 m./vid fri avrinning/ 4.50+1.70 = 6.20 vid B.

" " Q med= 0.70 "

Beräknade högvattenståndet i. Rönneån i punkt B /Färingtoftaåns mynning/ ligger å höjden +6.55 m. Den därav uppkommande uppdämningen av Färingtoftaåns H.v.y. utgör i punkt 90 /kanalens övre ända/ 0.08 m.

Rönneån ovan p. 33 /=C/.

Kanaliseringen av Rönneån slutar i punkt C. Densamma inverkar dock sänkande på vattenstånden i ån ovan punkt C på omkring tre kilometers längd upp till Djupadalsmöllan. Blivande medelvattenstånd å denna sträcka äro beräknade efter förefintliga sektioner. Resultatet framgår av profilritningen, där blivande medelvattenytan är inritad.

Beträffande kanaliseringsförslaget i övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför underbyggande av dels Forestads landsvägsbro över Rönneån, dels bron för allmänna vägen över Färingtoftaån inom Forestad by. Dessa broar äro båda gamla, välvda stenbroar, h byggda före år 1880.

För Arvid Perssons i Norrlycke räkning erfordras byggandet av två st. ägovägsbroar.

Till (samtliga) dessa arbeten finnas förslag upprättade. Arbetena företagas på dikningsskyldigas bekostnad. Framtida underhållet övertages och bekostas av vägstyrelsen beträffande de allmänna broarna samt av fastighetsägaren beträffande de för Norrlycke byggda broarna.

7:o. Bernhard Hall i Ruggaröd och Nils Persson i Forestad hava begärt ersättning för strömfall och fiske.

Beträffande Nils Perssons strömfall har av tillgängliga rättegångshandlingar inhämtats följande:

a/. Bekommen rätt vid häradsrättsyn den 21/4 1853: Ägarna av 3/8 mtl. Västra Forestad n:o 5 bekomma rätt att anlägga en dammarm från Rönneåns vänstra strand ut till en stor jordfast sten nära mitten av ån i och för anläggande av en kvarn med vid synen angivet mäldelag. Om så av sökandena skulle anses lämpligt, gäller denna kvarnrätt också för gemensamt utnytt~~na~~jande av till sökandena samt Nils Perssons arvingar hörande fall. Fallets höjd är uppgivet till 1 1/4 á 1 1/2 aln som vid gemensamt utnyttjande med upptagande av 600 alnars tilloppskanal kan ökas till 3/4 alnar större höjd.

b/. Tvistemål med utslag den 28/12 1907.

Sedan lantbruksingenjör Ewe den 6/6 1905 börjat och 21/11 1905 fortsatt syneförrättning rörande ifrågasatt reglering av

Färingtoftaån uppades tvist om lagligheten av Forestads kvarns dammbyggnad. Denna dammbyggnad hade nämligen nu utsträckts tvärs över hela ån.

Norra Åsbo 23/12 07

Enligt häradsrättens utslag ålades kvarnägaren Nils Persson att före den 1/6 5 2 1908 hava borttagit den olagligt tillkomna delen av dammen.

Skånska

c/. Dom från Hovrätten den 1/4 1910 sedan Nils Persson efter vad fullföljt sin talan.

Sedan det i målet blivit ådagalagt, att fördämningen åstadkomme skada å Kungl. Maj:ts och kronans ovanför belägna mark och fiske fastställde Hovrätten Häradsrättens utslag. Dock bestämdes den tid, då ifrågavarande del av dammbyggnaden skulle vara utriven, till den 1/7 1910.

4/10 1912.

d/. Dom från Högsta Domstolen den 1/7 1910. (N.J.A. 1912 s. 434)

Härvid fastställdes Hovrättens dom, dock bestämdes tiden för dammens bortrivande till den 1/2 1913.

Av denna utredning framgår, att Nils Persson ej äger rätt att uppdämma vattnet i Rönneån. Synemännen, som ej kunna vitsorda de av Nils Persson och Hall begärda ersättningsbeloppen, hava i särskilt värderingsinstrument, bilaga /8 s. 85-87 till syneprotokollet, angivit de ersättningar, som Nils Persson och Hall äro berättigade till för mistade strömfall och försämrade möjligheter till ålfiske, och hänvisa beträffande ersättningens storlek och fördelning till detta värderingsinstrument.

mark

Fordras ersättning för jord, som åtgår till jordupplag, skall N detta anmälas skriftligen till företagets styrelse innan jordvallarna utspritts eller bortforslats och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättning skall i så fall utgå för mark, vars blivande värde i värderingslängdens (kolumn 13) angives utgöra högre mera än 150 kronor pr hektar, och skall jord, belägen å sträckan 0-1+50 och som ej är upptagen i värderingslängden, ersättas efter ett pris av 400 kronor pr hektar. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän eller vid ägomätningar förfarna män.

efter vilket pris ?

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

V r

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida företaget, innan de slutliga fördelningstalen bestämmas, skall indelas i förberedande avdelningar och för den skull uppsatt följande tabell:

Kanalsträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	117805	18	110900	-	0	94
Rönneån, sträckan 0-33	62841	66	93000	-	1	48
Rönneån, sträckan 0-25+65 jämte Färingtoftaån	85339	58	84400	-	0	99

Av denna utredning framgår att torrläggningssamfälligheten ej skall uppdelas i förberedande avdelningar utan utgöra en avdelning, inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan andantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas Forestad-Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933.

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till etthundrasjutton /117/ kronor 80 öre;

117.80 +
+ 58.90
176.70

obs.!

4/ till Nils Persson i Forestad hava utbetalts av synemännen bestämd ersättning för strömfall och försämrad möjlighet till ålfiske med sammanlagt tretusentvåhundratjugofem /3.225.-/ kronor, vilken ersättning synemännen finna skäligt jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 9 § 54 skola utbetalas direkt till Nils Persson och ej genom beloppets nedsättande hos Konungens Befallningshavande;

5/ till Bernhard Hall i Ruggaröd hava utbetalts av synemännen bestämd ersättning för strömfall, ålfiskeverk och försämrad möjlighet till ålfiske med sammanlagt ettusensjuhundrasjuttiofem /1.775.-/ kronor, vilken ersättning synemännen finna skäligt jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 9 § 54 skola utbetalas direkt till Bernhard Hall och ej genom beloppets nedsättande hos Konungens Befallningshavande;

att arbetet skall vara färdigt inom utgången av år 1937;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande kanals läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade schaktningsmassan ej må läggas närmare kanalkant än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på väg;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där diken tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så att ovanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord eller vattenverk därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker översvämmas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalerna skall ske så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Förstad den 12 Okt. 1933.

Gunnar F. Kommerius
statens lantmäteriingenjör,

Sverker Nilsson
Biträdande förrättningsman.

Rikard Johansson Aug. Nilsson

Bil. 21.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Forestad - Färingtofta vattenavledningsföretag av år 1933.

.... *socken och* .... *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	*Dag*	*A r b e t e*	*Antal*	*à kr.*	6 *Kr.*	6 *öre*	7 *Kr.*	7 *öre*
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	47	0,50	23	50	23	50
		Ågomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	10.4	3,00	31	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	11.2	6,00	67	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	0.8	11,00	8	80		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 40 *ar* st.	162	0.24	38	88		
		har	65.01	0.78	50	70		
		äng och odlingsmark, medelareal 41 *ar* st.	202	0.18	36	36		
		har	84.15	0.58	48	80		
		annan mark och impediment, medelareal 22 *ar* st.	78	0.05	3	90		
		har	17.15	0.78	13	37		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / $10—15$ / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~			4	-		
		övriga regalark ~~blad~~	4		4	-	307	21
		Överföres					330	71

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					330	71
21,22,25-31 7		***Avvägning:***						
1-11 8	1931	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	15½	12,00	186	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 5.1 punkter pr har har	149.16	0.50	74	58		
		avvägda punkter st.	754	0.03	22	62		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	21.6	2,00	43	20		
		i annan mark „		5,00			326	40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, st.	442	0.05	22	10		
		har	166.31	0.10	16	63	38	73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	442	0,04	17	68	17	68
1933		***Markvärdering:***						
6/9,	7/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	2	12,00	24	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	7.7	1,50	11	55		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	728	0,06	43	68		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	364	0,12	43	68	126	91
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	8.68	3.50	30	38		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~ våta arean vid H.V.Y. = 40 m² sektion st.	58	0.92	53	36		
		8 m² „	9	0.28	2	52		
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion 44.0 m² „	44	1.54	67	76		
		50 " „	10	1.72	17	20		
		38 " „	15	1.36	20	40		
		7.7 " „	44	0.45	19	80		
		Antal profil- och sektionsritningar „	11	3,00	33	–	244	42
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}	750	0,02	15	–		
		dagar		12,00			17	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	5.37	3,50	18	80		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	5.37	1,00	5	37	24	17
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „						
		nämligen 44.00 m^2 sektion på 0-20+50 „	2.05	22.–	45	10		
		49.72 „ „ „ 20+50-25+65 „	0.515	24.86	12	80		
		38.22 „ „ „ 25+65-33 „	0.735	19.11	14	04		
		7.74 „ „ „ 70-90 „	2.–	3.87	7	74	79	68
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	134	0,03	4	02	5	02
		Överföres					1210	72

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1210	72
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 *av våta sektionsarean vid h. v. y.*						
		nämligen .... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5,37	4,00	21	48		
		därjämte 50 öre pr m^2 *av våta sektionsarean vid h. v. y.*						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			79	68		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			110	90	212	06
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar st.	1	3,-	3	-		
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete st.	4	3.-	12	-		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning st.	4	3.-	12	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
							27	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* st.	754	0,01	7	54	7	54
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	46	0,30	13	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			15	80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	13	3,00			39	-
28/8, 15/9,	12/10	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	3	12,00			36	-
12/9, 16/9, 20/9,	9/10, 9/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* dagar	5	12,00			60	-
2/8, 3/8		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	2	12,00			24	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00				
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					1632	12
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1. a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga ~~regalark~~ blad	5	3,50	17	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 37 *ar ägofigurer* st.	442	0,07	30	94		
		har	166,31	0,14	23	28		
		Överföres			82	22		

106

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			82	22		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			13	55		
		3) insättning av höjdlägestal st.	754	0,02	15	08		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	134	0,05	6	70	119	30
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „	3.31	3.–		9	93	
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	5.37	6.–	32	22		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			181	04		
		3) broar och trummor, „ „			21	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			244	19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	100	0,55			55	–
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					418	49
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			21	60		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	–	31	60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					72	–
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					195	–
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					594	11
		Summa kronor					892	71
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1632	12
		Lösen för kopior och avskrifter					418	49
		Övriga förrättningskostnader					892	71
		Summa kronor					2943	32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Åsbo *häradsrätt.*

Forestad *den* 12 okt. *19*33.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vivan Borgenhielm　　　　Emma Olsson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*........

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

Uppgift å avsända kungörelser och kallelser beträffande syneförrättning enligt vattenlagen för upprensning av Rönneå inom Färingtofta och Riseberga socknar.

Å månad	Dag	Adressat	Bostad	Post-adress
1	2	3	4	5
1933				
aug.	3	Pastorsämbetet i Riseberga	Riseberga	Ljungbyhed
″	″	″ i Färingtofta	″	″
″	″	″ i Gråmanstorp	Gråmanstorp	Gråmanstorp
″	″	Skånska Dagbladet	A.B. Gumaelius Annonsb.	Malmö
″	″	Skånes Annonsblad	″	″
″	2	Bernhard Hall	Ruggeröd	Röstånga
″	″	Nils Persson	V. Forstad	″
″	″	Axel Lund +	″	″
″	″	Frithiof Wallstedt –	″	″
″	″	Lennart Davidsson	″	″
″	″	David Bengtssons sterbhus	″	″
″	″	Martin Andersson	Dammsgården	″
″	″	Axel Nilsson, Joh. Alfr. Johansson ny äg.	Anderstorp	Billinge
″	″	Ivar Magnusson –	″	″
″	″	Ivan Jönsson	″	″
″	″	Janne Olsson	″	″
″	″	Ludvig Olsson	″	″
″	″	~~Ludvig~~ Sjöberg	″	″
″	″	O. Lindqvist	Djupadal	″
″	″	Tage Troedsson –	Rögnaröd	Röstånga
″	″	Amilon Johansson	″	″
″	″	~~Oscar~~ Karlsson	″	″
″	″	Janne Persson	″	″
″	″	Knut Larsson	Annarp	″

1	2	3	4	5
1933 aug.	2	Anton Persson	Annarp	Röstånga
"	"	Ernst ~~Svensson~~ Jonesson	Färingtofta	"
"	"	Ivan Jönsson	"	"
"	"	Johannes Thomassons sterbhus	"	"
"	"	Ture Svensson	"	"
"	"	J. P. Lövgren	"	"
"	"	Tellander Jönsson	"	"
"	"	Janne Carlssons sterbhus	"	"
"	"	Arr. Tage Reinholdz	"	"
"	"	Otto Johansson	"	"
"	"	Nils Petersson	"	"
"	"	Ivar Viresson	Ö. Forestad	"
"	"	Aug. Magnusson	"	"
"	"	Ola Månsson	"	"
"	"	Malte Lundius	"	"
"	"	Nils Persson, V. Forestad	"	"
"	"	Oskar Nilsson, nyäg. Helfrid Nilsson	"	"
"	"	Arvid Persson	Norrlycke	"
"	"	Erik Larsson, Ö. Forestad	Klingstorp	"
"	"	Alfred Olofsson.	"	"
"	"	Ordf. i Norra Asbo Härads vägstyr.	Övarp	Ö. Ljungby
"	"	Sk.g.m. Rickman Johansson		Ljungbyhed
"	"	" " " Alfred Nilsson	Brandsberga	"