

Kopier

Likheten med den av Kungl.
Maj: den 13 juli 1923 fast-
ställda arbetsplanen be-
tydder

Annars konstnär

Förslag till nygrävning av Lerbäcken med tillflöden

inom Tranarps i Kvidinge socknen samt

Starby i Starby socknen av

Kristianstads län,


upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1922 av

Annars konstnär

Statens lantbruksingenjör


Länsm. Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 13 juli 1923 fastställd till
afstämning vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 augusti 1923.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Förslag till ägarens tecken

1-0348

Förslag till dike och
Förslag till intagningskammare



Longd skala = 1:4000
Höjd och sektionsskala = 1:100

MIN. Nr 007

1-0348

N. 224 Kristianstads län

L 1*0248

Handlingar

Inkom 1922

15946

St. Enhetenkontyrolsen

rörande

OKT. 1923

lån och anslag av allmänna medel till

Tranarps Lerbäck

dikringsföretag

av år 1922


Brevkräft

Genom Hrnngf. Maj:ls värdiga
brev den 13 juli 1923 fastställd
till efterväntelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 10 augusti 1923.
På Hrnngf. Landtbrukstygghusens
vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i det dikningsföretag som avser förläggning av mark till Trararp i Kvidinge socker, samt Starby i Starby socker Kiviksstads län förklarar sig vilja söka län och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom afgiva följande av riksdagen och förslag uppföljda

Bekäntgörelse.

Företagets ändamål.

Företaget posses bästie tou-läggning af i huvudsak redan odlad jord

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget ca 1,5 km. sydväst om Starby kyrka och är i motsäende och sikkbara markerat med röd färg

Föregående rättlig upredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt vattenlägen, verkställda av myndigheterna på förordnande av länshypothek. Med syn-förrättningar, som slöts den 30 mars 1922 har yrkande i an-mält som bevis befogas detta

beräkande. Efterföljande utred-
ning grundas på de vid
den synföreläggning verkställ-
da mätningarna och upp-
räknade bandningarna vilka när-
skapas.

Lån och anslagsberäkande.

Förminsk dagtecknad den
1 juni 1922 hava samtliga sak-
ägare överenskommit att ge-
mensamt hos Kungl. Maj:ts Göra
underdänig ansökan om
största möjliga lån och
anslag av allmänna medel till
företagets utförande (bil. II).

Avskrivningsområdet beräknat

Avskrivningsområdet omfattar
i sin helhet

åker	18.186 ha
äng m. m.	1.424 "

Summa 19.610 "
fordningen består av mylla
på berjord.

Valvdrag

Området präglas av öppna
diken vars dimensioner ej äro
tillräckliga för jordens avlägg-
ning.

Valvavledning

Företaget innebär nygräv-
ning av avloppsdikey till den
utsträckning som plan och pro-
fiteringar utvisa. Vad beträffar
dimensioner och de hydrografiska

faktorer, som inverka därå, så hänvisas till mom. 5 i syn-
männens utlåtande, inlagt
som bilaga 9 till bifogade av-
skrift af synprotokollet
Bröbyggnader.

Förslaget medför byggan-
det av fyra lågsvägsbussar
till vilka föreläggning upprä-
tats.

Odling.

Den i förslaget ingående
ängmarken är bevärdad av hög
vallmylla i Rönneån och ej
lämplig för odling,
jordförbättring och besäd.

Den genom förslaget ut-
förande uppkommande jordför-
bättringen samt besädnings-
för arbetet framgår av följande
tabell.

		Totalt förslaget linn- och an- slagsräkna- des medel	
<u>Areal och ägorlag</u>			
Vid undersökningen			
åker	har	18	186
äng mm.	"	1	424
<u>Summa</u>		19	610
Öfver de föreslagna ar- betenas utförande			
åker (förbättrad)	har	18	186
	översättes	18	186

	översikt	18	186
ång m. m.	har	1	424
	Summa	19	610
Jordvärde			
för dikningen	kr.	39220	-
för "	"	28240	-
Värdeförhöjning			
genom dikningen	kr.	10950	-
Kostnad			
för dikningen		10386	86

Här öfver angivna siffror för areal jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synhandlingarnas värderingelängd bil. 5 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synhandlingarnas kostnadsförteckning bil. 7 till synprotokollet samt i sammandrag i till detta beträffande fogade kostnadsförslag bil. C.

Deltagningsskyldighet

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synmännens utlåtande bil. 9 till synprotokollet. Seindes mot förslaget

Enär synförrättningen varit laga kraft finnes ej något hinder mot förslaget tillförende.

Dikrands förslag i orten

Märket belägna med

statens medel understödda liknan-
de företag borde vara det, som
avser Skuttbäckens reglering
inom Kvidinge & Björnskylla
socknar. Nu behandlade företag
har ej förut varit föremål för
offentlig myndighets pröming.

Beräkning av lån och anslag

I särskild tabell bil. B6
har utredning verkställts angående
storleken af det lån av odling-
lånefordon och det anslag av
allmänna avdikningsanslaget
som författningsenligt borde
kunna påräknas och framgår
därav att lånet kan uppgå till
6924.54 kronor, och anslaget till
3463.29 kronor.

Tillstyrkan

Hänvisande till förestän-
de utredning tillstyrker jag att
till utförande av detta företag
beviljas lån av odningelånefordon
med 6925 kronor samt anslag av
allmänna avdikningsanslaget
med 3460 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande
skall iakttagas vad vi synnerlän-
nets laga församling utlåten-
de bestämmer.

Slutskid

Till avdikningsarbetenas
utförande borde böka anslås

två år. Kighälsstad i nov. 1922
Jens af Kohnstörn
Hälsens landbruksingenjör.

Bilagor:

A Tabell

Ba "

Bb "

C kassadeförslag

D församlingshandling

E diarietbevis

F synhandlingar i ett häfte

G skifningar i ett blad

Tabell

Bil. A

	Hela förelag- line och anlag sökandes in- del			
	areal		värde	
	har	av	kr.	öfr.
	1		2	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdelningsområdet af åker äng m m.	18	186		
	1	424		
	19	610	282	40 -
Summa				
Genom de förestagna arbe- ternas utförande beräknas sam- ma område kunna föränd- ras till: åker (förbättrad) äng m. m. (förbättrad)	18	186		
	1	424		
	19	610	392	20 -
Summa				
Kristianstad i nov. 1922 Jennack Holmström Länns landbruksingenjör				

Beskrivning och värdering längd
nedanstående läns- och länslägsö.

Kommuns eller läns

littera i ty- nebalken	antal	nummer	namn	inne-
1	2	3	4	5
A	1/4	1	Tranarps	J. Bilking
Ba	1/4	1	"	H. Kruksbom
Bb	1/8	9	"	H. Kruksbom
C	1/3	4	"	Pers. Andersson
D	5/32	7	"	A. Bilking
E	3/16	7	"	H. Olsson
F	3/16	2	"	J. Nilsson
G	1/96	2	"	A. Mahm
H	1/32	2	"	Bengt Nilssons stekbuss
I	4/64	2	"	Pers. Nilsson
K	3/16	5	Starby	A. Thoms stekbuss
L	Kyrkjord till Starby kyrka			ars. Thure Persson
M	"	"	"	Johannes Persson
N	45/352	9	Starby	N. P. Persson
O	5/16	9	"	Magnus Persson ars. Thure Pers

Tabell utvisande läro och anslags-
derna samt läro- och anslags-

Kommuns eller lärohus

läro- hus- nummer	antal	antal	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/4	1	Tranarp	J. Billing
Ba	1/4	1	"	H. Kunkson
Bb	1/8	9	"	H. Kunkson
C	1/3	4	"	Pers Anderson
D	5/32	7	"	A. Billing
E	3/16	7	"	H. Olsson
F	3/16	2	"	J. Nilsson
G	13/96	2	"	A. Malm
H	3/32	2	"	Bengt Nilssons stiftelse
I	7/64	2	"	Pet Persson
K	3/16	5	Starby	A. Thöms stiftelse
L	Kyrkojord till Starby kyrka			av Thys Persson
M	"	"	"	Johannes Persson
N	45/352	9	Starby	N. P. Persson
O	5/16	9	"	Magnus Persson av Thys

Bil. B6

Kristianstad, i nov 1922
 Ernst Holmström
 Ståhrs lantbruksskolelär.

Kostnadsförslag

Bil. C.

Finansiering 80 öre

Dikensräckan A-B

6198-

a-a

395-

B-C

2012-

B-D

1162-

9767-

Tryckkostnad

48146

Kostnad för lån och anslag

13840

61986

Sammanlagt

1038686

Minstas med omkring 30%

2617-

Krishandlad i nov. 1922

776986

Kornet Holmskär

Staten lantbrukingsbyrå

Vid arbetsplanens fastställande
har kostnaden för företaget beräk-
nats till 7.769 kronor 86 öre. Kost-
naderna den 10 augusti 1923.

På Församlingens Lantbrukstyretores
rågna:

Albert Persson.

Undertecknade del-
ägare i "Tranarps Lerbäckers dik-
ningsföretag" av år 1922" som-
enskonmål härunder, att gemen-
samt hos Kungl. Majt. göra en-
dårig ansökan om största
möjliga lån och utslag av all-
männa medel till företagets ut-
förande och uppdraga vil åt ar-
betskyddens ordförande att
underteckna alla härför erforder-
liga handlingar och kontrakt
samt åt arbetskyddens att ut-
kvilka och vid redovinnings-
skyldighet handhava oss bevil-
jade statsmedel.

Konferens den 1 juni 1922
Hagyns Persson Peter Andersson
Charly nr: 9 Tranarp nr: 4
Jonn Mikson Samuel Billing
Tranarp nr: 2 Tranarp
H. G. Svensson August Sköns st. b.
Tranarp nr: 105 Henrik Sköns
Charly nr: 5
Albert Nilsson Alfred Billing
Charly kyrka Tranarp nr: 7
Karl Olson Agnar Malin
Tranarp nr: 7 Tranarp 2
Bengt Kils sk. b. Tranarp nr: 2
g. m. Gustav Bengtson
Ovanstående namnbevisningar
beviljda:
L. Karlsson Nik Lundqvist
Tranarp Skolläro Tranarp

Johs Persson	Thure Persson
Starby nr: 9	Starby nr: 9
Nils Pehr Persson	Per Eriksson
Starby nr: 9	Tranarps
Johs Perssons, Thure Perssons, Nils	
Pehr Perssons & Per Pålssons namn	
teckningar bevilha:	
E. Egnman	A. Jonsson

Bil. E.

Allt såvitt framgår av här-
städes fört vederbörligt diarium
beväsa icke inom laga tid an-
förts öfver en synföreläggning an-
gående förelagt benämnt "Tranarps
Lerbäckes dikeföretag av år
1922" och avseende nygrävning
av Lerbäcken med tillflöden
inom Tranarps i Kvidinge socken
samt Starby i Starby socken, Kri-
stianstads län vilken förelä-
gning enligt uppgift avslutad
den 30 mars 1922, det vader här-
med till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens valbo-
domstols kansli den 30 oktober 1922.


Ex. officio:
G. Rindom.

coll.

Förstämde avteckn. av Uared-
lieger förhörande och av Skerf.
Mitt den 13 juli 1922 fastställt
avslutningen i diarierna.

Maur. Westberg

L 1*0248



Askrift

Protokoll, fört vid
synförrättning enligt
vattenlagen avseende
nygrävning av Tranarps
Lerbäck inom Tranarps
i Kvidinge socken och
Starby i Starby socken,
Kristianstads län.

År 1922 den 30 mars inställdes sig
undertecknad statens lantbruksin-
genjör å gälden Rönnetorp för att
på grund av lantbrukens förord-
nande verkställa synförrättning
enligt vattenlagen å Tranarps s.
h. Lerbäck för anläggning av mark
till Tranarps i Kvidinge socken
samt Starby i Starby socken, Kris-
tianstads län. På grund av sär-
skilda kallklar hade till sam-
manträd infunnit sig:
som sakande:

H. G. Kruterson för $\frac{1}{4}$ mtl. nr 1 och
 $\frac{1}{8}$ mtl. nr 9 Tranarps.

av övriga sakägare:

G. Billing för $\frac{1}{4}$ mtl. nr 1 Tranarps

Lven Anderson för $\frac{1}{3}$ mtl. nr 4 s.

A. Billing för $\frac{5}{32}$ mtl. nr 7 s.

J. Nilsson för $\frac{3}{16}$ mtl. nr 2 s.

A. Malm för $\frac{1}{32}$ mtl. nr 2 s.

Lars Bengtson såsom delägare i
Bengt Nilssons stubbs $\frac{3}{32}$ mtl.
nr 2 Tranarps

Tor Fälsön för $\frac{7}{64}$ mtl. nr 2 Tra-

varp genom Henning Bengtson
A. Ströms stebhus, 3/16 mtl. nr. 5 Star-
by genom Henning Ström

Ellen Persson såsom arrendator av
kyrkjord till Starby kyrka samt
av 5/16 mtl. nr. 9 Starby

Johannes Persson såsom arren-
dator av kyrkjord till Starby
kyrka.

A. P. Persson för 45/352 mtl. nr. 9 Starby

Magnus Persson såsom ägare av
5/16 mtl. nr. 9 Starby

Karl Olsson för 3/16 mtl. nr. 7 Tranarp

Kyrkovärden Albert Nilsson samt
kyrkorådsledamoten Georg Jönsson
såsom ombud för Starby förs-
amlingss kyrkoråd enligt full-
makt bil. 1.

såsom godmän:

T. E. Wilhelmsson i Sämsa
och Bengt Nilsson i Starby vil-
ka båda avlagt förskrifven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade för-
ordnandet samt anmälan därom upp-
lästes (bil. 2).

§ 2.

På därom framställd ^{uppställd} ^{och nägon} fråga gavs
märkning mot rymsmännen i hällen
viste sig dessa stå i jämförhållande
till sakägare.

§ 3.

Till försättningsmannen hade in-

Kommit skrifvels underkänd av Karl
Olsson i nr 7 Tranarp, Alfred Billing
i nr 7 Tranarp och Johan Nilsson i
nr 2 Tranarp i vilka de följande sig
med saken. Denna skrifvels
upplästes och vidhölls av under-
tecknarna, vilket bestryktes med ett
symmetriskt underskrift (bil. 3).

§ 4.

Sakägarna yrkade upptagen-
het av Lerbäcken samt rättsdikt
mellan nr 4 och 7 Tranarp till
behörlig utsträckning samt sätta
en dimension, att därav be-
ende mark kunde tilläggas till
lagens djup för åker samt
att alla, som hade nytta av
Lerbäcken skulle deltaga i kost-
naderna enligt lag.

§ 5.

S. Billing och H. Kruterson
yrkade Lerbäckens rättning från
byggdvägen och uppåt. Håkan
protesterade Magnus Persson
i den händelse han därigenom
skulle avstås för utlopp
för mark till nr 9 Starby.

§ 6.

Sakägarna yrkade rättning
för jord som ätzinge till ka-
nalerens vidgande och ny-
grävning samt till jordupplag.

§ 7.

Såsom behörliga bevar ansågs

en för S. Billings skifte vid an.
en för S. Billings skifte ovanom byg-
dvägen, en för Runtions skifte av
nr 9 och en för A. Billings skifte
av nr 7 Tranarv. Därmed avstod
R. Olsson från ha till den lilla
^{härna}an hans ägor som anskars av bär-
ken.

§ 8.

Förädlingsmannen kungjor-
de, att styrelsen omedel-
bart efter sammanträdet slut
komme att vidtaga för ärendets
vidare behandling nödiga under-
sökningar och värderingar samt
att nytt sammanträde komme
att hållas på samma plats tors-
dagen den 30 innevarande mars
mellan kl. 10 f. m. till vilket sam-
manträde inga andra balleber
att detta meddelande komme att
utgivas.

§ 9.

Magnus Persson påpekade, att
bäcken för närvarande var be-
lägen på hans mark mellan
punkten O och 1+60 samt yrkade
dets förläggande i räkning. Rå-
grannen S. Billing vittnade
att bäcken var belägen på Mag-
nus Perssons mark med undan-
tag för en mindre sträcka när-
mast Rönneån. I den händelse

bäcken skulle förläggas i rågången
begärde Billing ersättning för mark
som av hans ägar åtgående till
bäcken.

§ 10.

På intet vidare förhållande upp-
lästes dagens protokoll och slöts
sammanködet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksskolelärare
Rengt Nilsson W. E. Wilhelmsson

År 1922 den 30 mars.

På denna dag sammanködde åter
före nämnda synsman i Rönne-
larp varvid följande sakägare
tillstädeskomma:

J. Billing, Tranarps;

H. Knutson, do.

Lven Andersson do.

K. Olsson, do.

Hemming Strom, Starby, såsom
ambud för A. Ströms storbhus
enligt fullmakt, bil. 4.

Johan Nilsson Tranarps;

J. Falster, do.

A. Billing do.

Johannes Persson Starby

Georg Jönsson såsom ambud för
Starby sockens kyrkoråd.

Magnus Persson, Starby

A. Malm, Tranarps;

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikeföreläggningen samt uppläste härdefärdteckning, ägobeskrivning och värdingslängd (bil. 5), jordrättslängd (bil. 6), kartmadsföreläggning (bil. 7) och kartmadsfördelingslängd (bil. 8).

§ 12.

Synmännen avgåvo sitt så lydande uttalande (bil. 9).

§ 13.

Fämligt förskrifterna i dikeföreläggningen kap. 10, § 72 uti åren synmännen H. Rutsen Ronnertorp pr. Östra Ljungby till sammanhållande ~~till sammanhållande~~ för styrelseval samt att mottaga och förvara till förtaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Räkning af förrättningskostnaderna bifogades protokollat som bilaga 10 a, b.

§ 15.

Öfver intet vidare förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Status lantbrukare

Bengt Nilsson W. E. Wilhelmsen

Bil. 1.

Utdrag ur protokoll
vid kyrkorådets i Starby
sammankommande den 12
mars 1922.

§ 2.

Utrågas kyrkoråd Albert Nil-
son och kyrkorådsledamot Georg
Lönnerström att vid en status lant-
brukingsgrupp till den 20 mars ut-
lyst syn på kyrkorådets vägnar
tillvarata Starby kyrkas intres-
sen och Starby kyrkas rätt beraka.

Ur protokollet
rätt utdraget bezeugar

In fidem
Johs Stoltz
Kyrkor. ordförande

Bil. 2.

Resolution.

Förlikhet 29 § i lagen den
20 juni 1879 om dikning och an-
nan avledning av vatten för-
ordnas lantbrukens status lant-
lantbrukingsgrupp Lennart Holm-
ström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan återopade lag,
därut laga hinder ej möter, verk-
ställa den uti bilagda anskan
pråkade författning, skolande
såkanden tillställa författnings-
mannen detta förordnande.

Förklarats landskapsli

den 3 december 1920.

Joan G. Regner
Joan Schalin

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed anhålles värdigt
om förordnande för behörig för-
rättningsman att jämlikt för-
skrifterna i gällande lämnings-
lag verkställa syn å sladdike
genom och från ägor till Rön-
narp av Tranarps by och Kvä-
dinge socken. Samtliga av för-
slaget berörda torde samt
av förrättningsmannen kunna
med säkerhet uppgivas.

Rönarp nr. Östra Ljungby den 30/7 1920.
H. G. Knutson

Bil. 3.

Förning.

Härmed förena vi oss med
H. G. Knutson, Rönarp i hans
ansökan av den 30/7 1920, angä-
ende fördjupande av Lerbäcken
för anläggning av mark i Tra-
narps by av Kvädinge socken.

Tranarp den 4 maj 1921.

Karl Olson Alfred Billing Joan Nilsson

3/16 mtl. nr. 7

5/32 mtl. nr. 7

3/16 mtl. nr. 2.

Ögrenhandiga namnteckningar beviljas:

R. Hagman

H. Andersson

Förstärkt förningsskrif.

vilke, som upplättes vid synsam-
manträde den 20 mars 1922. vid-
hålls av undertecknarna, vilket
härmed bestrykes.

Rönneby den 20 mars 1922
Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör
Bengt Nilsson W. E. Wilhelmsson

Bil. 4.

Fullmakt

För Henning Ström att föra vår
saken vid sammanträdet angående
Lerbäckens reglering och hålla vi
för giltigt vad han lagligen gör
och låter.

Starby den 29 mars 1922
Charlotta Ström, Karl Ström, Nils Ström
Egenhändiga namnteckning
bevitnas en gång närvarande.
Anslut. Ulrik Olaf Nilsson

Bil. 5.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	äng, förbättnas y								35	30								
14	åker " "								85	60								
15	"	1	65	40							2000	3308	-	1200	1984	80	1323	20
16	dike imp.								05	-								
17	åker		17	60							2000	352	-	1800	316	80	35	20
18	väg imp.								9	60								
19	åker		82	-							2000	1640	-	1600	1312	-	328	-
20	dike imp.								03	10								
21	åker		16	10							2000	322	-	1600	257	60	64	40
22	grav imp.								-	80								
	<u>Summa</u>	2	81	10				1	39	40		5622	-		3871	20	1750	80
B6	<u>1/8 mtl. nr 9 Tranarp</u> <u>H. Knutson</u>																	
23	åker		36	40							2000	728	-	1600	582	40	145	60
24	dike imp.								08	40								
25	åker		84	50							2000	1690	-	1400	1183	-	507	-
26	"		87	30							2000	1746	-	1400	1222	20	523	80
27	"		20	60							2000	412	-	1400	288	40	123	60
28	"		84	-							2000	1680	-	1400	1176	-	504	-
	<u>Summa</u>	3	12	80					08	40		6256	-		4452	00	1804	00
C	<u>1/3 mtl. nr 4 Tranarp</u> <u>Evan Anderson</u>																	
29	åker		15	10							2000	302	-	1000	151	-	151	-
	<u>Summa</u>		15	10								302	-		151	-	151	-
D	<u>5/32 mtl. nr 7 Tranarp</u> <u>A. Billing</u>																	
30	åker		10	90							2000	218	-	1200	130	80	87	20
31	"		25	-							2000	500	-	1200	300	-	200	-
32	"		37	20							2000	744	-	1400	520	80	223	20
33	"		95	80							2000	1916	-	1400	1341	20	574	80
34	dike imp.								05	-								
35	åker		53	30							2000	1066	-	1400	746	20	319	80
	<u>Summa</u>	2	22	20					05	-		4444	-		3039	00	1405	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
E	<u>$\frac{3}{16}$ mtl. nr 2 Tranarp</u> <u>E. Olsson</u>																	
36	åker		05	80							2000	116	-	1400	81	20	34	80
37	dike imp.								05	60								
38	åker	1	37	70							2000	2754	-	1400	1927	80	826	20
	<u>Summa</u>	1	43	50					05	60		2870	-		2009	-	861	-
F	<u>$\frac{3}{16}$ mtl. nr 2 Tranarp</u> <u>J. Nilsson</u>																	
39	åker		81	60							2000	1632	-	1400	1142	40	489	60
40	dike imp.								03	10								
	<u>Summa</u>		81	60					03	10		1632	-		1142	40	489	60
G	<u>$\frac{1}{96}$ mtl. nr 2 Tranarp</u> <u>A. Malin</u>																	
41	åker		21	30							2000	426	-	1400	298	20	127	80
42	dike imp.								01	20								
	<u>Summa</u>		21	30					01	20		426	-		298	20	127	80
H	<u>$\frac{3}{32}$ mtl. nr 2 Tranarp</u> <u>Bengt Nilsson stubhus</u>																	
43	åker		20	-							2000	400	-	1600	320	-	80	-
44	dike imp.								01	30								
	<u>Summa</u>		20	-					01	30		400	-		320	-	80	-
I	<u>$\frac{7}{64}$ mtl. nr 2 Tranarp</u> <u>Per Palmson</u>																	
45	åker		40	60							2000	812	-	1800	730	80	81	20
46	"		17	10							2000	342	-	1800	307	80	34	20
47	dike imp.								03	-								
	<u>Summa</u>		57	70					03	-		1154	-		1038	60	115	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K	<u>3/16 mtl. nr 5 Starby</u> <u>A. Thomsen stuehus</u>																	
48	åker	16	30								2000	326	-	1800	293	40	32	60
49	"	13	70								2000	274	-	1800	246	60	27	40
50	dike								01	90								
	Summa	30	-						01	90		600	-		540	-	60	-
L	<u>Kyrkjed lue Starby kyrka</u> <u>arr. Sture Persson</u>																	
51	åker	58	20								2000	1164	-	1400	814	80	349	20
52	dike								04	-								
	Summa	58	20						04	00		1164	-		814	80	349	20
M	<u>Kyrkjed lue</u> <u>Starby kyrka</u> <u>Johannes Persson</u>																	
53	åker	26	30								2000	526	-	1400	368	20	157	80
54	dike								01	90								
	Summa	26	30						01	90		526	-		368	20	157	80
N	<u>45/1352 mtl. nr 9 Starby</u> <u>N. P. Persson</u>																	
55	åker	37	80								2000	756	-	1800	680	40	75	60
	Summa	37	80									756	-		680	40	75	60
O	<u>5/16 mtl. nr 9 Starby</u> <u>Magnus Persson</u> <u>arr. Sture Persson</u>																	
56	åker	07	10								2000	142	-	1800	127	80	14	20
57	"	31	20								2000	624	-	1400	436	80	187	20
58	dike									90								
59	åker	59	30								2000	1186	-	1400	830	20	355	80
	Overførs	97	60							90		1952	-		1394	80	557	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Oversikt</i>	97 60							- 90		1952	-			1394 80	557 20		
60	<i>ämg</i>					37 20					2000	744	-	1200	446 40	297 60		
61	<i>äker, förbättras i imp.</i>								63 -									
62	<i>dike imp.</i>								02 50									
	<i>Summa</i>	97 60				37 20			66 40			2696	-		1841 20	854 80		
<i>Passivdrag</i>																		
A	$\frac{1}{4}$ mtl. nr 1 Tranarp <i>L. Billing</i>	4 13 40			1 05 20				80 40		10372	-			7704	-	2668	-
Ba	$\frac{1}{4}$ mtl. nr 1 Tranarp <i>H. Knutson</i>	2 81 10						1 39 40			5622	-			3871 20	1750 80		
Bb	$\frac{1}{8}$ mtl. nr 9 Tranarp <i>H. Knutson</i>	3 12 80							08 40		6256	-			4452	-	1804	-
C	$\frac{1}{3}$ mtl. nr 4 Tranarp <i>Lven Anderson</i>	15 10									302	-			151	-	151	-
D	$\frac{1}{32}$ mtl. nr 7 Tranarp <i>A. Billing</i>	2 22 20							05 -		4444	-			3039	-	1405	-
E	$\frac{3}{16}$ mtl. nr 7 Tranarp <i>R. Olsson</i>	1 43 50							05 60		2870	-			2009	-	861	-
F	$\frac{3}{16}$ mtl. nr 2 Tranarp <i>J. Nilsson</i>	81 60							03 10		1632	-			1142 40	489 60		
G	$\frac{1}{16}$ mtl. nr 2 Tranarp <i>A. Malin</i>	21 30							01 20		426	-			298 20	127 80		
H	$\frac{3}{32}$ mtl. nr 2 Tranarp <i>Rugt Nilsons stubhus</i>	20 -							01 30		400	-			320	-	80	-
I	$\frac{7}{64}$ mtl. nr 2 Tranarp <i>Tor Nilsson</i>	57 70							03 -		1154				1038 60	115 40		
K	$\frac{3}{16}$ mtl. nr 5 Starby <i>A. Stoms stubhus</i>	30 -							01 90		600	-			540	-	60	-
L	<i>Torkjod till Starby kyrka</i> <i>Oversikt</i>	15 98 70			1 05 20			2 49 30			34078	-			24565 40	9512 60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Overföit	15	98	70	1	05	20	2	49	30		340	78	-		245	65	40	9512	60
	arr. Sture Persson		58	20					04	-		116	4	-		814	80		349	20
M	Rykojad till																			
	Starby kyrka																			
	Johannes Persson	26	30						01	90		526	-			368	20		157	80
N	⁴³² mtl. nr 9 Starby																			
	N. P. Persson	37	80									756	-			680	40		75	60
O	⁵¹⁶ mtl. nr 9 Starby																			
	Magnus Persson																			
	arr. Sture Persson	97	60			37	20		66	40		2696	-			1841	20		854	80
	Summa	18	18	60	1	42	40	3	21	60		39220	-			28270	-		10950	-

Rönneby den 30 mars 1922
Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör

Bengt Nilsson H. E. Wilhelmsen

Förordningslängd upprättad år 1922 vid symförrättning enligt vattenlagen avseende tarläggning av vattenkallad mark till Tranarp i Kvidinge socken samt Starby i Starby socken, Kristianstads län.

Huvudsak					Areal till dikets utvidgande	Pris pr. ar	Förordningen utgör	
littera å symförrättningen	antal	nummer	namn	ägare och innehavare	ar	kr.	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A - B.</u>								
A	1/4	1	Tranarp	L. Billing	17.9	20	358	-
Ba	1/4	1	"	H. Knutson	9.1	20	182	-
Bb	1/8	9	"	H. Knutson	6.3	20	126	-
O	5/16	9	Starby	Magnus Persson, arr. Lenn Persson	0.1	20	2	-
Summa					33.4	-	668	-
<u>Dikessträckan B - D.</u>								
Bb	1/8	9	Tranarp	H. Knutson	2.8	20	56	-
b	1/3	4	"	Lenn Anderson	0.5	20	10	-
D	5/32	7	"	A. Billing	3.3	20	66	-
Summa					6.6	-	132	-
<u>Dikessträckan B - C.</u>								
D	5/32	7	Tranarp	A. Billing	3.4	20	68	-
E	3/16	7	"	K. Olsson	3.1	20	62	-
Översått					6.5	-	130	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Överfört	6.5	—	130	—
F	3/16	2	Tranarp	J. Nilsson	1.9	20	38	—
L	Kyrkjed till		Starby kyrka	Mrs. Sture Persson	2.5	20	50	—
M	"	"	" "	Johannes Persson	1.2	20	24	—
				<u>Summa</u>	12.1		242	—

Rönneby den 30 mars 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksskolan

Bengt Nilsson W. E. Wilhelmsson

Konstruktionsberäkning för nygrävning
av Lubbäcken med tillflöden inom Tran-
sarp i Kvidinge socken och Starby i
Starby socken av Kristianstads län,
upprättad år 1922 vid synförrättning
enligt vattenlagen.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Konstrukt		Summa konstrukt	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-12+12 vid 2	1116	<u>Dikersträckan A-B.</u>						
		Grävning av lea kbm.	2840	1.40	3976	-	3976	-
		Agrovägsstrumma med ritning: Cementkubvarter med 1.0 meters inre diameter, blandning 1:2:3 l. m.	4	40.-	160	-		
		Gjutning av betongminar i blandning 1:3:4 m ³	4.2	40.-	168	-		
8. 11		Grävning utöver dikekon- struktionen, igenfyllning samt vägbansens iordningställ- lande m. m.			22	-	350	-
		Agrovägsbevakning som ovan st.	2	350.-			700	-
		För oförutredda fall arbe- tets tillägg m. m. tilläggs ca 10%					504	-
		Summa kronor					5530	-
		Erättning för markupplåtelse enligt synmännens utlåtande					668	-
		Summa kronor					6198	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikersträckan a - a.</u>						
a - a	100	Schaktning för täkt ledning, rörns nedläggande och dikets igenfyllning l. m.	100	0.80	80	-		
		7" tegelrör med frakt st.	350	0.65	227	50		
		Intagningsbrunn av macksten med lärbart lock, enligt ritning			40	-		
		Dikeroza av trä, unl. ritning			12	-	359	50
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %						35 50
		<u>Summa kronor</u>					395	-
		<u>Dikersträckan B - C.</u>						
12+12- -17+31 vid 13	519	Schaktning av lera m ³	900	1:40	1260	-		
		Aggregatbrunnar unl. ritning			350	-	1610	-
		För oförutredda fall, arbe- tets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %						160 -
		<u>Summa kronor</u>					1770	-
		Fordrättning enligt syn- mannens utlåtande					242	-
		<u>Summa kronor</u>					2012	-
		<u>Dikersträckan B - D.</u>						
12+12-23.77	277	Schaktning av lera m ³	670	1:40	938	-		
		För oförutredda fall, arbe- tets tillsyn m. m. til- läggs ca 10 %			92	-	1030	-
		<u>Overskott</u>					1030	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Översat					1030	-
		Fordervättning en- ligt symmannens ut- låtande					132	-
		<u>Summa kronor</u>					1162	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikessträckan A - B					6198	-
		" a - a					395	-
		" B - C					2012	-
		" B - D					1162	-
		<u>Summa kronor</u>					9767	-
		Römmetorp den 30 mars 1922						
		Lennart Holmström						
		Status lantbrukingsgrupp						
		Benkt Nilsson W. E. Wilhelmsson						

Utlåtande

avgivet vid symförrättning enligt vattenlagen avseende nygravning av Lerbäcken med tillflöden inom Tranarp i Kvillinge socken samt Starby i Starby socken av Kristianstads län.

1^e. Företaget avser nygravning av floddiken från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till dikring. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt symnämndens förmanande ej något laga hinder.

2^e. Sökande till företaget äro:

H. G. Kruterson för $\frac{1}{4}$ mtl. nr. 1 och
 $\frac{1}{8}$ mtl. nr. 9 Tranarp.

Karl Olsson för $\frac{3}{16}$ mtl. nr. 7 Tranarp

Alfred Billing för $\frac{5}{32}$ mtl. nr. 7 "

Johan Nilsson för $\frac{3}{16}$ mtl. nr. 2 "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas i symprotokollens 8 4 antecknade yrkanden samt förfiutliga fallförhållanden och omfattar symförrättningen i anledning härav de dikusträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer samt betecknas A-B-C, B-D och a-a.

3^e. Den vattenkådade mark, som av företaget tillskyndas bätnad, är anfattad i hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars tarläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad tarläggning, d. v. s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattinstånd i diket med tillägg för behöfvelig höjdhöjning mellan detta vattinstånd och eventuella täktdikrögen, samt för fall åt ridorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytan, dock i övertigande 1.5: 1000.

4^e. Den i förkliggande fall iupphörande bätnaden består i höjning av jordens alstringsfärmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring näst uttröas. För detta ändamål hava styresmännen äratte varje ägarefigur ett värde, som i Kro-

man uttrycker jordens värde efter
företagets utförande.

Vid denna värdering har
hänsyn tagits till jordens na-
turliga beskaffenhet såväl till
matjord som also samt till
dess belägenhet men ej till
jordens mer eller mindre go-
da befruktning och därav upp-
kommande större eller mindre
väkthraft.

Jordens värde före före-
tagets utförande anses symman-
nen vara i det stora hela en
produkt av dess värde i fullt
tillräckligt skick och den större el-
ler mindre grad av försurmp-
ning jorden lider av. Jord, som
ligger i jämnhöjd med eller
under den försurmpande vat-
tenytan har grad 0,0; annars så-
lunda för närvarande saknas
värde; jord, som ligger i jämn-
höjd med eller högre än kur-
van för den vattenståndade mar-
ken har grad 1,0. d. s. s. dess vär-
de före och efter företagets ut-
förande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den
försurmpande vattenytan och kur-
van delas i tio höjdgrader
med sinsemellan lika höjd-
skillnad. Färdig åsfigurernas

håjdhöjllnad matvaras alltia
av en viss försumningsgrad.
Denna är uträknad för varje fi-
gurs medelhöjd. Genom reduk-
tion av ågofigurernas ^{blivande} värde
med denna för varje ågofigur
uträknade grad, erhålles ågofi-
gurnas nuvarande värde. Skill-
naden mellan dessa två vär-
den matvaras den genom för-
retagets utförande uppkomman-
de förbättringen. Denna är ut-
räknad för varje ågolott och
återfinnes i värderingslängdens
kolumner 18 och 19.

5^e För att den beräknade jord-
förbättringen skall kunna må-
måte dikningsarbetet verkstäl-
las i full överensstämmelse med
förelagt, som är upprättat med
hänsyn tagen till framman-
de vattenmängd, markens lut-
ningsförhållanden, regleringsar-
beternas ändamål m. m.

Nederbårdsområdet är 1220
hektar. Avrinningen vid flod
beräknas till 1 sekundliter pr.
hektar = 1.22 m³/sek. Minsta bot-
tenlutning å kanalerna A-B-C
och B-D är 3:1000. Tid in botten-
budd av 0.3 meter och en sido-
lutning av 1:1.5 anføres vid 0.8
meters vattendjup och botten-

lutningen 3: 1000 ca 1.3 m/sek.
Trots sidolutningen 1: 1.5 torde
det på grund av de starka fall-
förhållandena ej kunna und-
vikas, att underhållskartnaden
na åtminstone de första åren
efter dikningen bliva ganska
ansvärda.

Diket a-a, som skall göras
täck, har ett underbördsom-
råde av högst 10 hektar. Vid
en battuldring av 2: 1000 er-
fordras rör med 7" inre diame-
ter för utförandet av flodvattnet
från detta område.

För öfrigt hänvisas till
plan-, profil och rektionsrit-
ningar samt till kartnads-
beräkningen.

6^e. Färdtagit medför byggan-
det av fyra st. äggrösetrummor,
till vilka färdtagritning upp-
rättats. Eruär trakten lider brist
på lämpligt grästenmaterial
färdläs, att trummorna skola
göras av cementhulvutar. Kart-
naderna för deras byggande sko-
la åligga dikningsstyldige mun,
framtida underhållet åligger äga-
ren av den jord, på vilken trum-
ma är belägen.

Trumman genom allmän-
na vägen Tranarp - Starby

kan bibehållas i sitt nuvarande skick.

7^o. Ersättning för jord, som ätgär till dike utvidgande, skall utgå med de summor och till de personer, som äro införda i liithörande jorderättningsslängd (bil. 6).

I denna ersättning ingår ersättning för dikeväg till en meters bredd på ömse sidor om diket, vilken dikeväg må av jordägaren brukas, dock utan rättighet för denne att begära ersättning för den skada, som kan uppkomma på växande gröda vid åtgärder för ^{dikeväg} framtida underhåll eller av den därvid uppkomne dikejorden.

Ersättning för mark, som vid öppet dike uppgrävning åtgär för de uppkartade dikevallarna skall vid anfordran av jordägaren utgå efter ett pris av 20 kr. pr. ar åker, som åtgär till upplagsplats, och skall arealen bestämmas av trämmen av färdigst stycken tillhållande ojävige man.

Anfordran om jorderättning för vallar skall ske skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då gemensamt

ansyningsrentys uppläsande i allmänt sammankäde med sakägarna arbetet förklarar av synat och godkänt. Det skall här antecknas, att dikningskyldiga ej bliva ägar till den sålunda lästa marken, utan må jordägaren tillgodogöra sig jordområdet genom vallarnas utspridande.

För öfrigt skola ringa ersättingar utgå.

8. Vid bestämmandet av kottvärdenas fördelning hava symmännen att rätta sig efter förskrifterna i vattenlagens Kap. 7 §§ 23 - 27. Symmännen hava därför uppdelat förtaget i tre diksträcker A-B med a-a, B-C och B-D. Följande kombinationer kunna tänkas:

Diksträcka	Kottvärde		Förbättrings värde		Kottvärde m. förbättringskorona	
1) A-B och a-a	6593	-	6649	20	0	99
2) (A-B)+(a-a)+(B-C)	8605	-	9784	60	0	88
3) (A-B)+(a-a)+(B-D)	7755	-	7814	60	0	99
4) (A-B)+(a-a)+(B-C)+(B-D)	9767	-	10950	-	0	89

Av denna uträkning framgår, att lagens förskrifter följas om samfälligheten utgör en avdelning

(fallet 4), enär skilnaden i kart-
naden pr. förbättringskrona vid
fall 2) och 4) är för liten för att mo-
tivera företagets uppdelning i av-
delningar.

Styrelsen beslutar där-
för, att dikningsramfälligheten skall
utgöra en avdelning samt att till
grund för alla med företaget för-
bundne kartnader av ^{vad} slag de va-
ra må skall läggas de genom
företagets utförande uppkomman-
de förbättringsvärdena såsom des-
sa finnas angivna i värderings-
längden.

I kartnadsfördelninglängden
finnes med iakttagande härav
angivet vars och ens deltagnings-
skyldighet i förbättringsvärden
och procenttal samt den kart-
nad, som i enlighet med det
upprättade kartnadsförslaget älig-
ge varje sakägare.

9. Företagets benämning skall
vara: Tranarps Lerbäck's dik-
ningsföretag av år 1922.

Des angelägenheter skola
handhavas av en styrelse, som
väljs på allmänt sammän-
träde med sakägarna enligt
föreskrifterna i vollenlagens
kap. 7:64.

Styrelsens äliggande är:

att jämlikt förskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmälade styrelser ha lämnat tydliga

att på offentlig auktion föreläga arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillhållande av sakkundig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdelningar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringränd hållerbiter å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt snart åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammankommande för gemensamma angelägenheters dröftande;

att ombesörja dikenars vidmakthållande och upprätthållning å årtid, då väsende gröda därav minst tagen skada, samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbe-

betets verkställande och vidmakthållande.

10 §. Beträffande arbetets utförande stadga styrmännen:

att arbetet må påörjas så fort lärotydnen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval och denna synförrättning munit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att innan arbetet påörjas skall till lärotydnen i Kristianstad insändas i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomsutal, vilken avgift styrmännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämmas till tio / 10 / kronor och 95 öre.

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsberis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta beris blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån och anslag nu

statemedel rökes, de ändringar
i förslaget skola vidtagas, som
i sammanhang därmed kun-
na förskrivas;

att den upphärdade dikejorden
vid öppit dike ej må läggas
närmare dikekanten än 1.0 me-
ter eller med brantare lutning
mot marken än 1:1 samt
att jordvallarna skola genom-
grävas för ytvattens framsläp-
pande där detta har benägen-
het att samlas för att rinna
ut i öppna diket eller öppna
diken tilltöta;

att stenar av mer än manshö-
das storlek ej må läggas i dike-
vallarna, så att dessas utspri-
dande med mulskopa förvä-
ras eller fara för vägens tras-
sande vid rördikes igensfyl-
lande uppstår;

att där dike är förslaget i rai-
gång denna och diket mit-
tlingje skola sammanfalla;

att den, som åtagit sig arbe-
tet ej må upphäla slutlikvid
färran arbetet i sin helhet god-
känts av statens lantbruksin-
genjör eller den han i sitt
ställe rätter.

11^e. Rensning av diket skall
ske årligen och så ofta beko-

ut det påkallar.

12. Partnaderna för denna symförrättning skola vid förrättningens avslutande av sådana handerna förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på rätt i detta utlåtande förskjutas om förslaget kommer till utförande.

13. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna symförrättning eller med detta symmännens utlåtande ingiva inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Länshögdomens vaktensordnare i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sakandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Beslutarp den 30 mars 1922

Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör

Bengt Nilsson W. E. Wilhelmsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 10a.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *nygrävning av Lerbäcken m.m. inom Tranarps i Kvidinge socken och Starby i Starby socken, Kristianstads län*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50			8	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje <i>5.2</i>		3,00			<i>15</i>	<i>60</i>
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m. i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		<i>15.987</i> har åker, medelareal <i>0.444</i> har <i>15.987</i> <i>0.78</i>		<i>0.78</i>	<i>12</i>	<i>47</i>		
		ägofigurer <i>36</i> st. <i>36</i> <i>0.24</i>		<i>0.24</i>	<i>8</i>	<i>64</i>		
		<i>1.052</i> har äng och odlingsmark, medelareal <i>0.526</i> har <i>1.052</i> <i>0.42</i>		<i>0.42</i>		<i>44</i>		
		ägofigurer <i>2</i> st. <i>2</i> <i>0.26</i>		<i>0.26</i>		<i>52</i>		
		 har annan mark, medelareal..... har ägofigurer st. <i>2.493</i> har impediment och höglänt mark medelareal <i>0.104</i> har <i>2.493</i> <i>0.78</i>		<i>0.78</i>	<i>1</i>	<i>94</i>		
		ägofigurer <i>24</i> st. <i>24</i> <i>0.05</i>		<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>21</i>
		S:a <i>19.532</i> har S:a <i>62</i> st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m. i åker o. d., raklinje..... km. krokinje i annan mark raklinje krokinje						
		Överföres					<i>49</i>	<i>31</i>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				167 35
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00		6 -
		2) " " över " "		10,00		
		Tvårsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp..... st.		0,15		
		" utvidgning av befintligt avlopp .. "	6	0,25	/ 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen / m ² för .. st.	6	0,03		18 / 68
		" "				
		" "				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	/ 50	2 50
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på .."				
		m ² sektion på .."				
		m ² sektion på .."				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp"	2	4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		/ m ² sektion på km.	2	0,50	/	
		m ² sektion på .."				
		m ² sektion på .."				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9 76	18 76
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet"		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:-- kr. pr. m. teoretisk spännvidd .."				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.	/	5,00		5 -
		b) detaljerad kostnadsberäkning"		3,00		
		Överføres				20/ 29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				201 29
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	122	0,01	/ 22	/ 22
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		sid. 12	3,00			36 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	12	0,25	3 -	4 50
1922 mars	20 30	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	/	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	/	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets- gränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				267 01
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			5 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar			61 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			32 -	
		<i>Kallelsekostnad</i>			29 -	127 -
		Summa kronor				127 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				267 01
		Övriga förrättningskostnader				127 -
		Summa kronor				394 01
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stäm- ning till <i>Födra Sjö- & Bjärn</i> häradsrätt.				87 45 481 46
		<i>Rönneby</i> den 30 mars 1922				
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		<i>Anders Pentz Filip Sjöröd</i>				
		Kronor kvitteras:				
		den 19				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synföreläsning
enl. vattenlagen angående utgrävning av Lerbäckens m.m.
inom Tranarp i Kvidinge socken och Starby i
Starby socken, Kristianstads län.

A r b e t e		An- tal	å pris kr.				
				Kr.	öre	Kr.	öre
1		2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,							
1) 1:sta regalarket				7	—		
övriga regalark	st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,12/ har, ägofigurer, ...	st.	162	0,07	11	34		
	har	19532	0,14	2	73		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				3	51		
3) insättning av höjdlägestal	st.	122	0,02	2	44		
" " kanaler och diken, grundbelopp ..				1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	50	0,05	2	50	31	27
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,							
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp	km.	2,334	5,00	14	—		
ändring av befintligt avlopp	"		6,00	2	18		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				6	50	22	68
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning							
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ..							
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad							
längdprofilritningar	st.		3,00				
tvärsektions och broritningar	"		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid.	42	0,75			31	50
Indrivning av handlingar						2	—
Summa kronor						87	45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därå, anställa genom stämning till

Södra Årbo & Bjäre häradsrätt.
Rönneby den 30 mars 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

den 19.....

Första

Postscript av öfver protokollet
med bilagor 1-10 & vidare.

Amart Courtin

125

L _____ 1*0248

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 för
 "Tranarps Lerbäcks dikningsföretag av år 1922", avseende torrlägg-
 ning av mark inom Tranarp i Kvidinge socken samt Starby i Starby soc-
 ken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN, _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
~~den~~ i november 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat *dels lån* med femtusenettthundraåttio / 5.180:- /

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
 tvåtusenfemhundraåttio / 2.580:- / kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, har undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den 1 juni 1922
 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse *och* ~~förtroendeman~~ för företaget,
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom ^{jag} ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag *och* för-
 bind *och* mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

234
 23

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranarps den *20 Sept.* 19*23*.

H. G. Kuntzon

ägare av $\frac{1}{4}$ mantal n: 1 i $\frac{1}{8}$ mil nr 9 Tranarps

Att *lantbrukaren H. G. Kuntzon*

i bägges var närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

J. G. Persson *Oscar Nyd*
Adress: *Östra Ljungby* Adress: *Östra Ljungby*

Med stöd av Kungl. brevet den *13 juli*
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *17 oktober* 19*23*.

Ant. Hultman

O. Hultman

Utdrag av protokoll hållet vid sam-
manträde med sakkämare i Tranarps
Lerbäckes riksningsförsamling år 1922 i
Tranarps skola den 1 Juni 1922.

§ 2.

Fem ledamöter i arbetstyrelsen valdes lantbrukare
H. G. Kuntzon, Rönneby p. Ö. Rönneby, Samuel Billing,
Tranarp p. Ö. Rönneby, Joan Nilsson, Tranarp p. Åstorp
samt Abel Nilsson och Sten Persson i Starby p. Tranarp.

§ 3.


Fem ordförande i arbetstyrelsen valdes svannämnd H. G.
Kuntzon.

Som ordförande
H. G. Kuntzon.

Samuel Billing
Fasteral:

Sten Persson

På utdraget betygas:
H. G. Kuntzon.



Godkänt den 17 oktober 1923.

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlédnings- och avdikningsarbete
angående Tranarps Lerbäck's dikningsföretag av år 1922 avseende torr-
läggning av mark inom Tranarp i Kvidinge socken samt Starby i St
socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 juli 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2580 kronor,

lån av odlingslånefonden 5180 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av låntagarne den 20 sep-
tember 1923.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande

Kristianstad den 14 oktober 1923.

M. A. L. L. L. L. L.

Statens lantbruksingenjör.



Ståupps En Lenna