

Kopia

Enom Hingl. Maj:ts nödiga brev
den 9 februari 1923 fastställt till efter-
tättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Lantbrukssty-
relsen å betänkanhet gjord påskrift.

Stockholm den 28 februari 1923.
På Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till nygränning af floddiken inom

Vara

i V. Harups socken och

Torekov

i Torekows socken

Kristianstads län

upprättadt vid syn enligt dikningslagen




år 1920 af

Amund Thomasson,

Statens landbruksingenjör.

Hitt hiten med den av Hingl.
Maj:ts den 9 feb 1923 fastställda
skriftplanen betyggar

Amund Thomasson



NTN:001

1:0250

Nr 207 Kristianstad 1/10

Avskrift.

L 1-0250

Handlingar

rörande

ytterligare lån och anslag av allmänna medel till

V A R A -- T O R E K O W S

dikningsföretag

av år 1920

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 9 februari 1923 fastställets och till vars utförande vad beträffar avdelningarna 1 - 3 och 5 Kungl. Maj:t den 21 november 1925 beviljat ett ytterligare lån av 2110 kronor att utgå från odlingslånefonden.

Stockholm den 1 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Worms.
Small roundworms

Sedan delägarna i "Vara-Torekows dikt-
ningsföretag av år 1920" avseende torrlägg-
ning av mark till Varan i V. Karups socken
och Torekow i Torekows socken, Kristian-
stads län, genom sysslomannen i företaget
Mauritz Holmberg i Varan, förklarat sig
önska söka ytterligare lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed under hänvisning till de
handlingar som finnas förvarade hos Kungl.
Lantbruksstyrelsen därom avgiva följande

B E T Ä N K A N D E

Historik.

År 1923 den 9 februari beviljade Kungl. Maj:t i nåder till arbetets
utförande:

lån av odlingslånefonden	5180:--
anslag av allmänna avdikningsanslaget	<u>2580:--</u>
Summa	7760:--

Till grund för sökandet av lån och anslag låg det av un-
dertecknad i december 1920 avgivna betänkandet där kostnaden för
arbetets utförande beräknats till 10567 kronor och 92 öre. Vid ar-
betsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till
7767 kronor 92 öre.

Verkliga kostnaderna.

Av bifogade sammandrag av företagets räkenskaper framgår att kostna-

den för arbetet uppgår till 11444 kronor 69 öre vartill kommer sökan-

+ beaktandebel 162.29

denas andel i laga synekostnaden 365:63 kronor - eller summa (11810

11972.61

kronor 32 öre), vilken summa med något över 10 % överstiger den be-

11972.61

räknade.

avgår lån ränta n.d.

649.05

11323.56

Beräkning av lån och anslag.

I bifogade tabell har jag verkställt beräkning av den ytterligare

beräkningen för

statshjälp, som skall kunna tilldelas företaget i det att jag från

ord. 4 uppgår till 1447.65

verkliga kostnaden

kr. 11810:32

60% utövers förbättringsvärdet 898.-

dragit beviljade statsmedel

" 7760:--

ringvärdet 898.-

varefter resten

" 4050:32

lån för denna vid

ytterligare reducerats med

" 721:48

11323.56

- 1447.65

9875.91

på det att resten

3328:84

7760.-

21115.91

plus det förut beviljade lånet för varje fastighet ej må överstiga

70 % av förbättringsvärdet. Summan 3328:84 har med iakttagande av

ovanstående därefter fördelats på sakägarna i förhållande till den

kostnad var och en sakägare enligt utredningen i mitt betänkande

av maj 1922 har att gälda till företaget.

Tillstyrkan.

Orsakerna varför den av mig beräknade kostnaden vid planens fast-

ställelse nedsatts med c:a 30 % kan ej av mig bedömas, men det tor-

de väl närmast bero på de olika tidpunkter på vilka de två beräkning-

arna verkställets. Sakägarna hava emellertid påbörjat arbetet i den

tron att det kostnadsförslag, som vid arbetets utförande visade sig

vara det rätta, skulle ligga till grund för lånet och anslaget, där-

till uppmuntrade av mig. Jag får därför på det livligaste tillstyr-

ka att till företaget måtte beviljas ytterligare lån ur odlingslåne-

fonden med 3328:84 kronor, samt anslag till högsta möjliga belopp.

Kristianstad 1 mars 1925.

Lennart Holmström


Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.


A Tabell

B Sammandrag av räkenskaper.

Beviljas.
Lennart Holmström



Husmanens					Inbättnings- värde	
littera i ägar- boken.	antal	nummer.	namn	ägar eller innehavare	den	m
1	2	3	4	5	6	
A	9/64	7	Peran	Mauritz Holmberg	8.484	2
B	1/20	8	"	Ejnar Svensson.	8.934	2
C	1/6	7	"	Karl Stefansson	450	-
D	1/36	1	Foulerow	A. Nilson Cronquist	448	-
E	6530/ 30467	1	"	Oskar Stefansson.	2.206	-
				Summa.	5.23	6
					20	4
					12.132	2



Utdrag av räkenskaper ur Vara-Torekows dikningsföretag av år 1920.

-- Företaget utlämnades genom offentlig uktion den 25 jan. 1921 till den
lägst bjudande för ett pris av 9975 kronor, Niotusenniohundrasjuttiofem kro-
nor i ett för allt, dock skulle arbetsgivaren själv anskaffa rör till dikes-
sträckan B-F. Arbetet skulle enl. kontrakt vara färdigt inom två år fr.datum.

1921		<u>U T G I F T E R</u>	Kr.	Öre
Mars	5	Utbetalt till företagets entreprenör	600	--
"	18	" " " "	700	--
April	2	" " " "	600	--
"	9	Annons i Engelholms Tidning räkning	18	--
"	16	Utbetalt till entreprenören	800	--
"	30	" " "	400	--
Juni	8	Frakt av rör fr. Höganäs	42	--
"	25	Utbetalt till entreprenören	700	--
"	26	Hamnavgift för rör fr. Höganäs	5	70
Juli	9	Utbetalt till entreprenören	700	--
"	23	" " "	500	--
Aug.	6	" " "	600	--
"	20	" " "	500	--
Sept.	24	" " "	500	--
Okt.	1	Höganäsbolaget för rör enl. räkning	387	25
"	25	Utbetalt till entreprenören	500	--
Nov.	11	Annons i Engelholms Tidning enl. räkning.	5	40
1922 Juni	10	Utbetalt till entreprenören	800	--
"	27	Lösen av handlingar fr. ingenjör Holmström	162	29
Juli	1	Utbetalt till entreprenören	600	--
"	22	" " "	500	--
"	26	" " "	500	--
överföres			10120	64

1922		överbörd	10120	64
dec.	2	Ränta å lån enl. uppgift fr. bank	605	--
1923				
jan.	25	Laga kraftbevis 5.80 4/4 Taxeringsbevis 15.50	21	30
April	15	Handl. fr. Lantbruksingenjören	22	75
		Tillkommer entreprenörens tillgodohavande		
		<u>475 bergsprängn. cirka 200</u>	<u>675</u>	<u>--</u>
		Summa kronor	11414	69
		Rätt utdraget betygar		

Varagården den 28 maj 1923

Mauritz Holmberg

företagets syssloman

roll.

Vidimeras:

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

L _____ 1*0250

Handlingar

7033

~~H. Landshövdingens~~
rörande

den 1 APR. 1923

lån och anslag av allmänna medel till

Vara Torckows

dikringsföretag

av år 1920


Avskrift

Genom Hrngr. Majte beslut den
9 februari 1923 fastställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande med
det tillägg att intressenterna skola
ställa sig till efterrättelse de i
Länstygrens i Kristianstad re-
solution den 1 maj 1922 angående
tillstånd från det allmännas
sida till företagets utförande med
delade villkor.

Kockholm den 28 februari 1923.
På Hrngr. Länstygrens
vägnar.

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Sedan delägarna
i det dikningsförlägg som
avser förläggning av
mark till Vasan i V.
Karups socken och To-
rebow i Torebous sock-
en, Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka län
och anslag av allmän-
na medel, får jag där-
om avgiva följande av-
sittningar och förslag
åtföljda.

Beträffande.

Förelagets ändamål.

Förelaget avser förläggning
av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är be-
läget invid Torebow samt i när-
heten översiktskarta betecknat
med röd färg.

Föregående värtelig utredning.

Förelaget har föregåtts av
syn enligt dikningslagen, verk-
ställt av underbeträdd på för-
ordnande av länshyreren. Först
synföreläggningen, som slöts den
18 juni 1920 har missnöje ej an-
märkt, varom bevis bifogas detta
beträffande. Efterföljande ut-
redning grundar sig på de vid
denna synföreläggning verkställ-

da undersökningar och upprättade handlingar vilka närslutas.

Lån och anslagsökande.

I förning, dagtecknad den 8 juni 1920 hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj: H. göra inderdårig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till Företagets utförande bil. II.

Auditöringsområdets bespaffskhet

Auditöringsområdet omfattas i sin helhet.

åker	har	12.15
äng och annan mark	"	1.91
<u>Samman</u>	<u>"</u>	<u>14.06</u>

Jordmånen består av mylla på grus och sand.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike.

Vattenavledning.

Företaget uprebas delvis nygrävning, delvis uppgrävning och fördjupning av förenämnade dike i samband med vad bifogade plan och profilsiffring utvisar. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorerna som inverkar därå hänvisas till mom. 5 i synnerhet.

rens ulla lände, inlagit som
bilaga till synprotokollet.
Byggnads.

Företaget medför bygga-
det av först. byggnad till
inrättade vägar för vilka för-
slagritning upprättats samt
underbyggnad av landsvägar
enligt upprättat förslag.
Odling.

I företaget ingår
i odlade markerna bestå-
del av skurna torvmarker
del av flygsand och anser i
båda väderodlas.

Jordförvärfning och beskattning
Den genom företags ut-
förande uppkommande jord-
förvärfningen samt beskattningen
för arbetet framgår av följande
tabell.

	Hela företa- get		Lång och anslags- säkrings andel	
<u>Skog och åkerlag</u>				
Vid undersökningen				
åker	12	150	12	030
äng och annan mark	1	910	1	650
<u>Sammanlagt</u>	14	060	13	680
Efter de föreslagna				
arbetenas utförande				
åker förvärfvad	12	030	12	030
överskott	12	030	12	030

örefört	12 030	12 030
åker, ej förbättrad	0 120	
äng och annan mark	1 910	1 650
<u>Sammanlagt</u>	<u>14 060</u>	<u>13 680</u>
<u>Jordvärde</u>		
Efter dikningen kr. 22940 -	22940 -	
Före dikningen " 10837 80	10639 80	
<u>Värdeförhöjning</u>		
Genom dikningen kr. 12132 20	12132 20	
<u>Kostnad</u>		
Ej dikningen	10567 92	10567 92

Här ovan angivna siffror
 för real jordvärde och värde-
 förhöjning genom dikningen
 äro hämtade ur synhand-
 lingarnas värderingslängd bil.
 3 till synprotokollet. Kostnaden
 finnes specificerad i synhand-
 lingarnas kostnadsberäkning
 bil. 4 till synprotokollet samt
 i sammandrag till detta be-
 läskande följande kostnadsför-
 slag, bil. C.

Skattningsskyldighet.

Samma är reglerad genom
 bestämmelserna vid synförvärt-
 ningen, se synrättens ut-
 läande bil. 6 till synproto-
 kollet.

Andas real förrättningen.

Enas synförrättningen sam-
 mit laga kraft finnes ej nå-

got binder mot arbets ut-
förande. Tillstånd från det
allmännas sida hämtat Kung.
Borg. den 31 dec. 1879 finnes
Lidande företag i Voten.

Inom Lorensens socken
finnes mig verkligt i nå-
got lidande av statsmedel
underställt företag.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. Bb
har utredning verkställts an-
gående storleken av det lån
ur odlingslånefonden och det
anslag ur allmänna audite-
ringsanslaget, som författ-
ningsmässigt borde kunna på-
räknas och framgår därav
att lånet kan uppgå till 7045:28
kronor och anslaget till 3522:64
kronor.

Tillstyrkan.

Skarvörande till förestä-
nde utredning tillstyrker jag
att till utförande av detta
företag beviljas lån ur odling-
slånefonden med 7045 kronor och
anslag ur allmänna audite-
ringsanslaget med 3520 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall
iakttagas, vad i styrelsen
saga bestämmelser utlåtande

bestämmas.

Arbetsbid.

Till avdiffereringsarbetenas
utförande borde beräknas en tid
av två år.

Kristianstad i maj 1922

~~H. M. H. H. H. H. H.~~

Statens landbruksingenjör.

Bilagor.

A tabell

Ba "

Bb "

C kostnadsförslag

D föreningshandling

E diarielvis

F lärostyrelsens uppslag angående
söket tillstånd från det all-
männa sida.

G diarielvis angående upp-
lämning

H avskrift av synhandlingarna

I ritning i ett blad.

Tabell.

Bil. A

	Hela företaget				Låns och anslagsstötsandel			
	areal		värde		areal		värde	
	het	ar	kr.	öre	het	ar	kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres lantbruksområdets av:								
åker	12	150			12	030		
äng och annan mark	1	910			1	650		
<u>Summa</u>	14	060	1083	780	13	680	1063	980
Genom de föreslagna vattenavlednings och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker förbättrad	12	150			12	030		
åker förut äng	1	130			1	130		
äng ej förbättrad	0	480			0	520		
<u>Summa</u>	14	060	229	70	13	680	227	72
Kristianstad i maj 1922								
<u>Mart Lovén</u>								
Statens lantbruksingenjör								

Beskrivning och värdering längd,
nedanstående läro och länsläro-

Herrmans eller lä-

littera i ty- nckens	man tal	num mer	namn	namn
1	2	3	4	5
A	$\frac{9}{64}$	7	Varan	Mauritz Holmberg
B	$\frac{1}{20}$	8	"	Ejnar Jorgensen
C	$\frac{1}{6}$	7	"	Karl Jorgensen
D	$\frac{1}{36}$	1	Torckow	G. Vilson, Cronqvist
E	$\frac{6530}{30464}$	1	"	Oskar Stefansson

Tabell upvisande löne och anslagsso-
löne och anslagsbelopp.

Hemmans eller lägenhets						åtgiftssatser
littera å syne- karta	antal	nummer	namn	innehavare		nummer
1	2	3	4	5		6
A	$\frac{9}{64}$	7	Varan	Maritz Holmberg	de bebyggelsedel- ningsskatten u synterandelen	
B	$\frac{1}{20}$	8	"	Ejnar Jonsson		
C	$\frac{1}{6}$	7	"	Karl Stefansson		
D	$\frac{1}{36}$	1	Trekow	G. Vilhelm Cronquist		
E	$\frac{6530}{30467}$	1	"	Oskar Stefansson		
				<u>Summa</u>		—

Bil. B6

Kändernas andel i kostnaden samt

Förbättrings- värdet	70% av förbättrings- värdet	Deltagare i kostnaden för										Laga nyre- förbättringar	Laga nyre- förbättringar	Laga nyre- förbättringar	Laga nyre- förbättringar	Laga nyre- förbättringar	Laga nyre- förbättringar	Laga nyre- förbättringar	Laga nyre- förbättringar
		Likt																	
		A-B	B-F	B-C	C-F	C-D													
kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in	kr. in
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
893420	625394	~~893420~~		501428	65644	450	26925	11951	~~270221~~	~~256904~~	513844								
448-	31360				65356		1349	599	62304	22435	44869								
2206-	154420	~~29827~~	52880	24603			6647	2950	166307	55456	110871								
52360	36652		40120	8522			1580	701	50923	16974	33949								
2040	1428			1447			062	028	1537	512	1025								
1213220	849254	~~1190-~~	930-	5360-	1310-	450-	36563	16229	~~1056790~~	~~852364~~	~~204528~~								
		1220-	670-	3860-	950-	1540-			776792	258931	577861								
										(2580	(5180-)								

Kristianstad i maj 1922

~~Sten och Sten~~

Stens landbruksskolor

Kristianstad i maj 1922
 Gustaf W. W. W.
 Ståthövarer

Kostnadsförslag

Bil. C

Impenning / krona			
<u>Ökning</u>			
Likertäckan	A-B	1690-	
"	B-F	930-	
"	B-C	5360-	
"	C-E	1310-	
"	C-D	750-	10040-
Årskning omkring 30%			2800-
Årsk byråförhållningen		36563	7240-
Kostnad för lgr och anslag		16229	52492
Summa kronor			776792
			1056496

Kristianstad i maj 1922
~~Stuart Smith~~
 Ståth. lantbruksskolens för.

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för företaget beräknats till
7767 kronor 92 öre

Höckholmen den 28 februari 1923.
 På Huvudf. Lantbruksskolens vägnar:
 Albert Smith.

Avskrift.

Bil. II

Undertecknade delägare i Vara-Torshovs dikebyggsföretag, så år 1920 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:ts göra underdårig bärsoökan den största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets uppförande, och uppdraga vi åt företagets styrelse att under teckna alla härför nödvändiga handlingar och kontrakt samt utkvittera och mot redovisningskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Varagården den 8 juni 1920

Mauritz Holmberg Einar Jonsson

Carl Johansson E. von Cronqvist
gen. J. Andén

Oscar H. Johansson

Beviljare:

Lennart Holmström John Kollberg

Stor skrift.

Bil. I.

Att, såvitt här förda di-
arinn utvisar, inkomme icke
uppmärksamheten av statens
lantbruksingenjör d. 22
februari 1922, verkställd, en-
ligt uppgift den 8 juni 1922
avslutad förrättning avseende
försläggning av mark till Va-
ran i Värma Karus socken
samt Torckow i Torckows sock-
en, "Vara-Torckows dike-
nings-
företag av år 1920", be-
tyggar. Kristianstads länshöv-
den den 10 mars 1922.

På härefters vägnar:
Josef Fischer

Stor skrift.

Bil. I.

Att, såvitt härstädes länshöv-
den utvisar, lön uppgått av sta-
besten över detta utslag till lantbruksingen-
jör d. 22 februari 1922, verkställd, en-
ligt uppgift den 8 juni 1922, avseende
försläggning av mark till Va-
ran i Värma Karus socken
samt Torckow i Torckows sock-
en, "Vara-Torckows dike-
nings-
företag av år 1920", be-
tyggar. Kristianstads länshöv-
den den 10 mars 1922.

Gotha Skattemarkts
Registrator i Åmög.
Jordbruksdepartementet

seende förläggning
av mark till Varab-
gården i Västra Ka-
rupps socken, given
å länshandbrevet i
Kristianstad den 1
maj 1922.

Ansökan om äföljdes
av dels plan för oinförskämda
dikeningsföreläget, upprättad
vid en på länshandbrevet
Holmström under år 1920 före-
tagen syn enligt lagen den 20
juni 1849 om dikenning och an-
nan avledning av vatten, dels
och ett av länshandbrevet
Holmström i ärendet afgivet
yttrande, enligt vilket före-
taget i så välförberett, vore be-
dröfadt av tillstånd från det all-
männas sida, som det med-
förde fördjupning av vattnen
i den välförberetta strommen, i all-
männa vägar från Torekov
till Hov och i samband där-
med ständigt förstärknings-
arbeten å befordra bro.

Och ansökan om hava sig
stycken i Bjäre hälsads på-
hållningsdistrikt och lands-
fiskalens i Båstads distrikt
 varit befordra och sig yttrat och
 därvid tilltygadt bifall till

framställningen.

Enär såvitt handlingarna utvisa, anledning icke förefinnes antaga, att i följd av förevarandes företags utförande i utlighet med den uppgjorda planen komma att uppstå några olägenheter i de avseenden, som omfattas i Kungl. Kungöreskeu den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmänna sida, till vattenledning m.m. finner länstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmänna sida ej motas mot företaget dock under villkor beträffande ombyggnaden av ifrågakörande bägbro, att arbetet därmed ej må hindra väghafaren, samt vägen efter arbetets utförande försättes i fullgott skick, samt, att i god tid före arbetets påbörjande anmälan därom göres hos vederbörande länsfiskal, som äger meddela erforderliga föreskrifter i ämnet.

Underrättelse härom skall på sakägarnas bekost

nad införas i länkungörelserna för uppläsande i Västra Karpas, Ådås och Torckoras socknas kyrkor.

Den, som med denna resolution icke åtnöjs, äger hos Kungl. Maj:t anföra muddäringa bevärs, vilka till Kungl. Kommunikationsdepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr (i betalt beva med allmänna posten insändas, och bör därvid iakttagas, att bevären inkomma till nämnda departement före klockan tolv på följande dagen efter den då klaganden (av resolutionen erhållt del, den dagen litet väl oräknad, eller om bevärtiden tillärandag på helgdag, i näst påföljande söckendag före klockan tolv, dock till minig- bet, som klagar, äger tillgodo- njuta fyrtyr dagar längre bevärtid, att vid bevären skall fogas bevis om tiden, då resolutionen blivit klaganden delgiven, att bevären, därest de icke äro av klaganden, egenhändigt underkennade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet

åtföljas, samt, att besvär
när klaganden icke själva kan
skriva, böra av författaren, med
utsättande av namn, syssla och
bovingsort, underkrivas, men
förses med något av vad på-
hända är föreskrivet, har den
klagande förlorat sin talan och
besvär. Komma ej under pröv-
ning. Se och dag för oss ovan
Louis De Geer
Tos Thalin

Förstående resolution upp-
läst i Hovs församlings kyrka son-
dagen den 4 juni 1922 betygas
Nils Olof Hemby
t. f. kommunisk.

Avskrift. Bil. C.

Nr 74
Tillstånd från det allmänna si-
da till vattenledning.
Uppläses i Västra Karby, Hovs och
Torskövs socknars kyrkor.
Genom beslut den 1 maj
1922 har länsstyrelsen på an-
sökan av statens landbruksingen-
jör Arvid Holmström för på-
gående i Vara-Torskövs idkings-
företag av år 1920 om tillstånd
från det allmänna sida till
utförande av berörda företag av-
seende tillläggning av mark

till Varagården i Västra Karups
socken, förklarar, att beträffande
fördjupning av botten i den
oåvoda stenbron i allmänna
vägen från Torckow till Hoo
och i samband därmed stän-
de förstärkningsarbeten i be-
rädda bro, lyder från det all-
männas sida på vissa vill-
kor ej något mot förslaget.
Kristianstads landshövding den
6 maj 1922,

Louis de Geer
Boas Petralin

Allt förestående bemötes
N:o 74 blivit uppläst i Västra
Karups och Torckows socknas
kyrkor söndagen den 14 och 21
maj 1922 inbyggas

Västra Karup den 22 maj 1922

L. Nilsson

Pastor

Förstämde avskrift av
handlingar tillhörande den
av Kungl. Majt den 9 feb. 1920
förestående alltså nämnda
inrättningen.

Stuart Comenius

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and a dark, irregular tear along the right edge. A small dark spot is visible near the bottom center.

Handlingar 110
Förhandsstyrelsen

Don Torchio

7033

H. Santharav 1920.

11 APR. 1923

Auskriфт.

Protokoll, fört vid
syn enligt dikningsla-
gen avseende fastlägg-
ning av mark till Vara-
gården i Västra Karups
socken, Kristianstads
län.

År 1920 den 5 maj inständes i
underkastad status lantbrukar-
ingenjör Has Lantbrukaren Mauritz
Holmberg i Varagården för att på grund
av lantstyrelsens förordnande verk-
ställa syn enligt dikninglagen avse-
nde fastläggning av mark till Varagården
i Västra Karups socken, Kristianstads
län. På grund av personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit
sig:

Som sökande:

Mauritz Holmberg för $\frac{9}{16}$ mtl. nr 7 Varan,
av övriga sakägare:

Karl Stefansson för $\frac{1}{6}$ mtl. nr 7 Varan;

Einar Persson för $\frac{1}{12}$ mtl nr 8

Eugenjörn G. Wilson Öronqvist för $\frac{1}{36}$ mtl nr 1 Torckow

Oskar Stefansson $\frac{6580}{30467}$ mtl. nr 1 Torckow.

Jarne Jönsson, Torckow, för del i allmänning.

Karl E. Svensson " " " "

Karl Johansson " " " "

Eufemia Petronilla Larsson, " " " "

gemen Ture Larsson, övrig utan fullmakt,

Ekenmans arvingar, Torckow, för del i allmänning,

gemen Karl Johansson, en fullmakt bil. 1.

Johannes Ludsson, Torckow, för del i allmänning,

såsom godkänn:

Närmedemannen John Kallberg, Ingelstorp,
och kommunalarbetsföranden Magnus Holm,
Påarp, ritade båda avlagt förskrivning ed.

§ 1.

Det för understensnad utfärdade förtäran-
det samt anordnades därvid uppläses (bil. 2)

§ 2.

På därom framställd fråga yttrades ej nå-
gon jämsammanhållning med sakägarna, ej
heller visste sig dessa stå i förhållande
till sakägarna.

§ 3.

Förhånden yttrade Varabäckernas styrrän-
ning till sådana dimensioner, att haus därav
behovande mark kunde tilläggas till lag-
enligt djup för användning till åker
samt att alla, som av förslagets hade nyt-
ta, skulle deltaga i kostnaderna enligt
lag.

§ 4.

Vidare yttrade förhånden att ditort skulle
grävas i rak riktning från bratrumman
genom landvägen till Bästad med syd-
sydväst ända Thorskovs allmänning
tills de båda påträffades i Varabäckens mark.

§ 5.

Det beslöts att ersättning för jord, som
åtgäinge till dikes utvidgande och
till jorduppslag ej skulle utgå.

§ 6.

Förädlingsmannen kungjorde, att
synsammännen anordnades efter sam-
manträdet komma att riktiga för
ärendets vidare handläggning nödiga.

undersökningar och videringar samt
att nytt sammanträde komma att hållas
på samma plats tisdagen den 8 juni
1920 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga
andra beaktas än detta meddelande
kommer att utgivas.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes och sam-
manträdet slöts.

Art och tid som ovan.

Förmanst Holmström

Status Lantbruksskugger

C. M. Holm John Kallberg.

Å 1920 den 8 juni.

Den dag sammanträdde åter före-
nämnda synnerligen i Valagården
och informas sig därvid av saksägarna:

Mauritz Holmberg, Varan

Karl Stefansson

Karl Johansson, Torckow

Edvard Persson

§ 8.

Föreningens medlemmar framlade och
förelade det upprättade dike-
förslaget samt uppläste händeför-
teckning, ägrerbeskrivning och värde-
ringplågar i sammandrag (bil. 3),
kastnadsberäkning (bil. 4) och kast-
nadsfördelningsplågar (bil. 5)

§ 9

Nu informas sig Petter Stefansson och
Gustafsson, de senare såsom ombud
för Ingenjör G. Cronqvist.

§ 10.

Synemännens avgåro till så lydande uttalande (bil 6)

§ 11.

Till Föreläsningsstyrelsen utsågs Mauritz Holmberg, Varagården.

§ 12.

De intet vidare förklaringar förlämnades
förrättningen avslutad.

§ 13.

Bevärshänvisning lämnades ge-
nom uppläsandet av Riksstyrelsens
§§ 51 och 52 samt meddelades att Söd-
ra Åbo-Hjäre häradsrätt var samman
i denna sak.

§ 14.

Dagens protokoll upplästes.
Att och till som ovan.

Lennart Holmström

Stafens lantbruksskolelärare.

John Kallberg C. M. Holm.

Bil. 1.

Ynneshavaren träder äger rätt att vid
sammanträdet den 5 aug. föra vår talan.

Torskov den 4 maj 1920

Ekman's arvingar

gm.

Hilda Ekman

Egentliga namnteckningen berättas

S. Paulsson John Paulsson

Bil 2.

Till Länstypsen i Kristianstads
län.

Härmed anmäles nödsemt om
föresändande för behörig förrättnings-
man att jämlikt föreskrifterna i
gällande länningolag verkställa syn
å s. k. Skarvåskan för förläggning av
mark till Varagården i Västra
Karups socken.

Samtliga av företaget berömda tae-
de föret av förrättningsmannen kün-
na med säkerhet uppgivas.

Varagården pr. Torsboer den
9 aug. 1919.

Mauritz Holmberg

Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879
om delning och annan utdelning
av nästen föresändare länstypsen
statens länstypsen i Lennart
Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan citerade
lag, såvitt laga hinder ej moter
verkställa den uti bilagda an-
sökna påkallade förrättning;
skolande sökanden tillstålla
förrättningsmannen detta för-
ordnande.

Kristianstads länshövman
den 27 september 1919.

På länstypsens vägnar:
Ivan Dr. Rognar Josef Fisser.

Bil. 3.

Höjdeförteckning, ägareförteckning och värderings-
längd över naturbrukad mark till Varan; Västra
Kampraveten samt Torstevan; Torstevans socken
Kristianstads län, upprättad vid segn enligt dels -
mätningarna år 1920.

äppelmark annan sympeltan	Huvudsaklig jord- ägare, ägarelag.	Mark									Uppskattade värde						Förskilling- närast vägen	
		Åker.			annan duglig mark			Köpland mark och inrättningar			Före taget			Efter taget				
		ha.	ar.	m ²	ha.	ar.	m ²	ha.	ar.	m ²	kl.	pr.	kv.	kl.	pr.	kv.		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	2.																	
A.	1/64 mll. nr 7 Varan																	
	Mauritz Holmberg.																	
1	Åker	85									1080	850	-	2000	1700	-	850	-
2	"	62									600	372	-	2000	1340	-	868	-
3	"	45									800	360	-	2000	900	-	540	-
4	"	10									1200	120	-	2000	200	-	80	-
5	"	68									600	408	-	2000	1360	-	952	-
6	"	68									600	408	-	2000	1360	-	952	-
7	"	55									600	330	-	1000	580	-	280	-
8	"	36									420	151	20	600	216	-	64	80
9	"	42									540	226	80	1800	756	-	529	20
10	"	19									540	102	60	1800	342	-	239	40
11	"	20									600	120	-	2000	400	-	280	-
12	"	30									360	108	-	1800	320	-	438	-
13	"	66									600	396	-	2000	1320	-	924	-
14	"	78									1200	936	-	2000	1560	-	624	-
15	"	10									1800	180	-	2000	200	-	20	-
16	"	40									1200	504	-	2000	840	-	336	-
17	"	45									1000	450	-	2000	900	-	450	-
18	"	37									1400	518	-	2000	740	-	238	-
19	äppelväg									06 40								
20	skogsmark (förskäddas ej)					09					300	27	-	300	27	-		
21	skogsmark (förskäddas ej)					43					300	129	-	300	129	-		
	ansökas	818				52				06 40	6696	60		15280	-		3523	40

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Lingvisten J. Wilson Cronqvist																	
41.	äker	42 -									1400	588 -	2000	840 -			252 -	
42.	"	25									1000	250 -	2000	370 -			250 -	
43.	"	09									560	50 40	800	78 -			21 60	
44.	ågoråg ring.							02 30										
	Summa	76						02 30			888 40		1412 -				523 60	
E	⁶⁵³⁰ / ₃₀₄₆₇ mtl nr 1 Torokov Oskar Stefansson																	
45	äker	23									320	73 60	400	92 -			18 40	
46	ågoråg ring.								40									
47	äker	05									360	18 -	400	20 -			2 -	
	Summa	28							40		91 60		112 -				20 40	
F	Torokov allmanning. tomt frib. g.	12									1000	120 -	1000	120 -		-	-	
48	kultmark "				16 -						300	48 -	300	48 -		-	-	
49	" " "				10						300	30 -	300	30 -		-	-	
50	ågoråg ring							02 -										
51	Summa	12			26			02			198 -				198 -		-	
	Sammanslag																	
A.	9/64 mtl nr 7 Varan Mauritz Kallberg	8/8 -		165 -				41 -			6797 80		15732 -				2934 20	
B.	1/20 mtl nr 8 Varan Einar Svensson	48 -									448 -		896 -				448 -	
C.	1/6 mtl. nr 7 Varan Karl Stefansson	233 -						01 -			2414 -		4620 -				2306 -	
D.	1/36 mtl. nr 1 Torokov G. Wilson Cronqvist	76						02 30			888 40		1412 -				523 60	
E	⁶⁵³⁰ / ₃₀₄₆₇ mtl/nr 1 Torokov Oskar Stefansson	28 -						40			91 60		112 -				20 40	
F.	Torokov allmanning. Summa	12 -		26 -				02 -			198 -		198 -				-	
	Vara	1215 -		191 -				4670 -			10837 80		22920 -				1132 20	

gärdens den 8 juni 1920.

Svennart Holmström

Statens Lantbruksskolor

John Kallberg O. M. Holm.

Bil. 4

Kostnadsberäkning av dike för tarr-
läggning av mark till Varesgården
i Västia Karpas socken, Kristian-
stads län, upprättad vid syn enligt
dikeringslagen år 1920.

Läge	Längd	Arbete, material m. m.	Antal.	Pris.	Kostnad		Summa kostnad.	
					kr.	re	kr.	re
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0-3+20	320	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
		Behaktning av grus och sten m. m. m ³	270	3.-	810	-		
		" " mylla, sten m. m. m ³	485	1.50	727	50	1537	50
		För afärdsträddan fall arbetets till- syn m. m. tillägges c:a 10 %					153	50
		<u>Kronor</u>					1690	-
3+20- 9+20	562	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
		Behaktning av grus och sten m. m. m ³	300	3.-	900	-		
		" " mylla, tanggräs, sand m. m. m ³	2340	1.50	3510	-	4410	-
4+20- 4+26		<u>Byvägstrumma enligt ritning</u>						
		Sten till botten och hitet m ³	4	18.-	72	-		
		Kilad sten till däck front och sidomurar m ³	18	20.-	360	-		
		Behaktning utvändigt dikensfunktioner, igenfyllning, väghämnans iordnings- ställande m. m.			28	-	460	-
		För afärdsträddan fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %					490	-
		<u>Kronor</u>					5360	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<u>Dikesträskan C-D.</u>						
9+20- 11+20	200	Lehaktning av larvjord sand m. m. m ³	265	1.50			397	50
9+24- 9+28.5		Betonggjutning i botten på landsvägs- bron, samt stensättning, se ritning						
		Betonggjutning m ³	4	60.-	240	-		
		Stensättning m ²	9	3.-	45	-	285	-
		För aförutredda fall arbetets tillsyn m. m. tilläggas c:a 10 %					67	50
		<u>Kronor</u>					750	-
9+220	88	<u>Dikesträskan B-F.</u>						
		Lehaktning för täckt ledning, rör- läggning, diktets igensättande, m. m. m.	88	2.-	176	-		
		12'(30 cm) glasrade leror kring IV frakt skjuts m.	88	6.50	572	-	748	-
a.		Inläggningsskum av mackitum med lös- bart lock av 3" plank, inre diam. 0.7 m. samt med overlappsvet 0.5 m. över botten						
		m m st.	1				40	-
3+20		Murning och stensättning kring dikesöja enligt ritning.					60	-
		För aförutredda fall arbetets tillsyn m. m. tilläggas c:a 10 %					82	-
		<u>Kronor</u>					950	-
0+9.20- 13+45	145	<u>Dikesträskan C-E.</u>						
		Lehaktning av mylla, sand m. m. m ³	500	1.50			750	-
0+45- 0+49		Byvägstrumma som ovan					440	-
		För aförutredda fall, ar- betets tillsyn m m					120	-
		tilläggas c:a 10 %					1310	-
		<u>Kronor</u>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<u>Sammandrag</u>						
0-3+20	320	Silvesträsken A-B					1690	-
3+20-		B-C					5360	-
9+20	562							
9+20-		C-D					750	-
11+20	200							
2-3+20	88	B-F					930	-
2-13+45	145	C-E					1310	-
		<u>Summa korn</u>					10040	-
		Varagården den 8 juni 1920.						
		Umsatt Holmsströms						
		Staten lantbruksskingsnåde.						

Kastnadsfördelningstänkt vid nygrävning av floddiken inom Vara och Tarskows i Västra Karpas och Tarskows socknar Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikeinspektören år 1920.

Hemman etc					Beläggningsskattiga ägararnas nummer	Helt eller delvis skämda för- kastningsvärde.		Fördelningstid.	Kastnad.	
Stämman i synskatten	manat.	numm.	numm.	ägare		kr.	fr.		%	kr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<u>Andelning I, dikesträckan A-B.</u>										
A.	9/64	7	Vara	Mauritz Holmberg	✓	1.2	17 18	-	53.12	897 73
C.	1/6	7	-	Karl Stefansson	✓	31-33	15 16	-	46.88	792 27
Summa						32.34	-	100.-	1690	-
<u>Andelning II, dikesträckan B-F.</u>										
C.	1/6	7	Varan	Karl Stefansson	✓	34-40	690	-	56.86	528 80
D.	1/36	1	Tarskow	G. Wilson Cronqvist	✓	alla	523 60	43.14	401 20	
Summa						1213 60	100.-	930	-	
<u>Andelning III, dikesträckan B-C.</u>										
A.	9/64	7	Vara	Mauritz Holmberg	✓	2-16, 18-26	7180 60	93.55	5014 28	
C.	1/6	7	-	Karl Stefansson	✓	33-40	352 12	4.59	246 03	
D.	1/36	1	Tarskow	G. Wilson Cronqvist	✓	alla	122 40	1.59	85 22	
E.	6530/30467	1	-	Oskar Stefansson	✓	alla	20 40	0.22	14 47	
Summa						7675 55	100.-	5360	-	
<u>Andelning IV, dikesträckan C-E.</u>										
A.	9/64	7	Vara	Mauritz Holmberg	✓	17.	450 4.	50.21	636 44	
B.	1/20	8	-	Einar Svensson	✓	alla	448	49.89	653 56	
Summa						898	-	100.-	1289	-

Räkning V, Hågerströms C-D									
A.	9/64	7	Vara	Mauritz Holmberg	2-26	2166	32	100	750 -
B.	1/20	8	-	Einar Svensson	alla	-	-	-	-
Summa						2166	32	100	750 -

Fördelning av förtäringsskattorna.
(Fördelningstalen användas vid fördelning
av alla för hela företaget gemensamma
ska skatter.)

A.	9/64	7	Varan	Mauritz Holmberg	alla	8934	20	7564	269	25
B.	1/20	8	-	Einar Svensson	-	448	-	369	13	49
C.	1/6	7	-	Karl Stefansson	-	2206	-	1818	66	47
D.	1/36	1	Tankar	G. Wilson. Örnqvist	-	523	60	432	15	80
E.	6530 30467	1	-	Oskar Stefansson	-	20	40	0,17	-	62
Summa						12132	20	100	365	63

Varagården den 8 juni 1920.
Lennart Holmström
Staten landbrukingenjör
John Kallberg C. G. Holm.

Utlåtande

avgivet med en enligt dikeeringsla-
gen anseende nygrävning av flod-
biken inom Vara i V. Karpas so-
ken och Torstern i Torskövs socken,
Kristianstads län.

1. § Förstaget, som anser reglering
av naturliga vattendrag är att
hänföra till andra kapitlet i lagen
om dikeering och annan anledning
av vatten den 20 juni 1879.

2. § Något laga bevis är utföra
förstaget på sätt, som i detta utlåtande
föreskrives, finna synemän-
nen ej förelägga.

3. § Förstagets utsträckning är beroen-
de av uppkandena, antecknade i
synprotokollats §§ 3 och 4 och omfattar
synfärrättringen i anledning därav
de diken, som å hithörande plankarta
är betecknade med röda linjer
och bokstäverna A-B-C-D, B-F och
C-E.

Den vattenuckadade mark, som av
förstaget tillstyrkas härrad, är
upfattad å hithörande plankarta.
Såsom betalningsskyldig till före-
taget anser all mark, vars tillägg-
ning till 1.2 meters djup är beroende
av naturregleringen och som ge-
nom denna vinne möjlighet till
förlätnad till tilläggning, d. v. s.
all mark belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt

medelvattnestånd i vatten dragen
med tillägg dels för behörlig höjdskill-
nad mellan detta vattentstånd
och eventuella täckedikesågon,
dels för fall åt sidorna mot vattendra-
gen räknat, vilket fall beräknats
lika med markytans, dock ej
överskridande 1,5:1000.

42. På jordägarnes deltagningsplikt-
delut i företaget är beroende av den
värdeförändring, som tillknyttas
jorden genom företags utförande, har
denna värdeförändring måst utrö-
nas. För detta ändamål hava syne-
männen åsatt varje ägare ett
värde, som i början uttrycker jör-
dens värde efter företags fullgörande.
Vid denna värdering har hänsyn
tagits till jordens naturliga bestånds-
het såväl till matjord som elv samt
till dess belägenhet, men ej till jordens
mer eller mindre goda brukning och
därav uppkommande större el-
ler mindre värtkraft.

Jordens värde ^{för} företags utföran-
de anse synmännen vara i det sto-
ra hela en produkt av dess värde i
fullt tillämpligt skick och den större eller
mindre grad av försumpning jorden
lidit av. Denna försumpningsgrad
har uttrönts genom avvägning. Jord,
som ligger i jämnhöjd med eller
högre än kurvan för den vatten-
ståndade marken har grad 1.0,

d. v. s. dess värde för och efter
företagets utförande sammans-
falla. Jord, som ligger i jämnhet
med eller under den försumprande
vattenytan, har grad 0.0, anses så-
lunda för närvarande sakna vär-
de. Höjdskillnaden mellan den
försumprande vattenytan och
kurvan delas i tio höjdgrader med
sinnemellan lika höjdskill-
nad, Varje ågofigurernas höjd-
läge bestämmas sålunda av en
vis försumpringsgrad. Denna är
uträknad för varje figur model-
höjd. Genom reduktion av åg-
figurernas blivande värde med
denna för varje ågofigur uträkna-
de grad erhålles ågofigurernas nu-
varande värde. Skillnaden mellan
dessa två värden bestämmas och
genom företagets utförande upp-
kommande förbättringen och är
denna uträknad för varje ågoflott
och återfinnes i värderingsstäm-
mors kolumner 18 och 19.

52 För att den beräknade jordför-
bättringen skall kunna erlös,
måste vattenregleringsarbetena
verkställas i full överensstäm-
melse med förslaget, som är upp-
rättat med hänsyn tagen till
frammanande vattenmängd,
markytans lutningsförhållan-
den, regleringsarbetenas ändamål,

jordens beståndsdelar m. m.

Dimensioneringsberäkningarna ha-
va utförts med användande av Hersels
formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0.5\sqrt{R})\sqrt{R}$

Sökunda:

Dikessträckan B-F täckt ledning.

Nederbördsområde 60 hektar.

Avrinning vid flod 1 sekundliter

pr. har.

= 0.06 m³/sek.

$T = 0.003$

$d = 0.3$ m.

$a = 0.0707$ m²

$v = 0.853$ m/sek

$Q = 0.0603$ m³/sek.

(T = relativa falut, d = rördiamater, a =

= genomströmningsarea, v = vattnets me-
deltastighet, Q = framströmmande vat-
termängd)

Dikessträckan B-C-D.

Sträckan 5+80 — 9+18.

Nederbördsområde 500 hektar.

Avrinning vid flod 1 sekundliter pr. har.

= 0.5 m³/sek

$T = 0.0005$

$sl = 1:1.5$

$bb = 0.3$ m.

$\phi = 0.8$ m.

$a = 1.2$ m²

$v = 0.4578$ m/sek

$Q = 0.549$ m³/sek.

Avrinning under vegetationsperioden (un-
derströmming)

0,1 sekundliter pr. har = 0.05 m³/sek.

$$f = 0.3 \text{ m}$$

$$a = 0.23$$

$$V = 0.277 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.06 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

(sl. sidslutning, bb. bestämmed, f. vattendjup)

Sträckan 9+18 — 11+20.

Nederbådsområde 700 ha, avrinning till flod $0.75 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$T = 0.001$$

$$M = 1:1.5$$

$$bb. = 0.3 \text{ m.}$$

$$f = 0.8 \text{ m.}$$

$$a = 1.20 \text{ m}^2$$

$$V = 0.625 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.75 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Avrinning under vegetationperioden.

$$0.075 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$f = 0.3 \text{ m.}$$

$$a = 0.23$$

$$V = 0.013 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.089 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Beträffande dikes läge, djup, konstruktion av brunnar och dikeögon m.m. hänvisas till plan-, profil- och sektionsskissningar samt till konstruktionsförslaget.

6.0 Förtaget medför hyppigast av två ef. trummor till enskilda vägar, för vilka förslagsritning upprättats, samt underhålls av en landsnägels enligt upprättat förslag. Dessa hyppnader betecknas av dikeinspektörerna men underhållet övertages

av den eller de personer, som föint haft
sig denna skuldighet ålagt.

7: Följakt med sakägarnas beslut
och då grävningen inom Tashow all-
männing öker inom flygrandsom-
råden vilka numera äro hundra
av nättligst femma styrmännens
skäligt bestämma, att ersättning
för jord till dike utvidgande och
till jordupplag ej skall utgå.

8: På grund af markentans fall och
i förtaget ingående dikesträckans
lägen bestämma styrmännen
att förtaget skall indelas i fem av-
delningar, av vilka

avdelning I omfattar dikesträckan A-B.

" II " " " B-F.

" III " " " B-C.

" IV " " " C-E.

och " V " " " C-D.

I bestämmelserna inom de olika av-
delningarna deltaga de ägoområden
i mån av berättigad förbättring, som
för sin terrälläppning äro beröfvade av
till avdelning hörande dikesträckans
upptagande. I ett område för sin
terrälläppning beröfvade av dikesträc-
kan, tillhörande annan, nedanför
liggande avdelning deltaga ägo-
området jämväl i bestämmelserna för
dessa delar i mån av förbättrings-
värde, sedan tillräckligt förbättringsvär-
de minskats med den berättigade
kostnad, som ålagt ägoområdet för

dikering inom ävenför liggande av-
delning.

Ränsnings- och underhålls-
kostnader skola fördelas på
samma sätt som nygrävnings-
kostnaderna.

Till grund för fördelning av
alla gemensamma kostnader
skola läggas de ursprungliga
förbättringsvärderna såsom des-
sa angivits i värderingslängden.

Till gemensamma kostnader
räknas förbättringskostnader samt
andra kosta för etaget rörande
kostnader.

I kostnadsfördelningslämpven
finnes med iakttagande härav
angivet var och ens deltagnings-
skyldighet i förbättringsvärderna
och procenttal samt den kostnad
som i enligt med det upprättade
kostnadsförslaget åligger varje
särskilt.

9§ Förslagets benämning skall
vara: Vara-Tarskors dikerings-
förslag av år 1920.

Desse angelägenheterna skola i första
hand omhänderskas av en syplo-
man, vilken väljs å allmänt sam-
manträte mellan delägarna, var-
vid var och en utövar rösträtt i
förhållande till deltagningsskyld-
ighet i förslaget.

Syplomanens utlägganden äro:

att mottaga och förvara till före-
taget hörande handlingar och kaster;
att genom offentlig auktion ombe-
soja dikeviingsarbetenas försäljande;
att själv eller genom fullmaktande av
sakskunnig person överseeska arbe-
tets utförande; fullt överensstämm-
ande med det fastställda förelä-
get;

att verkställa behövliga utskiftningar
och förändringar av kontrakterna;
att föra räkenskaper öfver arbetet
och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvärd kallskickis-
ta, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller genom annons
i en eller två vid sammmanträde
bestämda arbetstidningar senast
åtta dagar i förväg, vid behov dock
minst en gång årligen till samman-
kunda varda av delägarna beslutet,
kalla delägarna till sammmanträde
för gemensamma angelägenheters
drifande;

att anslutna kanalernas vid-
makthållande och upprätthållning
å årstid, då närande gröda därav
minst tages skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna behöfva arbetets
verkställande och vidmakthållande.

I dessa delägarna beslutade, att

arbetet skall handhållas av en arbetsstyrelse, skall sysselsättningen vara omfattande i denna.

10. Med anseende på arbets utförande stadga sysselsättningen:

att arbetet må påbörjas så fort denna synföreläggning varit lagd kraft, dock att arbetet med underbyggnaden av landningsbron ej må företas förrän tillstånd från det allmänna sida jämlikt föreskrifterna i Kungl. Kungö. l. sen den 31 dec. 1879 därtill utverkats; samt att företaget skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt.

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande av byggnadsbevis lämnats av statens lantbrukssynsman eller den han i sitt ställe rättar och detta bevis blivit i gemen samt sammanträdde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om län eller anslag av statens medel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna förskivas; att där tillägg är förlagt; sågung, kunna skall sammanföra med detsamma tillhörande;

att länssjorden, samt så vitt möjligt är,

skall fördelas till lika myckenhet i vidare
dikekanalen, ej må läggas närmare
dikekanalen än 10 meter med en sid-
lutning av brantast 1:1 och att dikeval-
larna skola grävsgrävas för yt-
vattnets framläppande, här detta har
behövenhet att samlas och rinna
ut i kanalerna eller där öppna di-
ken tillstötta;

att dikejorden ej utan nedsänkandes
tillstånd må läggas på väg eller
inom tomt och trädgård;

att stenar av full manshöjd och där-
över ej må läggas i jordvallarna
utan särskilt för sig, på det att de ej
må förhindra jordvallarnas utperi-
dande medelst mulskapa;

att under arbetet vatten ej må fram-
släppas eller uppdämnas till sådan
myckenhet, att det vållar övervärmning
eller skada å ovan eller nedan di-
keingolägenheten belägen jord;

att där öppet dike gör skarpare krö-
kar, strömsidan skall om så visar sig
behöfligt, skyddas av stensättning
till 1 meters vertikal höjd på en längd
av minst 2 meter å ömse sidor om kröken;

att den som åtagit sig arbetet, ej
må erhålla slutligt, förrän arbetet
godkänts av statens lantbrukingenjör
eller den han i sitt ställe sätter;

att rämningsar av öppna diken
skola verkställas så ofta behovet det
påkallar, dock minst vart annat år, samt

att ränsning av intagningsbrunn
skall ske två gånger årligen. Skadas
dieslänt genom tramp av kreatur
skall den återställas i regelbundet
ligt skick av kreaturens ägare eller
på hennes bekostnad, samt
att koppling till rårsträng ej får
fästas;

att intagningsbrunnen skall hål-
las låst och nycklarna förvaras av
sysslomanen.

11. Kastnaderna för denna synre-
förrättning skall, om så erfordras,
vid förrättningens avslutande
av såkändens förskjutas.

Varagården den 8 juni 1920.

Lennart Holmström.

Statens lantbrukssynsgräns.

John Kallberg C.M. Holm.

Förstående upskrift of
sysselsynsprotokoll med bilagor
1-6 vid denna.

Lennart Holmström



127

L. 1-0250

S. 122
Bok. 122

7033

S. Lantbruksstyrelsen
den 11 APR. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 februari 1923 för
 "Vara-Torekovs dikningsföretag av år 1920", avseende torrläggning
 av mark inom Varan i Västra Karups socken och Torekov i Tore-
 kovs socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström
 den 1 maj 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat *dels lån* med femtusenettthundraåttio/5.180/

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
 tvåtusenfemhundraåttio /2.580/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, här undertecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den 8 juni 1920.
 av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget,
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~et~~ och för-
 bind~~et~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Varan den 26 Mars 1923.
Maurity Holmberg
Ägare av 9/64 mt N: 7 Varan

Att Lantbrukaren Maurity Holmberg Varan

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress:

Toukova

Adress:

Albert J. Torvald
Toukova

Med stöd av Kungl. brevet den 9 februari
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 april 1923.

Carl Malmberg

Lill Persson

168/23

Godkänt den 19 april 1923.

7034
L. Lantbruksingenjör
den 11 APR. 1923

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Varan - Torekows dikningsföretag av år 1920", som avser torrläggning av mark inom Varan i Västra Karups socken och Torekow i Torekows socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 februari 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2580 kronor

lån av odlingslånefonden 5180 kronor


Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av lantagarne den 26 mars 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 9 april 1923.

Arvid Carlström
Statens lantbruksingenjör.



Wagner & Söner