

With letters from the Rev.
 Henry. May. Dec. 16
 Feb. 1928 fact^uriade
 and the paper of the
 Boston Convention

Östra Ingelstad
Östra Ingelstads socken och
Tjustorp
Smedstads socken,
Kristianstads län
uppnått vid senaste riktningsräkningen
år 1980 en
Barn- och ungdoms
Barn- och ungdoms
Barn- och ungdoms


Stockholm den 26 februari 1923
 På Kungl. Landbrukshögskolans
 vägnar:

Albert Smith.




Technical drawing of a wall cross-section. The wall is composed of bricks with a horizontal joint and a vertical joint. The horizontal joint is labeled with a dimension of 1.00. The vertical joint is labeled with a dimension of 0.18. The wall is shown with a horizontal line indicating the ground level. The drawing is a technical sketch of a wall cross-section, showing a brick wall with a horizontal joint and a vertical joint. The horizontal joint is labeled with a dimension of 1.00. The vertical joint is labeled with a dimension of 0.18. The wall is shown with a horizontal line indicating the ground level.


Skala 1:50.





Förslag till dikesögarvid 2.



Förslag till dike.



Förslag till dike söder




ATL Nr 001

177

Ar 218 Kristianstad 1^{ste}

L _____ 1*0253



11228

Sändlingar

köande

22

Östra Ingelskads-Tjustrups
Sikningsförelag

8250

upprättade vid syn enligt Sikningslagen

år 1920.

28 APR. 1923

Beskrift

Protokoll, fört vid up-
enligt ämningslagen avseende
fordäggning av mark till
Östra Ingelstad och Tjustorp
i Östra Ingelstads och Smids-
torps socknar, Kristianstads län

År 1920 den 14 april inställde sig
under tecknad statens lantbruksingeniör
hos lantbrukaren Per Hansson i Östra
Ingelstad för att på grund av länsstyrelsens
föreläggande verkställa up-
läggning av mark till Östra Ingelstad
och Tjustorp i Östra Ingelstads och Smids-
torps socknar av Kristianstads län.

På grund av personliga kallelser
hade till sammantida infunnit sig
som sökande:

Ola Andersson för $\frac{1}{96}$ mtl N: 8 Ö. Ingelstad

Per Hansson för $\frac{1}{648}$ mtl N: 8 —

av övriga sökare.

John Ingvarsson för $\frac{1}{8}$ mtl N: 21 Tjustorp

Östra Ingelstads lag för länns gemensamma
lertag genom länns älderman Nils Persson

Ärkefr. Anna Isahsson för $\frac{1}{64}$ mtl N: 11

Ö. Ingelstad genom P. Isahsson mtl. full-
makt bil 1

Anders Nilsson för $\frac{49}{3496}$ mtl N: 11 Ö. Ingelstad

P. J. Johansson för 1 mtl N: 23 Ö. Ingelstad
genom Inspektören Carl Persson

Nils Persson för $\frac{13}{1920}$ mtl N: 11 och $\frac{1}{96}$ mtl
N: 8 Östra Ingelstad

Per Svensson för $\frac{7}{720}$ mtl N: 11 Ö. Ingelstad

Nils Månsson för $\frac{1}{96}$ mtl N: 11 —

Henrik Jönsson för $\frac{1}{12}$ mtl N: 8 —

såsom godemän:

Erik Nilsson, Östra Ingelstad och
Henrik Ekholm, Stiby vilka både av-
lagt föreskriven ed.

§ 1

Det för undertecknad utförda för-
ordnandet samt ansökan därav upp-
lästes (bil 2)

§ 2

På därom framställd fråga
uppsades ej någon jävsanmärkning
mot uppmännen, ej heller visste sig
dessa stå i jävsförhållande till sak-
ägare

§ 3

Till förädlingsmannen hade in-
kommit en skrivelse enligt vilken Nils-
Persson å N: 8 och 11 Östra Ingelstad samt
John Ingvarsson å N: 21 och 9 Tjustorp
förenade sig med sökanden. Denna för-
ening upplästes, vidhölls av Nils Pers-
son och J. Ingvarsson, vilket bekräftades
med uppmännens underskrift (Bil 3)

§ 4.

Sökandena yrkade dike upptagande
från deras av vägen berörade ägor till
ridars dimensioner, att marken kunde
torrläggas till lämpligt djup för odling
till åker, samt att alla, som av företaget
hade nytta skulle deltaga i kostnaderna
enligt lag

§ 5.

Anders Nilsson ansökte bliva befriad
från täkt dike från Nils Perssons ägor

under framhållande därav, att Nils Persson skulle kunna äga å egen mark samt att en av nämningens rättare upprättad delningsplan skulle bli störd genom Nils Perssons avloppsdike.

§ 6

P. Isahsen yrkade att avloppet över änkens ägor Isahsens ägor skulle förläggas i rågången mot Nils Persson och Per Svenssons ägor.

§ 7

Det upplýstes, att å Ingelstads gårds ägor finnes en ängsmattning med damm i stora avloppsdikey, vilken i någon mån inverkar på förläggning av rikandes mark. P. J. Johanssons ombud förklarade att en dämningstid från 1 oktober till 1 april vare fullt tillfredsställande för ängsmattning.

§ 8

Glenck Jansson yrkade, att avloppsdikey skulle utsträckas till hans rågång.

§ 9

För rättning yrkades för jord, som åtgår till öppet dikey utvidgande och till jordupplag.

§ 10

För rättningsmannen begärde att nämnen omedelbart efter sammanträdes hamne att verkställa för rikens vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde hamne att hållas torsdagen den 18 maj 1920 kl 22 m å samma ställe, till

vilket sammanträdde inga andra
hållelser än detta meddelande komme
att utgivas

§ 11

Det intes vidare förekom upp-
lästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan
Lennart Skelhorn
Statens lantbruksingenjör
Erik Nilsson Henrik Ekelin

År 1920 den 18 maj.

Den dag sammanträdde av
förutnämnda nyemän undertecknad
statens lantbruksingenjör samt Henrik
Ekelin hos lantbrukaren Per Hansson i
Östra Ingelstad och infurra röj efter
verkställda kungörelser av rahägarne.

Johan Ingvansson, N: 21 Tjurbo

Nils Persson, N: 11 Östra Ingelstad

Ankefru Anna Trahssan, N: 10 Östra Ingelstad

genom Palle Johansson anl. fullmakt bil 4;

Anders Nilsson, N: 11 Östra Ingelstad;

Per Svensson, N: 11 " "

Nils Månsson, N: 11 " "

Nils Persson, Östra Ingelstad

Ola Andersson N: 8 Östra Ingelstad

Per Hansson N: 8

P. J. Johansson, Ingelstads gård, genom
inspektören Carl Persson.

§ 12

Det upplystes, att godemannen Erik
Nilsson, vare sjuk samt att Nils Andersson

i Östra Ingelstad infunnit sig såsom
god man i dennes ställe

§13

På därom framställd fråga uppades
ej någon jävsanmärkning mot Nils
Andersson, ej heller visste sig denne stå
i jävsförhållande till sakägarna

§14

Förättningsmannen framlade
och förklarade det upprättade dik-
ningsförslaget samt uppläste hävde-
förteckning, ägo beskrivning och
värderingslängd i sammandrag (bil 5)
kostnadsberäkning (bil 6) och
kostnadsfördelningslängd (bil 7)

§15

Nils Månsson och Per Svensson an-
sågo sig ej hava nytta av företaget enär
de vid ett föregående tillfälle behållit till
nygrävning av dikesträckan B-6-D

§16

Palle Isaksson upplyste att änke-
fru Isakssons jord redan vare dränerad
varför han ansågo att betalnings-
skyldigheten för hennes jord vare
alltför högt beräknad

§17

Anders Nilsson upprepade sina
i protokollets §5 antecknade yrkanden

§18

Bynemännen afgävo sitt så lydande
utlåtande, (bil 8)

§19

Till företagets uppstamman uttrågs Alla

Andersson i Östra Ingelstad

§ 20

Då intet vidare förhållande förklarades
förretningen avslutad

§ 21

Besvärshänvisning lämnades
genom uppläsandet av diktningens
§§ 51 och 52 samt meddelandet, att
Ingelstads och Järrestads härads-
rätt vare forum i denna sak.

§ 22

Dagens protokoll upplästes och
sammanträdet slöts.

Ort och tid som ovan

Lenart Slalmström

Statens lantbrukingeniör
Henrik Ekelin Nils Andersson

Fullmakt

Bil 1

Härmed befullmäktigar jag
min son Calle Isaksson, att vid
sammankommet i dag hos Per Hansson
N: 8 Östra Ingelstad angående dikning,
föra min talan och förklarar jag mig
nöjd med vad mitt ombud gör och
låter

Östra Ingelstad den 14 april 1920
Emma Isaksson

Egenhändig namnteckning intyga
Nils Persson Maria Svensson
N: 11 Ö. Ingelstad N: 11 Ö. Ingelstad.

Bil 2

Till
Könungens Befallningshavande i Hålsjö
län

I enlighet med lagen om dikning
och annan avledning av vatten den
20 juni 1879 får jag härmed anhålla
om förordnande för behörig tjänste-
man att å stället förätta uppmät-
ning på mitt ägande hemman N: 8
N: 8 Östra Ingelstad i Ingelstads
härad och Hålsjö län kan

föreläggas till 1,2 meters djup.

Följande personers hemman komma
att av företaget beröras.

Per Hansson N: 8 Ingelstad

Henrik Jönsson N: 8 Ingelstad

J. P. Johansson å Ingelstads gård

Östra Ingelstad den 28 mars 1918

Ola Andersson

I föreslående ansökan instämmer
jag

Per Hansson

Resolution N: 727 Bk 18

Fämligt 29 § lagen den 20 juni 1879
om dikning och annan avledning
av vatten förordnar länshyrskanslern
statens lantbruksingenjör Lemnart Holm-
ström, att, i enlighet med föreskrifterna
i ovan åberopade lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa den uti bilagda ansökning
anförnämnda förrättningen; skölande
sökandena tillstålla förrättnings-
männen denna resolution.

Kristianstads landskansli den
12 april 1918

Landshövdingämberet
Ivan H. Regner. Josef Fisser.

Härmed förena vi oss med Ola
Andersson och Per Hansson, Östra Ingelstad
i deras ansökan om avlopp från $\frac{1}{96}$ mtl
N: 8 Östra Ingelstad

Östra Ingelstad den 31 mars 1919.
Nils Persson N: 8 + 11 Östra Ingelstad

John Ingvansson N: 21 $\frac{1}{8}$ mtl N: 9 $\frac{1}{16}$ mtl
Tjustorp pr. Smedstorp.

Egenhändige namnteckning bevitnas:

Fritz Danielsson
Kristianstad

Anders Olsson
Ö. Ingelstad

Förestående föreningshandling är
uppläst vid laga uppföringsrättsramman-
träde den 14 april 1920 och vidhölls då av
undertecknarna Nils Persson och John Ingvansson, vilket bekräftar

Lennart Halmström
statens lantbruksingenjör

Erik Nilsson Henrik Ekelin

Bil 4

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag min
son Palle Isaksson, att vid samman-
träde hos Per Hansson N:8 Östra Ingel-
stad, torsdagen den 18 maj 1920 angående
dikning föra min talan, och förklarar
jag mig nöjd med vad mitt ombud därvid
gör och låter

Anna Isaksson.

Egenhändiga namnteckning intyga:

Maria Svensson
N:11 Ö. Ingelstad

Anna Persson
N:21 Ö. Ingelstad

Härdeförteckning, ågoherkrinning och värderingslängd över vatten-skadad mark till Östra Ingelstad i Östra Ingelstad socken samt Tjustorp i Smedstors socken, Kristianstad län upprättad vid syn enligt delningslagen år 1920

ågofig. nummer i planh. nr.	Hemman, jordägare ågoslag.	Areal									Uppskattat värde.						Förklaringsvärde.	
		Åker.			annan ägnings mark.			G. impediment.			före för- taget			efter för- taget				
											pr. ha			pr. åg- fing.				
		ha	ar	qr	ha	ar	qr	ha	ar	qr	ha	ar	qr	ha	ar	qr	ha	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/8 mhl N:21 Tjustorp. John Ingvansson																	
1	åker		99	-								1400	1386	-	2000	1980	-	594-
2	"	2	19	-								1600	3504	-	2000	4380	-	876-
3	"		23	-								1000	230	-	2000	468	-	230-
	Summa	3	41	-									5120	-		6820	-	1700-
B	1/6 mhl N:11 Ö. Ingelstad Nils Persson																	
4	åker.		1	05								1000	1050	-	2000	2100	-	1050-
	Summa	1	05										1050	-		2100	-	1050-
C	1/24 mhl N:11 Ö. Ingelstad Nils Persson																	
5	åker		1	57	-							1400	2198	-	2000	3140	-	942-
6	åker		1	36	-							1000	1360	-	2000	2720	-	1360-
	Summa	2	93	-									3558	-		5860	-	2302-
D	1/64 mhl N:10 Ö. Ingelstad Ankefru Anna Isaksson.																	
7	åker			36	-							1400	504	-	2000	720	-	216-
8	"			39	-							1400	546	-	2000	780	-	234-
9	"		1	50	-							1200	1800	-	2000	3000	-	1200-
10	"		1	14	-	1						1200	1368	-	2000	2280	-	912-
	Överföres.	3	39	-									4218	-		6780	-	2562-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överföres.	3	39	-								4218	-		6780	-	2562	-
11	åker		34	-							1400	476	-	2000	680	-	204	-
12	"		38	-							1400	938	-	2000	760	-	218	-
13	"		02	75							1600	44		2000	55	-	11	-
14	bäck								01	95								
15	ägorväg								03	36								
16	bäck								03	05								
	Summa	4	13	75					05	36		5270	-		8275	-	3005	-
E	⁴⁹ / ₃₄₉₆ Mtl N ^o 11 Ö. Ingerstad																	
	Anders Nilsson.																	
17	åker	1	50	-							1600	2700	-	2000	3000	-	600	-
18	"		56	-							1600	896	-	2000	1120	-	224	-
19	"		52	-							1400	728	-	¹⁸⁰⁰ / ₂₀₀₀	928	-	208	-
20	"		57	-							1400	578	-	¹⁸⁰⁰ / ₂₀₀₀	666	-	148	-
21	ägorväg								02	37								
22	bäck								03	-								
23	"								02	-								
24	ägorväg								02	92								
	Summa	2	95						10	29		4542	-		5722	-	1180	-
F	⁷ / ₁₂₀ Mtl N ^o 11 Ö. Ingerstad																	
	P. Svensson.																	
25	åker		89	-							1800	1602	-	2000	1780	-	178	-
26	åker		87	-							1800	1566	-	2000	1740	-	174	-
27	bäck								03	54								
28	ägorväg								03	09								
	Summa	1	76	-					06	63		3168	-		3520	-	352	-
G	¹ / ₉₆ Mtl N ^o 11 Ö. Ingerstad																	
	Nils Nilsson																	
29	åker		28	-							1800	504	-	2000	560	-	56	-
	Summa		28	-								504	-		560	-	56	-
H	Östra Ingerstads bys gemens.																	
	Samma lertag																	
30	lertag, åker		39	-							1200	468	-	¹⁶⁰⁰ / ₂₀₀₀	624	-	156	-
	Överföres		39	-								468	-		624	-	156	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Överför.		39	-								413	468	-		624	-	156	-
31	tomt		04	10							1200	49	20	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	65	60	16	40	
32	häch imp.								02	-									
	Summa		43	10					02	-			517	20		689	60	172	40
I	<u>1/96 mtl N:8 Ö. Ingelstad</u>																		
	<u>Ola Andersson</u>																		
33	åker		29	-							1200	348	-	2000	580	-	232	-	
34	"		72	-							1200	864	-	2000	1440	-	576	-	
35	"		1	07	-						1400	1498	-	2000	2140	-	642	-	
36	"		61	-							1600	976	-	2000	1220	-	244	-	
37	byväg imp.								06	36									
	Summa		2	69					06	36			3686	-		5380	-	1644	-
K	<u>1/48 mtl N:8 Ö. Ingelstad</u>																		
	<u>Per Hansson</u>																		
38	byväg imp.								04	68									
39	åker		1	00	-						600	600	-	2000	2000	-	1400	-	
40	"		66	-							1000	660	-	2000	1320	-	660	-	
41	"		35	-							1200	420	-	2000	700	-	280	-	
	Summa		2	01	-					04	68		1680	-		4020	-	2340	-
L	<u>1/12 mtl N:8 Ö. Ingelstad</u>																		
	<u>Henrik Jönsson</u>																		
42	åker		35	-							1200	420	-	2000	700	-	280	-	
43	"		30	-							800	240	-	2000	600	-	360	-	
44	"		20	-							800	160	-	2000	400	-	240	-	
45	"		15	-							1400	210	-	2000	300	-	90	-	
46	högland mark imp.								01	75									
47	byväg -"-								03	28									
	Summa		1	00	-					05	03		1030	-		2000	-	970	-
M	<u>1/44 mtl N:22 Ö. Ingelstad</u>																		
	<u>P. J. Johansson</u>																		
48	åker		27	-							1200	324	-	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	432	-	108	-	
49	betesmark, stenig.					10	-				1200	120	-	¹⁶⁰⁰ ~~2000~~	160	-	40	-	
50	åker		69	-							1400	966	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	1242	-	276	-	
51	häch imp.								04	44									
	Summa		96	-		10	-			04	44		1410	-		1834	-	424	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<u>Sammandrag</u>																	
A	1/8 mtl N: 21 Tjustarp Jahn Ingvarsson	3	41	-								5120	-		6820	-	1700	-
B	1/16 mtl N: 11 Ö. Ingelstad Nils Persson	1	05	-								1050	-		2100	-	1050	-
C	1/24 mtl N: 11 Ö. Ingelstad Nils Persson	2	93	-								3558	-		5860	-	2302	-
D	1/64 mtl N: 10 Ö. Ingelstad Ankefu Anna Isaksson	4	13	75					05	36		5270	-		8275	-	3005	-
E	49/3496 mtl N: 11 Ö. Ingelstad Anders Nilsson	2	95	-					10	29		4542	-		5722	-	1180	-
F	7/120 mtl N: 11 Ö. Ingelstad Per Svensson	1	76	-					06	63		3168	-		3520	-	352	-
G	1/96 mtl N: 11 Ö. Ingelstad Nils Månsson			-								504	-		560	-	56	-
H	Östra Ingelstads bys gemensamma lertag.	4	310						02	-		517	20		689	60	172	40
I	1/96 mtl N: 8 Ö. Ingelstad Ola Andersson	2	69	-					06	36		3686	-		5380	-	1194	-
K	61/648 mtl N: 6 Ö. Ingelstad Per Hansson	2	01	-					04	68		11680	-		4020	-	2340	-
L	1/12 mtl N: 8 Ö. Ingelstad Henrik Jönsson	1	00	-					05	03		1030	-		2000	-	970	-
M	7/44 mtl N: 22 Ö. Ingelstad P. J. Johansson.		96	-		10	-		04	44		1410	-		1834	-	424	-
	<u>Summa</u>	23	60	85		10	-		44	79		31535	20		46780	60	15245	40

Östra Ingelstad den 17 maj 1920
 Lennart Holmström
 statens landbruksingenjör
 Henrik Ekelin
 Nils Andersson.

K	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Skatt		Summa kostnad	
					kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A-B</u>								
4+86-7	2.171	Schaktning av mylla och lera m ³	190	3.-	570	-		
		" " shipper "	40	8.-	320	-	890	-
		För oförutsedda fall arbetets till- syn m. m. tillägges c ^a 10 %					90	-
		Summa					980	-
		Fördersättning enligt uppmännens utlåtande					40	-
		Summa					1020	-
<u>Dikessträckan B-b.</u>								
2+52+86	234	Schaktning av mylla och lera m ³	70	3.-	210	-		
		" " shipper "	100	8.-	800	-	1010	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c ^a 10 %					100	-
		Summa					1110	-
<u>Dikessträckan b-D</u>								
2-2+52	52	Schaktning av shipper m. m. m ³	17	8			136	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c ^a 10 %					14	-
		Summa					150	-
<u>Dikessträckan D-E (alternativ I öppet dike med nuvarande läge)</u>								
2-14	400	Schaktning av mylla, lera, sten m ³	1010	3.-	3030	-		
		Överföres			3030	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört			3030	-		
2-2 ⁺⁴⁰		Schaktning av shipper	120	5,00	600	-	3630	-
		Ågouägstrumma enligt ritning: sten till botten skikt m ³	4	16,00	64	-		
		" " fönst ösidamurar samt däck m ³	10	20,00	200	-		
13-13 ⁺⁴		Schaktning utöver dike sektionen igenfyllning, vägbanans i ordningsställande m.m.			36	-	300	
		Ågouägstrumma som ovan					300	
		För oförutsedda fall, arbetets till- ryn m.m. tillägges C ^o 10%					420	
		Summa					4650	-
		Jordersättning enligt syn- männens utlåtande					290	-
		Summa					4940	-
								✓
		<u>Dikessträckan B - F</u>						
20-21 ⁺⁷⁰	170	8" glacerade lerrör, kвал IV, jämte frakt l.m.	170	3,95	671	50		
20-27 ⁺¹⁶	116	Grävning, rörläggning, igenfyllning l.m. 6" tegelrör med frakt st	170	1,50	255	-	926	50
		Grävning rörläggning, igenfyllning l.m.	410	0,52	213	20		
		Intagningsbrunnar av marksten med låsbart lock av 3" plank och med inre diameter av minst 0,5 meter under avloppsroret. st	116	1,10	127	60	340	80
21 ⁺⁷⁰		Dikesöga enligt ritning För oförutsedda fall, arbetets till- ryn m.m. tillägges C ^o 10%	3	40,00			120	-
		Summa					25	-
							147	70
							1560	-
								✓
		<u>Dikessträckan b - G</u>						
0-1 ⁺⁵	105	6" tegelrör med frakt st	370	0,52	192	40		
		Grävning, rörläggning, igenfyllning l.m.	105	1,20	126	-	318	40
		Överföres					318	40
								✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört.					318	40
0		Intagningsbrunn som ovan					40	-
1+5		Dikesöga enligt ritning					15	-
		För oförutredda fall arbets						
		tillsyn m. m. tillägges c: 10 %					36	60
		Summa					410	-
							✓	
		<u>Dikessträckan G-H</u>						
0-16+13	213	4" legerör, frakt, skjuts m. m. st	750	0,32	240	-		
		Grävning, rörläggning, igen-						
		fyllning l. m.	213	1,20	255	60%	495	60%
		Intagningsbrunnar som ovan st	2	40,00			80	-
		För oförutredda fall arbetets till-						
		syn m. m. tillägges c: 10 %					54	40
		Summa					630	-
							✓	
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikessträckan A-B					1020	-
		" B-C					1110	-
		" C-D					150	-
		" D-E					4940	-
		" B-F					1560	-
		" C-G					410	-
		" G-H					630	-
		Summa kranor					9820	-
							✓	
		<u>Dikessträckan D-E Alternativ II, läckf ledning</u>						
		i gamla läget						
2-14	400	18" glacerade lerrör, hval IV frakt						
		inberäknad l. m.	400	15.-	6000	-		
		Grävning, rörläggning, igenfyllning, l. m.	400	1,50	600	✓	6600	-
		Intagningsbrunnar som ovan	2	40,00			80	-
2		Dikesöga enligt ritning					30	-
		Överföres.					6710	-
							✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört					6710	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges $\approx 10\%$					670	-
		<u>Summa</u>					7380	-
		Dihessstråchan D-E, alternativ III förlagt i rå- gången efter stråchan D-G-I						
1+6-0	106	Schaktning av sand, lera och sten m^3	390	3.-	1170	-		
0-26 ²⁴	324	" " " " m^3	1480	3.-	4440	-		
		Schaktning av gårdesgård av sten m^3	120	2.-	240	-	5850	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges $\approx 10\%$					580	-
		<u>Summa</u>					6430	-
		Fördersättning 20 ar α 20					400	-
		<u>Summa honor</u>					6830	-
		Östra Ingelstad den 18 maj 1920 Lennart Holmström statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd vid nygrävning av avloppsdiken genom och från ägor till Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken samt Tjustorp i Smedstorps socken, Kristianstads län, upprättad vid ny enligt dikeeringslagen år 1920.

Hemmans eller lägenhets					Deltagningskyldiga ägar- företagares nummer	Helt eller åter- stående förskattning värde		Fördelningstal		Beräknad kostnad.	
littera å syndeheten	markal	nummer	namn	ägare.		kr	öre	%		kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
<u>Andelning I dikesträckan</u>					<u>D-E</u>						
A	1/8	21	Tjustorp	John Ingvarsson	alla	1700	-	36	22	1789	27
B	1/64	10	Ö Ingelstad	Ankefru Anna Johansson	7-12	2994	-	63	78	3150	73
				Summa	-	4694	-	100	00	4940	-
<u>Andelning II dikesträckan</u>					<u>b-g-H</u>						
B	1/96	11	Ö Ingelstad	Nils Persson	alla	1050	-	26	57	276	33
b	1/24	11	"	Nils Persson	-	2302	-	58	25	605	80
E	49/3496	11	"	Anders Nilsson	17	600	-	15	18	157	87
				Summa	-	3952	-	100	-	1040	-
<u>Andelning III dikesträckan</u>					<u>B-b-D</u>						
A	1/8	21	Tjustorp	John Ingvarsson	alla	-	-	-	-	-	-
B	1/96	11	Ö Ingelstad	Nils Persson	"	773	67	18	95	✓ 238	77
b	1/24	11	"	Nils Persson	"	1696	20	41	54	✓ 523	41
D	1/64	10	"	Ankefru Anna Johansson	13	11	-	0	27	✓ 3	40
E	49/3496	11	"	Anders Nilsson	alla	1022	13	25	03	✓ 315	38
F	7/720	11	"	Per Sversson	"	352	-	8	62	- 108	61
G	1/96	11	"	Nils Månsson	"	56	-	1	37	- 17	26
H		11	Östra Ingelstads bys gemen-		"	172	40	4	22	- 53	17
			samma lertag.								
				Summa	-	4083	40	100	-	1260	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Indelning IV, dikesträcken B-F</u>										
I	1/96	8	Ö. Ingelstad	Ola Andersson	alla	1694	-	33 85	528	06
K	61/648	8	"	Per Hansson	alla	2340	-	46 76	729	46
L	1/12	8	"	Henrik Jönsson	alla	970	-	19 39	302	48
				Summa	-	5004	-	100	1560	-

<u>Indelning V, dikesträcken A-B</u>										
A	1/8	21	Tjustorp	Jahn Ingvasson	alla	-	-	-	-	-
B	1/96	11	Ö. Ingelstad	Nils Persson	"	534	90	7 99	81	50
G	1/24	11	"	Nils Persson	"	1172	79	17 53	178	81
D	1/64	10	"	Ankefru Anna Isaksson	"	7	60	0 11	1	12
E	49/3496	11	"	Anders Nilsson	"	706	75	10 56	107	71
F	7/720	11	"	Per Svensson	"	243	39	3 64	37	13
G	1/96	11	"	Nils Månsson	"	38	74	0 58	5	92
H	-	-	"	Östra Ingelstads by	"	119	23	1 79	18	26
				gemensamma lertag						
I	1/96	8	"	Ola Andersson	"	1165	94	17 42	177	68
K	61/648	8	"	Per Hansson	"	1610	54	24 07	245	51
L	1/12	8	"	Henrik Jönsson	"	667	32	9 97	101	69
M	7/44	22	"	P. J. Johansson	"	424	-	6 34	64	67
				Summa	-	6691	20	100	1020	-

Fördelning av förrättningskostnader

(Fördelningsstalen användas vid fördelning av alla för hela före-
taget gemensamma kostnader)

A	1/8	21	Tjustorp	Jahn Ingvasson		1700	-	11 15	54	36
B	1/96	11	Ö. Ingelstad	Nils Persson		1050	-	6 89	33	59
G	1/24	11	"	Nils Persson		2302	-	15 10	73	63
D	1/64	10	"	Ankefru Anna Isaksson		3005	-	19 71	96	10
E	49/3496	11	"	Anders Nilsson		1180	-	7 74	37	74
F	7/720	11	"	Per Svensson		352	-	2 31	11	26
G	1/96	11	"	Nils Månsson		56	-	0 37	1	80
H	-	-	Ö. Ingelstads by	gemensamma lertag		172	40	1 13	5	50
				överföres		9817	40	64 40	313	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Överfört		9817	40	64	40	313	98
I	1/96	8	Ö. Ingelstad	Ola Andersson		1694	-	11	11	54	17
K	1/648	8	" "	Per Hansson		2340	-	15	35	74	84
L	1/12	8	" "	Henrik Jönsson		970	-	6	36	31	01
M	7/44	22	" "	P. J. Johansson		424	-	2	78	13	55
				Summa.		15245	40	100	-	487	55
				Östra Ingelstad den 18 maj 1920							
				Lehnart Holmström							
				Statens lantbruksingenjör							
				Henrik Ekelin							
				Nils Andersson							

Utlåtande

avgivet vid nym enligt dihningslagen - av-
seende nygrävning av avloppsdiiken genom
och från ägor till Östra Ingelstad i Östra
Ingelstads socken och Tjustorp i Smedstors
socken, Kristianstads län.

1: Företaget, som avser bättre förläggning
av odlad jord genom nygrävning av bland
annat naturligt vattendrag torde böra hän-
föras till andra kapitlet i lag om dihnung
och annan avledning av vatten den 20 juni
1879.

2: Något laga hinder att utföra företaget
på sätt, som i detta utlåtande beskrives
finna synemännen ej föreligga.

Det visar sig nämligen att den å Ingelstads
gård befintliga fördämningen i sitt nuvarande
skick ej ^{inväntar} menligt på förläggningen av sökan-
denas mark.

3: Företagets omfattning är beroende av
yrkandena till protokollets § 4 och 8 och
beror synföreläggningen i anledning därav
de diken, som å hithörande planbarta äro
betecknade med en enkel eller dubbel dragen
röd linje samt bokstäverna A-B-C-D-E,
B-F och C-G-H, varjämte synemännen
på grund av framställt yrkande verkställt nym
i föreslagna strächan D-G-I.

Den vatten-skadade mark, som av före-
taget tillshyndas bätnad, är omfattad å hithörande
planbarta. Såsom betalningsskyldig till före-
taget anses all mark, vars förläggning till 1,2
meters djup är beroende av vattenregleringen
och som genom denna vinner möjlighet.

till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i vattendragen med tillägg dels för behörlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella lächdikeyögar, dels för markens sättning och dels för fall åt ridorna mot vattendragen räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000.

4^o När jordägarens deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskryndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål har synmännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som allsamt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av.

Den försumpningsgrad har utvärderats genom avvägning.

Jord som ligger i jämn höjd med eller högre än kurvan för den vattenståndade

marken har grad 1,0 d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0, anses sålunda för närvarande sakna värde.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdder med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen och är denna uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

Vissa vid utloppet A-B belägna ägofigurer erhålla ej möjlighet till full torrläggning. Dessas blivande värde har beräknats enligt ernådd torrläggningsgrad på samma sätt som här ovan angivits för beräkningen av jordens nuvarande värde. Dylika reducerade värden utmärkas i värderingslängden med rött blåck.

5: För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till frammanförande.

vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

På begäran av sakägarna och med stöd av dikebygdslagens § 5 hava styrelsemännen funnit skäl bestämma, att dikesträckan B-G-H och B-F skola göras täckta.

Dikens dimensionering framgår av följande beräkningar.

Dikesträckan A-D

Nederbödsområde 1250 har
avrinning vid flod: 1 sekundliter pr. har =
= $1,250 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Sträckan 5-7

$$J = 0,001$$

$$bb = 0,5 \text{ m}$$

$$sl = 1:1,25$$

$$t = 1,0 \text{ m}$$

$$v = 0,73 \text{ m/sek}$$

$$Q = 1,27 \text{ m}^3/\text{sek}$$

(J = relativa fallet, bb = bottenbredd, sl = sidoslänt, t = vattendjup, v = vattnets medelhastighet, Q = framrinnande vattenmängd)

Vid flod kommer också högvattenståndet att ställa sig omkring 1 meter högt i diket. Medelvattenståndet anses bero på en avrinning motsvarande $\frac{1}{10}$ av flodvattnet. Medelvattenståndet beräknas ställa sig omkring 0,35 m högt i diket.

Sträckan 2-7

$$J = 0,002$$

$$bb = 0,5 \text{ m}$$

$$sl = 1:1,25$$

$$t = 0,9$$

$$v = 0,97 \text{ m/sek}$$

$$Q = 1,41 \text{ m}^3/\text{sek}$$

Vid denna höjdenlutning kommer alltså flodvattenståndet ej att överstiga 0,9 meter. Medelvattenståndet beräknas ej överstiga 0,3 meter.

Dikessträckan D-E

Nederbödsområdet, högst 170 hektar, inverkas ej skande på de dimensioner hos öppna diket, som anses nödiga av praktiska hänsyn, nämligen en bottenbredd av 0,3 meter och en slänt av 1:1,25 samt bottenlutningen 3,75:1000.

Förslag har upprättats att utföra denna dikessträcka täckt.

Dimensionsberäkningen är följande:

$$S = 0,004$$

$$d = 18'' (45 \text{ cm})$$

$$N = 50 (1 + 0,5 \sqrt{R}) \sqrt{S} = 1,238$$

$$Q = 0,1969 \text{ m}^3/\text{sek}$$

En täckt ledning skulle alltså bestå av 18" rör.

Vidare har förslag utarbetats till detta dike, förläggande i räkningen efter sträckan D-G-J.

Detta dike skall göras öppet med bottenbredd av 0,3 meter och sidolutning av 1:1,25. Kostnaden för dessa tre sträckor ställas sig sålunda:

Alternativ I	Öppet dike D-E	4940:- kr
"	II täckt " D-E	7380:- kr
"	III öppet dike D-G-J	6830:- kr

* För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6° Företaget berör endast enskilda vägar.

* Vid dimensioneringen av övriga dikessträckor har iakttagits följande nederbödsområden.

punkt F	20	21+34	H	15-22	G
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"

De befintliga broarna vid punkten 3+34 och 4+86 vita på skifferberg av så fast beskaffenhet, att dikesrektionen kan sträktas fram utan att broarna behöva ombyggas.

Vid 4+86 dämmer bron högvattnet till 10 cm höjd vilket ej inverkar på dikingens resultat. Uppdragandet av dikessträckan D-E medför byggandet av två stycken ägrovägstummar, varvid förslagsritning upprättats. Broarna byggas av diktningsskyldige, men underhållas av den eller de personer, som fört haft sig denna skyldighet ålagd.

7^e Länsmännen vittorda kravet på ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande och till jordupplag invid öppna diken. Om respektive diken komma till utförande skall alltså följande ersättningar utgå för jord som åtgår till dikes utvidgande:

Vid sträckan A-B:

till P. J. Johansson, $\frac{7}{44}$ mtl N^o 22. Ö. Ingelstad för 2 ar å 20 kronor kr 40:-

Vid sträckan D-E

till Lars Isakssons änka, $\frac{1}{64}$ mtl N^o 10 Ö. Ingelstad för 14,5 ar å 20 kr kr 290

Vid sträckan D-G-I (om denna utföres)

till Lars Isakssons änka, $\frac{1}{64}$ mtl N^o 10 Ö. Ingelstad för 10 ar å 20 kronor kr 200:-

till Nils Persson, $\frac{1}{24}$ mtl N^o 11 Ö. Ingelstad för 7,5 ar å 20 kronor kr 150:-

till Per Svensson $\frac{7}{120}$ mtl N^o 11 Ö. Ingelstad för 2,5 ar å 20 kronor 50:-

Dessa ersättningar skola utgå i form
av avdrag av vederbörande dihnings-
kostnad.

För att ersättning för jord, som åtgår
till jordvallar, skall utgå, skall yrkande
därom framställas skriftligen till företagets
styrelse senast den dag då genom veder-
börande avsejningsintygs uppläsande å
allmänt sammankommande företaget förklaras
avslutad. Uppmätningen av den mark som
lägges av jordvallar skall då verkställas
av två stycken av företagets styrelse
till kallade ojävige män och skall er-
sättning beräknas efter ett pris av 20
kronor pr ar av jordvallar täckt mark.
För jordvallar vid täckta ledningar
lämnas ej någon ersättning.

I öfrigt skola ej några ersättningar utgå.

Det skall här anmärkas, att den av
företaget till upplag för dikejorden lösta
arealen icke därmed tillfaller dihningslaget,
utan må jordägaren tillgodogöra sig densamma
genom dikevallarnas borttagande.

§: I anseende till markytans fall och
dikernas lägen i förhållande till den
vattenströmmade marken hava styrelsemännen
funnit skäligt indela företaget i fem av-
delningar av vilka

avdelning	I	omfattar dikesträcken	D-E
"	II	"	G-H
"	III	"	B-C-D
"	IV	"	B-F
"	V	"	A-B

I kostnaderna inom de olika avdelningarna.

deltaga de ägoområden i mån av beräknad förbättring, som för sin förläggning äro beroende av till avdelning hörande dihessträckas upptagande. För ett område beroende av dihessträcka, tillhörande annan nedanför liggande avdelning, deltagar ägoområdet jämväl i kostnaderna för detta dike i mån av förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad, som ålegat ägoområdet för dikning inom ovanför liggande avdelning.

Ränsnings- och underhållskostnader skola fördelas på samma sätt som nygrävningskostnaderna.

Till grund för fördelning av alla gemensamma kostnader skola läggas de ursprungliga förbättringsvärdena, såsom dessa angivas i värderingslängden. Till gemensamma kostnader ^{räknas förbättringskostnader} samt andra hela företaget rörande kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i öfrighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9. §. Företagets benämning skall vara "Östra Ingelstads-Tjustorps dikningsföretag av år 1920".

Dess angelägenheter skola i första hand omhändertas av en styrelse, vilken väljes å allmänt sammankäde mellan delägarna, varvid var och en utövar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i

företaget.

Sysslomannens åligganden äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;

att själv och genom tillkallande av sak-kunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget.

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kalltelseris å vilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annan i en eller flera vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, tillis anordnande varder av sakägarna bestämt, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dröftande;

att ombesörja dikenars vidmakthållande och uppränsning å årstid då växande gräda därav minst lager skada; samt.

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarna besluta, att arbetet skall handhavas av en arbetsstyrelse skall syssломannen vara ordförande i denna.

10: Med avseende på arbetets utförande

stadga sysemännen

att arbetet må påbörjas så fort denna syneförrättning runnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag av statsmedel sökes de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed förskrivs;

att dikestäckan D-E må utföras efter endera av de upprättade tre alternativa förslagen, dock att den, som yrkar utförande av endera alternativa förslaget II eller III skall vara skyldig att gälla de därmed förenade ökade kostnaderna;

att där öppet dike går i räkning denna och dikest mittellinje skall sammanfalla;

att dikestjorden ej må läggas närmare öppna dikest kant än en meter med en sidolutning av brantast 1:1

att dikestjorden vid täckta ledningar skall återfyllas på dessa sedan rörens läge kontrollerats av sakkyndig person;

att stenar av full mansbördas storlek och därutöver ej må läggas i jordvallarna utan särskilt för sig, så att de ej hindra.

jordvallarnas utspridande eller skada
rörledningarna;

att den, som åtagit sig arbetet ej må
erhålla slutlönvid förän arbetet godkänts
av statens lantbruksingeniör eller den han
i sitt ställe sätter.

11: Ränsningar av öppna dike-
ns skole verkställas så ofta behöves det
påhållas, dock minst vart annat år.

Dikesbunnarna skole ränsas minst
två gånger årligen. Brunnlocken skole
hållas lästa. Hoppling till rörsträng
mellan dikebrunnarna förbjudes.

12: Kostnaderna för denna synför-
rättning skole, om så erfordras vid för-
rättningens avslutande av sökandena för-
skjutas, men gäldas enligt kostnadsfördelnings-
längdens föreskrifter av samtliga sakägare,
om företaget kommer till utförande.

13: Beträffande de i synprotokollets §§
15, 16 och 17 antecknade anmärkningarna hän-
vise synmännen till förestående utredning.

Östra Ingelstad den 18 maj 1920.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingeniör.

Hennrik Ekelin

Nils Andersson.

Förestående skrift af
synprotokoll med bilagor 1-8
inlämnas.

Lennart Holmström

Arvodesräkning

Arvodesräkning för verkställd nym enligt dikningslagen avseende nygrävning av avlopps diken genom och från ägor till Östra Ingelstad: Östra Ingelstads socken samt Tjersbo i Smedstorps socken, Kristianstads län.

År, månad	Dag	Antal dagar	Ägofigurer				Öretal pr. t:ö	Skonor	Öre	Summa
			antal	areal i ar	medelareal i ar					
april	14	0,5				Lösen för förordnandet				6 -
						jämte kommissionärsavvode				3 -
maj	17	0,5				Kallelser och kungörelser, 15 st.				10 -
						Sammanträden med sakägare				
						Ägomätning i skala 1/4000				
			35	2360,85	17,6	åker		29	40	
			1	10,00	10,-	betesmark			16	29 56
			15	44,79	2,9	impediment				90
			51	2415,64	47,3	arealuträkning				4 59
						Jordvärdering				14 78
		3				undersökning av marken,				
						avvägning, längdmätning				
						sektionering				30 -
						Profilprofil, 2400 m				16 80
						Förslaget upprättande,				
						hydrografiska beräkningar				
						massberäkningar				50 -
						Kostnadsförslaget				24 03
						Höjdsiffrornas insättande				
						i plankarta				5 -
						Detaljritningar i sektioner				15 -
						Kostnadsfördelning				25 -
						Överföras.				234 66

överfört

Utåtgångens omfattande

Lösen för plankartan

" " höjdsiffrors insättande

" " profilritningar

" " detalj och sektionsritningar

" " avskrift av handlingar

Summa honor

Härtill kommer:

Slantlångning, 8 dagar à 8 kr.

Påsar och löhten

Kallelse kostnad

Godemännens dagarvoden och rese-
ersättning

Totalsumma honor

Den, med denna räkning g åtnöjes,
äger anställa blander därå genom
stämning till Ingelstads och Järrestads
häradsrätt inom sex månader från
denna dag

Östra Ingelstad den 17 maj 1920

Lennart Stalmström

statens lantbruksingeniör

Sökhandena hava erhållit en med
denna lika lydande räkning, bebygga.

Henrik Ekelin

Nils Andersson

coll.

Nils Andersson

Henrik Ekelin

		234	66
		40	-
8	09		
5	00		
10	80		
7	50		
10	-	41	39
		316	05
64	-		
6	-		
22	-		
79	50	171	50
		487	55

L _____ 1-0253

Handlingar 8250
rörande

lån och anslag av allmänna medel
till Östra Ingelstads-Tjustorps
Sikningsförelag
av år 1920.

Arskrift


Genom Huvudstadsrådets nämnda
beslut den 16 februari 1923 fastställd till
eftervärtelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 februari 1923.

På Huvudstadsrådets styrelsens
vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100,000

Avskrift. Leden delägare
i det ardlämningsföretaget,
som avser förläggning
av mark till Östra
Ingelstad i Östra In-
gelstad och Järstorp i
Järstorp socken,
Kristianstads län,
förklarar sig vilja söka
län och avslag av all-
männa medel till
företagets utförande,
för jag härmed lämna
angiva följande av
sitningar och förslag
åtföljda

Beskrivande
Företagets ändamål.

Företaget avser bättre för-
läggning av odlad jord.

Beskrivning.

Ardlämningsområdet är
beläget omkring en kilometer
norr om Östra Ingelstads kyrka
och utmärkes i markställande
översiktskarta med röd färg.

Förväsende rättlig utredning.

Företaget har föregåtts av
sitt statligt lämningslag, verk-
ställt av markstyrelsen på för-
ordnande av länsstyrelsen. Mot
sitt förfärdning, som slöts
den 18 maj 1920 har ej anmält
någon, varom beres bifogas detta

bekräftande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synföreläggning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka värslutas.

Lån- och avslagsöskande.

I förmiddagtelad den 18 maj 1926 hava satsägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdårig ansökan om största möjliga lån och avslag på allmänna medel till företagets utförande (bif. 2).

Auditeringsområdets beskaffenhet.

Auditeringsområdet omfattar i sin helhet

åker 23,6085 ha

betesmark 2,10 "

Summa 23,7085 ha

Jordbruket består av djupa mylla på moräsen.

Fästningsdrag.

Auditeringsområdet omfattas av ägarna ditam med för små dimensioner för markens förläggning.

Vattenanledning.

Förslaget innebär utgrävning av avloppsdiken i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska

faktorer, som inverka därå
hänvisas till nummer 5 i syn-
vännens utlåtande, infäst som
bif. 8 till bifogade avskrift av syn-
protokoll.

Byggnader.

Förstaget medför byggnad
av två stycken ägarägarstäm-
mor, till vilka förslagsritningar
äro upprättade.

Ödning.

All i förstaget ingående
sökanterna tillhörig jord är od-
lad.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom förstagets
utförande uppkommande
jordförbättringen samt kost-
naderna för arbetet framgår av
följande

Tabell

Areal och ägarlag.	Hela		Län-och	
	före- taget		anslags- sökande andel	
Följande underökningen				
åker	23	6085	19	1775
betesmark	0	10	—	—
Summa har	23	7085	19	1775
Efter de förslagena				
arbetenas utförande				
åker	23	6085	19	1775
betesmark	0	10	—	—
Summa har	23	7085	19	1775

Jordvärde

Efter likvideringen kr. 4678060 38/77 "

Före " " 3153520 24/906 "

Värdet för höjning

genom likvideringen kr. 1524540 13271 "

Kostnad

för likvideringen kr. 1048528 9712 97

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värde för höjning genom likvideringen äro härstade ur synskandlingarnas värderingslängd, bif. 5 till synprotokoll. Kostnaden finnes specificerad i synskandlingarnas kostnadsberäkning, bif. 6 till synprotokoll samt i sammandrag i sin detta betänkande fogade kostnadsförslag bif. C. Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synmännens utlåtande, bif. 6 till synprotokoll.

Skinder mot företaget.

Enär synförrättningen numrit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmännas sida jämbitet H. H. av den 31 december 1879 utfordras ej.

Likvidande företag i orten.

Närmast belägna med

statsmedel understödda lif-
nande företag torde vara "Innby-
bäckens reglering m. m. år 1908",
som utgör öfre del av den bäcke,
A B C D, som ingår i detta före-
tag, som ej förut varit föremål
för myndighets prövning.
Beräkning av lån och avslag.

☺ Härskild tabell, bilaga B b,
har utredning verkställdt angä-
ende storleken av det lån m. od-
lingslånefonden samt det anslag
m. allmänna avdriftsavgiften,
som författningens enligt torde
kunna påräknas och framgår
därav, att anslaget kan uppgå
till 3237,66 kronor samt lånet
till 6475,31 kronor.

Förslaget.

Flävisande till förstäm-
de utredning, förslaget jag
att till utförande av detta före-
tag beräknas lån m. odlingslåne-
fonden med 6475 kronor samt
anslag m. allmänna avdriftsavgiften
anslaget med 3235 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas, vad i synnerhets
saga kraftfulla utlåtande
bestämnas. Dikessträckan
D-E, utföras som öppet dike
enligt förslag, att I.
Arbetsföretag.

Till auditeringsarbetenas
utförande borde anslås en tid
av ett år.

Kristianstad i april 1922.

Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Bilagor.

- A Tabell
- Ba "
- Bb "
- C Kostnadsförslag
- D Förningshandling
- E Diariebrev
- F Arkivskrift av synskhandlingarna
- G Räkning i ett blad.

Tabell

Bif. A

	Hela företaget		Låna- och anslags- och handels andel			
	Areal		Värde		Areal	
	Värde		Areal		Värde	
	km	ar	kr.	ör.	km	ar
	1	2	3	4	5	6
I sitt vid under- sökningen befunna tillstånd utgöres av dikningsområdet av						
åker	23	6085	19	1775		
betesmark	0	10	-	-		
<u>Summa</u>	23	7085	31	535	20	19
Gjennom de före- slagna vattenavled- nings- och avdiktungs- arbetenas utförande beräknas samma område kunna för- ändras till						
åker (förbättrad)	23	6085	19	1775		
betesmark (förbättrad)	0	10	-	-		
<u>Summa</u>	23	7085	46	780	60	19
Kristianstad i april 1922. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör.						

Bestämning och värderingslängd
redanstämmande läns- och anslagesrätt

Gammans eller lägenhets

littera a exemplar	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/8	21	Fjirstings	Arthur G. Olsson
B	1/96	11	B Ingelstad	John Ingvar
C	1/24	"	"	Nils Persson
D	1/64	10	"	"Dane
E	49/3496	11	"	Antefen Anna
I	1/96	8	"	Anders Nilsson
K	61/648	"	"	Ola Andersson
				Per Hansson

Bif Ba

öfver rättsordskadad mark tillhörande
de tillhöriga hufvudman

	Areal		Jordförbättringsvärde
	åker		grov ditaringen
	hvar	are	hvar
	6		7
spann)	3	41	1700
	1	05	1050
	2	93	2302
Isaksson	4	1375	3005
	2	95	1180
	2	69	1694
	2	01	2340
<u>Summa</u>	19	1775	13271

Kristianstads i april 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksskizör.

Tabell utvisande låna- och samt låna- och anslagsbelopp.

Lånaans eller borgen					Förhållings värde	70 % av förhållingsvärdet	D	
littera å egenskapen	antal	nummer	namn	innehavare			And. I	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A	1/8	21	Sjunde	Johan Ingvarsson	1700 -	1190 -	~~1789 47~~	
B	1/96	11	Ö. Ingelstad	Nils Persson	1050 -	735 -		
C	1/24	"	"	Dane	2302 -	1611 40		
D	1/64	10	"	Anders Anna Isaksson	3005 -	2103 50		
E	49/3496	11	"	Anders Nilsson	1180 -	826 -		
I	1/96	8	"	Ola Andersson	1694 -	1185 80	~~3509~~	
K	6/648	"	"	Per Hansson	2340 -	1638 -		
Summa					13271 -	9289 70	4940 -	

Bif-B b.

avslagsrikandenas andel i kostnaderna

Klager i Kostnaderna för															Summa	Lant	Lantlag
iteringens																	
And. II		And. III		And. IV		And. V		Laga egen förhållingen		Lantbrukandets							
ter. år	in	ter. år	in	ter. år	in	ter. år	in	ter. år	in	ter. år	in	ter. år	in	ter. år	in		
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
~~27635~~	~~23844~~		~~8159~~	~~3359~~	~~1408~~	~~64427~~	~~21476~~	~~42957~~									
60580	52341		17781	7363	3083	141248	47083	94165									
	340		112	9610	4024	329159	109720	219439									
15797	31538		10771	3774	1580	63450	21150	423									
		52806	17768	5417	2268	78259	26086	52173									
		~~172946~~	~~24551~~	~~7484~~	~~3133~~	~~108114~~	~~36058~~	~~72076~~									
~~1840~~	~~78069~~	~~189477~~	~~36706~~	~~42443~~	~~17773~~	~~789468~~	~~33378~~	~~236789~~									
		(910-)	(1110-)	(730-)													
														(4730-)	(2360-)		

Kristianstad i april 1922.
 Lennart Holmström
 Statens lantbankens ingång

Kostnadsberäkning

Bif. C.

Finansiering 1 krona

Dikering

Dikessträckan H-B 1020.-

" B-C 1110.-

" C-D 150.-

" D-E 4940.-

" B-F 1560.-

" C-G 410.-

" G-H 630.- 9820.-

Minskning omkring 30% 2820.-

Kostnad för lån och avdrag 7000.-

Synkostnad 48755 66528

Summa 766328

Kristianstad i april 1922.

Lennart Holmström
Statens lantbankens ingesör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats
till 7.665 kronor 28 öre varav i aktie-
dennas andel 7.094 kronor 68 öre. Stock-
holm den 26 februari 1923.

På Kungl. Lantbankens styrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bif. D.

Underutvecklade delägare
i Östra Ingelstads - Tjustorps Läk-
ningsföretag av år 1920 överens-
komma härmed, att gemen-
samt hos Kgl. Majt göra under-
lämnig ansökan om största
möjliga lån och anslag av
allmänna medel till företagets
utförande och upprätta vi åt
företagets styrelsen att under-
teckna alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt
utkriftna och med redovisnings-
skyldighet handhåva och bevil-
jade statens medel.

Östra Ingelstad den 18 maj 1920.
Ola Andersson Nils Persson
Per Hansson John Ingvarsson
Anders Nilsson Anna Isaksson

Bevittnas

Henrik Ekblin Nils Andersson

Bif. E.

Att, såvitt här förda
diarium utvisar, visserligen
icke anmält med en av
statens landtbeskrivnings-
Lennart Flabström verk-
ställt, enligt uppgift den
18 maj 1920 avslutat förätt-

ning avseende förklagning
av mark till Östra Ingel-
stad i Östra Ingelstads socken
"Östra Ingelstads-Tjörstups
dikningsföretag av år 1920"; be-
tygar.

Kristianstads landokamrati
den 26 april 1922.

På tjänstens vägnar:
Ivar Schalin

ser

Förstående avskrift av
lagdelingar tillkända den av
Kung. Majt. den 16 feb. 1923 för-
stående arbetsplanens vidröras:
Herman Thorsén

28 APR 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 16 februari 1923

för

"Östra Ingelstads-Tjustorps dikningsföretag av år 1920", avseende nygrävning av avloppsdiken genom och från ägor inom Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken och Tjustorp i Smedstorps socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN, _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström den 1 april 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat dels lån med fyratusensjuhundratrettio / 4.730/ kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med tvåtusentrehundrasextio/2.360/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 18 maj 1920, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbindet mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östra Ingelstad den 5 april 1923.

Ola Andersson
ägare av 1/6 mt. N:8 Ö. Ingelstad Smedstorp

Att Lantbrukaren Ola Andersson
Östra Ingelstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Anders Nilsson
Adress: Valabro Tomelisa

Herrvik Nilsson
Adress: 8 Ingelstad Smedstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 16 februari
1923. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 april 1923.

[Signature]

[Signature]

Postskrift

Räkning Kristianstad den 6 maj 1922.
Ofrå Tingsstad Tingsbys rikningsförslag Debet
till landbrukssingjören L. Holmström

1922	Rekalkulerande rörande lån och anslag	18-
april 1922	Bilagor	42-
	Coenitstekarter, 3 st.	8-
	Räkningar på kalkerväx	48 98
	Postskrift av handlingar	32 05
maj 6	Ansökningshandlingar 5 up	6-
	Diarielista med kom arrende	5 40
	Diverse skrivelser ang. ansökan	6-
	Inbjudning 4 bänd	6-
	<u>Samman kronor</u>	<u>177 73</u>

som uttages postförskott

Den med denna räkning
ej återgis äges anställda bekräftas
därå givna stämning till
Kristianstads Rådhuskäll in-
om bekräftades från den
6 maj 1922

Lennart Holmström
statens landbrukssingjör.

Värrepro.

M. M. M. M.

182
23

Godkänt den 30 april 1923.

8251

5-300
Folios 224
M. Sundbom
28 APR. 1923

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Östra Ingelstad - Tjustorps dikningsföretag av år 1920", avseende nygrävning av avloppsdiken genom och från ägor inom Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken och Tjustorp i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 februari 1923

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2.360:- kronor

lån ur odlingslånefonden 4.730:- "

Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 5 april 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna har befunnits att detsamma utförts i överensstämmelse med det slutligen fastställda förslaget, varför arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 21 april 1923

Mart Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

