

Kopia

Utlåtelse med anslag till Kungl. Maj:ten den 31 dec. 1924 för
någon arrensplan
Borrby och Hoby

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1924 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 27 januari 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.






Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
för torrläggning av mark till
Borrby och Hoby
i Borrby och Östra Hoby socknar av
Kristianstads län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1923 av

Arvid Carlström
Statens lantbruksingenjör

L 10257

Ar 273 Kristianstad län



NTL.Nr 001

L 10257

Ar 273 Kristianstad län

L _____ 1*0257



Avskrift.

Protokoll, hållet vid
synförrättning enligt vat-
tenlagen angående torr-
läggning av mark till Ho-
by och Borrby i Östra Ho-
by och Borrby socknar
av Kristianstads län.

År 1923 den 22 mars inställ-
de sig undertecknad statens lant-
brukerinsynör hos lantbrukaren
Pernt Tiberq å nr 50 Borrby för
att på grund av länstyrelsens
förordnande verkställa synfö-
rättning angående dikning in-
Hoby och Borrby i Östra Hoby
och Borrby socknar av Kristian-
stads län. På grund av per-
sonliga hinder hade följän-
de saksägare infunnit sig:

Bengt Anderson för ¹²³3500 mtl. nr 59 Borrby
Otto Hansson för ⁵³² mtl. nr 50 do
Pernt Tiberq för ²⁵¹² mtl. nr 50 do
Albert Anderson för ¹³⁰⁰ mtl. nr 45 do
Anton Larsson för ¹³⁰ mtl. nr 45 do
Ivar Larsson för ³⁵⁵ 1434 mtl. nr 21 do
Anders Persson för ⁴⁷ 192 mtl. nr 5 do
såsom godmän: Martin Anderson
i Lohrups och Jakob Nilsson i Ho-
by, vilka båda arlagt för-
skrivit ed.

§ 1.

Det för undertecknad ut-
färdade förordnandet samman-

såkan därom upplästes (bil 1).

§2

På därom framställd
fråga upprades ej någon jäms-
anmärkning mot synman-
nen ej heller viste sig dessa
stå i jämförhållande till sak-
ägare.

§3.

Till förättningomannen
hade inkommit en skrivelse
enligt vilken Albert Anderson
i nr 45 Borsby, Otto Hansson
i nr 50 Borsby och Anton Larsson
i nr 45 Borsby förinade sig med
såkanden. Denna skrivelse upp-
lästes och vidhölls därefter
av undersekrarna, vil-
ket bestryktes genom syn-
mannens underskrift (bil 2).

§4

Såkandena yrkade utlopps-
dikens upptagande till så-
dant läge och dimensioner,
att deras vattenkådade mark
kunde torrläggas till lagom-
ligt djup för åker, att di-
kena skulle göras täckta, samt
att alla, som beröddes nytta
av företaget skulle deltaga i kost-
naderna enligt lag.

§5.

Pernt Fiberg ansåg lämplig-
ligt, att det i ödra utloppsdi-

ket över hans plan skulle flyttas till rågången mot Otto Hansson, varigenom han skulle beparas anläggandet av två stycken ständiken m å var. den sidan är gemensamma utloppet, som ejiet bleve nödvändiga i den händelse diket skulle bibehålla sitt nuvarande läge.

§6.

Otto Hansson motsatte sig diket förflyttning till rågången i den händelse han skulle bli högre betalningsskyldig till företaget på grund härav, ty han hade utloppet på egen mark från den del är egendomen, som var belägen söder om ifrågavarande rågång. Tor Eriksson yrkade diket bibehållande i sitt nuvarande läge, men detta skulle bli obiligt.

§7.

Albert Andersson yrkade att den diketräcka, som utgjorde utlopp för hans ägor skulle utgöra ardelning för sig så fort lagens betänningar tillät detta.

§8.

Bengt Andersson ansåg

sig ej hava nytta af förslaget.
§ 9.

Förädlingsnämnden hem-
gjorde att styrmännen om-
delbart efter sammanträdet kom-
me att vidtaga för ärendets vi-
dare behandling nödiga under-
sökningar och värdningar samt
att nästa sammanträde kom-
me att hållas på samma
plats torsdagen den 29 mars
1923 kl. 12 middag, till vil-
ket sammanträde några and-
ra kallade än detta medde-
lande komme att utgivas.

§ 10.

På intet vidare förkom
upplästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Först Halmström.

statens lantbrukingenjör.

Martin Andersson Jakob Månsson.

År 1923 den 29 mars.

Den dag sammanträdde ä-
ter förnämnda styrmän hos
lantbrukaren Bernt Tiberq i
Borby, varvid följande sak-
ägare tillstadeskommo:

Otto Hansson, Borby.

Bernt Tiberq, do.

Albert Andersson, do.

Anton Larsson, do.

§ 11.

Förädlingsmannen framla-
de och förklarade det upprätlade
dikningsförslaget samt uppläs-
te hädelseföretäckning ägobeskriv-
ning och värderingslängd i
sammandrag (bil 3), kostnads-
beräkning (bil 4) och kostnads-
fördelningsslängd (bil 5).

§ 12.

Lygmännen argäro vill
så lydande utlåtande (bil 6).

§ 13.

Jämligt förskrifterna i
vattenlagens kap. 10: 72 uppdrö-
go lygmännen åt Pernt
Viberg å nr 50 Norby att i för-
rekrivins ordning utfärda kal-
lebr till sammanträde för
styrelseval och skulle Viberg
mottaga och förvara till för-
retaget hörande handling-
ar och ritningar.

§ 14.

Räkning af förädlings-
kostnaderna bilades protokoll
ett som bilagor 7 och 8.

§ 15.

Då intet vidare förkom förklarades
förädlningen avslutad och upplä-
stes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Mårten Andersson. Jakob Malmgren.

Bil 1.

Resolution.

Förlikhet 10 kap. 338 rättna-
gen förordnar lärotyrskan sta-
tens lantbrukaringsför Lennart
Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan återgä-
lade lag, därut lagar hinder ej mö-
ter, verkställa den uti bilagda
ansökan påkallade förordning.
skolande sökanden tillställa för-
rättningsmannen detta förord-
nande.

Kristianstads landshövding
den 10 november 1921.

På lärotyrskans vägnar
Josef Fricker. Brynolf Nordqvist.

Till Lärotyrskan i Kristi-
anstads län.

Harmed anhälls vördsamt
om förordnande för behörig för-
rättningsman att i enlighet
med gällande lag verkställa
syn på arfverförläggelse från vat-
tenbröda ägor till No 50 Bor-
by i Borby socken. Kristianstads
län.

Samliga arfverförläggelse berörda torde
förut av förrättningsmannen kunna
med säkerhet angivas. Borby den 3 aug 1921.

Kennet Tiberg
Borby 50 Rt. Borby 110a.
Kvistnas
L. Kullman.

Härmed förmår jag mig und-
 Bunt Tiber ^{nr 50 Borby} här den 2 ang.
 1921 daterade ansökan om syn-
 för upptagande av avloppsvä-
 ke genom och från vattenberör-
 da ägor till Nr 50 Borby i Bor-
 by socken, Kristianstads län.

Borby den 5/10 1922.
 Albert Anderson Otto Hansson.
 Nr 45 Borby Nr 50 Borby.
 Anton Larsson
 Nr 45 Borby
 Presternas
 Lars Pullman. Anders Brundz.

Förstämde föreningshand-
 ling är uppläst vid synför-
 rättning den 22 mars 1923 och
 vidhålls då av undertecknade
 bebygg.

Lennart Holmström
 statens lantbruksingenjör.
 Martin Anderson. Jakob Hansson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Fläddförteckning, ägobeskrivning,
och värderingslämning för vatten-
skadad mark till Flaby i Ö. a Flaby
socken och Borby i Borby socken
är fristämmtad och är upprättad vid
synförteckning enligt vattenlagen
år 1923.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Örby socken</u>					
Örby	18	A	11/58		Georg Jonsson, Rydgård
				1	äng
				2	åker
				3	åker
				4	väg
					ingr <u>Summa</u>
<u>Norby socken</u>					
Norby	59	B	123/3500		Bengt Andersson
				5	åker förbättras ej
					<u>Summa</u>
Norby	50	C	5/32		Otto Hansson
				6	väg
				7	åker
				8	åker
				9	åker
				10	åker
				11	åker
				12	åker
				13	högland mark
				14	åker
				15	åker
				16	åker
				17	åker
				18	åker
				19	åker
				20a	åker
				20b	åker förbättras ej
					ingr <u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Borsby	50	D	25/192		Bernt Tiberq
				21	åker
				22a	åker
				22b	högland mark inyr
				23	åker
				24	åker
				25	väg inyr
				26	åker
				27	åker
				28	åker
				29	åker
				30	åker
				31	åker
				32	åker
				33	högland mark inyr
				34	åker
				35	åker
				36	åker
				37	åker
				38	åker
				39	åker
				40	åker
				41	åker
					<u>Summa</u>
Borsby	45	E	1300		Albert Anderson
				42	åker
					<u>Summa</u>
Borsby	45	F	130		Lars Persson och Anton Larsson
				43	åker
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	5.															
0	76.5							1400	1351	-	2000	1930	-	600	579	-
0	17.0							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
						0	16.0									
0	62.0							1600	992	-	2000	1240	-	400	348	-
0	25.0							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
						0	06.0									
0	76.5							1680	1285	20	2400	1836	-	720	550	80
0	74.0							1920	1804	80	2400	2256	-	480	451	20
0	98.5							960	945	60	²¹⁶⁰ ~~2400~~	2127	60	1200	1182	-
0	40.0							1200	480	-	2400	960	-	1200	480	-
1	12.0							480	537	60	¹⁴⁴⁰ ~~2400~~	1612	80	960	1075	20
1	44.5							1200	1734	-	2400	3468	-	1200	1734	-
0	21.5							1920	412	80	2400	516	-	480	103	20
						0	16.5									
0	35.0							1200	420	-	2400	840	-	1200	420	-
0	47.0							1200	564	-	2400	1128	-	1200	564	-
0	49.5							1680	831	60	2400	1188	-	720	356	40
0	83.0							1680	1394	40	2400	1992	-	720	597	60
0	97.0							1680	1629	60	2400	2328	-	720	698	40
0	70.0							1680	1176	-	2400	1680	-	720	504	-
0	90.0							1920	1738	-	2400	2160	-	480	432	-
0	82.0							1920	1574	40	2400	1968	-	480	393	60
13	41.0					0	38.5		17429	00		30070	40		10571	40
1	06.0							1680	1780	80	2400	2544	-	720	763	20
1	06.0								1780	80		2544	-		763	20
0	93.0							1440	1339	20	2400	2232	-	960	892	80
0	93.0								1339	20		2232	-		892	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Boorby	5	G	$\frac{47}{192}$		Anders Persson
				44	åker förbättras ij <u>Summa</u>
Boorby	21	H	$\frac{255}{1424}$		Loar Persson, Loarskög
				45	åker
				46	åker
				47	åker
				48	åker
				49	åker
				50	åker
				51	åker
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>O: a Flaby socken</u>					
Flaby	18	A	$\frac{11}{58}$		Georg Jönsson, Rydgård
<u>Boorby socken</u>					
Boorby	59	B	$\frac{123}{3500}$		Bengt Andersson
"	50	C	$\frac{5}{32}$	✓	Otto Hansson
"	50	D	$\frac{35}{192}$	✓	Bernt Viberq
"	45	E	$\frac{12}{300}$	✓	Albert Andersson
"	45	F	$\frac{120}{120}$	✓	Lars Persson och Anton Lander
"	5	G	$\frac{47}{192}$		Anders Persson
"	21	H	$\frac{255}{1424}$		Loar Persson, Loarskög
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning av arlappsdiken för anläggning av mark till Rorsby i Rorsby socken och Flaby i Östra Flaby socken av Kristianstads län upprättad vid synföreläggning enligt vattentvången år 1923.

Lage	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6		7	
0-0+40	40	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
		9" tegelrör jämta frakt och skjuvs st.	140	0.60	84	-	84	-
		Behaktning för täkt ledning, rörens läggning samt igensättning av diket l. m.	40	1.-	40	-	40	-
		Brägningsbrunn av marksten eller tegel med låbart lock av 3" plank. Brunnens in diameter 0.7 m. samt arlappsrörets höjd minst 0.5 meter över brunnens botten. Översta skiktet gjutes i cement och omgärdas med marksten.	1	35			35	-
		För oförutsedda fall arbetets tillägg m. m. tilläggs ca 10%.					16	-
		<u>Summa</u>					175	-
0+40.5+27	487	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
0+40-1+74	134	12" cementrör jämta frakt l. m. rörför	134	3.20	428	80		
					428	80		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>avseende</i>			438 80 ✓	
0+40-1+74	134	Schaktning för täkt ledning, rorens läggning samt igen- fyllning av diket l.m.	134 1.-	134 -	562 80 ✓	
1+74-3	136	9" tegelrör jämte frakt st.	441 0.60	364 60 ✓		
1+74-3	136	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning samt igenfyll- ning av diket l.m.	136 0.70	88 20 ✓	352 80 ✓	
3-5+5	205	10" cementrör jämte frakt l.m.	205 2.10	430 50 ✓		
3-5+5	205	Schaktning för täkt ledning, rorens läggning samt igenfyll- ning av diket l.m.	205 1.-	205 -	635 50 ✓	
5+5-5+27	22	12" cementrör jämte frakt l.m.	22 3.20	70 40 ✓		
5+5-5+27		Schaktning för täkt ledning rorens läggning samt i- genfyllning av diket l.m.	22 1.-	22 -	92 40 ✓	
0+40,35+5		Putagringsbrunnar som redan st.	3 35.-		105 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %			186 50 179 50	
		<u>Summa</u>			1935 -	
					✓	
5+27-13+10	783	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
5+27-7	173	15" cementrör jämte frakt l.m.	173 4.40	761 20 ✓		
5+27-7	173	Schaktning för täkt ledning, rorens läggning samt igen- fyllning av diket l.m.	173 1.-	173 -	934 20 ✓	
7-11	400	12" cementrör jämte frakt l.m.	400 3.20	1280 - ✓		
7-11	400	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning samt igenfyll- ning av diket l.m.	400 1.20	480 -	1760 - ✓	
11-12+65	165	15" cementrör jämte frakt l.m.	165 4.40	726 - ✓		
		<i>avseende</i>			726 -	2694 30
					✓	✓

1	2	3	4	5	6	7
		överför			726 -	2694 30 -
11-32+65 12	165	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, igenfyllning av diket l. m.	165	1.-	165 -	891 -
12+65 5+275+34		Dikesåga enligt ritning st.	1	50.-		50 -
78+10, 10+40		Intagningsbrunnar som van st.	5	35		175 -
12+65-13+10	45	Schaktning av lera skiffer m. m. m.	70	1.50		105 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				389 80
		<u>Summa</u>				4305 -
						V
		<u>Dikessträckan B-E.</u>				
0=0+40 0-19+79	79	5' tegelrör jämta frakt st.	276	0.25	69 -	
0-19+79	79	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, diket igen- fyllande l. m.	79	0.70	55 30	124 30 -
19+79		Intagningsbrunnar som van st.	1	35		35 -
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				15 70
		<u>Summa</u>				175 -
						V
0=5+27 0-18+50	350	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
0-18+50	350	9" tegelrör jämta frakt st.	1225	0.60	735 -	
0-18+50	350	Schaktning för täkt ledning m. m. l. m.	350	0.90	315 -	1050 -
16+50, 18+50		Intagningsbrunnar som van st.	2	35		70 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				115 -
		<u>Summa</u>				1235 -
						V
		<u>Sammandrag.</u>				
		Dikessträckan A-B				175 -
		överför				175 -
						V

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				175 -
		Diksträckan B-C				1935 -
		" C-D				4305 -
		" B-E				175 -
		" F-C				1235 -
		<u>Summa</u>				7825 -
						✓
		Norrby den 29 mars 1923 Gunnar Flakström statens lantbrukingenjör				

Kortradsfördelningeläggd
vid upptagande av arlagredi-
ken för förläggning av mark
till Borrby i Borrby socken och
Flaby i Östra Flaby socken, Kristi-
anstads län, upprättad vid syn-
förrättning enligt rattulagen år 1923.

Summan					Förbättrings- värde i mark.	Förbättrings- värde		Fördelningstal.	Förbättrings- värde		Förbättrings- värde	
littera i sy- nkarakt.	marktal	nummer	namn	ägare		kr	ö		kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	1/58	18	Flaby	Georg Jönsson Rylegård.	alla	180	-	0.76	59	47	4	72
C	5/32	50	Borrby	Otto Hansson	"	3761	50	15.89	1243	39	98	67
D	25/192	50	"	Bernt Viberg	"	10571	40	44.66	3494	65	277	31
E	17/200	45	"	Albert Andersson	"	763	20	3.22	251	76	19	99
F	1/20	45	"	Ears Persson och Anton Larsson	"	892	80	3.77	295	00	23	41
H	255/1127	21	"	Loar Larsson Larschag	"	7504	80	31.70	2480	53	19.6	84
				Summa		23673	70	100.00	7825	-	620	94

Borrby den 29 mars 1923.

Lennart Holmström.

statens lantbrukingenjör

Martin Andersson.

Jakob Nilsson.

Utlåtande.

angivet vid synföreläggning
enligt vattenlagen angående
föreläggning av mark till Ros-
by och Stoby i Rosby och Öst-
ra Stoby socknar av Kristian-
stads län.

1: Företaget ämnar utgrä-
ning av avloppsdiken från
odlad jord och ängsmark och
så att hänföra till dikning.
Mot företagets utförande på-
satt i detta utlåtande nä-
mare angives finnas enligt
synmännens förmärande ej
något laga hinder.

2: Sökande till företaget äro:
Permt Tiberq för $\frac{25}{12}$ mtl. nr 50 Rosby
Otto Larsson för $\frac{5}{32}$ mtl. nr 50 "
Albert Anderson för $\frac{17}{300}$ " " 45 " och
Anton Larsson för $\frac{1}{30}$ " " 45 "

Företagets utsträckning
är beroende av sökandenas
syftanden samt förfärliga
fallförhållanden och omfattar
synföreläggningen i anled-
ning härav de diksträckor,
som i hithörande planrit-
ning utmärkas med rött
och bokstäverna A-B-C-D,
B-E och C-F.

3: Den vattenskadade mark
som är företaget tillhys-

das bättrad, är utfattad i hit-
hörande plankarta. Såsom betal-
ningskyldig till förtagit an-
ses all mark, vars terrlägg-
ning till 1.2 meters djup är
berorande av dikningen och
som genom denna vinnes
möjlighet till förbättrad ter-
rällning, d. v. s. all mark, be-
lägen under en hurå avvägd
till 1.2 meters höjd över van-
ligt underrattensstånd i diket
med tillägg för behörig
höjdhöjnad mellan detta rat-
tensstånd och eventuella täck-
dikensögar, samt för fall åt
sidorna mot diket räknat, vid
ket fall beräknats lika med
markytans dock i överti-
gande 15:1000.

4^e Den i föriliggande fall
upphöjande bättraden
betalar i höjning av jordens
abstringsförmåga. Enär jord-
ägarnas deltagningskyldighet
i förtagit är berorande av den
värdeförändring, som tillsky-
das jorden genom förtagets
utförande, har denna vär-
deförändring mått utövas.
För detta ändamål hava
syndarnamen ättat varje ä-
gare ett värde, som i
kronan uttrycker jordens

värde efter företagets fullbär-
dan. Vid denna värdering har
hansyn tagits till jordens na-
turliga beskaffenhet såväl till
matjord som also samt till
dess belägenhet men ej till
jordens mer eller mindre
goda brukning och därav upp-
kommande itoie eller mind-
re kraft.

Jordens värde för fö-
retagets utförande av en up-
nemännen vara i det ito-
ra hela en produkt av dess
värde i fullt torrlagt skick
och den itoie eller mindre
grad av försmurning jorden
lider av. Jord, som ligger i
jämnhöjd med eller under
den försmurgande vattenytan,
har grad 0.0; även sådana
för närvarande sakna vär-
de; jord som ligger i jämn-
höjd med eller högre än
kurvan för den vattenbada-
de marken har grad 1.0; d. v. s.
dess värde för och efter fö-
retagets utförande samman-
falla. Höjdekilnaden mellan
den försmurgande vattenytan
och kurvan delas i tio höjd-
grader med varannan li-
ka höjdekilnad. Varje aföfigu-
rens höjdläge motvaras allt

så är en viss försumnings-
grad. Denna är uträknad för
varje figurs medelhöjd. Genom
reduktion är ågofigurernas bli-
vande värde med denna för
varje ågofigur uträknade grad
erhålles ågofigurernas ursprung-
liga värde. Skillnaden mellan
dessa två värden motverkas
den genom företagets utförande
de uppkommande förbättring-
en. Denna är uträknad för
varje ågostott och återfinnes i
värderingslängderna kolumner
15 och 16.

5: För att den beräknade
jerdförbättringen skall kunna
rnås, måste dikningsarbetet
verkställas i full överensstämm-
else med förslaget, som
är upprättat med hänsyn
tagen till frammanförande vat-
tenmängd, markens betnings-
förhållanden, dikningsarbets
ändamål m. m.

Samråd med sakä-
garna och med stöd av
vattenlagens bestämmelser
hava styrelserna bestämt
att vattnet skall avledas
i lämplig ledning.

Tid bestämmandet av
revideringarna hava sty-
relserna utgått från

största avrinning ar! sekund-
liter pr har.

Kidarbäddsmrådet är direkt
inmätt och utgör:

i punkt A	25 hektar
" B	36 "
" 3	45 "
" C	82 "
" 7	85 "
" 8+10	88 "
" 10+40	92 "
" 12+65	215 "
" E	3 "
" F	30 "
" 17+50	35 "

Dikens planlägen fram-
går av plankartan, där de ut-
märkas med röd linje. För
öfrigt hänvisas till plan-, pro-
fil och siktlinjeritningar samt
till kostnadsförslaget.

Deträffande Punkt Ti-
bergs yrkanden, att diket skall
förläggas i rågången, vilja
symsamman framhålla, att
en dylik anordning synes
vara till Tibergs skada, när
han därigenom går miste
om den drainerande föi-
maga som gemensamma
ledningen C-F av viktiga
tillhör i sig själv beitter
samt att den föreslagna
förflyttningen av diket till

rågången skulle svarar öka
än minna kostnaderna för drä-
ningen av Tiberis jord. Häre-
till kommer, att Otto Hansson
ordervägligen för närvaran-
de leder vattnet från sina
angränsande ägor i särskil-
da rännar och täkta ledningar
till avloppsdikey i punkt 8.
Även om Hansson säkerligen
skulle hava stor nytta av
dikefs förläggning i rågången
torde han i detta särskilda
fall ej kunna göras betal-
ningskyldig till detta dike,
varför styrelsen bestäm-
ma, att diket skall intaga
ett svarande lag C-F och
att vattnet från Otto Hanssons
ägor söder om rågången
i fråga fortfarande skall
hava ett svarande utlopp
till punkt 8 i diket C-D och
att Otto Hansson för för-
läggning av sin jord ej må
ansöka sig av den del
av dikesträckan F-C-D som
ligger svarom punkten 8.

6. Ena dikena göras
täkta förkänna ej nå-
gra bebyggningar.

7. Ersättning för skada
å växande gräda vid arbi-
tets utförande skall begä-

nas skriftligen hos arbetsstyrelsen, innan den skadade gräddan hämtas och skall värdet av skadan bestämmas av två eller av arbetsstyrelsen tillkallade ojerige godmän. För öfrigt skola inga rättningar utgå. I detta sammanhang vilja styrmännen framhålla, att alla arbeten för att sätta befintliga täckdiken i förbindelse med intagningsbrunnarna skall ske på jordägarens egen bekostnad.

8. Tid bestämmandet av kostnaderna fördelning harva styrmännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattnelagens kap. 7 §§ 23-27. Styrmännen hara därför indelat företaget i olika dikesträckor för utvärderande hvarvid den i nedre delen av samfälligheten belägna jorden kan utdikas billigare utan samband med öfrar för liggande jord. I nedanstående tabell jämföras för detta ändamål till dikesträckor direkt hörande i företaget ingående markens beräknade förbättringsvärde med beräknad kostnad för dikesträckans upptagande.

Dikessträcka	Förslags- värde		Kostnad		Kostnad pr förbättrings- krona	
1) C-D	72 03	70	4305	-	0	577
2) C-D+A-B-C+B-E	14515	30	6590	-	0	464
3) C-D+F-C	16362	10	5540	-	0	330
4) Hela företaget	23673	70	7825	-	0	330

Av denna utredning framgår, att samfälligheten för lämpligast inrymma en arbetsavdelning, varå kostnaden för förbättringskrona därvid blir minst.

I anledning av Albert Anderssons å nr 45 Norby yrkande att utloppet från hans mark, B-E, skulle utgöra särskild avdelning, hava syssmanen verkställt följande utredning. Kostnaden för sträckan B-E är i kostnadsförslaget beräknad till 175.-kr. Skulle dikesträckan utföras utan sammanhang med företaget för öfrigt tillkommer utvidgning och fördjupandet av avloppet å Bernt Tibergs ägor å en sträcka av 100 meter med schaktning av 100m^3 à 0.80

80 kr.
överföres 255.-kr.

särför 255.- kr
samt murning av dikas-
aga i punkt B. 15.- "

Summa 270.- kr.
eventuella förbättringar ej
medräknade. I den händelse
nyttjandet av sträckan B-E
ingår i gemmensam ardelning
med öfriga dikastäckor blir
Albert Anderssons deltagnings-
skyldighet i företaget 3.22 % el-
ler 251.96 kronor efter kostnads-
förslaget. Styrmännen finna
ej skillnaden i deltagnings-
skyldighet vara av den be-
tydelse, att företaget för-
denna osäkerhets skull
böi uppdelas i ardelningar.

På grund härav fin-
na styrmännen skäligt be-
stämme, att dikningsamfäl-
lighet skall utgåra en ge-
mensam ardelning, inom
vilken kostnaderna för så-
väl nygrävning som under-
derhåll skola fördelas jäd-
agarna emellan efter be-
räknat förbättringsvärde å
jord som ingår i samfällig-
heten. Förbättringskostnader
samt administrationskostna-
der skola gäldas efter sam-
ma grunder. I kostnads-
fördelningstärken finnes

med iakttagande härav angivet
var och ens deltagnings-
skyldighet i förbättringsvärden
och procenttal samt den kost-
nad, som i enlighet med det
sysselsatte kostnadsförslaget å-
ligga varje sakägare.

9. Förslaget skall benäm-
nas: Borby Östakra dikebyggs-
företag år år 1923.

Dess angelägenheter sköl-
la handhas av en arbets-
styrelse, som väljs på all-
mänt sammankänt med sak-
ägarna enligt föreskrifter-
na i vattenlagen kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens ålig-
ganden äro:

att jämlikt föreskrifterna
i vattenlagens kap. 7:62 an-
mäla styrelseval hos lärosty-
relsen;

att i offentlig auktion för-
sälja arbetet på förmär-
ligast sätt;

att själv och genom till-
kallande av sakkyrka
person övervaka arbetets
utförande i full över-
ensstämmelse med försla-
get;

att verkställa behöfliga
utdebiteringar och fördel-
ningar av kostnaderna.

att förä räkenskaper över ar-
betet och arkivien redovisa des-
sa för delägarna;

att genom kringsänd kal-
lekallita så vilken kallade del-
ägare teckna sina namn el-
ler på annat i vattenlagens
7 kap 64 § fastställt sätt se-
nast åtta dagar i förväg,
vid behov, dock minst en
gång arkivien kalla delä-
garna till sammanträde för
gemensamma angelägenheters
dröftande;

att ombesörja dikenars vid-
makthållande och upprätthå-
llning så äfvid då växande
gröda därav minst taget
skada; samt

att i öfrigt vidtaga al-
la åtgärder, som kunna be-
främja arbetets verketäflan-
de och vidmakthållande.

10: Beträffande arbetets
utförande stadga styrrän-
nen:

att innan arbetet påbörjas
skall

- 1/ dessa styrrättningar ha-
va varit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava genom
protokollutdrag under-
statat om styrelsen;
- 3/ till länsstyrelsen hava

insänt i vattenlagen 11 kap.
95 § stadgad avgift för vatten-
dramtal, vilken avgift syne-
nämnen jämlikt föreskrifter-
na i öfverräde lag bestämm-
na till fjungata (33) kronor 67
ore;

att arbetet skall vara full-
bordat inom tre år efter
den tidpunkt då förätl-
ningen varit laga kraft;
att arbetet skall anses lag-
ligen avslutat, då godkän-
nande avgränsningsbevis läm-
nats av statens lantbruks-
ingenjör eller dennes ställ-
företrädare och detta bevis
blivit i gemensamt sam-
manträde för delägarna upp-
läst;

att arbetet skall utföras
i full överensstämmelse
med det upprättade för-
slaget, dock att mindre
ändringar, som ej beröra
torrläggningsdjupet eller vatt-
nets beräknade avrinning
må under arbetets utföran-
de verkställas, så framt de-
sa gillas av därvid beror-
de sakägare samt erhål-
la statens lantbruksingen-
jörs skriftliga godkännan-
de;

att rennströmmen skola gylltas i blandning magnast 1:2:2 och ej få nedläggas, för än de godkännts af statens lantbruksingenjör eller dennes ställföretädare.

att den för täckt ledning syfphaktade jorden skall återfyllas på rösträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats af vederbörlig lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den för öfvert dike syfphaktade dikesjorden ej må läggas närmare dikehant än 1 meter;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må skälla slut. Likvid förrän arbetet i sin helhet godkännts af statens lantbruksingenjör eller dennes i ett ställe sätter.

11^o Ränning af öppna diken och dikebrunnar skall ske vid behov, dock minst en gång årligen. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Rappning till rösträng utan lantbruksingenjörs medgivande förbjöds.

12^o Rättnader för denna syfverföretning skola

la vid förrättningens avslu-
tande ar sökandena förklarats
som gäldas ar smitli-
ga sakägare på sätt i det-
ta utlåtande förskrivs, om
företaget kommer till utlö-
rande.

13^e Ar någon minnåjd
med åtgärd eller beslut nu-
der denna samsförättning
eller med detta samsämman
utlåtande ingivt inom sex-
tio dagar från den dag för-
rättningen förklarats avslu-
tad sina till Löderbygdens
rättsdomstol i Stockholm
ställda bevar. I bevar-
skola fullständigt upptagas
klagandens alla prätänder
och skälen därfor och sko-
la vid bevarin fogas de
handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för änd-
ringsöskandet. Bevarin sko-
la ingivas i tre exemplar.

Borby den 29 mars 1923.

Lennart Halmström
statsens lantbrukssingjör
Martin Andersson. Jakob Mårsson.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *anläggning av mark till Borsby i Borsby socken och Flaby i Ö. Flaby socken Kristianstads län.*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6--9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10--15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		3/35 har åker, medelareal 0.746	3/35	0.54	16	93		
		ägofigurer	42	0.36	15	12		
		har äng och odlingsmark, medelareal						
		ägofigurer						
		har annan mark, medelareal						
		ägofigurer						
		7788 har impediment och höglänt mark medelareal 0.228 har	7788	0.30	2	33		
		ägofigurer	11	0.20	2	20		
		S:a har						
		S:a 53 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av ... m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark raklinje						
		krokinje						
		Överföres			51	58	5	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			51 58	5 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00		55 58
1922		Avvägning:				
5/10 + 9/10		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har 39,38 har	39,38	0,06	25 83	
		avvägda punkter st.	360	0,02	7 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	5	2,50	12 50	69 53
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		53 ägofigurer, medelareal 0,738 har st.	53	0,06	3 18	
		<i>Plöjefritäkning § 16</i> har 39,38	39,38	0,07	2 74	5 92
		Ägobeskrivning, § 14, sid 3	3	0,75		2 25
		ägofigurer st.	53	0,03		1 59
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	0,729	1,50	1 09	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	42	0,06	2 52	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	42	0,12	5 04	12 65
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	1,731	3,50	6 08	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 00	9 08
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²		0,02		
		<i>Hydrografiska mätningar</i> dagar	1	12		12 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	0,045	1,00	1 —	
		för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		Överföres			4 50	174 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4 50	174 10
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. 1 <i>dm</i> km.	1	6,00	6 00	
		2) " " över " 2 " "	2	10,00	20 -	100 50
		Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp..... st.		0,15		
		" utvidgning av befintligt avlopp .. " .. 6	6	0,25		1 50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för.. st.				
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm. 42,5	42,5	0,03	1 30	2 30
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		m ² sektion på				
		m ² sektion på				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp..... "	173,9	4,00	6 95	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på..... km.				
		m ² sektion på				
		m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7 82	14 77
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet..... "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar..... st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd ..				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner..... st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning..... "		3,00		
		<i>Trumm och öga</i>				6 -
		Överföres				299 17

1	2	3	4	5	6	7
1923		Överfört				277 17
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	260	0,01		3 60
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	15	3,00		45 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
mar 22, 27		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	15	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
mar 28		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				377 77
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				71 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				75 -
		 gode männen enligt egna räkningar				9 84
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		<i>Kalkylerkostnad</i>				
		Summa kronor				163 34
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				377 77
		Övriga förrättningskostnader				163 34
		Summa kronor				541 11
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till <i>Ingelstad o. förutad</i> häradsrätt.				79 83
		<i>Worby</i> den 29 mars 1923				620 94
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 377: 77 kvitteras:				
		<i>Worby</i> den 29 mars 1923				
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synförhandling enligt vattenlagen avseende tavelläggning av mark till Bosby i Bosby socken och Hoby i O. Hoby socken Kristianstads län.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 0,739 har, ägofigurer, ... st.	53	0,10	5	30		
har 39,28		0,08	3	13		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	10		
3) insättning av höjdlägestal st.	360	0,02	7	20		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	435	0,05	2	17	30	40
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp ”	1,739	6,00	10	43		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	75		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7	80	20	18
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och brorritningar ”		5,00				
Avskrift av synförhandlingarne, § 55..... sid.	39	0,75			29	25
Summa kronor					79	83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till

Ingelstad o. Jönköping häradsrätt.
Bosby den 29 mars 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 79:83 kvitteras:

Bosby den 27 mars 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Stående doorkaart av mynnerst
Hon färdig bilager 1-8 vidröras.
Amant Comptant

L

1-0257

Handlingar

4503

lån och arsbetg af 1000 Riksdaler medel till

am 1 O MRS (1925)
Borby Oslakra
Sikningsförelag-
av ar 1923.


av av 1923.

Notis

Genom Kungl. Maj: ts beslut den 31
december 1924 fastställdt till efterrättelse vid
arbetets utförande med tillägg, att behörigt
tillstånd skall inhämtas för vedertörande
vägkyrke till arbetets utförande i de delar,
vari detsamma berör allmän väg.

Stockholm den 27 januari 1925
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Fritsch.

Översiktskarta



Skala = 1:100 000.

Inskrift

Sedan delägarna i
"Borby Öståkra dihnings-
företag av år 1923," som
avser förläggning av mark
HU Borby i Borby
närheten Kristianstads län,
förklarar sig vilja rösta lön
och anslag av allmänna
medel till företagets ut-
förande, får jag härmed
därmed angiva följande
av ritningar och förslår
att följande

Betänkannde

Företagets ändamål

Företaget avser förläggning av odlad
jord

Belägenhet

Av dihningsområdet är beläget 880 m
Ö. Haleby kyrka och 3 km SW om Borby
kyrka samt är å motstående översikts-
karta markerad med röd färg

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syn enligt
vattenlagen, verkställd av underskreddad
på förordnande av länsstyrelsen. Mot
synförrättningen som slöts den 29 mars
1923 har missnöje ej anmälts, varom bevis
bifogas detta betänkannde. Efterföljande ut-
redning grundar sig på de vid denna syn-
förrättning verkställda undersökningarna
och upprättade handlingar vilka
närslutas.

Lån- och anslagsrökande

3 förening dagtecknad den 13/7 1923
hava såhågre överenskommit att
~~gemensamt~~ gemensamt hos Kungl.
Maj:it göra underdånig ansökan om
största möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet
åker

Summa 31.35.0 har
31.35.0 har

Jordnåren består av mylla
på skifferhaltig lera.

Vattendrag

Området avvattnas av ett mindre,
öppet dike.

Vattenavledning

Företaget innebär nygrävning av
avloppsdike i den utsträckning, som
plan- och profilritningar utvisa.
Vad beträffar dimensioner och de
hydrografiska faktorer, som inverka
därå, så hänvisas till synemännens
utlåtande, infört som bilaga 6 till
bifogade avskrift av synprotokollet.

Brobyggnader

Enär dikena göras försäkra före-
komme ej några brobyggnader

Jordförbättring och kortnad

Om genom företagets utförande
upphämnande jordförbättringen
samt kortnaden för arbetets ut-
förande framgår av följande
tabell.

<u>Areal och ägorlag</u> <u>Vid undersökningen</u>	Hela före- taget		Låne- och anlagnings- överskottets andel	
Åker har	31	35.0	23	71.0
Summa har	31	35.0	23	71.0
<u>Efter de föreslagna</u> <u>arbetenas utförande</u>				
Åker (förbättrad) har	31	35.0	23	71.0
Summa har	31	35.0	23	71.0
<u>Jordvärde</u>				
Efter dikningen hr	66816	40	48696	40
Före dikningen hr	43142	70	32707	50
<u>Värdet för höjning</u>				
Genom dikningen hr	23673	70	15988	90
Summa hr	23673	70	15988	90
<u>Kostnad</u>				
För dikningen hr	8582	47	5840	91
Summa hr	8582	47	5840	91

Här ovan angivna siffror för areal,
 jordvärde och värdet för höjning genom
 dikningen äro hämtade ur synhand-
 lingarnas värderingslängd, bil 3 till syn-
 protokoll; kostnaden finnes specificerad
 i synhandlingarnas kostnadsberäkning,
 bil 4 till synprotokoll, samt i samman-
 drag: Hu detta beträffande följande kostnads-
 förslag.
 Bil 6.

Deltagningskyldighet

Den är reglerad genom bestämmelserna vid syneförättning.

Se synemännens utlåtande, bil 6 till syneprotokollet.

Slinder emot företaget

Om syneförättningen nu varit lags kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag: orten

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag borde vara dikningsföretaget ^{Borås} W¹⁵ 11 045 av år 1917. Nu avhandlade företag har ej förrut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beskrivning av lån- och anslag.

I förshild Tabell bil Bb har utredning verkställets angående storleken av det lån ur odlingplånefonden och det anslag ur allmänna audikningsanslaget, som författningens ligger till grund för denna jämförelse och framgår härav att lånet har uppgå till 3893,94 kronor samt anslaget till 1946,97 kronor.

Tillsynsplan

Flöresande till förestående utredning tillsynsplan jag, att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingplånefonden med 3890 kronor och anslag ur allmänna audikningsanslaget med 1945 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande skall

iakttagas vad i nyremännens laga
kraftverken utlåtande bestämmes.
Arbetsid

Till avdihningsarbetenas ut-
förande förde böra anslås en tid av
två år.

Idriksanstad i jan 1924
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor

A Tabell

Ba "

Bl "


C kostnadsförslag

D föreningshandling

E diarietbevis.

F ett häfte nyrehandlingar

G ritningar i 1 blad



Taken

		Hela förbaget				Låne och anslags- rörendes andel			
		areal		Värde		areal		värde	
		ha	ar	kr	öre	ha	ar	kr	öre
		1		2		3		4	
I stt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdelnings- området av:		31	35.0			23	71.0		
åker		31	35.0	43142	70	23	71.0	32707	50
Summa		31	35.0			23	71.0		
Genom de för- slagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras sitt:									
åker, förbättrad		31	35.0			23	71.0		
Summa		31	35.0	66816	40	23	71.0	48696	40
Kristianstad i jan 1924 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör									

Beskrifning och värderingslängd över värdenshaded mark tillhör

Hemmans eller lägenhets

Littera & synskriften	Mantel	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
b D E F	5/32 25/192 19/200 1/20	50 50 45 45	Borby " " "	Otto Hansson Bernt Viberq Albert Andersson Lars Persson och Anton Larsson

Christina
Lenn
Statens

nde nedanstående läne- och anlagssöndarna, tillhöriga hemman.

	areal				jord förbättrings	
	åker		Summa		särde jän an	ordningsgren
	her	ar	her	ar		
	6	7	8	9		
	8	31.0	8	31.0	3761	50
	13	41.0	13	41.0	10571	40
	1	06.0	1	06.0	763	20
	0	93.0	0	93.0	892	80
Summa	23	71.0	23	71.0	15988	90

nstad i jan 1924.
artfölmström.
antbruksingeniör

utvisande l ne och anslagsr handena tillh riga

Hemmanets eller l�genhetens					F�rsk�ttning-	
L�tterns �rsk�ttning	M�ntal	M�nning	namn	innehavare	v�rde	
					h	�r
1	2	3	4	5	6	
B	5/32	50	Borby	Olof Hansson	3761	50
D	25/112	50	"	Bernt V�berg	10571	40
E	17/200	45	"	Albert Andersson	763	20
F	1/220	45	"	Lars Persson � Anton Larsson	892	80
				<u>Summa</u>	15988	90
					Kristianstad	
					Lenn	
					Statens l�tt	

hemman samt län anslagsbelopp.

70% av förbättring- värde		Bidrag i kostnaden för.						Summa		Anslag		Län	
		Dih- ningen		Laga up- förättningar		Betänh- andet.							
kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
7		8		9		10		11		12		13	
2633	05	1243	39	98	67	32	13	1374	19	458	06	916	13
7399	98	3494	65	277	31	90	27	3862	23	1287	41	2574	82
534	24	251	96	19	99	6	51	278	46	92	82	185	64
624	96	295	00	23	41	7	62	326	03	108	68	217	35
11192	23	5285	00	419	38	136	53	5840	91	1926	27	3893	94

i jan 1924
ert Spolnshörs
ruksingeniör.

*) Med blifft införda ändringar ha varit ställda
i Kungl. Landbrukshögskolan.
Bidrag och linjebelopp har varit med
räkta för de där, att bidragsbeloppet inte för
något ägande men övertaga vara sig 1/4 av
vattenledningskostnaderna eller 1/4 av värdet förhöj-
ningen samt linjebeloppet 3/4 av vattenlednings-
kostnaderna eller 70% av värdet förhöjningen.

i jan 1924
ert Spelmästern
ruksingeniör.

*) Med blott införda ändringar hava verkställts
i Kungl. Landbruksstyrelsen.

Bidrag och länbelopp har bestämts med
iakttagande däraf, att bidragsbeloppet inte för
något ägorråde må övertiga vara sig 1/4 av
vattenavledningskostnaden eller 1/4 av värdförhöj-
ningen samt länbeloppet 3/4 av vattenavlednings-
kostnaden eller 3/4 av värdförhöjningen.

Kortnadsförslag

Timpennings 60 öre

Dikningen

Dikesstäckan A-B

175 -

- " -

B-C

1935 -

- " -

C-D

4305 -

- " -

B-E

175 -

- " -

F-A

1235 -

7825 -

Synskottna

620 94

Kortnad för lån och anslag

136 53

Summa kr.

8582 47

Uthiordnad i jan 1924
 Lennart Glomstjärn
 Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kortnaden
 för förslaget beräknats till 8582 kronor 47 öre
 varav i riksdagens andel 5840 kronor 91 öre.

Hörseln den 27 januari 1925
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
 Albert Smith.

Undertecknade delägare
i "Borby Öståkra dihningsföretag
av år 1923, överenskomma härmed
att gemensamt hos Kungl Maj:t göra
underdånig anmälan om lån och anslag
av allmänna medel till företagets
utförande; och uppdraga vi åt
arbetsstyrelsens ordförande att å
våra vägnar underteckna alla härföre
erforderliga handlingar och kontaktt, samt
åt arbetsstyrelsen att uthärdita och
mot redovisningshyldighet handhava
oss beviljade statsmedel.

Borby den 12/7 1923

Bernt Viber
ägare av 25/192 mlt N: 50
Borby

Otto Hansson
5/32 mantel N: 50 Borby

Anton Larsson
1/20 mlt 45 Borby

Albert Andersson
19/200 mlt N: 45 Borby

Lars Persson
1/20 mantel N: 45 Borby

Bevittnas:

Axel Karlsson
Borby

Clarry Larsson
Borby

ett, såvitt framgår av härstädes fört,
nederbörsligt diarium, bevärt^{iche} inom
laga tid anförts mot en enligt upp-
gift den 29 mars 1923 avseende uppe-
förättning angående ett företag,
benämnt "Borby-Örtåke diknings-
företag av år 1923", och avseende för-
läggning av mark, tillhörande Borby
och Holey i Borby och Östra Holey
socknar; det skedd härmed nu
hvis meddelat. Stockholm i
Söderkygdens ständens kansli
den 12 december 1923

Ex officio
G. Lidbom

coll

Förstånds skrivelse
av Helsingfors. Tillhörande
den av Helsing. St. den
31 dec. 1924 fastställda ar-
betsplanen vidkommer.
Helsingfors.

116

L 1-0257

4503

KONTRAKT

9-92
Inkom till
Lantbruksstyrelsen
den 10 MRS 1925

Sedan Kungl. Majt den 31 december 1924 för
"Borrby - Öståkra dikningsföretag av år 1923" i Östra Hoby och
Borrby socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
den i januari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med fyratusentrehundraåttio/4.380/
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ettusenfyrahundrasextio/1.460/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha ² undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 15 maj 1924
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag ² och för-
bind ² mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

266
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927. ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav] äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borby den 11 februari 1925

Bernt Wikberg
N: 50 Borby

Att Lantbrukaren Bernt Wikberg N: 50
Borby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Lands Halmström N: 44 Larfa
Adress: Borby Adress: N: 44 Borby

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 mars 1925

Ant. Halmström

Ant. Smith

fr

Utklapp av protokoll fört vid sammankäde
med delägare i B-by. Östtra delningsförsamling
år 1923. i förhållande i B-by församling d. 15 maj 1924.

1 #.

Sin ägare Prof. strålar N. Vikberg Borsby

2 #.

Merande och samtliga delägare.

3 #.

Delägare som kallade genom prästens befallning
till sin egen ägare och godkändes.

4 #.

Sin arbetsgärdare strålar Mr. Ott Hansen
offentl. ägare för B. Vikberg

5 #.

6 #.


Att justera ägare protokoll strålar Mr.
offentl. ägare för B. Vikberg

Borsby som äger
Bent Vikberg

justera

offentl. ägare för strålar Hansen

På avskrift intygas
Hils Perveen
Hans Borsby
H. Perveen
Borsby



266
/ 27

D. 972 4504
Inkom till
L. Lantbruksstyrelsen
den 10 NRS 1925

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbet
angående Borrby-Öståkra dikningsföretag av år 1923 i Östra Hoby
och Borrby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1460 kr.

lån av odlingslånefonden 4380 kr.


Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 11 febr. 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har
detsamma befunnits utfört till omkring tre fjärdedelar.

Kristianstad den 7 mars 1925.

Arvid Carlsson
Statens lantbruksingenjör.



Stamps En köpa.

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdäkningsarbete
angående Borrby-Öståkra dikningsföretag av år 1923 i Östra Hoby och
Borrby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1460 kronor.

lån av odlingslånefonden 4380 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 mars 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställ-
da arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkän-
nande.

Kristianstad den 31 okt. 1925.

Arvid H. Jonsson

Statens lantbruksingenjör.



the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...

the ... of the ...
the ... of the ...
the ... of the ...