

Kungl. Lantbruksstyrelsen
 P. 889 30-2
 18 maj 1924
 18 maj 1924
 18 maj 1924

Förslag
 till nygrävning av floddiken
 för torrläggning av mark till

Simris i Simris socken samt Gislöv


i Östra Nöbbelövs socken
 Kristianstads län

upprättat vid synförrättningen i vattenlagen
 år 1922 av


Gunnar Thunström
 Statens lantbruksingenjör

Meddelat med den av Kungl. Maj:
 den 4 april 1924 fastställda
 betygsskansen följande


Senom Kungl. Maj:ts nådiga
 brev den 4 april 1924 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 11 april 1924.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens
 vägnar:
 Albert Smith.






Förslag till inlaggningsbrunn



Förslag till dikesöga vid punkt 4+8



Skala 1:50




NTL.Nr 001

1-0258

Nr 244 Kristianstad län

L _____ 1*0258

D.-Nr 9869
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 26 MAJ 1924



Sakrist

Protokoll, fört vid
synföreläggning enligt
vattenlagen angående
tarrläggning av mark
till Gislöf i Östra Nöbbilöfs
socknen och Simris i
Simris socknen Kri-
stianstads län.

År 1922 den 19 april inställdes
sig undertecknad statens lant-
brukingenjör Lemnart Holmström
hans kvarnägaren Tufve Tufvesson
å nr. 17 Gislöf för att på grund
av Länsstyrelsens förordnande
verkställa syn å avlappsdike
från vattenkadad mark till
Gislöf i Östra Nöbbilöfs socknen
och Simris i Simris socknen,
Kristianstads län. Efter person-
liga kallelser hade till sam-
samträde infunnit sig:
som sakkände:

Tufve N. Tufvesson, för 1/16 mtl. nr. 17 Gislöf,
Gustaf Tugemaansson, för 1/10 mtl. nr. 16 do.,
av öfrige sakkägare:

P. H. Tugvesson, för 1/16 mtl. nr. 17 Gislöf,
Martin Olsson, för 1/4 mtl. nr. 21 Simris,
Martin Ekman, för 1/40 mtl. nr. 16 do.,
Nils Hemmingsson, föruttrande ägare
av Martin Ekmans hemman,
såsom gode män:

Nils Gran, i Simris och Nils Persson,
i Gislöf, vilka båda avlagt före-
skrivna ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdades

förordnandet samt ansehan därom
upplärtes (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga
ypades ej någon jämsamväkning
mot rysserna, ej heller vis-
ste sig dessa stå i jämförhå-
llande till sakägare

§ 3.

Sakanderna ykade dikeupp-
tagande dels öfver Gustaf Tuge-
maurons i Linnis ägor ned
till rågången mot Gislaf dels
i rågången mellan byarna,
till sådana dimensioner, att de-
ras vattenkådade mark kunde
turläggas till lagomligt djup
för odling till åker samt att al-
la som av företaget hade nytta,
skulle deltaga i kostnaderna
enligt lag.

§ 4.

Gustaf Tugemauron fordrade
täckt ledning öfver sin mark.
Tufve Tufvesson ykade täckt dike
i rågången mellan byarna. Mot
Tufvessons ykande satte sig an-
rige sakägare, som ansega att
diket föddi alltför mycket vat-
ten för att kunna täckas, samt
att detamma såsom rågångs-
dike mellan två socknar borde hållas
öppet.

§ 5.

Erättning begärdes för jord

som åtgärd till dikes utvidgande
och uppgrävning samt till jord-
applan.

§ 6.

Förädlingsmannen Lennart
de, att styrelsen omedelbart
efter sammanträdet komma att
vidtaga för ärendets vidare hand-
läggning behövliga undersökning-
ar och värderingar samt att nytt
sammanträde komma att hållas
på samma plats tidagen den
9 maj 1922 kl. 3 e.m., till vilket
sammanträde inga andra kal-
lar än detta meddelande kom-
me att utgivas.

§ 7.

Da intet vidare förhållande upp-
lästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Status lantbrukingenjör
Nils J. Gram Nils Persson

År 1922 den 9. maj.

På denna dag sammanträdde
åter förnämnda styrelsen
hos Tufve Tufvesson i Brantvik,
varvid följande sakägare infun-
na sig:

Martin Olsson, Urhills;
Gustaf Tugmansson, Linnis;
Martin Ekman, Linnis;
P. H. Tugvesson, Gislåf;

Tufve Tufvesson, Gislöf,

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade dikningsförslagen samt uppläste hufvudförteckning, ägarbeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 2), jorderättningslängd (bil. 3), kartnadsberäkningarna (alternativ I, bil. 4, alternativ II, bil. 5) och kartnadsfördelninglängderna (alternativ I, bil. 6, och alternativ II, bil. 7).

§ 9.

Sysemännen avgåva sitt så lydande utlåtande (bil. 8).

§ 10.

Enligt föreskrifterna i vattenlagens Kap. 10 § 72 uttrågs sysemännen Tufve Tufvesson att i förskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och uppdrags åt Herr Tufvesson att mottaga och förvara till förtaget härande handlingar och ritningar.

§ 11.

Räkning af förrättningskartnaden bifogades protokollat som bilagor 9 a och b.

§ 12.

Da' intet vidare förkom förklarades förrättningen avslutad.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes

varföre sammanträdets förklarades
avslutat.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör
Nils A. Gram Nils Persson

Bil. 1.

Resolution.

Förklarar Lärestyrelsen statens lant-
brukingenjör Lennart Holmström
att i enlighet med föreskrifterna
i ovan åberopade lag, därut laga
hindra ej mäter, verkställa den
uti bilagda ansökan påkalla-
de förrätting, skolande såkan-
dena tillställa förrättingsman-
nen detta förordnande.

Kristianstads landshovsli den
10 november 1921.

På lärestyrelsens vägnar:
Josef Kirker Brynolf Nordqvist

Till Lärestyrelsen i Kristian-
stads län.

Härmed anhålles värdnadt
om förordnande för behörig
förrättingsman att i enlighet
med föreskrifterna i gällande
lag verkställa syn o. avläppadi-
ke från vattenberädda ågor till
nr 17 Grilöf och nr 16 Linnis.

Samtliga av företaget berör-
de torde fört av förrättings-

mannen kunna med säkerhet
avgivas.

Brantvik den 3 maj 1921.

Gustaf Tugmaurson

Linné 16

T. N. Tufvesson

Gislof nr. 17.

Namnteckningarna berättas:

E. Kullman

Frans O. Persson

Brantvik 145

Coll.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Simris socken</u>					
<u>Simris</u>	21	A	1/4		<u>Urbille, Martin Olsson</u>
				1	åker
				2	åker
					<u>Summa</u>
<u>Simris</u>	16	B	1/10		<u>Gustaf Tugmansson</u>
				3	åker
				4	åker
				5	åker
				6	åker
				7	åker
				8	åker
				9	åker
					<u>Summa</u>
<u>Simris</u>	16	C	1/40		<u>Martin Ekman</u>
				10	åker
				11	åker
				12	åker
				13	äng
					<u>Summa</u>
<u>Simris</u>	44	D	Lghet.		<u>Ivan Olssons storbhus</u>
				14	åker
					<u>Summa</u>
<u>Östra Nöbbelöfs socken</u>					
<u>Girilöf</u>	17	E	1/16		<u>P. H. Tugvarsson</u>
				15	åker
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0	75.8							1000	758	-	2000	1516	-	1000	758	-
0	16.0							800	128	-	2000	320	-	1200	192	-
0	91.8								886	-		1836	-		950	-
0	50.0							1200	600	-	2000	1000	-	800	400	-
0	35.0							1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
0	59.5							600	357	-	2000	1190	-	1400	833	-
1	10.0							800	880	-	2000	2200	-	1200	1320	-
2	05.0							1000	2050	-	2000	4100	-	1000	2050	-
0	57.0							1000	570	-	2000	1140	-	1000	570	-
0	86.5							800	692	-	2000	1730	-	1200	1038	-
6	03.0								5569	-		12060	-		6491	-
0	20.0							800	160	-	2000	400	-	1200	240	-
1	72.0							600	1032	-	2000	3440	-	1400	2408	-
0	29.5							400	118	-	1800	531	-	1400	413	-
		0	19.5					560	109	20	1400	273	-	840	163	80
2	21.5	0	19.5						1419	20		4644	-		3224	80
0	13.0							400	52	-	1200	156	-	800	104	-
0	13.0								52	-		156	-		104	-
0	28.6							1000	286	-	2000	572	-	1000	286	-
0	28.6								286	-		572	-		286	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				16	<i>Överföit</i> åker <u>Summa</u>
<i>Giråp</i>	17	F	1/16		<u>Tufve N. Tufvesson</u>
				17	åker
				18	åker
				19	äng
				20	åker
				21	åker
					<u>Summa</u>
					<u>Sammmandrag.</u>
<i>Simris</i>	21	A	1/4		Urbille, Martin Olsson
"	16	B	1/10		Gustaf Tugmansson
"	16	C	1/40		Martin Ekman
"	44	D	light		Lenn Olsson stubhus
<i>Giråp</i>	17	E	1/16		P. H. Tugmansson
"	17	F	1/16		Tufve N. Tufvesson
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Alternativ I.

Karlundsberäkning av dike för tor-
läggning av mark till Simris by i
Simris socken samt till Girsjö by
i Östra Nöbbelöfs socken, Kristian-
stads län, upprättad vid synför-
rättning enligt vattenlagen

Läge	Längd	Arbets material m. m.	Antal	Pris	Kartnad		Summa Kartnad	
					Kr.	ör.	Kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikersträckan A - B äppel dike.</u>								
0-1+80	180	Skaktning av lera, grus & sten m ³	440	1.50	660	-	-	-
		För aförutsedda fall, arbets- tillrym m. m. tilläggs ca 10 %			70	-	730	-
		Erättning för jordupplä- telser enligt synmännens utlåtande					72	-
		<u>Summa Kronor</u>					802	-
<u>Dikersträckan B - C, äppel dike.</u>								
1+80-4+2	222	Skaktning av lera, grus & sten m ³	420	2.-	840	-	-	-
		" " skiffer, stor sten m ³	85	6.-	510	-	-	-
		Plytning av gårdsgård l. m.	200	1.-	200	-	550	-
		För aförutsedda fall, arbe- tills. tillrym m. m. tilläggs ca 10 %					150	-
		<u>Summa arbetshattnad</u>					1700	-
		Erättning för jordupplätel- ser enligt synmännens utlåtande					177	60
		<u>Summa Kronor</u>					1877	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikersträckan C-D äppel dike</u>						
4.2.7.8	306	Uthaktning av lera, grus o sten m ³	450	1.50	675	-	v	
		" " skiffer, stor sten m ³	185	6.-	1110	-	v	
		" " berg m ³	50	10.-	500	-	v	2285 -
		För oförutredda fall, arbetets tillryn m.m. tilläggs ca 10%						225 -
		<u>Summa arbetskostnad</u>						2510 -
		Ersättning för jordupplåtelse se enligt symmannens utlåtande						183 60
		<u>Summa kronor</u>						2693 60
								v
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikersträckan A-B						802 -
		" B-C						1877 60
		" C-D						2693 60
		" B-E (töcht dike)						1000 -
		<u>Summa kronor</u>						6373 20
								v
		Gilaf den 9 maj 1922						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör						

Alternativ II.

Konstruktionsberäkning av dike för läs-
tenläggning av mark till Simris by i Sim-
ris socken samt till Giståps by i Östra
Nöbbelåps socken, Kristianstads län, upp-
rättad vid synföreläggning enligt vattenlagen.

Läge	Längd	Arbets material m. m.	Antal	Pris	Konstrukt		Summa Konstrukt	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-1+80	180	<u>Dikersträckan A - B.</u>						
		Skaktning för täkt led- ning, rörens läggning, di- kts igensättning m. m. l.m.	180	0.70	126	-		
		15" glaserade leror, frakten in- beräknad (krat. III) eller cementör (blandn. 1: 2: 2) l.m.	180	8.20	1476	-	1602	-
0.1+44		Putslägningsbunnar av mark- sten eller tegel med lärbart lack. Pure di- ameter 0.7 m. Inloppsrör minst 0.5 m. över bunn- botten. Brunnens över- sta skikt gjutes i ce- ment st.	2	30.-			60	-
		För oförutredda fall, ar- betets tillägg m. m. till- lägges ca 10 %					168	-
		<u>Summa</u>					1830	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1+80-4+2	222	<u>Dikersträckan B - C.</u> Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. l.m. 222 1.50 333 - 15" glaserade leror (kval. III) eller cementör (bland- ning 1:2:2) l.m. 222 8.20 1820 40 2153 40						
1+80, 3+50		Intagningsbunnar (rom ovan) st. 2 30.- 60 - För oförutredda fall, ar- betets tillägg m.m. till- läggs ca 10% 221 60 Summa 2435 -						
4+2-7+8	306	<u>Dikersträckan C - D.</u> Schaktning för täkt led- ning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. l.m. 306 2.30 703 80 18" glaserade leror (kval. III) frakten inberäk- nad eller cementör (bland. 1:2:2) l.m. 306 11.43 3497 58 4201 38						
4+24+50+18 6+82 7+8		Intagningsbunnar rom ovan st. 4 30.- 120 - Dikeröga enligt ritning st. 1 30.- 30 - För oförutredda fall, arbe- tets tillägg m.m. till- läggs ca 10% 433 62 Summa 4785 -						
0-12+15	415	<u>Dikersträckan B - E.</u> Schaktning för täkt led- ning, rörens läggning, dikets igenfyllning						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		m. m.	l. m.	415	0.50	207	50	
O-9+70	170	7 ["] tegelst., frakten inberäknad st.	570	0.50	285	-		
9+70-12+15	245	6 ["] " " "	820	0.40	328	-	820	50
O+80 9+70 12+15		Putningsarbetet som ovan	3	30.-			90	-
		För afväntade fall, arbets tillagen m.m. tillägges ca 10%					89	50
		<u>Summa</u>					1000	-
		Sammanslag						
		Dikrsträckan A-B.					1830	-
		" B-C					2435	-
		" C-D					4785	-
		" B-E					1000	-
		<u>Summa kronor</u>					10050	-
		Gilaf den 9 maj 1922. Lennart Holmström Statens lantbrukingenjör						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1/4	21	Sumis	Achille, Martin Olsson		950	-	6	548	28 04
B	1/10	16	"	Gustaf Ingemarsson		6491	-	44	743	191 62
C	1/40	16	"	Martin Ekman		3224	80	22	229	95 20
D	lykt.	44	"	Lenn Olsson stobhus		104	-	0	717	3 07
E	1/16	17	Gislöf	T. H. Ingemarsson		712	-	4	908	21 02
F	1/16	17	"	Tufve N. Tufvesson		3025	60	20	855	89 31
				<u>Summa</u>		14507	40	100	000	428 26

Gislöf den 9 maj 1922.
 Lennart Holmström
 Statens lantbrukingenjör
 Nils A. Gram Nils Persson

Alternativ II.

Kastnadsfördelningsskuld vid upp-
tagande av arlappdike för anläggning
av mark till Linnis by i Linnis socken
och Gislöfs by i Östra Nöbbilöfs socken,
Kristianstads län, upprättad vid syn-
förrättning enligt vattenlagen år 1922.

Husmanens					Deltagningsskuld dessa ägarlagens medlemmar	Förbättrings värde		Fördelnings tal	Beräknad kastnad	
littera å synfästet	antal	nummer	namn	ägare		kr.	öre		kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Dikersträckan A-B-C-D.</u>										
A	1/4	21	Linnis	Urhille, Martin Olsson	1	758	-	6 601	597	39
B	1/10	16	"	Gustaf Tugmansson	7.8.9	3658	-	31 857	2883	06
C	1/40	16	"	Martin Ekman	alla	3224	80	28 085	2541	69
D	lyft.	44	"	Leen Olssons storbhus	"	104	-	0 906	81	99
E	1/16	17	Gislöf	P. H. Tugmansson	"	712	-	6 201	561	19
F	1/16	17	"	Tufve N. Tufvesson	"	3025	60	26 350	2384	68
Summa					-	11482	40	100 000	9050	-

Dikersträckan B-E.

A	1/4	21	Linnis	Urhille, Martin Olsson	2	192	-	6 347	63	47
B	1/10	16	"	Gustaf Tugmansson	3.4.5.6	2833	-	93 653	936	53
Summa					-	3025	-	100 000	1000	-

Fördelning av förbättringskastnaden.

Fördelningstalen användes vid
alla för hela företaget gemensamma
kastnader.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1/4	21	Limris	Ukille, Martin Olsson		950	-	6	548	28 04
B	1/10	16	"	Gustaf Tugemannson		6491	-	44	743	191 62
C	1/40	16	"	Martin Ekman		3224	80	22	229	95 20
D	lykt.	44	"	Lven Olsons stubhus		104	-	0	717	3 07
E	1/16	17	Gilof	P. H. Tugervason		712	-	4	908	21 02
F	1/16	17	"	Tufve A. Tufverson		3025	60	20	855	89 31
				Summa		14507	40	100	000	428 26

Gilof den 9 maj 1922.
 Lemnat Holmström
 Statens lantbrukingenjör

Nils A. Gram Nils Persson

Utlåtande

avgivet vid synföreläggning enligt vattenlagen anseende tilläggning av mark till Simris i Simris socken, och Gislöf i Östra Nöbbelåns socken, Kristianstads län.

1. Företaget anser nygrävning av floddiken från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande nämnare angivits finnes enligt synmännens förmenande ej något laga hinder.

2. Sökande till företaget äro:

Eustaf Tugmansson, för 1/10 mtl. nr 16 Simris,

Tufve N. Tufvesson, för 1/16 mtl. nr 17 Gislöf.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas i synprotokollens § 3 antecknade yrkanden samt föresluttiga fallförhållandena och omfattar synföreläggningen i anledning härav de dikersträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D och B-E.

3. Den vattenkådade mark, som av företaget tillhyndas bätnad, är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars tilläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad tilläggning, d. v. s.

all mark belägen under en kuroa,
avvägd till 1.2 meters höjd över van-
ligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behörig höjdhill
nad mellan detta vattenstånd
och eventuella täckdikrögon,
samt för fall åt sidorna mot
diket räknat vilket fall beräknats
lika med markytans, dock ej öv-
rigande 1.5:1000.

H₂. Den i föreliggande fall upp-
kommande båtvaden består i
håjning av jordens aletingsför-
måga.

Enär jordägarens deltagnings-
skyldighet i företaget är beroen-
de av den värdeförändring som
tillräknas jorden genom före-
tagets utförande, har denna
värdeförändring måst uträ-
nas. För detta ändamål hava
synmännen årat varit ågo-
liga ett värde, som i kronor
uttrycker jordens värde efter före-
tagets utförande.

Vid denna värdering har hän-
syn tagits till jordens naturliga
berikhet såväl till mat-
jord som ala samt till dess be-
lägenhet men ej till jordens mer
eller mindre goda brukning och
däraf uppkommande större eller
mindre vätkraft.

Jordens värde för företaget
utförande anse synmännen va-

sa i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försurning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försurnande vattenytan har grad 0.0, annars sålunda för närvarande sakna värde, jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenståndade marken har grad 1.0, d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försurnande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med rinner mellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdskillnad motvaras alltså av en viss försurningsgrad. Dessa är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad, erhålles ågofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motvaras den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Dessa är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingstängdens kolumner 15 och 16.

5^e. För att den beräknade jord-

förbättringen skall kunna vara
måste dikebyggsarbetet verkställas
i full överensstämmelse med försla-
get, som är upprättat med hänsyn
tagen till frammanförande vattennivå,
markens lutningsförhållanden, regle-
ringsarbetenas ändamål m. m.

På grund av rådarnas ykän-
den hava styrelsemännen avgjort
tro förslag till dikeringen, av vil-
ka alternativ I innebär öppet dike
A-B-C-D samt täckt ledning B-E
och alternativ II täckta ledningar
öfverallt.

Enär samlade nederbårdsom-
rådet ej öfverstiger 188 hektar erfor-
dra de öppna diken ej större dimen-
sioner, än som praktiska skäl an-
ses nödiga, nämligen i detta
fall en batterbredd af 0.3 meter,
en sidalutning af 1:1.25 samt ett
för markens tilläggning erforder-
ligt djup, som framgår af profil-
ritningarna.

Vid bestämmandet af räv-
dimensionerna hava styrelse-
män utgått från en avrinning
vid flod af 1 sekundliter pr has
samt följande vid direkta un-
dersökningar konstaterade ne-
derbårdsområden nämligen:

i punkt A		140 has
" "	1 + 44	144 "
" "	B	170 "
" "	3 + 30	173 "

i punkt C		174 har
" "	4+50	176 "
" "	5+18	186 "
" "	6+82	188 "
" "	E	16 "
" "	9+70	23 "
" "	B+80	25 "

Beträffande dikens planläggning och djup rördimensioner, bunnar m. m. hänvisas till plan-, profil- och riktlinjeritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6^e. Tuga bebyggnader förkomma.

7^e. Ersättning för jord som åtgår till dikens utvidgande, skall utgå med de summor och till de personer, som äro infärda i hithörande ~~hithörande~~ jordreättlingslängd (bil. 3).

Denne ersättning ingår ersättning för dikens till en meters bredd å ömse sidor om diket, vilken dikens må av jordägaren brukas dock utan rättighet för denne att begära ersättning för den skada, som han uppkommer å våtande gröda vid åtgärder för dikets framtida underhåll eller av den därvid upphärdade dikejorden.

Ersättning för mark, som vid åsyftat dikens uppgrävning åtgår för de upphärdade dikevallarna, skall vid anfordran av jordägaren utgå efter ett pris av 20 kronor pr. ar som åtgår till upplagsplats, och

skall arealen bestämmas av
tvärnen av fäntagets styrelse
tillkallade ojämrige man.

Ansökan om jordvärt-
ning för vallar skall ske skrift-
ligen till arbetstyroen och se-
nast den dag, då genom av-
syningsintygs uppläsande på
allmänt sammantäde med
sakägarna arbetet förklaras
avsynat och godkänt. Det skall
här antecknas att dikningskyl-
dige ej bliva ägar till den så-
lunda läta marken, utan må
jordägaren tillgodogöra sig
jordavvärdet genom vallarnes
utspidande.

För öfrigt skola inga er-
sättnings utgå.

82 Vid bestämmandet av kart-
nadsrens fördelning hava sy-
nemännen att rätta sig efter
föreskrifterna i vattenlagens
kap. 7 §§ 23-27. Syntemännen
hava därför indelat fäntaget
i olika diksträcker, varvid
följande kombinationer kun-
na tänkas.

Dikessträcka.	Förbättrings- värde		Kostnad		Kostnad pr. Förbättrings- enhet	
<u>Alternativ I.</u>						
1) <u>D - C</u>	5251	10	2693	-	0	51
2) <u>D - C - B</u>	7962	40	4570	60	0	59
3) <u>D - C - B - A</u>	11482	40	5372	60	0	46
4) <u>D - C - B - E</u>	10987	40	5570	60	0	50
5) <u>B - E</u>	3025	-	1000	-	0	33
6) <u>(D - C - B - A) + (B - E)</u>	14507	40	6372	60	0	44
<u>Alternativ II.</u>						
1) <u>D - C</u>	5251	20	4785	-	0	91
2) <u>D - C + B</u>	7962	40	7220	-	0	90
3) <u>D - C - B - A</u>	11482	40	9050	-	0	79
4) <u>D - C - B - E</u>	10987	40	8220	-	0	75
5) <u>B - E</u>	3025	-	1000	-	0	33
6) <u>(D - C - B - A) + (B - E)</u>	14507	40	10050	-	0	69

Det framgår av denna beräkning att lagens föreskrifter följas om samfälligheten indelas i två avdelningar av vilka avdelning I omfattar dikesträckan A - B - C - D och avdelning II dikesträckan B - E, vilket alltså blir symmetriskt beslut. Alla för hela företaget gemensamma kostnader såsom förädlingskostnader, administrationskostnader m. m. skola fördelas sakägarna emellan i mån av den för vars och ens jord beräknade förbättringssumman, såsom denna

angivits i värderingslängden.

I kartnadsfördelningsslängden finnes med iakttagande här av angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kartnad, som i enlighet med det upprättade kartnadsförelaget åligger varje sakägare.

9^e. Förelagets benämning skall vara: "Brantviks dikeinrättelseslag av år 1922."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse som väljes på allmänt sammankommande med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos lärostyrelsen.

att a° offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt.

att själv och genom tillhandlande av sakkundig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förelaget.

att verkställa behöriga utdebiteringar och fördelningar av kartnaderna.

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa des-

sa för delägarna,

att genom krigsånd kallelser till
å vilken kallade delägare teken
sina namn eller på annat i
vattenlagens 7 kap. 64 § fast-
ställt sätt minst åtta dagar
i förväg, vid behov dock minst
en gång årligen kalla delägar-
na till sammankämd för ge-
mensamma angelägenheters
dröftande,

att anberörja dikeernas vidnakt-
hållande och upprätthållning å
årlig, då växande gröda där-
av minst tager skada, samt
att i öfrigt vidtaga alla åt-
gårdar, som kunna befräm-
ja arbetets verkställande och
vidnaktshållande.

10. beträffande arbetets utfä-
rande stadga synsammant:
att arbetet må utföras enligt
alternativa förslagen I eller
II, dock att om alternativ
II väljes och alltså sträckan
A-B-C-D göres täckt, den eller
de personer, som ykha täckt
ledning, skola ersätta
och i proportion till deltagnings-
skyldighet inom avdelning-
en gälla de kostnader, som
överskjuta de för öppet dike
beräknade,

att ykande på täckt led-
ning skall framställas till

arbetsstyrelsen sinna arbetet
utbjödes på auktion samt
att borgem för gäldandet av
den större hantveraden därvid
shall företes.

att inrikan arbetet påbörjas
shall

- 1) synförrättningen hava
nunnit laga kraft;
- 2) lärotygelsen jämlikt fö-
reskrifterna i vattenlagens
kap. 7:62 underlättats om
styrelseval;
- 3) till lärotygelsen hava in-
satts i vattenlagens 11 kap.
95 § stadgad avgift för vat-
tendametal, vilken avgift sy-
nnämnen jämlikt föreskrift-
terna i återopade lag bestäm-
ma till fjorton (14) kronor
50 öre.

att arbetet shall vara färdigt
inom tre år efter den tid, då
synförrättningen nunnit la-
ga kraft;

att arbetet shall anses lagligen
avslutat då godkännande av-
syningsbevis lämnats av sta-
tens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter
och detta bevis blivit i gemen-
samt sammantäckt för delä-
garna uppläst;

att arbetet shall utföras i full
överensstämmelse med det

upprättade förslaget, dock
att om lån och anslag av stats-
medel sökes, de ändringar i för-
slaget skola vidtagas som i
samband härmed hvar-
sa förskrivas,

att den uppkartade dikejar-
den vid öppet dike ej må läg-
gas närmare dikekanterna än
1.0 meter eller med brantare
lutning mot marken än 1:1
samt att jordvallarna skola
genomgrävas för yttre
framsläppande där detta har
bemyndighet att rasas för
att rinna ut i öppna diket
eller öppna diken tillstäta,

att den för täckt ledning upp-
kastade dikejarden skall å-
terfyllas på rönen dock så-
redan dessas läge kontroller-
ats av statens lantbruksin-
genjör eller dessens assistent,
att stenar av mer än mans-
bärdas storlek ej må läggas
i dikevallarna, så att dessas
utspjundande med mulskopa
försvåras eller fara för rörens
brassande vid rördikes igen-
fyllande uppstår,

att där dike är förslaget i rå-
gång denna och diket mit-
telt skola sammanfalla,
att den, som åtagit sig arbe-
tet ej må uphålla slutlikvid

färän arbetet i sin helhet
godkännt av statens lant-
bruksinspektor eller den han
i sitt ställe sätter.

11: Ränning av diken och
brunnar skall ske årligen
och så ofta behövet det på-
hållas. Brunnlocken skola
hållas låsta. Koppeling direkt
till rösthäng förbjuds.

12: Rostnaderna för denna
synförrättning skola vid
förrättningens avslutande
av räkningarna förklarar men
gäldas av samtliga sakäg-
are på sätt i detta utlåtande
föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13: En någon munnad
med åtgärd eller beslut
under denna synförrätt-
ning eller med detta syn-
männens utlåtande ingiv
inom sexia dagar från den
dag förrättningen förklarats
avslutad sina till Söderbyg-
dens vattundamstol i Stockholm
ställda besvär. I besvaren ska
la fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och
skälen där för och skola vid
besvaren fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsrörelset.
Besvaren skola ingivas i tre

exemplar.

Gilaf den 9 maj 1922.

Lennart Halmström

Status lantbrukingenjör

Nils A. Grom Nils Persson

all.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *torrläggning av mark till Linnis i Linnis socken och Gislöf i Östra Åkvelöfs socken, Kristianstads län.*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättingsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m. i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		b) mättingsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		11.991 har åker, medelareal 0.59 har	11.991	0.54	6	47		
		ägofigurer st.	20	0.36	7	20		
		0.930 har äng och odlingsmark, medelareal 0.46 har	0.93	0.58		54		
		ägofigurer st.	2	0.18		36		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		har impediment och höglänt mark medelareal har						
		ägofigurer st.						
		S:a 12.921 har S:a 22 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark raklinje "						
		kroklinje "						
		Överföres			22	37	4	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 37	4 -
		d) 1:sta regalarcket			4 -	
		övriga regalarck st.		1,00		26 37
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	/	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	12,92	0,66	8 53	
		avvägda punkter st.	130	0,02	2 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	2,6	2,50	6 50	
		i annan mark		5,00		29 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		22 ägofigurer, medelareal 0,5 har st.	22	0,07	1 54	
		Plåtdefinitiv § 16 har	12,92	0,06	77	2 31
		Ägobeskrivning, § 14,				1 50
		ägofigurer st.	22	0,03		66
		Markvärdering,				
april 19		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	0,5	12,00		6 -
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	22	0,06	1 32	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	22	0,12	2 64	7 96
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp	2	7,00	14 -	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	17 -
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 -	
		tillägg km. ²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " "				
		" " "				
		Överföres			3 50	97 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3 50	97 43
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. 2 dimensioner km.		6,00	12 -	
		2) " " över " 2 dimensioner "		10,00	20 -	35 50
		Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15		
		" utvidgning av befintligt avlopp "	6	0,25		1 50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för st.				
		" " "				
		" " "				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	28	0,03	84	1 84
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		 m ² sektion på "				
		 m ² sektion på "				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp "	2	4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på km.				
		m ² sektion på "				
		m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			16 42	24 42
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spannvidd "				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning "		3,00		
		Brunn och åga				8 -
		Överföres				168 69

1	2	3	4	5	6	7
1922		Överfört				168 69
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	130	0,01		1 30
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	12	3,00		36 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	9	0,25	2 25	3 75
april maj	1922 9	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
maj	5.6	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets- gränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				245 74
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		 gode männen enligt egna räkningar				61 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				33 -
		Kallelsekostnad				12 -
		Summa kronor				111 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				245 74
		Övriga förrättningskostnader				111 -
		Summa kronor				356 74
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stäm- ning till <i>Regelbets och jämstads</i> häradsrätt.				71 50 428 24
		Giläp den 9 maj 1922 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 311: 74 kvitteras: Giläp den 9 maj 1922 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synföreläggning enligt vattenlagen avseende terrälläggning av mark till Länns i Länns socken och Gislöf i Östra Nöbbelöfs socken, Kristianstads län.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,5 har, ägofigurer, ...	st.	22 0,07	1	54		
har 1292		0,14	1	80		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	58		
3) insättning av höjdlägestal	st.	130 0,02	2	60		
" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	28 0,05	1	40	18	67
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	"	2 6,00	12	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	95		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	24	35
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och broritningar	"	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55.....	sid.	38 0,75			28	50
Summa kronor					71	52

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ingelstads och Länns häradsrätt.
Gislöf den 9 maj 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 71:52 kvitteras:
Gislöf den 9 maj 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Stående avskrift av typografen
med bilagor 1-96 i sidanerna.

Amundtsonström

L 1*0258

D. 9869

Inkom till

H. Landtbruksstyrelsen

den 26 MAJ 1924

Handlingar

rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Branteviks

dikningsföretag


av år 1922

Avskrift.

Gården Hrnng. Høj: 25 nådiga
brev den 4 april 1924 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 april 1924.

På Hrnng. Landbudsstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Anskrift

Sedan delägarna i
"Branteviks dikevings-
företag av år 1922", som
anser terrälläggning av
vattenståndad mark till
Gislöv; Ästra Nöblövs
socken och Simris i Sim-
ris socken, Kristianstads
län, förklarar sig vilja
söka lån och avslag
av allmänna medel
till företags utfärande,
får jag härmed därmed
avgiva följande avrit-
ningar och förslag åt-
följa

Betänkande

Företags ändamål.

Företaget anser terrälläggning av i
huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet.

Audikningsområdet är beläget
4,5 km. söder om Simrishamn
stad och är å motstående över-
siktskarta utmärkt med
röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av sy-
neförrättning enligt vattenlagen,
verkländ av understeknad
på förordnande av länsstyrelsen.
Mot synförrättningen, som stöds den

9 maj 1922 har missnöje ej anmälts
varom bevis bifogas detta betänksam-
de. Efterföljande utredning grun-
dar sig på de vid denna synsäm-
rättning verkställda undersök-
ningarna och upprättade hand-
lingarna vilka närsittas.

Lån och avslagsöskande

Förklaring begärdes den 21
december 1922, hava samtliga tak-
ägare överenskommit att gem-
samt hos Kungl. Majt. göra en-
derdårig ansökan om största möj-
liga lån och avslag av allmän-
na medel till företagets ut-
förande (Bil D)

Avdikeringsområdets be- skaffenhet.

Avdikeringsområdet omfattar i
sin helhet

åker	11.991 har
äng m. m.	<u>0.930 "</u>
Summa	<u>12.921 "</u>

Jordmännen består av mylla
på grusblandad lera (marän)

Vattendrag

Dikeringsområdet avgränsas av
ett öppet dike, vars dimensioner äro för
små för att tillåta jordens rationella
anläggning.

Vattenavledning

Förslaget innebär utgräv-
ning av avloppsdikey i den utsträckt-

ning, som plan och profilrit-
ningar utvisa. Vad beträffar di-
mensioner samt de hydrografiska fak-
torer, som inverka därå, hänvisas
till mom 5 i synsynammens utlåtande,
infört som bilaga 8 till bifogade
avskrift av synsynprotokollet.

Brobyggnader.

Fuga brobyggnader förekomma.

Odling

Följande ägofigurer anses lämp-
liga för nyodling

tit C fig. 13 0,195 har

" F " 19 0,735 "

Summa 0,930 "

Jordförbättring och kastnad.

Den genom företags utförande
uppkommande jordförbättringen samt
kastnaderna för arbetet framgår
av följande tabell.

Areal och ägoslag.

Vid undersökningen

åker har 11 99.1

äng " 0 93.0

Summa har 12 92.1

Efter de föreslagna arbete-
nas utförande.

åker har 11 99.1

de nyodlad " 0 93.0

Summa har 12 92.1

Hela företags-
län och anslags-
störandes andel.

11	99.1
0	93.0
12	92.1
11	99.1
0	93.0
12	92.1

<u>Jordvärde</u>		
efter dikningen	kr. 25 100	-
före dikningen	" 10 592	60
<u>Värdeförhöjning</u>		
genom dikningen	kr. 14 507	40
genom odlingen	" 558	-
Summa kr.	15 065	40
<u>Kostrad</u>		
för dikningen	kr. 6 931	89
för odlingen	" 558	-
Summa kr.	7 489	89

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synskhandlingarnas värderingslängd Bil. 2 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synskhandlingarnas kostnadsberäkning alternativt, bilaga 4 till synprotokollet, samt i sammandrag i till detta beträffande följande kostnadsförslag Bil. C.

Beltagnings skyldighet

Den är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen; se synnämndens utlåtande, Bil. 9 till synprotokollet.

Slinder mot förslaget.

Enär synförrättningen varit laga kraft finnes ej något lin-

der mot företags utförande.

Liknande företag i arten

Närmast belägna med stats-
medel understödda företag torde
vara diken i inom Mis och 15 Gislöv
i Östra Vöbblöns socken. Nu av-
handlade företag har ej föret
 varit föremål för offentlig myn-
dighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. Bb. har ut-
redning verkställets angående
storleken av det lån ur adriusläne-
forden och det anslag ur allmänna
avdikeningsanslaget, som författ-
ningsenligt torde kunna påräk-
nas, och framgår därav att lånet kan
uppgå till 4621,26 kronor och an-
slaget till 2310,63 kronor. Härvid har hän-
syn tagits till uteslutande dikenings-
förslaget alt. I, öppna diken, när
detta är det billigaste, men visst ej
det bästa förslaget. Orsaken härtill är
att underbärande myndigheter
hittills föredragit det billigare av
två af alternativen förslag, och det
sålunda synes uteslutet, att det bätt-
re man deprare förslaget kan er-
hålla understödt till full kostnad.

Tillstyrkan

Hänvisande till förestående
utredning tillstyrker jag att till ut-
förande av detta företag beviljas lån

ur odlingslånefonden med 4620 kronor samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 2310 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synnerhetens laga kraft denna utlåtande bestämmes; se detsamma mom 10; med rättighet för ägarne att utföra arbetet såsom täckta ledningar enl. att. II.

Arbetstid.

Till auditeringsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år samt till odlingsarbetenas en tid av ytterligare två år.

Kristianstad i juni 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Tabell

Ba. "

Bb. "

C. Kalkylerförslag

D. Föreningsliandling.

E. Fullmakt.

F. Diarietext

G. Ritningar i ett blad

H. Synskildringar, ett häfte.

Tabell

Bil. A.

				Hela företaget = län och auslags- sökandes andel.			
				areal		värde	
				ha	ar	kr.	öre.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgörs av- dikningsområdet av åker ägg Summa				11	99.1		
					0	93.0	
				12	92.1	10592	60
							40
Genom de föreslagna arbete- nas utförande beräknas sam- ma område kunna förändras till åker / förbättras / åker / nyodlad / Summa				11	99.1		
					0	93.0	
				12	92.1	25100	-
Kristianstad i juni 1923 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.							

Beskrifning och värderingstäckning
medanstående läro och anslagsakt

Sammanfattning över läroakt

littera öfver kartan.	antal.	nummer.	namn	innehavare
A.	1/4	21	Simris	Urkille, Martin Olsson
B.	1/10	16	"	Gustaf Engmansson.
C.	1/40	16	"	Martin Ekman.
D.	1/40	44	"	Jon Olsson storbliks.
E.	1/16	17	Gislöv	P.H. Engmansson storbliks
F.	1/16		"	Tufve N. Tufvesson

Tabell utvisande lån-och auslags
lån och auslagsbelopp.

Hemman eller lägenhets				
littera å byggnads- tecknen	antal.	nummer.	namn	innehavare
A.	$\frac{1}{4}$	21	Linnäs	Urville, Martin Olsson
B.	$\frac{1}{10}$	16	"	Gustaf Lugenansson
C.	$\frac{1}{40}$	16	"	Martin Ekman
D.	lgh.	44	"	Iven Olssons sterblus
E.	$\frac{1}{16}$	17	Gislör	P.H. Ingvarssons sterblus
F.	$\frac{1}{16}$	17	"	Tufve N. Tufvesson
				Summa

Bil. C.

Kostradefärslag.

Timpenning 70 öre.

Dikning.

Dikessträckan A-B.

802 -

" B-C.

1877 60

" C-D.

2693 60

" B-E (täckt dike)

1000 - 6373 20

Synkostnad

428 26

Kostnad för lån och avslag

130 43

Summa kronor

6931 89

Adling

Adling av 0.930 ha a 600 kr.

558 -

Totalsumma kronor

7489 89

Kristianstad i juni 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har

kostraden beräknats till

för vattenavledningen 6931 kronor 89 öre

" odlingen och tegelgången 558 "

Summa 7489 kronor 89 öre

Stockholm den 11 april 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare
i "Branteviks dikningföretag
av år 1922" överenskomma här-
med att gemensamt ha skgl.
Maj! göra underdårig ansökan
om största möjliga lån och an-
slag av statemedel till företa-
gets utfärande; och uppdraga
vi åt arbetstyrelsens ordföran-
de att å våra vägnar underteck-
na alla ^{här för} erforderliga handlingar
och kontrakt samt åt arbets-
styrelsen att utkvittera och mot-
redovisningsskyldighet ha vid.
hava oss beviljade statemedel.

Brantevik den 10/4 1923.

Martin Ekman

F. N. Tufvesson

ägare av 1/40 mantel nr 16 Simris ägare av 1/16 mant. Nr 17 Gislöf

Gustaf Tugvansson

M. Ohlsson

ägare av ⁴⁵⁷1920 mantel Nr 16 Simris ägare av 1/4 mantel 21 Simris

Botilda Olsson ägare av Lpf. nr 39 & 44 i Simris
föregående del och på grund av fullmaktel.

För Per H. Tugvanssons ställe.

Ida Tugvansson Per Andersson Martin Modigh

Ärke efter P. H. Tugvansson. Förmyndare för ommyndiga

Yris Tugvansson, Ägare av 1/16 mantel Nr 17 Gislöf.

Bevitnas:

Otto Persson

Emil G. Lurdaen

Nr 39 Simris

Nr 1 Hageslås.

Bil. E.

Undertecknade delägare i döds-
boet efter handl. Sven Alexon och
delägare i Branteviks dikningsfö-
retag av år 1922. befämnäntiga här-
med ånkan i nämnda dödsbo
Böthilda Otton att underskriva an-
sökan om lån och utslag av stats-
medel till utförande av ifrågavaran-
de dikningsföretag.

Brantevik och Simris den 1/4 1923.

Birger Nordström N. Peter Nordström
N. 16 Simris

Wilhelm Lindgren F. H. Nordström
N. 1 Simris N. 56 Brantevik

F. A. Kappelin
Brantevik

Bevitnas:

Olof Persson Emil J. Lundgren
N. 39 Simris N. 1. Kogestad

Bil. F.

Att såvitt framgår av här-
städes fört, vederbörigt diarium.
besvär icke inom lagad tid anförts
mot en enligt uppgift den 9 maj
1922 avslutad synfärättnings
avgående ett företag benämmt
"Branteviks dikningsföretag av år
1922" och avseende kartläggning
av mark till Simris i Simris soc.

ken och Gislöv i Åstra Nöbbelövs socken, Kristianstads län, det varar härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattenskontors kansli den 5 februari 1923.

Ex officio
G. Lidbom.

cont.

Förstämde ansvarig av hand-
lingar tillvaras den av Huvud-
Maj den 4 april 1924 fastställt
arbetsplaner vidvaras.
Maurit Thorsén

117

D. 972 9869

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 26 MAJ 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 4 april 1924 för
 "Branteviks dikningsföretag av år 1922" inom Östra Nöbbelövs
 och Simris socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
 den i juni 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat dels lån med femtusentvåhundra/5.200/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
 ettusensjuhundratrettio/1.730/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha 2. undertecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den 20 juni 1922

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelsens förtroendeman för företaget ordl.
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtagit och för-
 binda mig.
 oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

194
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1928 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brantevik den 17 Maj 1924

J. N. Tufvesson
ägare av 1/16 mant. nr 17 i Brantevik

Att Lantbrukaren J. N. Tufvesson i
Brantevik

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

T. Persson

P. Brantevik

Adress: Brantevik 1.

Adress: Brantevik

Med stöd av Kungl. brevet den 4 april
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 maj 1924.

Ant. Brantevik

Ant. Brantevik

Godkänt den 30 maj 1924.

194
24

D.-Nr 9870
Inkom till
K. Lantbrukstygningen
den 26 MAJ 1924

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Branteviks dikningsföretag av år 1922 inom Östra Nöbbelövs
och Simris socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 april 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1730 kronor,


lån av odlingslånefonden 5200 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 17 maj 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkän-
nande. Kristianstad den 24 maj 1924.

Herman Lovvottnäs
Statens lantbruksingenjör.



Stampen En Lerona.