

Kopier

Utdrags ur den
av Kungl. Maj:ts den
7 nov. 1924 fastställda
arbetsspecifikationen
för markarbetet

Förslag

till nygrävning av avloppsdike
för torrläggning av mark till

Gislöv

i Östra Nöbbelövs socken, samt

Ginalöv

i Bolshögs socken, Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1923 av


Handskrift

Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 november 1924 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 november 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



Handskrift



Förslag till dikebyggnad
vid 4+40 och 5+23



Skala = 1:50




Längd-skala = 1:4000
Höjd och sektions-skala 1:100

Nr 001

L 1*0263

Nr 271 Kristianstads län

L 1*0263




Notering

Gjennom Kungl. Maj: ts nådiga brev den
7 november 1924 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande

Höckelholm den 21 november 1924
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Inskrift

Födan delägar-
ne i Gislöv - Gnabö
likningsföretag av år
1923, som avser förlägg-
ning av vätkenskadad
mark till Gislöv i Östra
Säbelsö socken samt
Gnabö i Bolsjö
socken. Kristianstad
län förklarar sig vilja
söka största möjliga
län och anslag för
allmänna utdel till
företagets utförande,
för jag härmed där-
om lagiva följande
av uttåg och för-
slag att utföra

Bekännande

Företagets ändamål.

Företaget avser förläggning
av i myndig redan odlad jord.
Belägenhet.

Örtidningsområdet är
beläget ca 1,5 km söder om Östra
Säbelsö kyrka och är å mör-
stämde övervakningskata belämnad
med röd färg.

Föregående rättshög utredning.

Företaget har föregåtts av
synföretag enligt vätken-
lagen, verkställd av myndig
had på förordnande av länssty-
relsen. Mot synföretagningen

som slutet den 4 maj 1923,
har visserligen ej utmätts, var-
om bevis bifogas detta betän-
skande. Efterföljande utred-
ning grundar sig på de vid
denna synföreläsning verk-
ställda undersökningarna och
upprättade handlingarna, vilka
inlämnas.

Lån- och anslags sökande.

I förning dagtestenad
den 4 maj 1923, hava saksägar-
ne överenskommit att gemensamt
samt hrr. Jönq. Hagt göra mu-
derdäring avskan och största
mögliga lån och anslag av all-
männa medel till förstagets
utförande. (Bif. 8 till synfö-
reläsningen).

Avdrifningsområdets beskaffenhet.

Avdrifningsområdet omfattar
i sin helhet 7,105 ha åker.

Jordmån och består av mylla
på behållig morän.

Vattenledning.

Det läggna like, som f. n.
avleder vattnet från drifnings-
området har för små dispen-
sioner för en jordens rationella
föreläggning.

Vattenavledning.

Förstaget innebär nygräv-
ning av avloppsdikey i den ut-
sträckning, som plan- och pro-

föreläringar utvisa. Vad be-
träffar dimensionerna och de
hydrografiska faktorer, som
innverkar därpå, så hänvisas till
manus 5 i styrelseansökan
utlämnande inlägget som bilaga
7 till bifogade avskrift av styre-
prostokollat.

Brobyggnader.

Brobyggnader förskott-
ma ej.

Odling.

Örnittig av företaget be-
roende mark är redan odlad.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets ut-
förande uppkommande jord-
förbättringen och kostnaderna
för arbetet framgår av följande

Tabell

<u>Areal och ågslag</u>		<u>Stofa företags- läm- och ansöknings- sökandes andel</u>	
<u>Vid underlösningsen.</u>			
åker	har	7	105
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande</u>			
åker (förbättrad)	har	7	105
<u>Jordvärde</u>			
efter lösningsen	kr.	14561	"
före	"	9732	"
<u>Värdeförhöjning</u>			
genom lösningsen	kr.	4829	"
<u>Kostnad</u>			
för lösningsen	kr.	3325	17

Har ovan angivna siffror
för areal, jordvärde och värdför-
höjning genom dikenbyggen äro
hänkade nr språkhandlingarnas
värderingslängd bilaga 3 till syn-
protokollet. Kostnaden finnes
specifiserad i språkhandlingar-
nas kostnadsberäkning, bif. 5 till
synprotokollet samt i samman-
drag i till detta betänkande fogar-
de kostnadsförslag, bif. C.
Deltagings skyldighet.

Denna är reglerad genom
bestämmelserna vid synförrätt-
ningen. Se synmännens ut-
låtande, bilaga 7 till synproto-
kollet.

Skinder mot företaget.

Enär synförrättningen
numrit laga kraft finnes seär-
skild sida ej något hinder
mot företaget.

Liknande företag i orten.

Härnäst belägna med stats-
medel understödda liknande före-
tag torde vara Gnålv- Träps dör-
ningsföretag av år 1914. Den av-
handlade företag har ej förenat
varit föremål för offentlig myn-
dighets prövning.

Beräkning av län och anslag.

I skerstild tabell, bif. B b, har
utredning verkställt angående
storleken av det län och odnings-

Lärofondur samt det anslag nr
allmänna auditeringsanlaget,
som författningsenligt borde sam-
na paräteras och framgår därav,
att lärovet kan uppgå till 2216:78
kronor och anslaget till 1108:39
kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förordnande
utredning, tillstyrkan jag, att till
utförande av detta förslag beviljas
läro nr adlingslärofondur med
2215 kronor samt anslag nr all-
männa auditeringsanlaget med
1105 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas, vad i synnerhet
högskolestyrelsens uttalande be-
stämmer.

Arbetstid.

Till auditeringsarbetenas ut-
förande borde böra anslås en tid
av ett år.

Kristianstad i december 1923.
Förnäst Holmström
Statens landbruksingenjör

Bilagor.

A Tabell

B a "

B b "

C Förslagsförslag

D Diarierbevis
E Innehållningar, ett
Häfte
F Räkningar, ett blad.

Tabell

Bif. H.

		Hela företaget Lär- och anslags- sökandes andel			
		areal		värde	
		ha	ar	kr.	öre
		1		2	
I sitt vid undersök- ningen befunnliga skick ut- göres avskrivningsområdet av åker		7	105	9381	-
				9432	
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräk- nas samma område kunna förändras till åker (förbättrad)		7	105	14210	
				14561	
Kristianstad i december 1923. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.					

Beskrivning och värderingslänga
nedanstående Namn- och anslagsböckerna

Lammars eller Lågenbets

littera å syndskatten	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
<u>Östra Nöbbelöv socken</u>				
B	1/4	2	Gislöv	Johan Glirberg
C	1/2	19	"	Britz och Silda & Sner
<u>Bolesjö socken</u>				
D	15/64	6	Gualöv	Nils Henriksson

Bif. B.a.

Över vattenkadad mark tillhörande
tillhöriga hemman.

	Areal		Jordförbättringsvärde	
	åker		genom avdikningen	
	mar.	ar.	mar.	öre
	6		7	
Lasse, are. Per Lasse	4	085	25	91.
	0	945	8	50.
Summa	2	075	13	88.
	7	105	48	29.
Verifierad i december 1923. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.				

Tabell utvisande läns- och a
samt läns- och anslagsbelopp.

Hammarö eller Lagenbets

littera a	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
<u>Östra Nöbbelövs socken</u>				
B	1/4	2	Gislöv	Johan Gierberg
C	1/2	19	"	Britz och Vilga Svensson var. Per Larsson
<u>Bolsjöps socken</u>				
D	15/64	6	Gnälöv	Nils Henriksson <u>Summa</u>

Bif. B 6.

urslagsröskandenas andel i kostnaden

Förskotts- värde	70 % av förskotts- värdet	Andelen i kost- naden för			Summa	Beslag	Län
		Länningen	Laga- synför- hållningen	Bekantkand			
Per. öre	Per. öre	Per. öre	Per. öre	Per. öre	Per. öre	Per. öre	Per. öre
6	7	8	9	10	11	12	13
2591	1813	1575	1743	6398	1784	594	1189
850	595	570	571	2099	585	195	390
1388	971	828	933	3427	955	318	637
4829	3380	2881	3249	11924	3325	1108	2216

Kristianstad i december 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksskattmästare

x) Med blott införda ändringar hava verkställts i Kungl. Lantbruksskattverket.

Bidrag och länbeloppen hava beräknats med iakttagande därav, att bidragsbeloppet icke för något ågornärde må övertiga var sig $\frac{1}{4}$ av vaktmansledningskostnaden eller $\frac{1}{4}$ av värdeförhöjningen samt länbeloppet $\frac{3}{4}$ av vaktmansledningskostnaden eller 70 % av värdeförhöjningen.

Västerbuds-förslag

Bif. C

Engering 70 öre

Dikessträckan A-B	1880 -		
" B-C-D	746 -		
" C-E	255 -	2881 -	
Lyro kostnad			324/93
Kostnad för lån och anslag			119/24
Summa kronor			3325/17

Kristianstad i december 1923.
Lennart Holmström
Kätters lantbrukssingelör.

Vid arbetsplanens färdtillande har kostnaden
för förslaget beräknats till 3325 kronor 17 öre.


Höckhalm den 21 november 1924
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
Albert Enckh.

Bif. D.

Att en vitt framgående
härskades fört redublerligt dia-
min, bevarat i sin inre laga
tid anförts mot en enligt myn-
gift den 4 maj 1923 avslutad
sympförelse angående ett
företag, benämnt Gislöv-Enalöv
Lilabingsföretag av år 1923 och
avseende ställning av mark,
tillhörande Gislöv, Östra Kåb-
belöv socken samt Enalöv i
Bollnäs socken. Det var
härmed till bevis meddelat.
Stadshuset i Lidingbygdens rat-
tordomsstols kansli den 12 de-
cember 1923.

E. officio
G. Lidman
Holl

Förstånds avskrift av hand-
skrift tillhörande den 7 maj
Maj den 7 maj 1924 förstånds
avskriften vidkommer.
Anmärkning



L 1*0263



Änkskrift.

Protokoll hållet vid
synförrättning enligt vat-
tenlagen angående förlägg-
ning av mark till Gislöv
i Östra Nöbbelövs socken samt
Gualöv i Balshögs socken av
Kristianstads län.

År 1923 den 25 april inställdes sig
undertecknad statens lantbruksin-
genjör hos lantbrukaren Johan Eli-
berg i Gislöv för att på grund av
lämstyrelsens förordnande verkstäl-
la synförrättning enligt vattenla-
gen angående förläggning av mark
till Gislöv i Östra Nöbbelövs socken
samt Gualöv i Balshögs socken
av Kristianstads län. På grund av
personliga källor hade till sam-
manträde infunnit sig:

Östra Nöbbelövs skoloråd genom skol-
rådsledamoten Per Persson å nr. 8 Nöbb-
elöv enligt fullmakt bil. 1.

Johan Eliberg, för $\frac{1}{4}$ mtl. nr. 2 Gislöv.

Fritz Svensson, för $\frac{1}{2}$ mtl. nr. 19 S.

Per Larsson, arr. av $\frac{1}{2}$ mtl. nr. 19 S.

Nils Henriksson, för $\frac{1}{64}$ mtl. nr. 6 Gualöv

Såsom godmän: Anders Andersson
och Wilhelm Andersson, Järrestad,
vilka båda avlagt förskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade
förordnandet samt ansökan därom
supplätes (bil. 2).

§ 2.

På därnå framställd fråga
ypades ej någon jämnmärkning
mot symmannen ej heller visste
sig dessa stå i jämsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Såhanden yrkade dike's uppsta-
gande genom ägarne till nr 2 Gislöf
till sådana dimensioner, att
hans därav beroende mark kunde
läggnas till lagomligt djup
för åker samt att alla, som av
färetaget tillskyndades nytta skul-
le deltaga i kostnaderna enligt
lag. Vidare yrkade såhanden täkt
ledning.

§ 4.

Nils Henrikson yrkade diket's
uppstapande så långt det samma
utgjorde rågång mellan hans och
Eritz samt Tilda Svenssons ägor samt
att rågångsdiket gjordes öppet.

§ 5.

Ryckarådets ombud, Per Persson,
berted deltagingskyldighet för
skoltanten samt påpekade att
skoltanten vare avröddning från
nr 11 Gislöf.

§ 6.

Förriättingsmannen kunggjorde,
att symmannen omedelbart efter
sammanträdet skulle företaga de
undersökningar och värderingar

som erfordrades för ärendets vidare
handläggning samt att nytt sam-
manträde komme att hållas å
samma plats fredagen den 4 maj
1923 kl. 2 e. m. till vilket samman-
träde inga andra kallelser än det-
ta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förkom upp-
lästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
And. Anderson Wilh. Andersson

År 1923 den 4 maj.

Den dag sammanträdde å-
ter förnämnda styrmän hos
lantbrukaren Johan Gliberg i
Gislöv varvid följande sakäga-
re tillstädeskomma:

Johan Gliberg, Gislöv;
Eritz Svensson, do.
Nils Henriksson, Gislöv.

§ 8.

Förrättningsmannen fram-
lade och förklarade det upp-
rättade dikningsförslaget samt
uppläste hävdefästerkning, ägo-
beskrivning och värderinglängd
i sammandrag (bil. 3), jorder-
sättningslängd, (bil. 4) kartnads-
beräkning, (bil. 5) och kartnads-

Fördelningelängd (bil. 6).

§ 9.

Synemännen avgåva sitt
sål lydande utlåtande (bil. 7).

§ 10.

Fämligt färskrifterna i vat-
tenlagens kap. 10: 72 uppdraga
synemännen åt Johan Glinberg,
Gislöv pr. Simrishamn att i
färskriven ordning utfärda kal-
lelsor till sammankträde för stys-
elsval och skulle Glinberg motta-
ga och förvara till företaget hö-
rande handlingar och ritningar.

§ 11.

Lahägarna ingingo följande
förening (bil. 8).

§ 12.

Räkningar å förrättnings-
kartuader bifogades protokollet
som bilagar 9 och 10.

§ 13.

Da intet vidare förhållanden
förklarades förrättningen av-
slutad och upplästes dagens
protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör
And. Andersson Wilh. Andersson

Bil. 1.

Flämed befullmäktigas lant-
brukare och skoloräddamoten

Per Persson å nr 8 Nöbbelöv att å
skolrådets i Ö. Nöbbelövs vägnar
närvara vid det sammanträde,
som kommer att hållas hos Johan
Glinberg onsdagen den 25 april 1923
kl. 4 e. m. avseende dikning inom
Gislöv och Gualöv, till vilket sam-
manträde skolrådets ordförande
kallats för lägenheten nr 2 Gislöv
och att därvid föra skolrådets talan
och bevaka dess rätt skolrådet här-
vid godkännande vad ombudet lag-
ligen gör och låter.

Ö. Nöbbelöv den 24 april 1923.

Å skolrådets vägnar:

Lars Söderling

Skolrådets ordförande.

Bil. 2.

Resolution.

Fämligt 10 kap. 33 § rättslagen
föreskrider länsstyrelsen statens lant-
brukingenjör Lemnert Holmström att i
enlighet med föreskrifterna i ovan å-
beropade lag, därvid laga hinder ej
mäter, verkställa den uti bilagda
ansökan påkallade förrättning,
skolande sökanden tillitälla för-
rättningsmannen detta föreskrif-
vande.

Kristianstads landskansli
den 10 november 1921.

På länsstyrelsens vägnar:

Jens Kirker Brynolf Nordqvist

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdnadt
om förordnande för behörig för-
rättningsman, att i enlighet med
föreskrifterna i gällande lag verk-
ställa syn å avloppsdike från
vattenberörda ägar till nr 2 Gislöv
i Östra Kåhjelövs socken,
Kristianstads län.

Samtliga av företaget be-
rädda torde fört av förrättnings-
mannen kunna med säker-
het angivas.

Gislöv den 4 feb. 1921.

Johan H. Glibberg

Berättas:

Lars Kullman

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5.	6
<u>Östra Nöbbelövs socken</u>					
Gislöv	11	A	Lgh.		Östra Nöbbelövs kommun
				1	skalltomt förbättras ej
				2	åker förbättras ej
					<u>Summa</u>
Gislöv	2	B	1/4		Johan Glimberg
				3	äng förbättras ej
				4	åker
				5	åker
				6	åker
				7	åker
				8	väg imp.
				9	tomt
				10	åker
				11	åker
				12	åker
				13	åker
				14	åker
				15	åker
				16	åker
				17	åker
				18	åker
				19	åker
				20	åker
				21	åker
				22	åker
				23	åker
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
0 05.5								1800	99	-	1800	99	-	-	-	-
0 04.0								1800	72	-	1800	72	-	-	-	-
0 09.5									171	-		171	-	-	-	-
	0 10.0							1800	180	-	1800	180	-	-	-	-
0 04.0								1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
0 04.5								1800	81	-	2000	90	-	200	9	-
0 19.5								1600	312	-	2000	390	-	400	78	-
0 10.5								1600	168	-	2000	210	-	400	42	-
						0 02.4										
0 08.0								1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
0 13.5								1400	189	-	2000	270	-	600	81	-
0 38.0								1400	532	-	2000	760	-	600	228	-
0 16.0								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
0 25.0								1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
0 13.5								1600	216	-	2000	270	-	400	54	-
0 33.0								1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
0 38.0								1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
0 11.0								1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
0 11.5								1200	138	-	2000	230	-	800	92	-
0 07.0								1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
0 72.5								1200	870	-	2000	1450	-	800	580	-
0 33.5								1200	402	-	2000	670	-	800	268	-
0 12.5								1400	175	-	2000	250	-	600	75	-
0 37.0								1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
4 08.5	0 10.0					0 02.4		5759	-		8350	-		2591	-	
								5579			8170					

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gislöv	19	C	1/2		Titz och Tilda Svensson, an. Per Larsson
				24	åker
				28	åker
				29a	märgelgrav imp.
				29b	åker
					<u>Summa</u>
<u>Balkhög socken</u> Gualöv	6	D	15/64		Nils Henriksson
				25	åker
				26	åker
				27	åker
				30	åker
				31	märgelgrav imp.
				32	märgelgrav imp.
				33	åker
				34	åker
				35	åker
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
Östra Nöbbelövs socken					
Gislöv	11	A	Lgh.		Östra Nöbbelövs kommun
"	2	B	1/4		Johan Glinberg
"	19	C	1/2		Titz och Tilda Svensson, an. Per Larsson
Balkhög socken					
Gualöv	6	D	15/64		Nils Henriksson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 41.5				1200	498 -	2000	830 -	800	332 -							
0 50.0				1000	500 -	2000	1000 -	1000	500 -							
			0 13.0													
0 03.0				1400	42 -	2000	60 -	600	18 -							
0 94.5			0 13.0		1040 -		1890 -		850 -							
0 25.0				1200	300 -	2000	500 -	800	200 -							
0 32.0				1400	448 -	2000	640 -	600	192 -							
0 52.0				1400	728 -	2000	1040 -	600	312 -							
0 25.5				1600	408 -	2000	510 -	400	102 -							
			0 05.0													
			0 00.5													
0 36.0				1000	360 -	2000	720 -	1000	360 -							
0 18.0				1400	252 -	2000	360 -	600	108 -							
0 19.0				1400	266 -	2000	380 -	600	114 -							
2 07.5			0 05.5		2762 -		4150 -		1388 -							
0 09.5					171 -		171 -		-							
4 08.5	0 10.0		0 02.4		5759 -		8350 -		2591 -							
0 94.5			0 13.0		1040 -		1890 -		850 -							
2 07.5			0 05.5		2762 -		4150 -		1388 -							
7 20.0	0 10.0		0 20.9		9732 -		14561 -		4829 -							
7 10.5																

Gislöv den 4 maj 1923.
 Lemnart Holmström
 Statens Lantbrukingenjör
 And. Andersson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 4.

Fordersättningspland vid nygrävning
av avloppsdike för tilläggning av
vattenkadade marker till Gislöv
i Östra Nöbbelövs socken samt till
Gualöv i Bolshögs socken, Kristian-
stads län, upprättad vid synförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1923.

Hemmanets					Erhåller ersät- ning för	Gräs	Erhåller		Erhåller		Summa
littera ö synskatten	quantal	nummer	namn	ägare eller innehavare			ar	kr.	kr.	än	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
<u>Dikersträkan B-C-D.</u>											
<u>O. Nöbbeles rorcken</u>											
B	Lghet.	2	Gislöv	Johan Glinberg	0.87	20.-				17	40
C	1/2	19	"	Fritz och Tilda Lundström och Per Larsson	2.28	20.-				45	60
<u>Balkhögs rorcken</u>											
D	15/64	6	Gualöv	Nils Henriksson	2.71	20.-				54	20
		5	"	Fritz och Tilda Lundström	0.44	20.-				8	80
					<u>Summa</u>					126	-
Gislöv den 4 maj 1923. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör And. Andersson Wilh. Andersson											

Kostnadsberäkning vid
upptagande av avloppsdike för
tarrläggning av vattenkadade
marker till Gislöv i Östra Nöbb-
lövns socken samt till Gualöv i
Bolsjögs socken, Kristianstads län,
upprättad vid synförrättning en-
ligt vattenlagen år 1923.

Läge	Längd	Arbets material m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+40	440	<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0-1+84	184	Schaktning för täkt ledning, rörens lägg- ning, diketts igenfyll- ning m. m. l. m.	184	0.50	92	-	v	
0-1+84	184	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	650	0.70	455	-	547	-
1+84-4+40	256	Schaktning för täkt ledning, rörens lägg- ning, diketts igenfyll- ning m. m. l. m.	256	0.60	153	60	v	
1+84-4+40	256	9" tegelrör, frakten inberäknad st.	900	0.85	765	-	918	60
0,0+42,0+60 0+84, 1+84 3.		Putningsbrunnar av marksten med lärbara lock av 3" överskåres					1465	60
							✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Örnfart plank samt med avloppsrör i minst 0.5 meter över brunnbotten Brunns inre diam. ter 0.7 m. Brunnen omgärdas av marksten och dess övriga skikt gjutes i cement st. 6 35.- 210 - ✓ Dikeröga incl. ritning 1 30.- 30 - ✓ För oförutredda fall ar. betets tillägg m. m. tillägges ca 10 % 174 40 Summa 1880 -				
						v
4+40-8	360	<u>Dikersträckan B-C-D.</u>				
4+40-8	360	Schaktning av lera samt rathuggning av pilar in ³ 700 0.80 560 - ✓ För oförutredda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges ca 10 % 60 - Summa 620 - v				
		Errättning enligt syn- männens utlåtande 126 =				
		<u>Totalsumma kronor</u> 746 -				
						v
0-5+23		<u>Dikersträckan C-E.</u>				
0-10+26	120	Schaktning för lukt ledning, rörans lägg- ning, diket igen- fyllning				

1	2	3	4	5	6	7
		m. m. l. m.	120	0.50	60 -	✓
		4" tegelrör, frakten				
10+20		inberäknad st.	420	0.25	105 -	✓/65 -
		Tutagningsbrunn				
		som ovan st.	1	35.-		35 -
0		Dikesröga enligt ritning st.	1	30.-		30 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m.				
		tilläggs ca 10%				25 -
		<u>Summa</u>				255 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
0-4+40	440	Dikesträckan A-B.				1880 -
4+40-8	360	" B-C-D				746 -
0-5+23/102	120	" C-E				255 -
		<u>Summa kronor</u>				2881 -
						✓
		Gjort den 4 maj 1923.				
		Lennart Holmström				
		Status lantbruksingenjör				

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående terrälläggning av mark till Gislöv i Östra Nöbbelövs socken samt Gualöv i Bolshögs socken av Kristianstads län.

1^o. Företaget som avser nygrävning av avloppsdike från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synmännens förmanande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synmännens förmanande ej något laga hinder.

2^o. Säkande till företaget är: Johan H. Glinberg för $\frac{1}{4}$ mtl. nr 2 Gislöv.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som på hithörande plankarta utmärkas med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D och C-E.

3^o. Den vattenkadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad på hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget avses all mark, vars terrälläggning till 1.2 meters

djup är beroende av dikningen
och som genom denna vinner
möjlighet till förbättrad torrlägg-
ning, d. v. s. all mark, belägen un-
der en kurva, ärvägd till 1.2 me-
ters höjd över vanligt medel-
vattenstånd i diket med tillägg
för behörlig höjdhöjnad mellan
detta vattenstånd och eventuella
täckdikessögon samt för fall åt
sidorna mot diket räknat vil-
ket fall beräknats lika med mark-
ytans, dock ej övertigande 1.5: 1000.

4^e Den i försliggande fall upp-
kommande hätraden består i
höjning av jordens alstringfär-
maga.

Enär jordägarens deltag-
ningskyldighet i företaget är
beroende av den värdeförändring,
som tillknyttas jorden genom
företagets utförande har denna
värdeförändring mått uttröas.
För detta ändamål hava synmän-
nen åsatt varje ägare ett
värde, som i kronor uttrycker
jordens värde efter företagets full-
bordan.

Vid denna värdering har
hänsyn tagits till jordens na-
turliga beskaffenhet såväl till
matjord som ala samt till dess
belägenhet men ej till jordens

mer eller mindre goda brukning
och därav uppkommande större
eller mindre vätkraft.

Jordens värde för företags utförande avse synemånen
vara i det stora hela en produkt
av dess värde i fullt tillägligt skick
och den större eller mindre grad
av försurning jorden lider av.
Jord, som ligger i jämnhöjd med
eller under den försurnande vat-
tenytan har grad 0,0; avse räknade
för närvarande sakna värde, jord,
som ligger i jämnhöjd med el-
ler högre än kurvan för den vat-
tenkadade marken, har grad 1,0;
d. v. s. dess värde för och efter fö-
retagets utförande sammanfalla.

Höjdhillnaden mellan
den försurnande vattenytan
och kurvan delas i tio höjdgra-
der med sinsemellan lika
höjdhillnad. Varje ågofigur-
ernas höjdläge motvaras all-
tså av en viss försurnings-
grad. Denna är uträknad för
varje figurs medelhöjd. Genom
reduktion av ågofigurernas
blivande värde med denna
för varje ågofigur uträknade
grad erhålles ågofigurernas nuva-
rande värde. Skillnaden mel-
lan dessa två värden motvaras.

rar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Omrä är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingstabelns kolonner 15 och 16. 5^e. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås, måste dikeeringsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framkommande vattummängd, markens lutningsförhållanden, dikeeringsarbetets ändamål m. m.

Nederbördsområdet utgör:		
i punkt 0		38 hektar
"	0+42	40 "
"	0+84	41.5 "
"	1+84	48 "
"	3	50 "
"	E	2.5 "

Med stöd av sökandens yrkanden och förskifternas i vattenlagens kap. 7 & 4 bestämma synmännena, att dikesträckorna A-B och C-E skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännena utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr. hektar. Nederbördsområdets storlek inverkar ej öfver på de di-

mentioner, som av praktiska
skäl företagits för öppna diket,
nämligen en batterbredd av
0.3 meter, en sidalutning av 1:1.25
samt ett av markens höjdlä-
ge betingat djup, som framgår
av profiltrasnarna.

För öfrigt hänvisas till
plan-, profil- och rektionsritningar-
na samt till kostnadsberäkningen
6^e. Inga brobyggnader förekom-
ma.

7^e. Ersättning för jord, som
åtgår till öppna diket utvidgan-
de, skall utgivas till de personer
och med de summor, som fin-
nas upptagna i jorderättnings-
längden. Jordens ersättning för
jordnyttlag skall detta framställ-
skriftligen till arbetstypsern se-
nast den dag, då genom ansy-
ningsbrevs upplärande å all-
mänt sammanträde med sak-
ägare arbetet förklarats avslutat.
Ersättning skall utgå på grund
av uppsmätning, verkställd av två
stycken av arbetstypsern till-
kallade ojävige män efter ett
pris av 20 kronor pr. ar mark,
som täcks av jordvallar. Det
skall här antecknas, att den så-
lunda lättra jorden ej tillfaller
dikningsföretaget utan må tagas

i bruk av ersättningslagen genom di-
kroallarnas bortfärande. För öfrigt
skola några ersättningar utgå.

8^e. Styrelsen skall skäligen
bestämma, att dikersamfälligheten
skall utgöra en gemensam av-
delning, inom vilken kartuade-
na för såväl nygrävning som
underhåll skola fördelas jorda-
garne emellan efter beaktat
förbättringsvärde å jord, som in-
går i samfälligheten. Förädlings-
kartuader samt administrations-
kartuader skola gäldas efter
samma grunder. I kartuadeför-
delningslängan finnes med i-
akttagande härav angivet vars
och ens deltagingsskyldighet i
förbättringsvärden och procent-
tal samt den kartuad, som i
enlighet med det upprättade
kartuadeförslaget åligger varje
sakägare.

9^e. Företaget skall benämnas:
"Gulöv Gulövs dikebyggnadsföretag
av år 1923."

Dess angelägenheter skola
handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sam-
manträd med sakägarna
enligt föreskrifterna i vatten-
lagens kap. 7: 64.

Arbetsstyrelsens åligganden
äro:

att jämlikt förskrifterna i vatt-
enlagens kap. 7:62 anmala sty-
relseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion förrälja
arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillhållan-
de av sakkyrking person över-
vaka arbetets utförande i full
överensstämmelse med det fast-
ställda förslaget;

att verkställa behöfliga utskri-
tningar och fördelningar av
kastaderna;

att föra räkenskaper över ar-
betet och årligen redovisa dessa
för delägarna;

att genom kringvand kallskeli-
sta, å vilken kallade delägare
teckna sina namn eller på
annat i vattenlagens 7 kap. 64 §
fastställt sätt samt åtta dagar
i förväg vid behov dock minst
en gång årligen kalla delägarna
till sammankäde för gemensam-
ma angelägenheters dröftande;

att ombesörja diket vidmakthål-
lande och upprätthållning å årtid,
då växande gröda därav minst ta-
ger skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna beförja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

10^e. Beträffande företagets utför-

rande stadga synnerligen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synföreläggning hava vunnit laga kraft, och

2) lämnatypelen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underkastats om itypelval.

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då föreläggningen vunnit laga kraft,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammankallade fördelägarna uppläst,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikets läge och annat, som ej inverkar på terrängningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter härande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att den uppkastade dikejorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeshanten än en meter

eller med brantare lutning mot
marken än 1:1.

att kanalbankarna skola genom-
gravas för ytvattnets framskrypan-
de överallt, där öppna diken till-
stötta eller vattent har benägen-
het att ramblas för att rinna ut
i diket.

att den för täckt ledning upp-
kastade jorden skall återläggas
på rårsträngen, dock ej förrän
rårrens läge kontrollerats av sta-
tens lantbruksingenjör eller den-
nes ställföreträdare.

att stenar av mansbördas stor-
lek och därtöfver ej må läggas i
dikervallarna utan för sig, så att
de ej hindra vallarnas utspridande
med mullekopa.

att den, som åtagit sig arbetet,
ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts
av statens lantbruksingenjör eller
den han i rätt ställe sätter.

11^e. Ränning av öppna diken
och brunnar skall ske årligen
och så ofta behövt det påkal-
lar. Skadas dikenslänt genom
tramp av kreatur, skall den
återställas i förlägenligt skick
av kreaturens ägare eller på den-
nes bekostnad. Brunnarnas
lock skola hållas låsta. Kopp-

ling direkt till råsträng av för-
bjudet.

12^e. Rättshanderna för denna syn-
nefärrättning skola vid färrätt-
ningens avslutande av rökhan-
dena färskjutas men gäldas
av samtliga rökägare på sätt
i detta utlåtande färskrives
om färrättet kommer till
utförande.

13^e. Om någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under den-
na synnefärrättning eller med
detta synnemännens utlåtande
ingiver inom sextia dagar från
den dag färrättningen färskla-
rats avslutat sina till Löder-
hygdens vattendomstol i Stok-
holm ställda bevrär. I bevrä-
ren skola fullständigt uppta-
gas klagandens alla påståenden
och skolen därför och skola vid
bevrärens fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsrökandet. Be-
vrärens skola ingivas i tre
exemplar.

Gilån den 4 maj 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbrukingsnär

Ind. Andersson Wilh. Andersson

Bil. 8.

Undertecknade delägare i
Gislöv - Gualövs dikningsföre-
tag av år 1923 överenskomma
sammant att till styrelse för före-
taget utse Johan Gliberg, Gislöv
som ordförande, samt Fritz Svens-
son Gislöv, och Nils Henriksson,
Gualöv som övriga ledamöter,
samt att gemensamt ingå till
Kungl. Majt: med underdänig
ansökan om största möjliga
lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande,
och uppdraga vi åt arbetsty-
relsens ordförande att under-
teckna alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt
åt arbetstyrelsen att uppbära
och mot redovisning hand-
hava oss beviljade statusmedel.

Gislöv den 4 maj 1923.

Johan H. Gliberg Nils Henriksson
Fritz Svensson

Bevittnas:

Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör
And. Andersson Wilh. Andersson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Gislöv - Gualöv*
delningsföretag av år 1923.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		7200 har åker, medelareal 0.23 har	7200	1.06	7	63		
		ägofigurer st.	31	0.17	5	27		
		0.100 har äng och odlingsmark, medelareal 0.100 har	0.100	1.46		14		
		ägofigurer st.	1	0.05		05		
		har annan mark, medelareal..... har						
		ägofigurer st.						
		0.209 har impediment och höglänt mark medelareal 0.05 har	0.209	0.78		16		
		ägofigurer st.	4	0.05		20		
		S:a 7509 har	S:a 36	st.				
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			19	45	4	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 45	4 -
		d) 1:sta regalarket			4 -	
		övriga regalark st.		1,00		23 45
1922		Avvägning:				
okt.	3	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	0,5	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	7,509	0,66	4 95	
		avvägda punkter st.	75	0,02	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	1,7	2,50	4 25	
		i annan mark "		5,00		16 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		36 ägofigurer, medelareal 0,2 har st.	36	0,05	1 80	
		har	7,509	0,10	75	2 55
		Plottförteckning, § 16				
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.		0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värddetal st.	32	0,06	1 92	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	32	0,12	3 84	9 76
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		3,-		
		2) befintligt avlopp "	1	3,50	3 50	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	6 50
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 -	
		tillägg km. ²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " "				
		" " "				
		Överföres			3 50	67 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3 50	67 96
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. <i>lin.</i> km.	2	6,00	12 -	
		2) " " över " " " " " "	1	10,00	10 -	25 50
		Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15		
		" utvidgning av befintligt avlopp .. " "	3	0,25	75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för .. st.				
		" " " " " " " "				
		" " " " " " " "				75
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75 /	75
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			~~3~~ -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på .. " "				
		m ² sektion på .. " "				
		m ² sektion på .. " "				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp " "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på km.				
		m ² sektion på .. " "				
		m ² sektion på .. " "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 88	6 88
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet " "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd .. " "				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning " "		3,00		
		<i>Brunn och dikenöja</i>				8 -
		Överföres				110 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				110 84
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	75	0,01		75
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	10	3,00		30 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1923		varje ersättningsbelopp st.	4	0,25	1 -	2 50
april	25	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12 -
maj	4					
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1/4	12,00		3 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				159 09
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				61 -
		" " " gode männen enligt egna räkningar				30 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				12 -
		<i>Kallelsekostnader</i>				
		Summa kronor				110 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				159 09
		Övriga förrättningskostnader				110 -
		Summa kronor				269 09
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till <i>Engelstads och Järnstens</i> häradsrätt.				55 84
		<i>Gislén</i> den 4 maj 1923				324 93
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 159:09 kvitteras:				
		<i>Gislén</i> den 4 maj 1923				
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

Bil. 10.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Gislöv - Gualöv
dikningsföretag av år 1923.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,2 har, ägofigurer, ... st.	36	0,07	2	52		
har	7509	0,14	1	05		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				90		
3) insättning av höjdlägestal st.	75	0,02	1	50		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		0,05	1	25	15	97
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp ”	1	6,00	6	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				97		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning.....			10	40	17	37
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och broritningar ”		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55..... sid.	30	0,75			22	50
Summa kronor					55	84

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till

Gislöv och Gualöv häradsrätt.

Gislöv den 4 maj 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 59.84 kvitteras:

Gislöv den 4 maj 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

overskrift av syneprotokoll med
bilager 1-10 biföras.

Wm. W. W. W. W.

122.

L _____ 1-0263

293

D. 572
Bokan 111
H. Sandströmskyrkan
den 5 JAN. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 7 november 1924 för
"Gislöv - Gnalövs dikningsföretag av år 1923" inom Östra Nöbbelövs och Bolshögs socknar av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 december 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tvåtusenfyrahundranittio/2.490/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
åttahundratrettio/830/

kronor att utgå från

allmänna

avdikningsanslaget, ha ~~2~~ undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den

4 maj 1923

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~för~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~med~~
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag ~~och~~ för-
bind ~~och~~ mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

252
214

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gislöv den 10 Decemb. 1924

Johan H. Glibberg
ägare af 1/4 mH. n:2 Gislöv

Att *Lantbrukaren Joh. H. Glibberg,*
n:2 Gislöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Ingrid Eriksson *Hanna Eriksson*
Adress: *Gislöv n:2.* Adress: *Gislöv n:11.*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 november
1924 ... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1925.

Art. Paulander

Olof Eriksson

252
24
Godkänt den 12/1 1925

294

D. 970

Sabons till

H. Sundbomskyrkans

den 5 JAN. 1925

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
beträffande "Gislöv-Gnalövs dikningsföretag av år 1923" inom Östra
Nöbbelövs och Bolshägs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 nov. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 830 kronor.

lån av odlingslånefonden 2490 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 10 dec.


1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fast-
ställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till
godkännande.

Kristianstad den 3 jan. 1925.

Emmar. Lundström
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En Krona