

Kopia

Risultat med den av
Kungl. Majt den 31 dec
1924 fastställda ar-
betens betyg

Genom Kungl. Majts nädiga brev
den 31 december 1924 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Juntth



Förslag till nygrävning av Tosterupsbäcken

för torrläggning av mark till
Glemminge i Glemminge socken,
Bollerup i Bollerups socken och
Tosterup i Tosterups socken av
Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1922 av


Arvid Juntth
Statens lantbruksingenjör



Längd skala 1:4000
Höjd och sektions skala 1:100

1:0264
Nr 001

Nr 287 Kristianstad län



Akt nr:

11-KLS-264

L _____ 1*0264



Anschrift.

Protokoll, fört
vid synförrättning
inligt vattenlagen avse-
ende förläggning av
vattenståndad mark
till Tosterups gård i
Tosterups socken, Boll-
ups i Bollups socken
samt Glumminge och
Rödnälle i Glumminge
socken av Kristianstads
län.

År 1922 den 10 maj inställdes
sig under tecknad statens lanttek-
niskingenjör å Tosterups gård för
att på grund av lantstyrelsens
föreskrifvande verkställa syn in-
ligt vattenlagen avseende för-
läggning av mark till Tosterups
i Tosterups socken, Bollups i
Bollups socken samt Glum-
minge och Rödnälle i Glum-
minge socken, Kristianstads
län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit
sig:

som sökande:

Karl Nyman såsom arren-
dator av Tosterups gård.
av öfrige sakägare:

Magnus Skarlund för $\frac{1}{2}$ mst.
nr 1 Bollups;

Gösta Nilsson för $\frac{1}{8}$ mst nr 14 Glumminge;
Anders Nilsson för $\frac{1}{39}$ mst nr 22 "

Anders Kristensson för $\frac{3}{50}$ utj nr 32 Glumminge
Anders Oloson för $\frac{1}{16}$ utj nr 19 "
Johm Bengtsson " $\frac{1}{44}$ " " 31 " och
 $\frac{7}{256}$ utj nr 29 Glumminge;
Mårten Larsson för $\frac{1}{32}$ utj nr 37 Glum-
minge samt 1 utj nr 16 Glumminge,
kallat Rödmölle;
såsom godsvärn: "
Hans Göransson, Odemarkes gård
och Ingvar Ingvarsson, Ingels-
torp, vilka båda avlagt före-
skriften ed.

§ 1

Det för undertecknad ut-
färdade förordnandet samt ansö-
kan däröfver upplästes (bif. 1).

§ 2.

På däröfver framställd fråga
uppgjordes af några järsamvärkningar
mot synsvärmen, af hvilka
visste sig dessa stå i järsförhål-
lande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade, att Foste-
myrbäckens skulle fördjupas till
sådana dimensioner, att däröfver
berornde vatten kunde försläppas
till lämpligt djup för ängsmark
samt att alla, som hade nytta
af denna fördjupning skulle
deltaga i kostnaderna enligt
lag. Vidare yrkade sökanden,
att de personer, som på grund
af föregående synsförändring

gas vara pliketsiga att underhålla
öfver delen av bäcken i fråga, skulle
beihållas vid denna skyldighet. Samt-
liga närvarande sakägare in-
stämde i saken den 23 maj 1884.

§ 4.

Förkanden Karl Nyman
förklarade sig såsom ansvarig för
alla de kostnader, som på grund
av ifrågakommande förslag kunde
drabba Tosterups gård.

§ 5.

Det förklarades, att inga
bodar behöfde ändras eller nybyg-
gas på grund af förslagens ut-
sättande.

§ 6.

På förordningsmannens
fråga framställdes af några an-
språk på ersättning för jord,
som utgäfvits till ditto utvidgan-
de och till jordnyttlag.

§ 7.

Förordningsmannen
beringjade, att synnerligen
omöjligt efter sammanträdet
komme att vidtaga för ärendets
vidare handläggning nödiga un-
dersökningar och värderingar samt
att nytt sammanträde komme
att hållas å samma plats tisdagen
den 23 innevarande maj månad
kl. 2 e. m., till vilket samman-

fräde inga andra kallelsen är
detta meddelande kommit
att utgivas.

S 8.

Då intet vidare förskan,
upplästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet.

Och och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksskoleingenjör

Ingvar Ingvarsson Hans Jönsson

År 1922 den 23 maj.

Den dag sammanträdde
åter förnämnda sysselmän i
Tosterns gård, varvid följande
sakägare tillstädeskommit.

Mårten Wäner, Glenninge

John Bengtsson, "

Anders Olsson, "

Anders Kristensen, "

Anders Nilsson, "

Jöns Andersson, " genom

Anders Nilsson, " enligt full-

maket, bif. 2

Gösta Nilsson, "

Bragns Skerfving, Bollerns

Carl Nyman, Tosterns

På särskild kallelse hade infunnit
sig godsägaren C. C. Sundervall
i Håvikesfält i egenskap av
sysselmän för ovanför liggande
Läningsföretag Öre Tosterns.

bäckens reglering av år 1902-1903" samt
Herritsfält-Bollums vattenan-
ledningsföretag av år 1916."

§ 9

Herr Sundvall framvisade
ritningar och handlingar rörande
förevärmda företag och framgick
av dessa att den faktiska ränsnings-
skyldigheten för ovanför liggande
företag sträckte sig rippat från
rågån mellan hemmanen
nr 19 och 29 Glarvings, vilken
rågån sammansätter med punkt
C+50 i profil- och planritningar
till nu avhandlade företag.

§ 10

Förreättningsmannen fram-
lade och förklarade det ryp-
rättade dikeinspörelset samt
uppläste härdeförteckning,
ägo beskrivning och värderings-
längd i sammandrag (bif. 3),
kostnadsberäkning (bif. 4), och
kostnadsfördelingslängd (bif. 5).

§ 11

Synnämnen avgåro vitt så
lydande utlåtande (bif. 6).

§ 12

Jämligt förskrifterna i
vattenlagens kap. 10 § 72 utgå
synnämnen Patern Carl
Sunnar att i förskrifternas
ordning utfärda kaller till
sammanträde för styrelseval

och uppdrogs åt Herr Nyman
att mottaga och förvara till före-
taget hörande handlingar och rit-
ningar.

§ 13.

Räkning å förvätningskost-
naderna bildades protokollat som
bilagor 7 och 8.

§ 14.

I å inlett vidare förskan för-
klarades förvätningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Hans Göransson Ingv. Ingvarsson

Bif. 1 a.

Härmed får underkastad
meddela, att ägarne av Trostens
gård icke hava något att svara
mot, att den s. k. Rönvälleån
bliver uppränsad, så att vattnet
i densamma må få bättre av-
lopp.

Carlskrona 14/5 22.

G. Threnvård

Bif 1 b.

Till Lärestyrelsen i Kristianstads
län.

Glämnad anhålles nödsamt
om förordnande för behörig för-
rättningsman att jämte likt för-
skrifterna i gällande dikeeringslag
verkställa syn för föreläggning av
mark till Tosterups gård samt
Tosterups by inom Tosterups socken.

Samtliga av förslaget beroende
förde först av förrättningsmannen
kunna med säkerhet angivas.

Tosterups den 12 aug. 1920.

C. Nyman

Resolution.

Jämte likt 29 § i lagen den 20
juni 1879 om dikeering och annan
avledning av vatten förordnas
lärestyrelsen statens landbruksin-
genjör Lemnart Holmström att
i samråd med förskrifterna i
ovan åberopade lag, därest laga
hinder ej möter, verkställa den
uti bilagda ansökan påkallade
förrättning, skotande sökanden
tillstålla förrättningsmannen
detta förordnande.

Kristianstads landshövding den
2 december 1920.

Gunnar Fr. Regner
Gunnar Schalin

Bif. 2.

Innehavaren härav befull-
mäktigas att på sammankträde
i dag i Tostrups och års upprä-
ning underskriva mitt namn.

Glennings den 23 maj 1922.

Jäns Andersson nr. 28.

Brättas.

Nils Lirdgen Anton Lirdgen

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Glumminge</u>					
<u>Glumminge</u>	16/37	F	11/6/32	1	Wästen Hansson äng, storig betesmark
				2	"
				3	" betesmark
				4	åker
				5	äng
				6	åker
					ing. Summa
<u>Glumminge</u>	29	B	7/256	7	Johan Bengtsson åker
				8	äng, odlingsmark
				9	åker
				10	äng, odlingsmark
					Summa
<u>Glumminge</u>	19	C	1/6	11	Anders Olsson äng
				12	"
					Summa
<u>Glumminge</u>	32	D	3/50	13	Anders Kristensson äng, odlingsmark
				14	åker
					Summa
<u>Glumminge</u>	22	E	1/39	15	Anders Nilsson äng, odlingsmark
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingssmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Glennings</u>	23	F	1	16	Jäns Andersson ärg, odlingsmark Summa
<u>Glennings</u>	14	G	1/8	17	Gösta Nilsson ärg, odlingsmark
				18	" "
				19	byväg inp. Summa
<u>Bollerns sn</u>					
<u>Bollerns</u>	1	H	1/2	20	Naguns Skerfving åker
				21	dike inp. Summa
<u>Tosterups sn</u>					
<u>Tosterups gård</u>		I	10 1/8	22	Jens Skerfving are. Karl Nyman åker
				23	byväg och dike inp.
				24	ärg, odlingsmark
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	dike inp.
				32a	ärg
				32b	" , odlingsmark
				33	ron
					överföres

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				34	dike överfört insp.
				35	äng
				36	"
				37	ren
				38	"
				39	dike insp.
					<u>Summa</u>
Fosterup			K	40	Yohann Bengtsson äng <u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Glimminge socken					
Glimminge	16	A	$\frac{1}{32}$	✓	Mårten Hansson
	37				
"	29	B	$\frac{7}{256}$	✓	Yohann Bengtsson
"	19	C	$\frac{1}{16}$	✓	Anders Oleson
"	32	D	$\frac{3}{50}$	✓	Anders Kristensson
"	22	E	$\frac{1}{39}$	✓	Anders Nilsson
"	23	F	1	✓	Jöns Andersson
"	14	G	$\frac{1}{8}$	✓	Gösta Nilsson
Bollnäs socken					
Bollnäs	1	H	$\frac{1}{2}$	✓	Magnus Skerfving
Fosterup socken					
Fosterups gård		I	$10\frac{1}{8}$		Grove Thorsvärd
Fosterup		K		✓	Yohann Bengtsson <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	05,0	699,5				39,2			4650	32		6730			2079	68
						18,8										
		120,0						500	600		1000	1200		500	600	
		32,0						600	192		1000	320		400	128	
		(03,5)						600	(21)		600	(21)				
		(01,5)						600	(9)		600	(9)				
						04,0										
	05,0	856,5				62,0			5472	32		8280			2807	68
		851,5														
		45,0						400	180		1000	450		600	270	
		45,0							180			450			270	
✓	12,8	✓ 290				12,8			1375	36		3947	20		✓ 1671	24
		294,2							1300	56		2972	40			
✓	15,5	✓ 17,2							229	60		389			✓ 159	40
		✓ 66,0							396			660			✓ 264	
✓	06,0	✓ 33,2							208	40		283	20		✓ 74	80
		✓ 54,5							272	50		381	50		✓ 109	
		✓ 69,5							347	50		556			✓ 208	50
		✓ 31,5				02,0			182	40		228			✓ 45	60
✓	95,0					03,0			1064			1330			✓ 266	
		851,5							5443	32		8250				
	05,0	856,5				62,0			5472	32		8280			2807	68
		✓ 45,0							180			450			✓ 270	
	134,3	1467,6				79,8			9653	28		15530	10		5876	82
		1458,4							9598	08		15474	90			
		✓														

Faste

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
avg. den 23 maj 1922. Lennart Holmström statens landbruksskivare Hans Göransson Inger Ingersson					

Bif. 4.

Kostradsberäkning för upprätt-
ning av Tosternsbacken för bättre
förläggning av äng och åker till Glom-
minge i Glomminge socken, Bollnäs
i Bollnäs socken samt Tosterns i
Tosterns socken, Kristianstads län upprättad
vid synförrättning enligt vatten-
lagen.

Längd	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Kostnad	
					Per. m.	Per. m.	Per. m.	Per. m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+30-12+51/1201		Schaktning av dyjörd samt sand m ³ 1800 1,20					2160 -	✓
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillägg m. m. till- lägges ca 10%					220 -	
		<u>Sammanlagt kronor</u>					<u>2380 -</u>	
							✓	
		Tosterns den 23 maj 1922. Lennart Holmström Statores samt brukningsinsyn.						

Kastnadsfördelingslängd vid
 upprämsning av Tostempshäcken för bättre
 förläggning av äng och åker till Glan-
 minge i Glanmings socken, Bollerys
 i Bollerys socken samt Tostemp i
 Tostemp socken, Kristianstads län,
 upprättad vid synförrättning enligt
 vattenlagen år 1922.

Glemmarato					Förbättrings- värde	Fördelings- tal	Beräknad differens- kastnad	Förbättrings- kastnad			
littera ö synskattan	nummer	marktal	namn	ägare och innehavare	per. öm	%	per. öm	per. öm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10 11 12			
A	16	1/32	Glemmings	Kärsten Månsson	1671	84	28.45	677	11	112	79
B	29	1/256	"	John Bengtsson	139	40	2.71	64	50	10	74
C	19	1/16	"	Anders Olsson	264	-	4.49	106	86	17	80
D	32	3/50	"	Anders Kristensson	74	80	1.27	30	23	5	04
E	22	1/39	"	Anders Nilsson	109	-	1.85	44	03	7	34
F	23	1	"	Jäms Andersson	208	50	3.55	84	49	14	07
G	14	1/8	"	Gösta Nilsson	45	60	0.78	18	56	3	09
H	1	1/2	Bollerys	Magnus Skerfving	266	-	4.53	107	82	17	96
I		10 1/8	Fosterups gård	Grave Skerfving	280	768	47.78	113	716	189	43
K			Fosterups	John Bengtsson	270	-	4.59	109	24	18	20
Summa					5876	82	100.-	2380.	396	46	

Tostemp län 23 maj 1922.
 Lennart Holmström
 Statens lantbrukssynjör.

Hans Göransson

Trigu. Ingvarsson

Utlåtande

Bif. 6

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen avseende nygrävning av Tosterupsbäckens för bättre torrläggning av vattenstuckad äng och åker tillhörande Glumminge i Glumminge socken, Bollerns i Bollerns socken och Tosterups i Tosterups socken.

1^o Företaget avser nygrävning av avloppsdike från i huvudsak till ängsmark använd jord och är att hänföra till dikering. Mot företagets utförande gör sått i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synmännens förmanande ej något laga hinder.

2^o Löskande till företaget är Carl Nyman för Tosterups gård.

Företagets utsträckning är be-
roende av i synprotokollens S 3
antecknade gränslinjen samt fö-
repåstliga fallförhållandena och
omfattar synförrättningen i
anledning härav den dikerstrecken
som i tillhörande plankarta
markeras med röda linjer och
betsstäverna H-B.

3^o Den vattenstuckade mark,
som av företaget tillskyndas
bättrad, är omfattad i tillhörande
plankarta. Såsom betalnings-
skyldig till företaget avses all
mark vars torrläggning till 12

meters djups är beroende av dik-
ningen och som genom denna
vinns möjlighet till förbättrad
torrläggning d. v. s. att mark be-
lägen vinder en kurva, arrägd
till 1,2 meters höjd över van-
ligt vattenstånd i diket
med tillägg för behörig höjd-
skillnad mellan detta vatten-
stånd och eventuella täckdik-
ögon samt för fall åt sidorna
mot diket räknat, vilket fall
beräknats lika med markytans,
dock ej överstigande 15: 1000.

4^o. Den i försliggande
fall syftkommande vätnaden
består i höjning av jordens al-
stringeförmåga.

Enär jordägarens deltag-
ningsskyldighet i företaget är
beroende av den värdeförändring,
som tillstygndas jorden genom
företagets utförande har denna
värdeförändring måste utvär-
deras. För detta ändamål hava sy-
nvarnaren åsatt varje ägo förmå-
ett värde, som i förhållande
jordens värde efter företagets
utförande.

Vid denna värdering
har hänsyn tagits till jordens
naturliga beskaffenhet såväl
till markjord som alv samt
till dess belägenhet men ej

Till jordens mera eller mindre goda befruktning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synvårnen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad af försurning, jorden lider af, allt i förhållande till jordens nuvarande användning eller lämpligaste användning. Enär företaget anser bättre torrläggning af ängsmark, som framgent skall såsom äng användas, hava synvårnen beräknat jordens nuvarande värde efter två gradskalor, af vilka gradskala I användes för äng samt gradskala II för åker och för sådan mark, som bör odlas till åker.

Gradskala I, för äng

Åker	synvårn	synvårn för äng	Åker	Grad										
				0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	
		+0,80	+0,8											
1	4,-	4,80	3,84	4,72	4,64	4,56	4,48	4,40	4,32	4,24	4,16	4,08	4,-	
2	4,30	5,10	4,-	5,05	4,94	4,86	4,78	4,70	4,62	4,54	4,46	4,38	4,30	
3	4,40	5,20	4,15	5,12	5,04	4,96	4,88	4,80	4,72	4,64	4,56	4,48	4,40	
4	4,50	5,30	4,30	5,22	5,14	5,06	4,98	4,90	4,82	4,74	4,66	4,58	4,50	

Påls	mörk mörk	mörk mörk	mörk mörk	mörk mörk	Grad									
					0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
5	4,70	5,30	4,45	5,42	5,34	5,26	5,18	5,10	5,02	4,94	4,86	4,78	4,70	
6	4,80	5,60	4,60	5,52	5,44	5,36	5,28	5,20	5,12	4,04	3,96	3,88	3,80	
7	4,90	5,70	4,75	5,62	5,54	5,46	5,38	5,30	5,22	5,14	5,06	4,98	4,90	
8	5,-	5,80	4,90	5,72	5,64	5,56	5,48	5,40	5,32	5,24	5,16	5,08	5,-	
9	5,-	5,88	5,05	5,72	5,64	5,56	5,48	5,40	5,32	5,24	5,16	5,08	5,-	
10	5,05	5,85	5,20	5,77	5,69	5,61	5,53	5,45	5,37	5,29	5,21	5,13	5,05	
11	5,10	5,90	5,35	5,82	5,74	5,66	5,58	5,50	5,42	5,34	5,26	5,18	5,10	
12	5,15	5,95	5,50	5,87	5,79	5,71	5,63	5,55	5,47	5,39	5,31	5,23	5,15	

Gradskala II för åker och odlingsmark

+1,56+0,415

1	4,-	5,30	4,95	5,35	5,20	5,05	4,90	4,75	4,60	4,45				
2	4,30	5,80	5,10	5,65	5,50	5,35	5,20	5,05	4,90	4,75				
3	4,40	5,90	5,25	5,75	5,60	5,45	5,30	5,15	5,-	4,85				
4	4,50	6,-	5,40	5,85	5,70	5,55	5,40	5,25	5,10	4,95				
5	4,70	6,20	5,55	6,05	5,90	5,75	5,60	5,45	5,30	5,15				
6	4,80	6,30	5,70	6,15	6,-	5,85	5,70	5,55	5,40	5,25				
7	4,90	6,40	5,85	6,25	6,10	5,95	5,80	5,65	5,50	5,35				
8	5,-	6,50	6,-	6,35	6,20	6,05	5,90	5,75	5,60	5,45				
9	5,-	6,50	6,15	6,35	6,20	6,05	5,90	5,75	5,60	5,45				
10	5,05	6,55	6,30	6,40	6,25	6,10	5,95	5,80	5,65	5,50				
11	5,10	6,60	6,45	6,45	6,30	6,15	6,-	5,85	5,70	5,55				
12	5,15	6,60	6,50	6,50	6,35	6,20	6,05	5,90	5,75	5,60				

Jord, som ligger i jämn
höjd med eller under den för-
smygande vattentytan, har grad
0,0; anses sålunda för värderande
sakna värde; jord, som ligger i
jämnhöjd med eller högre än
kurvan för den vattenstuckade

marken, har grad 10. d. v. s. des vär-
de före och efter förtagets utfö-
rande sammanfalla.

Höjdstkillnaden mellan
den försummande vattenytan
och kurvan delas i tio höjdgrader
med sinsemellan lika höjdstkill-
nad. Varje ägofigurernas höjd-
läge noteras alltså av en viss
försumningsgrad. Denna är
uträknad för varje figurs me-
delhöjd. Genom redaktion av
ägofigurernas blivande värde
med denna för varje ägofigur
uträknade grad, erhålles ägofign-
rens svarande värde. Skillna-
den mellan dessa två värden
noteras den genom förtagets
utförande uppkommande
förbättringen. Denna är uträk-
nad för varje ägotott och återfin-
nes i värderingslängdens ko-
lunnar 15 och 16.

5^e. För att den beräknade
jordförbättringen skall kunna
viås måste likningsarbetet utse-
ställas i full överensstämmelse
med förslaget, som är upprättad
med hänseende till framvin-
nande vattenmängd, markens lut-
ningsförhållanden, regeringsarbe-
tets ändamål m. m.

För förslaget avseende bättre
föreläggning av mark, som fram-

bedes skall användas som äng ha-
va kanalens dimensioner anpassats
för att kunna

1) vid medelvattenstånd, 0,4 m
utbjörda tillfälle till ängens genom-
luftning till 0,6 meters djup.

2) förhindra översvämning under
sommar månader, då högsta
avvinningsmängden anses utgöra
0,5 sekundliter per ha.

Käglor avseende vid översväm-
ning under vinterhalvåret fästas
alltså ej.

Voderbördsområdet utgör ca
2000 hektar. Vid en bottenboring
av 1:15:1000 skall diket vara en
bottenbredd av 0,5 meter, en sida-
boring av 1:15 samt det djupa, som
framgår av profiltitningen. Öv-
rigt hänvisas till plan-, profil- och
sektionsritningar samt till kost-
nadsberäkningen.

6^o. Förslaget berör ej någon
bebyggnad.

7^o. Några ersättningar skola
ej utgivas.

8^o. Dikeningsansvarfälligheten
skall utgöra en ardelning och
de beräknade förhållingsvårderna
skola ligga till grund för alla
med förslaget förknäade kostna-
der, såväl nygrävnings- som
förhållingskostnader och kost-
nader för framtida underhållet.

I kostnadsfördelningslängden
finns med värttagande härav
angivet var och ens deltagnings-
skyldighet i förbättringsvärden
och procenttal samt den kost-
nad, som i enlighet med det upp-
rättade kostnadsförslaget åligger
varje saksägare.

Det skall här anmärkas,
att den ränsningskyldighet som
åligger överför liggande litnings-
skyldiga ej genom detta förslag
upphäves utan skall fortsätta
som förent och att sålunda
litningskyldiga i sin avhand-
lade förslag ha ränsnings-
skyldighet först från och med
den punkt 6 + 50, där överför
liggande litningslags ränsnings-
skyldighet upphör.

9: Förslagets benämning
skall vara Glemmings - Företags
litningsförslag av år 1922.

Desse angelägenheter skola
handhavas av en styrelse, som
väljes på allmänt sammank-
träde med saksägare enligt
föreskrifterna i vattenlagens
kap. 7: 64

Styrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i
vattenlagens kap. 7: 62 anmäla
styrelsen hos länsstyrelsen;
att å offentlig auktion försälja

arbetet åt konvulent person
på förmånligast sätt;

att själr och genom tillkallande
av sakkunnig person övervaka
arbetets utförande i full överens-
stämmelse med det fastställda
förslaget;

att verkställa behöriga utdel-
ningar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper öfver arbe-
tet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringvärd kallse-
lista, å vilken kallade delägares
teckna sinna namn eller på
annat i vattenlagens 7 kap. 64 §
fastställt sätt senast åtta dagar
i förväg vid behov dock minst
en gång årligen kalla delägarna
till sammankommande för gemen-
samma angelägenheters dryftande;

att ombesörja delarnas vidmakthållande och nyprövning å års-
tid, då växande gräda lämnar minst
fager skada, samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10: Beträffande arbetets ut-
förande stadga synnerligen

att arbetet må påbörjas, då denna
synförrättning varit laga

kraft samt ansväret om styrelseval insänt till länsstyrelsen, att arbetet skall vara färdigt senast inom tre år efter det företaget varit borta kraft.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det nypröfades förslag.

att den nypröfades likesjorden ej må läggas närmare likeskan-ten än 10 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordskallarna skola grävas för utträttade framsläppande, där detta har berättigat att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstötta.

att stenar av mer än manshöjdas storlek ej må läggas i likeskan-larna, så att dessa utspjändas med mulskopa försvåras.

att där diket är förlagt i rågång, damma och diket mittellings skola sammanfalla.

att den, som åtagit sig arbetet, ej må skälla stiftlikvid, förän arbetet i sin helhet godkänt af statens lantbruknings-njör eller den har i sitt ställe sätter.

11^o. Rensning af diket skall ske årligen.

12^o. Skatnaderna för denna synförättning skola vid förätt-

ningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samvittliga solkägare på sätt i detta utlåtande förskrivs, om företaget kommer till utförande.

13. En vägen missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synmännens utlåtande ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad svara till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla gränsändan och skolan därför och skola vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ådringsöskandet. Besvären skola ingiwas i tre exemplar.

Trosten den 23 maj 1922.

Lennart Holmström
statens lantbrukaringenjör

Hans Göransson Ingr. Ingarsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *sänkning av Tostungs-
bäckens för tvärläggning av vägen till Glämnings i
Glämnings socken, Bollungs i Bollungs socken och Tostungs i Tostungs socken*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å. kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	33	6,00	19	80		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		1343 har åker, medelareal 0,22 har	1343	1,06	1	41		
		ägofigurer st.	6	0,17	1	02		
		14676 har äng och odlingsmark, medelareal 0,4 har	14676	0,58	8	51		
		ägofigurer st.	35	0,18	6	30		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0798 har impediment och höglänt mark medelareal 0,11 har	0798	0,78	6	2		
		ägofigurer st.	7	0,05	3	5		
		S:a 16,817 har S:a 48 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			38	01	6	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			38 01	6 50
		d) 1:sta regalarket			4	—
		övriga regalark st.	1	1,00	1	43 01
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12	—
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har har	16817	0,52	8 74	
		avvägda punkter st.	112	0,04	4 48	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	3,3	2,50	8 25	
		i annan mark "		5,00		33 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		48 ägofigurer, medelareal 0,35 har st.	48	0,05	2 40	
		Ländeförteckning § 16 har sid 31	16817	0,10	1 68	4 08
		Ägobeskrivning, § 14, st.	48	0,03		2 25
		ägofigurer st.	48	0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern två st			8 4	—
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	41	0,06	2 46	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	46	0,12	5 52	15 98
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	125	7,00	8 75	
		b) antal blad st.	1	3,00	3	11 75
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2	—
		tillägg km. ²		0,02		2
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp km.	125	3,50	4 37	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	125	1,00	1 25	
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 1/13 m ² sektion på km.	125	2,06	2 57	
		" " " "				
		" " " "				
		Överföres			8 19	120 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			819	12054
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.		6,00		
	2) " " över "	"		10,00		819
	Tvärsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp	st.		0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp	"	6	0,25	150	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen 1/13 m ² för	st.	6	0,12	72	232
	" " "	"				
	" " "	"				
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1 —	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	30	0,03	90	190
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				\$ —	
	tillägg för övriga sidor	st.		2,00		
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen	m ² sektion på				
		m ² sektion på				
		m ² sektion på				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	1,25	4,00	5—	
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y., nämligen:					
	1/13 m ² sektion på	km.	1,25	2,06	257	
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				238	995
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.		3,00		
	2) ritarbetet	"		3,00		
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd	"				
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.		5,00		
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"		3,00		
	Överføres					17290

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				142 90
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	112	0,01		1 12
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.		3,00		36
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1922		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
maj 10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12
" 23						
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
" 17		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	2	12,00		24
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				216 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 20
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>Kallelsekostn.</i>				8
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				73 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>6 d.</i>				36
		Summa kronor				123 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				216 02
		Övriga förrättningskostnader				123
		Summa kronor				339 82
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till <i>Engelstads och Järrestads</i> häradsrätt.				
		<i>Engelstads</i> den 23 maj 1922.				
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor <i>216:02</i> kvitteras:				
		<i>Engelstads</i> den 23 maj 1922				
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synförrätt-
ning enligt vattenlagen avseende upprättning
av Lasterupsbäckens år 1922.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 935 har, ägofigurer, ... st.	48		3	36		
har 16817 014			2	35		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	43		
3) insättning av höjdlägestal st.	112	0,02	2	24		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,05	1	50	2	38
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp ”	1,25	6,00	7	50		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning						
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	01	10	31
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och brorritningar ”		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55.....	sid.	33	0,75		24	75
Summa kronor					56	64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Engelstads och Järrestads häradsrätt.
Lasterups den 23 maj 1922.

see

Lennart Wernström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 56:64 kvitteras:


Lasterups den 23 maj 1922

Lennart Wernström
Statens lantbruksingenjör.

Stained with an aqueous solution.
Non used bilaga 1 - 8 specimens.

Amantia montana

L 1*6264



Notiser

Gjennom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 31 december 1924 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1925
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Anskrift

Sedan delägarna i "Glemminge - Tärterups dikevings-företag av år 1922", som avser tarläggning av mark till Glemminge i Glemminge socken, Ballerup i Ballerups socken samt Tärterup i Tärterups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka län och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom angiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre tarläggning av i huvudsak till ännu använd jord samt åker.

Belägenhet.

Dikevingsområdet är beläget 2 km. Nordväst om Glemminge kyrka och sträcker sig sedan i N. Ö. riktning samt är å matläende översiktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättlig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt vattenlagen verkställd av underberknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synreförretningen som slöts den 23 maj 1922 har missnöje ej anmälts varom härvid bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synreför-

rättning verkställda underökningarne
och upprättade handlingarne vilka
närlutas.

Lån och anslagsrökan.

Förening dagtecknad den 25 ju-
li 1923 hava sakägare överenskommit
att gemensamt hos Kungl. Maj:z göra
underdänig ansökan om största möj-
liga lån och anslag av allmänna me-
del till föreningens utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i
sin helhet

åker 1.343 har

äng och annan mark 14.676 "

Summa 16.019 har

Jordmånen består av djup myl-
la på stenig lera.

Vattendrag.

Området avvattnas av den s. k. För-
sterupsbächen.

Vattenavledning.

Föreningens ^{syfte} syftning av För-
sterupsbächen i den utsträckning som
plan och profilritningar utvisa. Vad
beträffar dimensioner och de hydrogra-
fiska faktorer som inverka därpå så
hänvisas till synemännens utlåtande
intaget som bil. 6 till bifogade avskrift
av synprotokollet.

Bröbyggnader.

Föreningens beror ej någon bröbygg-
nad.

Odling.

De ängsmarkerna äro i fortsäte-
ningen äro ämnade att användas som

äng och dikningsförelaget är upprättat med hänsyn därtill för odling till åker ej förekomma.

Jordförbättring och kastnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kastnaderna för arbetets utförande framgår av följande tabell.

	Hela företaget		Låne- och anslags-såskandes andel	
<u>areal och ågarlag</u>				
<u>Tid undersökningen.</u>				
åker har	1	34.3	1	29.3
äng m. m. "	14	67.6	6	11.1
Summa har	16	01.9	7	40.4
<u>Efter de föreslagna</u>				
<u>arbetenas utförande</u>				
åker, förbättrad har	1	34.3	1	29.3
äng m. m. förbättrad "	14	67.6	6	11.1
Summa har	16	01.9	7	40.4
<u>Jordvärde</u>				
Efter dikningen kr.	15530	10	7250	10
Före dikningen "	9653	28	4180	96
<u>Värdeförhöjning</u>				
Genom dikningen kr.	5876	82	3069	14
Summa kr.	5876	82	3069	14
<u>Kastnad.</u>				
För dikningen	2893	72	1567	13
Summa kr.	2893	72	1567	13

Här ovan angivna siffror för areal jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen är hämtade ur synskandlingarnas värderingslängd, bil. 3 till

synprotokollet; Kartnaden finnes specificerad i synhandlingarnas kartnadsberäkning, bil. 4. till synprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kartnadsförelägg, bil. C.

Deltafningskyldighet.

Denne är reglerad genom bestämmelserna vid synförfattningen.

Se synmännens utlåtande bil. 6 till synprotokollet.

Flinder mot företaget.

Enär synförfattningen varit lagkraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i arten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Henrikshäls diktningföretag av år 1916. Nu avhandlade företag har ej fört varit föremål i annat hänseende än som i synhandlingarna omnämnas.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. B3 har utredning verkställt angående storleken av det lån ur odlingslänfonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningssamligt torde kunna påräknas och framgå härav att lånet kan uppgå till 1044,75 kronor och anslaget till 522,38 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till föreläsnings utredning tillstyrker jag att till utförande

De av detta företag beviljas lån ur odlings-
lånefonden med 1045:- kronor och an-
slag ur allmänna avdikningsanslaget
med 520 kronor.

Utförande.

Tid arbetets utförande skall iakttagas
vad i synmännens laga kraftfulla
utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande
torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad i november 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Tabell

Ba Tabell

Bb Tabell

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling


E Fullmakt

F Diariebrev

G Ett häfte synhandlingar

H Ritningar i ett blad

Kristianstad i november 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör



Bil. Ba.

ell.

skadad mark tillhörande nedanstående
man.

	Areal						Gårdspåbättring- värde genom avskifningen	
	åker		äng m. m.		Summa			
	har	ar	har	ar	har	ar		
	6		7		8		9	
	0	12.8	2	⁹⁰ ~~24.2~~	3	^{02.8} ~~27.0~~	1671	84
	0	15.5	0	17.2	0	32.7	159	40
			0	66.0	0	66.0	264	—
	0	06.0	0	33.2	0	39.2	74	80
			0	54.5	0	54.5	109	—
			0	69.5	0	69.5	208	50
			0	31.5	0	31.5	45	60
	0	95.0			0	95.0	266	—
			0	45.0	0	45.0	270	—
Summa	1	29.3	6	^{06.9} ~~11.7~~	7	^{36.2} ~~40.4~~	3069	14

Kristianstad i november 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

utvisande läns- och anslagsöfhandes andel i

Hemmans eller lägenhets					Förläggings värd	
Andelen i egendomen	Andelen	Andelen	namn.	innehavare.	fr.	öf.
1	2	3	4	5	6	
A	$\frac{1}{4}$	$\frac{16}{37}$	Glemminge	Mårten Månsson storbhus	1671	84
B	$\frac{7}{256}$	29		John Bengtsson	159	40
C	$\frac{1}{16}$	19		Anders Olsson	264	—
D	$\frac{3}{50}$	32		Anders Kristensson	74	80
E	$\frac{1}{39}$	22		Anders Nilsson	109	—
F	1	23	"	Jons Andersson	208	50
G	$\frac{1}{8}$	14		Gästa Nilsson	45	60
H	$\frac{1}{2}$	1	Ballerup	Magnus Åkerlund	266	—
K			Tastorp	John Bengtsson	270	—
Summa					3069	14

ell.

Kartuaden samt läne- och anslagsbelopp

70% av förbättrings- värdet.		Deltager i kartuaden för											
		Dih- ning- en		Laga sympor vattning		Vätn- kan- del		Summa		Anslag		Län	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12		13	
							11						
1170	29	677	11	112	79	63	88	853	78	284	59	569	19
111	58	64	50	10	74	6	08	81	32	27	11	54	21
184	80	106	86	17	80	10	08	134	74	44	91	89	83
52	36	30	23	5	04	2	86	38	13	12	71	25	42
76	30	44	03	7	34	4	16	55	53	18	51	37	02
145	95	84	49	14	07	7	96	106	52	35	51	71	01
31	92	18	56	3	09	1	75	23	40	7	80	15	60
186	20	107	82	17	96	10	17	135	95	45	32	90	63
189	—	109	24	18	20	10	32	137	76	45	92	91	84
2148	40	1242	84	207	03	117	26	1567	13	~~522~~ ³²¹ ~~38~~ ⁷⁸	~~1044~~ ¹¹⁷⁰ ~~75~~ ³⁵	~~75~~ ⁸	

Kristianstad i november 1923.

Lennart Holmström

Status lantbrukingenjör

*) Med blott införda ändringar hava verkställts i Kungl. Lantbrukstyrekon.

Bidrag- och Länebeloppen hava beräknats med iakttagande däraf att bidragsbeloppet icke för lägst ägområde må överstiga vara sig $\frac{1}{4}$ av vattenavledningskostnaden eller $\frac{1}{4}$ av värdeförhöjningen samt $\frac{3}{4}$ av vattenavledningskostnaden eller 70% av värdeförhöjningen.

Kostnadsförslag.

Finansiering 70 öre.

Dikningen			2380	—
Synkostnaden	396	46		
Kostnad för lån och anslag	117	26	513	72
<u>Summa kronor</u>			2893	72

Kritiskt uttalande i november 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

På arbetsplanens färdställe har kostnaden för företaget beräknats till 2893 kronor 72 öre varav i sökandenas andel 1567 kronor 13 öre.

Stockholm den 27 januari 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i
Glemminge - Tärterups dikevingsföre-
tag av år 1922 överenskomma härmed
att gemensamt hos Kungl. Majt^{ts} göra
underdänig ansökan om största möj-
liga lån och anslag av allmänna me-
del till dikevingskostnadernas gäldande,
och uppdraga vi åt arbetstypsernas
ordförande att å våra vägnar under-
teckna alla härför erforderliga hand-
lingar och kontrakt samt att utvit-
tera och handhava oss beviljade stats-
medel. Tärterup den 25 juli 1923.

Johan Bengtsson nr. 29 Glemminge
Anders Olsson nr. 19 Glemminge
Anders Kristensson nr. 32 Glemminge
Anders Nilsson nr. 22 Glemminge
Jöns Andersson nr. 23 Glemminge
Gästa Nilsson nr. 14 Glemminge
Magnus Skerlund nr. 1 Ballerup
Mårten Mårssons storbhus Rönålle

Beviljans.

Erland Salomonsson Andreas Olsson
Öja nr. 1 pr. ystad. Tärterup Lovrutorp

Bil. E.

Fullmakt för Anders Olsson att å
Mårten Mårssons storbhus väg-
nar underteckna låne och
anslagshandlingen till "Glem-
minge - Tärterups dikevingsföre-
tag av år 1922" för sökande av
lån och anslag av allmänna
medel. Glem-

minge den

1923

En Elis Månsson

Förmyndare för barnen:

Erland Salomonsson Anders Skerfving

Oja pr. Ystad

Öraby pr. Lönstorp

Bevittnas:

Nils Persson

Emil Nilsson

43 Glemminge

43 Glemminge

Bil. F.

Att, såvitt framgår av härstä-
des fäit, vederbörligt diarium, be-
svär icke inom laga tid anförts
mot en enligt uppgift den 23 maj
1922 avludad synförrättning an-
gående ett förtag, benämnt Glem-
minge - Tasterups dikeföretag
av 1922 och avseende förläggning
av mark, tillhörande Glemminge,
i Glemminge socken, Ballerup
i Ballerups socken och Tasterup
i Tasterups socken, det varden här-
med till bevis meddelat. Stark-
holm i Söderbygdens vattendoms-
kansli den 12 december 1923.

Ex officio:

G. Lidbom

Koll

Förstående avseende av
händningar tillhörande den
av Huvud. No 1/2 den 31 dec
1924 fastställda arrens plan
när voren.

Wenert Lovström

L _____ 1•0264

4505

9-10-20
Skrift till
H. Lantbruksstyrelsen
den 10 MRS 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1924

för

"Glemminge - Tosterups dikningsföretag av år 1922" inom Glem-
minge, Bollerups samt Tosterups socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 november 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med ettusenettthundrasjuttio/1.170/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
trehundranittio/390/

kronor att utgå från

allmänna

avdikningsanslaget, ha ~~h~~ undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den 7 maj 1922
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse. ~~Förtroendeman~~ för företaget
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag och för-
binda mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

268
4

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav] äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glemminge den *23/2* 19*25*.

Anders Olsson
N: 19 Glemminge

Att *Lantbrukaren Anders Olsson*
N: 19 Glemminge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Nils Andersson *Anna Johansson*
Adress: *Glemminge* Adress: *Glemminge*

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 mars 1925.

Carl Lundeberg

Carl Lundeberg

Soall. $\frac{19}{3}$ 25

268
25

D.-Nr 4506
Inkom till
St. Lantbruksstyrelsen
den 10 MRS 1925

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Glemminge-Tosterups dikningsföretag av år 1922 inom Glem-
minge, Bollerups och Tosterups socknar, Kristianstads län.

Påänen fastställd den 31 dec. 1924.

Statsunderstöd:

anslag utan återbetalningsskyldighet 390 kronor.

lån av odlingslånefonden 1170 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 23 febr. 1925

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen faststäl-
da arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till god-
kännande.

Kristianstad den 7 mars 1925.

Jonas Lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.



Stämpa En Krona

N:o 809.

Utdrag av protokollet, hållet
å landsbansliet i Kristian-
stad den 7 augusti 1922.

Till länsstyrelsen hade ingivits dessa hand-
lingar:

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads Län.

Härmed får jag vördsamt övertämma
protokollsutdrag förande val av styrelse i
Länsmånga-Bostrups dikningsföretag av
år 1922.

Länsmånga den 4 augusti 1922.

M. Hansson."

Protokoll fört vid sammankommet med del-
ägarna i Länsmånga-Bostrups dikningsföres-
tag år 1922.

Till styrelse valdes Patron C. Nymanmänn-
dennanen, M. Hansson Landtbr. Anders Oleson
till ordförande utsågs M. Hansson.

Rönälla Länsmånga-br.

Justeras:

Gösta Nilsson

Anders Oleson!

Bevis om den pålunda gjorda annälau skulle
på begäran meddelas genom utdrag av detta pro-
tokoll, och skulle underrättelse därvid rätta-
gas i länsbemyndelserna.

1922.

Ar och dag som ovan

In fidelem

C. asprich?

Lösen 2.-

Stämpel 2.-

Längd 4:50

Pris 100 öre.

M. Hansson i Länsmånga.

