

Kopia

7128 250-0
333 mod 6
medelstörst 100000 20
ASBILAMOI 100

Förslag
till upptagande av avloppsdiken
för terrälläggning av vattenströad mark till

Brödaåkra

i Ignerberga socken, samt

Grantinge

i Stoby socken, Kristianstads län.

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1922 av


Mauritz Rosenthal

Statens lantbruksingenjör.

Enom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 7 mars 1924 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande
med visst tillägg enligt av Lant-
bruksstyrelsen & betänkandet
gjord påskrift.

Stockholm den 26 mars 1924
På Kungl. Lantbruksstyrel-
sens vägnar:

Albert Smith.




Utskuren med den av
Kungl. Maj:ten den 7 mars 1924
fastställda arken planer
utgående

Mauritz Rosenthal


Längd-skala = 1:4000
Höjdochsektions skala 1:100

Förslag till intagningsbrunn





Skala 1:50

Förslag till murning kring dikesöga vid 10+10



Skala 1:50



1111111111

L 1*0266

No 240 Kristianstad
1/rit

Lån

der

Lbr

L 1*0266

Thomte 1925/24

Handlingar 8817

Införd till

St. Landtbruksstyrelsen

lån och anslag av allmänna medel till

Grälinge - Brösåkra

Sikringsförelag


av år 1922.

Avskrift.

Genom Hrnng. Majte beslut
den 7 mars 1924 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande med tillägg, att ändrin-
gar i den fastställda arbetspla-
nen icke må företagas utan
att Hrnng. Lantbrukstyrelen
därtill lunnat medgivande.
Stockholm den 26 mars 1924.
På Hrnng. Lantbrukstyrelen
vägnar:

Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala = 1 : 100 000.

Skrift.

Sedan delägarna i det dikningsföretag, som avser torrläggning av vattenkaddad mark till Brödaåkra i Tgnaburga socken, samt Graninge i Staby socken Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lön och anslag av allmänna medel, för jag härmed därom angiva följande av ritningar och förslag åtföljande

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av i huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet.

Av dikningsområdet är beläget tre å fyra kilometer sydväst om Staby kyrka och är på matstämde översiktskarta utmärkt med röd färg.

Förväsende rättlig utredning.

Företaget har förväntats av synförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av lärostyrelsen. Mot synförrättningen, som slöts den 21 december 1922, har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförrättning, verkställda undersökningarna, och upprättade handlingar, vilka här närlutas.

Lån och anlagsöskande.

Förklarar, dagtecknad den 21 december 1922 hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt: göra underdänig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till Färitagets utförande (Bil. D).

Avdikningsområdets beaktande.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet.

åker	24.412 har
äng och betemark	17.398 "

Summa 41.810 har

Jordmånen består av grus- och lammylla på lerblandad grus och sand.

Vattendrag.

Avdikningsområdet avvattnas av öppna mindre diken.

Vattenavledning.

Färitaget innebär utgrävning av avloppsdiken i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner, samt de hydrografiska faktorer som inverka därpå, så hänvisas till moment 5 i synemansrens utlåtande infäst som bilaga 9 till bifogade avskrift av syn synprotokoll.

Brobyggnader.

Enär diken skola göras täkta förkomma ej några brobyggnader.

Odling.

På färitaget avses bättre torrläggning av redan odlad jord och

da nyodling av darfor mojligu
lampliga agofigurer skulu stalla
sig dyrbar, torde det fa lunnas
at sakagarnu sjalva att bertain-
ma huruvida nagon nyodling
har faritagas.

Jordforbattering och kartnad.

Den genom faritagets utfo-
rande uppkommande jordfor-
batteringen samt kartnaderna
for arbetet framgar av foljande
tabell:

<u>Areal och agorlag.</u>		<u>Hela far-</u> <u>laget =</u> <u>lun- och an-</u> <u>slagsrohandes</u> <u>andel</u>	
<u>Vid undersokningen</u>			
aker	har	24	412
ang m. m.	har	17	398
	<u>Summa har</u>	41	810
<u>Efter de forslagna arbete-</u> <u>nas utforande:</u>			
aker (forbatterad)	har	24	412
ang m. m. "	har	17	398
	<u>Summa har</u>	41	810
<u>Jordvärde:</u>			
Efter dikningen	kr.	44050	-
for "	kr.	19581	63
<u>Värdeförhöjning</u> <u>genom dikningen</u>			
	kr.	24468	37
<u>Kartnad.</u>			
for dikningen	kr.	13052	10

Har ovan angivna siffror för areal jordvärde och värdförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synhandlingarnes värderingslängd bil. 3 till synprotokollet. Kartan der finnes specificerad i synhandlingarnes kartanadsbrukning bil. 7 till synprotokollet samt i sammandrag till detta betänskande fogade fogade kartanadsförslag bil. C.

Deltagningskyldighet.

Genom är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synmannens utlåtande bil. 9 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företaget.

Liknande företag i arten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag är Grantinge-Torsmansgrafs dikningsföretag av år 1919, Grantinge Örngrafs dikningsföretag av år 1921 och Grantinge Montana dikningsföretag av år 1921. Nu avhandlade företag har ej fört varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. B6, här utredning verkställdt angående storleken av det lån ur odlingslänfonden och det anslag ur all-

männas avdikningsanslaget som
författningsenligt torde kunna på-
räknas och framgår därav att lå-
net kan uppgå till 8701:40 kronor,
och anslaget till 4350:70 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående
utredning tillstyrker jag att till
utförande av detta företag beviljas
lån ur odlingsslänsfonden med 8700
kronor och anslag ur allmänna
avdikningsanslaget med 4350 kronor.

Utförande.

Tid arbetets utförande skall
iakttagas vad i symmannens
laga kraftvarma utlåtande bestäm-
mes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde be-
räknas en tid av två år.

Kristianstad i april 1923.

MARTINUS WILHELMSSON

Statens lantbrukshögskola

Bilagor:

A Tabell

Ba "

Bb "

C Rastredoförslag

D Täckningshandling

E Diarierbevis

F Lynchehandlingar i ett hefte

G Ritningar i 1 blad

Tabell.

Bil. A.

	Hela företaget = lån och anlags- sökandes andel			
	Areal		Värde	
	har	av	har	av
Tritt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres av: dikningssamfundet åker	24	412		
äng och betemark	17	398		
Summa	41	810	19581	63


Genom de föreslagna arbe-
tenas utförande beräknas
samma område kunna för-
ändras till:

åker (förbättrad)	24	412		
äng och betemark (förbättrad)	17	398		
Summa	41	810	44050	-

Kristianstad i april 1923

Mart Stenström

Statens lantbruksingenjör



Pa

utvairande löne- och anslagsröskandes andel

Hummar eller lägenhets

littera å syndkarta	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/2	3	Brödöhra	Lars Nilsson
B	5/16	4	Grantinge	Anton Jönsson
C	7/320	1	"	Loven Johansson
D	3/88	2	"	Nils Jönsson
E	3/16	2	"	Axel Jönsson
F	9/32	3	"	A. Ekström
G	9/32	3	"	Nils Jönsson
H	3/16	5	"	Ringta Olsson, arr. Oskar Brink
I	1/4	6	"	Jons Jönsson
K	121/512	6	"	Nils Jönsson
				<u>Summa</u>

- bell.

i kostnaderna samt anslags och lämbilopp

Förhållings värde		70% av förhåll. användit		Giltighet i kostnaderna för						Summa		Anslag		Lån	
				dikning		lagar sym. förrätt- ningar		Påstän- kan- del							
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
6		7		8		9		10		11		12		13	
8481	42	5936	99	4294	37	180	23	49	25	4523	85	~~1507~~	~~95~~	~~3015~~	~~90~~
2914	40	2040	08	1475	65	61	93	16	93	1554	51	518	17	1036	74
1675	72	1173	01	848	72	35	62	9	73	894	07	298	02	590	05
2358	96	1651	27	1194	40	50	13	13	70	1258	23	419	41	838	82
1909	87	1336	91	967	66	40	61	11	10	1019	37	339	79	679	58
1385	60	969	92	701	27	29	43	8	04	738	74	246	25	492	49
1883	20	1318	24	954	03	40	04	10	94	1005	01	335	01	670	00
1775	20	1242	64	899	51	37	76	10	32	947	59	314	86	631	73
1094	80	766	36	553	83	23	24	6	35	583	42	194	47	388	95
989	20	692	44	500	56	21	01	5	74	527	37	~~175~~	~~77~~	~~351~~	~~54~~
24468	37	17127	86	12390	-	520	-	142	10	13052	10	~~3263~~	~~03~~	~~9089~~	~~08~~
												~~4358~~	~~70~~	~~8701~~	~~40~~
Kristianstad i april 1923. Sven Carlsson Statens landbrukingenjör															

Kristianstad i april 1923.
 Anna C. C. C. C.
 Statens landbrukingenjör

Kartnadsförslag

Bil. C.

Timpning 60 are				
<u>Dikning.</u>				
Dikersträckan A-B-C-D.		11000	-	
" B-E		835	-	
" C-F		555	-	12390 -
Lynchkartnad.				
Kartnad för lån och anslag		142	10	662 10
Summa kronor				13052 10

Prisfastsatt i april 1923.

~~Alfred Smith~~
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande
har kartnaden för företaget be-
räknats till 13 052 kronor 10 öre.

Stockholm den 26 mars 1924.

På Förf. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i
Grantinge - Brödåkra dikrings-
företag av år 1922 överenskom-
ma härmed att gemensamt
has Rungl. Majt: göra underdä-
nig anmälan om största möjliga
lån och anslag av allmänna me-
del till företagets utförande
och uppdraga vi åt arbetstypel-
sens ordförande att underteck-
na alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt
åt arbetstypelsen att, utkvittera
och mot redovisningskyldighet
handhava oss beviljade stateme-
del. Vidare överenskomma
vi att företaget skall ledas av
en arbetstypels bestående av
tre medlemmar och utse vi
till arbetstypels Lars Nilsson,
Brödåkra, ordförande, Anton Jön-
sson Grantinge och Nils Jönsson,
Grantinge nr 2.

Brödåkra den 21 december 1922.	
Lars Nilsson	Anton Jönsson
Brödåkra nr 3	Grantinge nr 4
Iven Johansson	Grantinge nr 1.
Nils Jönsson	Grantinge nr 2.
Nils Jönsson	Grantinge nr 6.
Aril Jönsson	Grantinge nr 2.
Nils Jönsson	Grantinge nr 3.
Jöns Svensson	Grantinge nr 6.

Förstärkte namn-

Teckningar bevittna:

Lennart Holmström, Carl H. Johansson

A. E. Erikson

A. E. Eriksons egenhändiga namn-

teckning bevittnas av

N. H. Westerberg J. H. Ahlström

Rönne

Gräntinge

Bengt Olsson

Gräntinge nr 5

Bengt Olssons egenhändiga namnteckning bevittnas av

Lars Håkansson Oskar Brink

Brödåkra

Gräntinge

Bil. E.

Att såvitt framgår av här-
städes fört, vederbärligt diarium
beträffande icke inom laga tid anförts
mot en enligt uppgift 26 decem-
ber 1922 avlutad synföreläggning
angående ett företag, benämnt
"Gräntinge - Brödåkra dikningsfö-
retag av år 1922." och avseende
anläggning av mark till Bröd-
åkra i Tjunaåkers socken och Gräntinge
i Stoby socken, dit varden här-
med till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattenom-
råds kansli den 24 april 1923.

Öf. officio:

G. Lidbom

Förstämde avskrift av hand-
lingar tillhörande den av Huvudst.

Styrelse den 7 mars 1924 fast-

stämde utskottet vid denna.

Lennart Holmström

Lå

de

Lbi

L 1-0266

Thomb. 125/24-979

10412

Handlingar

rörande

8817

Gränlinge-Brödåkra

Sikningsförelägg

upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1922.

Protokoll.

Pratahall fört vid
syreförrättning enligt
vattenlagen angående
dikning inom Brödäkra
by i Ignerberga socken
samt Grantinge by i Stoby
socken av Kristianstads
län.

År 1922 den 12 december instäl-
de sig understrecknad statens lant-
brukingenjör hos lantbrukaren
Lars Nilsson i Brödäkra för att
på grund av lärostyrelsens för-
ordnande verkställa syreförrätt-
ning enligt vattenlagen angä-
ende dikning av vattenchadad
mark till Brödäkra i Ignerber-
ga socken samt Grantinge i
Stoby socken av Kristianstads län.
På grund av personliga kallel-
ser hade till sammanträde in-
funnit sig

Lars Nilsson för $\frac{1}{2}$ mtl. nr 3 Brödäkra.

Anton Jönsson för $\frac{5}{16}$ mtl. nr 4 Grantinge

Isak Johansson för $\frac{7}{320}$ mtl. nr 1 do

Nils Jönsson för $\frac{3}{88}$ mtl. nr 2 do

Nils Jönsson för $\frac{7}{32}$ mtl. nr 3 do

Oskar Brink såsom arrendator av

$\frac{3}{16}$ mtl. nr 5 Grantinge och såsom om-

bud för Bengta Olsson i nr 5

Grantinge enligt fullmakt bil 1.

Nils Jönsson för $\frac{12\frac{1}{2}}{512}$ mtl. nr 6 Grantinge
såsom gode män. Nils Persson fr-

skolatorp och Karl Johanson Sund-
by Ringigård, vilka båda arlagt
föreskriven ed.

§ 1

Det för undertecknad utfär-
dade förordnandet samt ansökan
därom upplästes (bil 2)

§ 2.

På därom framtälld fråga
yrpades ej någon jämvärsmärk-
ning mot yrkemanen ej heller
vieste sig dessa stå i jämförhål-
lande till sakägare.

§ 3

Sakandena yrkade arlags-
dikens upptagande till sådana
dimensioner att deras vattenuka-
dade mark kunde torrläggas till
lagomligt djup för odling till
åker samt att alla, som hade
nytta av företaget skulle delta
i kostnaderna enligt lag.

§ 4

Sakägarna yrkade täckta led-
ningar. Toru Johanson anmåg att
öfver hans ägor öfver ett dike vare
förmånligare.

§ 5

Än infann sig Fritz Ekström
såsom ombud för A. Ekström enligt
fullmakt bil 3. Anton Jönsson
framlämnade fullmakt bil 4 enligt
vilken han vare ombud för Axel
Jönsson i Grantinge.

§ 6.

Förrättningsmannen benämnde
de att syrnämnaren omedelbart
efter sammanträdet komme att
vidtaga för ärendets vidare behand-
ling nödiga undersökningar och vär-
deringar samt att nytt sammanträ-
de komme att hållas på samma
plats torsdagen den 21 innevaran-
de december månad kl. 11 f.m.
till vilket sammanträde inga
andra kallades än detta medde-
lande komme att utgivas.

§ 7.

På intet vidare förkom up-
lästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbrukingenjör.
Kils Persson Carl H. Johansson.

År 1922 den 21 december.

Den dag sammanträdde i-
ter förnämnda syrnämän hos
lantbrukaren Lars Nilsson i Brä-
dåkra varvid följande sakägare
tillstädeskommo:

Lars Nilsson, Brädåkra.
Anton Jönsson, Grantinge
Lenn Johansson, do
Kils Jönsson, do nr 2
Söl Jönsson, Grantinge
Kils Jönsson, do nr 3

Bingta Olson, Grantinge genom
Oskar Perik evl. fullmakt bil 5.

Jens Lomason, Grantinge

Kils Lomason,

A. Ekström

Ekström

do genom Fritz

§ 8.

Förädlingsmannen framla-
de och förklarade det uppräta-
de dikningsförelaget samt upprä-
te härdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslärgd i sammandrag
(bil 6) kostnadsberäkning och kost-
nadsfördelningslärgd (bil 7 och 8).

§ 9.

Syrmännen avgåra sitt så-
lydande utlåtande (bil 9)

§ 10

Jämlikt föreskriftarna i vatten-
lagens kap. 10 § 72 uppdrags sym-
männen åt Lars Nilsson i Bril-
åkra pr. Åtlars att i föreskriven
ordning utfärda kallelser till
sammanträde för styrelseval och
uppdrags jämväl åt Lars Nilsson
att mottaga och förvara till för-
~~lägga och förvara till förtaget~~ hö-
rande handlingar och ritningar.

§ 11.

Räkningar af förädlingskost-
naderna bifogades protokollit (bi-
lagor 10 och 11).

§ 12.

Så intet vidare förkom för

klarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbrukingenjör
Kilo Persson Carl H. Johansson.

Bil 1

Fullmakt.

Herr Oskar Brink befullmäktigas att vid sammanträde (ang. skifning) hos Herr Lars Nilsen, tidagen den 12 dec. 1922 min talan föra och min rätt bevaka
Gräntinge den 12/12 1922.

Pingsta Ökron.

Bil 2.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnas länsstyrelsen statens lantbrukingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återropade lag, därut laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande i skandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande

Kristianstads landskansli.

den 10 november 1921.

På länsstyrelsens vägnar
Josef Fischer Brynolf Nordqvist.

Till Länstyrelsen i Kristian-
stads län

Härmed anhålles värdesamt
om förordnande för statens
lantbruksingenjör att jämlikt
föreskrifterna i vattenlagen verk-
ställa syn å avloppsdike genom
och från vattenskadade ägor till
Brödåkra i Tynarberga församling
samt Grantinge i Staby försam-
ling. Samtliga av företaget bero-
ende torde fört av förädlings-
mannen kunna med säker-
het utspigas.

Brödåkra den 10 april 1921.

Lars Nilsson.

Grantinge N: 2 den 10 april 1921.

Kils Jönsson.

Bil 3.

Fullmakt.

Inspektören härnär befullmäk-
tigs ^{härmed} att vid sammanträdet om
dikningsföretaget enligt kallelse
min talan föra hållande jag för
giltigt vad mitt ombud lagligen
gör och låter.

Kristianstaden den 9/12 1922.

A. Ekström.

Kävarande vittnen

Oskar Larsson

Flanackhog

Kils Jönsson

Flävelholm

Bil 4.

Befullmakt.

Till min bröder Anton Jönsson att vid dikningsammansättande hos lantbrukare Lars Nilsson i Brädåkra den 12-12-1922, min talan föra och rät utöva.

Gräntinge den 12-12-1922.

Ant Jönsson

Bevitnas

M. P. Hallgren

Edvard Eriksson

Bil 5.

Herr Oskar Brink befullmäktigas att vid sammantäde hos Lantbr. Lars Nilsson i Brädåkra (ang. dikning) Torsdagen den 21 dec. 1922 min talan föra och min rätt bevaka.

Gräntinge den 21/12 1922.

Bevitna Osk. Br.



Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Lynaburga roiken</i> <i>Brödaåkra</i>	3	A	1/2		<i>Lars Nilsson</i>
				1	<i>betermark</i>
				2	
				3	<i>åker</i>
				4	"
				5	"
				6	<i>ågorväg imp.</i>
				7	<i>åker</i>
				8	"
				9	"
				10	"
				11	<i>högland mark imp.</i>
				12	<i>åker</i>
				13	<i>högland mark imp.</i>
				14	<i>åker</i>
				15	"
				16	"
				17	"
				18	<i>högland mark imp.</i>
				19	" "
				20	<i>skogsmark</i>
				21	"
				22	"
				23	<i>högland mark imp.</i>
				24	<i>skogsmark</i>
				25	"
				25a	<i>högland mark imp.</i>
					<u><i>Summa</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		1	57.0					210	329	70	700	1099	-	490	769	30
		1	22.0					300	366	-	500	610	-	200	244	-
33.0								540	178	20	600	198	-	60	19	80
74.5								420	312	90	1400	1043	-	980	730	10
23.2								1260	292	32	1400	324	80	140	32	48
						10.0										
20.5								1260	258	30	1400	287	-	140	28	70
69.8								560	390	88	1400	977	20	840	586	32
50.0								560	280	-	1400	700	-	840	420	-
25.0								560	140	-	1400	350	-	840	210	-
						03.5										
84.2								560	471	52	1400	1178	80	840	707	28
						31.5										
81.2								560	454	72	1400	1136	80	840	682	08
68.2								420	286	44	1400	954	80	980	668	36
62.0								280	173	60	1400	868	-	1120	694	40
80.0								390	312	-	1300	1040	-	910	728	-
						10.0										
						1	50.0									
			81.0					200	122	-	400	244	-	200	122	-
			1	25.0				250	312	50	500	625	-	250	312	50
			2	85.0				250	712	50	500	1425	-	250	712	50
						15.0										
			3	42.0				300	1026	-	500	1710	-	200	684	-
			81.0					240	194	40	400	324	-	160	129	60
						01.8										
6	71.6	11	73.0			2	21.8		6613	98		15095	40		8481	42

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Staby socken</u> <u>Grantinge</u>	4	B	5/16		<u>Anton Jönsson</u>
				26	betermark
				27	"
				28	väg simp.
				29	betermark
				30	åker
				31	dike simp.
				32	väg "
				33	åker
				34	högland mark simp.
				35	dike "
				36	åker
				37	åker, förbättras ej simp.
					<u>Summa</u>
<u>Grantinge</u>	1	C	7/320		<u>Lenn Jönsson</u>
				38	väg
				39	åker
				40	äng
				41	äng
				42	"
				43	betermark
				44	"
				45	åker
				46	"
				47	"
					<u>Summa</u>
<u>Grantinge</u>	2	D	3/88		<u>Nils Jönsson</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	20.0					80	96	-	400	480	-	320	384	-
			65.0					140	91	-	700	455	-	560	364	-
						01.8										
			31.0					480	148	80	800	248	-	320	99	20
	1	02.5						640	656	-	1600	1640	-	960	984	-
						01.6										
						02.8										
	75.0							800	600	-	1600	1200	-	800	600	-
						20.0										
						04.6										
	75.5							960	724	80	1600	1208	-	640	483	20
						100.0										
2	53.0	2	16.0			1	30.8		2316	60		5231	-		2914	40
						03.8										
	58.0							240	139	20	1200	696	-	960	556	80
			22.0					240	52	80	1200	264	-	960	211	20
			12.5					160	20	-	800	100	-	640	80	-
			42.4					160	67	84	800	339	20	640	271	36
			39.8					80	31	84	200	79	60	120	47	76
			60.7					80	48	56	200	121	40	120	72	84
	22.4							260	58	24	1300	291	20	1040	232	96
	18.0							260	46	80	1300	234	-	1040	187	20
	26.0							140	36	40	200	52	-	60	15	60
1	24.4	1	77.4			03.8			501	68		2177	40		1675	72

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	åker " " " " " " högland mark imp. dike " åker agorag imp. åker " " betesmark " " åker " " " " betesmark högland mark imp. <u>Summa</u>
Gravtunga	2	E	3/16	65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	Axel Jonsson åker " " " " " " " " betesmark " " " " åker " " dike imp. överförs

A r e a l								Nuvvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
22.2				280	62	16	1400	310	80	1120	248	64				
19.8				280	55	44	1400	277	20	1120	221	76				
33.5				280	93	80	1400	469	-	1120	375	20				
44.2				720	318	24	1200	530	40	480	212	16				
			16.0													
			10.0													
20.5				300	61	50	1500	307	50	1200	246	-				
			02.0													
18.0				420	75	60	1400	252	-	980	176	40				
15.0				420	63	-	1400	210	-	980	147	-				
	08.2			140	11	48	200	16	40	60	4	92				
	50.0			140	70	-	200	100	-	60	30	-				
40.0				600	240	-	1500	600	-	900	360	-				
14.0				560	78	40	1400	196	-	840	117	60				
24.2				560	135	52	1400	338	80	840	203	28				
	20.0			120	24	-	200	40	-	80	16	-				
			15.0													
2	51.4	78.2		43.0				1289	14		3648	10			2358	96
39.5				560	221	20	1400	553	-	840	331	80				
20.0				420	84	-	1400	280	-	980	196	-				
18.0				420	75	60	1400	252	-	980	176	40				
08.0				560	44	80	1400	112	-	840	67	20				
23.0				560	128	80	1400	322	-	840	193	20				
	11.2			160	17	92	200	22	40	40	4	48				
	18.0			160	28	80	200	36	-	40	7	20				
	17.5			160	28	-	200	35	-	40	7	-				
13.5				560	75	60	1400	189	-	840	113	40				
19.0				560	106	40	1400	266	-	840	159	60				
			08.0													
1	41.0	46.7		08.0				811	12		2067	40			1256	28

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				76	<i>åker</i>
				77	<i>"</i>
				78	<i>"</i>
				79	<i>högland mark imp.</i>
				80	<i>bitermark</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Grantinge</i>	<i>3</i>	<i>F</i>	<i>9/32</i>		<i>A. E. Ekström</i>
				81	<i>åker</i>
				82	<i>högland mark imp.</i>
				83	<i>dike</i>
				84	<i>åker</i>
				85	<i>väg imp.</i>
				86	<i>åker</i>
				87	<i>"</i>
				88	<i>åker, förbättras ej</i>
				89	<i>dike imp.</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Grantinge</i>	<i>3</i>	<i>G</i>	<i>9/32</i>		<i>Nils Jonsson</i>
				90	<i>å imp.</i>
				91	<i>dike</i>
				92	<i>åker, förbättras ej</i>
				93	<i>dike</i>
				94	<i>åker</i>
				95	<i>åker</i>
				96	<i>"</i>
				97	<i>väg imp.</i>
				98	<i>åker</i>
				99	<i>dike imp.</i>
				100	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	41.0	46.7		08.0	811	12	2067	40	1256	28						
	17.8				420	74	249	20	980	174	44					
	20.5				420	86	287	-	980	200	90					
	39.5				700	276	553	-	700	276	50					
				67.2												
		03.5		450	15	75	500	17	50	50	1	75				
2	18.8	50.2		75.2	1264	23	3174	10	1909	87						
	59.0			840	495	60	826	-	560	330	40					
				19.0												
				01.6												
	47.0			800	376	-	752	-	800	376	-					
				02.2												
	75.5			1120	845	60	1208	-	480	362	40					
	66.0			1120	739	20	1056	-	480	316	80					
				73.2												
				02.3												
2	47.5			98.3	2456	40	3842	-	1385	60						
				02.3												
				75.0												
				07.6												
	16.0			800	128	-	256	-	800	128	-					
	28.0			1280	358	40	448	-	320	89	60					
	76.5			800	612	-	1224	-	800	612	-					
				02.0												
	40.5			800	324	-	648	-	800	324	-					
				02.0												
	76.0			640	486	40	1216	-	960	729	60					
2	37.0			88.9	1908	80	3792	-	1883	20						

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Grantinge	5	H	3/16		Bingta Olsson an. Oskar Brink 101 bitermark 102 åker 103 väg imp. 104 åker <u>Summa</u>
Grantinge	6	I	1/4		Jons Jonsson 105 åker 106 väg imp. 107 åker 108 " 109 bitermark <u>Summa</u>
Grantinge	6	K	124/512		Kilo Jonsson 110 bitermark 111 åker 112 väg imp. 113 åker <u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
Brödaåkra	3	A	1/2		Lars Nilsson
Grantinge	4	B	5/16		Anton Jonsson
Grantinge	1	C	7/320		Lven Johansson
Grantinge	2	D	3/88		Kilo Jonsson överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	20.0					180	36	-	200	40	-	20	4	-
/	22.0							640	780	80	1600	1952	-	960	1171	20
						03.0										
	75.0							800	600	-	1600	1200	-	800	600	-
/	97.0	0	20.0			03.0			1416	80		3192	-		1775	20
	35.5							800	284	-	1600	568	-	800	284	-
						02.0										
	80.0							640	512	-	1600	1280	-	960	768	-
	13.0							1280	166	40	1600	208	-	320	41	60
			03.0					160	4	80	200	6	-	40	1	20
/	28.5	03.0				02.0			967	20		2062	-		1094	80
		22.0						140	30	80	200	44	-	60	13	20
	81.0							640	518	40	1600	1296	-	960	777	60
						02.0										
	31.0							960	297	60	1600	496	-	640	198	40
/	12.0	22.0				02.0			846	80		1836	-		989	20
✓6	71.6	✓11	73.0			2	21.8		6613	98		15095	40		8481	42
✓2	53.0	✓2	16.0			1	30.8		2316	60		5231	-		2914	40
✓1	24.4	✓1	77.4			0	03.8		501	68		2177	40		1675	72
✓2	51.4	✓0	78.2			0	43.0		1289	14		3648	10		2358	96
13	00.4	16	44.6			3	99.4		10721	40		26151	90		15430	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Grantinge " " " Grantinge "	2 3 3 5 6 6	E F G H I K	$\frac{3}{16}$ $\frac{9}{32}$ $\frac{9}{32}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{12}{152}$		örefors Axel Larsson A. Ekström Nils Larsson Bengta Olsson arv. Oskar Brink Jons Svensson Nils Larsson <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan- duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	00.4	16	44.6			3	99.4		10721	40		26151	90		15430	50
✓2	48.8	✓0	50.2			0	75.2		1264	23		3174	10		✓1909	87
✓2	47.5					0	98.3		2456	40		3842	-		✓1385	60
✓2	37.0					0	88.9		1908	80		3792	-		✓1883	20
✓1	97.0	✓0	20.0			0	03.0		1416	80		3192	-		✓1775	20
✓1	28.5	✓0	03.0			0	02.0		967	20		2062	-		✓1094	80
✓1	12.0	✓0	22.0			0	02.0		846	80		1836	-		✓989	20
24	41.2	17	39.8			6	68.8		19581	63		44050	-		24468	37

Brödåkra den 21 dec. 1922
 Lennart Holmström
 Stator Landbruksingenjör
 Nils Persson Carl H. Johansson

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10+72		översfort Murning kring dikeväga en- ligt ritning st 1 40 För oförutredda fall arbe- tets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					9966 90 -40 - 993 10	v
	3703	Summa kronor					11000 00	v
0=1+13 0-13+84		<u>Dikesträckan B-E</u> "8" tegelrör jämte frakt st. 650 0.70 455 - Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt igen- fyllning b. m. 1.84 1.00 184 - 639 - Putningsbrunnar som ovan st. 3 40 - 120 - För oförutredda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% 76 - Summa 835 00						v
5+65=0 0-14+81	181	<u>Dikesträckan C-F</u> 6" tegelrör jämte frakt st. 630 0.45 283 50 Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt igen- fyllning b. m. 181 1.00 181 - 464 50 Putningsbrunnar som ovan st. 1 40 40 - För oförutredda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% 50 50 Summa 555 00						v
0-10+72 0=1+13 0-13+84 0=5+65 0-14+81	1073 184 181	<u>Sammandrag</u> Dikesträckan A-B-C-D B-E C-F Summa					11000 00 835 00 555 00 12390 00	v
		Brödåkra den 2/dec. 1922 Lennart Holmström statens lantbruksingenjör.						v

Utlåtande

avgivet vid synförvärtning enligt vattenlagen angående nyttiggjörande av avloppsdiken för terr. läggning av vattenskadad mark till Brödåkra i Ljungså socken samt Grantinge i Stoby socken Kristianstads län.

1: Förslaget, som avser terr. läggning av huvudsakligen redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Mot förslaget utförande på sätt i detta utlåtande nämnare angivits finnes enligt synmännens förmenande ej något laga hinder.

2: Sökan till förslaget är Lars Nilsson för $\frac{1}{2}$ mtl. nr 3 Brödåkra och Nils Jonsson för $\frac{3}{88}$ mtl. nr 2 Grantinge. Förslaget utsträckning är beroende av sökandenas i synprotokollets § 3 antecknade yrkanden samt förhållande fall, förhållanden, och omfattar synförvärtningen i anledning härav de dikesträckor, som i hithörande plankarta markerats med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E & C-F.

3: Den vattenskadade mark, som av förslaget tillkyndas bättrad är omfattad i hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig

till förtäget anses all mark,
vars torrläggning till 1.2 meters
djup är beroende av dikningen
och som genom denna rimmenöj-
lighet till förbättrad torrläggning
d. v. s. all mark belägen under
en kurva avrädd till 1.2 meter
över vanligt medelvattenstånd
i diket med tillägg för behörig
höjdskillnad mellan detta vatten-
stånd och eventuella täckdike-
n och samt för fall åt sidor-
na mot diket räknat vilket
fall beräknats lika med mark-
ytans dock ej överstigande 1.5:1000

4^e Den i försliggande fallupp-
kommande nyttan av torr-
läggningen består utslutande
i höjning av jordens abstrings-
förmåga.

Enär jordägarnas deltag-
ningsskyldighet i förtäget är
beroende av den värdeförändring
som tillskyndas jorden genom förtägets
utförande har denna vär-
deförändring mått utönas. För
dessa ändamål hava symman-
nen icke varit ägnade ett
värde, som i kronor uttrycker
jordens värde efter förtägets full-
bordan.

Tid denna värdering har
hänsyn tagits till jordens natu-
liga beskaffenhet såväl till måt-

jord som alor samt till dess be-
lägenhet men ej till jordens mer
eller mindre goda brukning och
därav uppkommande större eller
mindre vätkraft.

Jordens värde för företa-
gets utförande av symman
vara i det stora hela en pro-
dukt av dess värde i fullt tar-
lagt skick och den större eller
mindre grad av försumning för-
den lider av Jord som ligger i
jämnhöjd med eller högre än
kurran för den vattenbadade
marken har grad 1.0; d. v. s. dess
värde före och efter företagets
utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den
försummande vattenytan och
kurran delas i tio höjdgrader
med emellan lika höjd-
skillnad. Varje ägofigurernas
höjdläge noteras alltså av en
vis försumningsgrad. Denna
är uträknad för varje figurs me-
delhöjd. Genom reduktion av äg-
figurernas blivande värde med
denna för varje ägofigur uträk-
nade grad erhålles ägofigurens
närvarande värde. Skillnaden mel-
lan dessa två värden noteras
den genom företagets utfö-
rande uppkommande förbättring-
en. Denna är uträknad för var-

je ägobott och återfinns i vär-
deringslängdens kolumner 15 och
16.

52 För att den beräknade
jordförbättringen skall kunna
ernas värt dikningsarbetet
verksamhet i full överensstäm-
melse med förslaget, som är
upprättat med hänsyn tagen
till frammanför vattenmängd,
markens lutningsförhållanden
dikningsarbeternas ändamål m.
m.

På grund av sakägarnas
yrkanden samt med stöd av be-
stämmelserna i vattenlagen
kap 7 § 4 bestämma styrelse-
men att dikna skola göras
täckta.

Tid bestämmandet av röi-
dimensionerna hara styrelse-
men utgått från en avrinning
vid flod av 1 sekundliter pr hekt.
ar, samt hara vid diakta m.
derbördsområdet i
punkt A är 38 har

" E " 12 "

" 0+40 (= 12+60) är 15 har

" B " 45 "

" 2+50 " 48 "

" 4+61 " 54 "

" 5+14 " 55 "

" 5+65 " 64 "

punkt 6+46 är 65 har

" 6+68 " 71 "

" 7+92 " 72 "

" 8+89 " 73 "

" 9+50 " 74 "

" F " 7 "

Med ledning av ovan an-
givna underbördsområden be-
räknas erforderliga rördimen-
sioner sålunda:

Sträckan B-E

Maximiarörning = $0,015 \text{ m}^3/\text{sek}$

Bottenlutning = $1,5:1000$

Rördiameter = 8"

Sektionsarea = $0,031416 \text{ m}^2$

vattnets medelhastighet = $0,4813 \text{ m}/\text{sek}$

fransläppningsförmåga = $0,0151 \text{ m}^3/\text{sek}$

Sträckan A-B

Maximiarörning = $0,028 \text{ m}^3/\text{sek}$

Bottenlutning $1:1000$

Rördiameter = 12"

Sektionsarea = $0,07068 \text{ m}^2$

vattnets medelhastighet = $0,4921 \text{ m}/\text{sek}$

fransläppningsförmåga = $0,0348 \text{ m}^3/\text{sek}$

Sträckan B-C - 5+65

Maximiarörning = $0,064 \text{ m}^3/\text{sek}$

Bottenlutning = $1,0:1000$

Rördiameter = 15"

Sektionsarea = $0,11047 \text{ m}^2$

vattnets medelhastighet = $0,5580 \text{ m}/\text{sek}$

fransläppningsförmåga = $0,0616 \text{ m}^3/\text{sek}$

Sträckan 5+65 - D

Maximivattenmängd = $0,074 \text{ m}^3/\text{sek}$

Bottenlutning = $1,5:1000$

Stördiameter = 15"

Sektionsarea = 0,11047 m²

vattnets medelhastighet = 0,6833 m/sek

framflyttningsförmåga = 0,0754 m³/sek

För öfrigt hänvisas till plan, - profil och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6: Enär denna skola göras täckta förhållna i synnerhet brobygggnader.

7: Några mätningar skola ej utgå. En var jordägare får själv tillse, att gräda, som han skadas vid företagets utförande borttages.

8: Med stöd av gällande vattenlag bestämma symmännen att dikningsansvarigheten skall utgå en gemensam ardelning samt att alla med företaget förbundne kostnader skola gäldas av sakägarna i mån av den förbättring, som vares och ens jord genom företagets utförande beräknas erhålla och finnes upptagen i värderingslängden.

I kostnadsfördelninglängden finnes med iakttagande härav angivet vares och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procent

tal samt den för var och en beräknade kostnaden.

9^o Förtägetts benämning skall vara: Gräntinge - Pröd
åkra delningsföretag av år 1922"

De angelägenheter som
ska handhas av styrelsen,
som väljs på allmänt sam-
manträde enligt föreskrifter-
na i vattenlagens kap 7:64:

Arbetsstyrelsens åliggan-
den äro:

att jämföra föreskrifterna
i vattenlagens kap. 7:62 anmä-
la styrelseral hos lärostyrelsen.

att i offentlig auktion för-
sälja arbetet på förmånligaste
sätt;

att välja och genom tillkallan-
de av sakkyndig person i-
veraka arbetets utförande i
full överensstämmelse med
det fastställda förslaget;

att verkställa behöriga utdel-
ningar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över
arbetet och årligen redovisa
dessa för delägarna;

att genom kringvärd kallade
bete i vilken kallade delägare
teckna sina namn eller påan-
nat i vattenlagens 7 kap § 64
fastställt sätt senast 8 dagar

i fördrag vid behov dock minst
en gång årligen kalla delägarna
till sammanträde för ge-
mensamma angelägenheters drif-
tande, samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befrämja ar-
betets verkställande och vidmakthållande.

10: Beträffande färdtogs ut-
förande stadga styrmännen
att innan arbetet påbörjas skall
1) denna synförrättning vara om-
nit laga kraft,
2) Lärostyrelsen vara under-
låts om styrelseval,
3) till lärostyrelsen vara insända
i vattenlagens 11 kap 95 § stadgad
avgift för vattensdomstol, vilken
avgift styrmännen jämlikt
föreskrifterna i åberopade lag
bestämma till (24) kronor och 40 öre,
att arbetet skall vara fullbort
dat inom tre år efter den tid-
punkt då förrättningen varit
laga kraft,
att arbetet skall anses lagligen
avslutat då godkännande av-
syrningsbevis lämnats av statens
lantbruksingenjör eller den han
i sitt ställe sätter och detta be-
vis blivit i gemensamt sam-
manträde för delägarna uppläst,
att arbetet skall utföras i full

öfverinstämme med det uppi-
rättade förlaget, dock att vinda-
re ändringar, som under arbetets
utförande kunna visa sig lämpli-
ga beträffande dike's läge och an-
nat, som ej inverkar på terr-
läggnings djup och avrinning-
en och varom berörda säkägare
äro eniga, må efter hörande av
statens lantbruksingenjör och ef-
ter hans skriftliga medgivande
företagas;

att den uppkastade dikejorden
shall återfyllas på rådningen
dock först sedan denna läge kon-
trollerats av statens lantbruksin-
genjör eller dennes assistent;

att i den händelse dikebotten
på grund av flytning visar sig
för låg, rösen skola läggas på
en badd av makadammarbanning;

att den, som åtagit sig arbetet,
må erhålla slutlikvid förrän ar-
betet godkänts av statens lant-
bruksingenjör eller den han icke
ställs rätter.


11: Brunnar och utlopps skola
ärligen rämnas. Förytning direkt till
värsträng förbjudes. Brunnlocken
skola hållas låsta.

12: Kostnaderna för denna sy-
neförrättning skola vid förrättningen
avslutande av räkningarna förhju-
tas mer gäldas av samtliga sak-

ägare på sätt i detta utlåtande
föreskrives om företaget kommer
till utförande.

132 Av någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under denna
synföreläggning eller med detta
exponentens utlåtande ingive
inom sextio dagar från den dag
föreläggningen förklarats avslutad
sina till Söderbygdens vattendoms-
stol i Stockholm ställda beväri. I
beväriens skola fullständigt upp-
tagas klagandens alla påståen-
den och skälen där för och sko-
la vid bevären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa
till stöd för ärdingsrökandet. Be-
väriens skola ingivas i tre exem-
plar. Brödåkra den 21 december 1922.

Samant Holmström
statens lantbruksingenjör
Nils Persson Carl H. Johansson



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *upptagande av ar-*
beyr för torrläggning av mark till Brödaåkra i Ljunga
berga socken samt Grantinge i Stoby socken, Kristianstads län
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.	0.90	1,50	1	35		
		krokinje "	1.0	3,00	3	00		
		i annan mark, raklinje "	0.4	3,00	1	20		
		krokinje "	1.35	6,00	8	10		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		24412 har åker, medelareal 0.453 har	24412	0.78	19	04		
		ägofigurer st.	54	0.24	12	96		
		17398 har äng och odlingsmark, medelareal 0.669 har	17398	0.42	7	31		
		ägofigurer st.	26	0.26	6	76		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		6,688 har impediment och höglänt mark medelareal 0.174 har	6,688	0.78	5	22		
		ägofigurer st.	34	0.05	1	70		
		S:a 48.498 har S:a 114 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			66	64	6	50

1	2	3	4	5	6	7
1922		Överfört			66 64	6 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00		70 64
		Avvägning:				
April 22		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 —	
		b) ytarvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.1 punkter pr har	har	24.42 0.52	12 69	
		avvägda punkter st.	125	0.04	5 —	
		i annan mark, medelantal 4.59 punkter pr har	har	17.98 1.04	18 09	
		avvägda punkter st.	80	0.08	6 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	2.4	2,50	6 —	
		i annan mark	2.4	5,00	12 —	72 18
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		114 ägofigurer, medelareal 0.425 har	st.	114 0.05	5 70	
		har	48.498	0.10	4 85	10 56
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	114	0,03	3 42	
		Markvärdering, § 16	sid	6	0.75	4 50
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	0.256	1,50	0 38	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	80	0,06	4 80	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	80	0,12	9 60	18 78
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	0.181	6,50	1 18	
		2) befintligt avlopp	1.256	7,00	8 79	
		b) antal blad st.		3,00		
		Hydrografisk utredning, § 24,				9 97
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²		0,02		
April 24		Uppmätning och uträkning av medelareal i området dagar	1	12		12 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		” för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		” ” ” ”				
		” ” ” ”				
		Överföres				208 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				208 54
		b) täckt ledning.				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00	6 -	
		2) " " över " <i>för två dimensioner</i>		10,00	20 -	26 -
		Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.	1	0,15	0 15	
		" utvidgning av befintligt avlopp .. "	4	0,25	1 00	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för .. st.				
		" " " "				
		" " " "				1 15
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	359	0,03	1 08	2 08
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	0,181	2,50	0 45	
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på .. "				
		 m ² sektion på .. "				
		 m ² sektion på .. "				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp .. "	1,256	4,00	5 02	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på km.				
		m ² sektion på .. "				
		m ² sektion på .. "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			12 39	17 86
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd .. "				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning .. "		3,00		
		<i>Prömnings, brunn och skyddsmur</i>	3	3-		7 -
		Överföres				264 63

1	2	3	4	5	6	7
1922		Överfört				264 68
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	205	0,01		2 05
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	10	3,00		30 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
dec. 12		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	2	12,00		24 -
" 21						
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
dec. 18		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				332 68
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				77 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		Summa kronor				102 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				332 68
		Övriga förrättningskostnader				102 80
		Summa kronor				435 48
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag, klander därå anställa genom stämning till <i>Kärla Ginge</i> häradsrätt.				85 26 550 74
		<i>Brödakra</i> den 21. dec. 1922				
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		<i>A. Petrusen</i> <i>E. Olsson</i>				
		Kronor 332:68 kvitteras:				
		<i>Karl Gustafsson</i> den 21 dec 1922				
		<i>Lennart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synförhållning enligt vattenlagen rörande förläggning av mark till Brädåkra i Snarberga socken samt Glantinge i Staby socken, Kristianstads län.

Arbete	Antal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 1125 har, ägofigurer, ...	st.	114 0,07	7	98		
har 18478		0,14	6	79		
.....						
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	69		
3) insättning av höjdlägestal	st.	205 0,02	4	10		
" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	35,9 0,05	1	80	33	11
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp	km.	0,181 5,00	0	91		
ändring av befintligt avlopp	"	1,256 6,00	7	54		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	50		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11	70	21	65
.....						
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och broritningar	"	5,00				
Avskrift av synförhandlingarne, § 55	sid.	38 0,75			28	50
Subindring					2	—
.....						
Summa kronor					85	26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kästra Gårds häradsrätt.
Brädåkra den 21 dec. 1922
Emart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 85.26 kvitteras:

Brädåkra den 21 dec 1922
Emart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Stående avskrift av kyrkostyrelsens
med bilagor 1-11 inkomna.

Samuelson

125

L 1-0266

D. 972
Inkom till 8817
K. Lantbruksstyrelsen
den 10 MAJ 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 mars 1924 för
"Grantinge - Brödåkra dikningsföretag av år 1922", avseende torr-
läggning av vattenskadad mark inom Brödåkra i Igga berga socken samt
Grantinge i Stoby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
den i april 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med niotusensjuhundra nittio (9.790)
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
tretusentvåhundrasextio (3.260) kronor att utgå från
allmänna avdikningsanslaget, ha ² undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 21 dec 1922
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förbörjanden för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och för-
bind mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

180
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 juli 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bröckarna den 3/4 1924

Lars Nilsson

ägare av 1/2 mk nr 3 Bröckarna

Att

Lantbrukaren Lars Nilsson i
nr 3 Bröckarna

i bägge vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Mart Svensson

Nils Nilsson

Adress:

Kristianstads

Adress:

Mayors Skarp

Med stöd av Kungl. brevet den 7 mars
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 maj 1924.

Ant. Svanberg

M. Smith

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

880 22

180/24

8818

D. 972

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 10 MAJ 1924

Bevis

Över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Brödåkra - Grantinge dikningsföretag av år 1922, som avser torrläggning av mark till Brödåkra i Ignaberga socken och Grantinge i Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 mars 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 3260 kronor,

lån ur odlingslånefonden 9790 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 3 april 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1926.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits, att av detsamma utförts i överensstämmelse med den fastställda planen omkring fyra femtedelar av hela arbetet.

Kristianstad den 19 april 1924

Mauritz Mörner

Statens lantbruksingeniör.



Stampen i Lörra

Godkänt den 26/11 1924

180
24

17985

D. 920
Inkom till
St. Lantbruksstyrelsen
den 20 NOV. 1924

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdiknings-
arbete angående Grantingen i Brödåkra dikningsföretag av år 1922
avseende torrläggning av vattenskadad mark inom Brödåkra i
Ignaberga socken och Grantingen i Stoby socken av Kristianstads
län.

Planen fastställd den 7 mars 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 3260 kronor

lån av odlingslånefonden 9790 kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 maj 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har
detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen
fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förör-
das till godkännande.

Kristianstad den 17 nov. 1924.

Mauritz Wierström

Statens lantbruksingenjör.



Stämpen i krona.

