

Kopia

Utklädd med den av
Kungl. Maj:ts den 4 april 1924
fästade anordningen

Antagningsbeslut

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 april 1924 fastställt till
iffrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 11 april 1924
På Kungl. Lantbrukstillsyns vägnar.
Albert Smith

Förslag

till nygrävning av avloppsdike

för torrläggning av vattenskadad mark till

Hästveda by

i Hästveda socken, Kristianstads län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen




år 1922 av

Antagningsbeslut


Statens lantbruksingenjör

01 f. 207 252 311


Förslag till ägrovägstrumma vid 5+46





Förslag till inlaggningsbrunn



Förslag till murning kring dikesöga



D B



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100

Nr 001

1:0271

Nr 246 Kristianstad län

L 1*0271

D.-972 11758

Inkom till

H. Landbruksstyrelsen

den 28 JUNI 1924

D.-972
Inkom till
H. Landbruksstyrelsen
den 27 JUNI 1923

Handlingar

rörande

11329

Hälsveda

Sikningsförelag

upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1922.

Beskrift.

Protokoll för vid
synförrättning enligt vat-
tenlagen angående tar-
läggning av mark till
Håstveda i Håstveda socken
Kristianstads län.

År 1922 den 6 november in-
ställdes sig undertecknad sta-
tens lantbruksingenjör i Håst-
veda sparbanks lokal för att
på grund av länstyrelsens för-
ordnande verkställa synfö-
rättning enligt vattenlagen
angående tarläggning av mark
till Håstveda by och socken av
Kristianstads län. På grund av
personliga källor hade
till sammanträde infun-
nit sig

Albin Nilsson, för lägenhet nr 4 Håstveda

Nils Jonsson, " " " "

Levi Jonsson, " 1/2560 mtl. nr 9 "

Måns Nilsson, " lgh. nr 4 "

Aug. Andersberg, " " nr 4 "

Karna Särlander, för 13/6000 mtl. nr 3 " och
för 3/28 mtl. nr 9 "

genom trävaruhandlanden Emil
Persson i Håstveda enl. fullmakt bil. 1.

Pär Hansson, för lägenhet nr 3 Håstveda
genom J. J. Nilsson i Håstveda
enligt fullmakt bil. 2.

J. J. Nilsson, för 28 3/3200 mtl. nr 3 Håstveda,
Håstveda nya missionsförsamling för
1/3200 mtl. nr 3 Håstveda genom

Nils Hansson i Hälsveden.

J. Jönsson för 9/2048 mtl. nr 6 Hälsveden

Hugo Johansson för 1/60 mtl. nr 9 L.

A. Bergsson för 3/320 mtl. nr 9 L.

Helena Nilsson för 1/280 mtl. nr 9 L.

Levi Bengtsson för 1/320 mtl. nr 9 L.

genom Axel Svensson enligt fullmakt
bil. 3.

Ingvid Larsson för 1/280 mtl. nr 9 Hälsveden

Nils Sandberg för 3/640 mtl. nr 9 L.

W. Christen för lagmanst nr 9 L.

Edvard Nilsson för lgh. nr 9 L.

Gustav Sjögren såsom arr. av
prästgården 3/4 mtl. nr 1 Hälsveden

Såsom gode män: Levi Johansson
Bernarpers, och Mats Niklasson
Södra Erretorp vilka båda avlagt
färdskrivnen ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfär-
dade färdmandet samt an-
såsom därpå upplästs (bil. 4).

§ 2.

Tillkallade skiftesgodemän-
nen Levi Johansson i Bernarps-
ra upplyste, att han vare svä-
ger till sakägaren Karra Län-
landet. Samtliga sakägare yr-
kade, att detta ej skulle betrak-
tas såsom jäv mot Herr Jönss-
son att biträda vid förättning-
en. För öfrigt varken anföres
jäv mot synmännen ej hel-
ler visste sig dessa stå i jävs-
förhållande till sakägare.

§ 3.

Det upplystes att lägenheter-
na under nr 4 Flåtröda tie-
höide Flåtröda Klockaregård
samt att $3/4$ mtl. nr 1 Flåtrö-
da vare prästgård.

§ 4.

Sökandena yrkade avläpps-
dikes upptagande till såda-
na dimensioner, att av dem
innehård mark kunde tor-
läggas till lagomligt djup för
odling till åker samt att alla,
^{som avfärdats hade nytta,}
skulle delta i kostnaderna
enligt lag.

§ 5.

S. S. Nilsson anräg att sökan-
derna ägde utlopp för sina
åker åt söder och vägrade av
denna anledning och när
hans mark vare tillräckligt
torlagd att delta i kostna-
derna för någon dikebyggnad. Par-
ten Sörlands ombud in-
stämde med S. S. Nilsson.

§ 6.

Hugo Johansson, som var
förtäddare åt Reimers och Comp.
vilka skriftligen hos förätl-
lingemannen förklarade sig
vilja förena sig med sökan-
derna, förklarade sig ej vilja
stå för vad Reimers och Comp.
i denna sak åtgjort och in-
stämde med S. S. Nilsson.

§ 7.

Ambudet för Hålteda missionförening anförde att även om fördraget komme till utlöande skulle i alla fall missionföreningens löst förbliva rättens på grund av från myndigt inträffande vatten, varför han begärde att missionföreningen skulle befräas från deltagningskyldighet.

§ 8.

Nils Sandberg och Sven Bengtsson ansåga sig ej hava nytta av dikningen och protesterade mot deltagningskyldighet.

§ 9.

Förordningsmannen kungjorde, att synemännens omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma plats måndagen den 20 inkommande november månad kl. 12 middagen, till vilket sammanträde inga andra kallades än detta meddelande skulle utgivas.

§ 10.

Öfver intet vidare förhållande

uppläses dagens protokoll och
slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Staten Lantbrukingsnämnd
Sven Johansson Nils Niklasson

År 1922 den 20 november
Denne dag sammanträdde
åter nämnda styrelse
i Härtreda sparbanks lokal.
Enär denna för dagen använ-
des för mantalskrivning för-
flyttade sig styrelsen
till Länslänkebancens lokal i
samma lägenhet. Till sam-
manträdde infunno sig:

Nils Jönsson nr 4 Härtreda
August Andberg, I.
Karna Lailander, I.
Sven Bengtsson, nr 9, I. genom
Ael Jönsson, ul. fullmakt bil. 5.
Nils Sandberg nr 9 Härtreda
Sven Jönsson nr 6 I.
Kantor H. Åstrand, I.
Kontraktsparten Sam. Dahl, såsom
konstalarombud enligt förord-
nande bil. 6.
Härtreda nya missionsförening
genom A. Hansson.
A. Bärjesson, nr 9 Härtreda.
§ 11.

Förädlingsnämnden fram-
lade och så förklarade det upp-
rättade dikningsförslaget och

förklarade Ranto-Nitand, som
upplyfte att tomtorna från Hå-
karegården vara upplåtna på
femtio år, att han ej hade nå-
got att invända mot förtagets
utförande. Häre intående
Kontraktsparten Dahl.

§ 12.

Förädlingsmannen fram-
lade och uppläste härdeför-
teckning, agoberskrivning och
värderinglängd i samman-
drag (bil. 7) jorderättninglängd
(bil. 8) kartanförbrukning (bil. 9),
och kartanförvalderinglängd
(bil. 10).

§ 13.

Ned Jonsson ansg att hans
fadern ägor redan nu vara
tillräckligt torrlagda samt
protesterade mot deltag-
ningskyldighet i förtaget.

§ 14.

Synemännen avgåvo rite
sälydande utlåtande (bil. 11).

§ 15.

Jämlikt förskrifterna i
vattenlagens kap. 10: 72 upp-
drogo synemännen åt Nils
Jonsson a. n. 4 Hälsöda (part-
bet 105) att i förskriften ord-
ning utfärda kallelsen till
sammanträde för styrelseval
och skulle Nils Jonsson jäm-
väl mottaga och förvalta till

färdtaget härande handlingar
och ritningar.

§ 16.

Räkning å färdtättnings-
kartnadsverken bifogades proto-
kollat som bil. 12.

§ 17.

Da intet vidare förhållande
förklarades färdtättningen av-
slutad och upplästes dagens
protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Status Lantbrukningsjör
Måns Niklasson Sven Johansson

Bil. 1.

Tullmakt

För Trävaruhandlanden Emil
Persson i Härtveda att vid sam-
samträde på kallelsen av Lant-
brukningsjörerna angående dik-
ningsfärdtag i Härtveda att hål-
las i Härtveda sparbanks ka-
sal måndagen den 6 novem-
ber 1922 kl. 12. middagen för
min talan och godkänner
jag mitt ombuds lagliga åt-
gärder.

Härtveda den 6/11 1922.

Karna Sörlander

Bevitnas:

Nils Gustafsson Anna Johansson
Härtveda Härtveda

Bil. 2.

Fullmakt

För innehavaren i och sammanträdde i Härtreda den 6 denna, angående dikeingsföretag min talan föra och rätt utöva, och godkänna jag ombudets lagliga åtgärder.

Härtreda den 5 nov. 1922

Tor Hansson

N: 3, husegårn

Bevittnas:

J. G. Lachrison Hulda Lachrison

Bil. 3.

Fullmakt

För min son Axel Svensson att till det mötet i Härtreda sparbanklokal den 6 november 1922 kl. 12 middagarna jag genom polis B. Ljögren erhållit kallelse. Min talan föra och gillar jag i allt min sons handlingsrätt vid nämnda möte.

Härtreda n: 9 den 6 nov. 1922.

Sven Bengtsson

m. h. p. p.

Bevittnas:

Axel K. Blomqvist Hanna Blomqvist

N: 9 Härtreda

Bil. 4.

Resolution

Försl. 298 i lagen den

20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten för ardnar Länsstyrelsens statens lantbrukingenjör Lemnart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därut laga hinder i möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrätting, skolande sökandena tilltalla förrättingsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli
den 25 september 1919.

På Länsstyrelsens vägnar:
Ivan Fr. Regner Josef Rieber

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.
Härmed få vi värdesamt ankhålla om förordnande för statens lantbrukingenjör att enligt gällande dikninglag verkställa avvägning och uppgöra kartoradefärlag samt verkställa fördelning av kartorna på vederbörande för utdikning av ett område tillhörande blackarbartället i Häitveda, beläget vid Häitveda järnvägstation, inom Häitveda socken, Östra Göinge härad.

Häitveda den 17 september 1919.
Nils Jonsson Albin Nilsson
huvudaren nr 4 Häitveda

Bil. 5.

Tullmakt.

För min som Axel Lennström
att vid sammanträde i Häit-
veda denna dag med Lant-
brukningsnämnden angående dik-
ningsföretag, min talan för
och min rätt till utöva och
godkänna jag min som lag-
liga åtgärder

Häitveda nr 9 den 30 nov. 1922

Ern Bengtsson

m. h. p. p.

Bevitnas:

N. Sandberg Anna Sandberg

Bil. 6.

Till Högvärldiga Domkapitlet i
Lunds stift.

Av Lantstyrelsen i Kristi-
anstads län förordnad att
verkställa synföreläggning
enligt vattenlagen avseende
turläggning av vattenka-
dad mark till Häitveda i
Häitveda socken för jag vid-
samta meddela att socken
råd klackarbartäckt nr 4 Häit-
veda samt att sammanträ-
de med sakägarna hålls i
Häitveda sockens sparbanks
lokal måndagen den 20 no-
vember 1922 kl. 12 middag.

Kristianstad den 6 nov. 1922

Lennart Holmström
Statens lantbrukningsnämnd

Resolution.

Herr Kontraktspartier m. m.
Sam. Dahl eller, vid förfall för
honoren, den han i sitt ställe
sätter förordnas att svara
konistorien med närvara
vid ovannämnda församling.
Lunds domkapitel den 11 nov. 1922.

A domkapitlets vägnar:

M. T. Hammarström

B. Wiverson



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Fläddförteckning, ägoberäkning
och värderingslängd över vatten-
skadad mark i Flätvede av
Flätvede socken, Kristianstads
län, uppmätt med synförsätt-
ning enligt vattenlagen år 1922.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Häitvada socken</u> <u>Häitvada</u>	4	A	lghet		<u>Klockarbaitället, Tunnh. Rantor</u> <u>H. Nilstrand</u> <u>Mrs. Viktor Nilsson</u> 1 <u>torvt och trädgård</u> 2 <u>torvt med hus</u> imp. 3 " " " " <u>Summa</u>
<u>Häitvada</u>	4	B	lghet		<u>Klockarbaitället, Tunnh. Rantor</u> <u>H. Nilstrand, Mrs. Jeppe Nilsson</u> 4 <u>åker</u> <u>Summa</u>
<u>Häitvada</u>	4	C	lghet		<u>Klockarbaitället, Tunnh. Rantor</u> <u>H. Nilstrand, Mrs. Albin Nilsson</u> 5 <u>torvt med hus</u> <u>Summa</u>
<u>Häitvada</u>	4	D	lghet		<u>Klockarbaitället, Tunnh. Rantor</u> <u>H. Nilstrand, Mrs. Nils Jonsson</u> 6 <u>åker</u> 7 " " 8 " " 9 <u>väg</u> imp. 10 <u>högland mark</u> " <u>Summa</u>
<u>Häitvada</u>	4	E	lghet		<u>Klockarbaitället, Tunnh. Rantor</u> <u>H. Nilstrand</u> 11 <u>åker</u> <u>Summa</u>
<u>Häitvada</u>	4	F	lghet		<u>Klockarbaitället, Tunnh. Rantor</u> <u>H. Nilstrand, Mrs. Hans Nilsson</u> 12 <u>åker</u> <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
	13.0							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
						01.5										
						03.0										
	13.0					04.5			156	-		260	-		104	-
	11.0							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
	11.0								154	-		220	-		66	-
	08.0							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
	08.0								64	-		160	-		96	-
	06.0							600	36	-	2000	120	-	1400	84	-
	13.0							600	78	-	2000	260	-	1400	182	-
	33.0							600	198	-	2000	660	-	1400	462	-
						02.0										
						03.0										
	52.0					05.0			312	-		1040	-		728	-
	17.5							840	147	-	1400	245	-	560	98	-
	17.5								147	-		245	-		98	-
	05.0							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	05.0								60	-		100	-		40	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Håitveda	4	C	lykt.		Alf Johansson, Linn. Rantov
				13	H. Nilsson, Mr. Aug. Andersberg åker
Håitveda	3	H	1/6000		<u>Summa</u> Karna Lärander
				14	väg
				15	åker
Håitveda	3	I	lykt.		<u>Summa</u> Per Hansson
				16	åker
				17	tomt med hus
Håitveda	3	K	28 1/2/3200		<u>Summa</u> S. S. Nilsson
				18	åker
				19	"
Håitveda	3	L	1/3200		<u>Summa</u> Håitveda nya Missionärförning
				20	tomt med hus
				21	väg
Håitveda	3	M	lykt.		<u>Summa</u> S. S. Nilsson, Mr. August Jönsson
				22	åker
Håitveda	6	N	1/2048		<u>Summa</u> S. Jönsson
				23	åker
				24	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
06								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
06									72	-		120	-		48	-
						01										
06								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
06						01			72	-		120	-		48	-
08								1200	96	-	2000	160	-	800	64	-
01								1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
09									114	-		180	-		66	-
13								1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
6								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
19									228	-		380	-		152	-
06								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
						02										
06						02			72	-		120	-		48	-
01								1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
01									18	-		20	-		2	-
14								1080	151	30	1800	252	-	720	100	80
24								980	235	20	1400	336	-	420	100	80
38									386	40		588	-		201	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Håstveda	9	O	3/28		Johan Svensson
				25	äng, bitermark
				26	åker
				26a	högland mark imp.
				27	åker
				27a	högland mark imp.
					<u>Summa</u>
Håstveda	9	P	1/60		Hugo Johansson
				28	väg imp.
				29	åker
				30	tomt
				31	högland mark imp.
					<u>Summa</u>
Håstveda	9	O	3/320		A. Böjesson
				31a	väg imp.
				32	åker
				33	äng, bitermark
					<u>Summa</u>
Håstveda	9	R	3/28		Karna Sörlander
				34	äng, bitermark
				35	åker
				36	"
				37	"
				38	högland mark imp.
				39	väg
				40	åker
				41	tomt med hus
				42	väg imp.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	18							420	75	60	600	108	-	180	32	40
48						16		960	460	80	1600	768	-	640	307	20
31						04		720	223	20	1800	558	-	1080	334	80
79	18					20		759	60			1434	-		674	40
						03		200	74	-	2000	740	-	1800	666	-
37						16		1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
10						19		254	-			940	-		686	-
47						03,5		800	400	-	1600	800	-	800	400	-
50	26							360	93	60	600	156	-	240	62	40
50	26					03,5		493	60			956	-		462	40
	28							360	100	80	600	168	-	240	67	20
03								720	21	60	1200	36	-	480	14	40
71								640	454	40	1600	1136	-	960	681	60
45						02		200	90	-	2000	900	-	1800	810	-
						01										
06								400	24	-	2000	120	-	1600	96	-
16						06		600	96	-	2000	320	-	1400	224	-
1	41	28				09		786	80			2680	-		1893	20

V

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Flåtveda	8	S	1/2560		Loen Jonsson
				43	åker
				44	högland mark imp.
				45	väg "
					<u>Summa</u>
Flåtveda	9	I	3/2560		Ingemar Jonsson
				46	högland mark imp.
				47	äng, betesmark
				48	åker
				49	tomt
					<u>Summa</u>
Flåtveda	9	V	11/280		Archie Nilsen
				50	högland mark, imp.
				51	tomt
				52	"
				53	åker
				54	äng, betesmark
				55	väg imp.
				56	åker
				57	"
				58	"
				59	äng, betesmark
					<u>Summa</u>
Flåtveda	9	V	1/320		Loen Bengtson
				60	åker
					<u>Summa</u>
Flåtveda	9	X	2/2560		Pir Persson

V

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
23						03 05		1000	230	-	2000	460	-	1000	230	-
23						08			230	-		460	-		230	-
						62										
	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
27								960	259	20	~~1280~~ 1280	345	60	320	86	40
04								1440	57	60	1800	72	-	360	14	40
31	15					62			376	80		537	60		160	80
						10										
2								1440	28	80	1600	32	-	160	3	20
2								1280	25	60	1600	32	-	320	6	40
7								960	67	20	~~1280~~ 1280	89	60	320	22	40
	9							480	43	20	~~640~~ 800	57	60	160	14	40
						01										
20								800	160	-	~~1120~~ 1440	224	-	320	64	-
11								1120	123	20	~~1600~~ 1600	158	40	320	35	20
8								720	57	60	1200	96	-	480	38	40
	36							400	144	-	800	288	-	400	144	-
50	45					11			649	60		977	60		328	-
18								1120	201	60	1600	288	-	480	86	40
18									201	60		288	-		86	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				61	åker <u>Summa</u>
Håltreda	9	Y	lykt.	3/280	Lugrid Larsson
				62	åker <u>Summa</u>
Håltreda	9	Z	lykt.	3/640	Nils Sandberg
				63	tomt, förbättras y imp. <u>Summa</u>
Håltreda	9	Ä	lykt		W. E. Lundström
				64	äng, förbättras y imp. <u>Summa</u>
Håltreda	9	Ä	lykt.		Edvard Nilsson
				65	tomt, förbättras y imp.
				66	högländ mark <u>Summa</u>
Håltreda prästgård	1	Ö	3/4		Mrs. Gustaf Ljunggren
				67	lundsväg imp.
				68	åker, förbättras y "
				69	" " " "
				70	" " " "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Håltreda	4	A	lykt.		Blockauställe, Skantz H. Nilsson, are. Viktor Nilsson
	4	B	"		" " " " are. Jeppe Nilsson översöis

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1280	76	80	1600	96	-	320	19	20
	06								76	80		96	-		19	20
	08							1280	102	40	1600	128	-	320	25	60
	08								102	40		128	-		25	60
						08										
						08										
						15										
						15										
						03										
						06										
						09										
						18										
						17										
						33										
						26										
						94										
✓	13					045			156	-		260	-	✓	104	-
✓	11								154	-		220	-	✓	66	-
	24					045			310	-		480	-		170	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Flätveden	4	C	lght.		<i>Överfört</i> Klockarbait, Kantor H. Nilsen, Mr. Albin Nilsson
"	4	D	"		Klockarbait, Kantor H. Nilsen, Mr. Nils Jönsson
"	4	E	"		Klockarbait, Kantor H. Nilsen
"	4	F	"		Klockarbait, Kantor H. Nilsen, Mr. Nils Nilsson
"	4	G	"		Klockarbait, Kantor H. Nilsen, Mr. Nils Jönsson
"	3	H	1/6000		Karna Lailander
"	3	I	lght.		Pir Hansson
"	3	K	²⁸⁹ 3200		L. L. Nilsson
"	3	L	1/3200		Flätveden nya Missionssällskapet
"	3	M	lght.		L. L. Nilsson, Mr. Bengt Jönsson
"	6	N	1/2048		L. Jönsson
"	9	O	3/128		Johan Lennson
"	9	P	1/160		Hugo Johansson
"	9	Q	3/320		A. Beijer
"	9	R	3/128		Karna Lailander
"	9	S	1/2560		Lenn Lennson
"	9	T	3/2560		Lugaborg Grönvall
"	9	U	1/1280		Helena Nilsson
"	9	V	1/320		Lenn Bengtson
"	9	X	2/2560		Pir Nilsson (Alof Nilsson)
"	9	Y	1/1280		Lugaborg Lennson
"	9	Z	3/640		Nils Sandberg
"	9	Ä	lght.		W. Elmström
"	9	Å	lght.		E. L. Nilsson
"	1	Ö	3/4		Trätgård, Mr. Gustaf Ljunggren
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	24				04.5				310	-		480	-		170	-
✓	08								64	-		160	-		✓ 96	-
✓	52				05				312	-		1040	-		✓ 728	-
✓	17.5								147	-		245	-		✓ 98	-
✓	05								60	-		100	-		✓ 40	-
✓	06								72	-		120	-		✓ 48	-
✓	06				01				72	-		120	-		✓ 48	-
✓	09								114	-		180	-		✓ 66	-
✓	19								228	-		380	-		✓ 152	-
✓	06				02				72	-		120	-		✓ 48	-
	1								18	-		20	-		2	-
✓	38								386	40		588	-		✓ 201	60
✓	79	✓	18		20				759	60		1434	-		✓ 674	40
✓	47				19				254	-		940	-		✓ 686	-
✓	50	✓	26		03.5				493	60		956	-		✓ 462	40
✓	141	✓	28		09				786	80		2680	-		✓ 1893	20
✓	23				08				230	-		460	-		✓ 230	-
	31		15		62				376	80		537	60		160	80
✓	50	✓	45		11				649	60		977	60		✓ 328	-
✓	18								201	60		288	-		✓ 86	40
	06								76	80		96	-		19	20
✓	08								102	40		128	-		✓ 25	60
					08											
					15											
					09											
					94											
6	44.5	1	32		2	71			5786	60		12050	20		6263	60

Härtvada den 20 nov. 1922
 Lemnart Holmström
 Statens lantbrukingenjör
 Nils Niklasson Sven Johansson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

veða dín 20 nóvember 1922

Lennart Holmström

Status laurbúkinguþjá

Mari Niklason Svni Johansson

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överför örruta skikt gjutes i cement st.	5	40.-			704 30	✓
3 + 10		Dikeröga enligt ritning st.	1	25.-			200 -	✓
3+10-7+80	470	Skaktning av grus och sprängsten m ³	910	2.-	1820		25 -	✓
		Skaktning av mylla, sand m.m. m ³	640	0.60	384		2204 -	✓
5+46		Aggrégstrumma enligt ritning:						
		Sten till bottenskikt m ³	4.00	15.00	60			✓
		" " lack, front och sidomurar m ³	10.50	25.00	262 50			✓
		Skaktning utöver dike- sektionen, vägbanans i- ordningställande m.m.			27 50		350 -	✓
		För aförutredda fall, arbetets tillrym m.m.						
		Tilläggs cirka 10%					346 70	
		Summa arbetshattad					3830 -	✓
		Erättning enligt syme- mannens beslut:						
		Erättning för jord, som åtgår till diket utvidg- ning.			174 62			
		Erättning för flytt- ningshjälp av frukt- träd st.	15	5.00	75		249 62	✓
		Summa kronor					4079 62	
							✓	
3+50=0 0-+74	74	Dikessträckan B-D. Skaktning för täkt ledning, rören lägg-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ning, dikets igenfyll- ning m. m. l.m.	74	1.50	111	-	v	
		"8" tegelst, frakten inbe- räknad st.	260	0.80	208	-	v	319 - v
+ 74		Intagningsbrunn som ovan st.	v	1	40.00			40 - v
0		Dikröga enligt ritning st.	v	1	25.00			25 - v
		För oförutredda fall, arbetets tillvagn m. m.						
		Tilläggs cirka 10%						36 -
		Summa kronor						420 -
							v	
		<u>Sammandrag.</u>						
0+64-7+80	716	Diksträcken A-B-C						4079 62 v
0-0+74	74	" B-D						420 - v
		Summa kronor						4499 62
							v	
		Härtreda den 20. nov. 1922						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör						

Karttradsfördelningsslängd vid
nygrävning av diken för tarr-
läggning av vattenkadad mark
till Häitreda by i Häitreda socken,
Kristianstads län, uppmättad vid
synföreläggning enligt vattenlagen
av 1922.

Häitreda					Fördelning- värde		Fördelning tal	Bekändsk- ningskortad		Fördelning- kortad	
littera ö. synkortad	marktal	nummer	namn	ägare	kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	läjmbet	4	Häitreda	Klockarbortället, Rantor H. Åstrand, Årr. Viktor Nilsson	104	-	1.66	74	69	6	45
B	läjmbet	4	"	Klockarbortället, Rantor H. Åstrand, Årr. Jeppe Nilsson	66	-	1.05	47	25	4	08
C	läjmbet	4	"	Klockarbortället, Rantor H. Åstrand, Årr. Albin Nilsson	96	-	1.53	68	84	5	95
D	läjmbet	4	"	Klockarbortället, Rantor H. Åstrand, Årr. Nils Jönsson	728	-	11.62	522	85	45	16
E	läjmbet	4	"	Klockarbortället, Rantor H. Åstrand	98	-	1.56	70	19	6	06
F	lykt.	4	"	Klockarbortället, Rantor H. Åstrand, Årr. Måns Nilsson	40	-	0.64	28	80	2	49
G	lykt.	4	"	Klockarbortället, Rantor H. Åstrand Årr. Aug. Andersson	48	-	0.77	34	65	2	99
H	1/6000	3	"	Karna Lönander översörs	48	-	0.77	34	65	2	99
					1228	-	19.60	881	92	76	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				örfot	1228	-	19.60	881	92	76	17
I	Lägenhet	3	Hälsöda	Pär Hansson	66	-	1.05	47	25	4	08
K	$\frac{289}{3200}$	3	"	S. S. Nilsson	152	-	2.43	109	34	9	44
L	$\frac{1}{3200}$	3	"	Hälsöda nya Mis- sionsförening	48	-	0.77	34	65	2	99
M	Lägenhet	3	"	S. S. Nilsson, arc.							
				Bengt Johansson	2	-	0.03	1	35	0	12
N	$\frac{9}{2048}$	6	"	S. Johansson	201	60	3.22	144	89	12	52
O	$\frac{3}{128}$	9	"	Johan Svensson	674	40	10.77	484	61	41	86
P	$\frac{1}{160}$	"	"	Hugo Johansson	686	-	10.95	492	71	42	56
Q	$\frac{3}{320}$	"	"	A. Beijer	462	40	7.38	332	07	28	68
R	$\frac{3}{128}$	"	"	Karna Lövander	1893	20	30.22	1359	78	117	45
S	$\frac{1}{3560}$	"	"	Eren Svensson	230	-	3.67	165	14	14	26
T	$\frac{3}{3560}$	"	"	Ingeborg Grönvall	160	80	2.57	115	64	9	99
U	$\frac{1}{1280}$	"	"	Helena Nilsson	328	-	5.24	235	78	20	37
V	$\frac{1}{320}$	"	"	Eren Bengtsson	86	40	1.38	62	09	5	36
X	$\frac{2}{2560}$	"	"	Pär Persson	19	20	0.31	13	95	1	21
Y	$\frac{9}{1280}$	"	"	Ingrid Larsson	25	60	0.41	18	45	1	59
				Summa	6263	60	100.00	4499	62	388	65

Hälsöda den 20 november 1922
 Lemnert Holmström
 Statens landbruksingenjör
 Hans Niklasson Eren Johansson

Utlåtande

angivet vid synföreläggning
enligt vattenlagen angående tor-
läggning av mark till Håltve-
da by i Håltveda socken, Kristi-
anstads län.

1^o. Förtaget som söker syn-
grävning av avloppsdike från
i huvudsak redan odlad mark
är enligt synmännens förme-
nande att hänföra till diken.
Mot förtagets utförande på
sätt i detta utlåtande nä-
mare angives finnes enligt
synmännens förmenande ej
något laga hinder.

2^o. Sökande till förtaget äro
Nils Jönsson, Håltveda nr. 4 och
Albin Nilsson Håltveda nr. 4.

Förtagets utsträckning
är beroende av sökandenas
yrkanden samt förefintliga
fullfärdigheten och omfat-
tar synföreläggningen i an-
ledning härav de diksträckor,
som å hithörande plankarta
utmärkas med röda linjer
och bokstäverna A-B-C och B-D.

3^o. Den vattenkadade mark,
som av förtaget tillhyskas
bättnad är omfattad å hithöran-
de plankarta. Såsom betalnings-
skyldig till förtaget anses all
mark vars torrläggning till

1,2 meters djup af beröande av
dikningen, och som genom den-
na vinner möjlighet till för-
bättrad torrläggning, d. v. s. att
mark belägen under en kurva,
avrägd till 1,2 meters höjd över
vanligt medelvattentstånd i di-
ket med tillägg för behörig
höjdhöjnad mellan detta vat-
tentstånd och eventuella täck-
dikerögon, samt för fall åt si-
dorna mot diket räknat, vil-
ket fall beräknats lika med
markytans, dock ej övertigan-
de 1:5:1000.

4^e. Den i förutgående fall upp-
kommande bättnaden består
i höjning av jordens alstrings-
förmåga.

Enär jordägarnas deltag-
ningsskyldighet i förtaget
af beröande av den värdeförän-
dring, som tillknytdas jorden
genom förtagets utförande,
har denna värdeförändring
mått utronas. För detta änd-
mål hava synsammnen å-
satt varje åsifig ett värde,
som i kronor uttrycker jordens
värde efter förtagets fullbordan.

Fid denna värdering har
härigen tagits till jordens na-
turliga behåffenhet såväl till
matjord som also samt till
dess belägenhet men till jor-

dens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre väerkraft.

Jordens värde för företags utförande anse rymsman-
nen vara i det stora hela en
produkt av dens värde i fullt
turlagt skick och den större
eller mindre grad af förramp-
ning jorden lider af. Jord, som
ligger i jämnhöjd med eller
under den förrampande vat-
tenytan, har grad 0,0, anser så-
lunda för närvarande sakna
värde, jord, som ligger i jäm-
höjd med eller högre än kur-
van för den vattenbadade
marken har grad 1,0, d. v. s.
dens värde för och efter före-
tagets utförande sammanfalla.

Höjdhillsraden mellan
den förrampande vattenytan
och kurvan delas i tio höjd-
grader med rumsmellan li-
ka höjdhillsrad. Varje ågofi-
gurernas höjdläge motvaras
alltså av en viss förrampnings-
grad. Denna är uträknad för
varje figur medelhöjd. Ge-
nom reduktion af ågofigu-
rernas blivande värde med
denna för varje ågofigur uträk-
nade grad erhålles ågofigurernas
nuvarande värde. Skillnaden

mellan dessa två värden mot-
 svarar den genom förslagets ut-
 förande uppkommande förbät-
 ringen. Dessa är uträknade för
 varje ågolatt och återfinnes i
 värderingslängdens kolumner
 15 och 16.

Flera ågolfigurer vid diket
 nedre del erhålla ej möjlighet
 till full torrläggning. Dessa
 blivande värde har beräknats
 i förhållande till den torrlägg-
 ningsmöjlighet de genom för-
 slagets utförande erhå. Dessa
 reducerade värden äro i vär-
 deringslängden angivna med
 rött bläck.

5^e. För att den beräknade
 jämförbättringen skall kun-
 na ersås, måste dikeins-
 arbetet verkställas i full
 överensstämmelse med för-
 slaget som är upprättat med
 hänsyn tagen till framman-
 de vattensmängd, markens
 lutningsförhållanden, dikeins-
 arbetets ändamål m. m.

Nedre bäddområdet av.

i punkt A	1 hektar
" " 2	4 "
" " 2+68	5 "
" " 3+10	6 "
" " D	14 " och
" " B	20 "

Med stöd av riksdagens

yrkanden samt förskifterna i
vattenlagens kap. 7:4 bestämmelserna
symmänner att sträckan A-3+10 och B-D skola göras täk-
ta, men sträckan 3+10 - C öppen.
Vid bestämmandet av röddim-
merna hava symmären utgått från en största avrin-
ning av 1 skundliter pr. hekt.
ar. Nedbördsområdets stor-
lek inverkar ej åkande på
de dimensioner som av prak-
tiska skäl förslagits för öpp-
na diket, nämligen en botten-
bredd av 0.3 meter, en sidolut-
ning av 1:1.25 samt ett av mar-
kens höjdläge bestemt djup,
som framgår av profilrit-
ningarna. Beträffande diket
läge kunna symmären ej
vitorda det framställda för-
slaget att vattent skulle ledas
från sökandenas mark söder-
ut genom landsvägen, då där-
igenom grävningen behöfves
utsträckas betydligt längre strä-
ka än om man följer förut-
varande avlopp åt norr på rätt
planhantan utvisar. För öfrigt
hänvisas till plan-profil och
sektionritningarna samt
till kartan och beräkningen.

6: Förslaget medför ombyg-
gandet av en ågörsstrumma
i punkt 5+46 till vilken förslags-

sättning av upprättad. Trumman
byggs på dikningskyldigas
behovnad men underhålls
av den eller de personer som
föret haft sig denna skyldig-
het ålagt eller lagligen kunn-
na på detta åliggande.

7^e. Erättning för jord som
åtgår till oppens dikets ut-
vidgande skall utgivas till
de personer och med de
summor som finnas upp-
tagna i jorderättningslän-
den. Jordens erättning för
jordupplag, skall detta fram-
ställas skriftligen till ar-
bitrystyrelsen senast den
dag, då genom ansynings-
bevis upplärande å all-
mänt sammankallade med
sakägarna arbetet förkla-
ras avslutat.

Erättning skall utgå
på grund av uppsättning
verkställd av två stycken
av arbitrystyrelsen tillkalla-
da järnige män efter ett
pris av 16 kronor pr ar-
mark, som träkes av jord-
vallar. Det skall här an-
tecknas att den sålunda
löstta jorden i tillfällen
dikningsföretaget utar-
ma tas i bruk av er-
ättningsstagarna genom

dikervallarnas bortförande.

Slutligen skall till Ingrid Larsson, 9/280 mtl. nr 9 Hälsöda, utgivas för flyttning och skadegärke av samtliga utmed diket stående frukttääd sjuttiofem (75) kronor.

För öfrigt skola inga rättningar utgå.

8^e. Lysevännen finner skäligt bestämma, att dikningsansvarfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kartnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jämföras emellan efter beaktat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. För rättningsskattor samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kartnadsfördelningsskattorna finnas med inakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procental samt den kartnad, som i utlighet med det upprättade kartnadsförslaget åligger varje sakägare.

9°. Företaget skall benämnas:
"Hälsöda Leksingsföretag av
år 1922."

Des angälförhållanden skall
handhållas av en arbetsstyrel-
se, som väljs på allmänt
sammankommande med rådgä-
rna enligt föreskrifterna i
vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggan-
den äro:

att jämlikt föreskrifterna
i vattenlagens kap. 7:62 an-
måla styrelseval hos läns-
styrelsen.

att i offentlig auktion
försälja arbetet på förmån-
ligt sätt.

att själv och genom tillhål-
lande av sakkyrkelig per-
son övervaka arbetets utfö-
rande i full överensstämm-
else med det fastställda
förelaget.

att verkställa behöriga
utdebiteringar och fördel-
ningar av kostnaderna.

att föra räkenskaper över
arbetet och årligen redovi-
ra dessa för delägarna.

att genom kringvärd hålla
relista i vilken kallade
delägare teckna sina namn
eller på annat i vattenlagens
7 kap. 64 § fastställt sätt se-

nast åtta dagar i förväg
vid behov, dock minst en
gång årligen kalla delägar-
na till sammanträde för
gemensamma angelägenhe-
ters dryftande.

att anberåga dikets vidmakthållande och upprätthållning
å årtid då växande gröda
därav minst tager skada,
samt

att i öfrigt vidtaga alla
åtgärder som kunna befräm-
ja arbetets verkställande och
vidmakthållande.

10^e. Beträffande företags ut-
särskande stadga symsämnar,
att innan arbetet påbörjas
skall 1) denna symsförord-
ning hava varit laga
kraft. 2) lämnatyrskan hava
underkastats om styrelseval;
att arbetet skall ^{fullgöras} fullbordat
inom tre år efter den tid-
punkt, då förordningen varit
laga kraft.

att arbetet skall anses lag-
ligen avslutat då godkännan-
de avsyningsbevis lämnats
av statens lantbrukingen-
jör eller dennes ställföre-
trädare och detta bevis bli-
vit å gemensamt sam-
manträde för delägarna
uppläst;

att arbetet skall utföras i full
öfverensstämmelse med det
upprättade förslaget, dock att
mindre ändringar, som under
arbetets utförande kunna visa
sig lämpliga beträffande di-
kets läge och annat som ej verkar
på tvärläggningens djup och
avrinnningen och varom be-
rörda sakägare äro eniga,
må efter förhåande av statens
lantbrukingenjör och efter
hans skriftliga medgivande
företagas;

att ur arbetsplanen må ut-
slutas sträckan B-D, vars ut-
förande må göras beroende
av anmälan till styrelsen
från av sträckan beroende del-
ägare, dock att om sträckan
i fråga ej utförts inom den
för företaget stipulerade tid-
rymden av tre år efter för-
rättningens trädande i la-
ga kraft, sakägarnas betal-
ningsskyldighet till denna
dikersträcka upphör;

att den uppkartade dikes-
jorden vid öppet dike ej
må läggas närmare dikes-
kanten än en meter eller
med brantare lutning mot
marken än 1:1;

att kanalsträckorna ^{skala} genom-
grävas för ytvattens fram-

släppande öfverallt, där öpp-
na diken tillstötta eller
vattnet har benägenhet att
samla sig för att rinna ut
i diket;

att den för täckt ledning
upphärad jordem skall
återfyllas på västrängen,
dock ej förrän värens läge
kontrollerats av statens
lantbrukingenjör eller den-
nes ställföreträdare;

att stenar av mansbårdas
storlek och däruöver ej må
läggas i dikevallarna utan
för sig, så att de ej hindra
vallarnas utspidande med
mulskopa;

att den, som åtagit sig arbe-
tet, ej må erhålla slutlikvid
förrän arbetet i sin helhet
godkänts av statens lant-
brukingenjör eller den han
i sitt ställe rätter.

11^o. Rensning av öppna
diken och brunnar skall ske
ärligen och så ofta behövt
det påkallas. Skadas dikes-
slänt genom tramp av kre-
atur, skall den återställas i
förlägenligt skick av krea-
turens ägare eller på dennes
bekostnad.

12^o. Kartnaderna för denna
synförrättning skola vid

förrättningens avslutande av så-
kandena förklarats men gäldas
av samtliga sakägare på såte
i detta utlåtande förskrives,
om företaget kommer till utförande,
13^e. Är någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under denna
synförrättning eller med detta
synemännens utlåtande ingi-
ve inom sextio dagar från den
dag förrättningen förklarats av-
slutad sina till Söderbygdens
vattenbudsamtal i Stockholm
ställda bevrår. I bevråren sko-
la fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och
skälen därfor och skola vid
bevråren fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsönskan.
Bevråren skola ingivas i tre
exemplar.

Härneda den 20 nov. 1922.

Lennart Holmström
Statens lantbrukssingjär
Kais Niklasson Sven Johansson

Arvoderberäkning för synfärrätt-
ning enligt vattenlagen angä-
ende fastläggning av mark in-
om Håttreda by och socken
av Kristianstads län.

år, månad	Dag	Antal dagar	Ägofigu- rernas			Arbete m. m.	Antal	Pris	Kronor.	öre	Kronor	öre
			antal	areal i ar	medelareal i ar							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1922						Ballula och Kungärla	29	0.50			14	50
1920		1				Ägomätning i skalan 1/4000					10	-
		1				Avvägning, längdmät- ning, jordbörning					10	-
1922			73	10.47	0.14	Areabestämning:						
						ägofigur	73	0.05	3	65		
						areal	10.47	0.10	1	05	4	70
						ägoberäkning	73	0.03			2	19
						härdeförteckning	6	0.75			4	50
nov.	6	0.5				ägoberäkning:	0.5	12.-	6	-		
						Kurva	1		4	-		
						figurer	46	0.18	8	28	18	28
						längdprofil	1				6	50
						Träräktioner					1	05
						Hydrografisk utredning					2	-
						Dikningsförslag:						
						öppet dike			3	50		
						färdiga ledningar			24	-	27	50
						Prövning av diken						
						översörs					101	22

1	2	7	8	9	10	11	12	13
		avseende					101	22
		på plankartan m.	25				1	75
		Kartuadsberäkning km.	1		4	-		
		0.1% Kartuadsberäkning			4	50	8	50
		Förslag till trumma: ritning			5	-		
		Kartuadsberäkning			3	-	8	-
		Brunnsritning					3	-
		Ritning till åga					5	-
		Förfärandet av höjddiffer å plankartan st.	84	0.01				84
		Förderrättninglängd					5	25
nov.	16	Kartuadsfördelninglängd	1	12.-			12	-
		Utlåtande					30	-
"	6.20	Sammanträden	1.5	12.-			18	-
		Summa Kronor					193	56
		Lärm för plankartan				23	38	
		" " profilritning				6	-	
		" " rektavritningar				1	36	
		" " bro o detaljritningar				16	90	
		" " avskrift av handlingar 40				30	-	77 64
		Summa Kronor						270 20
		Härtill kommer:						
		Hantlangning, 30 timmar à 1.25				37	50	
		Kallelskartuad				25	-	
		Lärm för förfärandet med kon. arvode				5	45	
		Godmännens dagarvode och reservättning:						
		Måns Nikkanen, S. Erviboda				30	50	
		Levi Johansson, Binasjura				20	-	118 45
		Summa Kronor						388 65
		Den med denna räkning ej						

åtnöjes äga anställa sländer
därvid vid Östra Gäddinge försam-
lats rätt inom tre månader från
den 20 november 1922.

Lennart Holmström
Statens lantbrukstingsjuror

Förstämman avskrift av
symprotokoll med bilagor 1-12
vid bifogades.

Lennart Holmström

L 1*0271

D. 672 11758

Arkiv. B. 11

H. Sandtbrukstygelsen

den 28 JUNI 1924

Handlingar

rörande

lärn och anslag av allmänna medel till

Hästveda

dikningsföretag

av år 1922.

Stockholm.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
4 april 1924 fastslädd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 april 1924

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägare i "Hästveda dikningsföretag av år 1922", som anser tilläggning av naturskadad mark till Hästveda i Hästveda socken, Kristianstads län, förklarar sig vilja söka län och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Härmed åtar sig att åtgärderna följande avritningar och förslag åtfölja

Betänkannde.

Företagets ändamål.

Företaget anser tilläggning av i huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet.

Audikningsområdet är beläget intill Hästveda Stationsområde och är å motstående översiktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av synförrättning enligt vattenlagen, verkställd av underverkstad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som slöts den 20 nov. 1922, har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkannde. Efter följande utredning grundar sig på

de vid denna synförrättning verk-
ställda undersökningarne och upp-
rättade handlingarne, vilka väslutas.

Lån och auslagssökande

I föreningsdagstasken den 27
mars 1923 hava sakkägare överens-
kommit att gemensamt hos Kungl.
Maj: Göra underdänig ansökan
om största möjliga lån och auslag
av allmänna medel till företags
utförande (Bil. D)

Auditeringsområdets beskaf- ferhet.

Auditeringsområdet omfattar
i sin helhet.

åker	6.445	har
äng	1.320	"

Summa 7.765 ..

Jordmånen består av lervamp
på grus och sand.

Vattendrag.

Området avgränsas av ett öppet
dike, vars dimensioner äro för små
för att därav beroende jord skall
kunna rationellt torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär utgrävning
av avluppsdiken i den utsträck-
ning, som plan och profilitningar
utvisa. Vad beträffar dimensioner
samt de hydrografiska faktorer,
som inverka däpå, hänvisas till
num. 5 i synnerhet till utlåt.

de, infört som bilaga II till bifogade
auktiskt av syneprotokollet.

Bröbyggnader.

Företaget medför ombyggnaden
av ^{en}agorästrumma till vilken för-
slagsritning är upprättad.

Odling.

Företaget ingående icke odlad
mark är i den beskaffenhet, att
dess odling här utgöra villkor för
statens medels beviljande. Dess läge
i närheten av samhälle är en
borgen för att odling kommer att
företagas så snart ekonomiska
förutsättningar därtill förefinnas.

Jordförbättring och kustnad.

Den genom företagsutförande upp-
kommande jordförbättringen, samt kustnaden
för arbetet framgår av följande
tabell.

	Hela företaget		Län och anslags- sökandes andel.	
<u>Areal och ägslag</u>				
Vid undersökningen				
åker	har	6 44.5	6 06.5	
äng och betesmark	"	1 32.0	1 17.5	
Summa	"	7 76.5	7 23.5	
Efter de föreslagna arbetenas utförande.				
åker (förbättrad)	har	6 44.5	6 06.5	
äng och betesmark (förbättrad)	"	1 32.0	1 17.5	
Summa	"	7 76.5	7 23.5	

<u>Jordvärde</u>					
efter dikningen	kr.	12050	20	11396	60
före dikningen	"	5786	60	5315	-
<u>Värdeförhöjning</u>					
genom dikningen	kr.	6263	60	6081	60
<u>Kostnad.</u>					
för dikningen	kr.	5035	34	4893	08

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synskandlingarnes värderingsläms, Bil. 7 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synskandlingarnes kostnadsberäkning, Bil. 9 till synprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, Bil. C.

Valtagningsrättslidighet.

Den är reglerad genom bestämmelserna vid synförfärdningen & synemännens utlåtande bil. 11 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

När synförfärdningen vunnit laga kraft finnes från myndigheterna ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten

Därom har förrättningsmannen sig ej något bekant. Något liknande företag har ej fönt varit förenligt för

offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. Bb. har utredning verkställt angående storleken av det lån ur odlingpländefonden samt det anslag ur allmänna auditeringsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas, och framgår därav, att lånet kan uppgå till 3 262:05 kronor och anslaget till 1 631:03 kronor.

Tillstyrkan.

Härvidande till förstående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingpländefonden med 3 260 kronor samt anslag ur allmänna auditeringsanslaget med 1 630 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synnerhet i laga kraftvarnans utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till auditeringsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av ett år.

Kristianstad i juni 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Tabell

Ba. "

Bb. "

C. Kaskuadsförslag

Da. Församlingshandling, med
fullmaket, bil. Db.

E. Utdrag av Doruhsapittlets pro-
tokoll.

F. Diariebevis

G. Syneshandlingar, ett häfte

H. Ritningar i ett blad.

Tabell.

Bil. A.

	Hela företaget.				Län och auslags- sökaunders andel.			
	areal		värde		areal		värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgö- res auditeringsområdet av								
åker	6	44.5			6	08.5		
äng och betesmark	1	32.0			1	17.0		
Summa	7	76.5	5 786	60	7	25.5	5 395	00
Genom de föreslagna arbe- tens utförande beräke- nas samma område kun- na förändras till								
åker (förbättrad)	6	44.5			6	08.5		
äng och betesmark (förbättrad)	1	32.0			1	17.0		
Summa	7	76.5	12 050	20	7	25.5	11 396	80
Kristianstad i juni 1923. Lennart Halmström Statens lantbruksingenjör.								

Beskrifning och värderingstängs
de län och auclagsötkandena tillhöriga
Hemmans eller lägenhets

littera i syno- parten.	maritid.	nummer.	namn	innehavare
A.	lgh.	4	Hästveda	Klockarbästäm, Kanton-V. Strand arr.
B.	"	"	"	"
C.	"	"	"	"
D.	"	"	"	"
E.	"	"	"	"
F.	"	"	"	"
G.	"	"	"	"
H.	$\frac{13}{1600}$	3	"	Karna Lärlander
I.	lgh.	"	"	Per Hansson
K.	$\frac{289}{3200}$	"	"	P. P. Nilsson
L.	$\frac{1}{3200}$	"	"	Hästveda nya missionsfär
N.	$\frac{9}{2048}$	6	"	P. Jönsson
O.	$\frac{3}{128}$	9	"	Johan Jönsson
P.	$\frac{1}{160}$	"	"	Hugo Johansson
Q.	$\frac{3}{320}$	"	"	A. Sörjesson
R.	$\frac{3}{128}$	"	"	Karna Lärlander
S.	$\frac{1}{2560}$	"	"	Ivan Jönsson
U.	$\frac{11}{1280}$	"	"	Aelina Nilsson
V.	$\frac{1}{320}$	"	"	Ivan Bengtsson
Y.	$\frac{9}{1240}$	"	"	Ingvid Larsson.

Bil. Ba.

Ör vattenutskadad mark till nedanstäen-
hemman.

	areal						jordför- bättrings- värde	
	iker		annan duglig mark		summa		genom dikning	
	ha.	ar.	ha.	ar.	ha.	ar.	kr.	ör.
Viktor Nilsson	0	13.0			0	13.0	104	-
Jeppa Nilsson	0	11.0			0	11.0	66	-
Albin Nilsson	0	08.0			0	08.0	96	-
Nils Jönsson	0	52.0			0	52.0	728	-
	0	17.5			0	17.5	98	-
Måns Nilsson	0	05.0			0	05.0	40	-
Aug. Andersberg.	0	06.0			0	06.0	48	-
	0	06.0			0	06.0	48	-
	0	09.0			0	09.0	66	-
	0	19.0			0	19.0	152	-
ning.	0	06.0			0	06.0	48	-
	0	38.0			0	38.0	201	60
	0	79.0	0	18.0	0	97.0	674	40
	0	47.0			0	47.0	686	-
	0	50.0	0	26.0	0	76.0	462	40
	1	41.0	0	28.0	1	69.0	1893	20
	0	23.0			0	23.0	230	-
	0	50.0	0	45.0	0	95.0	328	-
	0	18.0			0	18.0	86	40
	0	08.0			0	08.0	25	60
Summa	6	06.5	1	17.0	7	23.5	6081	60
Kristianstad i juni 1923.								
Lennart Holmström.								
Hatens lantbruksskole								

Tabell utvisande läne och andlagsräkande och andlagsbelopp.

Hemmans eller lägenhets

littera å syfte- kortnamn.	manat.	nummer	namn.	innehavare.
A.	lyft.	4	Hästveda	Klockarebäst. Kantar N. Åstrand och Viktor Nilsson
B.	"	"	"	"
C.	"	"	"	"
D.	"	"	"	"
E.	"	"	"	"
F.	"	"	"	"
G.	"	"	"	"
H.	$\frac{13}{6000}$	3	"	Karna Lärlander
I.	lyft.	"	"	Per Hansson
K.	$\frac{239}{3200}$	"	"	S. S. Nilsson
L.	$\frac{1}{3200}$	"	"	Hästveda nya missionsförening
N.	$\frac{9}{2040}$	6	"	S. Jönsson
O.	$\frac{3}{128}$	9	"	Johan Lovén
P.	$\frac{1}{160}$	"	"	Hugo Johansson
Q.	$\frac{3}{320}$	"	"	A. Börjesson
R.	$\frac{3}{128}$	"	"	Karna Lärlander
S.	$\frac{1}{2560}$	"	"	Iven Lovén
U.	$\frac{1}{1280}$	"	"	Aelina Nilsson
V.	$\frac{1}{320}$	"	"	Iven Bengtsson
Y.	$\frac{9}{1280}$	"	"	Loupid Larsson
				<u>Summa</u>

Bil. Bl.

as andel i kastnaderna samt låne och

	Förbättrings- värde.		70% av förbättrings värde		Deltagare i kostnaderna för.						Summa.		anslag.		lära.	
					dikningen.		läga rene- förrättningen		betädningskost.							
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
104 -			72	80	74	69	6	45	2	51	83	65	27	88	55	77
66 -			46	20	47	25	4	08	1	59	52	92	17	64	35	28
96 -			67	20	68	84	5	95	2	32	77	11	25	70	51	41
728 -			509	60	522	85	45	16	17	61	585	62	195	21	390	41
98 -			68	60	70	19	6	06	2	37	78	62	26	21	52	41
40 -			28	-	28	80	2	49	0	97	32	26	10	75	21	51
48 -			33	60	34	65	2	99	1	16	38	80	12	93	25	87
48 -			33	60	34	65	2	99	1	16	38	80	12	93	25	87
66 -			46	20	47	25	4	08	1	59	52	92	17	64	35	28
152 -			106	40	109	34	9	44	3	68	122	46	40	82	81	64
48 -			33	60	34	65	2	99	1	16	38	80	12	93	25	87
201 60			141	12	144	89	12	52	4	88	162	29	54	10	108	19
674 40			472	08	484	61	41	86	16	31	542	78	180	93	361	85
686 -			480	20	492	71	42	56	16	60	551	87	183	96	367	91
462 40			323	68	332	07	28	68	11	18	371	93	123	98	247	95
1893 20			1325	24	1359	78	117	45	45	78	1523	01	507	67	1015	34
230 -			161	-	165	14	14	26	5	56	184	96	61	65	123	31
328 -			229	60	235	78	20	37	7	93	264	08	88	03	176	05
86 40			60	48	62	09	5	36	2	09	69	54	23	18	46	36
25 60			17	92	18	45	1	59	0	62	20	66	6	89	13	77
6081 60			4257	12	4368	68	377	33	147	07	4893	08	1223	27	3669	81

Kristianstad i juni 1923

Journalet Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 70 öre.

Dikersträckan A-B-C.

" B-D.

Synkostnad

Kostnad för lån och utslag

Summa kronor

4079 62

420 -

4499 62

388 65

147 07

535 72

5035 34

Kristianstad i juni 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnader för företaget beräknats till
5035 kronor 34 öre, varav i sökandenas
andel 4893 kronor 8 öre.

Hockholm den 11 april 1924

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Funnell

Bil. Da.

Undertecknade delägare i Håstveda dikeiningsföretag av år 1922 överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdänig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetstyrelsen utförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetstyrelsen att tillkännagera och mot redovisningsskyldighet handhålla oss beviljade statemedel.
Håstveda den 17 mars 1923.

Iven Svensson Nils Jonsson
Albin Nilsson Aelina Nilsson
Karna Lärlander August Andersberg.
Måns Nilsson Hugo Johansson
Nils Hansson Henrik Åstrand
Jeppe Nilsson Viktor Nilsson
A. Börjesson Iven Bengtsson m.k.p.p.
Per Hansson Eugrid Larsson
Iven Jönsson Johan Svensson

Egenhändiga namnteckningar bevitnas:

Iven Hålsanson Gutfrit Hålsanson
Både från Håstveda.

Iven Nilsson för vad det rör hemmanslotterna Lill A C $\frac{9}{16000}$ mtl. Lill Ad $\frac{17}{32000}$ mtl och Lill A E $\frac{1}{2000}$ mtl. dock för den sistnämnda med undantag av den ansöndring Hem-
Ejebolaget äger.

Bil D.

Utdrag ur protokoll fört
vid Hästveda Missionsför-
samlings årsmöte den 31
januari 1923.

§ 14.

Mötet bestämde att Nils Hansson skulle
erhålla i uppdrag att å missionsför-
samlings vägnar underteckna
anhållan om lån och avslag av
allmänna medel till Hästveda dik-
ningsföretag av år 1922.

Hästveda 4/4 1923

Axel Kjell

sekr.

Pått utdraget intyga:
Nils J. Hansson J. Olsson.

Bil E.

Utdrag ur Lunds Dom-
kapitels protokoll den 30
maj 1923.

§ 25. Statens lantbruksskuggför
L. Holmström hade i öberivelse till
domkapitlet den 8 dennes meddelat,
att vid enligt vattenlagen förrättad
syn, avslutad den 20 november 1922
och som vunnit laga kraft, tågen-
het till klocharbostället N: 4 Häst-
veda befunnits plikstiga deltaga
i kostnaderna för Hästveda dik-

mingsföreläsning av år 1922: På grund
härav och då klokarbetsställets in-
nehavare kanton H. Åstrand samt
arrendatorerna Viktor Nilsson, Jeppe
Nilsson, Albin Nilsson, Nils Jönsson,
Måns Nilsson och Aug. Andersberg
föreläste öfriga sakägare understek-
ket förordning angående gemensamt
sökande av lån och anslag av all-
männa medel till företagets utföran-
de, hade lantbrukssingenjören Holm-
ström anhängit om domkapitlets med-
givande för ovannämnda personer att göra
gemensam sak med öfriga sakägare,
därvid lantbrukssingenjören beräk-
nat förbättringsvärdet för fastället
till 1180 kronor samt å beviljandet
belöpande kontraktet till 847 kro-
nor 27 öre.

Ansökan hade tillstypats ^{särskilt} till
Hälsö församlingens kyrkostyrelse som
av kontraktsprosten P. Dahl.

Efter förordning av ärendet
beslöt domkapitlet att genom
utdrag av detta protokoll med-
dela lantbrukssingenjören
Holmström, att domkapit-
let för sin del icke hade nå-
got att erinra mot att ovan-
nämnda personer gjorde
gemensam sak med öfriga
delägare uti ifrågakommande
föreläsning. Ut supra.

In fidem
B. Wivesson

Bil. F.

Att, såvitt Märestädes fört
nederbärlikt diarium utvisar, be-
svär icke inom laga tid anförs
mot en, enligt uppgift, av sta-
tens lantbruksingenjör Lemnert
Holmström den 20 november 1922
avslutad synfärräkning an-
gående Hästveda dikningsföre-
tag av år 1922, anseende terr-
läggning av mark till Hästveda
by och socken av Kristianstads
län; betygar, Florsholm i Föder-
bygdens hättendomstols kansli
den 14 juni 1923.

Ex officio.
Halvar Leck.

Förstämdes skrivigt av
hanslängor tillständer den
av Hengst. Majt den 4 april
1924 fastständer arten planer
nr 1000000.

Mart Holmström

130

D. 972 11758
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 28 JUNI 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 april 1924

för

"Hästveda dikningsföretag av år 1922", avseende torrläggning av
vattenskadad mark inom Hästveda i Hästveda socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 juni 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med tretusensexhundrasjuttio/3.670/

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
ettusentvåhundratjugo/1.220/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha *undertecknad*, som enligt företett

protokoll, hållet den 7 februari 1923

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse *och* förtroendeman för företaget, *mf*
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtagit *och* för-
bindit *oss* mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hälsö den 30 Maj 1924.

Nils Jönsson
nr 4 Gläsheds

Att

Nils Jönsson nr 4 Gläsheds

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress:

Hälsö

Adress:

Norrmann, Hälsö

Med stöd av Kungl. brevet den 4 april
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1924.

Lantbruksstyrelsen

föredragande.

Till

Statens Lantbruksingenjör L. Holmström.

.....

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

.....

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				Kronor		

.....

388	Hästveda av år 1922	Hästveda	4/4 24	1.220	3.670	Nils Jönsson, Hästveda nr 4, <u>Hästveda.</u>
-----	---------------------	----------	--------	-------	-------	---

.....

Stockholm den 20 oktober 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

10/10/50

nr 13

Avskrift

Till

~~Herrnslägen Hilo Jönsson.~~

~~Hästveda nr 4.~~

~~Hästveda.~~

Genom beslut den 4 april 1924 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 4.390 kronor till Hästveda dilationsföretag av år 1922 i Hästveda socken av Kristianstads län.

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företags intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företags intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 20 juni 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företags intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1937 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 29 juni 1937.

Elio Bjurstedt

Olof Fredholm

Föredragande.

Här må avsändaren
teckning för örande förs.
delsen köring o. c.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp.
redovisningsnr

1359

angående ett

ett Pek 600

(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd

avsänt från postanstalten i

Stockholm den 2/7 1937

(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Hermanusägaren Nils Jönsson

1 Hästlocha nr 4 Hästlocha

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse

K. Lantbrukstyrelsen

Stockholm

För avstämpling vid
bevisets återsändande



Avskrift

Till **Träskomakaren Nils Jönsson,**

Hästveda nr 4.

Hästveda.

I skrivelse till Eder den **29 juni 1937** hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i **Hästveda dikningsföretag av år 1922 i Hästveda socken av Kristianstads län.**

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör ~~den 29 juni 1937~~ verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasatt underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företags intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hållas vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den **22 januari 1938.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

R a p p o r t

Över verkställd inspektion av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hästveda dikningsföretag av år 19220 i
Hästveda socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 april 1924.

Statsunderstöd sammanlagt 4890 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökande den 30 maj
1924.

Arbetsstyrelsens ordförande: Träskomakaren Nils Jönsson,
Hästveda 4 pr Hästveda.

Inspektionen har verkställts av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företagets vattenavlopp voro uppränsade i enligh med den fast-
ställda arbetsplanen och underhållet kan av mig tillstyrkas
till godkännande.

Kristianstad den 20 dec. 1937.

V. Nordström
Statens lantbruksingenjör.

E. Erik
7

1 punkt 2 ligger 31 cm för högt

" " 2+68 " 31 cm " "

" " /3+50/+74 " 26 cm " "

3/ att brunnarna i punkterna 0+64, 0+92, 1+36 och 2 ej hade fullt den föreskrivna diametern 0,70 m.

4/ att det ej var cementerat i ovankanten kring brunnen i punkt /3+50/+74.

5/ att looken till samtliga brunnar ej voro färdiga.

6/ att sträckan från brunnen i punkt 2+68 till utloppet i punkt 3+10 ej går enligt föreskrifterna i rågången, där en stengårdsgård var, utan utkommer i punkt 3+10 8 m. öster om rågången.

7/ att dikesöгат i punkt 3+10 ligger för djupt d.v.s. trätrumman ligger med för skarp lutning enär densamma ligger 1 cm. för högt där rören inmyrna, men 7 cm för djupt vid utloppet, en följd av att den föreskrivna murningen kring dikesöгат ej är utförd.

8/ Beträffande öppna dikessträckan 3+10-7+85.

att å ex. punkt 4 botten ligger 7 cm för grunt, å punkterna 6+50, 7 och 7+50 botten ligger resp. 3, 7 och 13 cm för djupt. I övrigt ligger botten i ungefär riktigt läge.

9/ att bottenbredden å en del ställen ex. i punkt 4+40 överskrider föreskriven bottenbredd /0.3 m/ men 20 cm, med den påföljd att slänten något understiger 1:1.25.

Beträffande ägovägsbron vid 5+50.

10/ att trumman, som forskriftsmässig skulle vara 0.8 /1.0 m. vid tillströmsfasaden är 0.75/ 1.10 m. samt vid frånströmsfasaden 0.8/1.10 m.

De i nr:ris 3,6,8,9 och 10 gjorda anmärkningarna kunna dock förordas till godkännande.

Kristianstad den 28 juli 1924.

And. B. Andersson.

assistent hos statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Vd. m. v. r. s.
And. B. Andersson

Avskrift.

KONTROLLBEVIS N:O I.

Vid företagen kontrollavvägning, sektionering och besiktning av "Hästveda dikningsföretag av år 1922" har befunnits:

Beträffande täckta dikessträckorna 0+64-3+10 och 3+50=0-0+74.

I/ att röran i punkt 0+64 ligga 5 cm för djupt

"	"	"	"	0+69	"	rätt	
"	"	"	"	0+80	"	10 cm	högt
"	"	"	"	0+92	"	1 "	"
"	"	"	"	0+95	"	2 cm	"
"	"	"	"	1+22	"	7 cm	"
"	"	"	"	1+33	"	4 cm	"
"	"	"	"	1+36	"	3 cm	djupt
"	"	"	"	1+56	"	6 cm	högt
"	"	"	"	1+98	"	6 cm	"
"	"	"	"	2	"	rätt	/tilloppsrör/
"	"	"	"		"	7 cm	djupt/avloppsrör/
"	"	"	"	2+8	"	1 cm	högt
"	"	"	"	2+28	"	2 cm	"
"	"	"	"	2+68	"	12 cm	djupt /tilloppsrör/
"	"	"	"		"	13 cm	" /avloppsrör/
"	"	"	"	2+88	"	rätt	
"	"	"	"	3	"	1 cm	högt
"	"	"	"	3+8	"	1 cm	"
"	"	"	"	/3+50/=0	"	5 cm	djupt
"	"	"	"	/3+50/+8	"	6 cm	högt
"	"	"	"	/3+50/+36	"	4 cm	"
"	"	"	"	/3+50/+74	"	2 cm	"

2/ att bottnen i brunnarna

i punkt 0+64 ligger 13 cm för högt

"	"	0+92	"	13 cm	"	"
"	"	1+36	"	17 cm	"	"

Utdrag

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i Håstveda dikningsförening
år 1922 i Håstveda sparbankslokal
den 7 februari 1923.

Till denna dag kl. 1. hade undertecknad
genom kungärelse uppläst i Håstveda
kyrka söndagen den 28 januari och
infört i tidningen Korta Skåne den
27 januari utlyst möte för val av
arbetsstyrelse med flera ärenden.

Närvarande Nils Jönsson August Anderberg
Albin Nilsson Sven Bengtsson Sven Svensson
Karna Görlander Nils Hansson för missionsför-
eningen Per Svensson Albin på grund av
fullmakt för Aelina Nilsson och Måns Nilsson

§ 1
Besluts att välja 5 ledamöter i styrelsen och
valdes dertill Nils Jönsson N: 4 Håstveda till ordförande
Per Svensson Albin och Sven Svensson N: 2 Håstveda
och till supplanter Albin Nilsson och Måns Nilsson

§ 2
Till revisorer att granska räkenskaperna
A. Borgesson och G. J. Nilsson

§ 3
Beslutsades att när lämplig tid bliver bortskickas
dessa arbetet till den minsttydande om han i an-
kunde ställa säkerhet för arbetets utförande
justerat och uppläst som ofvar

Måns Nilsson. Per Svensson Nils Jönsson
Rätt avskrivit intyga

Nils Jönsson

Måns Nilsson

194
24
17/9
1924

D. No 14301

Inkom till

L. Lantbrukshögskolan

den 10 SEP. 1924

A v s y n i n g s b e v i s

Vid företagen undersökning och kontrollavvägning av "Hästveda dikningsföretag av år 1922" har befunnits:
att de i kontrollbevis n:o I n:ris 1,2,4,5 och 7 gjorda anmärkningarna nu rättats varför företaget kan anses vara utfört i enl. med av statens lantbruksingenjör uppgjorda förslag och kan i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 5 sept. 1924.

Anders Andersson


assistent hos statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

I anledning av förestående kontrollbevis förklaras Hästveda dikningsföretag av år 1922 härmed avsynat och godkänt.

Kristianstad den 5 sept. 1924.

W. H. H. H. H.

statens lantbruksingenjör.



Stampen i Lön

194
24

D.-972 11759
Inkom till
H. Lantbrukshögskolan
den 28 JUNI 1924

B E V I S

Över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Hästveda dikningsföretag av år 1922, som avser torrläggning av vattenskadad mark till Hästveda i Hästveda socken av Kristianstad län.

Planen fastställd den 4 april 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1220 kronor,

lån av odlingslånefonden 3670 "

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av lånetagarna 30 maj 1924.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits påbörjat.

Kristianstad den 23 juni 1924.

Arvid Toft

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel i boken.

