

Kopia

Förslag

till rygrävning av avloppsdike
för torrläggning av vattenstadad mark

till nr 8, 15, 16, 20 och 24

Löderup

i Löderups socken, Kristianstads län

upprättat vid syn enligt vattenlagen



år 1924 av

Amundson

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 2 maj 1924 fastställdes till
efferrättelse vid arbetets införande.
Stockholm den 9 maj 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Med bifogad karta och av Kungl.
Maj:ts den 2 maj 1924 fastställda
kriterierna betygs
Amundson



AM.Nr 001

L 1-0274

Nr 24 Kristianstads län




Akt nr:

11-KLS-274

L _____ 1•0274

D.-Nr 10504
Inkom till
H. Landtbrukstyrelsen
den 5 JUNI 1924



Ausköpt.

Pastorhall, fört vid
syn enligt vattenlagen
avseende förläggning
av mark till nr 8, 15,
20, 23 och 24 Löderups i
Löderups socken, Kristi-
anstads län.

År 1921 den 19 juli inställde
sig under tecknad statens lant-
bestämningsjura hos lantbrukaren
Johan Paulsen å nr 20 Löderups
för att på grund av Länsstyrel-
sens förordnande verkställa syn
enligt vattenlagen avseende förläggning
av mark till nr 8,
15, 20, 23 och 24 Löderups i Löderups
socken, Kristianstads län. På
grund av personliga källor
hade till sammantide in-
funnit sig
som sökande:

Johan Paulsen såsom arrendator
för av $\frac{1}{2}$ nyt nr 20 Löderups;
Anders Svensson såsom arrendator
av 1 nyt nr 8 Löderups;
av öfrige sakägare:

Tras Persson, arrendator av $\frac{1}{2}$ nyt
nr 20 Löderups

Karl Elander, arrendator av
1 nyt nr 15 Löderups, för egen del
och såsom arrend för An-
ders Svensson, arrendator av
 $\frac{1}{2}$ nyt nr 23 Löderups (bif. 1)

Ola Svensson, arrendator av $\frac{1}{2}$ nyt

nr 23 Löderyp;

Kärten Andersson för 1/2 mtf

nr 25 Löderyp;

Anders Johansson för 2/3 mtf

nr 24 Löderyp;

Glennan Jansson för 1/280 mtf

nr 24 Löderyp;

Konsultkaparen nr nr E. A. Thm.

lin såsom konsistorieambud

enligt fullmakt, bif. 2.

såsom godmän:

Ola Andersson, Valleberga, och

Nils Henriksson, Valleberga, vil-

ka båda utlagt försämi-

nen ad.

Kyrkostånden Carl Wamph

genom lantbrukaren Anders

Bransson, Löderyp, enligt

fullmakt, bif. 3.

§ 1.

Det för understannad

utpändade församlandet samt

avsekan därmed upplästes (bif. 4).

§ 2.

På denna sammakallad frå-

ga upprades i någon jämsam-

manering mot sysselmännen,

i hället visste sig dessa stå

i jämsförhållande till sakägare.

§ 3.

Det upplästes, att samt-

liga i församlet ingående ar-

renderade hemman utgjorde

s. k. församlingens tillagda kyr-

srökanden i Lödunys socken
med undantag av nr 15, vars
avkastning tillföll Lödunys
kyrka.

§ 4.

Lötkänderna yrkade dikes
nyttjagande från av dem här-
dade rättenskiadade ägar till
sådana dimensioner, att deras
däkar besände mark kunde
förläggas till lagomligt djup
för odling till åker samt att
alla, som av företaget voro be-
sände, skulle deltaga i kost-
naderna enligt lag. Vidare yr-
kades täckets ledning.

§ 5.

För prägan förklarade
sig Kontraktspresten Thulin
ij hava något att invända mot
srökandernas yrkanden.

§ 6.

För att skarpa de i så-
gången värande jirlarna yrka-
de Hårten Andersson att täck-
diktet skulle förläggas på så-
dant avstånd från rågången,
att jirlätterna ij skadade rö-
ledningen.

§ 7.

Förrättingsmannen
Parrigjorde, att sörsmännen
omredelbart efter sammankö-
det kommo att vidtaga för

ärendets vidare handläggning
värdiga undersökningar och
värderingar samt att nytt
sammanträde komma att
hållas å samma plats mån-
dagen den 15 augusti 1921
kl. 1 a. m. Till vilket sammant-
träde inga andra kallades
än detta meddelande kom-
me att utgivas.

§ 8.

Förrättningsmannen upp-
läste dagens protokoll, var-
efter sammantrådet slöts.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksskoleinspektor

Ola Andersson Nils Henriksson

År 1921 den 15 augusti.

Den dag inställdes sig
åter förnämnda sýrsmän
hos lantbrukaren Johan Pauls-
son i Lödörsby, varvid följande
sakägare förestådes komma:

Ola Olsson, Lödörsby nr 16	
Anders Ericsson, " "	8
Härten Andersson, " "	25
Ivan Persson, " "	20
Johan Paulson, " "	20
Hart Eklundsson, " "	15
Ola Ericsson, " "	23
Herman Jönsson, " "	24

Kyrkostyrelsen m. m. C. Kämpf
för egen del och såsom sekde-
siastiskt ombud m. f. förord-
nande, bif. 5.

§ 9.

Förordningsnämnden fram-
lade och förklarade det upprät-
tade litningsförslaget samt
uppläste handfästelsen,
ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag (bif. 6), kostnads-
beräkning (bif. 7) och kostnads-
fördelningslängd (bif. 8).

§ 10.

Anders Svensson, Lödungs
nr 23 inställde sig genom Karl
Erlundsson enligt fullmakt, bif. 9.

§ 11.

Syrennämnden avgåro sitt
så lydande uttalande (bif. 10).

§ 12.

Läkarna ingingo följande
förklaring (bif. 11).

§ 13.

Att mottaga och förvara
till förslaget hörande handling-
ar och ritningar utöfns Ola
Svensson, Lödungs.

§ 14.

Räkning å förordnings-
kostnaderna bifogades protokollet
som bilaga 12.

§ 15.

Då intet vidare förslags,

förelades förrättningen
avslutad och upplästes dagens
protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Halmström
Statens lantbruksskolelärare

Ola Andersson Nils Håkansson

Bif. 1.

Förmäkt.

Härmed befullmäktigas
Lantbrukaren Karl Eklundsson
att vid Länningssammankommet
hos J. Paulsen Lödörs den
19 dennes att föra min talan
hållande jag för giltigt vad
detta mitt ombud lagligen gör
och låter.

Lödörs den 19 Juli 1921.
Anders Hansson

Bevittnas:

Anna Andersson Harry Johansson

Bif. 2.

Till Högvärldiga Domkapitlet
i Lunds stift.

Ar Lärostyrelsen förordnad
att verkställa syn enligt rätten
lagen avseende förutläggning av
mark till nr 8, 13, 20, 23 och 24
Lödungs i Lödungs socken får
jag nödsamt meddela, att för-
retaget berör åtskilliga hemman
av allmogets natur inom Lö-
dungs by samt att sammantä-
da med sakägarna är utsatt
att hållas hos vägmästaren Jo-
han Pålsson å nr 20 Lödungs
Söndagen den 19 juli 1921 kl 4 e.m.

Christianstad den 7 juli 1921.

Lennart Holmström
Stånds konstmåstare.

Resolution.

Stens konstållsprovsten
m. m. E. A. Thulin eller, vid för-
fall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att
såsom konsistorieordförande närvara
vid förnämnda förättning.

Lunds domkapitel den 12 juli 1921.

Å domkapitlets vägnar:

G. Billing

J. Callmer

Bif. 3.

Härmed befullmäktigas
Lantbrukaren, arrendatorn An-
ders Svensson i nr 8 Lödörsås att
vid det sammankträde, som
kommer att hållas hos våg-
mästaren Johan Pålsson och
som blivit utsatt av Statens Lant-
brukserijör angående för-
läggning av mark den 19 Juli
1921 bif. 4 om, vill rätt berätta
Lödörsås den 18 Juli 1921.

C. Kanyth

Förstörande

Indelningshavare

Sigill.

Bif. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristian-
stads län.

Prot. A. nr 750-1919.

Härmed anträffas vördernt
om förordnande för behörig för-
rättningsman att i enlighet med
föreskrifterna i gällande lag
om dikning och annan vatten-
avledning verkställa syn å av-
lypsadike från vattenberörda
ägare till prästhemmanen nr 8
och 20 Lödörsås i Lödörsås socken.

Lantliga av företaget berör
de förde först av förrättingarna
nu kunna med säkerhet an-
givas.

Lödnings den 12 maj 1919.
Joh. Paulson Anders Enneman
20 Lödnings nr 8 Lödnings
Bevitnas.

Lars Kullman Arne Engström

Resolution.

Jämfört 29 § i lagen den
20 juni 1879 om dikning och annan
avledning av vatten förordnas läns-
styrelsen statens lantbrukinge-
njör Lemnart Holmström att i
enlighet med föreskrifterna i
ovan åberopade lag, därut laga
finnas ej väter, verkställa den
uti bilagda ansökan påtrallade
förrätting; skolande sökande
na tillställa förrättingarna
nu detta förordnande.

Kristianstads landskansli
den 27 september 1919.

På länsstyrelsens vägnar:
Ivan Fr. Regner Josef Fischer

Bif. 5.

Härmed förordnas Huv
Kyrkoborden nu nr C. Kanyk

i Lödunps att i mitt ställe
vara konsistorieordförande vid sam-
manträde den 15 augusti 1921
kl. 1 em. i Lödunps nr 20 inför
Herr Lantbrukningsingenjören Ben-
nost Holmström.

Ingelstorp nr. Glummingebro
den 30 juni 1921.

E. A. Ström

Sigill.

Härförteckning, ägareförteckning
och värderingsbetingelser över vattenstadad
mark tillhörande nr 8, 15, 16, 20, 23 och 24
Löderyp i Löderyps socken, Kristian-
stads län, uppmättad vid egen enligt
vattenlagen år 1921.

Ägare nr i vattenstadad	Län, socken, jordägare, ägarlag	Areal									Vyrskattat värde								Värderingsbetingelser
		åker			"avgr. m. br.			invegetant			före företaget				efter företaget				
		ha	are	m ²	ha	are	m ²	ha	are	m ²	kr.	sk.	in	kr.	sk.	in	kr.	sk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	1/2 mät nr 16 Löderyp																		
	Exklusivt tillhörande																		
	av Ola Skerfve																		
	åker	27	30								1440	393	12	2400	655	20	26	208	
2	"	11	-								480	5280	2400	264	-	21	120		
	Summa	38	30									445	92		919	20	47	328	
B	1/2 mät nr 8 Löderyp																		
	Exklusivt tillhörande																		
	av Anders Jonsson																		
	åker	27	50								480	132	-	2400	660	-	528	-	
4	"	70	50								1200	846	-	2400	1692	-	846	-	
5	"	53	-								1200	636	-	2400	1272	-	636	-	
6	"	17	-								480	8160	2400	408	-	326	40		
7	"	10	-								1920	192	-	2400	240	-	48	-	
8	väg m.p.							04	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Summa	178	-					04	-		1887	60		4272	-	238	40		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	åker	47.									960	45720	2400	1128.			67680	
25	"	5150									960	49440	2400	1236.			74160	
26	högland mark ingo.							273.			-	-	-	-	-	-	-	-
27	åker	76.									1920	145920	2400	1824.			36480	
28	"	10750									1200	1290.	2400	2380.			1290.	
	Summa	282.						273.			369480				6768.		307320	
G	1/4 mty nr 15 Lötterups ägare Lötterups kyrka arr. Karl Isaksson																	
29	åker	90.									1440	1296.	2400	2160.			864.	
30	högland mark ingo.							05.			-	-	-	-	-	-	-	-
31	lund	06.									1920	11520	2400	144.			2880	
32	mangelgras ingo.							0250			-	-	-	-	-	-	-	-
33	åker	4550									960	43680	2400	1092.			65520	
34	"	2250									1440	324.	2400	540.			216.	
	Summa	164.						0750			2172.				3936.		1764.	
H	1/2 mty nr 23 Lötterups Sjöbomstik Lönstrotilla arr. Olof Svensson																	
35	åker	75.									720	540.	2400	1800.			1260.	
36	"	3650									480	17520	2400	876.			70080	
37	"	31.									1440	44640	2400	744.			27760	
38	"	12.									1680	20160	2400	288.			8640	
39	högland mark ingo.							160.			-	-	-	-	-	-	-	-
40	våg							0640			-	-	-	-	-	-	-	-
41	högland mark "							14.			-	-	-	-	-	-	-	-
42	" " "							60.			-	-	-	-	-	-	-	-
43	" " "							47.			-	-	-	-	-	-	-	-
44	åker	25.									480	120.	2400	600.			480.	
45	"	3050									480	14640	2400	732.			58560	
	överföres	210.						28740			162960				3040.		341040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	översfört	210 -						28740			162960			5040 -		341040		
46	åker	47 -						1920	90240	2400	1128 -			22560				
47	"	35 -						1440	504 -	2400	840 -			336 -				
	Summa	292 -						28740		2036 -			7008 -		3972 -			
I	¹⁷⁷ 1/280 mty nr 24 Lötterups Herman Johansson																	
48	åker	3650						1200	438 -	2400	876 -			438 -				
	Summa	3650							438 -		876 -			438 -				
K	²⁹ 1/9 mty nr 24 Lötterups Anders Johansson																	
49	åker förskättens ij							2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summa							2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Samman drag</u>																	
H	¹¹ 1/1 mty nr 16 Lötterups Eckbeinstik Lönbeställe arr. Ola Skosson	3830									44592			91920		47328		
B	¹¹ 1/1 mty nr 8 Lötterups Eckbeinstik Lönbeställe arr. Anders Svensson	478 -						04 -		188760			4272 -	238440				
C	¹² 1/2 mty nr 25 Lötterups Eckbeinstik Lönbeställe arr. Martin Andersson	6050						0120		79080			1452 -	66120				
D	¹² 1/2 mty nr 20 Lötterups Eckbeinstik Lönbeställe arr. Jona Persson	17750						2850		288360			4260 -	137640				
E	¹² 1/2 mty nr 20 Lötterups Eckbeinstik Lönbeställe översföres	45430						3370		600792			1090320	489528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	översikt	45430							3370			600792			1090320		489528	
	ärr. Johan Paulsson	241 -							54 -			366720			5784 -		211680	
F	1/2 mät. m 23 Lötungs																	
	Statistik Länshuset																	
	ärr. Anders Nilsson	282 -							273 -			369480			6768 -		307320	
G	1/1 mät. m 15 Lötungs																	
	ägare Lötungs kyrka																	
	ärr. Karl Eklundsson	164 -							0750			2172 -			3936 -		1764 -	
H	1/2 mät. m 23 Lötungs																	
	Statistik Länshuset																	
	ärr. Ola Svensson	292 -							28740			3036 -			7008 -		3972 -	
I	177/280 mät. m 24 Lötungs																	
	Herren Jönsson	3630										438 -			876 -		438 -	
K	2/9 mät. m 24 Lötungs																	
	Anders Johansson								0350									
	Summa	146980							65910			1901592			3527520		1623928	

Lödinge den 15 aug. 1921.

Gunnar Hultström

Statens lantbruksingenjör.

Ola Andersson

Pilo Hultström

Kostnadsberäkning av ditte för
 förläggning av vattenströmad mark
 för nr 8, 15, 16, 20, 23 och 24 Lödungs-
 Lödungs socken, Kristianstads län,
 uppmätt med syn enligt vattenlagen
 år 1921.

Längd	Längd	Arbete, material m m	Antal	Pris	Kostnad	Summa Kostnad
1	2	3	4	5	6	7
a-12+27	1136	<u>Dikesträckan A-B</u>				
a-5+85	537	6" Tegeltör, transporten inberäknad sty	1880	0,52	977,60	
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning m m m	537	1,75	939,75	1917,35 v
5+85-8+16	188	7" Tegeltör, transporten inbe- räknad sty	660	0,64	422,40	
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning m m m	188	1,75	329,-	751,40 v
8+16-9+42	126	8" Tegeltör, transporten inbe- räknad sty	440	0,80	352,-	
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning m m m	126	1,50	189,-	541,- v
9+42-12+27	285	9" Tegeltör, transporten inbe- räknad sty	1000	0,96	960,-	
		Grävning, läggning av rören, igenfyllning m m m	285	2,50	712,50	1672,50 v
		Integreringsbunnar av mark- sten eller tegel med lös- överförs				4882,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bara laste av ^{överföras} 3" gylanta, inre diam. minst 0,7 m. samt overlappsvet 0,5 m. över botten sty 10 40.- 400.- v					4882 25 v	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% Kassan					527 75 5810 -	
12+27-14+68	209	<u>Dikesträckan B-C.</u>						v
12+27-14+8	149	12" glaserte lervår (Kval. III) eller cementblander 1:2:2 Transporten inberäknad m.	149	8.-	1192.-			v
		Grävning, läggning av rören, isinfyllning m. m. m.	149	2,25	335 25		527 25 v	
14+8-17+68	60	Såntekning av lera m. m. m ³	75	1,50			112 50 v	
		Intagningsbunnar som ovan sty 1 40.- 40.- v					75 -	
		Dikesröga enligt ritning För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% Kassan					175 25 1930 -	
0-17+70	252	<u>Dikesträckan B-D.</u>						v
0-16+8	90	9" tegelrör, transporten inberäknad sty 320 0,96 307 20 v						
		Grävning, läggning av rören, isinfyllning m. m. m.	90	1,50	135 -		442 20 v	
16+8-17+70	162	8" tegelrör, transporten inberäknad sty 570 0,80 456.- v						
		Grävning, läggning av rören, isinfyllning m. m. m.	162	1,50	243 -		699 - v	
		Intagningsbunnar som ovan sty 2 40.- 80.- v					1221 20	
		Överföras						v

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					1221.20	v
		För afrensade fall, arbetade						
		Förseyn m. m. Tilläggs ca 10%					118.80	
		<u>Summa</u>					1340.-	

Sammandrag

Dikastestjänsten A-B	5810.-	v
" B-C	1930.-	v
" B-D	1340.-	v
<u>Summa kontor</u>	9080.-	
	7000.-	

Lämnas den 15 aug. 1921.
 Lennart Holmström
 Statssekreterare.

Kostnadsfördelningsbörda vid ny-
grävning av diken för förläggning av vat-
tenledad mark till nr 8, 15, 16, 20, 23 och
24 Lödungs i Lödungs socken, Kristi-
nustads län, upprättad vid syn enligt
vattenlagen år 1921.

Namn eller Längdets					Förbättrings- märke		Förbättrings- tal	Beräknad kostnad		Förbättrings- kostnad	
littera å marken	marken	nummer	namn	ägare	Mark	Öre	%	Mark	Öre	Mark	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1/1	16	Lödungs	Eklelesiastiskt ländeställe arr. Ola Ahlström	473	28	2.91	264	23	11	69
B	1/1	8	"	Eklelesiastiskt ländeställe arr. Anders Svensson	238	440	14.66	133	13	58	91
C	1/2	25	"	Eklelesiastiskt ländeställe arr. Kristin Andersson	66	120	4.07	369	55	16	36
D	1/2	20	"	Eklelesiastiskt ländeställe arr. Ivar Petersson	137	640	8.47	769	08	34	04
E	1/2	20	"	Eklelesiastiskt ländeställe arr. Johan Paulsson	211	680	13.02	1182	22	52	32
F	1/2	23	"	Eklelesiastiskt ländeställe arr. Anders Nilsson	307	320	18.90	1716	12	75	95
G	1/1	15	"	ägare Lödungs kyrka arr. Karl Eriksson	176	4	10.85	985	18	43	60
H	1/2	23	"	Eklelesiastiskt ländeställe arr. Ola Svensson	39	72	24.43	2218	24	98	17
I	177/1280	24	"	Herren Jämsen	438	-	2.69	244	25	10	81
K	2/9	24	"	Anders Johansson	-	-	-	-	-	-	-
				Summa	1625	928	100.	9080	-	401	85
				Löda							

sny den 15 aug. 1921.

Lennart Halmström
Stens lantbruksmästerijär

Ola Andersson Nils Hultasson

Bil. 9.

Förmaket för arrendatorn
Hart Islandsson i Lööderys att
vid sammankträde den 15 aug. 1921
aug. sgn enligt rattulagen arse-
nde förkläggning av vattenstän-
dad mark till tekniska br-
nshemman m. m. inom Lööde-
rys by föra min talan och be-
vaka min rätt, och inreda full-
makten jämval rättighet för
ombudet att i mina vägnar
underteckna förning angående
styrelseral samt stämmandet av
län och anslag av allmänna
medel till företagets utförande.

Lööderys den 15 augusti 1921.

Anders Wänner

Lööderys nr 23

Brevstias.

Anna Andersson Harten Andersson

Vattentäande

avgivet vid syn enligt vattenlagen
avseende förläggning av vatten-
skadad mark tillhörande nr 8,
13, 16, 20, 23 och 24 Lödungs i Lödungs
socken, Kristianstads län.

1^e. Företaget avser nygrävning
av avloppsrör från redan odlad
jord och är att hänföra till dite-
ring. Mot företagets utförande
finnas enligt synmännens för-
menande inget laga hinder.

2^e. Sökande till företaget äro:
Johan Paulsen nr 20 Lödungs
Anders Svensson nr 8 "

Företagets utsträckning
är bevarade av sökandenas i syn-
protokoll nr 14 antecknade ge-
kanden och omfattar synförmått-
ningen i avledning därav de
dikesskräster, som i tillhörande
planarta markare och röda
linjer samt betäckningarna A-B,
B-C och B-D.

3^e. Den vattenkadade mark,
som av företaget tillskyndas be-
vad är anslutad i tillhörande
planarta. Såsom betäcknings-
skyddig till företaget avses all
mark, vare förläggning till
1,2 meters djup är bevarade av
vattenregleringen och som ge-
norr denna vinner möjlighet
till förhållnad förläggning, d. v. s.

Äga 4 intänd!

all mark, belägen under en
kurva, anvärd till 1.2 meters höjd
över vanligt medelvattnestånd i
ditat med tillägg för behörig
höjdestillnad mellan detta vat-
tandestånd och eventuella fästest-
ningsögon, samt för fall åt sidan
na mot ditat räknat, vilket
fall berättarats lika med mark-
ytens dock ej överstigande 15.1000.

4. Den i förkliggande fall upp-
kommande nyttan av förkläggning-
en består utslutande i höj-
ning av jordens afstigningsförmåga.

Enär jordvägarnas deltag-
ningsbetydelse i företaget
är beroende av den värdeför-
ändring, som tillstigningen gör
den genom företaget utför-
ande, har denna värdeförän-
dring måst utvärderas. För detta
ändamål har experimenter
öfver varje ägarens ett värde,
som i denna utvärdering gör-
dens värde efter företaget full-
bordas.

Vid denna värdering
har hänsyn tagits till jordens
naturliga beskaffenhet såväl
till markjord som also samt
till dess belägenhet, men ej
till jordens mer eller mindre
godta brukning och därav upp-
kommande större eller mindre

växtkraft.

Jordens värde före förbrukningen utgörande visse synvården vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt förbränt skick och den större eller mindre grad av försurning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämn höjd med eller under den försurnande vattenytan, har grad 0,0; alltså såvårda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämn höjd med eller högre än kurvan för den vattenackadade marken, har grad 1,0; d. v. s. dess värde före och efter förbrukningen utgörande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försurnande vattenytan och kurvan delas i tio höjdsgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försurningsgrad. Dessa är uträknade för varje figurens maximalhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med dessa för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom förbrukningen utgörande uppkommande förbättringen. Dessa är uträknade för varje ägostätt

och återfinns i värderingsbärg-
dens notnummer 18 och 19.

52. För att den beräknade
jordförbättringen skall kunna
unås, måste ditningsarbetet
verkställas i full överensstäm-
melse med förslaget, som
är utarbetat med hänsyn ta-
gen för frammanförande vatten-
mängd, markens betringsför-
hållanden, regleringsarbetets
ändamål m. m.

Avseende stöd av bestämmel-
serna i vattenlagens kap. 7: 4 ha-
va synvinnarna bestämt, att
ditet skall göras fäkt.

Vid beräkning av rördi-
visionsarna har utgått från
en maximiavvinning av en se-
kundliter per hektar, samt
följande nedbördsområden,
vilka bestämt genom direkt
undersökningar på fältet.

punkt A	4 hektar
" 1+92	5 "
" 2+72	7 "
" 4+16	9 "
" 5+85	12 "
" 6+92	14 "
" 8+16	18 "
" 9+42	21 "
" 11+72	23 "
" D	12 "
" 16+8	17 "

Resultaten av de viktigaste
beräkningarna är angivna här
nedan

Sträckan 9+42-B.

$$I = 2,5 \cdot 1000$$

$$d = 9'' = 0,225 \text{ m.}$$

$$a = 0,03976 \text{ m}^2$$

$$c = 55,93$$

$$v = 0,663 \text{ m/sek}$$

$$Q = 0,02636 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Sträckan B-14+8.

$$I = 2 \cdot 1000$$

$$d = 12'' = 0,30 \text{ m.}$$

$$a = 0,07069 \text{ m}^2$$

$$c = 56,85$$

$$v = 0,6962 \text{ m/sek}$$

$$Q = 0,04922 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Sträckan B-16+8.

$$I = 1,5 \cdot 1000$$

$$d = 9'' = 0,225 \text{ m}$$

$$a = 0,03976 \text{ m}^2$$

$$c = 55,93$$

$$v = 0,5137 \text{ m/sek}$$

$$Q = 0,0204 \text{ m}^3/\text{sek}$$

Vid ovanstående beräkningar
har Hazen's formel använts.

$v = 50 \left(1 + \frac{1}{2} \sqrt{R} \right) \sqrt{R S}$, där I är rela-
tiva fallhöjden, R hydrauliska
medeldjupet, v vattenets medel-
hastighet och Q frammanförande
vattenvärdet.

Beträffande ditens läge
och djup, bunnens och årens kon-
struktion m.m. hänvisas till
plan-, profil-, sektions- och de-
talritningarna samt till kost-
nadsförslaget.

6^o Vid ditet görs för det för-
sedda inga brobyggnader.

7^o Några mätningar skola

ej utgå, men skall dikningen
utföras vid tidpunkten, då vätan-
de gröda ej skadas, såvida den
na ej utföras av vall. Det in-
träng, som genom upprösnings
av öppna diket åsätts. Her-
man Järesens ägar, under sy-
nman upprösnings av den
bättre föreläggning, hans mark
därigenom erhåller och genom
den reglerade underhållssty-
ligheten.

8^e På grund av företagets
bestämdhet finna synman-
nen skäligt bestämma, att
det skall utgöra en samfäl-
lighet, i vilken var och en
sakägare deltar i mån av
den nytta hans jord genom
företagets utförande beräknats
vara. Till grund för fördel-
ning av alla med företaget
förbundne kostnader såväl
förbättrings-, grävning-, ad-
ministrations- och underhålls-
kostnader skola alltså läggas
de i värderingslängden an-
givna förbättringsvärden.

Kostnadsfördelnings-
längden finnas med rikt-
tagande häran angivet var
och ens deltagningsstyrelighet
i förbättringsvärden och procent-
tal samt den kostnad, som

i örlighet med det uppräta-
de kostnadsförslaget, åligger
varje sakägare.

9. Förslagets benämning
skall vara "Distributionsförslaget
Lödunge nr 8 för 25 av år 1921".

Desse angelägenheter skola
behandlas av en styrelse, som
väljes på sammankäde enligt
föreskrifterna i vattenlagens
Kaps. 7: 64.

Styrelsens åligganden äro:
att jämföra föreskrifterna i
vattenlagens Kaps. 7: 62 nämnda
styrelseval hos lärostyrelsen;
att i offentlig auktion försälja
arbetet på förmåligaste sätt;
att själva och genom fullmaktande
av sakkunnig person övervaka
arbetets utförande i full över-
ensstämmelse med det fast-
ställda förslaget;
att verkställa beträffande utdel-
ningar och fördelningar av
kostnaderna;
att göra räkenskaper över ar-
betet och årligen redovisa des-
sa för delägarna;
att genom kungärand kallka-
lista, å vilken kallade delägare
fuktiga sina namn eller på
annat i vattenlagens 7 Kaps. 64
fastställt sätt senast åtta dagar
i förväg vid bebo, dock minst

en gång årligen kalla del-
ägarna till sammanträde för
gemensamma angelägenheters
dröftande;

att ombesörja ditade vidmakthållande och reparationer i
årstid, då våcande gräda därav
minst taga skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befrämja
arbetets verkställande och vidmakthållande.

10: - Beträffande företags
utförande stadga styrelsen
att arbetet må påbörjas så fort
lärostyrelsen jämliket föreskrifterna i vattenlagens kap.
7: 62 underkastats om styrelseval och denna synföreläggning
ommit laga kraft samt
skall vara färdigt inom två
år efter denna tidpunkt;

att innan arbetet påbörjats
skall till lärostyrelsen i Kristinestad insändas i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift
för vattenkosterna, vilken avgift
styrelsen jämliket föreskrifterna i åberopade lag
bestämmer till sex (16) kronor och 46 öre;

att träd och buskar invid rörelserna
skola borttagas;

att den nyplanterade dikenjorden

vid rördning skall återfyllas
på denna, sedan rörens läge
kontrollerats av verkställig per-
son samt vid öppet dike för-
läggas minst 1 meter från di-
strikanten;

att arbetet skall anses lagli-
gen avslutat, då godkännande
avseendebrev lämnats av
statens lantbruksingenjör eller den
han i sitt ställe sätter och detta
brev blivit å gemensamt sam-
manträde för delägarna uppe-
läst;

att arbetet skall utföras i full
överensstämmelse med det
upprättade förslaget, dock att om
bår och anslag av statens medel
sökas, de ändringar i förslaget
skola vidtagas, som i samman-
hang därmed kunna före-
skrivas;

att den, som åtagit sig arbetet,
må utdräga slutligt vid, för-
än arbetet godkännts av statens
lantbruksingenjör eller den
han i sitt ställe sätter.

11. Räkning av rörbren-
na skall ske vid behov och
minst en gång årligen. Bren-
nans lock skola hållas låsta.
Stoppning direkt till rösträngen
förbjuds.

12. Instraderna för denna

sympförrättning skola vid för-
rättningens avslutande av sökän-
dens förskjutas men gäldas av
samtliga sakägare på ett i
detta utlåtande förskrivs,
om företaget kommer till ut-
förande.

13: Är någon missnöjd
med åtgärd eller beslut under
denne sympförrättning eller med
dette synmännens utlåtande
ingiva inom sextio dagar
från den dag förrättningen
förklarats avslutad sina till
Löderbygdens vattenråd i
i Strölsbalm ställola bevä-
r. I bevärnen skola fullstän-
digt upptagas klagandens
alla påståenden och skäl
därpå och skola vid bevä-
ren fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd
för ändringsöskandet. Bevärnen
skola ingivas i tre exemplar.

Löderups den 15 aug 1921.

Lennart Holmström
Status lantbrukssingenjör

Ola Andersson Vils Hemtsson

Arvodesräkning för verkställd syn-
sättigt vattenlagen avseende förlägg-
ning av mark till nr 8, 15, 16, 20, 23
och 24 Löderns i Löderns socken,
Kristianstads län

År, månad	Dag	Antal dagar	Sjöfigurer				Antal per fig.	Gården	Öre	Skattans
			antal	areal i ar	medelareal i ar					
1920		2	35	1469,8	41,9	Planmätning i skala 1/4000 åker	60	21	-	
			14	659,1	47	inspikament m. m.	34	4	76	
						Längdmätning, sektionering jordbärning, avräkning, inmätning av markerade område		20	-	
						Lösen för förtroendet mot kommissionärerna		5	-	
1921						Skattebaser 14 sty		7	-	
juli	19	1,5				Länsmantalen		18	-	
aug	15		49	21289	0,47	Arealmätning		4	57	
						Ägarebeskrivning		1	50	
						Flödesföretagning		3	-	
						Gravering och värdering		6	30	
						Längdprofil 1770 meter		9	19	
						Värestationer		1	55	
						Hydrografisk utredning		2	-	
						Förslag till Fäktets ledning		5	4	
						Insatstande av avlopps- diken i parken		2	38	
						Hotellnadsberäkning		16	16	
						överföres	-	176	41	

aug 10

	översfart	176 41	
	Detaljritningar	6 -	
	Införandet av höjdsiffer på kartan	1 20	
	Kostradsförändring	12 -	
	Bestyrskande	30 -	225 61
	Lösen för planarbeten	24 81	
	" " profilritningar	10 62	
	" " fräsettimar	2 01	
	" " detaljritningar	7 80	
	" " arkivskrift av handlingar	25 -	70 24
	<u>Summa kronor</u>		295 85
	Handläggning	30 -	
	Palat och lätten	10 -	
	Hälselockkostnad	5 -	
	Gästverksamhets dagavvoden och resersättning	61 -	106 -
	<u>Totalsumma kronor</u>		401 85

Den med denna räkning i
återjöps äger anställa skulden därå
gälden stämning till Ingelstads och
Järrestads häradsrätt inom tre må-
nader från denna dag.


Löfsgång den 15 aug. 1921.

Lennart Holmström
Status hushållningsstyrelse

Lathögarna hava erhållit en
med denna lika lydande räkning
betyga.

Ola Andersson Nils Henriksson
Förstående underskrift av Sjö-
petron med bilagor 1-12 i sinness.
Lennart Holmström

L 1-0274



Beskrift.


Genom Hrnngf. Høj: to nådiga
brev den 2 maj 1924 fastställd till
efterättelse vid arbetets utförande.

Stockholm, den 9 maj 1924.

På Hrnngf. Lantbrukstyggerens
vägnar:

Albert Smith.

11
Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i det
delningsföretaget, som av-
ser tilläggning av mark
till N: 8, 15, 16, 20, 23 och 24
Lödorups i Lödorups so-
ken, Kristianstads län,
föreläsat sig vilja söka
lån och avslag av allmän-
na medel till företagets
utförande, får jag
härmed därom av-
giva följande avrit-
ningar och förslag öf-
följda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser tilläggning av
redan odlad jord.

Belägenhet.

Auditionsområdet är beläget
ca 2 km. söder om Lödorups kyrka
och markerna ä ämstäckande övers-
iktskarta med infärg.

Förväsende rättslig utredning.

Företaget har förvägats av syn-
enligt wattenlagen verkställt av
undersökning på förordnande av
länsstyrelsen. Mot synförrätt-
ningen, som avslöts den 15 aug. 1921,
har ej anmätts minnige, verom
hvis lifogas detta betänkande.
Efter följande utredning grun-
dar sig på de vid denna synförr-
rättning verkställda undersök-

ningarna och upprättade hand-
lingarna, vilka näshetas.

Lån och anslags sökande.

Förering dagbokad den 18
maj 1921, hava samtliga sakäga-
re överenskommit, att hos Kungl.
Majt göra inlämnad ansökan
om största möjliga lån och an-
slag ur allmänna medel till fö-
retagets utförande. (Bil. 11 till sy-
neprotokollit)

Auditeringsområdets be-
skaffenhet.

Auditeringsområdet omfattar i sin helhet

åker

14 698 har

jordmånen består av djup
mylla på moräner och grus.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett
mindre öppet dike.

Vattenanledning.

Förslaget innehåller utgrävning
av anlappsdikey i den utsträckning
som plan och profilritningar ut-
visa. För övrigt hänvisas till num.
5 i synmånens utlåtande, in-
taget som bil. 10 till synprotokollit.

Brobyggnader.

Brobyggnader förkomma i

Jordförbättring och kastnad.

Den genom förslaget utförande
uppkommande jordförbättringen samt
kastnaderna för arbetet framgår av

Följande tabell:

		Hela första- git-läns och anslag. räknades andel.	
<u>Areal och ägoslag.</u>			
Vid undersökningen åker	har	14	69.8
Efter de förslagna arbets- nas utförande åker (förbättrad)	har	14	69.8
<u>Jordvärde.</u>			
Efter dikningen	kr.	35 275	20
Före dikningen	kr.	19 015	92
<u>Värdefärligering.</u>			
Genom dikningen	kr.	16 259	28
<u>Kostrad.</u>			
för dikningen		9 616	76

Här ovan angivna siffror för
areal, jordvärde och värdefärlig-
ring genom dikningen är
härutade ur synskattningar-
nas värderingslämning, bil. 6 till
synskattningen. Kostnaden
finns specificerad i synskatt-
ningens kostnadsberäkning,
bil. 7 till synskattningen samt
i sammandrag i till detta be-
räknande bifogade kostnads-
förslag bil. 8.

Deltagningsriktlinjer

Ännu är reglerad genom be-
stämmelserna vid synförrätt-
ningen. Se synförrättens tillstån-
de bil. 10 till synprotokollet.
Hiinder mot förslaget.

Enär synförrättningen nu
utlaga kraft finnes från en-
skild sida ej något hinder mot
förslaget utgående

Liknande förslag: öten

Närmast belägna med
statsmedel understödda lik-
nande förslag torde vara Västra
Högskolans uppgrävning och
Kopparbergs Järnvägsbyggnads
av år 1904. Nu avhandlade för-
slag har ej fört varit föremål
för offentlig myndighets pröv-
ning.

Beräkning av Lån och anslag

I särskild tabell, bil. B5, har
utredning beaktats angående
strukturen av det lån ur adkomst-
fonden, samt det anslag ur all-
männa antilleringsskattlagstift-
ningen som författningen enligt förordningen
na utlämnas och framgår där-
av att lånet kan uppgå till 6 411, 17
kronor och anslaget till 3 205, 59 kro-
nor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förordningen
utredning tillstyrkan jag att till
utfärdande av detta förslag be-

viljas lån ur adlingelånsfonden
med 6410 kronor samt avslag
ur allmänna auditeringsan-
slaget med 3205 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande skall
iakttagas vad i synemännens
laga kraftvarma utlåtande
bestämnas. Användes 12" ce-
mentrör skola dessa utföras
blandning maxast 1: 2: 2 samt
hava en godstjocklek av minst
32 mm. Rören får ej nedläggas
färdiga de godkända av statens lant-
bruksskolor.

Arbetstid

Den auditeringsarbetenas ut-
förande lade avslås en tid av
två år.

Kristianstad i juli 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksskolor

Bilagor.

- A. Tabell.
- Ba. "
- Bb. "
- C. Kostnadsförslag.
- D. Skrivelse från Domkapitlet i Lund.
- E. Skrivelse från Läderups kyrkeråd.
- F. Diariets utskrift.
- G. 10 häfte kyrkostyrelsens handlingar.
- H. Bilagor i en kista.

Tabell.

	Hela företaget = = läns och andels- säckandes andel.			
	Areal		Värde.	
	har	ar	kr.	öre.
I sitt vid underverkningen befint- liga skick utgöres andelsnings- området av				
åker	14	69.8	19 015	92
Iftu de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till				
åker / förbättrad /	14	69.8	35 275	20
Kristianstad : juli 1922. Lennart Halvström Statens lantbruksingenjör.				

Ta.

Beskrivning och värderingstäups
 samstäende, lön och anslagstän-

Herrmans eller Lagen

titel i synne- parten	antal	nummer	namn	innehåll
A.	1	16	Löderup	Eklesiastiskt lönebeställe
B.	1	8	"	"
C.	1/2	25	"	"
D.	1/2	20	"	"
E.	1/2	20	"	"
F.	1/2	23	"	"
G.	1	15	"	Löderups kyrka
H.	1/2	23	"	Eklesiastiskt lönebeställe
I.	177/ 1280	24	"	Herrman Jönsson

Bil Ba.

bell.

över vattenkaddad mark tillhörande me.
dena tillhörande hemman.

Nets	Areal		jordförhåll. ringvärd.	
	äker		genom dik - ningen	
	kar	ar	kar.	öre
(arr. Ola Skerson)	0	38.3	473	28
(arr. Anders Svensson)	1	48.0	2'384	40
(arr. Martin Andersson)	0	60.5	661	30
(arr. Ivar Persson)	1	44.5	1'376	40
(arr. Johan Paulson)	2	41.0	2'116	80
(arr. Anders Hansson)	2	82.0	3'073	20
(arr. Karl. Islandsson)	1	64.0	1'764	00
(arr. Ola Persson)	2	93.0	3'972	00
	0	36.5	438	00
Summa	14	69.8	16'259	28
Kristianstad i juli 1922.				
Lennart Holmström				
Stens lantbruksskolas				

utvisande l ne och anslags tkande
anslagsbelopp

Herrmans  ver t genhets

littera i synre- kantan	mantal	nummer	namn	innehavare
A	1	16	L�derup	Ekklariastikt l�nebest�tt (arr. Ola Skesson)
B	1	8	"	" (arr. Anders Svensson)
C	1/2	25	"	" (arr. H�rt�r Svensson)
D	1/2	20	"	" (arr. Tor Persson)
E	1/2	20	"	" (arr. Johan Paulsson)
F	1/2	23	"	" (arr. Anders H�nsson)
G	1	15	"	L�derups kyrka (arr. Karl Erlandsson)
H	1/2	23	"	Ekklariastikt l�nebest�tt (arr. Ola Svensson)
J	177/1880	24	"	Herman J�nsson
				Summa

Bil. C

Kostnadsförelägg.

Finansiell en beräkning.

Silvesterskatten A-B

5 810 00

B-C

1 930 00

B-D

1 340 10 9 080 -

Synskatt

401 85

Kostnad för lån och avslag

134 91 536 76

Summa kronor

9 616 76

Minskas med omkring 25%

I. ma kr. 7 212 32

Kristianstad i juli 1922.

Lennart Holmström

Staten lantbrukningspapi.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtaget beräknats till 7 536 kronor 76 öre.

Stockholm den 9 maj 1924

På Församlingens styrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. D.

Utdrag ur Lunds dom-
kapitals protokoll den 10 maj
1922.

§ 32. Statens lantbruksingenjör L.
Helmström hade i särskilda skrivel-
ser till domkapitlet av den 3 nästlidne
april meddelat att vid syn enligt vatten-
lagen, som avslutats den 15 augusti 1921
och som numrit laga kraft hade
jord, tillhörande eklesiastiska löne-
beställarna $\frac{1}{2}$ mantal N: 20 Löderup, $\frac{1}{2}$ man-
tal N: 23 Löderup, $\frac{1}{2}$ mantal N: 23 Löderup,
1 mantal N: 16 Löderup, 1 mantal N: 8 Löder-
up, $\frac{1}{2}$ mantal N: 25 Löderup samt $\frac{1}{2}$
mantal N: 20 Löderup befunnits pliktig
deltaga i bestämningen för "dikningsfö-
retaget Löderup 8-25 av år 1921". På grund
härav hade lantbruksingenjören Hel-
mström anhållit om domkapitlets god-
kännande av vederbörlig arrenda-
tors åtgärd, att jämte öfriga sakäga-
re underteckna förering angående
de sökande av lån och anslag av stats-
medel till företags utförande.

Av ansökningshandlingarna in-
hämtades att av sammanlagda dik-
ningskostnaderna, beräknad till 9 080 kro-
nor, kommo på de olika eklesiastiska
lönebeställarna följande belopp, nämligen

1 182 kronor 22 äre 2 ö det av arrendatören
Johan Paulson arrenderade $\frac{1}{2}$ mantal
N: 20 Löderup, som beräknades genom
företaget utålla ett förbättringsvärde

av 2 1/6 kronor 80 öre

1 7/16 kronor 12 öre å det av arrendatorn

Anders Häusser arrenderade 1/2 mantal

Nr 23 Läderup, som beräknades genom

förstaget erhålla ett förbättringsvärde ^{av 3,073 kronor 20 öre}
2 2/8 kronor 24 öre å det av arrendatorn Ola Svensson arrenderade
1/2 mantal Nr 23 Läderup, som beräknades genom förstaget erhå-
lla ett förbättringsvärde av 3 7/8 kronor.

2 6/4 kronor 23 öre å det av arrendatorn

Ola Svensson arrenderade 1 mantal Nr 16

Läderup, som beräknades genom för-
staget erhålla ett förbättringsvärde

av 4 7/3 kronor 28 öre.

1 3/31 kronor 13 öre å det av arrendatorn

Anders Svensson arrenderade 1 mantal

Nr 8 Läderup, som beräknades genom

förstaget erhålla ett förbättringsvärde

av 2 384 kronor 40 öre,

3 6/9 kronor 55 öre å det av arrendatorn

Kåsten Andersson arrenderade 1/2

mantal Nr 25 Läderup, som beräknades

genom förstaget erhålla ett förbät-
tringsvärde av 6 6/1 kronor 20 öre samt

7 6/9 kronor 8 öre å det av arrendatorn Yvar

Persson arrenderade 1/2 mantal Nr 20 Läderup,

som beräknades genom förstaget er-
hålla ett förbättringsvärde av 1 3/76 kro-

nor 40 öre

7 infördrade gäranden hade Läderups

församling kyrkeråd samt kontrakt-

periton E. Thulin förklarat sig iske hava nå-

got att sörja mest de gjorda framställ-

ningarna.

Efter föredragning av ärendet be-

slöt församlingen att genom utdrag av

detta protokoll meddela lantbrukss-

ingenjören Holmström att domkapit-
let för sin del icke hade något att
erindra mot att arrendatorerna
av avankörda hemman gjorde
gemensam sak med öfriga del-
ägare i ifrågakommande förtag.
Ut supra.

In fidem.
Gösta Wetterlöf.

Bilaga E.

Utskrift

Utdrag ur protokoll vid Löde-
rups kyrkstädesammanträde
d. 9/4 1922.

§ 1

Från status lantbrukingenjör i
Kristianstads län hade inkommit
skrivelser med anhängan om yttran-
de med anledning av ansökningar från
arrendatorn av kyrkohemman nr 15
Löderup Karl Erlandson att gemen-
samt med öfriga delägare dels uti
"Löderups Tarnhögskikens nygrävning
av år 1921" vari hemmanet skulle delta
med en kastnad av kr. 3801,88, dels och
uti "Stikningsförtaget Löderup 8-25
av år 1921" med en kastnad å hem-
manet av kr. 985,18, komma i åt-
rättande av län och avslag ur
allmänna medel till resp. förtags
utförande. Sedan kyrkstyrelsen lagit
del av skrivelserna i ärendet, besluts,

att kyrkarådet för sin del icke har
något att mot beörda ansökningar
invända.

— — — —
Löderup som ovan

Nils Boström

ordf. i kyrkarådet.

Justerat.

Johan Lason Anders Tuvesson

På utdraget betyggar

Nils Boström

ordf.

Vidimeras.

Lennart Holmström

Bilaga F.

Att såvitt härstädes fast nederbö-
ligt diarium utvisar bevära icke inom
färdskriften lid anförts hos Pöderbygs-
ens nationdomstol smaten, enligt
uppgift, den 15 augusti 1921 anslutad
synfärrättning angående "Dik-
nings fristaget Löderup nr 8 till 25
av år 1921," enligt uppgift anseende
överläggning av nationbräddas mark
tillhörande nr 8, 15, 16, 20, 23 och 24 Löde-
rup i Löderups socken, Kristianstads
län, betyggar, Stockholm i Pöderbygsens
nationdomstols kansli den 7 april 1922.

Ex officio.

Erik Björkman.

Förstämde avseende ov-
skeddningar tillhörande den

in Kueeg. Majt den 2 maj 1924
partistiska arbetsplanen vid-
erwas.

Samt Arbetsplanen.

133.

L 1-0274
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 5 JUNI 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 2 maj 1924 för
"dickningsföretaget Löderup nr 8 till 25 av år 1921", avseende torr-
läggning av vattenskadad mark inom Löderup nr 8, 15, 16, 20, 23, 24
och 25 i Löderups socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 juli 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med femtusensexhundrafemtio (5.650)
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ettusenåttahundraåttio (1.880) kronor att utgå från

allmänna avdickningsanslaget, ha ~~sk~~ undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 15 aug 1921, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~med förtroendemann~~ för företaget, ~~med~~
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~er~~ och för-
bind~~er~~ mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

198
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1924,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löderup den *20 maj* 19*24*

*St. Kronans
Löderup nr 16*

Att

*Bankdirektionen St. Åkers
Löderup*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

*Mauritzsonen
Wistiautor*

Adress:

Wistiautor

St. Jönens

Adress:

Endgms Löderup

Med stöd av Kungl. brevet den *2 maj*
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *12 juni* 19*24*.

St. Jönens

Carl Gustafson

198
24

Godkänt den 12 juni 1924

D. 972 10505
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 5 JUNI 1924.

B E V I S

över verkställd avsyning av dikningsföretaget Löderup n:o 8 till
25 i Löderups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 maj 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1880 kronor

lån av odlingslånefonden 5650 kronor

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 20
maj 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsam-
ma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställd-
da arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till god-
kännande.

Kristianstad den 2 juni 1924.

Mucart Comertius

Statens lantbruksingenjör.



Färdig på Länna.