Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 januari 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 23 februari 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 25 juni 1924 fastställda arbetsplanen betygar

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadad mark till
Slättaröd, Broddarp, Faritslöv, Påarp och Varan
i Västra Karups socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1922 av

Statens lantbruksingenjör.

N:r 238 Skåne 40

Slättaröd - Påarp

Kristianstads län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställd plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 27 juni 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith



Förslag till dikesöga vid 23+70



Förslag till dikesöga vid 13+33





Förslag till vägtrumma vid 14,15+60 o. 21



Förslag till vägtrumma vid 22+84



Förslag till vägtrumma vid 23



Förslag
till intagningsbrunn



Skala 1:50.
1 0.5 0 1 2 3 4 Meter.



Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 Meter.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.
Höjd och sektionsskala 1:100

Nr 001

2*0281

2*0281

L

Nr 238 Kristianstad 2 ritn

Nr 238 Kristianstad 2 ritn

1

Slättaröd-Varans dikningsföretag av år 1922





Alternativt förslag till trumma

Avskrift. Tillhör den av Kungl.Maj:t den 25 januari 1924 fastställda arbetsplanen med däri av Kungl.Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring. Stockholm den 27 juni 1924. På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betyga

L. Söderberg

Skala 1:50



[illegible] 002

2

L

2*0281

Nr 238 Kristianstad
2 ritn

L_ _ _ _2★0281

Handlingar
rörande
Slättaröds - Varans
# dikningsföretag
upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1922

D.-No 6878
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 APR.1923

D.-No 6676
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 APR.1924

Avskrift.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Slättaröd, Broddarp, Faritslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län.

År 1922 den 6 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren G. Friberg i Faritslöf för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Slättaröd, Broddarp, Faritslöf, Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

som sökande:

Hjalmar Johansson för 1/8 mtl. nr 9 Slättaröd
Johannes Jönsson för 1/8 mtl. o 1/24 mtl. nr 6 d:o
Sante Larsson för 1/9 mtl. nr 12 d:o
Paulus Jönsson för 1/8 mtl. nr 12 d:o
Nils Gudmundsson för 1/12 mtl. nr 13 d:o
G. Friberg för 1/24 mtl. nr 12 d:o
och 9/136 mtl. nr 6 Faritslöf
Edvard Karlsson för 7/512 mtl. nr 6 d:o
Lars W. Olsson för 5/64 mtl. nr 6 d:o
Anton Pettersson för 1/28 mtl. nr 10 Påarp;

av övriga sakägare:

Pauli Pettersson för 1/8 mtl. nr 12 Slättaröd;
John Troedsson för 1/6 mtl. nr 3 Broddarp;
arrendator Sven Peter Nilsson, Broddarp,

genom Axel Andersson i Broddarp
Martin Vallin för 1/16 mtl. nr 7 Taritslöf.
Edvard Pettersson såsom åldermän i
Taritslövs by;
Anders Johansson för lägenhet nr 1 Påarp.
J. Johansson Moreau för do do.
Hjalmar Nilsson för 1/48 mtl. och 15/448 mtl. nr 1 Påarp
Nils Olsson för 7/108 mtl. nr 10 Påarp.
samt såsom ombud för Påarps bys
ålderman enligt fullmakt bilaga 1
Hjalmar Nilsson för 3/32 mtl. nr 1 Varan
såsom godemän:
C. M. Holm i Påarp och Paulus
Svensson, Småryd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 2).

§ 2.

På därom framställd fråga gjordes ej någon jävsanmärkning mot synemännen; ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare sedan samtliga sakägare förklarat att kommunalordföranden C. M. Holms delaktighet i Påarps bys lertäckt ej skulle utgöra hinder för honom att såsom god man biträda vid förrättningen.

§ 3.

En av Pauli Petersson i Slättaröd inlämnad förunningsskrivelse upplästes och bifogades protokollet som bilaga 3.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande för deras vattensjuka marker till sådana dimensioner att marken kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av förslaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Ersättning för jord som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag begärdes av Hjalmar Nilsson.

§ 6.

Förutom för redan befintliga vägar ansågs ägobro vara nödvän dig över dikessträckan B-D å Hjalmar Nilssons mark.

§ 7

Martin Wallin, vars ägor ej direkt beröras av avloppsdiket yrkade på förbindelsedike till detta jämte intagningsbrunn.

§ 8.

Samma yrkande framställdes av Anton Pettersson för n:r 10 Påarp.

§ 9

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handlägg nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma plats onsdagen den 12 innevarande april månad kl. 3 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

C. M. Holm. Paulus Svensson

År 1922 den 12 april.

Denna dag sammanträdde åter förnämnda synemän hos lantbrukaren G. Friberg i Faritslöf och hade till sammanträdet följande sakägare infunnit sig:

Johannes Jönsson, Slättaröd;
Sante Larsson, do.
Paulus Jönsson, do.
Nils Gudmundsson, do.
G. Friberg, Faritslöf;
Pauli Pettersson, Slättaröd;
Martin Wallin, Faritslöf;
Edvard Karlsson do.
Lars Olsson do.

Olof Bengtsson såsom nyvald ålderman för Faritslöfs by;
Stefan Pettersson såsom förmyndare för Bolla Bengtssons barn;
Anton Pettersson, Påarp;
Hjalmar Nilsson do
Nils Olsson do

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 4); jordersättningslängd (bil. 5), kostnadsberäkning (bil 6.) och kostnadsfördelningslängd (bil. 7)

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil 8)

§ 13.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 utsågo synemännen G. Friberg i Faritslöf pr. Törkov att i föreskriven ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval, och beslöts att Friberg skulle mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnader bifogades protokollet såsom bilagor 9a o b.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades

förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
C. M. Holm. P. Svensson.

Bil. 1.

Fullmakt.

Innehavaren härav befullmäktigas att vid sammanträde med sakägare i Slättaröds, Faritslövs, Påarps, Broddarps och Warans byar V. Karups sockn hos Gustav Friberg i Faritslöv den 6 april 1922. jämte ingenjör L. Holmström i Kristianstad rörande ifrågasatt dikningsföretag inom nämnda byar min talan föra och röst utöva gillande jag ombudets alla lagliga åtgärder.

Påarp den 6 april 1922.

Hilda Persson.
Byålderman.

Bevittnas
A. A. Holm
Påarp.

Gust. A. Holm
Påarp

Bil. 2.

Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli
den 3 december 1920.

Ivan Fr. Rygner.

Ivar Schalin.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt föreskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å avloppsdike för torrläggning av mark till Färitslövs by. Samtliga av företaget berörande torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet namngivas

Färitslöv pr. Torekov den

den 20 aug. 1920. -

Santé J. Larsson.
Slättaröd
Hjalmar Johansson.
Slättaröd.
Nils Gudmundsson.
Slättaröd.
Anton Petersson
Påarp
Lars W. Olsson
Faritslöv.

G. Friberg
Faritslöv
Johannes Jönsson
Slättaröd.
Paulus Jönsson.
Slättaröd.
Edvard Karlsson.
Faritslöv

Bil. 3.

Till statens lantbruksingenjör
L. Holmström. Kristianstad.

Härmed förenar jag mig med Santé J Larsson i Slättaröd m. fl. i deras ansökan om syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Slättaröd, Faritslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken. Kristianstads län.

Slättaröd den 4 juni 1921.
Pauli Petersson

Förestående föreningskrivelse, som upplästes vid synesammanträde den 6 april 1922, vidhölls då av Pauli Petersson, vilket härmed betygas.

Faritslöv den 6 april 1922.
Lennart Holmström
staten lantbruksingenjör

Bil 4.

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Slättaröd, Broddarp, Faritslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1921.

ägofigurernas nummer å synekartan	Hemman jordägare ägoslag	Areal: åker och tomter			Areal: äng m.m.			Areal: impediment			Uppskattat värde före företaget: pr. har	Uppskattat värde före företaget: pr. ägofigur		Uppskattat värde efter företaget: pr. har	Uppskattat värde efter företaget: pr. ägofigur		Förbättringsvärde	
		har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/8 mtl. n:r 9 Slättaröd																	
	Hjalmar Johansson																	
1	tomt		07	90							1120	88	48	1600	126	40	37	92
2	åker		45	50							640	291	20	1600	728	-	436	80
3	äng					01	40				300	4	20	600	8	40	4	20
4	väg imp.								11	30								
5	åker	1	90								640	1216	-	1600	3040	-	1824	-
	Summa	2	43	40		01	40		11	30		1599	88		3902	80	2302	92
B	1/8 mtl. och 1/24 mtl. n:r 6 Slättaröd																	
	Johannes Jönsson.																	
6	ägoväg imp.								06	40								
7	åker	1	62	-							1120	1814	40	1600	2592	-	777	60
8	"	3	60	-							960	3456	-	1600	5760	-	2304	-
9	"		58	60							960	562	56	1600	937	60	375	04
	Summa.	5	80	60					06	40		5832	96		9289	60	3456	64
C	1/9 mtl. n:r 12 Slättaröd																	
	Sante Larsson.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	åker		23	-							320	73	60	1280	294	40	220	80
11	″	2	65	-							960	2544	-	1600	4240	-	1696	-
12	″		66	90							640	428	16	1600	1070	40	642	24
13	″	1	09	-							800	872	-	1600	1744	-	872	-
14	″		91	50							1280	1171	20	1600	1464	-	292	80
15	ägoväg impr								06	70								
	Summa.	5	55	40					06	70		5088	96		8812	80	3723	84
D	1/8 mtl. n:r 12 Slättaröd																	
	Paulus Jönsson																	
16	åker	1	44								800	1152	-	1600	2304	-	1152	-
17	″		76	40							960	733	44	1600	1222	40	488	96
18	ägoväg								04	80								
	Summa.	2	20	40					04	80		1885	44		3526	40	1640	96
E	1/12 mtl. n:r 13 Slättaröd.																	
	Nils Gudmundsson																	
19	åker		62	20							960	597	12	1600	995	20	398	08
20	″	1	10	-							960	1056	-	1600	1760	-	704	-
	Summa	1	72	20								1653	12		2755	20	1102	08
F	1/24 mtl. n:r 12 Slättaröd																	
	G. Friberg																	
21	ägoväg impr.								02	80								
22	åker	1	04	-							1120	1164	80	1600	1664	-	499	20
23	″		62	20							1120	696	64	1600	995	20	298	56
	Summa.	1	66	20					02	80		1861	44		2659	20	797	76
G	1/8 mtl. n:r 12 Slättaröd.																	
	Pauli Petersson.																	
24	åker		17	60							1280	225	28	1600	281	60	56	32
25	″	1	08	-							1280	1382	40	1600	1728	-	345	60
	överföres	1	25	60								1607	68		2009	60	401	92

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört.	1	25	60								1607	68		2009	60	401	92
26	väg inup.								01	60								
27	åker		08	20							640	52	48	1600	131	20	78	72
	Summa	1	33	80					01	60		1660	16		2140	80	480	64
H	1/16 mtl nr. 3 Broddarp John Troedsson																	
28	åker		40	-							960	384	-	1600	640	-	256	-
29	"		26	90							800	215	20	1600	430	40	215	20
30	"		35	80							960	343	68	1600	572	80	229	12
31	väg inup								03	40								
32	" "								07	60								
	Summa:	1	02	70					11	-		942	88		1643	20	700	32
I	Allmänning till Broddarps by.																	
33	äng					04	70				180	8	46	300	14	10	5	64
35	"					05	20				420	21	84	600	31	20	9	36
	Summa					09	90					30	30		45	30	15	-
K	Allmänning till Broddarps by av: Sven Peter Nilsson																	
34	tomt		07	20							1120	80	64	1600	115	20	34	56
	Summa		07	20								80	64		115	20	34	56
L	1/16 mtl. nr 7 Faritslöv Martin Wallin																	
36	åker		77	50							960	744	-	1600	1240	-	496	-
37	"		54	50							960	523	20	1600	872	-	348	80
38	"	1	28	60							960	1234	56	1600	2057	60	823	04
	Summa	2	60	60								2501	76		4169	60	1667	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
M	9/136 mtl. n:r 6 Taritslöv																	
	G. Friberg																	
39	åker		57	30							960	550	08	1600	916	80	366	72
40	"		06	80							960	65	28	1600	108	80	43	52
41	"		51								1280	652	80	1600	816	-	163	20
42	ägoväg imp.								04	80								
43	åker		65	30							1440	940	32	1600	1044	80	104	48
44	"		90	80							1120	1016	96	1600	1452	80	435	84
45	"		13	-							1120	145	60	1600	208	-	62	40
46	"		99	50							960	955	20	1600	1592	-	636	80
47	"	1	29	70							800	1037	60	1600	2075	20	1037	60
48	stenrös imp.								02									
	Summa:	5	13	40					06	80		5363	84		8214	40	2850	56
N	Lägenhet n:r 6 Taritslöv																	
	Karl Johansson Stång																	
49	tomt		06	40							1440	92	16	1600	102	40	10	24
	Summa		06	40								92	16		102	40	10	24
O	7/512 mtl. Taritslöv N:o 6																	
	Edvard Karlsson																	
50	åker		27	60							800	220	80	1600	441	60	220	80
51	"		38	20							960	366	72	1600	611	20	244	48
52	tomt		06	20							800	49	60	1600	99	20	49	60
	Summa		72	-								637	12		1152	-	514	88
P	5/64 mtl. Taritslöv N:o 6																	
	Lars Olsson																	
53	åker		43	40							1280	555	52	1600	694	40	138	88
54	betesmark, stenbunden					44	30				360	159	48	600	265	80	106	32
55	åker		71	80							960	689	28	1600	1148	80	459	52
56	"	1	15	30							720	830	16	1200	1383	60	553	44
	öfverföres	2	30	50		44	30					2234	44		3492	60	1258	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.
	överfört	2	30	50		44	30					2234	44		3492	60	1258	16
57	åker		80	60							960	773	76	1600	1289	60	515	84
58	"	1	68	30							960	1615	68	1600	2692	80	1077	12
	Summa	4	79	40		44	30					4623	88		7475	-	2851	12
R	Allmänning till Tantslövs by																	
59	väg imp.								06	40								
60	äng					15	30				210	32	13	300	45	90	13	77
61	åker		08	-							1440	115	20	1600	128	-	12	80
	Summa		08	-		15	30		06	40		147	33		173	90	26	57
S	5/256 mtl. nr 9 Påarp. Bolla Bengtsson arr. Anton Pettersson																	
62	åker		04	80							1440	69	12	1600	76	80	7	68
	Summa		04	80								69	12		76	80	7	68
T	1/28 mtl. nr 10 Påarp. Anton Pettersson																	
63	åker		78	70							1440	1133	28	1600	1259	20	125	92
64	"		75	50							1280	966	40	1600	1208	-	241	60
65	"		68	20							1280	872	96	1600	1081	20	208	24
66	tomt.		15	20							1440	218	88	1600	243	20	24	32
	Summa	2	37	60								3191	52		3791	60	600	08
U	Lägenhet Påarp nr 1 A. Johansson																	
67	väg imp.								04	50								
68	tomt		10	80							960	103	68	1600	172	80	69	12
	Summa		10	80					04	50		103	68		172	80	69	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
V	Lägenhet nr 1 Påarp																	
	J. Johansson Monan																	
69	tomt.		03	90							1440	56	16	1600	62	40	6	24
	Summa		03	90								56	16		62	40	6	24
X a	15/448 mtl. nr 1 Påarp																	
	Hjalmar Nilsson																	
70	åker		97	30							960	934	08	1600	1556	80	622	72
71b	åker		29	80							960	286	08	1600	476	80	190	72
72a	åker		21	-							800	168	-	1600	336	-	168	-
72b	"		19	-							800	152	-	1600	304	-	152	-
72c	stenrös imp								01	50								
75	betesmark					09					180	16	20	300	27	-	10	80
76a	"					23	20				150	34	80	300	69	60	34	80
76b	"					40	-				490	196	-	700	280	-	84	-
	Summa	1	67	10		72	20		01	50		1787	16		3050	20	1263	04
X b	1/48 mtl. nr 4 Påarp																	
	Hjalmar Nilsson																	
71a	åker		64	-							960	614	40	1600	1024	-	409	60
73	"		63	80							960	612	48	1600	1020	80	408	32
74	"		49	50							1120	554	40	1600	792	-	237	60
	Summa	1	77	30								1781	28		2836	80	1055	52
Y	Allmänning till Påarp																	
77	åker		06	-							960	57	60	1200	72	-	14	40
78	grustag imp								22	-								
	Summa		06						22			57	60		72	-	14	40
Z	7/108 mtl. nr 10 Påarp																	
	Nils Olsson																	
79	åker		58	80							960	564	48	1600	940	80	376	32
80	betesmark					45	10				180	81	18	300	135	30	54	12
81	väg imp								07	40								
	Summa		58	80		45	10		07	40		645	66		1076	10	430	44
Å	1/64 mtl. nr 1 Varan																	
	Anton Pettersson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82	åker		53	-							1120	593	60	1600	848	-	254	40
83	"	1	20	-							960	1152	-	1600	1920	-	768	-
84	ägoväg imp.								05	30								
	Summa	1	73	-					05	30		1745	60		2768	-	1022	40
Ä	3/32 mtl. n:r 1 Varan																	
	Hjalmar Nilsson																	
85	åker		15	60							800	124	80	1600	249	60	124	80
86	äng, betesmark					08	70				210	18	27	300	26	10	7	83
87	väg imp								0	90								
88	" "								02	40								
89	åker		85	-							1440	1224	-	1600	1360	-	136	-
90	betesmark					16	74				210	35	15	300	50	22	15	07
91	"					28	70				120	34	44	210	60	27	25	83
92	"					39	10				120	46	92	210	82	11	35	19
	Summa	1	00	60		93	24		03	30		1483	58		1828	30	344	72
	Sammandrag																	
A	1/8 mtl. n:r 9 Slättaröd																	
	Hjalmar Johansson	2	43	40		01	40		11	30		1599	88		3902	80	2302	92
B	1/8 mtl. och 1/24 mtl. n:r 6 Slättaröd																	
	Johannes Jönsson	5	80	60					06	40		5832	96		9289	60	3456	64
C	1/9 mtl. n:r 12 Slättaröd																	
	Sante Larsson	5	55	40					06	70		5088	96		8812	80	3723	84
D	1/18 mtl. n:r 12 Slättaröd																	
	Paulus Jönsson	2	20	40					04	80		1885	44		3526	40	1640	96
E	1/12 mtl. n:r 13 Slättaröd																	
	Nils Gudmundsson	1	72	20								1653	12		2755	20	1102	08
F	1/24 mtl. n:r 12 Slättaröd																	
	G. Friberg	1	66	20					02	80		1861	44		2659	20	797	76
	överförs	19	38	20		01	40		32	-		17921	80		30946	-	13024	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	19	38	20		01	40		32	-		1792	80		30946	-	13024	20
G	1/8 mtl. nr 12 Slättaröd Pauli Petersson	v1	33	80					01	60		1660	16		2140	80	v480	64
H	1/6 mtl. nr 3 Broddarp John Troedsson	v1	02	70					11	-		942	88		1643	20	v700	32
I	Allmänning till Broddarps by					v 09	90					30	30		45	30	v 15	-
K	" " " " arr. Sven Peter Nilsson	v	07	20								80	64		115	20	v 34	56
L	1/16 mtl. nr 7 Karitslöv Martin Vallin	v2	60	60								2501	76		4169	60	v1667	84
M	9/36 mtl. nr 6 Karitslöv. G. Friberg.	v5	13	40					06	80		5363	84		8214	40	v2850	56
N	Lägenhet nr 6 Karitslöv Karl Johansson Stång	v	06	40								92	16		102	40	v 10	24
O	7/512 mtl. Karitslöv nr 6. Edvard Karlsson	v	72	-								637	12		1152	-	v514	88
P	5/64 mtl. Karitslöv nr 6 Lars Olsson	v4	79	40		v 44	30					4623	88		7475	-	v2851	12
R	Allmänning till Karitslövs by	v	08	-		v 15	30		06	40		147	33		173	90	v 26	57
S	5/256 mtl. nr 9 Påarp. Bolla Bengtsson arr. Anton Pettersson	v	04	80								69	12		76	80	v 7	68
T	1/28 mtl. nr 10 Påarp. Anton Pettersson	v2	37	60								3191	52		3791	60	v600	08
U	Lägenhet Påarp nr 1 A. Johansson.	v	10	80					04	50		103	68		172	80	v 69	12
V	Lägenhet nr 1 Påarp J. Jonsson Morian	v	03	90								56	16		62	40	v 6	24
X a	15/448 mtl. nr 1 Påarp Hjalmar Nilsson	v1	67	10		v 72	20		01	50		1787	16		3050	20	v1263	04
X.b	1/48 mtl. nr 4 Påarp Hjalmar Nilsson	v1	77	30								1781	28		2836	80	v1055	52
	överföres	41	23	20	1	43	10		63	80		40990	79		66168	40	25177	61

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört	41	23	20	1	43	10		63	80		40990	79		66168	40	25177	61
Y	Allmäning till Påarp	v	06	-					22	-		57	60		72	-	v 14	40
Z	7/108 mtl nr 10 Påarp Nils Olsson	v	58	80	v	45	10		07	40		645	66		1076	10	v 430	44
Å	1/64 mtl nr 1 Varan Anton Pettersson	v 1	73						05	30		1745	60		2768	-	v 1022	40
Ä	3/32 mtl nr 1 Varan Hjalmar Nilsson	v 1	00	60	v	93	24		03	30		1483	58		1828	30	v 344	72
	Summa	44	61	60	2	81	44	1	01	80		44923	23		71912	80	26989	57

Taritslöv den 12 april 1922
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
C. M. Holm. P. Svensson.

Bil. 5.

Jordersättningslängd upprättad år 1922 vid synförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark till Slättaröd, Broddarp, Karitslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län.

Hemmanets					Areal till dikes utvidgande	Pris pr. ar	Värde		Ersättningen utgör	
littera å synkartan	mantal	nummer	namn	ägare och innehavare	ar	kr	kr	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dikessträckan B–C							
X.a	15/448	1	Påarp	Hjalmar Nilsson	3,10	3,–			9	30
Ä	1/64	1	Varan	Anton Pettersson	4,00	16,–			64	–
Ä	3/32	1	"	Hjalmar Nilsson	2,60	16,–	41	60		
				Dsm	8,70	3,–	26	10	67	70
				Summa					141	–
			Dikessträckan B–D							
X.a	15/448	1	Påarp	Hjalmar Nilsson	2,–	16,–			32	–
X.b	1/48	4	"	Dsm	7,60	16,–			121	60
Z	7/108	10	"	Nils Olsson	4,40	16,–			70	40
I			Broddarp	Broddarps bys allmänning	0,40	16,–			6	40
H	1/6	3	"	John Troedsson	3,20	16,–			51	20
				Summa					281	60

Karitslöv den 12 april 1922.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

C. M. Holm P. Svensson.

Bil. 6.

Kostnadsberäkning för avloppsdiken från vattenskadad mark till Slättaröd, Broddarp, Karitslöv. Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan A-B						
0-2+20	220	8" glacerade lerrör (kv. III) med frakt l.m	220	3,25	715	-	✓	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens påfyllning l.m.	220	1,25	275	-	✓ 990	✓
2+20-3+56	136	10" glacerade lerrör (kv. III.) med frakt l.m.	136	4.40	598	40	✓	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning och dikesjordens påfyllning l.m	136	1,25	170	-	✓ 768	40 ✓
3+56-7+12	324	12" glacerade lerrör (kv. III) med frakt l.m.	324	5,45	1765	80	✓	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning, samt dikesjordens påfyllning l.m	324	1.50	486	-	✓ 2251	80 ✓
7+12-10+14	302	15" glacerade lerrör (kv. III.) med frakt l.m.	302	9.-	2718	-	✓	
		överföres	——		2718	-	4010	20
					✓		✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört	———	———	2718	- ✓	4010	20 ✓
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning och dikesjorden påfyllning l.m.	302	1,50	453	- ✓	3171	- ✓
10+14-13+33	269	12" glacerade lerrör (kv. III.) med frakt. l.m.	269	5,45	1466	05 ✓		
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens påfyllning. l.m	269	1,50	403	50 ✓	1869	55 ✓
		Intagningsbrunnar av tegel eller gråsten med låsbara lock av 3" plank, inre diametern 0,7 meter samt bottnen 0,5 meter under avloppsröret. st.	13	40.-			520	- ✓
13+33		Murning i cement kring dikesöga enligt ritning					25	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					964	25
		Summa kronor					10560	-
							✓	
		Dikessträckan B-D						
13+33-23+70	370	Schaktning av mylla o. sand m³	360	0,80	288	- ✓		
		" " grus och sten "	580	1,80	1044	- ✓	1332	✓
22+84		Byvägstrumma enligt ritning.						
		Sten till grundskikt m³	6	15.-	90	- ✓		
		Kilad sten till däck, front och sidomurar m³	18	20.-	360	- ✓		
		Skyddsräck: stenpelare med räck av 1½" järnrör l.m	12	4.-	48	- ✓		
		Schaktning utöver dikessek-						
		överföres	———	———	498	-	1332	-
					✓		✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört	—	—	498	- ✓	1332	- ✓
		tionen, vägbanans iordningsställande m. m			22	-	520	
23		Byvägstrumma enligt ritning						
		Sten till grundskikt m³	6	15.-	90	✓		
		Kilad sten till däck, front och sidomurar m³	20	20.-	400	- ✓		
		Skyddsräck, stenpelare med räck av 1½" järnrör l.m.	12	4.-	48	✓		
		Schaktning utöver dikessektionen, vägbanans iordningsställande m. m.			22	-	560	✓
21 med lämplig plats		Ägovägstrumma enl. ritning:						
		Grundskikt m³	6	10.-	60	- ✓		
		Kilad sten till däck, front och sidomurar m³	12	20.-	240	- ✓		
		Schaktning utöver dikessektionen, vägbanans iordningsställande m. m.			20	-	320	- ✓
22+50-22+75	25	Skyddsräck utmed vägen: stenpelare med tre meters avstånd, räck av 1½ meters järnrör l. m	25	4.-			100	- ✓
23+70-24+61	91	8" glaserade lerrör, kval III, med frakt l.m.	91	3.25	295	75 ✓		
		Schaktning för rören, dessas läggning samt dikesjordens påfyllning l.m.	91	1.25	113	75 ✓	409	50 ✓
24+61		Intagningsbrunn som ovan	1	40.-			40	- ✓
23+70		Dikesöga jämte stensättning av botten och slänter						
		överförs	—	—			~~2961~~ 3281 ✓	~~50~~ 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					~~2961~~ 3281	~~50~~ 50
		i öppna diket enligt ritning					60	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m m tillägges ca 10%					333	50
		Summa arbetskostnad kr.					3675	- ✓
		Tillkommer jordersättning enligt synemännens utlåtande					281	60
		Summa kronor					3956	60
							✓	
		Dikessträckan B-C						
13+33-17+60	427	Schaktning av mylla o sand m³	100	0,80	80	- ✓		
		" " sand, grus o sten "	600	1,80	1080	- ✓		
		" " berg "	23	10.-	230	- ✓	1390	- ✓
14, 15+60		Ägovägstrummor enligt ritning	2	320	~~320~~	-	640	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					205	-
		Summa arbetskostnad kronor					2235	- ✓
		Tillkommer jordersättning enligt synemännens utlåtande					141	-
		Summa kronor					2376	- ✓
							✓	
		Dikessträckan a - a.						
0-5+84-+22	22	4" tegelrör med frakt st.	75	0,30	22	50 ✓		
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikesjordens påfyllning	22	1,40	30	80 ✓	53	30 ✓
		Intagningsbrunn som ovan					40	-
		För oförutsedda fall, arbe-						
		överföres					93	30
							✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					93	30 v
		tets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					6	70
		Summa kronor					100	
							v	
		Dikessträckan b - b						
0-11+30-+46	46	4" tegelrör jämte frakt st.	160	0,30	48	– v		
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikesjordens påfyllning l. m.	46	1,25	57	50 v	105	50 v
		Intagningsbrunn som ovan	1				40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					14	50
		Summa kronor					160	–
							V	
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B					10560	– v
		" B-D					3956	60 v
		" B-C					2376	– v
		" a-a					100	– v
		" b-b					160	– v
		Summa kronor					17152	60
							V	

Tantslöv den 12 april 1922.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 7

Kostnadsfördelningslängd vid torrläggning av vattenskadad mark till Slättaröd, Broddarp, Faritslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län, upprättad år 1922 vid synförrättning enligt vattenlagen.

Hemmans eller lägenhets					Förbättrings-värde		Fördelningstal	Diknings-kostnad		Förrättnings-kostnad	
littera å synkartan	mantal	nummer	namn	innehavare	Kr	öre	%	kr.	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1/8	9	Slättaröd	Hjalmar Johansson	2302	92	8,53	1463	12	60	79
B	1/8, 1/24	6	〃	Johannes Jönsson	3456	64	12,81	2197	25	91	30
C	1/9	12	〃	Sante Larsson	3723	84	13,80	2367	05	98	35
D	1/18	12	〃	Paulus Jönsson	1640	96	6,08	1042	88	43	33
E	1/12	13	〃	Nils Gudmundsson	1102	08	4,08	699	83	29	08
F	1/24	12	〃	G. Friberg.	797	76	2,96	507	72	21	10
G	1/8	〃	〃	Pauli Petersson	480	64	1,78	305	32	12	69
H	1/6	3	Broddarp	John Fridsson	700	32	2,59	444	25	18	46
I			〃	Allmänning till Broddarps by	15.		0,06	10	29	0	43
K			〃	D:o arr. Sven P. Nilsson	34	56	0,13	22	30	0	93
L	1/16	7	Faritslöv	Martin Vallin	1667	84	6,18	1060	03	44	05
M	9/136	6	〃	G. Friberg.	2850	56	10,56	1811	31	75	26
N	Lght	〃	〃	Karl Johansson Stång	10	24	0,04	6	86	0	29
O	7/512	〃	〃	Edvard Karlsson	514	88	1,91	327	61	13	61
P	5/64	〃	〃	Lars Olsson	2851	12	10,56	1811	31	75	26
R		〃	〃	Allmänning till Faritslövs by	26	57	0,10	17	15	0	71
S	5/256	9	Påarp	Bolla Bengtsson							
				överföres	22175	93	82,17	14094	28	585	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				överfört	22175	93	82,17	14094	28	585	64
				(avr. Anton Pettersson	7	68	0,03	5	15	0	22
T	1/28	10	Påarp	Anton Pettersson	600	08	2,22	380	79	15	82
U	lght.	1	"	A. Johansson	69	12	0,26	44	60	1	85
V	"	1	"	J. Jonsson Moreau	6	24	0,02	3	43	0	14
X.a	15/448	1	"	Hjalmar Nilsson	1263	04	4,68	802	74	33	35
X.b	1/48	4	"	Dsm	1055	52	3,91	670	67	27	87
Y			"	Almänning till Påarp	14	40	0,05	8	58	0	36
Z	7/108	10	"	Nils Olsson	430	44	1,59	272	73	11	33
Å	1/64	1	Varan	Anton Pettersson	1022	40	3,79	650	08	27	01
Ä	3/32	1	"	Hjalmar Nilsson	344	72	1,28	219	55	9	12
				Summa	26989	57	100,–	17152	60	712	71

Faritslöv den 12 april 1922.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

C. M. Holm.　　　　P. Svensson.

Bil. 8.

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen avseende nygrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark till Slättaryd, Broddarp, Färtslöv, Tåarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län.

1º Företaget avser nygrävning av floddiken från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2º Sökande till företaget äro:

Hjalmar Johansson för 1/8 mtl. nr 9 Slättaröd

Johannes Jönsson för 1/8 mtl. ō 1/24 mtl. nr 6 Slättaröd

Svante Larsson för 1/9 mtl. nr 12 D:o

Paulus Jönsson för 1/18 mtl. nr 12 D:o

Nils Gudmundsson för 1/12 mtl. nr 13 D:o

G. Triberg för 1/24 mtl. nr 12 D:o och 9/136 mtl. nr 6 Färtslöv

Edvard Karlsson för 7/512 mtl. nr 6 D:o

Lars P. Olsson för 5/64 mtl. nr 6 D:o och

Anton Pettersson för 1/28 mtl. nr 10 D:o

Företagets utsträckning är beroende av i synprotokollets §§ 4, 7 ō 8 antecknade yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D, a-a och b-b.

3o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidarna mot diket räknat vilket fall beräknat lika med markytans, dock ej överstigande 1.5 : 1000.

4o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1,0, d. v. s. dess värde för och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdskillnad motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m. m.

På grund av sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan A-B, a-a och b-b i sin helhet samt av diket B-D sträckan 23+70 - 24+61 skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av 1 sekundliter pr. hektar samt följande vid direkta undersökningar och mätningar konstaterade nederbördsområden:

Punkt	0	13	hektar
"	2 + 20	24	"
"	3 + 56	31	"
"	4a + 20	38	"
"	5 + 84	49	"
"	7 + 12	55	"
"	8 + 66	65	"
"	9	66	"
"	10 + 14	69	"
"	(0=10+48)+88	78	"
"	24+61	25	"
"	a	3	"
"	b	3.5	"

Nederbördsområdet för

öppna diket 23+70-B-C är ej så stort att det inverkar ökande på de dimensioner, som av praktiska hänsyn ansetts nödiga, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter en sidolutning av 1:1.25 samt ett för markens torrläggning nödigt djup, som närmare framgår av profilritningarna. För övrigt hänvisas till plan- profil och sektionsritningar och till kostnadsberäkningen.

6o. Företaget medför byggandet av två st. byvägstrummor samt tre ägovägstrummor, till vilka förslagsritningar upprättats. Kostnaderna för deras byggande skola åligga dikningsskyldiga men framtida underhållet respektive väghållningsskyldige och jordägare.

7o. Ersättning för jord, som åtgår till dikesutvidgande, skall utgå med de summor och till de personer, som äro införda i hithörande jordersättningslängd (bil. 5)

I denna ersättning ingår ersättning för dikesrenen till en meters bredd å ömse sidor om diket, vilken dikesrenen må av jordägaren brukas, dock utan rättighet för denne att begära ersättning för den skada, som kan uppkomma å växande gröda vid åtgärder för dikets framtida underhåll eller av den därvid uppkastade dikesjorden.

Ersättning för mark, som vid öppet dikes nygrävning åtgår för de uppkastade dikesvallarna skall vid anfordran av jordägaren utgå efter ett pris av 20 kronor pr. ar åker som åtgår till upplagsplats, och skall arealen bestämmas av tvänne av företagets styrelse tillkallade ojäviga män.

Anfordran om jordersättning för vallar skall ske skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då genom avsyningsintygs uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet förklaras avsynat och godkänt. Det skall här antecknas, att dikningsskyldige ej bliva ägare till den sålunda lösta marken, utan må jordägaren tillgodogöra sig jordmånrådet genom vallarnas utspridande.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8º Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7. §§ 23–27. Synemännen hava därför uppdelat företaget i tre dikesträckor A–B med a–a o b–b, B–C och B–D.

Följande kombinationer kunna i detta fall tänkas:

Dikesträckor	Förbättringsvärde		Kostnad		Kostnad pr. förbättrings krona	
1) B – C	2644	56	2376	–	0	90
2) B – C + A – B, a – a, b – b	24329	41	13196	–	0	54
3) B – C + B – D	5304	72	6332	60	1	19
4) A – B + B – C + B – D + a – a + b – b	26989	57	17152	60	0	64

Den för markområdena till dikesträckorna A–B–C, a–a, b–b lämpligaste kombinationen är, enligt denna uträkning fallet 2), men skillnaden i kostnaderna vid denna kombination och kombinationen 4, där samfälligheten utgör en avdelning anse synemänmotvägas av det faktum, att utförandet av den tänkta ledningen A–B är förenat med betydligt större risk än av den i huvudsak öppna sträckan B–D, samt av fördelen att hela samfälligheten utgör en avdelning. Synemännen bestämma därför att dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning samt att till grund för alla med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de genom företagets utförande uppkommande förbättringsvärdena såsom dessa finnas angivna i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9o. Företagets benämning skall vara: "Slättaröds-Varans dikningsföretag av år 1922."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behörliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov dock minst en gång årligen kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10º Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort länsstyrelsen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval och denna synförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att innan arbetet påbörjas skall till länsstyrelsen i Kristianstad insändas i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugosex (26) kronor 98 öre;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån och anslag av statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att den för täckt ledning uppkastade dikesjorden skall återfyllas på rören dock först sedan dessas lägen kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes assistent;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande med mullskopa försvåras eller fara för rörens krossande vid rördikes igen-

fyllande uppstår;
att där dike är förlagt i rågång denna och dikets mittellinje skola sammanfalla;
att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o Rensning av diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas låsta. Koppling direkt till rörsträng förbjudes.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbyggdens vattendomstol i Stockhalen ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Faritlöv den 12 april 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

C. M. Holm   P. Svensson

Bil. 9a

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av mark till Slättaröd, Broddarp, Fritslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	6		7	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	28	0,50			14	–
		Ägomätning 1:4000, §§ 6–9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5,5	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10–15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		43.766 har åker, medelareal 0.68 har	43.766	0.54	23	63		
		ägofigurer st.	64	0.36	23	04		
		3.627 har äng och odlingsmark, medelareal 0.25 har	3.627	0.58	2	10		
		ägofigurer st.	14	0.18	2	52		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		1.018 har impediment och högländ mark medelareal 0.05 har	1.018	0.78	0	79		
		ägofigurer st.	18	0.05		90		
		S:a 48.411 har S:a 96 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres			69	48	14	–

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			69	48	14	–
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	–	74	48
1921		***Avvägning:***						
maj	31	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* dagar	2	12,00	24	–		
juni	1	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal ...... punkter pr har har	47.393	0.52	24	64		
		avvägda punkter st.	356	0.04	14	27		
		i annan mark, medelantal ...... punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	5.5	2,50	13	75		
		i annan mark „		5,00			76	66
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		96 *ägofigurer, medelareal* 0.5 *har* st.	96	0.05	4	80		
		har	48.411	0.10	4	84	9	64
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.	96	0,03			2	88
1922		Hävdeförteckning, § 16 ***Markvärdering,***	9	0.75			6	75
april	6	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5* dagar	0.5	12,00	6	–		
		b) gradtabell, ~~kurva,~~ § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1	50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	78	0,06	4	68		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	78	0,12	9	36	25	54
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „	2.5	7,00	17	50		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	–	20	50
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
1921		*grundbelopp*			2	—		
		tillägg km.²		0,02				
juni	3	Undersökning av nederbördsområde, dag.	0.5		6	–	8	–
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ...... m² sektion på km.						
		„ „ „ ...... „						
		„ „ „ ...... „						
		Överföres			3	50	238	45

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			3	50	238	45
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. beräkningar *km.*	3	6,00	18	–		
		2) „ „ över „ " *„*	4	10,00	40	–	58	–
		Tvärsektion *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.	2	0,15		30		
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	7	0,25	1	75		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....m² för ... st.						
		„ „ ... „						
		„ „ ... „					2	05
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	55	0,03	1	65	2	65
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*						
		1:sta sidan			~~3.~~	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	2.5	2,50	6	25		
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på ... „						
		m² sektion på ... „						
		m² sektion på ... „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på ... km.						
		m² sektion på ... „						
		m² sektion på ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			17	15	23	40
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.	3	5,00	15	–		
		b) detaljerad kostnadsberäkning „	3	3,00	9	–		
		Rörbrunn och rörmynningar			9	–	33	–
		Överföres					357	55

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					357	55
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal ... *st.*	356	0,01			3	56
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	12	3,00			36	–
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp ... *st.*	9	0,25	2	25	3	75
april	6, 12	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom 1 dagar*	1,5	12,00			18	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* „		12,00				
〃	10	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom 14,* „	1	12,00			12	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					430	86
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					5	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*					71	50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					82	–
		Summa kronor					158	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					430	86
		Övriga förrättningskostnader					158	50
		Summa kronor					589	36
							123	35
							712	71

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo o Bjäre *häradsrätt.*

Faritslöv *den* 12 april *19*22

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar: Anders Bentz A. Petersson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*........

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Bil. 96.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Slättaröd, Broddarp, Karitslöv, Tåarp och Varan i Västra Karups socken.

Arbete	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, *§ 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark . . . st.	3	1,75	5	25		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.5 *har, ägofigurer, . . . st.*	96	0.07	6	72		
har	48.411	0.14	6	78		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	37		
3) insättning av höjdlägestal . . . st.	356	0,02	7	12		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan . . . cm.	55	0,05	2	75	40	74
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp . . . km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp . . . „	2.5	6,00	15	–		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2	66		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			31	20	48	86
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar . . . st.		3,00				
tvärsektions och broritningar . . . „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, *§ 55 . . . sid.*	45	0,75			33	75
Summa kronor					123	35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo och Bjäre *häradsrätt.*

Karitslöv *den* 12 april *19*22

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kronor ………… *kvitteras:*

………… *den* ………… *19*……

…………

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

L_____2-0281

D.-N:o 6676
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 APR. 1924

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Slåttaröd-Varans
dikningsföretag
av år 1922.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 februari 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Avskrift. Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att utan hinder för företagets godkännande de föreskrivna trummorna må utföras såsom betongkulvertar i enlighet med ett av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström den 8 april 1924 upprättat ändringsförslag. Stockholm den 27 juni 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betygar

L. Söderberg

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift

Sedan delägarna i det dikningsförslag som avser torrläggning av vattenskadad mark till Slättaröd, Broddarp, Taritslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda betänkande.

Företagets ändamål

Företaget avser bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring tre kilometer sydost om Torekov och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 12 april 1922, har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och uppställda handlingarna, vilka närslutas.

Lån och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 28 febr. 1923 hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, dock vad beträffar byallmänning till Broddarp, Fariklöv och Påarp endast anslag.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker		44.6160 har
äng och betesmark		2.8144 "
	Summa	47.4304 "

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus (morän).

Vattendrag.

En mindre bäck samt öppna diken avför vattnet i nordlig riktning.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdiken i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, så hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande infört som bil. 8 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggande av två stycken byvägstrummor samt tre ägoägarnummer, till vilka förslagsritningar äro uppställda.

Odling.

Inga ägofigurer anses lämpliga för nyodling.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela förslagets lån och anslagsökandes andel	
Areal och ägoslag			
Vid undersökningen			
åker	har	44	6160
äng och betesmark	"	2	8144
Summa:		47	4304
Efter de föreslagna arbetenas utförande			
åker (förbättrad)	har	44	6160
äng och betesmark (förbättrad)	"	2	8144
Summa	"	47	4304
Jordvärde			
efter dikningen	kr.	71912	80
före "	"	44923	23
Värdeförhöjning			
genom dikningen	kr.	26989	57
Kostnad			
för dikningen	kr.	18033	94

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd bil. 4 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning bil. 6 till synprotokollet samt i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil. C.

Deltagningsskyldighet

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande bil. 8 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Varagårdens dikningsföretag av år 1920. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag

I särskild tabell bil. B2 har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden samt det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 11981:75 kronor, samt anslaget till 6011:35 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående

utredning tillstyrker jag att till utförande av detta förslag beviljas lån ur odlingslånefonden med 11980:- kronor, samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 6010:- kronor.

Utförande.

Vid förslagets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För arbetets utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad i mars 1923
Konrad Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor
A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
Da Föreningshandling med fullmakter
m. m. Db, Dc, Dd, De.
E Diariebevis
F Synhandlingar
G Ritningar i 1 blad

Bil. A

Tabell

	Hela företagslåns och anslagsökandes andel			
	areal		värde	
	har	ar	kr.	öre
	1		2	
I till vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av				
åker	44	6160		
äng och betesmark	2	8144		
Summa	47	4304	44923	23
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område i summa förändras till				
åker (förbättrad)	44	6160		
äng och betesmark (förbättrad)	2	8144		
Summa	47	4304	71.912 ~~71923~~	80 ~~33~~

Kristianstad i mars 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark höriga hemman

				Hemmans och
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	namn
1	2	3	4	
A	1/8	9	Slättaröd	Hjalmar Johansson
B	1/8, 1/24	6	"	Johannes Jönsson
C	1/9	12	"	Sante Larsson
D	1/18	12	"	Paulus Jönsson
E	1/12	13	"	Nils Gudmundsson
F	1/24	12	"	G. Friberg
G	1/8	12	"	Pauli Pettersson
H	1/6	3	Broddarp	John Troedsson
I			"	Allmänning till Broddarps by
K			"	" arr. Sven P. Nilsson
L	1/16	7	Faritslöv	Martin Vallin
M	9/136	6	"	G. Friberg
N	lght	6	"	Karl Johansson Stång
O	7/512	6	"	Edvard Karlsson
P	5/64	6	"	Lars Olsson
R			"	Allmänning till Faritslövs by
S	5/256	9	Påarp	Bolla Bengtsson, arr. Anton Pettersson
T	1/28	10	"	Anton Pettersson
U	lght	1	"	A. Johansson
V	"	1	"	J. Jonsson Moreau
Xa	15/448	1	"	Hjalmar Nilsson
Xb	1/48	4	"	Dsme
Y			"	Allmänning till Påarps by
Z	7/108	10	"	Nils Olsson
Å	1/64	1	Varan	Anton Pettersson
Ä	3/32	1	"	Hjalmar Nilsson

Bil. Ba.

tillhörande nedanstående, låne- och anslagssökandena till-

lägenhets havare	Areal						Jordförbättringsvärde genom avdikningen	
	åker		äng och betesmark		summa			
	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre
5	6		7		8		9	
	2	434	0	014	2	448	2302	92
	5	806			5	806	3456	64
	5	554			5	554	3723	84
	2	204			2	204	1640	96
	1	722			1	722	1102	08
	1	662			1	662	797	76
	1	338			1	338	480	64
	1	027			1	027	700	32
			0	099	0	099	15	-
	0	072			0	072	34	56
	2	606			2	606	1667	84
	5	134			5	134	2850	56
	0	064			0	064	10	24
	0	720			0	720	514	88
	4	794	0	443	5	237	2851	12
	0	080	0	153	0	233	26	57
	0	048			0	048	7	68
	2	376			2	376	600	08
	0	108			0	108	69	12
	0	039			0	039	6	24
	1	671	0	722	2	393	1263	04
	1	773			1	773	1055	52
	0	060			0	060	14	40
	0	588	0	451	1	039	430	44
	1	730			1	730	1022	40
	1	006	0	9324	1	9384	344	72
Summa	44	616	2	8144	47	4304	26989	57

Kristianstad i mars 1923
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Tabell utvisande lån- och anslagssökandenas an-

			Hemmans eller lägenhets	
littera å egokartan	mantal	nummer	namn	innehava
1	2	3	4	5
A	1/8	9	Slättaröd	Hjalmar Johansson
B	1/8, 1/24	6	"	Johannes Jönsson
C	1/9	12	"	Sante Larsson
D	1/18	12	"	Paulus Jönsson
E	1/12	13	"	Nils Gudmundsson
F	1/24	12	"	G. Friberg
G	1/8	12	"	Pauli Pettersson
H	1/6	3	Broddarps	John Troedsson
I			"	Allmänning till Broddarps by
K			"	" " " arr.
L	1/16	7	Taitslöv	Martin Vallin
M	9/136	6	"	G. Friberg
N	lghf	6	"	Karl Johansson Stång
O	7/512	6	"	Edvard Karlsson
P	5/64	6	"	Lars Olsson
R			"	Allmänning till Taitslövs by
S	5/256	9	Påarp	Bolla Bengtsson, arr. Anton Pettersson
T	1/28	10	"	Anton Pettersson
U	lghf	1	"	A. Johansson
V	"	1	"	J. Jonsson Morsaw
Xa	15/448	1	"	Hjalmar Nilsson
Xb	1/48	4	"	Dsme
Y			"	Allmänning till Påarp
Z	7/108	10	"	Nils Olsson
Å	1/64	1	Varan	Anton Pettersson
Ä	3/32	1	"	Hjalmar Nilsson

Bil. B 7.

del i kostnaderna, samt låne och anslagsbelopp

re	Förbättringsvärde		70% av förbättringsvärdet		Deltagare i kostnaderna för						Summa		Anslag		Lån	
					avdikningen		laga nyutföringen		betäckandet							
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	6		7		8		9		10		11		12		13	
	2302	92	1612	04	1463	12	60	79	14	39	1538	30	512	77	1025	53
	3456	64	2419	65	2197	25	91	30	21	60	2310	15	770	05	1540	10
	3723	84	2606	69	2367	05	98	35	23	27	2488	67	829	56	1659	11
	1640	96	1148	67	1042	88	43	33	10	25	1096	46	365	48	730	98
	1102	08	771	46	699	83	29	08	6	88	735	79	245	26	490	53
	797	76	558	43	507	72	21	10	4	99	533	81	177	94	355	87
	480	64	336	45	305	32	12	69	3	-	321	01	107	00	214	01
	700	32	490	22	444	25	18	46	4	37	467	08	155	69	311	39
	15	-	10	50	10	29	0	43	0	10	10	82	3	61	—	—
Sven P. Nilsson	34	56	24	19	22	30	0	93	0	22	23	45	7	82	—	—
	1667	84	1167	49	1060	03	44	05	10	42	1114	50	371	50	743	-
	2850	56	1995	39	1811	31	75	26	17	81	1904	38	634	79	1269	59
	10	24	7	15	6	86	0	29	0	07	7	22	2	41	4	81
	514	88	360	42	327	61	13	61	3	22	344	44	114	81	229	63
	2851	12	1995	78	1811	31	75	26	17	81	1904	38	634	79	1269	59
	26	57	18	60	17	15	0	71	0	17	18	03	6	01	—	—
	7	68	5	38	5	15	0	22	0	05	5	42	1	81	3	61
	600	08	420	07	380	79	15	82	3	74	400	35	133	45	266	90
	69	12	48	38	44	60	1	85	0	44	46	89	15	63	31	26
	6	24	4	37	3	43	0	14	0	03	3	60	1	20	2	40
	1263	04	884	13	802	74	33	35	7	89	843	98	281	33	562	65
	1055	52	738	86	670	67	27	87	6	59	705	13	235	04	470	09
	14	40	10	08	8	58	0	36	0	09	9	03	3	01	—	—
	430	44	301	31	272	73	11	33	2	68	286	74	95	58	191	16
	1022	40	715	68	650	08	27	01	6	39	683	48	227	83	455	65
	344	72	241	31	219	55	9	12	2	16	230	83	76	94	153	69
Summa	26989	57	18892	70	17152	60	712	71	168	63	18033	94	4508 ~~6011~~	48 ~~37~~	13479 ~~11981~~	46 ~~75~~

Kristianstad i mars 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Kostnadsförslag

Timpenning 70 öre				
Dikesträckan A-B	10560	-		
" B-D	3956	60		
" B-C	2376	-		
" a-a	100	-		
" b-b	160	-	17152	60
Synekostnad	712	71		
Kostnad för lån och anslag	168	63	881	34
Summa kronor			18033	94

Kristianstad i mars 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.033 kronor 94 öre, varav å lånesökandenas andel 17.972 kronor 61 öre. Stockholm den 23 februari 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. Da

Undertecknade delägare i Slåttaröd-Varans dikningsföretag av år 1922 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att handhava och utkvittera oss beviljade statsmedel. Taritslöv den 28 febr. 1923

Olof Bengtsson — C. M. Holm
Ålderman för Tariklöv — Påarp, by ålderman
P. J. Larsson — Paulus Jönsson
E. G. Friberg — Edvard Walfrid Karlsson
J. Jönsson Moreau — Martin Wallin
Anton Petersson — Pauli Petersson
Karl Johansson Stång — John Troedsson
John Troedsson — Nils Olsson
ålderman för Broddarp
Hjalmar Johansson — Nils Gudmundsson
Johannes Jönsson
P. P. Nilsson gm. arrendatorn Axel Andersson
Stefan Pettersson såsom förmyndare för Bolla Bengtssons barn.
Anders Johansson — Lars Olsson
Hjalmar Nilsson

Samtliga namnteckningar bevittnade av:
P. M. Palmström — Rängl P. Liberg

Bil. Db

Fullmakt

för Arrendatorn Axel Andersson att å undertecknads vägnar underteckna ansökan om lån och anslag av statsmedel till utförandet av "Slåttaröd-Varans dikningsföretag av år 1922."

Faritslöv den mars 1923

Nils Olsson

Godeman för S. P. Nilssons arvingar

Bevittnas:

Alfred Heyde Sture Nilsson

Bil. Dc

Utdrag av protokollet fört vid sammanträdet å byåldersstället hos lantbrukaren Edvard Pettersson i Faritslöv den 1 april 1922.

Faritslövs bymän hade sammankallats för att göra upp byns räkenskaper samt delning av byns gemensamma inkomster under förgående år. Vidare utsågs Olof Bengtsson n: 8 Faritslöv att förestå byålderstjänsten från den 1 april 1922 till och med samma dato 1923 som hade att övertaga och ansvara för byns handlingar.
Att justera dagens protokoll utsågs Sture Arcádius och Filip Bengtsson vidare förekom ej.

Edvard Pettersson

Sture Arcádius Filip Bengtsson

Rätt utdraget betygas

Olof Bengtsson

Bil. Dd.

Utdrag av protokoll vid sammanträde å byåldermansstället hos John Troedsson Broddarp den 1 maj 1922
Broddarps bymän hade samlats att behandla följande ärende nämligen att uppbära, kvittera och utdela väg och snöskottningsmedel, på 3 års tid utsågs John Troedsson som byålderman räknat från den 1 maj 1922 till den 1 maj 1925

Bil. De.

Utdrag av protokollet fört vid sammanträde å byåldermansstället hos änkan Hilda A Persson n:o 7 Påarp den 27 april 1922.

§ 1.

Påarps bymän hade i behörig ordning kallats till sammanträde i dag kl. 4 e.m. för behandling av följande ärende.
1/ dela inkomna snöskottningsmedel
2/ " " sommar väg underhålls medel
3/ utse byålderman för nästkommande räkenskaps år.

§ 2.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : =.
= : = : =.

§ 3

Att förestå byåldermanstjänsten från 1ste maj 1922 till och med samma dato 1923 utsågs kom. ordf. C. M. Holm n:o 7 Påarp som hade att i föreskriven tid övertaga och ansvara för byns handlingar.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågs David Stefansson och Nils A. Holm.

Vidare förekom ej som ovan
Hilda A. Persson
Justerat
David Stefansson Nils A. Holm
Rätt utdraget betygar
C. M. Holm

o. b. s. Inom V:a Karups socken tillhäller alltid byåldermannen på bystämma och ej på kommunal stämma.

Bil. E.

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 12 april 1922 avslutad synförrättning angående ett företag benämnt "Slättaröd - Varans dikningsföretag av år 1922" och avseende torrläggning av mark till Slättaröd, Broddarp, Svinslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken, Kristianstads län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 februari 1923.

Ex officio:
G. Lidbom
koll.

-stående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 25 jan. 1924 fastställda arbetsplanen vidimeras.
Edvard Lönnström

140

L____2•0281

D-N:o 6676

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 9 APR. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1924 för "Slättaröd Varans dikningsföretag av år 1922", avseende uppgrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark inom Slättaröd m. fl. i Västra Karups socken av

____________KRISTIANSTADS LÄN____________

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström d~~en~~ 1 mars 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med trettontusenfyrahundrasjuttio/13.470 / kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusenfemhundra/4.500/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad , som enligt företett protokoll, hållet den 7 maj 1922 ...., av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i arbetsstyrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

166
24

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Faritslöv den 26 mars 1924.

C. G. Friberg
ägare av 9/36 mtl n:r 6 Faritslöv
" " 1/24 " " 12 Slättaröd

Att lantbrukaren C. G. Friberg i Faritslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

S. J. Larsson
Adress: Slättaryd.

Johannes Jönsson
Adress: Slättaröd

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari 1924 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 11 april *19*24

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
860 22

Till Kungliga Landtbruksstyrelsen
Stockholm.

vill härmed meddela att,
bristerna i detta Kontrollbevis
blefvo med det samma avhjälpta,

Tuilstöv pr Torekov. d. 7/6 1924
Högaktningsfullt
C. G. Friberg.

På begäran av arbetsstyrelsen för Slättaröd-Varans dikningsföretag av år 1922, vilket företag avser nygrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark inom Slättaröd, Broddarp, Faritslöv, Påarp och Varan i Västra Karups socken av Kristianstads län, har jag upprättat förslag till trummor av betong inom ifrågavarande företag och får därom avgiva följande

Betänkande.

Det av Kungl.Maj:t den 25 januari 1924 fastställda förslaget avser trummor av sten med en vattenöppning av 0,8 x 1,0 meter. Arbetsstyrelsen förmenar, att dessa trummor ej kunna framställas för den beräknade kostnaden, enär lämplig sten till däck ej finnes i närheten, De önska därför dessas utbytande mot betongkulvertar.

I anledning härav har jag upprättat förslag till betongtrummor, av samma konstruktion som använts vid en mångfald liknande av statsmedel understödda företag inom Kristianstads lantbruksingenjörsdistrikt, vilket förslag närslutes. Detta avser en-meters kulvert, vars genomsläppsarea i det närmaste överensstämmer med den fastställda trumtypens. Frontmurar gjutas av betong.

Enär företaget ej berör allmänna vägar och enär kostnaderna för betongkulvertar med tillhörande frontmurar torde kunna jämställas med beräknade kostnader för stentrummor, får jag tillstyrka att det av sökanden begärda utbytet må tillstädjas.

Kristianstad den 8 april 1924.

Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör

Rätt avskrivet betyga
L. Söderberg

Utdrag av protokoll

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarne i dikningsföretaget
Slättaröd – Waran den 7 Maj 1922.

Till denna dag den 7 maj kl. 3 e.m.d. 1922, voro delägarne kallade genom tidningsannons i Engelholms Tidning den 22 april 1922 samt kungörelse i V. Karups kyrka, att sammanträda hos landtbrukaren C. G. Friberg i Fasitslöf.

Till styrelseledamöter valdes
C. G. Friberg i Fasitslöf ordförande.
Sante Larsson, och Johannes Jönsson i
Slättaröd.

Som skola ombesörja företaget i sin helhet, allt vad som behövs, och i fråga komma.
såsom auktion å grävningsföretag
samt skaffa penningar.
även söka allt ~~så~~ billigt som ske kan.
att justera dagens protokoll utsågs landtbrukarne Pauli Pettersson i Slättaröd, och Anton Pettersson i Påarp.

Justerat

Pauli Pettersson
Slättaröd.

Anton Pettersson.
Påarp.

rätt afskriftet intygas af.

Manfred Paulsson Hilma Larsson

166/24

18893

D.-No
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 1 DEC.1924

Godkänt den 9/12 1924

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Slättaröd-Varans dikningsföretag av år 1922, avseende uppgrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark till Slättaröd m.fl. i Västra Karups socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 jan. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 4500 kronor

lån av odlingslånefonden 13470 kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 april 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 17 nov. 1924.

Statens lantbruksingenjör.

EN KRONA

till Dnr. 7033/24.

KONTROLLBEVIS

Vid företagen kontrollavvägning och besiktning av Slättaryd - - Varans dikningsföretag av år 1922 har befunnits

Beträffande dikessträckan A-B.

1/ att rören ligga 0,11 meter för djupt i punkt 13+33;

2/ att till muren kring dikesögat i punkt 13+33 använts för små sten och intet cementbruk;

3/ att samtliga intagningsbrunnar med lock utförts av betong.

Beträffande dikessträckan B-C.

1/ att diket igenslammat 0,05-0,08 meter mellan punkt 14+90 -17+

2/ att ägovägstrummorna gjorts av 1 meters betongkulvert i ställe för av kilad sten.

Beträffande dikessträckan B-D.

1/ att samtliga trummor utförts av 1 meters betongkulvert med sidomurar av betong.

Vidare meddelas på begäran, att det vid uppmätning visat sig, att utöver i kostnadsberäkningen upptagen bergsprängning, entrep nören bortschaktat 41 kubikmeter berg.

Kristianstad den 12 februari 1923.

Filip Gjöryd

assistent hos Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

På grund av förestående kontrollbevis meddelas, att innan arbetet godkännes skall de i punkt 2 anmärkta bristerna vara avhjälpta. Broarne av cementkulvertar kunna av mig godkännas under förutsättning, att utbytet mot stentrummor gillas av respektive jordägare.

Kristianstad den 15 februari 1923.

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL 1 KR. EN KRONA

([illegible] / [illegible]

166/24

D.-№ 6677
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 APR. 1924

BEVIS

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Slättaröd - Varans dikningsföretag av år 1922, som avser uppgrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark inom Slättaröd m. fl. i Västra Karups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 januari 1924.

Statsunderstöd:

atatsbidrag utan återbetalningsskyldighet	4500 kronor,
lån av odlingslånefonden	13470 "

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 26 mars 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med det fastställda förslaget i den utsträckning, att det utförda arbetet motsvarar minst 4/5 av beräknade kostnader. Kristianstad den 8 april 1924.

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel En krona.