Blad 1.

Förslag i 2 blad
till nygrävning av flodditken
genom och från vattenskadade ägor till

# Spannarp och Kjällsfält

i Ausås socken samt

# Norra Varalöv

i Strövelstorps socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1922 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts
nådiga brev den 25 januari
1924 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.
Stockholm den 23 februari 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrel-
sens vägnar:
Albert Smith.



Likalydande med den av Kungl. Maj:t den
23 feb. 1924 fastställda arbetsplanen
betygar



RITN.Nr 001
2*0282
1
Nr 243 Kristianstad
2 rit.

# Spannarp-Norra Varalövs
## dikningsföretag
## av år 1922

**Blad 1.**

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 25 januari 1924 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 23 februari 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

[illegible] med den av Kungl. Maj:t den 25 jan. 1924 fastställda arbetsplanen [illegible]



RIIN. Nr 002

L 2★0282

2

Nr 243 Kristianstad 2 rit.

L_____2*0282

D-N:o 2650

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 MAJ 1924

# Handlingar

7812

rörande

# Spannarps-Norra Varalövs Dikningsföretag

upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1922.

## Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen å floddiken från Spannarp och Norra Varalöf i Västra Ausås och Strövelstorps socknar, Kristianstads län.

År 1922 den 21 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Spannarps borg för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Spannarp och Norra Varalöv i Västra Ausås och Strövelstorps socken Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig såsom sökande:

Friherre J. Gyllenstierna, för 1 3/4 mtl. Spannarps säteri;
A. H. Julinder, för 3/16 mtl. n:r 5 Norra Varalöv;
Johannes Ljungdahl, för 3/16 mtl. n:r 5 och 1/8 mtl. n:r 12 Norra Varalöv;
Karl Jönsson för 1/12 mtl. och 1/24 mtl. n:r 5 Norra Varalöv;

såsom godemän:
Janne Andersson Ausås och Edvard Andersson Petersgård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§. 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästs (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§. 3

Nu inställde sig Algot Jönsson Kjellsfält för 1/16 mtl. Spannarp.

§. 4.

Sökandena yrkade fladdikets upptagande till sådana dimensioner, att jorden kunde torläggas till lagenligt djup för åker samt att därav beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§. 5.

Det beslöts att dikningen skulle utsträckas till Kjellsfälts ägogräns samt att alternativa förslag skulle upprättas avseende dels täckt dels öppet dike.

§ 6.

Karl Jönsson yrkade ersättning för den jord som åtginge till dikets utvidgande och till jordupplag.

§. 7.

Behövliga broar ansågs vara en ägovägsbro för Karl Jönsson, en för Rudolf Lundal och för Johannes Ljungdal. Vidare berörde fastlaget byvägstrumma för Norra Varalöv.

§. 8.

Karl Jönsson önskade att om möjligt diket skulle göras täckt från byvägen och uppåt så långt kråkarna räkte, d.v.s. till avvägningspunkten 7.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 30 innevarande mars månad kl. 1 e.m.: till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§. 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Janne Andersson Edv. Andersson

År 1922 den 30 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Spanarps borg varvid följande sakägare infunno sig:

Frihern J. Gyllenstierna,
Algot Jönsson, Kjellsfält,
A. H. Julinder, N. Varalöv,
Johannes Ljungdal d:o;
Karl Jönsson, d:o;

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd (bil. 2), jordersättningslängd (bil. 3), kostnadsberäkning (bil. 4) och kostnadsfördelningslängd (bil. 5).

§ 12.

Synemännen avgåva sitt så lydande utlåtande (bil. 6).

§ 13.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. 72 § utsåga synemännen Frihern J. Gyllenstierna som sammankallande för styrelseval som även utsågs att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogages protokollet som bilagor 7a och 7b.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Janne Andersson  Edv. Andersson.

Bil. 1.

## Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning. skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli
den 2 december 1920.
Ivar Fr. Regner

Ivar Schalin

N:o $\frac{51}{15}$ Inl. till Länsstyrelsen
Ekdn i Kristianstads län
den 30/11 1920.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt förskrifterna i gällande dikningslag verkställa syn å avloppsdike för torrläggning av mark till Spannarps säteri samt Norra Varalövs by i Västra Ausås och Strövelstorps socknar, Kristianstads län. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Spannarp den 30 oktober 1920

Johan Gyllenstierna

A. H. Julinder
Norra Varalöv

Joh. Ljungdahl
Norra Varalöv

Karl Jönsson
Norra Varalöv

Bil. 2.

# Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Spannarp och Kjillsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken, Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922

| | Hemman ägare, ägoslag | Areal | | | | | | | | | Uppskattat värde | | | | | | Förbättringsvärde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker | | | äng m.m. | | | impediment | | | före företaget | | | efter företaget | | | | |
| | | | | | | | | | | | pr. har | pr. ägofigur | | pr. har | pr. ägofigur | | | |
| | | har | ar | m² | har | ar | m² | har | ar | m² | kr. | kr. | öre | kr. | kr. | öre | kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A | 1 3/4 mtl. Spannarps säteri<br>Friherre J. Gyllenstierna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | åker | | 43 | - | | | | | | | 1600 | 688 | - | 2000 | 860 | - | 172 | - |
| 2 | åkerren imp. | | | | | | | | 8 | - | | | | | | | | |
| 3 | äng, förb. ej | | | | | 12 | - | | | | 900 | 108 | - | 900 | 108 | - | - | - |
| 4 | åkerren imp. | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 5 | åker | 1 | 38 | - | | | | | | | 1200 | 1656 | - | 2000 | 2760 | - | 1104 | - |
| 6 | " | 1 | 40 | - | | | | | | | 1200 | 1680 | - | 2000 | 2800 | - | 1120 | - |
| 7 | åkerren imp. | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 8 | åker | | 72 | - | | | | | | | 1200 | 864 | - | 2000 | 1440 | - | 576 | - |
| 9 | " | 1 | 36 | - | | | | | | | 1200 | 1632 | - | 2000 | 2720 | - | 1088 | - |
| 10 | " | 1 | - | - | | | | | | | 1200 | 1200 | - | 2000 | 2000 | - | 800 | - |
| 11 | åkerren imp. | | | | | | | | 9 | - | | | | | | | | |
| | Summa | 6 | 29 | - | | 12 | - | | 34 | - | | 7828 | - | | 12688 | - | 4860 | - |
| B | 1/16 mtl. Spannarp<br>Algot Jönsson<br>Kjillsfält | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | åker | 1 | 80 | - | | | | | | | 1200 | 2160 | - | 2000 | 3600 | - | 1440 | - |
| | Överföres | 1 | 80 | - | | | | | | | | 2160 | - | | 3600 | - | 1440 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Överfört | 1 | 80 | - | | | | | | | | 2160 | - | | 3600 | - | 1440 | - |
| 13 | skogsmark, förb. y | | | | | 10 | - | | | | 900 | 90 | - | 900 | 90 | - | – | - |
| 14 | åkeren imp. | | | | | | | | 05 | - | | | | | | | | |
| | Summa | 1 | 80 | - | | 10 | - | | 05 | - | | 2250 | - | | 3690 | - | 1440 | - |
| C | 3/16 mtl. n:r 5 N. Varalöv<br>A. H. Julinder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | åker | 1 | 62 | - | | | | | | | 1400 | 2268 | - | 2000 | 3240 | - | 972 | - |
| 16 | " | 3 | 20 | - | | | | | | | 1200 | 3840 | - | 2000 | 6400 | - | 2560 | - |
| 17 | åkeren imp. | | | | | | | | 05 | 50 | | | | | | | | |
| | Summa | 4 | 82 | - | | | | | 05 | 50 | | 6108 | - | | 9640 | - | 3532 | - |
| D | 3/16 mtl. n:r 5 N. Varalöv<br>Joh:s Ljungdahl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | åker | 1 | 10 | - | | | | | | | 1400 | 1540 | - | 2000 | 2200 | - | 660 | - |
| 19 | " | 2 | 65 | - | | | | | | | 1400 | 3710 | - | 2000 | 5300 | - | 1590 | - |
| 20 | stenrös imp. | | | | | | | | 02 | 50 | | | | | | | | |
| 21 | grav " | | | | | | | | 03 | 50 | | | | | | | | |
| 22 | åker | | 07 | 50 | | | | | | | 1800 | 135 | - | 2000 | 150 | - | 15 | - |
| 23 | " | 2 | - | - | | | | | | | 1200 | 2400 | - | 2000 | 4000 | - | 1600 | - |
| 24 | " | 2 | 05 | - | | | | | | | 1400 | 2870 | - | 2000 | 4100 | - | 1230 | - |
| | Summa | 7 | 87 | 50 | | | | | 06 | 00 | | 10655 | - | | 15750 | - | 5095 | - |
| E | 1/8 mtl. n:r 5 N. Varalöv<br>Karl Jönsson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | åker | 2 | 93 | - | | | | | | | 1400 | 4102 | - | 2000 | 5860 | - | 1758 | - |
| 26 | " | 2 | 50 | - | | | | | | | 1200 | 3000 | - | 2000 | 5000 | - | 2000 | - |
| 27 | åkeren imp. | | | | | | | | 03 | - | | | | | | | | |
| 28 | " " | | | | | | | | 06 | - | | | | | | | | |
| 29 | åker | | 85 | - | | | | | | | 1400 | 1190 | - | 2000 | 1700 | - | 510 | - |
| 30 | grav imp. | | | | | | | | 04 | - | | | | | | | | |
| 31 | åker | | 04 | - | | | | | | | 1800 | 72 | - | 2000 | 80 | - | 8 | - |
| | Överföres | 6 | 32 | - | | | | | 13 | - | | 8364 | - | | 12640 | - | 4276 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Överfört | 6 | 32 | - | | | | | 13 | - | | 8364 | - | | 12640 | - | 4276 | - |
| 32 | ägoväg imp. | | | | | | | | 01 | 60 | | | | | | | | |
| 33 | åker | 1 | 14 | - | | | | | | | 1400 | 1596 | - | 2000 | 2280 | - | 684 | - |
| 34 | " | | 46 | - | | | | | | | 1600 | 736 | - | 2000 | 920 | - | 184 | - |
| 35 | ägoväg imp. | | | | | | | | 05 | 40 | | | | | | | | |
| 36 | tomt | | 04 | - | | | | | | | 1800 | 72 | - | 2000 | 80 | - | 8 | - |
| 37 | åker | | 30 | - | | | | | | | 1800 | 540 | - | 2000 | 600 | - | 60 | - |
| 38 | " | | 19 | - | | | | | | | 1800 | 342 | - | 2000 | 380 | - | 38 | - |
| 39 | byväg imp. | | | | | | | | 02 | - | | | | | | | | |
| | Summa | 8 | 45 | - | | | | | 22 | - | | 11650 | - | | 16900 | - | 5250 | - |
| F | 1/16 mtl. n:r 12 N. Varalöv<br>Rudolf Lundahl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | åker | | 08 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | " | | 25 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | tomt | | 01 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | grav imp. | | | | | | | | 02 | - | | | | | | | | |
| 44 | åker | | 18 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | 15 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summa | | 67 | 80 | | | | | 02 | - | | | | | | | | |
| G | 1/8 mtl. n:r 12 N. Varalöv<br>Joh:s Ljungdahl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | åker | | 25 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | " | | 24 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summa | | 49 | - | | | | | | | | | | | | | | |

## Sammandrag

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 3/4 mtl. Spannarps säteri<br>Friherre J. Gyllenstierna | √6 | 29 | - | | 12 | - | | 34 | - | | 7828 | - | | 12688 | - | √4860 | - |
| | Överföres | 6 | 29 | - | | 12 | - | | 34 | - | | 7828 | - | | 12688 | - | 4860 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Överfört | 6 | 29 | - |  | 12 | - |  | 34 | - |  | 7828 | - |  | 12688 | - | 4860 | - |
| B | 1/16 mtl. Spannarp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Algot Jönsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kjellsfält | 1 | 80 | - |  | 10 | - |  | 05 | - |  | 2250 | - |  | 3690 | - | 1440 | - |
| C | 3/16 mtl. n:r 5 Varalöv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. H. Julinder | 4 | 82 | - |  |  |  |  | 05 | 50 |  | 6108 | - |  | 9640 | - | 3532 | - |
| D | 3/16 mtl. n:r 5 N. Varalöv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Joh:s Ljungdahl | 7 | 87 | 50 |  |  |  |  | 06 | - |  | 10655 | - |  | 15730 | - | 5095 | - |
| E | (1/12, 1/8 o 1/24) mtl. n:r 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. Varalöv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karl Jönsson | 8 | 45 | - |  |  |  |  | 22 | - |  | 11650 | - |  | 169008 | - | 5250 | - |
|  | Summa | 29 | 23 | 50 |  | 22 | - |  | 72 | 50 |  | 38491 | - |  | 58668 | - | 20177 | - |

Nedanför belägna, ej förbättrade ägor:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1/16 mtl. n:r 12 N. Varalöv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rudolf Lundal |  | 67 | 80 |  |  |  |  | 02 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 1/8 mtl. n:r 12 N. Varalöv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Johannes Ljungdahl |  | 49 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summa | 1 | 16 | 80 |  |  |  |  | 02 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spannarp den 30 mars 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Janne Andersson  Edv. Andersson

Bil. 3.

# Jordersättningslängd vid nygrävning av floddiken genom och från ägor till Spannarps och Kjellsfälts i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

| Hemmanets | | | | | Areal till dikets intagande | Pris per ar | Ersättningen utgör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| littera å synekartan | mantal | nummer | | | ar | kr. | kr. | öre |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | **Dikessträckan A–B, Alt. I.** | | | | |
| A | 1 3/4 | | Spannarps säteri | Friherre J. Gyllenstierna | 6.6 | 20:- | 132 | - |
| | | | | Summa | 6.6 | — | 132 | - |
| | | | | **Dikessträckan B–C, Alt. I.** | | | | |
| C | 3/16 | 5 | N. Varalöv | A. H. Julinder | 1.26 | 20:- | 25 | 20 |
| D | 3/16 | 5 | " | Johannes Ljungdahl | 1.71 | 20:- | 34 | 20 |
| E | 1/8 | 5 | " | Karl Jönsson | 7.82 | 20:- | 156 | 40 |
| | | | | Summa | 10.79 | | 215 | 80 |
| | | | | **Dikessträckan C–D, Alt. I.** | | | | |
| E | 1/8 | 5 | N. Varalöv | Karl Jönsson | 7.47 | 20:- | 149 | 40 |
| F | 1/16 | 12 | " | Rudolf Lundahl | 2.- | 20:- | 40 | - |
| | | | | Summa | 9.47 | | 189 | 40 |
| | | | | **Dikessträckan C–D, Alt. III.** | | | | |
| F | 1/16 | 12 | N. Varalöv | Rudolf Lundal | 5.48 | 20: | 109 | 60 |
| | | | | Summa | 5.48 | | 109 | 60 |
| | | | | **Dikessträckan B–E, Alternativ I.** | | | | |
| A | 1 3/4 | | Spannarps säteri | Friherre J. Gyllenstierna | 4.42 | 20.- | 88 | 40 |
| | | | | Summa | 4.42 | | 88 | 40 |

Spannarp den 30 mars 1922

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Janne Andersson

Edv. Andersson

Bil. 4.

# Kostnadsberäkning för nygrävning av floddiken genom och från ägor till Spannarp och Kjellsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken av Kristianstads län upprättad vid synneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

| Läge | Längd | Arbete, materiel m. m. | antal | pris | Kostnad | | Kostnad | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | kr. | öre | kr. | öre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | **Dikessträckan A – B.** | | | | | | | |
| | | **Alternativ I öppet dike.** | | | | | | | |
| 0–2+64 | 264 | Schaktning av lera o grus m³ | 640 | 1.30 | 832 | - | 832 | - | ✓ |
| 0+80 | | Ägovägstrumma enligt ritning. Cementkulvertar med 1.0 meters inre diameter blandning 1:2:3, l.m. | 4 | 40.- | 160 | - ✓ | | | |
| | | Betongmurar i blandning 1:3:4 m³<br>eller gråstensmur i cement | 4.2 | 40.- | 168 | - ✓ | | | |
| | | Schaktning utöver dikessektionen, igenfyllning m. m. | | | 22 | - | 350 | - | ✓ |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% | | | | | 118 | - | |
| | | Arbetskostnad kronor | | | | | 1300 ✓ | - | ✓ |
| | | Jordersättning enligt synemännens utlåtande | | | | | 132 | - | ✓ |
| | | Summa kronor | | | | | 1432 ✓ | - | |

**Alternativ II täckt ledning.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2+64 | 264 | 12" glaserade lerrör, kval. 3, frakt inberäknad l.m. | 264 | 3.40 | 897 | 60 √ | | |
| | | Schaktning för rören dessas läggande samt dikesjordens påfyllande l.m. | 264 | 1.– | 264 | – √ | | |
| 0 | | Intagningsbrunn enligt ritning, av tegel eller gråsten, inre diameter 0.8 meter, låsbart lock av 3" plank, botten minst 0.5 meter under avloppsröret | | | 40 | – | | |
| 2+64 | | Dikesöga enligt ritning | | | 25 | – | 1226 | 60 √ |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% | | | | | 123 | 40 |
| | | Summa kronor | | | | | 1350 | – |
| | | | | | | | √√ | |
| | | Dikessträckan B – C. | | | | | | |
| | | Alternativ I öppet dike. | | | | | | |
| 2+64-7 | 436 | Schaktning av lera och sand m³ √ | 1200 | 1.70 | 2040 | – √ | | |
| 6+14 | | Ägovägstrumma som ovan | | | 350 | – | 2390 | – √ |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% | | | | | 240 | – |
| | | Summa arbetskostnad | | | | | 2630 | – √ |
| | | Jordersättning enl. synemännens utlåtande | | | | | 215 | 80 |
| | | Summa kronor | | | | | 2845 | 80 |
| | | Alternativ II täckt ledning | | | | | √√ | |
| 2+64-7 | 436 | 24" cementrör (1:2:3) med frakt l.m. | 436 | 12.50 | 5450 | – √ | | |
| | | Grävning för rören, des- | | | | | | |
| | | Överföres | | | 5450 | – | | |

√

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 5450 | – ✓ | | |
| | | sas läggande samt dikes- | | | | | | |
| | | jordens påfyllning l. m. | 436 | 1.70 | 741 | 20 | | |
| 2+64, 3+60, 5+8, 6+14 | | Intagningsbrunnar som ovan st. | 4 | 40.– | 160 | – | 6351 | 20 ✓ |
| | | För oförutsedda fall, arbetets | | | | | | |
| | | tillsyn m.m. tillägges ca 10% | | | | | 638 | 80 ✓ |
| | | Summa kronor | | | | | 6990 | – |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | **Dikessträckan C – D.** | | | | | | |
| | | **Alternativ I. öppet dike.** | | | | | | |
| 7-12+80 | 5.80 | Schaktning av lera och grus | | | | | | |
| | | med stubbar och lösa stenar $m^3$ | 1200 | 2,40 | 2880 | – ✓ | | |
| 7+80, 9+80 | | Ägovägstrumma som ovan | 2 | 400 | 800 | – | ✓ 3680 | – ✓ |
| | | För oförutsedda fall, arbetets | | | | | | |
| | | tillsyn m.m. tillägges ca 10% | | | | | 370 | – |
| | | Summa arbetskostnad | | | | | 4050 | – ✓ |
| | | Jordersättning enligt syne- | | | | | | |
| | | männens utlåtande | | | | | 189 | 40 ✓ |
| | | Summa kronor | | | | | 4239 | 40 |
| | | | | | | | ✓✓ | |
| | | **Alternativ II täckt ledning** | | | | | | |
| | | **i samband med täckt ledning** | | | | | | |
| | | **å sträckan B – C.** | | | | | | |
| 7-14+36 | 736 | 24" cementrör (1:2:3) med frakt l. m. | 736 | 12.50 | 9'200 | – ✓ | | |
| | | Schaktning för rören, dessas | | | | | | |
| | | läggande och dikesjordens | | | | | | |
| | | påfyllning l. m. | 736 | 2.– | 1472 | – ✓ | | |
| 8: 9+76<br>9+80, 11+40<br>11+90 | | Intagningsbrunnar som ovan | 5 | 40.– | 200 | – ✓ | | |
| 14+36 | | Dikesöga enligt ritning | | | 25 | – | | |
| 14+36-15 | | Schaktning av mylla och lera $m^3$ | 65 | 1.25 | 81 | 25 | ✓ 10978 | 25 ✓ |
| | | För oförutsedda fall, arbetets | | | | | | |
| | | tillsyn m.m. tillägges ca 10% | | | | | 1096 | 75 |
| | | Summa kronor | | | | | 12075 | 00 |
| | | | | | | | ✓ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | **Alternativ III täckt ledning i samband med öppet dike å sträckan B – C.** |  |  |  |  |  |  |
| 7-9+80 | 280 | 24" cementrör med frakt l.m. | 280 | 12.50 | 3500 | – | √ |  |
|  |  | Schaktning för täckt ledning-rörens nedläggande och dikesjordens återfyllande l.m. | 280 | 2.– | 560 | – | √ 4060 | – √ |
| 7 |  | Intagningsbassäng enl. ritning. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gjutning av bassäng 1:3:4 m³ | 3.3 | 40.– | 132 | – | √ |  |
|  |  | Stensättning m² | 10.– | 2.50 | 25 | – | √ |  |
|  |  | Järngaller samt planklock m.m. |  |  | 43 | – | 200 | – √ |
| 8,9+76 |  | Brunnar som ovan | 2 | 40.– |  |  | 80 | – √ |
| 9+80 |  | Stödjemur kring rörmynning enl. ritning (se bruritning) i betong (1:3:4) 0.3 meter tjock, eller gråsten i cement |  |  | 130 | – |  |  |
|  |  | Stensättning nedom mynningen såsom ovan intagningsbassänger m² | 5 | 2.50 | 12 | 50 | √ 142 | 50 √ |
| 9+80-13 | 320 | Schaktning av lera och grus m³ | 610 | 2.– |  |  | 1220 | – √ |
|  |  | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% |  |  |  |  | 567 | 50 |
|  |  | Summa arbetskostnad kr. |  |  |  |  | 6270 | – √ |
|  |  | Jordersättning enligt synemännens utlåtande |  |  |  |  | √ 109 | 60 |
|  |  | Summa kronor |  |  |  |  | 6379 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | **Dikessträckan B – E. alternativ I öppet dike** |  |  |  |  |  |  |
| 2+64<br>17+90 | 190 | Schaktning av lera m³ √ | 450 | 1.50 | 675 | – | √ |  |
|  |  | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Överföres |  |  | 675 | – |  |  |
|  |  |  |  |  | √ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 675 | - | | |
| | | tilläggs ca 10% | | | 65 | - | 740 | - |
| | | Summa arbetskostnad | | | | | 740 | - |
| | | Jordersättningslängd enligt synemännens utlåtande | | | | | 88 | 40 |
| | | Summa kronor | | | | | 828 | 40 |
| | | Alternativ II täckt ledning | | | | | | |
| 2+64–17+90 | 190 | 18" glaserade lerrör, kval. 3, med frakt l.m | 190 | 9.50 | 1805 | - | | |
| | | Schaktning för täckt ledning, rörens läggande och dikesjordens påfyllning l.m | 190 | 1.10 | 209 | - | | |
| 17+90 | | Intagningsbrunn som ovan | | | 40 | - | 2054 | - |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs ca 10% | | | | | 206 | - |
| | | Summa kronor | | | | | 2260 | - |

Spannarp den 30 mars 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Janne Andersson Edv. Andersson

Bil. 5.

# Kostnadsfördelningslängd vid nygrävning av floddiken genom och från ägor till Spannarp och Kjellsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922.

| Hemmanets | | | | | Deltagningsskyldighet i grävningsnumren | Förbättrings värde | | Fördelningstal | Beräknad kostnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| littera å synekartan | mantal | nummer | namn | ägare | | kr. | öre | % | kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Avdelning I. dikessträckorna B–C–D och B–E.** | | | | | | | | | | |
| A | 1 3/4 | | Spannarps säteri | Frih. J. Gyllenstierna | 6.9.10 | 3008 | - | 16.42 | 1299 | 41 |
| B | 11/16 | | Spannarp | Algot Jönsson, Kjellsfält | alla | 1440 | - | 7.86 | 622 | 01 |
| C | 3/16 | 5 | N. Varalöv | A. H. Julinder | " | 3532 | - | 19.27 | 1524 | 95 |
| D | 3/16 | 5 | " | Johannes Ljungdahl | " | 5095 | - | 27.80 | 2199 | 98 |
| E | 1/8 | 5 | " | Karl Jönsson | " | 5250 | - | 28.65 | 2267 | 25 |
| | | | | Summa | | 18325 | - | 100:- | 7913 | 60 |
| **Avdelning II. dikessträckan A – B.** | | | | | | | | | | |
| A | 1 3/4 | | Spannarps säteri | Frih. J. Gyllenstierna | 1.5.8 | 1852 | - | 100:- | 1350 | - |
| | | | | Summa | | 1852 | - | 100:- | 1350 | - |

## Fördelning av förrättningskostnaden.

Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 3/4 | | Spannarps säteri | Frih. J. Gyllenstierna | alla | 4860 | - | 24.09 | 136 | 92 |
| B | 1 1/16 | | Spannarp. | Algot Jönsson Kjellsfält | alla | 1440 | - | 7.14 | 40 | 58 |
| C | 3/16 | 5 | N. Varalöv | A. H. Julinder | " | 3532 | - | 17.50 | 99 | 46 |
| D | 3/16 | 5 | " | Johannes Ljungdahl | " | 5095 | - | 25.25 | 143 | 51 |
| E | 1/8 | 5 | " | Karl Jönsson | " | 5250 | - | 26.02 | 147 | 88 |
| | | | | Summa | | 20177 | - | 100:- | 568 | 35 |

Spannarp den 30 mars 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Janne Andersson  Edv. Andersson

Bil. 6.

# Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen avseende nygrävning av flod-diken genom och från vattenskadade ägor till Spannarp och Kjellsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken Kristianstads län.

1:o Företaget avser nygrävning av flodiken från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:
Frih. J. Gyllenstierna för Spannarps säteri;
A. H. Julinder för 3/16 mtl. n:o 5 N. Varalöv;
Johannes Ljungdahl för 3/16 mtl. n:o 5 "
och Karl Jönsson för 1/8 mtl n:o 5 "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas i syneprotokollets §§ 4 och 5 antecknade yrkanden samt befintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer samt bokstäverna A-B-C-D och B-E.

3:o. Den vattenskadade mark, som

av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å tillhörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000.

4º. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0. anses sålunda för närvarande sakna värde. jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0. d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumn 18 och 19.

5º. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med endera av de upprättade alternativa förslagen, vilka äro upprättade med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Enär yrkande om täckt ledning framställts hava synemännen upprättat alternativa förslag i detta hänseende. Beräkningarna visa följande resultat:

Dikessträckan A–B.

Nederbördsområde 94 hektar.
Avrinning vid flod högst 1 sekundliter pr. hektar = 0.094 m³/sek.

a) öppet dike.

Nederbördsområdets storlek inverkar ej ökande på de dimensioner, som av praktiska hänsyn anses nödvändiga, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, en sidolutning av 1:1.25 samt ett för markens dränering nödigt djup, som närmare framgår av profilritningen. Kostnaden beräknas till 1432 kronor.

b.) Täckt ledning

~~bottenlutning =~~ minimum 8:1000
rördiameter (d) = 12"
rörarea (a) = 0.0706 m²

vattnets medelhastighet (v) = 1.392 m/sek.
framrinnande vattenmängd (Q) = 0.0984 m³/sek.
Kostnaden beräknas till 1350 kronor.

## Dikessträckan B–C.

Nederbördsområde:

| | | |
|---|---|---|
| i punkt | 2+64 | 200 hektar |
| i " | 3+60 | 215 " |
| i " | 5+8 | 230 " |
| i " | 6+14 | 242 " |

Avrinning vid flod 1 sekundliter pr. hektar.

a) Öppet dike

Beträffande dimensionerna gäller, vad som framhållits angående sträckan A–B. Beräknad kostnad 2845:80 kronor.

b.) Täckt dike

$J = 1.5 : 1000$
$d = 24''$
$a = 0.2827\ m^2$
$v = 0.8951$ m/sek.
$Q = 0.2531$ m³/sek.

Beräknad kostnad 6990 kronor.

## Dikessträckan C–D.

Nederbordsomrade

| | | |
|---|---|---|
| i punkt | 7+50 | 245 hektar |
| i " | 9+76 | 250 " |

avrinning vid flod 1 sekundliter / har

a) Öppet dike

Dimension som ovan
Beräknad kostnad 4239:40 kronor

b). Täckt dike

Dimensioner som för sträckan B–C.
Beräknad kostnad 12075:– kronor

## Dikessträckan B–E.

Nederbördsområde 106 hektar

avrinning vid flod 1 sekundliter pr. hektar.

a). Öppet dike

Dimension som ovan

Beräknad kostnad 828:40 kronor

b) Täckt dike

I = 1.5 : 1000

d = 18"

v = 0,7583 m/sek.

Q = 0,1206 m³/sek.

Beräknad kostnad 2260 kronor

För sträckan B-C-D har slutligen upprättats ett förslag enligt vilket sträckan B-C göres öppen men av diket C-D sträckan 7-9+80 göres täckt. Dimensionerna för B-C förbli oförändrade och ävenväl för C-D med undantag för djupet. Beräknade kostnaden för sträckan C-D = 6379:60 kronor.

Mest ekonomiska förslaget synes vara:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sträckan | A-B, | täckt ledning | 1350:- kr. |
| " | B-C | öppet dike | 2845:80 " |
| " | C-D | " " | 4239:40 " |
| " | B-D | " " | 828:40 " |
| | | Summa | 9263:60 kr. |

Beträffande dikenas läge, djup m.m. hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningarne.

6o Företaget berör endast enskilda broar och äro de till om- eller nybyggnad föreslagna angivna i kostnadsförslaget. Enär trakten lider brist på tjänligt gråstensmaterial föreslås, att broarna skola byggas såsom trummor av cementkulvertar enligt ritning. Deras byggande bekostas av dikningsskyldige, underhållet åligger den eller de jordägare för vars användande de byggas.

7°. Ersättning för jord som åtgår till dikesutvidgande, skall utgå med de summor och till de personer, som äro införda i tillhörande jordersättningslängd (bil. 3).

I denna ersättning ingår ersättning för dikesren till en meters bredd å ömse sidor om diket, vilken dikesren må av jordägaren brukas, dock utan rättighet för denne att begära ersättning för den skada, som kan uppkomma å växande gröda vid åtgärder för dikets framtida underhåll eller av den därvid uppkastade dikesjorden.

Ersättning för mark som vid öppet dikes nygrävning åtgår för de uppkastade dikesvallarna skall vid anfordran av jordägaren utgå efter ett pris av 20 kronor pr ar åker, som åtgår till upplagsplats, och skall arealen bestämmas av tvänne av företagets styrelse tillkallade ojävige män.

Anfordran om jordersättning för vallar ske skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag då genom avsyningsintygs uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet förklaras avsynat och godkänt. Det skall här antecknas, att dikningsskyldige ej bliva ägare till den sålunda lösta marken, utan må jordägaren tillgodogöra sig jordområdet genom vallarnas utspridande.

Ersättning för jordupplåtelse skall för deltagningsskyldige i företaget utgå i form av avdrag å dikningskostnad, till övriga sakägare vid anfordran när marken tagits i bruk.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8º. På grund av utredningens resultat bestämma synemännen, att till grund för den gemensamma deltagningsskyldigheten skall läggas det förslag som avser täckt ledning för sträckan A-B (förslag alternativ II) men öppet dike för sträckorna B-C-D och B-E, (förslag, alternativ I).

Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27. Synemännen hava därför försöksvis uppdelat företaget i tre dikessträckor, A-B, A-B-C och B-E, varvid följande

Kombinationer kunna tänkas

| Dikessträckor | Kostnad | | Förbättringsvärde | | Kostnad pr. förbättringskrona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) B-C-D | 7085 | 20 | 16085 | - | 0 | 44 |
| 2) (B-C-D)+(A-B) | 8435 | 20 | 17937 | - | 0 | 47 |
| 3) (B-C-D)+(B-E) | 7913 | 60 | 18325 | - | 0 | 43 |
| 4) (B-C-D)+(A-B)+(B-E) | 9263 | 60 | 20177 | - | 0 | 46 |

Av denna utredning framgår, att lagens föreskrifter närmast följas om samfälligheten uppdelas i tvänne avdelningar av vilka avd. I omfattar dikessträckorna B-C-D och B-E samt avd. II omfattar dikessträckan A-B.

I kostnaderna för de olika avdelningarna deltaga därav berörande jordområden i mån av förbättringsvärde. Rensnings och underhållskostnader fördelas på samma sätt som nygrävningskostnader. Till grund för fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader och administrationskostnader skall läggas de förbättringsvärden som för varje sakägare finnes angivna i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal. samt den kostnad som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Inom avdelning I må endera eller båda dikessträckorna B-C-D och B-E utföras såsom täckta ledningar enligt förslag alternativ II samt sträckan C-D jämväl täckt enligt förslag alternativ III i den händelse en eller flera sakägare det påyrkar. Dock är sakägare, som ej biträder detta yrkande ej skyldig att till företaget gälda större summa än den i hithörande kostnadsfördelningslängd på honom förda andelen av kostnad för öppet dike.

9:o. Företagets benämning skall vara "Spannarps-Norra Varalövs dikningsföretag av år 1922.

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen.

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt.

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överenstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10º: Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna synförrättning vunnit laga kraft och skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att innan arbetet påbörjas skall till länsstyrelsen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 insändas underrättelse angående val av styrelse för arbetet samt insändas i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugo (20) kronor 17 öre;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån och anslag av statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att stenar av mer än manbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande med mullskopa försvåras eller fara förens krassande vid rördikes igenfyllande uppstår;

att där dike är förlagt i rågång denna och dikets mittellinje skola sammanfalla;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

att cementrören skola vara av blandning magrast 1: 2: 3, hava torkat under begjutning minst sex veckor samt få ej nedläggas förrän de besiktigats och godkänts av statens lantbruksingenjör.

11º. Rensning av dikena och brunnarna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar.

12º. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13º Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingiva inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvä- skola ingivas i tre exemplar.

Spannarp den 20 mars 1922

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Janne Andersson  Edv. Andersson

Bil. 7 a.

# ARVODESRÄKNING

*för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående* torrläggning av mark till Spannarp och Fjällsfält i Auås socken och Norra Varalöv i Strövelstorps socken, Kristianstads län

*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

| År och månad | dag | Arbete | | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, | st. | 8 | 0,50 | | | 4 | – |
| | | **Ägomätning 1: 4000,** §§ 6–9, | | | | | | | |
| | | a) mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje | km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje | „ | 4 | 3,00 | 12 | – | | |
| | | i annan mark, raklinje | „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje | „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | „ | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje | „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje | „ | | 5,00 | | | | |
| | | 3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje | „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje | „ | | 11,00 | | | | |
| | | b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II | | | | | | | |
| | | 30.403 har åker, medelareal 1.013 | har | 30.403 | 0.40 | 12 | 16 | | |
| | | ägofigurer 30 | st. | 30 | 0.50 | 15 | – | | |
| | | 0.220 har äng och odlingsmark, medelareal 0.11 | har | 0.220 | 1.46 | | 32 | | |
| | | ägofigurer 2 | st. | 2 | 0.05 | | 10 | | |
| | | har annan mark, medelareal | har | | | | | | |
| | | ägofigurer | st. | | | | | | |
| | | 0.745 har impediment och högländt mark medelareal 0.049 | har | 0.745 | 0.78 | | 58 | | |
| | | ägofigurer 15 | st. | 15 | 0.05 | | 75 | 40 | 91 |
| | | S:a 31.368 har S:a 47 | st. | | | | | | |
| | | c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av | m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje | km. | | | | | | |
| | | kroklinje | „ | | | | | | |
| | | i annan mark raklinje | „ | | | | | | |
| | | kroklinje | „ | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | | 44 | 91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 44 | 91 |
| | | *d) 1:sta regalarket* | | | 4 | — | | |
| | | *övriga regalark* … *st.* | | 1,00 | | | 4 | – |
| | | | | | | | | |
| | | ***Avvägning:*** | | | | | | |
| | | *a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* 2,5 *dagar* | | 12,00 | 30 | – | | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* 4,3 *punkter pr har* … *har* | 30,623 | 0,52 | 15 | 92 | | |
| | | *avvägda punkter* … *st.* | 134 | 0,04 | 5 | 36 | | |
| | | *i annan mark, medelantal* … *punkter pr har* … *har* | | | | | | |
| | | *avvägda punkter* … *st.* | | | | | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom 2:* | | | | | | |
| | | *i öppen mark* … *km.* | 4 | 2,50 | 10 | – | | |
| | | *i annan mark* … *"* | | 5,00 | | | 61 | 28 |
| | | ***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V,* | | | | | | |
| | | 47 *ägofigurer, medelareal* 0,66 *har* … *st.* | 47 | 0,07 | 3 | 29 | | |
| | | *har* | 31,368 | 0,06 | 1 | 88 | 5 | 17 |
| | | ***Ägobeskrivning,*** *§ 14,* | | | | | | |
| 1922 | | *ägofigurer* … *st.* | 47 | 0,03 | | | 1 | 50 |
| | | Hävdeförteckning, § 16 … sid. | 4 | 0,75 | | | 3 | – |
| | | ***Markvärdering,*** | | | | | | |
| mars | 21 | *a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5* … *dagar* | 0,5 | 12,00 | 6 | – | | |
| | | *b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,* | | | | | | |
| | | *för första kilometern* | | | 4 | — | | |
| | | *för övriga kilometer* … *st.* | 0,5 | 1,50 | | 75 | | |
| | | *c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2* | | | | | | |
| | | *värdetal* … *st.* | 32 | 0,06 | 1 | 92 | | |
| | | *d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18* | | | | | | |
| | | *ägofigurer* … *st.* | 32 | 0,12 | 3 | 84 | 16 | 51 |
| | | ***Längdprofil*** *§ 20,* | | | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI,* | | | | | | |
| | | *1) nytt avlopp* … *km.* | | 6,50 | | | | |
| | | *2) befintligt avlopp* … *"* | 4,5 | 7,00 | 31 | 50 | | |
| | | *b) antal blad* … *st.* | 1,5 | 3,00 | 4 | 50 | 36 | – |
| | | ***Hydrografisk utredning,*** *§ 24,* | | | | | | |
| | | *grundbelopp* | | | 2 | — | | |
| | | *tillägg* … *km.²* | | 0,02 | | | 2 | – |
| | | | | | | | | |
| | | ***Dimensionsberäkning,*** *§ 25,* | | | | | | |
| | | *a) öppet avlopp,* ~~*grundbelopp*~~ … km. | 1,65 | 3,50 | 5<br>~~3~~ | 77<br>~~50~~ | | |
| | | *tillägg för särskild beräkning,* | | | | | | |
| | | *dels* … *km.* | | 1,00 | | | | |
| | | *" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²* | | | | | | |
| | | *nämligen* … *m² sektion på* … *km.* | | | | | | |
| | | *" " "* … *"* | | | | | | |
| | | *" " "* … *"* | | | | | | |
| | | *Överföres* | | | 5 | 77 | 174 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 5 | 77 | 174 | 37 |
| | | b) täckt ledning, | | | | | | |
| | | 1) inre diameter ~~intill 20 cm.~~ 12" ... km. | 1 | 10:–<br>~~6,00~~ | 10 | – | | |
| | | 2) „ „ ~~över~~ 24 18" „ ... „ | 1.45 | 10,00 | 10<br>14 | –<br>50 | 40 | 27 |
| | | **Tvärsektion** § 22, | | | | | | |
| | | vid upptagning av nytt avlopp ... st. | | 0,15 | | | | |
| | | „ utvidgning av befintligt avlopp ... „ | 8 | 0,25 | 2 | – | | |
| | | tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. | | | | | | |
| | | nämligen ......m² för ... st. | | | | | | |
| | | „ „ ... „ | | | | | | |
| | | „ „ ... „ | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | – |
| | | **Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27, | | | | | | |
| | | grundbelopp ... | | | 1 | — | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm. | 33 | 0,03 | | 99 | 1 | 99 |
| | | ~~**Arbetsbeskrivning,** § 28.~~ | | | | | | |
| | | 1:sta sidan ... | | | ~~3~~ | — | | |
| | | tillägg för övriga sidor ... st. | | 2,00 | | | | |
| | | **Kostnadsberäkning,** § 29, | | | | | | |
| | | a) vid upptagning av nytt avlopp ... km. | | 2,50 | | | | |
| | | därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y. | | | | | | |
| | | nämligen ...... m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | b) vid utvidgning av befintligt avlopp ... „ | 36 | 4,00 | 14 | 40 | | |
| | | därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y. | | | | | | |
| | | nämligen: | | | | | | |
| | | m² sektion på ... km. | | | | | | |
| | | m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) | | | 38 | 40 | 52 | 80 |
| | | **Förslag till brobyggnad,** § 34, | | | | | | |
| | | a) enkel bro, | | | | | | |
| | | 1) kostnadsberäkning ... st. | | 3,00 | | | | |
| | | 2) ritarbetet ... „ | | 3,00 | | | | |
| | | b) annan bro i två projektioner, | | | | | | |
| | | 1) dimensionsberäkningar ... st. | | 8,00 | | | | |
| | | 2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Förslag till trumma,** § 36, | | | | | | |
| | | a) enkel trumma i 2 projektioner ... st. | 3 | 5,00 | 15 | – | | |
| | | b) detaljerad kostnadsberäkning ... „ | 3 | 3,00 | 9 | – | | |
| | | rörbrunn | | | 3 | – | 27 | – |
| | | Överföres | | | | | 298 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 298 | 43 |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39,* | | | | | | |
| | | *höjdlägestal* st. | 134 | 0,01 | | | 1 | 34 |
| | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 43,* | | | | | | |
| | | sid. | 13 | 3,00 | | | 39 | – |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42,* | | | | | | |
| | | *grundbelopp* | | | 1 | 50 | | |
| 1922 | | *varje ersättningsbelopp* st. | 8 | 0,25 | 2 | – | 3 | 50 |
| mars | 21<br>30 | ***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom 1 dagar* | 1 | 12,00 | | | 12 | – |
| | | ***Särskild utredning,*** *§ 44, mom 2,* „ | | 12,00 | | | | |
| | 29 | ***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom 14,* „ | 1 | 12,00 | | | 12 | – |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt,*** *§ 44, mom 15, dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | *Summa kronor* | | | | | 366 | 27 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader,*** | | | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | 5 | – | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | | | | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingarne* | | | | | | |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | | | |
| | | „ „ „ *gode männen enligt egna räkningar* | | | 61 | – | | |
| | | *Ersättning för hantlangning, materialier o. d.* | | | 30 | – | | |
| | | Kallelsekostnad | | | 5 | – | 101 | – |
| | | *Summa kronor* | | | | | 101 | – |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | | 366 | 27 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | | 101 | – |
| | | *Summa kronor* | | | | | 467 | 27 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Södra Åsbo o. Bjäre *häradsrätt.*

Spannarp *den* 30 mars *19*22

Lennart Holmström

*Statens lantbruksingenjör.*

*Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:*

Anders Bondz. Filip Sjöryd

*Kronor* 366: 27 *kvitteras:*

Spannarp *den* 30 mars *19*22

Lennart Holmström

*Statens lantbruksingenjör.*

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Bil. 7 b.

# L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synförrättning angående torrläggning av mark till Spannarp och Kjellsfält i Ausås socken och Norra Varalöv i Strövelstorps socken Kristianstads län.

| Arbete | Antal | à pris kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| **Kopia av plankartan,** § 49, | | | | | | |
| 1) 1:sta regalarket | | | 7 | — | | |
| övriga regalark st. | | 1,75 | | | | |
| 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, | | | | | | |
| skalan 1: 4000, medelareal 0.66 har, ägofigurer, st. | 47 | 0.10 | 4 | 70 | | |
| har | 31.368 | 0.08 | 2 | 50 | | |
| | | | | | | |
| höjning för handkopia å ritpapper, 25 % | | | 1 | 80 | | |
| 3) insättning av höjdlägestal st. | 134 | 0,02 | 2 | 68 | | |
| „ „ kanaler och diken, grundbelopp | | | 1 | 75 | | |
| tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm. | 33 | 0,05 | 1 | 65 | | |
| **Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52, | | | | | | |
| 1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, | | | | | | |
| nytt avlopp km. | | 5,00 | | | | |
| ändring av befintligt avlopp „ | 4 | 6,00 | 24 | - | | |
| 2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning | | | 2 | 60 | | |
| 3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning | | | 23 | 40 | 72 | 08 |
| | | | | | | |
| nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % | | | | | | |
| 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad | | | | | | |
| längdprofilritningar st. | 1.5 | 3,00 | 4 | 50 | | |
| tvärsektions och broritningar „ | | 5,00 | | | | |
| **Avskrift av syneförhandlingarne,** § 55 sid. | 30 | 0,75 | 22 | 50 | | |
| Inbindning | | | 2 | - | 29 | - |
| Summa kronor | | | | | 101 | 08 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo och Bjäre häradsrätt.

Spannarp den 30 mars 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 101:08 kvitteras:

Spannarp den 30 mars 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Fro –

Stående avskrift av byns protokollen med bilagor 1-76 vidimeras.

L____2*0282

D. N:o 8650
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 MAJ 1924

# Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Spannarp-Norra Varalövs
dikningsföretag
av år 1922.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 februari 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

# Översiktskarta



Skala = 1 : 100 000

**Avskrift.** Sedan delägarne i Spannarps-Norra Varalövs Dikningsföretag av år 1922, som avser torrläggning av vattenskadad mark till Spannarp och Kjällsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

## Betänkande

### Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av redan odlad jord.

### Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring fem kilometer söder om Engelholm och är å motstående översiktskarta markerat med röd färg.

### Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 30 mars 1922 har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synneförrättning verkställda undersökningarne och upprättade handlingarne, vilka närslutas.

### Lån- och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 10 mars 1923, hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (Bil. D).

### Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker 29,235 har

Jordmånen består av mylla på grusblandad lera.

### Vattendrag.

Avdikningsområdet avvattnas av öppna diken, vars dimensioner äro för små att förhindra flodvattnets uppstigande och att tillåta ordnad dränering.

### Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdiken i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner samt de hydrografiska faktorer, som inverka därå, så hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande infört som bilaga 6 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

## Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av 3 stycken ägovägstrummor enligt uppgjord ritning. För övrigt hänvisas till moment 6 i synemännens utlåtande bil. 6 till syneprotokollet.

## Odling.

Samtlig i företaget ingående mark är redan odlad.

## Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande Tabell

| | | Hela företaget lån- och anslagssökandes andel | |
|---|---|---|---|
| **Areal och ägoslag.** | | | |
| Vid undersökningen åker | har | 29 | 235 |
| Efter de föreslagna arbetenas utförande åker (förbättrad) | har | 29 | 235 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jordvärde** | | | |
| efter dikningen | kr. | 58668 | – |
| före " | " | 38491 | – |
| **Värdeförhöjning** | | | |
| genom dikningen | kr. | 20177 | – |
| **Kostnad** | | | |
| för dikningen | kr. | 9979 | 03 |

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen, äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, Bil. 2 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 4 till synprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil. C.

**Deltagningsskyldighet.**

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 6 till synprotokollet.

**Hinder mot företaget.**

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder emot företaget.

**Liknande företag i orten.**

Av liknande med statsmedel understödda dikningsföretag

företag må nämnas Arnås dikningsföretag samt Strövelotorp-Krassagårds dikningsföretag. De avhandlade har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B.b, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 6652:69 kronor och anslaget till 3326:34 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 6650 kronor samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3325 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbete-

nas utförande torde böra
anslås en tid av två år.

Kristianstad i mars 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor

A. Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
D Föreningshandling
E. Diariebevis
F Synehandlingar
G Ritningar i 4 blad.

# Tabell

Bil. 17.

| | Hela företagets lån- och anslagssökandes andel | | | |
|---|---|---|---|---|
| | areal | | värde | |
| | har | ar | kr. | öre |
| | 1 | | 2 | |
| I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres avdikningsområdet av | | | | |
| åker | 29 | 235 | 38491 | – |
| Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till | | | | |
| åker (förbättrad) | 29 | 235 | 58668 | – |

Kristianstad i mars 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

# Beskrivning och värderingsläng
# nedanstående lån- och anslagssökan

| Hemmans eller lägenhets | | | | |
|---|---|---|---|---|
| littera å specialkartan | mantal | nummer | namn | innehavare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 1 3/4 | | Spannarps säteri | Friherre Johan |
| B | 1 1/16 | | Spannarp | Algot Jönsson, |
| C | 3/16 | 5 | N. Varalöv | A. H. Julindge |
| D | 3/16 | 5 | " | Johannes Ljung |
| E | 1/8 | 5 | " | Karl Jönsson |

Bil. B a.

d över vattenskadad mark tillhörande
erna tillhöriga hemman

| | Areal åker | | Jordförbättringsvärde genom ardikningen | |
|---|---|---|---|---|
| | har | ar | kr. | öre |
| | 6 | | 7 | |
| Gyllenstjärna | 6 | 29,– | 4860 | – |
| Kjellsfält | 1 | 80,– | 1440 | – |
| | 4 | 82,– | 3532 | – |
| dahl | 7 | 87,5 | 5095 | – |
| | 8 | 45,– | 5250 | – |
| Summa | 29 | 23,5 | 20177 | – |

Kristianstad i mars 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

# Tabell utvisande lån- och ans
# samt lån- och anslagsbelopp.

| Hemmans eller lägenhets | | | | | Försäkrings värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| littera å synekartan | mantal | nummer | namn | innehavare | kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | 1 3/4 | | Spannarps säteri | Friherre Johan Gyllenstjerna | 4860 | . |
| B | 1/16 | | Spannarp | Algot Jönsson, Kjellsfält | 1470 | - |
| C | 3/16 | 5 | N. Varalöv | A. H. Julingdal | 3532 | . |
| D | 3/16 | 5 | " | Johannes Ljungdahl | 5095 | - |
| E | 1/8 | 5 | " | Karl Jönsson | 5250 | - |
| | | | | Summa | 20177 | . |

Bil. B b.

lagsökandenas andel i kostnaderna

| 70 % av förbättringens värde | | Deltagare i kostnaderna för | | | | | | | | Summa | | Anslag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Likvärdelningen | | | | laga syne-förrättningen | | Utstakandet | | | | | | | |
| | | I | | II | | | | | | | | | | | |
| kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| 3402 | - | ~~1299~~ | ~~44~~ | ~~1350~~ | ~~-~~ | 136 | 92 | 35 | 43 | ~~2821~~ | ~~76~~ | ~~940~~ | ~~59~~ | ~~1881~~ | ~~17~~ |
| 1008 | - | ~~622~~ | ~~01~~ | — | — | 40 | 58 | 10 | 50 | 673 | 09 | 224 | 36 | 448 | 73 |
| 2472 | 40 | ~~1524~~ | ~~95~~ | — | — | 99 | 46 | 25 | 74 | 1650 | 15 | 550 | 05 | 1100 | 10 |
| 3566 | 50 | ~~2199~~ | ~~98~~ | — | — | 143 | 51 | 37 | 14 | 2380 | 63 | 793 | 54 | 1587 | 09 |
| 3675 | - | ~~2267~~ | ~~25~~ | — | — | 147 | 88 | 38 | 27 | ~~2453~~ | ~~40~~ | ~~817~~ | ~~80~~ | ~~1635~~ | ~~60~~ |
| 14123 | 90 | 5700<br>~~7913~~ | -<br>~~60~~ | 950<br>~~1350~~ | " | 568 | 35 | 147 | 08 | 7365<br>~~9979~~ | 43<br>~~03~~ | 1841<br>~~3326~~ | 36<br>~~34~~ | 3524<br>~~6652~~ | 07<br>~~69~~ |

Kristianstad i mars 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

# Kostnadsförslag

Timpenning 70 öre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dikessträckan A-B (täckt ledning) | 1350 | - | | |
| " B-C (öppet dike) | 2845 | 80 | | |
| " C-D ( " ) | 4239 | 40 | | |
| B-~~D~~E ( " ) | 828 | 40 | 9263 | ~~60~~ 60 |
| Minskning omkring 30 % | | | 2613 | 60 |
| Synekostnad | 568 | 35 | 6.650 | - |
| Kostnad för lån och anslag | 147 | 08 | 715 | 43 |
| Summa kronor | — | | 7.365 <br> ~~9979~~ | 43 <br> ~~03~~ |

Kristianstad i mars 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.365 kronor 43 öre.
Stockholm den 23 februari 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i Spannarp-Norra Varalövs dikningsföretag av år 1922 överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Spannarp den 10 mars 1923.

Johan Gyllenstjerna J. Ljungdahl
A. H. Julinder Karl Jönsson
Algot Jönsson

Herrar Algot Jönssons och frih. Joh. Gyllenstjernas egenhändiga namnteckningar bevittna:
Hugo Olsson Ebba Persson

Herrar A. H. Julinders, Karl Jönssons och J. Ljungdahls namnteckningar bevittna:
Gustav E. Rieberg Edvin Jönsson

Bil. E.

Att såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diasinom, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 mars 1922 avslutad synförrättning angående ett företag, benämnt "Spannarp-Norra Varalövs dikningsföretag av år 1922" och avseende nygrävning av flodditen genom och från vattenskadade ägor till Spannarps och Kjellsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 februari 1923.

Ex officio
G. Lidbom

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 25 jan. 1924 fastställda arbetsplanen betygar

141.

L____2*0282

D.-No 8650
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 MAJ 1924

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1924 för "Spannarp-Norra Varalövs dikningsföretag av år 1922", avseende torrläggning av vattenskadad mark inom Spannarp och Kjellsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström ~~den~~ i mars 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtusenfemhundratjugo/5.520/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenåttahundrafyrtio/1.840/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 26 maj 1922 ordf., av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

166/24

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Spannarp den 28 mars 1924

Joh Gyllenstierna

Att Godsägaren Frih. Johan Gyllenstierna å Spannarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

G. A. Dahlström A. Glifberg

Adress: Spannarp. Adress: Spannarp.

*Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari 1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

*Stockholm den 23 maj 1924.*

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

19650

Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 22 MAJ 1924

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Spannings-N. Vanlöf dikningsföretag af 1922 den 26 Maj 1922.

§ 3.

Till arbetsstyrelse utsågos Karl Jönsson, A. H. Julinder samt undertecknad Gyllenstierna

N. Vanlöf som ofvan
Joh. Gyllenstierna

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsens för Spannings-N. Vanlöf dikningsföretag af 1922 sammanträde den 26 Maj 1922.

§ 1.

Till styrelsens ordförande utsågs undertecknad Joh. Gyllenstierna

N. Vanlöf som ofvan
Joh. Gyllenstierna.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägare i Spannings-N. Vanlöf dikningsföretag af 1922 den 10 Mars 1923.

§ 4.

Då Herr A. H. Julinder försålt sin egendom och afflyttat, begärde han sitt utträde ur styrelsen och till hans efterträdare utsågs Herr Hans Ljungdahl.

N. Vanlöf dag som ofvan
Joh. Gyllenstierna.

Rätt utdraget betygar:
Joh. Gyllenstierna.

166/24

D.-No 9651
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 MAJ 1924

# BEVIS

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Spannarp - Norra Varalövs dikningsföretag av år 1922, som avser torrläggning av vattenskadad mark inom Spannarp och Kjellsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 januari 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1840 kronor

lån av odlingslånefonden 5520 kronor

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 28 mars 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits, att detsamma är utfört till minst hälften samt i enlighet med det fastställda förslaget.

Kristianstad den 7 april 1924.

statens lantbruksingenjör.

Stämpel En krona.

166/24

**Godkänt den** 5 september 1924.

D.-No 13947
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 1 SEP. 1924

# B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Spannarp-Norra Varalövs dikningsföretag av år I922 som avser torrläggning av vattenskadad mark inom Spannarps och Kjellsfält i Ausås socken samt Norra Varalöv i Strövelstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 jan. I924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet I840 kronor.

lån av odlingslånefonden 5520 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 maj I924.

Fastställd arbetstid till den I september I926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 30 aug. I924.

statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL EN KRONA

Stämpel En krona