

Kopia

Förslag
till nygrävning av floddike
från vattenstadad mark till

Tomelilla

i Tryde socken

Stenby och Benestad

i Benestads socken, Kristianstads län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1922 av
Wennerström
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 augusti 1924 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkan det gjord påskrift.


Stockholm den 1 september 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Killettens med den av
Kungl. Maj:ts den 8 aug.
1924 fastställda anord-
ningar utföras

Wennerström




Förslag till dikesöga vid 8+90




Skala 1:50

Förslag till
intagningsbrunn





Förslag till stup vid punkt 8+20



Skala 1:50

Förslag till byvägstrumma




Längdskala 1:4000

Höjdoch sektionsskala 1:100

1:0283

A-261 Kristianstad län

L _____ 1*0283



Arbetskrift Protokoll, fört vid
synföreläsning enligt
vattenlagen avseende
försläggning av mark
till Hårby och Bärstad
i Bärstads socken samt
Tomelilla i Tyde socken
av Kristianstads län.

År 1922 den 10 maj inställde
sig under teckenad statens lanttek-
niskingenjör hos lantbrukaren Ola
Nilsson å nr 7 Hårby för att på
grund av Länsstyrelsens förord-
nande verkställa syn enligt
vattenlagen avseende förslägg-
ning av mark till Hårby och
Bärstad i Bärstads socken
samt Tomelilla i Tyde socken
av Kristianstads län. På grund
av personliga kallelser hade
till sammanträde infunnit sig
som sökande:

Ola Nilsson för $\frac{1}{6}$ mtp. nr 7 Hårby;
av övriga sakägare:

Por Nilsson för $\frac{3}{16}$ mtp. nr 9 Bärstad
och $\frac{2}{3}$ " " 9 Tomelilla;

Hans Göransson som arr. av Odensmarks gård,
Hägestads fideikommissos gener-
förvaltare P. H. Olsson
enligt förvisad fullmakt.

Ola Larsson för $\frac{1}{2}$ mtp. nr 7 Hårby;

Nils Persson som arrondator av
donationsjorden Hårbyängen
samt för $\frac{33}{2240}$ mtp. nr 10 Tomelilla

Nils Jakobson för $\frac{11}{516}$ utg. nr 10 Tomte-
målilla

Pär Nilsson för $\frac{668121}{17865120}$ utg. nr 10 Tomte-
målilla

Anders Olsson för $\frac{121}{1120}$ " " 10 "

Charles Nordqvist för $\frac{23}{280}$ " " 10 "

Arvid Jönsson för $\frac{737}{63840}$ " " 10 "

Accl. Peters för $\frac{143}{7980}$ utg. " 10 "

såsom konsistorieombud: Lasse Kon-
traktspresten E. Thulin utg. för-
ordnande, bif. 1.

såsom godsmän: Arvid Jönsson,
Elmhög, och Anders Petersson,
Tryde, vilka båda arlagt förskein-
var ed.

§ 1.

Det för undertecknad ut-
färdade förordnandet samt an-
sökan därav upplästes (bif. 2)

§ 2.

På därav framställd
fråga upplästes ej någon jämsam-
märkning med synsammän ej
heller visste sig dess stå i jävo-
förhållande till sakägare.

§ 3.

Förordnen begärde flodditens
nyttjande i sägängen mellan
Bensstads och Tryde socknar
till sådana dimensioner, att
hans därav berörande vattenstra-
dade mark kunde förläggas till
lagomligt djup för odling till åker
samt att alla, som hade nytta
av företaget skulle deltaga i

Fastnaderna enligt lag.

§ 4.

Ersättning begärdes för jord,
som åtginge till Likens utvidgande
och till jordnyttlag.

§ 5.

Det upplästes, att Likerings-
företaget beviljade en byrågäbbs samt
en ägarväggs för Nils Persson
å nr 10. Tomteilla.

§ 6.

Förrättningsmannen be-
gjorde, att styrelserna omedel-
bart efter sammankträdet komma
att vidtaga för ärendets vidare
handläggning nödiga myndighe-
tingar och värderingar samt att
nytt sammankträde komma
att hållas torsdagen den 23 inne-
varande maj månad kl. 11,30 fm.
på samma plats, till vilket sam-
manträde inga andra kallelser
än detta meddelande komma
att utgivas.

§ 7.

På intet vidare förkom,
upplästes dagens protokoll och
slöts sammankträdet.

Och och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Arvid Järnson Anders Svensson

År 1922 den 23 maj.

Denne dag sammankträdde
åter förnämnda synnämnen hos
Ola Nilsson i Skerby närvid
följande sakägare tillstådes kom
ins:

Charles Nordqvist, Torslilla,
Ola Nilsson, Skerby,
Nils Jakobsson, Torslilla,
Per Nilsson, Bärstad
Per Nilsson, Torslilla
Anders Olsson, "
Nils Persson, "

§ 8.

Förordningsmannen
framställde och förklarade det
upprättade skattningsförslaget
samt uppläste härdeförteckning
ägrbeskrivning och värderings-
längd, bif. 3, jordsättnings-
längd, bif. 4, kostnadsberäkning,
bif. 5, och kostnadsfördelnings-
längd, bif. 6.

§ 9.

Synnämnen avgåro
sitt så lydande utlåtande
(bif. 7).

§ 10.

Förordningsmannen
i vattenlagens 10 kap. § 2 i näm-
nda synnämnen Ola Nilsson
i nr. 7 Skerby att i förskriven
ordning utfärda kallelser till
sammankträde för styrelseval

och uppdrago åt Olof Nilsson
(ade. Skerby nr 7, Torslilla) att
mottaga och förvara till företaget
hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Räkning å förvärfnings-
kostnaderna bifogades protokoll
som bilagor 8a och 8b.

§ 12.

Då intet vidare förkom,
förklarades förvärfningen av-
slutad.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Stafens lantbrukningsjuror.

Håns Järsson Anders Svensson

Bif. 1.

Till Högvärddiga Området i
Lunds Stift.

Förordnad att verkställa
syn enligt vattenlagen på för-
läggning av vattenrekadad mark
till Skerby och Torslilla inom
Barnstads och Tryde socknar,
på jag nödsamt meddela, att

saken rör Stenbyången, enligt
nygift donationsjörd till pastor
i Tyde socken samt att sam-
manträdde med sakägarna hål-
les hos Ola Nilsson å nr 7 Sten-
by onsdagen den 10 maj 1922
kl. 10 f.m.

Kristianstad den 15 april 1922.

Lennart Holmström
Statens landtbrukningsjör

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.
G. Thulin eller vid förfall för
 honom, den han i sitt ställe
sätter, förordnas att såsom
konsistorieombud närvara
vid förnämnda förättning.
Lunds domkapitel den 26
april 1922.

Å domkapitlets vägnar:

G. Billing

Gösta Wetterlöf

Bif. 2.

Till
Kungl. Majts. Befallningska-
randa i Kristianstads län.

Värdsamt anhålles om för-

ordnande för en Statens lant-
bruksskolelärare att förvänta sådan
syn, som i gällande lag om dik-
ring och annan arbetares av-
vatten utföras, i ärendet
att åstadkomma förläggning
av ägre tillhörande understeck-
nads och den som möjligt
komma att sig förse om
företaget.

Den vattenutskadade marken
i präga så vitt en kan uppskatta
belägen inom Herby, Berstad
av Berstads socken, Torsilla
av Tryde socken av Ingelstads hä-
rad och Kristianstads län

Följande anses vara berörda
av företaget nämligen:

Nils Jakobson, Per Nilsson, Nils
Eriksson nr 10 Torsilla, Charles
Nordkvist, Hans Göransson nr Torsilla
Herbyängan, tillhörande Pastor i
Tryde, Tryde socken, Olof Nilsson
nr 7 Herby, Nils Persson, Berstadher,
Hans Göransson, Odensvartegård,
Berstads en

Fleråriga flera kommun anses
berörda kan först under för-
rättningen utövas.

Herby den 8 maj 1920
Olof Nilsson.

Resolution.

Jämliket 29 § i lagen den 20

juni 1879 om datering och an-
nan avledning av batten för-
ordnar försätyrslan statens
lantbrukssingensjöer Lunnart
Halmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan återuppte-
lag, därut lagar binder sig natten,
restställa den uti bilagda ansö-
kan påtecknade förrättningar; ska
både sökanden tillställa för-
rättningsmannen detta förord-
nande.

Kristianstads landskapsrätt den
3 december 1920.
Ivan Fr. Ragnar
Ivan Scholin

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Fryde</u> Tomtehill	9	17	2/3		Per Nilsson
				3	åker
				4	"
				5	"
				6	"
					<u>Summa</u>
Tomtehill	1	✓ B	1/48		Ola Andersson i Odemåsk
				7	åker
				8	byväg <u>ing</u>
					<u>Summa</u>
Tomtehill	10	✓ C	23/280		Charles Nordström
				9	åker
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	äng, mossgräver
				15	" "
				16	" "
				17	åker
					<u>Summa</u>
Tomtehill	10	✓ D	121/1120		Anders Olsson
				18	äng, mossgräver
				19	åker
				22	äng
				23	äggväg <u>ing</u>
					<u>Summa</u>
Tomtehill	10	✓ E	11/120		Harma Svensson i

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18,0							1200	216 -		2000	360 -		800	144 -	
	18,0							1400	252 -		2000	360 -		600	108 -	
	98,5							1000	985 -		2000	1970 -		1000	985 -	
	57,5							1000	375 -		2000	1150 -		1000	575 -	
	192,0								2028 -			3840 -			1812 -	
	92,0							1000	920 -		2000	1840 -		1000	920 -	
						01,6										
	92,0					01,6			920 -			1840 -			920 -	
	43,5							1000	435 -		2000	870 -		1000	435 -	
	52,5							800	420 -		2000	1050 -		1200	630 -	
	24,0							1080	25920		1800	432 -		720	17280	
	15,5							800	124 -		1600	248 -		800	124 -	
	08,2							1280	10496		1600	13120		320	2624	
		50,0						160	80 -		800	400 -		640	320 -	
		61,5						160	9840		800	492 -		640	39360	
		03,5						240	840		800	28 -		560	1960	
	60,0							900	540 -		1500	900 -		600	360 -	
	2037	115,0							206996			455120			248124	
		58,0						320	18560		800	464 -		480	27840	
	11,0							840	9240		1200	132 -		360	3960	
		32,5						600	195 -		1200	390 -		600	195 -	
						07,2										
	11,0	90,5				07,2			473 -			986 -			573 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tornelilla	10	F	$\frac{668121}{17865120}$		Barnstads
				20	åker
				21	äng, mossgräsar
					Summa
					Pär Nilsson
Tornelilla	10	G	$\frac{93}{2240}$	24	åker
				25	"
				26	"
				27	äng, betesmark
				28	åker
				29	"
				30a	"
					Summa
Tornelilla	10	G	$\frac{93}{2240}$		Nils Persson
Tornelilla	10	H	$\frac{737}{63840}$	30b	åker
					Summa
					Närs Jansson
Tornelilla	10	V. I	$\frac{143}{7980}$	31	åker
					Summa
					Axel Persson
Barnstads och Stenbyängar		K	Orntingjord	32	åker
					Summa
					Fryde Rydka, are. Nils Persson
Stenby	7	J L	$\frac{1}{6}$	33	åker
				34	"
					Summa
					Ola Nilsson
				35	åker
					överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29,5								480	141	60	1200	354		720	212	40
	41,5							240	99	60	800	332		560	232	40
29,5	41,5								241	20		686			444	80
110,0								800	880		1600	1760		800	880	
24,0								900	216		1500	360		600	144	
43,5								750	326	25	1500	652	50	750	326	25
	20,5							240	49	20	800	164		560	114	80
21,5								560	120	40	1400	301		840	180	60
70,0								1280	896		1600	1120		320	224	
21,5								960	206	40	1600	344		640	137	60
290,5	20,5								2694	25		4701	50		2007	25
51,0								1260	642	60	1800	918		540	275	40
51,0									642	60		918			275	40
42,8								750	321		1500	642		750	321	
42,8									321			642			321	
74,0								1120	828	80	1600	1184		480	355	20
74,0									828	80		1184			355	20
51,0								1120	571	20	1600	816		480	244	80
37,0								840	310	80	1400	518		560	207	20
88,0									882			1334			452	
11,5								1280	147	20	1600	184		320	368	0
11,5									147	20		184			368	0

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				36 37 38 39 40 41 42	översfört äng, mättgravar åker byväg imp. åker " " "
Stenby, Öde- marksgård		M			Samma Under Högstads fidei- kommis; Geva Vite
Bursstad	9	N	3/16	43 44 1 2	Piper, arr. H. Göransson åker margelgran imp. Samma Per Nilsson åker margelgran imp. Samma
Sjunde sm Lamellilla	9 ✓ 1 ✓ 10 10 ✓ 10 10	(A) B C (D) E F	4/3 1/48 23/280 12/120 11/120 668121 12865120		Samma andrag Per Nilsson Ola Andersson i Ödemåte Charles Nordqvist Anders Olsson Flamma Svensson i Bursstad Per Nilsson översföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11,5									14720		184				3680	
	37,0							400	148		800	296		400	148	
80,0								1200	960		2000	1600		800	640	
						02,8										
90,0								1200	1080		2000	1800		800	720	
110,0								1400	1540		2000	2200		600	660	
15,5								1400	217		2000	310		600	93	
28,5								1200	342		2000	570		800	228	
335,5	37,0					02,8			443420			6960			252380	
80,0								1400	1120		2000	1600		600	480	
						05,0										
80,0						05,0			1120			1600			480	
44,0								1400	616		2000	880		600	264	
						44,0										
44,0						44,0			616			880			264	
192,0									2028			3840			1812	
92,0						01,6			920			1840			920	
203,7	15,0								206996			455720			248124	
11,0	90,5					07,2			473			986			513	
29,5	41,5								24120			686			44480	
290,5	20,5								269425			470150			200725	
818,7	267,5					08,8			842641			1660470			817829	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
	10	(C)	33/2240		översjort Kilo Persson
	10	(H)	737/63840		Hans Jansson
✓	10	I	143/7980		Sven Persson
Burrstads socken		(K)	Donationsjord		Tryde Persson, are. Kilo Persson
Stenbyängar	✓	L	1/6		Ola Nilsson
Stenby	7	(M)			Högstads fideikommiss
Stenby Odemurskjöld		(N)	3/16		Per Nilsson
Burrstad	9				Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
818 ⁷ / ₁₀		267 ⁵ / ₁₀				088			842641		1660470			817829		
57 ⁰ / ₁₀									64260		918 -			- 27540		
428									- 321 -		642 -			- 321 -		
✓ 74 ⁰ / ₁₀									82880		1184 -			✓ 35320		
88 ⁰ / ₁₀									882 -		1334 -			- 452 -		
✓ 335 ⁵ / ₁₀		✓ 37 ⁰ / ₁₀				028			443420		6960 -			✓ 252580		
80 ⁰ / ₁₀						05 ⁰ / ₁₀			1120 -		1600 -			- 480 -		
44 ⁰ / ₁₀						44 ⁰ / ₁₀			616 -		880 -			- 264 -		
1534 ⁰ / ₁₀		3045				606			1727101		3012270			1285169		

Sturby den 23 maj 1922.
 Lennart Holmström
 Statens lantbrukarinspektor

Anders Larsson Nils Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karta	Hemmanstal	Ägofigur nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bif. 4.

Jordensättningslängd vid utgrävning av arlspolitiska från vattenrosta-
dast mark till Tomelilla i Tyde
socken och Stenby i Tomelilla socken,
Kristianstads län, uppmätt vid synför-
rättning enligt vattenlagen år 1922.

Tomelilla eller lägenhetens					Areal jord för ärens utvidgande	Pris per ar	Pris för byggnad utgående	
littera ö synkanten	nummer	antal	namn	ägare och innehavare			are	kr. ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikesträcker B-C.</u>								
A	9	2/3	Tomelilla	Per Nilsson	0,53	20.-	10	60
B	1	1/48	"	Ola Andersson	3,08	20.-	61	60
C	10	23/280	"	Charles Nordqvist	3,45	20.-	69	.
L	7	1/6	Stenby	Ola Nilsson	7,06	20.-	141	20
<u>Summa kronor</u>							282	40
<u>Dikesträcker C-D</u>								
F	10	668/121 19865/120	Tomelilla	Per Nilsson	1,53	16.-	24	48
G	10	33/ 2240	"	Nils Persson	2,23	16.-	35	68
	10	11/516	"	Nils Jakobsson	0,42	16.-	6	72
H	Donationsjord		Stenbyängen	Tyde kyrka				
				arr. Nils Persson	3,15	16.-	50	40
I	7	1/6	Stenby	Ola Nilsson	1,03	16.-	16	48
<u>Summa kronor</u>							133	76
Stenby den 23 maj 1922.								
Länns Högskoleinspektor								416 16
Statens landthekningsbyrå.								
Anders Persson				Hans Jönsson				

Bif. 5

Konstruktionsberäkning vid uppgrävning
av arluppsdike på våtmarkskadad mark
till Samhällen i Tyde socken samt Sten-
by och Berrestad i Berrestads socken,
Örnsköldsviks län, upprättad vid syn-
förvärtning enligt vattenlagen år 1912.

Längd	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Konstrukt		Summa konstrukt	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan H-B</u>								
0 2+90	290	Behattring för täckt led- ning, utrens bäggande och dikesjordens påfyllning tom	290	0,70	203	-	v	
0		9" tegelrör, jämnt frakt sty	1000	0,83	830	-	v	
		Intagningsburen av mark- sten enligt ritning			30	-		
2+90		Skurving tering dikesöga enligt ritning, grästen i ciment			25	-	1088	- v
		För oförutsedda fall, ar- betets tillägg m. m.						
		Tillägges ca 10%					112	-
		Summa korrur					1200	-
<u>Dikessträckan B-C</u>								
2+90-8+20	530	Behattring av lera och grus betm	1100	1,20	1320	-	v	
		" " skiffer "	320	5,-	1600	-	2920	- v
		Byrågstenarna av sten översöras					2920	- v

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfäst					2920	- v
		enligt ritning						
		Schaktning bitröer di-						
		kessaktören m ³	5	4.-	20			- v
		Front, sidnummer och däck m ³	155	20	310			- v
		Päsk av järnvär på sten-						
		gulare l.m	20	4.-	80			- v
		Skjävning av vägbanan m.m.			40		430	- v
8+20		Stups enligt ritning:						
		Bitongmur (1.5.6) m ³	2,8	40	112			- v
		Stensättning m ²	6	3.-	18		130	- v
		För oförutsedda fall, ar-						
		bets tillägg m.m. till-						
		ägges 10%					350	-
		Summa arbetskostnad					3850	- v
		Jordersättning enligt						
		synnämmande utlåtande					28240	-
		Summa					413240	-
								v
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
8+20-11+65	345	Schaktning av mylla, sand						
		och grus m ³	650	1.-	650			- v
		" av skiffer	430	5.-	650		1300	- v
		För oförutsedda fall, ar-						
		bets tillägg m.m. tillägges 10%					130	-
		Summa arbetskostnad					1430	- v
		Jordersättning enligt						
		synnämmande utlå-						
		tande					13376	-
		Summa					156376	- v
								v
		<u>Larmrandrag</u>						
290		Dikessträckan H-B					1200	- v
		överförs					1200	-
								v

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290		översfört					1200	-
530		Ditterssträcker B-C	1425				4132	40
345		" C-D	780				1563	76
875		<u>Summa</u>	<u>2205</u>				<u>6896</u>	<u>16</u>

Skrivby den 23 maj 1922.
 Leonard Holmström
 Stators lantbrukningsjör

Kastnadsfördelningsskärta vid
niggärning av arluppodike från vatten-
skadad mark till Tomelilla i Tyde
socken och Skerby och Bonestad i Be-
restads socken, Kristianstads län, npp-
rättad vid synförretning enligt
vattenlagen år 1922.

Skärta eller lögskärta					Fördelningsskärta gäddfiskens individer	Fördelningsskärta värde		Fördelningsskärta %	Parastad kastnad	
littera skärta	nummer	antal	namn	ägare och innehavare		nr.	in		nr.	in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fördelning I, Littera skärta H-B.										
A	9	2/3	Tomelilla	Per Nilsson	3,4	252	19,13	229	56	
L	7	1/6	Skerby	Ola Nilsson	4,42	321	24,37	292	44	
M			" Öde - Flögstad fjädr- marksgård kommiss		4,3	480	36,45	437	40	
N	9	3/6	Bonestad	Per Nilsson	1	264	20,05	240	60	
				Summa		1317	100	1200		
Fördelning II, Littera skärta B-C.										
A	9	2/3	Tomelilla	Per Nilsson	5,6	1560	28,03	1158	31	
B	1	1/48	"	Ola Andersson i Ödemark	7	920	16,53	683	09	
C	10	23/280	"	Charles Nordqvist	9,10	1065	19,14	790	94	
L	7	1/6	Skerby	Ola Nilsson	37,39	4020	36,30	1500	06	
				Summa		5565	100	4132	40	
Fördelning III, Littera skärta C-D.										
C	10	23/280	Tomelilla	Charles Nordqvist	11-17	1416	23,73	371	08	
				överföres		1416	23,73	371	08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört	--	1416	24	23.73	371	08
D	10	12/1120	Tomalilla	Anders Olsson	alla 513 -	(8.59)			134	33
E	10	11/1120	"	Hanna Svensson						
				i Burestad	"	444	80	7.45	116	50
F	10	668124 17865120	"	Per Nilsson	"	2007	25	(33.62)	525	73
G	10	33/ 2240	"	Nils Persson	"	275	40	4.61	72	09
H	10	737/ 63840	"	Ståns Jönsson	"	321	-	5.38	84	13
I	10	143/ 7980	"	Arvid Svensson	"	355	20	5.95	93	04
K	Domtillsjord Stenbyängan			Tredje kyrka, arr. Nils Persson	"	452	-	7.57	118	38
L	7	1/6	Stenby	Ola Nilsson	3536	184	80	3.10	48	48
				Summa	=	5969	69	100.	1563	76

Fördelning av förvärfningskostnader.

Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela förstaget gemensamma kostnader.)

F	9	2/3	Tomalilla	Per Nilsson	1812	(14.10)			63	63
B	1	1/48	"	Ola Andersson						
				i Odensmark		920	-	7.16	32	31
C	10	23/ 280	"	Charles Nordqvist		2481	24	19.30	27	09
D	10	12/1120	"	Anders Olsson	513 -	(4.00)			18	05
E	10	11/1120	"	Hanna Svensson						
				i Burestad		444	80	3.46	15	61
F	10	668124 17865120	"	Per Nilsson		2007	25	(15.62)	70	48
G	10	33/ 2240	"	Nils Persson		275	40	(2.14)	9	66
H	10	737/ 63840	"	Ståns Jönsson		321	-	(2.50)	11	28
I	10	143/ 7980	"	Arvid Svensson		355	20	2.76	12	46
K	Domtillsjord Stenbyängan			Tredje kyrka, arr. Nils Persson		452	-	(3.52)	15	88
L	7	1/6	Stenby	Ola Nilsson	2525	80	19.66		28	71
M			" Öde marksgård	Högestad fidei överföres	--	12107	69	94.22	425	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Överfört		12107 69	94 22	425 16		
				Kommisso		480 -	373	16 83		
N 9	3/16	Berustad	Per Nilsson			264 -	205	9 25		
				Summa		12851 69	100 -	451 24		

Storby den 23 maj 1922.

Lennart Holmström

Statens landbruksskolor

Anders Larsson Ståns Jönsson

Bif. 7

Utblåtande

angivet vid synförrättning enligt vattendagen avseende utgrävning av avloppsdike från vatten-skadad mark till Forsbilla i Nyda socken samt Skerby och Binnestad i Binnestads socken, Kristinestads län.

1: Företaget avser utgrävning av avloppsdike från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till diken. Mot företagets utförande på sätt i detta utblåtande närmare angives finnes enligt synmännens förmenande ej något böga hinder.

2: Likande till företaget är Ola Nilsson för 1/6 utf. nr 7 Skerby.

Företagets utsträckning är bevisad av i synprotokollens § 3 antecknade ytbeaktanden samt förfärliga påhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som på hithörande planskarta markeras med röda linjer och bokstäverna H-B-C-D.

3: Den vatten-skadade mark, som av företaget tillskyras bäddad, är omfattad på hithörande planskarta. Dess betalnings-skyldig till företaget avser all mark, vars förläggning till 1,2 meters djup är beroende av diken och som genom denna

minner möjlighet till förbättrad fruktläggning d. v. s. all mark, belägen under en krusa, använd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behörig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikensögar, samt för fall åt sidorna mot likt vätenat vilket fall beträffas lika med markytans, dock ej överstigande 15. 1000.

4^e Den i försliggande fall uppkommande vattnaden består i höjning av jordens abstringsförmåga.

Enär jordägarens deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synnerligen varit så att varje ägarefigur ett värde, som i krusa uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Fid denna värdering har härigen tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som till samt till

dess belägenhet men ej till
jordens mer eller mindre
goda beskärning och därav
nyskannande större
eller mindre växtkraft.

Jordens värde före för-
retagets utförande anses sy-
nnämnen vara i det stora
hela en produkt av dess värde
i fullt torrlagt skick och den
större eller mindre grad av
försurning, jorden lider
av. Jord, som ligger i jämn
höjd med eller under den
försurnande vattennytan, har
grad 0,0; anses sålunda för
närvarande sakna värde;
jord, som ligger i jämn
höjd med eller högre än
kurvan för den vattenakada
de marken, har grad 1,0; d.v.s.
dess värde före och efter för-
retagets utförande sam-
manfalla.

Höjdskillnaden mellan
den försurnande vat-
tennytan och banan delas
i tio höjdgrader med sin-
nemellan lika höjdskillnad.
Varje ågafigurernas höjd-
läge motsvaras alltså av
en viss försurningsgrad.
Dessa är uträknad för
varje figur medelhöjd.

Gemensam redutaktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurernas svarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvaras den genom förslaget utförande uppgörelsehand förbättringen. Denna är uträknad för varje ägoblott och återfinnas i värderingslängdens nummer 15 och 16.

5^e För att den beräknade jordförbättringen skall kunna utnås måste dikeeringsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till frammanvande vattenmängd, markens betningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

På grund av yttrande av området för Högestads fideikommiss samt med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma styrelserna, att dikeoträskan H-B skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rödinsersionen hava

synnerligen utgått från
en avrinning vid flod av 1 se-
kundliter för hektar samt
hava genom direkta under-
sökningar konstaterat att
nederbördsområdet i punktet
A ej överstiger 35 hektar.

Nederbördsområdet för
öppna diket B-C-D är ej så
stort, att det inverkar skande
på de dimensioner, som av
praktiska hänsyn ansetts nö-
diga nämligen en botten-
bredd av 0,3 meter, en sido-
lutning av 1:1,25 samt ett
för markens fästläggning
nödigt djup, som värmare
framgår av profilritningar-
na. För undvikande av onö-
dig grävning har vid punktet
8+26 anordnats ett stup på
76 för enligt utprästad rit-
ning. För övrigt hänvisas
till plan-, profil- och sektions-
ritningarna samt till kost-
nadsberäkningen.

6. Företaget medför
byggandet av en mur
för byväg. Till denna är
förslagsritning utprästad.
Muren skall byggas
på dikeningsstaplarnas be-
kastad men underhållas
av den eller de personer,

som innehåva denna skyldighet beträffande den befästiga temman

Det har anmärkts, att Nils Persson i nr 10 Journalilla behöfde ägobes för att komma till Stenbyängan. Då detta behov föreligger av den orsak, att Persson för innehåva Stenbyängan på arrende och sålunda är tillfälligt, anse sig synnerligen i denna ålägg- ga öfrige sakägare deltagnings- skyldighet i kostnaderna för denna bro, som alltså må uppföras på Perssons egen risk och kostnad.

7: Ersättning för jord- som åtgår till likes utvid- gande, skall utgå med de summor och till de personer, som äro införda i tillhörande jordersättningsbörda. I denna ersättning ingår ersättning för likelsen till en meters bredd å ömse sidor om di- ket, vilken likelsen må av jordägaren betras, dock utan rättighet för denne att begära ersättning för den skada, som kan uppkomma å närande gräda vid åtgärden för likets framtida underhåll eller av den därvid uppkastade

Litessjorden. Ersättning för mark, som vid öppett litess nygrävning åtgår för de nyupkastade litessvallarna skall vid anfordran av jordägaren utgå efter ett pris av 20 kronor per are åker, som åtgår till nyplagsplats, och skall arealen bestämmas av tvåmänn av företagets styrelse tillkallade jämviga män.

Anfordran om jorderättning för vallar skall ske skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då genom avstyrringsintygs nypläsande å allmänt sammankommande med saksägare arbetet förklarats avslutat och godkänt. Det skall här antecknas, att litessingeskylldiga ej bliva ägare till den sålunda lösta marken, utan må jordägaren tillgodogöra sig jordområdet genom vallarnas utgrävande.

För öfrigt skola inga ersättningar utgå.

8: Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synmännan att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap 7 §§ 23-27. Synmännan hava därför nypläs-

lat företaget i tre likesträckor
A-B, B-C och C-D.

Följande kombinationer
kunna tänkas.

Dikesträcka	Förbättrings- värde	Fastnad	Fastnad per förbättrings- penning
1) C-D	5969 69	1563 76	26
2) C-D + B-C	11534 69	5696 16	49
3) A-B + B-C + C-D	12851 69	6896 16	53
4) B-C	5565 -	4132 40	74
5) A-B-C	6882 -	5332 40	77
6) A-B	1317 -	1200 -	91

Av denna utredning
framgår tydligt att den mark,
som avrättas direkt genom
sträcka C-D ej har intressen av
att indraga ansvar för liggande
mark i betalningsskyldigheten
utan bör utgöra egen avdelning.
Samma är förhållandet beträffan-
de sträckan B-C, som utjä-
res billigare utan samman-
koppling. Detta förhållande
överensstämmer med de na-
turliga fallförhållandena, när
fallbotten vid B och C äro så
stora, att respektive dikesträcka
är föga beroende av varandra.
Syrörännen bestämma
därför, att samfälligheten skall

indelas i tre andelningar, av vilka

andelning I omfattar dikoststräcken A-B
" II " " " B C
och " III " " " C D

Alla för hela företaget gemensamma kostnader såsom förädlingskostnad m m skola fördelas med de förbättringsvärden till grund, som för varje jordägare finnes angivna i värderingslängden.

I kostnadsfördelingslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och en deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9. Företagets benämning skall vara "Stenby - Tomelilla Litningsföretag av år 1922"

Desse angelägenheter skola handhåvas av en styrelse, som väljes på allmänt sammankäde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64

Styrelsens åligganden äro:

att jämföra föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 62 anmä-

la styrelsen hos Länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt behörigst person på förmånligaste sätt;

att själv och genom fullmaktande av sakkenning person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöriga utredningar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom bingsänd kallelser lista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap 6 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammankäde för gemensamma angelägenheters lyftande;

att ombesörja likernas vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tages skada, samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10: Beträffande arbetets
utförande stadga styrråden:

att innan det påbörjas, skall
1) denna förrättning hava vunnit laga kraft;

2) lärostyrelsen hava jämlikt
föreskrifterna i vattenlagens
kap. 7:62 underrättats om sty-
relseval;

3) till lärostyrelsen hava in-
sänds i vattenlagens 11 kap. 95 §
stadgad avgift för vattenlän-
stol, vilken avgift styrråden
jämlikt föreskrifterna i
äberopade lag bestämma till
förl. / 12 / betalar 85 öre;

att arbetet skall vara beaktat
till slut innan tre år efter
det förrättningen vunnit
laga kraft.

att arbetet skall anses lagli-
gen avslutat, då godkännande
avgifningsbevis lämnats av
statens lantbrukingenjör
eller den han i sitt ställe
sätter och detta bevis blivit
i gemensamt samman-
träde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i
full överensstämmelse med
det upprättade förslaget dock
att om hän och avslag av

statsmedel sökes, de ändringar
i förslaget skola vidtagas, som
i sammanhang därmed kunna
förskrivas;

att den nyupkastade dikejorden
vid öppet dike ej må
läggas närmare dikekanterna
än 1,0 meter eller med brantare
lutning mot marken än
1:1 samt att jordvallarna skola
genomgrävas för ytvattens fram-
släppande, där detta har bevä-
genhet att samlas för att
rinna ut i öppna diket eller
öppna diken tillstötta;

att den för täckt ledning
nyupkastade dikejorden skall
återfyllas på rören drök först
sedan dessas läge kontrollerats
av statens lantbrukingenjör
eller dessas assistent;

att stenar av mer än manshö-
das storlek ej må läggas i di-
kevallarna, så att dessas ut-
spridande med mulstupa
försvaras eller fara för rörens
krossande vid rördikes igen-
fyllande nyrostär;

att där öppet dike är förlagt i
rågång, denna och diket i mitten
linje skola sammanfalla;

att den, som åtagit sig arbetet,
ej må skälla skriftligt, förän
arbetet i sin helhet godkänts

av statens lantbruksskolor
eller den han i sitt ställe
sätter.

11^e Bänning av liken
och brennar skall ske årligen
och så ofta behovet det påkal-
lar. Brennstocken skola hål-
las låsta. Idoppling direkt
till värsträng förbjöds.

12^e Krostnaderna för denna
synförrättning skola vid
förrättningens avslutande av
sökanden förskjutas och
gäldas av samtliga sakägare
på sätt i detta utlåtande för-
skrivs, om företaget kommer
till utförande.

13^e Är någon missnöjd
med åtgärd eller beslut un-
der denna synförrättning
eller med detta synvär-
dens utlåtande, ingiva inom
sex-tio dagar från den dag
förrättningen förklarats av-
slutad, sina till Söderbygdens
rättsdomstol i Stockholm
ställda besvär. I besvären ska-
la fullständigt upptäckas klagan-
dens alla påståenden och stä-
len därpå och skola vid besvä-
ren fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsöskandet. Be-
svären skola ingifvas

i Träpampeln

Storby den 23 maj 1922

Lennart Holmström

Stadens handhållningsjuror

Anders Larsson Hans Jönsson



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Forsläggning*
av mark till smulilla i Tyde socken samt Bureby
och Burestad i Burestads socken, Kristianstads län.
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50			8	50
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5	3,00	15			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m. i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		15340 har åker, medelareal 0,47	15340	0,78	11	96		
		ägofigurer	32	0,24	7	68		
		3045 har äng och odlingsmark, medelareal 0,38	3045	0,58	1	76		
		ägofigurer	8	0,18	1	44		
		har annan mark, medelareal						
		ägofigurer						
		0606 har impediment och höglänt mark medelareal 0,12 har	0606	0,78	4	7		
		ägofigurer	5	0,05	2	5		
		S:a 18.99 /har	S:a 45 st.					
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark raklinje						
		krokinje						
		Överföres			38	56	8	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			38 56	8 50
		d) 1:sta regalarket			4	—
		övriga regalark st.		1,00		42 56
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7,9 punkter pr har har	18385	0,66	12 13	
		avvägda punkter st.	145	0,02	2 90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	5	2,50	12 50	
		i annan mark "		5,00		39 53
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		45 ägofigurer, medelareal 0,42 har st.	45	0,05	2 25	
		Händeförteckning § 16 har	18991	0,10	1 89	4 14
		Ägobeskrivning, § 14, sid 3		0,75		2 25
		ägofigurer st.	45	0,03		1 35
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4	—
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värde per st.	40	0,06	2 40	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	40	0,12	4 80	12 70
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	1165	7,00	8 15	
		b) antal blad st.	1	3,00	3	11 15
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2	—
		tillägg km. ²		0,02		2
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " " " "				
		" " " " "				
		Överföres			3 50	124 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3 50	124 18
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.	6,00	6-		
	2) " " över "	"	10,00			9 50
	Tvårsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp.....	st.	0,15			
	" utvidgning av befintligt avlopp ..	"	H 0,25			1 -
	tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m² för..	st.				
	" "	"				
	" "	"				
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	29 0,03		87	1 87
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				- 8 -	
	tillägg för övriga sidor	st.	2,00			
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.	2,50			
	därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m² sektion på	"				
	 m² sektion på	"				
	 m² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	1165 4,00		4 66	
	därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	m² sektion på	km.				
	m² sektion på	"				
	m² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				689	11 53
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.	3,00			
	2) ritarbetet	"	3,00			
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.	8,00			
	2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd "	"				
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.	/ 5,00		5 -	
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"	/ 3,00		3 -	
	<i>Detaljritningar</i>				13 -	21 -
	Överføres					169 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				169 10
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	145	0,01		145
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	12	3,00		36
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1922		varje ersättningsbelopp st.	10	0,25	250	4
maj	10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12
"	23	Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
"	19	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1	12,00		12
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				234 55
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>Reklamskostnader</i>				13
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				71 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				41
		Summa kronor				130 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				234 55
		Övriga förrättningskostnader				130 50
		Summa kronor				365 05
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till <i>Ingelstorp & Järnared</i> häradsrätt.				86 19
		<i>Stenby</i> den 23 maj 1922				451 24
		<i>Samuel Johansson</i> Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 234 55 kvitteras:				
		<i>Stenby</i> den 23 maj 1922				
		<i>Samuel Johansson</i> Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1912 avseende förläggning av mark till smulilla i byde socken samt Starby och Berrestad i Berrestads socken, Kristianstads län.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st. 1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,42 har, ägofigurer, ...	st. 45	0,07	3	15		
	har 18991	0,14	2	65		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	45		
3) insättning av höjdlägestal	st. 145	0,02	2	90		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 29	0,05	1	45	22	10
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	” 1,165	6,00	6	99		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	30		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			27	30	35	39
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och brorritningar	”	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid. 38	0,75			28	50
Summa kronor					86	19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till

Fogelstad a Järrestads häradsrätt.
Starby den 23 maj 1922
Herman Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 86:19 kvitteras:
H. H. Holmström den 23 maj 1922
Herman Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Ford -

stünde vorwurf an myerprot
Lese med bilag 1-86 vid mms
Samarstämning


L 1-0283



Göteborgs Kungl. Maj: ts beslut den 8 augusti
1924 fastslått till tillstånd vid arbetets
utförande med det tillägg att den föreslagna
inlaggningsbrunnen skall göras med botten
av sten på minst 0.5 meters djup under av-
loppsröret.

Bockholm den 1 september 1924
På Kungl. Sanitetskommissionens vägnar.
Olof Fredholm

Översiktskarta



Skala 1:100000

Notkrift

Sedan delägare
i det dikningsföretag
som avser bortläggning
av mark till Torne-
hälla i Fryde socken
samt Skiby och Borne-
stad i Bjuvstads socken
Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka
län och länslag av
allmänna medel
till företagets utföran-
de får jag härmed
därom afgiva följande
av riksdagens och
förelag åtföljda

Belägenhet

Företagets ändamål

Företaget avser bortläggning
av odlad jord och odlingssmark

Belägenhet

Avdikningsområdet är be-
läget omkring tre kilometer väs-
t om Tornehälla järnvägsstation
och utmärkes i karta och
riktkarta med ^{lila} färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av
synföreläggning enligt vatten-
lagen verkställd av synskickad
på förordnande av länsskyddsm.
Mot synföreläggningen, som slöts
den 23 maj 1922 har missnöje
ej anmälts, varom bevis bifogas

della betänkande. Efterföljande
utredning grundar sig på de
vid denna synföreläggning verk-
ställda undersökningarna och
uppräktade handlingarna, vilka
rägräslas.

Rän och arslagsökande.

I förslag, dagtecknad
den 8 augusti 1922, hava delägare
översenskommit att gemensamt
hos Kungl Maj:t göra underdårig
ansökan om största möjliga lån
och arslag av allmänna medel
till företagets utförande (bil. D).
Auditöringsrådets beaktande

Auditöringsrådet sam-
fattar i sin helhet

åker	15.340 ha
äng m. m.	3.045 "

Samman 18.385 "

förslaget består av br-
och bromsella på moränbän-
och grus.

Valvandrags

Området avvaltras av ett
öppet dike, som har för små
dimensioner för att att mar-
ken skall kunna ^{rationellt} förläggas.
Valvandrings

Förslaget innebär nygräv-
ning av avloppsdikey i den ut-
skärning, som plan. och pro-
fileringar utvisa. Vad beträffar
dimensioner och de hydrografiska

fakturen, som invertek därå, så
hänvisas till mom. 5 i synner-
hets utfärande, infört som bi-
laga 7 till bifogade avskrift av
synprotokollet.

Bröbyggnader.

Företaget utför byggan-
det av en kornmur för kyrkväg till
vilken förslagsritning är upprä-
lad.

Odling.

I företaget ingående moss-
gravar äro ofärdiga och mura
lämpade att bibehållas såsom
äro, varför någon odling ej bör
företas.

Jordförbättring och kosbrad.

Den genom företaget ut-
förande uppkommande jordför-
bättringen samt kosbraden för
arbetet framgår av följande
tabell

		Hela fö- re- taget	Län och anslags- säkandes andel
<u>Areal och ågorlag</u>			
Vid undersökningen			
åker	har	15 340	7 347
äng m. m.	"	3 045	1 935
Summa		18 385	9 282
Efter de föreslagna ar- betenas utförande			

åker (förväktrad) har	15	340	7	347
äng m.m. (") " "	3	045	1	935
<u>Summa</u>	18	385	9	282
<u>Jordvärde</u>				
Efter dikningen kr.	30	227	40	15221 20
Före " "	17	271	01	8494 16
<u>Värdeförhöjning</u>				
Gjorden dikningen kr.	12	851	69	6727 04
<u>Kostrad</u>				
För dikningen	7	490	19	4274 60

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro härskade ut synhandlingarnas värderingslängd bil. 3 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synhandlingarnas kostnadsberäkning bil. 5 till synprotokollet samt i sammandrag i till detta beträffande fogade kostnadsförslag bil. C.

Deltagningskyldighet

Detna är reglerad genom bestämmelserna vid synförordningen, se synnämndens utlåtande bil. 7 till synprotokollet.

Skinder mot företaget

Enär synförordningen ommit laga kraft finnes från utskild sida ej något hinder mot företaget.

Riknande förelag i osten

Närkast belägna med

statemedel understödda liknan-
de företag är det som avser dik-
ning inom Tomelilla by i Fryde
socken. Herby by i Benktads
socken. Kistbuktads län samt
Ramsåsa i Ramsåsa socken. Mal-
möhus län, till vilket företag
det nu behandlade sovr ej
föret varit föremål för offentlig
myndighets prövning, utgör en
direkt förskrämming luppst
Beskrivning av län och anslag.

I särskild tabell bilb B6
har utredning verkställts angä-
ende storleken av det län ut
odlingstjänstfonden och det an-
slag för allmänna avdiknings-
anslaget som förfallningsenligt
torde kunna påräknas och
framgår därav att länets kan
uppgå till 2849.43 kronor samt
anslaget till 1424.84 kronor
Siltkyrkan.

Samvisande till förestående
utredning siltkyrkan jag att
till utförande av detta företag
beviljas län ut odlingstjänstfor-
den med 2850 kronor samt an-
slag för allmänna avdiknings-
anslaget med 1425 kronor.
Utförande.

Vid arbetets utförande
skall iakttagas vad vi synvian-
rens laga kraftfulla utlåtande

de bestämmas.
Arbetsblad

Till avdikningsarbetarna
utförande borde böpa anlås en
tid av ett år

Kristianstad i nov. 1922
Lennart Bohmström
Ståns lantbruksskoleingenjör

Bilagor

A Tabell

Ba "

B6 "

C kostnadsförslag

D försämringshandling

E diarietext

F synhandlingar i ett band

G ritningar i ett blad

Tabell

Bil. A

	Hela förelaget				Län och an- slagsrökens del andel			
	areal		värde		areal		värde	
	ha	st	kr.	öre	ha	st	kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersök- ningens befintliga till- stånd utgöres skatte- mättnadsområdet av:								
åker	15	340			7	347		
äng m. m.	3	045			1	935		
<u>Summa</u>	18	385	1/2	1/10	9	282	84	9416
Enom de föreslag- na arbetsrens utförda- de beräknas samma område kunna för- ändras till								
åker (förbättrad	15	340			7	347		
äng m. m. (")	3	045			1	935		
<u>Summa</u>	18	385	30	122 1/2	9	282	15	22120
Kristianstad i nov. 1922								
Arnulf Holmström								
Stapens larkbrukssingel								

Beskrifning och värderingslängd över
stående läns och anlagsrådens till-

Herrmans eller

hillsa 2 py- maktars	manal	nummer	namn	num -
1	2	3	4	
B	1/48	1	Tornelilla	Ola Andersson i Odensmark
C	23/280	10	"	Charles B. Nordqvist
E	11/120	10	"	Hanna Petersson i Borne
I	143/4980	10	"	Asel Rines
L	1/6	7	Storby	Ola Nilsson

vattenståndad mark tillhörande nedan-
höriga hemman

Lägenhets		Areal						Fodder- bällings- vardo	
havare		åker		äng m m.		summa		genom dik- ningen	
		kar	ar	kar	ar	kar	ar	kr.	ö.
5		6		7		8		9	
		0	920			0	920	920	-
		2	03 1/2	1	150	3	18 1/2	2481	24
		0	295	0	415	0	710	444	80
		0	740			0	740	355	20
		3	355	0	340	3	695	2525	80
Summa		7	34 1/2	1	935	9	282	6727	04

Kristianstad i nov. 1922
Lennart Holmström
Stads landbruksingenjör

Tabell utvisande läne- och anslagsö-
läne och anslagsbelopp.

Kommuns eller lägmålets

heltäckande markar	marktal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
B	1/48	1	Tornhälla	Ola Anderson i Odummark
C	23/280	10	"	Charles Nordqvist
E	1/1120	10	"	Hanna Tornstam i Benestad
I	143/4980	10	"	Åxel Peters
L	1/6	7	Thörby	Ola Nilsson
				<u>Summa</u>

Kostnadsförslag

Finnysemming 80 öre

Dikeutlägg A-B

1200 -

B-C

4132 40

C-D

1563 76 6896 16

Lynskostnad

451 24

Kostnad för län och anslag

142 79 594 03

Sammanlagt kronor

7490 19

Skattas med omkring 10 %

630 -

Kigshornstad i nov. 1922

6860 19

genomförd Höbäckens

Stads landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelagt beräknats till 6860 kronor 19 öre
varav i påkändens andel 3922 kronor 75 öre

Höbäck den 1 september 1924

På Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredrikson.

Bil. II.

Undertecknade delägare
i Tenby - Tomelilla diknings-
företag av år 1922 överenskomma
allt gemensamt hos Kgl. Maj: t
göra underdårig ansökan om
skänka möjliga lån och anslag
av allmänna medel till företa-
gets utförande och uppdraga vi
åt styrelsen vid förande allt un-
der teckna alla här för utförande
handlingar och kontrakt
samt åt styrelsen att utvärdera
och mot redovisningskyldig-
het handhava oss beviljade
statuzedel.

Tenby den 8 augusti 1922
Hanna Petersson Tomelilla N: 10 1/20 mill
med hand i papper

Charles B. Nordqvist Tomelilla N: 1 23/280 mill
Sven Peters Tomelilla N: 10 143-7980 mill
Ola Andersson Tomelilla N: 1, 48 mill
Ola Nilsson N: 7 Tenby 1/6 mill
Beviljare.

Herman Holmström

Bil. I.

Allt såvitt framgår av här-
städes fört vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid an-
förs över en synförräklning, an-
gående företag, benämnt "Ten-
by - Tomelilla dikningsföretag
av år 1922" och avseende my-

gränning av avloppsdike från
vattenstånd i inläte till Com-
tilla i Tryde socken samt Skuby
och Burskud i Burskuds socken,
Kristianstads län, vilken förrätt-
ning enligt uppgift avslutats den
23 maj 1922, delvårdes härmed
hitt bevis utdelat Hockholm
i Pödsbygdens valkretsens
kavali den 13 oktober 1922

Ex officio
G. Lidbom

Förstämman avseende
Kommunens Fiskerier den
av 10 aug. 1924. Hitt den 8 aug
1924 förstämman avseende
Kommunens.

Stuart Comtilla

142

L 1-0283

19042

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 3 DEC. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 8 augusti 1924 för
" Stenby - Tomelilla dikningsföretag av år 1922" inom Benestads
och Tryde socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 november 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tvåtusenniohundrafyrtio (2.940)

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
niohundraåttio (980) kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den 8 aug. 1922
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelsens förtroendemän för företaget
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag mig och för-
bind mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

220/24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tomteå den 10 Dec. 1924

Ola Nilsson
N:o 7 Länby, Tomteå

Att Lantbrukarna Ola Nilsson :
Stråby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Hilding Strand. Johanna Olsson
Adress: N:o 7 Länby Adress: N:o 7 Länby

Med stöd av Kungl. brevet den 8 augusti
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 december 1924.

Erik Mularby

Erik Mularby

Utdrag av protokoll fört vid
sammanträdet med nämnden
i Långby och Tommeå Länings-
församling, på val av styrelse den
8 augusti 1932.

§ 1.

Följande utvaldes i förtägnisvaldes:
Og. Kressan N:o 7 Långby (sökbare)
Charles B. Nordkvist N:o 1 Tommeå
Karl Petersen N:o 10 Tommeå

Långby den 8 augusti 1932

På utdraget intygas: Ben Kressan
N:o 7 Långby Tommeå

Handwritten notes in cursive script, appearing to be a list or series of entries. The text is written on lined paper and includes various words and phrases, some of which are difficult to decipher due to the cursive style. The notes are organized into several distinct groups or paragraphs, separated by spaces or lines. The handwriting is fluid and characteristic of the late 19th or early 20th century.

220/24

9. 972

19043

Antagen till

St. Lantbruksstyrelsen

den 3 DEC. 1924

Godkänt den

9/12

1925

B E V I S

öfver verkställd avsyning af vattenavlednings- och avdiknings-
arbete angående Stenby-Tomelillas dikningsföretag af år 1922
inom Benestads och Tryde socknar i Kristianstads län.
Planen fastställd den 8 aug. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 980 kronor
lån af odlingslånefonden 2940 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat af sökandena den
10 nov. 1924.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd avsyning af ovan angivna arbete har
detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutli-
gen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet
förordas till godkännande.

Kristianstad den 29 nov. 1924.

W. Martensson

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel i krona

