

Kopia

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
för torrläggning av mark till
Södra och Norra Varalöv samt Kärra

i Strövelstorps socken, Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt rättslagen
år 1923 av


Werner Lönnerström

Beviljat med den 20
Kungl. Maj:ts den 7 nov
1924 förklarade ordres-
planen till godkännande


Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 november 1924 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkan det gjord påskrift.


Stockholm den 21 november 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith




Förslag till inlagringsbrunn



Förslag till murning kring drösdaga i punkt 1380



Skala 1:50



Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

272 Kristianstad 1924

L 1*0285


Handlingar
rörande 719
lån och anslag av allmänna medel till
Södra Varalövs
Byggnadsförening
av år 1923.

Bialet d. 11 dec. 1924

Till Ingenjör Herr L. Holmström
Kristianstad

Som svar på Herr Ingenjörens skrivelse
avd. 9 dennes, är lantbrukaren Hjalmar Karl-
berg, i Bialet, adr: Ängelholm,
utsedd av sakägarna att fortfara
förestå företgets angelägenheter

Högaktningsfullt
Södra Waralövs dikningsföretag av år 1923
Hjalmar Karlberg




Notiser

Honorn Kungl. Maj: ts beslut den 7 november
1924 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg att i förslaget angivna inbegräppningsbrunnar
skola förses med botten av sten på minst 0.5 meters
djup under anläggningen

H Stockholm den 21 november 1924
På Kungl. Hantverkstygnskans vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Askrift.

Sedan delagärne i det vattenavledningsförelag, som anser terrälläggning av mark till Södra och Norra Tarslövs samt Kärra i Stövelstörps socken, Kristianstads län, förklarar sig vilja söka län och anslag av allmänna medel till förelagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda Beträtkande.

Förelagets ändamål.

Förelaget anser terrälläggning av vattenkadad åker och (odlingsmark).

Belägenhet.

Avledningsområdet är beläget 2.5 km. norr om Stövelstörps kyrka och är å motlände över riktsharta markvat med röd lerg.

Förelagets rättslig utredning.

Förelaget har förelagts av synföreläggning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synföreläggningen som slöts den 16 mars 1923 har missnöje gjorts mält varom bevis bifogas detta beträtkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synföreläggning verkställ-

da undersökningarna och upp-
rättade handlingarna, vilka när-
slutas.

Lån och anslagssökande.

I förening, lagtecknad den 28
maj 1923, hava sakägarna överens-
kommit att gemensamt hos Kungl.
Maj:ts göra underdänig ansökan
om största möjliga lån och an-
slag av allmänna medel till fö-
retagets utförande (Bil. D).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i
sin helhet.

åker

27,580 har

Häraf är 0.270 har nyodlad åker,
som vid undersökningen utgjorde
ang.

Jordenämnen består djupa mylla
på marånlara.

Vattendrag.

Vattnet avledes för närvarande
i gult anlagda öppna och täckta
ledningar.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning
av avloppsdiken i den utsträck-
ning, som plan- och profilritning-
ar utvisa. Vad angår dimensioner
och de hydrografiska faktorer som
inverka därpå så hänvisas till
mom. 5 i synemännens utlåtande
infört som bilaga 7 till bifö-
gade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Enar ledningarna göras täckta

färdkomma inga brabyggnader.
Odling.

Sedan den till Litt. G hörande
 ägofigur 27 efter undersökningen
 blivit odlad består avdikningsområ-
 det i sin helhet av till åker odlad
 jord.

Jordförbättring och kartnad.

Den genom företagets utförande
 uppkommande jordförbättringen
 samt kartnaderna för arbetet fram-
 går av följande tabell.

		Hela före- taget - län- och anlags- söskandes andel.	
<u>Areal och ägaslag.</u>			
Tid undersökningen		26 93	
åker	har	27 310	
äng	"	0 270	
Summa har		26 93	
		27 580	
Efter de föreslagna arbetenas utförande		26 93	
åker, förbättrad	har	27 310	
åker, nyodlad	"	0 270	
Summa har		26 93	
		27 580	
<u>Jordvärde.</u>			
efter dikningen	kr.	42 980	
före dikningen	"	43 760	
		232 42	40
<u>Värdeförhöjning</u>		240 22	40
genom dikningen	kr.	19 737	60
<u>Kartnad.</u>			
för dikningen	kr.	6698	25

Har ovan angivna siffror för are-
 al, jordvärde och värdeförhöjning ge-
 nom dikningen äro hämtade ur sy-
 nhandlingarnas värderingslängd Bil. 4

till synesprotokoll. Kartnaden finnes
specifiserad i synehandlingarnas
kartnadsberäkning Bil. 5 till syn-
protokoll, samt i sammandrag
i till detta bitänkande fogade
kartnadsförslag Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denne är reglerad genom be-
stämmelserna vid synesföretät-
ningen se synemännens utlä-
lande bil. 7 till synesprotokoll.

Hinder mot företaget.

Om synesföretättningen vunnit
laga kraft finnes ej något hinder
mot företagets utförande.

Liknande företag i arten.

Närmast belägna med stats-
medel understödda ^{liknande} företag torde
vara Håggarps - Strövelstaps dik-
ningsföretag. Nu behandlade fö-
retag har ej fört varit föremål
för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Präbild tabell bil. B3 har ut-
redning verkställt angående stor-
leken av det lån som odlingsläns-
fonden och det anslag som allmän-
na avdikningsanslaget, som för-
fattningsskilt torde kunna på-
räknas, och framgår därav att lå-
net kan uppgå till 4465:50 kronor
och anslaget till 2232:75 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående
utredning tillstyrker jag att till ut-
förande av detta företag beviljas lån

ur odlingslånefonden med 4460:-
kronor samt anslag ur allmänna
avdikningsanslaget med 2230:- kronor

Utförande

Tid arbetets utförande skall
iakttagas vad i synemännens
laga kraftvarma utlåtande
bestämmer.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas ut-
förande torde bära anslås en
tid av ett år.

Kristianstad i sept. 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Diariebrev

F Lynshandlingar, Ett häfte

G Ritningar, ett blad

Tabell.

Bil. A.

Trätt vid underökningen
 befintliga skick utgöres avdik-
 ningensområde av
 åker
 ång

Summa

Hela företaget
 = län. och anslags-
 sökandes andel

Areal		Värde	
har	ar	kr.	öre

26	93		
27	31.0		
0	27.0		
26	93	33	42
27	58.0	440	22
			40


Genom de föreslagna arbete-
 nas utförande beräknas sam-
 ma område kunna förändras
 till

åker, förbättrad
 l., nyodlad

Summa

26	93		
27	31.0		
0	27.0		
26	93	43	80
27	58.0	437	60
			-

Kristianstad i sept. 1923.
 Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör



Beskrifning och värderingslängd över vat-
ack anslagsrökandena tillhöriga hemman.

Hemmans eller lägenhets

littera å ry- mshastan	mantal.	nummer.	namn.	innehavare.
1	2	3	4	5
A	1/8	1	Södra Varalöv	Gustaf Andersson
B	1/24	6	" "	Erik Martinsson
D	5/32	1	" "	Edvard Persson
E	1/16	6	" "	Adolf Pålsson
F	1/4	5	" "	Jarf Paulsson
G	1/2	2	" "	Johan Nilsons storbhus
H	lygt.	10	" "	N. P. Olsson
I	1/12	16	Norra Varalöv	Hjalmar Karlberg
K	7/16	3	Kärva	Hemming Karlsson

Pil. Ba.
Lushadad mark till nedanstående län-

Kristianstad i sept. 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör

Pa-

utvisande läns- och anslagsrökandenas
anslagsbelopp.

Hemmans eller lägenhets				
littera äfvy- märkande.	antal.	nummer.	namn.	innehavare.
1	2	3	4	5
A	1/8	1	Löda Varalöv	Gustaf Andersson
B	1/24	6	" "	Erik Martinsson
D	5/32	1	" "	Edvard Persson
E	1/16	6	" "	Adolf Palmson
F	1/4	5	" "	Josef Paulsson
G	1/2	2	" "	Johan Nilssons storbhus
H	lykt.	10	" "	N. J. Olsson
I	1/12	16	Nova Varalöv	Hjalmar Karlberg
K	7/16	3	Kärva	Hemming Karlsson
				<u>Summa</u>

hell

andel i fastnaderna samt län och

	Förhållings- värde.		70% av förbät- ningsvärdet.		Deltager i fastna- derna för						Summa.	Anslag.		Län.		
					dikningen		laga syn- förrättningen		bestämman- det.							
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
	6		7		8		9		10		11		12		13	
	278	40	194	88	86	01	6	60	1	84	94	45	31	48	62	97
	979	20	685	44	302	56	23	22	6	46	332	24	110	75	221	49
	6086	40	4260	48	1881	24	144	35	40	15	2065	74	688	58	1377	16
	5120	-	3584	00	1582	34	121	41	33	77	1737	52	579	17	1158	35
	1600	-	1120	00	494	71	37	96	10	56	543	23	181	08	362	15
	4094	40	2866	08	1265	14	97	08	27	00	1389	22	463	07	926	15
	120	-	84	00	37	21	2	85	0	79	40	85	13	62	27	23
	704	-	492	80	217	77	16	71	4	65	239	13	79	71	159	42
	755	20	528	64	233	02	17	88	4	97	255	87	85	29	170	58
	19737	60	13816	32	6100	00	468	06	130	19	6698	25	2232	75	4465	50

Kristianstad i sept. 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Med blåk införda ändringar have verkställts i Kungl. Lant-
bruksbureau.

Bidrag- och länbeloppen have beräknats med isärligande
därav, att bidragsbeloppet icke för något ägornärde m. öv-
riga vare sig $\frac{1}{4}$ av vattenavledningskostnaderna eller $\frac{1}{4}$ av
värdeförhöjningen samt länbeloppet $\frac{3}{4}$ av vattenavlednings-
kostnaderna eller $\frac{70}{100}$ av värdeförhöjningen.

Fästningsförslag.

Bil. C.

Timpenning 70 are
Dikning

Dikersträckan A-B

250 -

" B-C

1800 -

" C-D

1300 -

" D-E

1555 -

" B-F

225 -

" C-G

137 -

" C-H

743 -

" D-I

90 - 6100 -

Lynskostnad

468 06

Kostnad för lån och anslag

130 19

Summa kronor

6698 25

Prisfastsatt i sept. 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens färdigställande har kostnaden för
förslaget beräknats till 6698 kronor 25 öre.

Hockholm den 21 november 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Fahlén.

Bil. D.

Undertecknade delägare
i Södra Varalövs dikevingsföre-
tag av år 1923 överenskomma
härmed att gemensamt hos
Kungl. Majt: göra underdänig
ansökan om största möjliga
lån och anslag av allmänna
medel till företagets utföran-
de, och uppdraga vi åt arbets-
styrelsens ordförande att å vä-
ra vägnar underteckna alla
härfor erforderliga handlingar
och kontrakt samt åt arbets-
styrelsen att utskittera och
mot redovisningskyldighet
handhava oss beviljade stats-
medel.

Södra Varalöv den 28 maj 1923.

Gustaf Andersson Fritz Martinsson
Edvard Persson Adolf Pålsson
Jens Paulsson Johan Nilssons storbarn
Ulrika Nilsson Hjalmar Karlberg
Förmyndare Förmyndare
N. P. Olsson Hjalmar Karlberg
ordf.

Henning Karlsson N. Varalöv Ängelholm
Egenhändiga namnteckning-
ar bevittra:

M. T. Nehrman Alf Andersson

Bil. E.

Att, såvitt framgår av här-
städes fört, vederbärligt dia-
rium, berövar icke inom la-

ga tid anförts mol en enligt
uppgift den 16 mars 1923 av-
slutad synförrättning an-
gående ett företag, benämmt
"Södra Varalövs dikebyggsfö-
retag av år 1923" och avseende
anläggning av mark till Sö-
dra och Norra Varalöv samt
Kärra i Stövelstorpens socken,
Kristianstads län, det varden
härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vä-
tendomsstols kansli den 14 sep-
tember 1923.

Ex officio:
G. Lidbom

Förstämde svarare och
huvudliigar tillkännade den
av Huvudl. Nöjt. den 7 nov.
1924 fastställda arrens på-
ven i rikens.

Wm. Stenström

L _____ 1*0285



Stockrift.

Protokoll, hållet
vid synförättning en-
ligt vattenlagen angä-
ende dikning inom Lå-
ra Varalöv i Strövelstors
socken av Kristianstads
län.

År 1923 den 12 mars instäl-
de sig undertecknad, statens lant-
brukingenjör hos lantbrukaren
Adolf Pålsson i nr 6 Lådra
Varalöv för att på grund av
länstyrelsens förordnande verk-
ställa synförättning enligt
vattenlagen angående dikning
inom Lådra Varalövs by i
Strövelstors socken, Kristian-
stads län. På grund av ut-
sändade kallbrev hade till
sammanskrade infunnit sig:

Gustav Anderson för 18 mtl.
nr 1 L. Varalöv.

Fritz Martinsson för 134 mtl. nr 6 do

Sils Strid för 132 mtl. nr 6 do

Edvard Persson för 52 mtl. nr 1 do

Adolf Pålsson för 16 mtl. nr 6 do

Josef Pålsson för 14 mtl. nr 5 do

Johan Nilsons storbarn för 13 mtl.

nr 2 Lådra Varalöv genom Håkan
Karlberg, Präst, enligt full-
makt bil 1.

A. T. Olsson för lägrubben nr 10
i Lådra Varalöv.

Hjalmar Karlberg för $\frac{1}{2}$ mtl. nr 16
Södra Varalöv;
Henning Karlsson för $\frac{1}{6}$ mtl. nr 3
Södra

säms godmän: Gustav Anders-
son; Torlarp och Edvard Anders-
son. Pettersgård, vilka båda ar-
lagt förskriften id.

§ 1.

Det för undertecknad. ut-
färdade förordnandet samt an-
sökan därom upplästes (bil 2).

§ 2.

På därom framställd frå-
ga uppades ej någon järvan-
märkning mot symmännen
ej heller visste sig dessa stå
i jämförhållande till saksägare-
na.

§ 3.

Till förädlingsmannen
hade inkommit skrivelser av-
seende vilken Nils Petter Olsson
Södra Varalöv förmodade sig med
sökhandena. Dessa skrivelser
upplästes och vidhölls vid där-
om framställd fråga av Nils
Petter Olsson vilket betyd-
tes av symmännen (bil 3).

§ 4.

Sökhandena ykade anlag-
gandet av täkta avlappodi-
ken till sådant djur ^{läge} och
därunder att deras av

vatten skadade mark kunde
torrläggas till lagomligt djup
för åker, samt att alla, som
hade nytta av företaget skul-
le deltaga i kostnaderna en-
ligt lag.

§ 5.

Förordningsmannen fram-
lade och förklarade den upp-
rättade synskartan, varvid på-
pekades, att för att de vid
förundersökningen utstakade
dikena det var nyttigt och
lämpligt att diket C-H ut-
sträcktes att följa rågången
mellan Josef och Adolf Pål-
sons skiften fram till Ed-
vard Perssons rågång när
marken vid denna rågångs-
punkt var lagt belägen.

§ 6.

Nils Strid ykade att bli-
va skild från företaget när
hans åker kunde torrläggas
söderut.

§ 7.

Förordningsmannen kom-
gjorde att synskartan v-
medelbart ^{eller sammanträdets} skulle vidtaga för
ärendets vidare behandling
nödiga undersökningar och
värderingar samt att nytt
sammanträde komme att
hållas på samma plats för

dagen den 16 mars 1923 kl. 2 r. m.
till vilket sammanträdde inga
andra kallades än detta med-
delande komme att utgivas.

§ 8.

Da i stället vidare förkom
upplästes dagens protokoll
och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Samant Flomström.

statens lantbruksinspektör.
Gustaf Anderson. Edv. Anderson.

År 1923 den 16 mars.

Den dag sammanträdde
åter förnämnda syrnin
hos lantbrukaren Adolf Täl-
son i nr 6 Lödra Varalöv, var-
vid följande sakägare tillstä-
deskannos:

Gustav Anderson, Lödra Varalöv

Per Martinsson do

Edvard Persson do

Adolf Tälson do

Josef Tälson do

Hjalmar Karlberg, Norra Varalöv

för egen del och värdens ombud

för Johan Nilssons ställe;

§ 9.

Förordningsmannen fram-
lade och förklarade det upp-
rättade dikningsförslaget samt
uppläste händelseförklaring ä-
gobeskrivning och värderings-

längd i sammandrag (bil 4)
kostnadsberäkning (bil. 5) och kost-
nadsfördelningslängd (bil 6).

§ 10.

Lygmännen avgår till
så lydande utlåtande (bil 7).

§ 11.

Jämlikt föreskrifterna i
vattenlagens kap. 10:72 uppdras
de lygmännen åt Adolf Pål-
son Lådra Varabör pr. Engel-
holm att i föreskriven ordning
utgådda kallas till samman-
träde för styrelseral och upp-
drags jämrat åt honom att
mottaga och förvara till fö-
retaget hörande handlingar
och ritningar.

§ 12.

Räkningar å företättnings-
kostnaderna bifogades protokoll
lit som bilagor dock 9.

§ 13.

Då intet vidare föri-
kom förklarades företättnings-
en avslutad och upplästes
dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Samant Flåström
statens lantbruksskuggor
Gustav Andersson. Edr. Andersson

Bil. 1

Fullmakt. för Flåström

Starberg, Kialat, att vid sam-
manträdet inför statens lant-
bruksnämndens måndagen den 12
mars kl. 2 e. m. förärra minsta-
lan. Låda Talarör den 12/3 1923
Johan Nilsons Skrifthus.
Alida Nilson.

Bil 2.

Resolution

Förlikhet 298 i lagen den 30 ju-
ni 1879 om dikning och annan
ordning av vatten förordnar
länsstyrelsen statens lantbruks-
nämnden Lennart Holmström
att i enlighet med föreskrif-
terna i ovan nämnda lag
därvid laga hinder ej nö-
ter, verkställa den uti bi-
lagda ansökning omförmälda
företag; skulde sökanden
tillstålla företagsmannen
denne resolution.

Kristianstads landskansli
den 8 juli 1920. ✓
Per-Olof Nordqvist. Tor Eriksson.

Till Kungl. Majts. Befallnings-
havande i Kristianstads län.

Harmed anhålles vrid-
samt om förordnande för
en statens lantbruksnämnd
att företa sådana syn

som i lagar om dikning m. m.
omformades i ändamål att å-
stadkomma uppgrävning av nö-
digt utlopp för vana, i Södra
Varalöv by belägna, vattenkha-
dade marker inom Strävels-
torps socken i Södra Åbo hä-
rad av Kristianstads län.

Följande personer anses vara be-
rörda av företaget:

Fritz Martinsson	Södra Varalövs Engelsholm
Gustaf Andersson	" " "
Edvard Persson	" " "
Josif Paulson	" " "
Bernhard Bengtson	" " "
Johan Nilsson	" " "
Henning Karlson, Karia	" " "

Stuvuddiket genomlöper Södra
Varalövs by och utfaller i den
så kallade bybäcken vilken i
sin ordning utfaller i Tvege-
ån.

Undertecknade intämma
denna ansökan.

Strävelstorp den 28 juni 1920.

Bernhard Bengtson	Edvard Persson
Fritz Martinsson	Gustaf Andersson
Josif Paulson	Johan Nilsson
Gabriel Carlberg	Henning Karlson

Bil. 3.

Till Lantbruksingenjör
L. Holmström. Kristianstad.
Härmed förklarar jag mig

med Gustaf Anderson m. fl. i
deras anmäkan ar den 28 juni
1920 om syn enligt vattenlagen
för torrläggning ar mark till
Södra Varalöv av Strövelstörps so-
ken, Kristianstads län.

Södra Varalöv den 24 april 1922.

Nils Petter Olsson.

Perithras

K. Back

Kilje Gjerd.

Prästämde förriingskand-
ling ar uppläst vid synförställ-
ning enligt vattenlagen den 12
mars 1923 och vidhålls då ar
Nils Petter Olsson betygga.

Emart Fluström.

statens lantbrukingenjör.
Gustaf Anderson. Edr. Anderson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Strövelstorp socken</u>					
Lödra Varalöv	1	A	1/8		Gustav Andersson
				1	åker
				1a	gras ing
					<u>Summa</u>
Lödra Varalöv	6	B	1/24		Frity Martinsson
				3	åker
					<u>Summa</u>
Lödra Varalöv	6	C	1/32		Nils Sten.
				3	åker, förbättras y
					<u>Summa</u>
Lödra Varalöv	1	D	5/32		Edvard Persson
				4	åker
				4a	ågorag ing
				5	åker
				6	'
				7	'
				8	'
					<u>Summa</u>
Lödra Varalöv	6	E	1/16		Adolf Pålsson
				7	åker
				10	landorag ing
				11	torvt
				12	ågorag ing
				13	åker
				14	'
				15	'
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarandé värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
0 58								1120	649	60	1600	928	-	480	278	40
						0 02.-										
0 58						0 02.-			649	60		928	-		278	40
1 53								960	1468	80	1600	2448	-	640	979	20
1 53									1468	80		2448	-		979	20
0 17								1200	204	-	1200	204	-			
0 17									204	-		204	-			
2 47								640	1580	80	1600	3952	-	960	2371	30
0 36						0 07.-		800	288	-	1600	576	-	800	288	-
0 82								800	656	-	1600	1312	-	800	656	-
2 38								640	1523	20	1600	3808	-	960	2284	80
0 76								960	729	60	1600	1216	-	640	486	40
6 79						0 07			4777	60		10864	-		6086	40
2 30								800	1840	-	1600	3680	-	800	1840	-
0 10						0 07		1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
						0 04.-										
0 98								800	784	-	1600	1568	-	800	784	-
0 91								800	728	-	1600	1456	-	800	728	-
0 62								800	496	-	1600	992	-	800	496	-
4 91						0 11			3976	-		7856	-		3880	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				16	gras överfört inge
				17	'
				18	åker
				19	'
				20	gras inge
					<u>Summa</u>
Lödra Varalöv	5	F	1/4		Josef Nilsson
				21	åker
					<u>Summa</u>
Lödra Varalöv	2	G	1/2		Johan Nilssons stekhus
				22	åker
				23	'
				24	'
				25	'
				26	torvt
				27	äng
				28	byväg inge
				29	åker
				30	länsväg inge
				30b	högländ mark
					<u>Summa</u>
Lödra Varalöv	10	H	1/2		A. P. Olsson
				31	länsväg
				32	torvt
				33	åker
					<u>Summa</u>
Nona Varalöv	16	I	1/2		Edman Karlberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4	71					0 11.-			3976	-		7856	-		3880	-
						0 01.-										
						0 02.-										
1	13							800	904	-	1600	1808	-	800	904	-
0	42							800	336	-	1600	672	-	800	336	-
						0 04.-										
6	46					0 18.-			5216	-		10336	-		5120	-
2	-							800	1600	-	1600	3200	-	800	1600	-
2	-								1600	-		3200	-		1600	-
2	05							960	1968	-	1600	3280	-	640	1312	-
0	41							960	393	60	1600	656	-	640	262	40
1	40							960	1344	-	1600	3240	-	640	896	-
1	35							960	1296	-	1600	3160	-	640	864	-
0	33							1280	422	40	1600	538	-	320	105	60
		0	37					720	194	40	1200	324	-	480	129	60
						0 05.-										
0	82							760	787	20	1600	1312	-	640	524	80
						0 78										
						0 50										
6	36	0	27			1	33		6405	60		10500	-		4094	40
						0 06.-										
0	09							800	72	-	1600	144	-	800	72	-
0	06							800	48	-	1600	96	-	800	48	-
0	15					0	06		120	-		240	-		120	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				34	åker
				35	tomt
				36	agård myr
				37	åker
					<u>Summa</u>
Karia	3	K	7/16		Henning Karlson
				38	åker
				39	"
				40	tomt
				41	åker förbättras ij
				42	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Södra Varalöv	1	A	1/8		Gustaf Andersson
" "	6	B	1/24		Pietz Martinsson
" "	6	C	1/32		Nils Strid
" "	1	D	5/32		Edvard Persson
" "	6	E	1/16		Adolf Pålsson
" "	5	F	1/4		Jacuf Pålsson
" "	2	G	1/2		Johan Nilsson skibhus
" "	10	H	light		N. P. Olsson
Norra Varalöv	16	I	1/12		Gylmar Karlberg
Karia	3	K	7/16		Henning Karlson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
0	80							1120	896	-	1600	1280	-	480	384	-									
0	32							1280	381	60	1600	352	-	320	70	40									
							0 040																		
0	52							1120	582	40	1600	832	-	480	349	60									
1	54						0 040		1760	-		2464	-		704	-									
0	14							1280	179	30	1600	324	-	320	44	80									
0	46							960	441	60	1600	736	-	640	394	40									
0	65							960	624	-	1600	1040	-	640	416	-									
0	32							1200	384	-	1200	384	-												
0	32							1200	396	-	1200	396	-												
1	35								1244	80		2000	-												
1	40								2024	80		2780	-		755	20									
0	58						0 020		649	60		928	-		378	40									
1	53								1468	80		2448	-		779	20									
0	17								204	-		204	-												
6	79								4777	60		10864	-		6086	40									
6	46						0 180		5216	-		10336	-		5120	-									
2	-								1600	-		3200	-		1600	-									
6	36	0 27					1 330		6405	60		10500	-		4094	40									
0	15						0 060		120	-		240	-		120	-									
1	54						0 040		1760	-		2464	-		704	-									
1	35								1244	80		2000	-												
1	40								2024	80		2780	-		755	20									
26	66	0 27				1 63			33242	40		42980	-		19737	60									
27	48								24226	40		43964	-												

Godha Karalov den 16 mars 1923.
Lennart Holmström
statens lantbrukingenjör
Gustav Anderson. Edv. Anderson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning av arloppliden för förläggning av mark till Fodra och Korta Tälvö samt Kåra i Strövelsbo socken, Kristianstads län, upprättad vid uppmätning enligt vattenlagen nr 1923.

Längd	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad.		Summa kostnad.	
					kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-1+50	150	<u>Dikessträckan A-B</u> 3" tegelväg (frakt inberäknad) st. 5/5 0.14 72 10. Schaktning för täckt ledning rorens läggning, samt igensättning l.m. 150 0.80 120 - 192 10. 0 Putsgångsbrunn av tegel eller gråsten, lock av armerad betong eller läsbare lock av 3" plank, inn. diam. = 0.70 samt botten 0.50 m. under arloppliden st. 1 35 35 - För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tilläggas ca 10 % Summa 22 90 250 00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1+50-6+76	538	<u>Dihurstträskan B-C.</u>						
1+50-2+4	54	5" tegelrör (frakt inberäknad) st.	185	0.27	49	75		
		Schaktning för täktledning, rörens läggning samt igenfyllning l.m.	54	0.60	32	40	82	36
2+4-3+9	105	7" tegelrör (frakt inberäknad) st.	360	0.50	180	-		
		Schaktning för täktledning, rörens läggning, samt igenfyllning l.m.	105	0.60	63	-	243	-
3+9-4+32	123	8" tegelrör (frakt inberäknad) st.	420	0.65	273	-		
		Schaktning för täktledning, rörens läggning, samt igenfyllning l.m.	123	0.60	73	80	346	80
4+32-5+35	73	9" tegelrör (frakt inberäknad) st.	320	0.80	256	-		
		Schaktning för täktledning, rörens läggning samt igenfyllning l.m.	73	0.60	55	80	311	80
5+25-6+78	153	8" tegelrör (frakt inberäknad) st.	525	0.65	341	25		
		Schaktning för täktledning, rörens läggning samt sörför			341	25	983	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört			341	25	983	75
1+50, 2+4, 3+9 4+32, 5+25		igenfyllning l.m.	153	0.90	137	70	478	75
		Putagningsbrennar						
		som ovan st.	5	35-			175	-
		För oförutredda fall, arbets tillägg m.m.						
		tilläggs ca 10 %					162	10
		<u>Summa</u>					1800	00
6+78-7+95	317	<u>Dikesträckan C-D.</u>						
6+78-7+95	317	9" tegelvä (frakt inberäknad) st.	1080	0.80	864	-		
		Schaktning för täkt						
		ledning, rörens läggning samt igenfyllning l.m.	317	0.90	285	30	1149	30
6+78.		Putagningsbrennar som ovan st.	1	35			35	-
		För oförutredda fall, arbets tillägg m.m.						
		tilläggs ca 10 %					115	70
		<u>Summa</u>					1300	00
9+95-13+80	385	<u>Dikesträckan D-E.</u>						
9+95-11	105	9" tegelvä (frakt inberäknad) st.	360	0.80	288	-		
		Schaktning för täkt						
		ledning, rörens läggning, samt igenfyllning l.m.	105	0.90	94	50	382	50
11-13+80	280	8" tegelvä (frakt in- överföres					382	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört.					382	50 ✓
		bräknad st.	960	0.65	624	-		
		Schaktning för täkt ledning, rörens lägg- ning, samt igenfyll- ning l.m.	280	0.80	224	-	848	- ✓
9+95, 10+68 10+78, 12,-		Intagningsbrunnar som varit st.	4	35			140	- ✓
		Skurning kring dike- söga enligt ritning					20	-
		Upprättning av öjpe- na diket m ³	30	0.80			24	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10 %					140	50
		<u>Summa</u>					1555	00 ✓
0=1+50-18+15	115	Dikesträckan B-F.						✓
0=1+50-18+15	115	4" tegelrör (frakt inbe- räknad) st.	395	0.20			79	- ✓
		Schaktning för täkt ledning, rörens lägg- ning, samt dikets igen- fyllning l.m.	115	0.80			92	- ✓
18+15		Intagningsbrunn som varit st.	1	35			35	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10 %					19	-
		<u>Summa</u>					225	- ✓
0=6+78)-(1+70)	70	Dikesträckan C-G.						
		3" tegelrör (frakt inbe-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		räkнад) st.	240	0.14			33	60.
		Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, samt igenfyllning av diket l. m.	70	0.80			56	-
+70		Intagningsbrunn som ovan st	1	35			35	-
		För oförutredda fall, m. betets tillägg m. m. tillägges ca 10%					12	40
		<u>Summa</u>					137	-
(0-6+78)/(8-53)	352	<u>Dikessträckan C-H-Jd.</u>						
		5' tegelväg (frakt inberäkнад) st.	1200	0.27	324	-		
		Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, samt igenfyllning l. m.	352	0.80	381	60.	605	60.
16+42 } 18+52 }		Intagningsbrunnar som ovan st	2	35.			70	-
		För oförutredda fall, m. betets tillägg m. m. tillägges ca 10%					67	40
		<u>Summa</u>					743	-
(0-7+96)/(+27)	27	<u>Dikessträckan D-I.</u>						
(0-7+96)/(+20)	30	4' tegelväg (frakt inberäkнад) st	70	0.20	14	-		
(0-7+96)/(+20)	20	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, överför			14	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört			14	+		
(+20)-(+27)	7	samt igenfyllning l.m.	20	0.80	16	-	30	-
		4" tegelrör (frakt inberäknad)	25	0.80	5	+		
		Behaktning för täktledning, rörens läggning samt igenfyllning l.m.	7	1.60	11	20	16	20
		Putsgivningsbunnar som ovan	1	35			35	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10 %					8	80
		<u>Summa</u>					90	-

Sammandrag.

3,3
 150
 528
 317
 385
 115
 70
 352
 27

 1944

Dikessträckan A-B	250	-
" B-C	1800	-
" C-D	1300	-
" D-E	1555	-
" B-F	225	-
" C-G	137	-
" C-H-K	743	-
" D-I	90	-
<u>Summa</u>	6100	-

Lördag Karalöv den 16 mars 1923.
 Gunnar Holmström.
 statens lantbruksingenjör.

Kortnadsfördelningsläragd vid
 upptagande av arlappsdike från
 vattenberöda ägor till Lådra
 och Norra Varalöv samt Kåisa i
 Strövelstorp socken, Kristianstads
 län, upprättad vid uppmätning
 enligt vattenlagen år 1923.

Hemmar eller lägenhets					Deltagningsskyldi- ga ägarens nummer	Förbättrings- parall		Fördelningstal.		Diknings- kostnad.		Förbättrings- kostnad.	
allra ägare kantar	antal	nummer	namn.	innehavare		kr	ö	%		kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	1/8	1	N. Varalöv	Gustav Anderson	alla	278	40	1	41	86	01	6	60
B	1/24	6	"	Frity Martinsson	"	979	20	4	96	302	56	23	22
C	1/32	6	"	Nils Strid	"	—	—	—	—	—	—	—	—
D	5/32	1	"	Edvard Persson	"	6086	40	30	84	1881	24	144	35
E	1/16	6	"	Adolf Pålsson	"	5120	—	25	94	1582	34	121	41
F	1/4	5	"	Josif Pålsson	"	1600	—	8	11	494	71	37	96
G	1/2	2	"	Joh. Nilssons sterkhus	"	4094	40	20	74	1265	14	97	08
H	lygt	10	"	N. P. Olsson	"	120	—	0	61	37	21	2	85
I	1/12	16	N. Varalöv	Hjalmar Karlberg	"	704	—	3	57	217	77	16	71
K	7/16	3	Kåisa	Hemming Karlsson	"	755	20	3	82	233	02	17	88
Summa						19737	60	100	—	6100	—	468	06

Lådra Varalöv den 16 mars 1923
 Lemart Holmström
 Statens lantbruksskizör
 Gustaf Anderson Edv. Anderson.

Utlåtande.

argiverit vid syreförättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Södra och Norra Tarslöf samt Karia i Strövelstorpens socken, Kristianstads län.

1: Företaget avser nygrävning av arlappsedden från odlad jord och ängsmark och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande nämnare angivits finnes enligt syremännens förmanande ej något laga hinder.

2: Lökande till företaget äro
Gustaf Andersson för $\frac{1}{8}$ mtl. nr 1 Södra Tarslöf
Edvard Persson för $\frac{5}{32}$ mtl. nr 1 do
Johan Nilssons storbhus för $\frac{1}{2}$ mtl. nr 2 do
Josef Pålsson för $\frac{1}{4}$ mtl. nr 5 do
Kritz Martinsson för $\frac{1}{24}$ mtl. nr 6 do
Bernhard Bengtsson för $\frac{1}{16}$ mtl. nr 6 do
J. P. Olsson för lägenhet nr 10 do
Hjalmar Karlberg för $\frac{1}{2}$ mtl. nr 16 Norra Tarslöf
Henning Karlsson för $\frac{7}{16}$ mtl. nr 3 Karia.

Företagets utsträckning är berorande av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syreförättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande planritning utmärkes med rött och bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G, C-H-K och D-I.

3: Den vattenkadade mark, som av företaget tillskyddas, batnad är av-

fattad i hithörande plankarta. Låsom
betättningskyldig till företaget anser
all mark, vars torrläggning till 1/2
meters djup är berorande av dik-
ningen och som genom denna vin-
ner möjlighet till förbättrad torr-
läggning, d. r. s. all mark, belägen
under en kurva, arvagd till 1/2
meters höjd över vanligt medel-
vattenstånd i diket med tillägg för
behörig höjdhöjrad mellan det-
ta vattenstånd och eventuella täck-
dikessögar, samt för fall åt sidor-
na mot diket räknat, vilket fall
beräknats lika med markytans
dock ej överstigande 1.5: 1000.

4^o Den i förkligande fall upp-
kommande båtnaden består i höj-
ning av jordens abstraktionsförmåga.
Enar jordägarnas deltagningskyldig-
het i företaget är berorande av den vär-
deförändring som tillknyttas jor-
den genom företagets utförande hos
denna värdeförändring näst ut-
räknas. För detta ändamål hara
syssmännerna icke värt några
ett värde, som i kronor uttrycker
jordens värde efter företagets full-
bordan. Vid denna värdering har här-
syn tagits till jordens naturliga
beskaffenhet såväl till matjord
som av samt till dess belägenhet
men ej till jordens mer eller mind-
re goda brukning och därav upp-

kommande storle eller mindre värt-
kraft.

Jordens värde för företagets
utförande anse symmetri vara i
det stora hela en produkt av dess
värde i fullt torrlagt skick och den
storle eller mindre grad av försur-
ning jorden lider av. Jord, som ligger
i jämnhöjd med eller under den
försurande vattenytan har grad
0,0; anse sålunda för värderande
sakna värde; jord som ligger i jäm-
höjd med eller högre än kuroan
för den vattenkådade marken, har
grad 1,0, d. v. s. dess värde för och ef-
ter företagets utförande samman-
falla. Höjdhillnaden mellan den fö-
surande vattenytan och kuroan
delas i tio höjdgrader med em-
ellan lika höjdhillnad. Varje åg-
figurernas höjdläge motsvaras allt-
så av en viss försurningegrad.
Dessa är uträknad för varje figur
medelhöjd. Genom reduktion av åg-
figurernas blivande värde med des-
sa för varje ågfigur uträknade
grad erhålles ågfigurernas nura-
rande värde. Skillnaden mellan
desse två värden motsvaras den ge-
nom företagets utförande uppkom-
mande förbättringen. Dessa är ut-
räknad för varje ågslott och återfin-
nas i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

ingen skall kunna ens måste dik-
ningsarbetet verkställas i full värens-
stämmer med förslaget som är upp-
rättat med hänsyn tagen till fram-
nande vattenmängd markens bethings-
förhållanden, dikningsarbetets änd-
mål m. m.

I samråd med sakägarna och med
stöd av vattenlagens bestämmelser hava
syrrännarna bestämt, att vattnet
skall avledas i täckt ledning.

Vid bestämmandet av röddim-
narna hava syrrännarna utgått
från en största avrinning av 1 sekund
liter pr har. Nederbördsområdet är
deriakt inmätt och utgör:

i punkt A	- 2 hektar
" B	- 8 "
" $2+4$	- 10 "
" $3+9$	- 15 "
" $2+93$	- 20 "
" $4+32$	- 23 "
" $5+25$	- 27 "
" C	- 39 "
" D	- 40 "
" $10+68$	- 5 "
" K	- 6 "
" H	- 2,5 "
" F	- 0,5 "
" G	- 3 "
" I	-

Dikens planlägen framgår
av plankartan, där de utmärkas med
röd linje. För öfrigt hänvisas till
plan-profil och rektionsritningar.

samt till kostnadsförslaget.

6^o Ervridikerna göras täkta förkom-
ma i några bebyggnader.

7^o Ersättning för skada i väntande
gröda vid arbetets utförande skall be-
gasas skriftligen hos arbetsstyrelsen
innan den skadade grödan körtats
och skall värdet av skadan bestämnas
av tvärn av arbetsstyrelsen
tillkallade sjarige godmän. För
öfrigt skola inga ersättningar utgå.
I detta sammanhang vilja svermänn-
en framhålla, att alla arbeten för
att sätta befintliga täkdrken i förbin-
del med intagningsbrunnarna skall
ske på jördagarna igen bekostnad.

8^o Vid bestämmandet av kostna-
dernas fördelning hava svermännen
att rätta sig efter förskrifterna i vä-
terlagens kap. 7 §§ 23-27. Svermänn-
en hava därför indelat företaget
i olika dikesträcker för utvärnan-
de huruvida den i nedre delen
av samfälligheten belägna jorden
kan utdikas billigare utan sam-
band med ovanför liggande jord.
I nedanstående tabell jämföras
för detta ändamål och till di-
kesträcka direkt hörande i för-
taget angående markens beläk-
nade förbättringsvärde med be-
räknad kostnad för dikesträckans
upptagande.

Diksträcka	Förbättrings- värde		Kostnad		Kostnad per för- bättringskrona	
1/ D-E+D-I	2219	20	1645	-	0	74
2/ C-D-E+D-I	5553	60	1945	-	0	35
3/ Hela företaget	19737	606	100	-	0	31

Av denna utredning framgår att samfälligheten bör lämpligast inrymma en arbetsavdelning med kostnaden på förbättringskrona därvid bli minst.

På grund härav förna styrelsen skäligt bestämma att diknings-samfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl byggnad som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde så jord som ingår i samfälligheten. Förbättringskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningsslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9. Företaget skall benämnas:

Födra Paratörs dikningsföretag år 1923!

De angelägenheter som hand-
has av en arbetsstyrelse som väl-
jes på allmänt sammanträde med
sakägarna enligt föreskrifterna i vat-
tenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenla-
gens kap. 7:62 anmälva styrelseval hos
länsstyrelsen.

att i offentlig auktion föreläsa ar-
betet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av
sakkundig person övervaka arbetets
utförande i full överensstämmelse
med det fastställda förslaget.

att verkställa behöriga utdebitering-
ar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över ar-
betet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringvand kallbesök, i
i vilken kallade delägare teckna si-
na namn eller på annat i vatten-
lagens 7 kap. 64 § fastställt sätt minst
alla dagar i förväg vid behov dock
minst en gång årligen kalla delä-
garna till sammanträde för gemensam-
ma angelägenheters dröftande.

10: Beträffande arbetets utföran-
de betänna styrelsen.

att innan arbetet påbörjas skall
1/ denna synförklaring hava vunnit
laga kraft;

2) länstyrelsen hara genom protokolls-
utdrag underkastats om styrelseval,
3) till länstyrelsen hara mäsats i
vattenlagens 11 kap 758 stadgad avgift
för vattendomsstol, vilken avgift sym-
mannen jämlikt föreskrifterna i a-
beropade lag bestämna till nitton (19)
kronor 73 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom
tre år efter den tidpunkt då förrätt-
ningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslu-
tat då godkännande avstyngsberis län-
nats av statens lantbruksingenjör eller
dennes ställföretadare och detta be-
vis blivit i gemensamt samman-
träde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full ören-
mestämme med det upprättade
föreläget; dock att mindre ändringar,
som i berora försläggningssdjupet el-
ler vattnets beräknade avrinning
må under arbetets utförande verk-
ställas, så framt dessa gillas av de av
berörande sakägare samt erhålla sta-
tens lantbruksingenjörs skriftliga
godkännande;

att den för täkt ledning uppkastade
jorden skall återfyllas på rösthängen,
dock i föran rörens lagi kontroller-
rats av vederbörande lantbruksin-
genjör eller dennes biträde;

att den som åtagit sig arbetet i
må erhålla slutlikvid föran arbe-

det i sin helhet godkännt ar statens
lantbruksnämnder eller den han i sitt
ställe sätter.

11^o Plänsning ar dikenbrunnar skall
ske vid behov dock minst två gånger
årligen. Brunnarnas lock skola hållas
låsta. Hoppling till röstrång utan lant-
bruksnämnders medgivande förbjudes.

12^o Röstnaderna för denna sams-
förvaltning skola vid förvaltningsens
avslutande ar sökandena förskjutas
men gäldas ar samtliga sakägare
på sätt i detta utlåtande förskrivs
om företaget kommer till utförande.

13^o Är någon missnöjd med ut-
gård eller beslut under denna sams-
förvaltning eller med detta samsam-
mens utlåtande ingiwe inom seltio
dagar från den dag förvaltningen för-
klarats avslutad sina till lodsbygdens
vattendomsråd i Stockholm ställda bevä-
r. I bevarien skola fullständigt upp-
täckas klagandens alla påståenden
och skälen därfor, och skola vid bevä-
ren fogas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för andings-
sökandet. Bevarien skola ingiwas i tre
exemplar.

Lödra Varalov den 16 mars 1923.

Lennart Holmström.

statens lantbruksnämnder.
Gustav Anderson. Edr. Anderson.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Ladva Tavalors*
dikningsföretag år *1923*.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	38	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		27.480 har åker, medelareal 0.85 har	2748	0.54	14	83		
		ägofigurer st.	32	0.36	11	52		
		0.270 har äng och odlingsmark, medelareal 0.27 har	0.27	0.58		15		
		ägofigurer st.	1	0.18		18		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		1.620 har impediment och höglänt mark medelareal 0.13 har	1.620	0.78	1	27		
		ägofigurer st.	12	0.05		60		
		Så 29.380 har S:a 45 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			39	95	6	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			39 95	6 -
		d) 1:sta regalarket			4 -	
		övriga regalark st.		1,00		43 95
1922		Avvägning:				
april 24		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	15	12,00	18 -	
25		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5,6 punkter pr har har	2738	0,62	15 27	
		avvägda punkter st.	166	0,04	6 64	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	28	2,50	7 -	
		i annan mark "		5,00		46 91
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		45 ägofigurer, medelareal 0,65 har st.	45	0,07	3 15	
		Fläddförteckning, § 16 har	2738	0,06	1 76	4 91
		Ägobeskrivning, § 14,				3 25
		ägofigurer st.	45	0,03		1 50
		Markvärdering,				
1922		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	05	12,00	6 -	
mar 12		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern	1		4 -	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	30	0,06	1 80	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	30	0,12	3 60	16 90
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	2	3-6,50	6 -	
		2) befintligt avlopp "		7,00		
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	9 -
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 -	
1922		tillägg km. ²		0,02		
april 25		Insamling av mätvärden dag	05		6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " " "				
		" " " "				
		Överföres				139 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				139 42
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. <i>lin</i> km.	10	6,00	60 -	
		2) " " över " " " " " "	2	10,00	20 -	80 -
		Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp..... st.	10	0,15		1 50
		" utvidgning av befintligt avlopp " " " "		0,25		
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för .. st.				
		" " " " " " " "				
		" " " " " " " "				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	1 50	2 50
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29.				
		a) vid upptagning av nytt avlopp..... km.	2	2,50	5 -	
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på " " " "				
		 m ² sektion på " " " "				
		 m ² sektion på " " " "				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp..... " " " "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på km.				
		m ² sektion på " " " "				
		m ² sektion på " " " "			6 10	11 10
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet..... " " " "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd " " " "				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning " " " "		3,00		
		<i>Trumma och äga</i>				6 -
		Överföres				240 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				240 52
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	166	0,01		1 66
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	12	3,00		36 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1	50
1923		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
mar 12		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12 -
16						
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
mar 16		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	0,5	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets- gränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				296 18
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode (s. 16)				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		 gode männen enligt egna räkningar				61 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				25 -
		Kallelsekostnad				10 -
		Summa kronor				101 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				296 18
		Övriga förrättningskostnader				101 -
		Summa kronor				397 18
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stäm- ning till Låda Åbo och Bjärn häradsrätt.				170 88
		Låda Karalén den 16 mars 1923				468 06
		Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		A. Petersén E. Olsson				
		Kronor 296:18 kvitteras:				
		Låda Karalén den 16 mars 1923				
		Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Födra Varalöv
dikningsföretag år år 1923.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 065 har, ägofigurer, ... st.	45	0,10	4	50		
har 2738	0,08	2	35			
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	71		
3) insättning av höjdlägestal st.	166	0,02	3	32		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,05	2	50	24	88
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp km.	2	5,00	10	—		
ändring av befintligt avlopp ”		6,00				
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	95		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7	80	19	75
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och brorritningar ”		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55..... sid.	35	0,75			26	25
Summa kronor					70	88

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Födra Hela och Bjärn häradsrätt.
Födra Varalöv den 16 mars 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 70: 88 kvitteras:

Födra Varalöv den 16 mars 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Stående avskrift av syneprotokoll
med bilagor 1-9 vidrörande.

Amartomesträs

144.

L 1-0285

9-92

719

KONTRAKT.

av Lantbruksstyrelsen
den 12 JAN. 1925

Sedan Kungl. Maj:t den 7 november 1924

för

"Södra Varalövs dikningsföretag av år 1923" inom Strövelstorps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström den 1 september 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat dels lån med femtusentjugo/5.020/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med ettusensexhundrasjuttio/1.670/ kronor att utgå från

allmänna

avdikningsanslaget, ha *de* undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den *brev av den 11 dec 1924*

av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ^{jag} ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-

binda mig.
ess-

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

252
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.


Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.


Norra Varalöv den 16 dec. 1924

Hjalmar Karlberg
ägare av Tomte 16 N. Varalöv

Att Lantbrukaren Hjalmar Karlberg
N. Varalöv


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:


Adress: Tackings Hantverk


Adress: Mattias

Med stöd av Kungl. brevet den 7 november
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 januari 1925.





252
24

720

Godkänt den 22 1925
1

St. Lantbruksingenjör
den 12 JAN. 1925

B E V I S

Över verkställd avsyning av "Södra Varalövs dikningsföretag av år 1923" inom Strövelstorps socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 nov. 1924.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1670 kronor.

lån av odlingslånefonden 5020 kronor


Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 16 dec.
1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Bid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fast-
ställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till
godkännande.

Kristianstad den 9 jan. 1925.

Arvid Lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.



Stamps & Lant

