Kopia

Överensstämmer med den av Kungl. Maj:t den 10 okt. 1924 fastställda arbetsplanen intygar

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadad mark till
nris 5, 6, 7, 8, 24, 34 o 37

Tranås

i Tranås socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1922 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 oktober 1924 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 23 oktober 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith





RITN.Nr 001

L 1*0287

L 1*0287

Nr 258 Kristianstads län 1 ritn

L_____1*0287

19129

D. N:o
Inkom till
K. [illegible]yrelsen
den 4 DEC. 1924

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Tranås
# dikningsföretag
av år 1922.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 oktober 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 oktober 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark till n:ris 5.6.7.8, 24, 34 och 37 i Tranås socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av odlad jord och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget ungefär En kilometer norr om Tranås kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 30 maj 1922 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka närslutas.

Lån- och anslagsansökande.

I förening dagtecknad den 25 augusti 1922 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (Bil D.)

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker	14.196	har
äng m.m.	6.683	"
Summa	20.879	har

Jordmånen består av lermylla på lerhaltig morän.

Vattendrag.

Området avvattnas av mindre, öppna diken.

Vattenavledning.

Företaget innebär uppgrävning av avloppsdiken i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå så hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande infört som bil. 9 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av tre stycken ägovägstrummar, till vilka förslagsritningar äro uppsättade.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga för odling

Litt. H fig. 45a, 54 o 55 0.768 har
" I fig. 86 0.804 "
Summa 1.572 har

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

Areal och ägoslag		Hela företaget		Låne och anslagssökandes andel	
Vid undersökningen					
åker	har	14	196	14	159
äng m. m.	"	6	683	6	683
Summa	har	20	879	20	842
Efter de föreslagna arbetenas utförande					
åker (förbättrad)	har	14	196	14	159
åker (förut äng och odlingsmark)	"	1	572	1	572
äng m. m. (förbättrad)	"	5	111	5	111
Summa	har	20	879	20	842
Jordvärde					
Efter dikningen	kr.	26279	12	26223	52
före dikningen	"	14495	28	14447	40
Värdeförhöjning.					
genom dikningen	kr.	11783	84	11776	12
genom odlingen	"	1100	40	1100	40
Summa	kr.	12884	24	12876	52

Kostnad

för dikningen	kr.	10118	30	10109	72
för odlingen	"	1100	40	1100	40
Summa	kr.	11218	70	11210	12

Här ovan angivna siffror för areal jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnes värderingslängd bil. 6 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnes kostnadsberäkning bil. 7 till synprotokollet, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synemännens utlåtande bil. 9 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företaget.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Plågadikenas avdikningsföretag av år 1921.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell Bil. B6 har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 6573:14 kronor, samt anslaget till 3286:56 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 6575:- kronor, samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3285:- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetets utförande torde böra anslås en tid av två år, samt till odlingsarbetena ytterligare fem år.

Kristianstad i juli 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
D Föreningshandling
E Utdrag ur Domkapitlets protokoll
F Tranås församlings kyrkoråds protokoll

G Diariebevis
H. Ett häfte synehandlingar
I Ritningar i ett blad

Tabell.

Bil. A.

	Hela företaget.				Låne- och anslagssökandes andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
åker	14	196			14	159		
äng m.m.	6	683			6	683		
Summa	20	879	14495	28	20	842	14447	40
Genom de förelagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	14	196			14	159		
åker (förut äng eller odlingsmark)	1	572			1	572		
äng m.m. (förbättrad)	5	111			5	111		
Summa	20	879	26279	12	20	842	26223	52

Kristianstad i juli 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Ta-
beskrivning och värderingslängd över
stående låne- och anslagssökandena

Hemmans eller lägenhets				
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	3/64	24	Tranås	Jakob Andersson
B	3/32	24	"	Johan Johansson
C	2/64	24	"	Nils Månsson
D	1/16	8	"	Johan Nilsson
E	1/32	2	"	Klockaregården, innehavare Sixten Andersson, arr. Olof Olsson
F	673/7080	5	"	Sigfrid Nilsson
G	237/2048	7	"	Nämndeman Karl Svensson
H	57/1024	5	"	Karl och Viktor Jönsson
I	57/1024	5	"	Anders Gustafsson
K	7/64	6	"	Nils Persson
L	gatuhus	34	"	Kyrkofästa, arr. Olof Björk
N	"	34	"	" , " Janne Jönsson

Bil. Ba.

bell.
vattenskadad mark tillhörande nedan-
tillhöriga hemman.

	Areal								Jordförbättringsvärde				
	åker		till odling föreslagen mark		annan mark		Summa		genom avdikningen		genom odling och täckdikning		
											pr har	å hemmanet eller lägenheten	
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre
	6		7		8		9		10		11	12	
	0	42.3							270	72			
	0	88.5							720	–			
	0	82.4							563	68			
	0	02.0							6	40			
	0	300							240	–			
	3	55.6					0	09.8	2122	72			
	0	50.5					0	02.3	334	52			
	2	55.8	0	768			0	77.4	2541	41	700	537	60
	1	96.9	0	804			2	48.0	3015	04	700	562	80
	0	05.0					0	04.6	52	60			
	1	999					0	883	1236	19			
	1	07.0					0	80.7	672	84			
Summa	14	15.9	1	57.2			5	111	11776	12		1100	40

Kristianstad i juli 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Ta-

utvisande låne- och anslagssökandenas
slagsbelopp.

Hemmans eller lägenhets				
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	innehavare.
1	2	3	4	5
A	3/64	24	Tranås	Jakob Andersson
B	3/32	24	"	Johan Johansson
C	2/64	24	"	Nils Månsson
D	1/16	8	"	Johan Nilsson
E	1/32	2	"	Klockaregården, inneh. Sixten Andersson, arr. Olof Olsson
F	673/7080	5	"	Sigfrid Nilsson
G	237/2048	7	"	Nämndeman Karl Svensson
H	57/1024	5	"	Karl och Viktor Jönsson
I	57/1024	5	"	Anders Gustafsson
K	7/64	6	"	Nils Persson
L	gatuhus	34	"	Kyrkofästa, arr. Olof Bjärk
N	"	34	"	" " Janne Jönsson
				Summa

Bil. B6.

bell.

andel i kostnaderna samt lån- och an-

Förbättringsvärde kr.	öre	70 % av förbättringsvärde kr.	öre	Deltager i kostnaden för Dikningen Avd. I kr.	öre	Dikningen Avd. II kr.	öre	laga syneförrättningen kr.	öre	bitäckandet kr.	öre	Summa kr.	öre	Anslag kr.	öre	Lån kr.	öre
6		7		8		9		10		11		12		13		14	
270	72	189	50	287	41			14	27	3	80	305	48	67 ~~90~~	68 ~~24~~	189 ~~180~~	50 ~~48~~
720	–	504	–	764	32			37	95	10	09	812	36	180 ~~240~~	–	504 ~~480~~	
563	68	394	58	598	39			29	71	7	91	636	01	140 ~~187~~	92 ~~89~~	394 ~~375~~	58 ~~79~~
6	40	4	48	6	81			0	34		08	7	23	1 ~~2~~	60 ~~13~~	4 ~~4~~	48 ~~27~~
240	–	168	–	254	77			12	65	3	37	270	79	60 ~~80~~	–	168 ~~160~~	–
1561 ~~2122~~	92 ~~72~~	1093 ~~1485~~	34 ~~90~~	1658 ~~1658~~	09 ~~09~~	~~341~~	~~93~~	83 ~~111~~	32 ~~88~~	21 ~~29~~	90 ~~77~~	1762 ~~2141~~	31 ~~67~~	390 ~~707~~	48 ~~57~~	1093 ~~1415~~	34 ~~15~~
560 334	80 52	392 234	56 16			350 208 ~~203~~	04 78 ~~93~~	29 17	56 63	7 4	87 69	387 231 ~~226~~	47 82 ~~26~~	96 57 ~~75~~	87 26 ~~42~~	290 173 ~~130~~	60 26 ~~83~~
495 ~~2541~~	53 ~~41~~	346 ~~1778~~	87 ~~99~~	526 ~~526~~	04 ~~04~~	~~1247~~	~~35~~	26 ~~133~~	11 ~~95~~	6 ~~35~~	95 ~~65~~	559 ~~1942~~	10 ~~99~~	123 ~~647~~	88 ~~66~~	346 ~~1295~~	87 ~~33~~
2045 454 ~~3075~~	88 98 ~~84~~	1432 318 ~~2110~~	12 49 ~~53~~	483 ~~483~~	01 ~~01~~	1276 ~~1560~~	40 ~~81~~	107 23 ~~158~~	84 99 ~~91~~	28 6 ~~42~~	70 38 ~~29~~	1412 513 ~~2245~~	94 38 ~~02~~	353 113 ~~748~~	23 74 ~~34~~	1059 318 ~~1496~~	77 49 ~~68~~
2560 52	06 60	1792 36	04 82			1597 32 ~~32~~	17 81 ~~87~~	134 2	92 77	35	91 74	1768 36 ~~33~~	32 ~~58~~	442 ~~11~~	08 ~~86~~	1326 37 ~~23~~	24 ~~72~~
294 ~~1236~~	40 ~~19~~	206 ~~865~~	08 ~~33~~	312 ~~312~~	54 ~~54~~	~~574~~	~~20~~	15 ~~65~~	51 ~~16~~	4 ~~17~~	13 ~~36~~	332 ~~969~~	18 ~~26~~	73 ~~323~~	60 ~~09~~	206 ~~646~~	08 ~~17~~
941 137 ~~678~~ 535	79 ~~84~~ 84	659 95 ~~470~~ 375	25 80 ~~89~~ 09	145 ~~145~~	45 ~~45~~	587 ~~326~~ 334	55 ~~71~~ 33	49 7 ~~35~~ 28	65 22 ~~77~~ 25	13 ~~9~~ 7	23 92 ~~45~~ 53	650 154 ~~517~~ 340	43 59 ~~08~~ 11	162 34 ~~172~~ 92	61 25 ~~36~~ 53	487 95 ~~344~~ 277	82 90 ~~72~~ 58
11776	12	8243	28	5036	83	4387 ~~4287~~		620	69	165	20	10209 ~~10109~~	72 ~~72~~	2480 ~~3286~~	23 ~~56~~	6663 ~~6573~~	45 ~~14~~ x)

Kristianstad i juli 1923.

Lennart Halmström

Statens lantbruksingenjör

x) Med blått gjorda ändringar äro verkställda i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidrags- och lånebeloppen hava beräknats med iakttagande därav att bidragsbeloppet icke för något ägoområde må överstiga vare sig 1/4 av vattenavledningskostnaden eller 1/4 av värdeförhöjningen samt lånbeloppet 3/4 av vattenavledningskostnaden eller 70 % av värdeförhöjningen.

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 70 öre

Dikning.

Dikessträckan	A - B	2260	–		
"	B - C	1325	–		
"	C - D	570	–		
"	D - E	852	–		
"	E - F	535	–		
"	F - G	1105 ~~1005~~	–		
"	G - H	1425	–		
"	B - I	890	–		
"	F - K	255	–		
"	G - L	215	–	9432 ~~9332~~	– ~~00~~
Synekostnad		621	10		
Kostnad för län och anslag		165	20	786	30
Summa				10218 ~~10118~~	30 ~~30~~

Odling.

Odling av 1.572 har à 700 kr.		1100	40
Totalsumma		11318 ~~11218~~	70 ~~70~~

Kristianstad i juli 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen	10218	kronor	30	öre
för odlingen och tegdikningen	1100	"	40	"
Summa	11318	kronor	70	öre

varav sökandenas vattenavledningskostnad 10.209 kronor 72 öre.
Stockholm den 23 oktober 1924. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar,
Albert. Smith

skrift

Utdrag av protokollet hållet
å landskansliet i Kristianstad
den 6 mars 1924.

Till länsstyrelsen hade ingivits dessa
handlingar:

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Undertecknad delägare i Sk-Tranås
dikningsföretag av år 1922, får härmed vörd-
samt anmäla att vid föreningsstämma hålle
i Sk-Tranås den 29/2 1924, fick styrelsen
ändrad sammansättning enligt bifo-
gade protokollsutdrag.

Sk-Tranås den 3 mars 1924
Sigfrid Nilsson
Ordförande

Bevittnas:
Carl Jönsson Wictor Jönsson

Protokollutdrag av protokoll fört
vid föreningssammanträde den 29/2 1924
med Sk-Tranås dikningsföretag av år 1922

§ 1.

Mötet öppnades av ordföranden för dagen
Wictor Jönsson.

§ 2.

På grund av ordförandens avflyttning från orten
och styrelsens uppsägning beslöt stämman att
utse ny styrelsesammansättning.

Stämpel

Stämpel

Som ordförande och sysloman valdes enhälligt Sigfrid Nilsson och som övriga styrelseledamöter Wiktor Jönsson och Anders Gustavsson, som styrelsesuppleant utsågs Nils Månsson, till revisorer valdes Carl Svensson och Sixten Ugander och till revisors suppleant Johan Nilsson.

Att justera dagens protokoll utsågs Nils Månsson och Anders Gustavsson.

Justerat:

Nils Månsson
No=24

Anders Gustavsson
No=5

Bevis om den sålunda gjorda anmälan skulle på begäran meddelas genom utdrag av detta protokoll, och skulle underrättelse därom intagas i länskungörelserna.

År och dag som ovan

In fidem.

Ivar [illegible]

Rätt avskrivet betygar
Sigfrid Nilsson.

Bil. D.

Undertecknade delägare i Tranås dikningsföretag av år 1922 överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt undertecknad Johan Johansson å n:r 24 Tranås att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tranås den 25 aug. 1922.

Johan Johansson n:r 24 Tranås
Wiktor Jönsson Sigfrid Nilsson
Carl Svensson Anders Gustafsson
Carl Jönsson Jakob Andersson
Nils Månsson Johan Nilsson
Olof Björk Janne Jönsson
Olof Olsson Nils Persson

Bevittnas:
Lennart Holmström

Bil. E.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 29 november 1922.

§ 22. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 11 dennes meddelat, att vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 30 maj 1922 och som vunnit laga kraft hade jord tillhörande klockaregården 1/32 mantal n:r 2 Tranås befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Tranås dikningsföretag av år 1922" samt att av dikningskostnaderna, vilka beräknats till 9332 kronor å klockaregården belöpte 254 kronor 77 öre, under det att denna beräknats erhålla ett förbättringsvärde av 240 kronor.

Under framhållande härav och med tillkännagivande att arrendatorn av klockaregården Olof Olsson jämte övriga sakägare undertecknat förening angående gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om domkapitlets medgivande för arrendatorn att göra gemensam sak med övriga sakägare.

I ärendet hade yttranden inhämtats från Tranås församlings kyrkoråd, innehavaren av klockarebostället samt kontraktsprosten E. A. Thulin, vilka tillstyrkt ansökningen.

Efter föredragning beslöt

domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att bemälde arrendator gjorde gemensam sak med övriga delägare uti ifrågavarande företag. Ut supra.

In fidem
F. Callmer

Bil. F.

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde med Tranås församlings kyrkoråd måndagen den 20 november 1922.

Vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 30 maj 1922 och som vunnit laga kraft, har jord, dels till kyrkofästan, gatuhuset n:o 34 Tranås och dels till klockaregården 1/32 mantal n:o 2 Tranås befunnits pliktiga att deltaga i kostnad för Tranås dikningsföretag av år 1922, nämligen halva kyrkofästan, som brukas av arrendatorn Janne Jönsson med kronor 472:16.

andra hälften av samma fästa, som brukas av arrendatorn Olof Björk, med kr. 886:74.

och klockaregården, som nu brukas av arrendatorn Olof

Olsson, med kronor 254:77; och hava nämnda arrendatorer Janne Jönsson, Olof Björk och Olof Olsson jämte övriga sakägare undertecknat förening angående gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande;

och hade detta ärende, dels, för så vitt det rör kyrkofästan, av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, och dels beträffande klockaregården av Lunds högvördiga domkapitel hänskjutits till kyrkorådets hörande.

Sedan hithörande handlingar blivit upplästa, förklarade kyrkorådet enhälligt, att det icke hade något att anmärka mot att arrendatorerna Janne Jönsson, Olof Björk och Olof Olsson beträffande sökande av lån och anslag av allmänna medel till nämnda företags utförande göra gemensam sak med övriga sakägare. Som ovan

N. T. Thuresson

Justerat: Olof Månsson, Carl Olsson, Aug. Svensson

Rätt avskrivet, betygar:

N. T. Thuresson

ordförande i Tranås församl. kyrkoråd

Bil. C.

Att såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 maj 1922 avslutad syneförrättning angående företag, benämnt Tranås dikningsföretag av år 1922, avseende torrläggning av mark till n:ris 5. 6. 7. 8. 24. 34 och 37 Tranås i Tranås socken, Kristianstads län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 augusti 1923.

Ex officio:-
G. Lindbom

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 10 okt. 1924 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Gunnar Holmström

Avskrift.

Räkning Kristianstad den 1 sept. 1923.

Tranås Dikningsföretag av år 1922 Debet till lantbruksingenjör L. Holmström

1923 juli		Betänkande ang. lån och anslag av statsmedel med bilagor A–C	33	..
		Översiktskartor 2 st.	8	..
		Ritningar på kalkerväv	59	20
		Avskrift av handlingar	52	50
sept.	1	Ansökningshandlingar och expedition	6	..
		Inbindning, 4 band	4	..
		Diariebevis	2	50
		Summa kronor	165	20

som uttages genom postförskott

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 1 sept. 1923.

Lennart Holmström.

Vidimeras

Till Tranås sockens kyrkoråd.

Vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 30 maj 1922 och som vunnit laga kraft, har jord till kyrkofästan gatuhus n:o 34 Tranås befunnits pliktig deltaga i kostnaden för "Tranås dikningsföretag av år 1922".

Kyrkofästan ingår i företaget med 1,070 har åker och 0,807 har äng

med ett nuvarande värde av ----------------	885,08	kronor
" " blivande " " ----------------	1557,92	"
" " förbättringsvärde " --------------	672,84	"

Hela företaget omfattar:

åker ----------------------------------	14,196	har
äng m.m. ------------------------------	6,683	"
med ett nuvarande värde av ----------------	14495,28	kronor
" " blivande " " ----------------	26279,12	"
" " förbättringsvärde " ---------------	11783,84	"

Dikningskostnaden beräknas till 9332 kronor, varav å kyrkofästan belöper 472,16 kronor.

Arrendatorn av kyrkofästan, Janne Jönsson, har jämte övriga sakägare undertecknat förening angående gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Innan denna ansökan av mig vidare befordras till vederbörande myndighet torde erfordras Kyrkorådets medgivande för arrendator Janne Jönsson att göra gemensam sak med övriga sakägare.

Jag får därför utbedja mig Kyrkorådets beslut i denna sak.

Kristianstad den 11 november 1922.

Statens lantbruksingenjör.

Till Tranås sockens kyrkoråd.

Vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 30 maj 1922 och som vunnit laga kraft, har jord till kyrkofästan gatuhus n:o 34 Tranås befunnits pliktig deltaga i kostnaden för "Tranås dikningsföretag av år 1922".

Kyrkofästan ingår i företaget med 1,999 har åker och 0,883 har äng

med ett nuvarande värde av ---------------	2196,11 kronor
" " blivande " " ---------------	3432,30 "
" " förbättringsvärde av ---------------	1236,19 "

Hela företaget omfattar:

åker -------------------------------	14,196 har
äng m.m. -------------------------------	6,683 "
med ett nuvarande värde av ---------------	14495,28 kronor
" " blivande " " ---------------	26279,12 "
" " förbättringsvärde " ---------------	11783,84 "

Dikningskostnaden beräknas till 9332 kronor, varav å kyrkofästan belöper 886,74 kronor.

Arrendatorn av kyrkofästan, Olof Björk, har jämte övriga sakägare undertecknat förening angående gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Innan denna ansökan av mig vidare befordras till vederbörande myndighet torde erfordras Kyrkorådets medgivande för arrendator Björk att göra gemensam sak med övriga sakägare.

Jag får därför utbedja mig Kyrkorådets beslut i denna sak.

Kristianstad den 11 november 1922.

Statens lantbruksingenjör.

L 1*0287

Handlingar
rörande
Tranås
dikningsföretag
upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1922.

D-N:o 16131
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 OKT. 1923

D-N:o 19129
inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 DEC. 1924

Avskrift. Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Tranås i Tranås socken, Kristianstads län.

År 1922 den 11 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson å nr 5 Tranås för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Tranås by i Tranås socken. På grund av utfärdade kallelser hade till sammanträde infunnit sig

som sökande:
Sigfrid Nilsson för 673/7680 mtl. nr 5 Tranås;
av övriga sakägare:
Kantor Sixten Andersson för klockaregården 1/32 mtl. nr 2 Tranås
Karl Svensson för 237/2048 mtl. nr 7 "
Karl Jönsson för 57/1024 mtl. nr 5 "
Viktor Jönsson för " " "
Anders Gustafsson för 57/1024 " "
Nils Persson för 7/64 mtl. nr 6 "
Olof Björk såsom arr. av kyrkofästegrund nr 34 Tranås;
Lars Lundqvist såsom arr. av kyrkofästan utjord nr 37 Tranås.

Janne Jönsson såsom arrendator av kyrkofästegrund nr 34 Tranås (hälften).

Tranås sockens skolråd genom byggmästaren L. Persson enligt fullmakt, bil. 1.

Domkapitlet genom kontraktsprosten m.m. E. Thulin enl. förordnande, bil. 2.

Tranås och Onslunda församlings kyrkoråd genom kommunalordföranden August Svensson enl. fullmakt, bil. 3.

såsom godemän: Nils Bondesson i Everöd och Anton Jönsson, Hedenberg, vilka båda avlagt föreskriven ed;

Vidare infunno sig:

Jakob Andersson för 3/64 mtl nr 24 Tranås
Johan Johansson för 3/32 mtl nr 24 "
Johan Nilsson för 1/16 mtl nr 8 "
Nils Månsson för 7/64 mtl nr 24 "

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 4).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Carl Jönsson, Anders Gustavsson, Johan Johansson, Carl Svensson och Nils Månsson gjorde gemensam sak med sökandena. Denna handling upplästes, vidhölls av närvarande undertecknare, vilket bestyrktes medelst synemännens underskrift. (bil. 5).

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådana lägen och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Nämndemannen Karl Svensson anförde, att vattnet från hans mark hade sitt naturliga lopp söderut genom vägen och över Nils Perssons ägor samt att dess ledande västerut över kyrkofästan skulle fördyra företaget.

§ 6.

Sökandena påyrkade täckt ledning så länge detta av tekniska skäl vore möjligt.

§ 7.

I den händelse diket skulle göras öppet över kyrkofästan och annan ecklesiastik jord yrkade kontraktsprosten ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 30 innevarande maj månad kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
G. Anton Jönsson N. Bondesson

År 1922 den 30 maj.

Denna dag sammanträdde åter förnämnda synemän å Tranås nr 5, varvid följande sakägare kommo tillstädes:

Jakob Andersson, Tranås nr 24
Johan Johansson, " " "
Nils Månsson, " " "
Sigfrid Nilsson, " " 5
Karl Jönsson, " " "
Viktor Jönsson, " " "
Anders Gustavsson, " " "
såsom konsistoriiombud: Herr kontraktsprosten E. Thulin.

§ 10.

Förrättningsmannen upplåste hävdsförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 6), kostnadsberäkning och kostnadsfördelningslängd (bilagor 7 och 8).

§ 11.

Synemännen avgåva sitt så lydande utlåtande (bil. 9).

§ 12.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 utsågo synemännen Sigfrid Nilsson i Tranås pr Skåne-Tranås att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och utsågo Sigfrid Nilsson jämväl att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilagor 10 och 11.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

N. Bondesson G. Anton Jönsson

Avskrift. Bil. 1.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Tranås församlings skolråd fredagen den 28 april 1922.

Från statens lantbruksingenjör herr Lennart Holmström hade ingått kallelse till församlingens skolråd att själva eller genom befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde hos hemmansägaren Sigfrid Nilsson å nr 5 Tranås torsdagen den 11 maj 1922 kl. 10 fm. för verkställande av syn enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tranås, och beslöt skolrådet att till sitt ombud vid denna syn befullmäktige utse ordföranden i skolrådet, byggmästaren A. Persson.

Som ovan
Jyz Thunsson

Justerat
J. K. Lindén Otto Jönsson

Rätt avskrivet betygar
Jyz Thunsson
Skolrådets ordförande

Bil. 2.

Till Högvördiga Domkapitlet
i Lunds stift.

Förordnad att verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tranås i Tranås socken, Kristianstads län, får jag vördsamt meddela, att saken rör såväl Tranås prästgård och klockaregård som tvänne kyrkofästor samt att sammanträde med sakägarne hålles hos Sigfrid Nilsson å n:r 5 Tranås torsdagen den 11 maj 1922 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 15 april 1922.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. E. Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom konsistoriiombud närvara vid ovannämnda förrättning.

Lunds domkapitel den 26 april 1922.

A. domkapitlets vägnar.
G. Billing.
Gösta Vetterlöf

Avskrift. Bil. 3.

Protokoll, hållet vid gemensamt sammanträde med Tranås och Onslunda församlingars kyrkoråd den 6 maj 1922.

Att å kyrkorådens vägnar närvara vid sammanträde, som kommer att hållas hos hemmansägaren Sigfrid Nilsson å nr 5 Tranås torsdagen den 11 maj 1922 kl. 10 f.m. för syn enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tranås, befullmäktigades kommunalordföranden August Svensson.

Som ovan
Hjs Thuresson

Justerat
Olof Månsson Per Svensson

Rätt avskrivet, betygar
Hjs Thuresson
kyrkorådens ordförande

Bil. 4.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för

statens lantbruksingenjör att
företaga syn för torrläggning
av min vattensjuka mark
å 673/7680 mantal nr 5 Tranås.

Tranås den 14 Augusti 1920
Sigfrid Nilsson

Resolution.

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Kristianstads landskansli
den 25 augusti 1920.
På länsstyrelsens vägnar.
Josef Fischer Brynolf Nordqvist.

Bil. 5.

Härmed förenar jag
mig med Sigfrid Nilsson,

№ 5 Tranås, i hans den 17 aug. 1920 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från ägor till nr 5 Tranås.

Tranås den 4 april 1921.

Carl Jönsson Anders Gustavsson
57/1024 57/1024
Johan Johansson Carl Svensson
3/32 nr 24 nr 7 Lunnelund Sk-Tranås
Nils Månsson 24 Tranås 7/64

Bevittnas
Lars Hultman Kristina Nilsson

Förestående förrättningshandling är uppläst vid synesammanträde den 11 maj 1922 och vidhölls då av undertecknarna.

Tranås den 11 maj 1922.
Lennart Holmström
G. Anton Jönsson N. Bondesson

Bil. 6.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark till Tranås i Tranås socken, Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tranås socken					
Tranås	24	A	3/64		Jakob Andersson
				1	åker
					Summa
Tranås	24	B	3/32		Johan Johansson
				2	åker
				3	"
				4a	"
				4b	högländ mark inäg.
					Summa
Tranås	24	C	2/64		Nils Håkansson
				5a	åker
				5b	högländ mark inäg.
				6	åker
				7	"
				8	"
				9	högländ mark inäg.
				10	åker
					Summa
Tranås	8	II	1/16		Johan Nilsson
				11	åker
					Summa
Tranås		E			"Klockaregården"
					innehavare Sixten
					Andersson. Arr. Olof

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42,3							960	406	08	1600	676	80	640	270	72
	42,3								406	08		676	80		270	72
	42,8							640	273	92	1600	684	80	960	410	88
	27,0							1120	302	40	1600	432	-	480	129	60
	18,7							640	119	68	1600	299	20	960	179	52
							23,0									
	88,5						23,0		696	-		1416	-		720	-
	25,0							640	160	-	1600	400	-	960	240	-
							24,0									
	25,3							640	161	92	1600	404	80	960	242	88
	11,4							1280	145	92	1600	182	40	320	36	48
	07,0							1280	89	60	1600	112	-	320	22	40
							11,5									
	13,7							1440	197	28	1600	219	20	160	21	92
	82,4						35,5		754	72		1318	40		563	68
	02,0							1280	25	60	1600	32	-	320	6	40
	02,0								25	60		32	-		6	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Olsson
				12	åker
					Summa
Tranås	5	F	673/7680		Sigfrid Nilsson
				13	åker
				14	"
				15	skog
				16	åker
				17	"
				18	"
				19	"
				20	väg imp.
				21	högländ mark "
				22	åker
				23	märgelgrav imp.
				24	åker
				25	högländ mark imp.
				26	åker
				27	"
				28	"
				29	"
				30	väg imp.
				31a	åker
				31b	"
				32	"
					Summa
Tranås	7	G	237/2048		Nämndeman Karl Svensson
				33	åker
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30,0							800	240	-	1600	480	-	800	240	-
	30,0								240	-		480	-		240	-
	14,1							1440	203	04	1600	225	60	160	22	56
	03,3							1280	42	24	1600	52	80	320	10	56
			09,8					320	31	36	400	39	20	80	7	84
	15,0							1280	192	-	1600	240	-	320	48	-
	20,0							960	192	-	1600	320	-	640	128	-
	21,1							960	202	56	1600	337	60	640	135	04
	16,0							1120	179	20	1600	256	-	480	76	80
							01,0									
						2	10,0									
	55,8							640	357	12	1600	892	80	960	535	68
							03,4									
	37,4							960	359	04	1600	598	40	640	239	36
							70,0									
	31,6							1120	353	92	1600	505	60	480	151	68
	43,0							1120	481	60	1600	688	-	480	206	40
	03,0							1120	33	60	1600	48	-	480	14	40
	04,0							1280	51	20	1600	64	-	320	12	80
							02,1									
	09,0							1120	100	80	1600	144	-	480	43	20
	35,0							1280	448	-	1600	560	-	320	112	-
	47,3							800	378	40	1600	756	80	800	378	40
3	55,6		09,8			2	86,5		3606	08		3728	80		2122	72
	39,5							800	316	-	1600	632	-	800	316	-
	39,5								316	-		632	-		316	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				34	åker
				35	skog
					Summa
Tranås	5	H	57/1024		Bröderna Karl och Victor Jönsson
				36	väg imp.
				37	högländ mark "
				38	" " "
				39	åker
				40	äng
				41	åker
				42	"
				43	högländ mark imp.
				44	åker
				45a	äng
				45b	högländ mark imp.
				46	äng
				47	"
				48	väg imp.
				49	högländ mark "
				50	åker
				51	"
				52	högländ mark imp
				53a	åker
				53b	"
				54	äng
				55	"
				56	åker
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39,5								316	-		632	-		316	-
	11,0							1440	158	40	1600	176	-	160	17	60
			02,3					360	8	28	400	9	20	40	0	92
	50,5		02,3						482	68		817	20		334	52
							04,3									
							08,0									
							03,0									
	12,0							480	57	60	1600	192	-	1120	134	40
			06,0					120	7	20	600	36	-	480	28	80
	09,0							320	28	80	800	72	-	480	43	20
	22,0							240	52	80	800	176	-	560	123	20
							26,8									
	17,0							800	136	-	1600	272	-	800	136	-
			45,0					300	135	-	1000	450	-	700	315	-
							36,0									
			20,9					480	100	32	800	167	20	320	66	88
			35,0					480	168	-	800	280	-	320	112	-
							05,7									
							99,0									
	33,0							1120	369	60	1600	528	-	480	158	40
	33,0							640	211	20	1600	528	-	960	316	80
							27,4									
	02,8							1280	35	84	1600	44	80	320	8	96
	01,7							1280	21	76	1600	27	20	320	5	44
			20,0					480	96	-	800	160	-	320	64	-
			11,8					480	56	64	800	94	40	320	37	76
	13,0							960	124	80	1600	208	-	640	83	20
1	43,5	1	38,7			2	09,6		1601	56		3235	60		1634	04

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				57	åker
				58	väg imp.
				59	åker
				60	"
				61	"
				62	högländ mark imp.
				63	åker
				64	"
				65	"
				66	äng
				67	"
				68	högländ mark imp.
					Summa
Tranås	5	J	57/1024		Anders Gustavsson
				69	åker
				70	äng
				71	"
				72	"
				73	"
				74	högländ mark imp.
				75	äng
				76	"
				77	"
				78	åker
				79	"
				80	högländ mark imp.
				81	åker
				82	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	43,5	1	38,7			2	09,6		1601	56		3235	60		1634	04
	16,7							960	160	32	1600	267	20	640	106	28
							01,6									
	21,0							640	134	40	1600	336	-	960	201	60
	12,6							800	100	80	1600	201	60	800	100	80
	01,6							1440	23	04	1600	25	60	160	2	56
						1	71,0									
	23,0							960	220	80	1600	368	-	640	147	20
	26,0							960	249	60	1600	416	-	640	166	40
	11,4							480	54	72	1600	182	40	1120	127	68
			04,9					150	7	35	500	24	50	350	17	15
			10,6					150	15	90	500	53	-	350	37	10
							01,5									
2	55,8	1	54,2			3	83,7		2568	49		5109	90		2541	41
	15,9							480	76	32	1200	190	80	720	114	48
			20,6					50	10	30	500	103	-	450	92	70
			16,0					30	8	-	500	80	-	450	72	-
			35,7					150	53	55	500	178	50	350	124	95
			11,3					50	5	65	500	56	50	450	50	85
							85,8									
			20,0					400	80	-	500	100	-	100	20	-
			05,4					450	24	30	500	27	-	50	2	70
			31,0					400	124	-	500	155	-	100	31	-
	22,6							800	180	80	1600	361	60	800	180	80
	21,1							800	168	80	1600	337	60	800	168	80
							13,2									
	16,0							800	128	-	1600	256	-	800	128	-
	66,6							800	532	80	1600	1065	60	800	532	80
1	42,2	1	40,0				99,0		1392	52		2911	60		1519	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				83	åker
				84	högländ mark ing.
				85	åker
				86	äng
				87	åker
				88	högländ mark ing.
				89	väg "
				90	äng
				91	åker
				92	högländ mark ing.
				93	äng
				94	"
				95	"
				96	högländ mark ing.
					Summa
Tranås	6	K	7/64		Nils Persson
				97	skog
				98	åker
					Summa
Tranås	Gatunummer 34	L.			Kyrkofästa. Arr. Olof Björk
				99	högländ mark ing.
				100	åker
				101	"
				102	"
				103	"
				104	skog
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	42,2	1	40,0				99,0		1392	52		2911	60		1519	08
	20,0							1120	224	-	1600	320	-	480	96	-
						1	65,5									
	26,5							1280	339	20	1600	424	-	320	84	80
			36,3					480	174	24	1200	435	60	720	261	36
	03,2							1280	40	96	1600	51	20	320	10	24
							02,6									
							20,8									
			44,1					240	105	84	1200	529	20	960	423	36
	05,0							1120	56	-	1600	80	-	480	24	-
							12,2									
			53,0					240	127	20	800	424	-	560	296	80
			22,8					80	18	24	800	182	40	720	164	16
			32,2					180	57	96	600	193	20	420	135	24
							10,0		–	–		–	–		–	–
1	96,9	3	28,4			3	10,1		2536	16		5551	20		3015	04
			04,6					400	18	40	500	23	-	100	4	60
	05,0							640	32	.	1600	80	-	960	48	-
	05,0		04,6						50	40		103	..		32	60
							05,0									
	13,0							1440	187	20	1600	208	-	160	20	80
	51,4							1280	657	92	1600	822	40	320	164	48
	56,0							960	537	60	1600	896	-	640	358	40
	27,5							480	132	-	1600	440	-	1120	308	-
			02,2					270	5	94	300	6	60	30	0	66
1	47,9		0,2				05,0		1520	66		2373	-		852	34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				105	högländ mark inys.
				106	äng
				107	högländ mark inys.
				108	" " "
				109	" " "
				110	åker
				111	äng
				112	"
				113	högländ mark inys.
				114	" " "
					Summa
Tranås	Mjörd tu 37	M			Kyrkofästa, arr. Lars Lundqvist
				115a	åker
				115b	"
					Summa
Tranås	Gatuhus 34	IV			Kyrkofästa, arr. Janne Jönsson
				116	skog
				117	"
				118	äng
				119	skog
				120	"
				121	högländ mark inys.
				122	åker
				123	"
				124	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	13,0									
			12,5					450	56	25	500	62	50	50	6	25
							05,0									
							11,3									
							02,4									
	52,0							1120	582	40	1280 ~~1600~~	665	60	160	83	20
			32,8					50	16	40	450 ~~500~~	147	60	400	131	20
			40,8					50	20	40	450 ~~500~~	183	60	400	163	20
							04,0									
							09,0									
1	99,9		88,3			1	49,7		2196	11		3432	30		1236	19
	02,8							1440	40	32	1600	44	80	160	4	48
	00,9							840	7	56	1200	10	80	360	3	24
	03,7								47	88		55	60		7	72
			13,0					80	10	40	280 ~~400~~	36	40	200	26	-
			10,4					40	4	16	160 ~~400~~	16	64	120	12	48
			27,0					80	21	60	400	108	-	320	86	40
			08,0					360	28	80	400	32	-	40	3	20
			22,3					360	80	28	400	89	20	40	8	92
							09,6									
	42,2							800	337	60	1120 ~~1600~~	472	64	320	135	04
	30,0							320	96	-	960 ~~1600~~	288	-	640	192	-
	26,1							800	208	80	1440 ~~1600~~	375	84	640	167	04
	98,3		80,7				09,6		787	64		1418	72		631	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				125	åker överfört
					Summa
		Sammandrag			
Tranås socken					
Tranås	24	A	3/64		Jakob Andersson
"	"	B	3/32		Johan Johansson
"	"	C	2/64		Nils Månsson
"	8	D	1/16		Johan Nilsson
"	2	E	1/32		Klockaregården innehavare. Sexton Andersson arr. Olof Olsson
"	5	F	673/7080		Sigfrid Nilsson
"	7	G	237/2048		Nämndeman Karl Svensson
"	5	H	57/1024.		Karl och Victor Jönsson
"	5	I	37/1024		Anders Gustavsson
"	6	K	7/64		Nils Persson
"	gatuhus 34	L.	–		Kyrkofästa, arr. Olof Björk
"	utförd till 37	M	1/24		Kyrkofästa, arr. Lars Lundqvist
"	gatuhus 34	N			" " Janne Jönsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98,3		80,7				09,6		787	64		1418	72		631	08
	08,7							1120	97	44	1600	139	20	480	41	76
1	07,0		80,7				09,6		885	08		1557	92		672	84
	42,3								406	08		676	80		270	72
	88,5						23,0		696	-		1416	-		720	-
	82,4						35,5		754	72		1318	40		563	68
	02,0								25	60		32	-		6	40
	30,0								240	-		480	-		240	-
3	55,6		09,8			2	86,5		3606	08		5728	80		2122	72
	30,5		02,3						482	68		817	20		334	52
2	55,8	1	54,2			3	83,7		2568	49		5109	90		2541	41
1	96,9	3	28,4			3	10,1		2536	16		5551	20		3015	04
	05,0		04,6						50	40		103	-		52	60
1	99,9		88,3			1	49,7		2196	11		3432	30		1236	19
	(03,7)								47	88		55	60		(7	72
1	07,0		80,7				09,6		885	08		1557	92		672	84
14	19,6	6	68,3			11	98,1		14495	28		26279	12		11783	84
14	159															

Tranås den 30 maj 1922.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

N. Bondesson G. Anton Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 7.

Kostnadsberäkning av dike för torrläggning av vattenskadad mark till Tranås 5, 6, 7, 8, 24, 34 och 37 i Tranås socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Läge	Längd	Arbete, material m.m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-5+59	559	**Diketssträckan A-B.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m.	559	1:-			559	- ✓
0-1+84	184 } 342	8" tegelrör, frakten inberäknad }						
2+50-4+8	158	8" " " " st	1150	0,65	747	50 ✓		
1+84-2+50	66 } 217	9" " " " } st						
4+8-5+59	151	9" " " "	730	0,85	620	50 ✓	1368	- ✓
0, 1+84 2+95, 4+8, 4+76		Intagningsbrunnar av markstenar med låsbart lock av 3" plank, inre dim. 0,7 m. samt avloppsröret minst 0,5 m. över brunnsbotten. Brunnens översta skikt gjutes i cement st	5	25:-			125	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.						
		överföres					2052	-

✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					2052	-
		Tilläggs cirka 10%					208	-
		Kronor					2260	-
5+59-8+12	253	**Dikessträckan B-C.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dito igenfyllning m.m. l.m	253	0,80			202	40
5+59-6+80	121	10" glaserade lerrör (kval. III) frakten inberäknad m.	121	4,45	538	45		
6+80-8+12	132	9" tegelrör, frakten inberäknad st	450	0,85	382	50	920	95
5+59, 6+80		Intagningsbrunnar av marksten (som ovan) st	2	25.-			50	-
8+12		Dikesöga enligt ritning st	1	30.-			30	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs cirka 10%					121	65
		Kronor					1325	..
8+12-10+50	238	**Dikessträckan C-D.**						
		Schaktning av dy, lera, grus m.m. m³	450	0,80			360	-
9		Ägovägstrumma enligt ritning						
		Kilning och framkörning av sten till bottenskikt, däck, front och sidomurar m³	10	15.-	150	-		
		Schaktning utöver dikessektionen, vägbanans iordningsställande m.m.			10	-	160	-
		överföres					520	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					520	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cirka 10 %					50	-
		Kronor					570	-
11-14+16	316	**Dikessträckan D-E.**						
		Schaktning av dy, lera m.m. m³	410	0,80	328	-		
		" " av skiffer m³	15	4.-	60	-	388	-
11+40, 12+50		Ägovägstrumma som ovan st	2	160.-			320	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %					72	-
		Kronor					780	-
		Jordersättning enligt synemännens utlåtande					72	-
		Kronor					852	-
14+16-15+40	124	**Dikessträckan E-F.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning l.m.	124	0,60			74	40
14+16-15+40	124	9" tegelrör, frakten inberäknad st	420	0,85			357	-
15+40		Intagningsbrunn som ovan st	1	25.-			25	-
14+16		Dikesöga enligt ritning st	1	30.-			30	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %					48	60
		Kronor					535	-
15+40-17+64	224	**Dikessträckan F-G.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		diketo igenfyllning m.m. l.m.	224	0,70			156	80 ✓
15+40 – 16	60	12" glaserade lerrör (kval. III), frakt inberäknad m.	60	5,50	330	– ✓		
16 – 17+64	164	9" tegelrör (frakten inberäknad) st	550	0,85	467	50 ✓	797	50 ✓
16, 17+64		Intagningsbrunnar som ovan st	2	25 –			50	– ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					100	70
		Kronor:					~~1005~~ 1105	~~–~~ –
							✓	
17+64 – 21+21	357	**Dikessträckan G – H.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketo igenfyllning m.m. l.m.	0,60	357			214	20 ✓
17+64 – 18+52	88	12" glaserade lerrör (kval III) frakten inberäknad l.m.	88	5,50	484	– ✓		
18+52 – 21+21	269	7" tegelrör, frakten inberäknad st	900	0,55	495	– ✓	979	– ✓
17+70, 18+52 20+88, 21+21		Intagningsbrunnar som ovan st	4	25 –			100	– ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. Tillägges c:a 10 %					131	80
		Kronor					1425	–
							✓	
0+4 – 28+54	258	**Dikessträckan B – I.**						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketo igenfyllning m.m. l.m.	258	0,90			232	20 ✓
27+50 – 28+54	104	7" tegelrör, frakten inberäknad st	350	0,55	192	50 ✓		
0+4 – 27+50	154	8" " " " "	575	0,65	334	75 ✓	527	25 ✓
27+50, 28+54		Intagningsbrunnar som ovan st	2	25 –			50	– ✓
		överföres					809	45
							✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					809	45 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges cirka 10 %					80	55
		Kronor					890	-
							✓	
0-23+45	145	Dikessträckan F-K.						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. l.m.	145	0,40			58	- ✓
		4" tegelrör, frakten inberäknad st.	490	0,25			122	50 ✓
23,25+45		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	25.-			50	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					24	50
		Kronor					255	-
							✓	
0-23+3	103	Dikessträckan G-I.						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. l.m.	103	0,45			46	35 ✓
		5" tegelrör, frakten inberäknad st.	350	0,35			122	50 ✓
23+3		Intagningsbrunn som ovan st.	1	25.-			25	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					21	15
		Kronor					215	-
							✓	
		Sammandrag.						
0-5+59	559 ✓	Dikessträckan A-B					2260	- ✓
5+59-8+12	253 ✓	" B-C					1325	- ✓
8+12-10+50	238 -	" C-D	450				570	- ✓
		överföres					4155	-
							✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört	450				4155	- v
11-14+16	316	Dikessträckan D-E	425 med pistersättning				852	- v
14+16-15+40	124 v	" E-F					535	- v
15+40-17+64	227 v	" F-G					~~1005~~ 1105	- v
17+64-21+56	357 v	" G-H					1425	- v
0+4-28+54	258 v	" B-I					890	- v
0-25+45	145 v	" F-K					255	- v
0-23+3	103 v	" G-L					215	- v
		Summa kronor					~~9332~~	-
			875				9432 v	-

Tranås den 30 maj 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Kostnadsfördelningslängd vid nygrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark till Tranås n:ris 5, 6, 7, 8, 24, 34 o 37 i Tranås socken, Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Hemmans eller lägenhets					Deltagningsskyldiga ägofigurers nummer	Förbättrings värde		Fördelnings tal	Beräknad kostnad	
littera å egokartan	nummer	mantal	namn	ägare eller innehavare		kr.	ör	%	kr.	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Avdelning I, dikessträckorna A-B-C-D o B-İ.										
A	24	3/64	Tranås	Jakob Andersson	alla	270	72	5,697	287	41
B	24	3/32	"	Johan Johansson	"	720	-	15,150	764	32
C	24	2/64	"	Nils Månsson	"	563	68	11,861	598	39
D	8	1/16	"	Johan Nilsson	"	6	40	0,135	6	81
E	Klockaregården		"	Innehav. Sixten Andersson arr. Olof Olsson	"	240	-	5,050	254	77
F	5	673/7680	"	Sigfrid Nilsson	13-27	1561	92	32,866	1658	09
H	5	57/1024	"	Bröderna Karl och Viktor Jönsson	63-67	495	53	10,427	526	04
İ	5	57/1024	"	Anders Gustavsson	69-73	454	98	9,574	483	01
L	gatuhus 34		"	Kyrkofästan arr. Olof Björk	111-112	294	40	6,195	312	54
M	utjord till 37		"	Kyrkofästan arr. Lars Lundqvist	0.037 alla	7	72	0,162	8	17
N	gatuhus 34		"	Kyrkofästan						
				överföres	—	4615	35	97,117	4899	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört	–	4615	35	97,117	4899	55
				arr. Janne Jönsson	116-120	137	-	2,883	145	45
				Summa	–	4752	35	100 -	5045	-
						4744	63			

6%

Avdelning II, dikessträckorna D-E-F-G-H, F-K och G-L

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	5	673/7680	Tranås	Sigfrid Nilsson	28-32	560	80	7,979	341	93
G	7	237/2048	"	Nämndeman Karl Svensson	alla	334	52	4,757	203	93
H	5	57/1024	"	Bröderna Karl och Victor Jönsson	39-61	2045	88	29,096	1247	35
I	5	57/1024	"	Anders Gustavsson	75-95	2560	06	36,408	1560	81
K	6	7/64	"	Nils Persson	alla	52	60	0,748	32	07
L	gatunr 34		"	Kyrkofästan arr. Olof Björk	100-110	941	79	13,394	574	20
N	gatunr 34		"	Kyrkofästan arr. Janne Jönsson	122-125	535	84	7,621	326	71
				Summa	–	7031	49	100 -	4287	-

003 4387

1096 75

Fördelning av förrättningskostnader.

Fördelningstalen användas vid alla för hela företaget förenade kostnader.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	24	3/64	Tranås	Jakob Andersson		270	72	2,297	14	27
B	24	3/32	"	Johan Johansson		720	-	6,110	37	95
C	24	2/64	"	Nils Månsson		563	68	4,783	29	71
D	8	1/16	"	Johan Nilsson		6	40	0,054		34
E	Klockaregården		"	innch. Sixten Andersson arr. Olof Olsson		240	-	2,037	12	65
F	5	673/7680	"	Sigfrid Nilsson		2122	72	18,014	111	88
G	7	237/2048	"	Nämndeman Karl Svensson		334	52	2,839	17	63
				överföres	–	4258	07	36,134	224	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört	–	4258	04	36,134	224	43
H	5	57/1024	Tranås	Bröderna Karl och Viktor Jönsson		2541	41	21,567	133	95
I	5	57/1024	"	Anders Gustavsson		3015	04	25,586	158	91
K	6	7/64	"	Nils Persson		52	60	0,446	2	77
L	gatuhus 34		"	Kyrkofästan arr. Olof Björk		1236	19	10,491	65	16
M	utjord till 37		"	Kyrkofästan arr. Lars Lundqvist		7	72	0,066		41
N	gatuhus 34		"	Kyrkofästan arr. Janne Jönsson		672	84	5,710	35	47
				Summa		11783	84	100:-	621	10
									V	

Tranås den 30 maj 1922.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

N. Bondesson G. Anton Jönsson

Bil. 9.

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till n:ris 5, 6, 7, 8, 24, 34 och 37 Tranås i Tranås socken, Kristianstads län.

1º. Företaget avser nygrävning av floddiken från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2º. Sökande till företaget äro:

Sigfrid Nilsson för 673/7680 mtl
n:r 5 Tranås
Carl Jönsson för 57/1024 mtl n:r 5 Tranås
Anders Gustavsson för 57/1024 " " 5 "
Johan Johansson " 3/32 " " 4 "
Carl Svensson " 237/2048 " " 7 "
Nils Månsson " 7/64 " " 24 "

Företagets utsträckning är beroende av yrkandena till protokollets § 4 samt förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D; B-I, D-F-G-H, F-K och G-I

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d. v. s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behörig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5 : 1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0; anses således för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillmed. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumnerna 18 och 19.

5°. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m. m.

På grund av sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga dikessträckor med undantag av C-D och D-E, skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av 1 sekundliter per hektar samt följande vid direkta undersökningar och mätningar konstaterade nederbördsområden:

Punkt	A	15	har
"	1+84	28	"
"	2+95	32,5	"
"	4+8	35,5	"
"	4+76	38	"
"	5+59 (=B)	52	"
"	6+80	55	"
"	F	58	"
"	16	57	"
"	G.	50	"
"	18+52	36	"
"	20+88	30	"
"	H.	28	"
"	I	10	"
"	27+50	11,5	"
"	K	4,5	"
"	25	5,–	"
"	L	12.–	"

Nederbördsområdet för öppna dikessträckorna är ej så stort, att det inverkar ökande på de dimensioner, som av praktiska hänsyn ansettes nödiga, nämligen en bottenbredd av 0,3 meter, en sidolutning av 1:1.25 samt att för markens torrläggning nödigt djup, som närmare framgår av profilritningarna.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningar och till kostnadsberäkningen. Den av nämndemannen Karl Svensson föreslagna dikessträckningen finna synemännen olämplig i detta sammanhang.

6º. Företaget medför byggandet av tre st ägovägstrummor, till vilka förslagsritningar finnas upprättade. Kostnaderna för deras byggande skola åligga dikningsskyldige men framtida underhållet respektive jordägare.

7º. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgande av diket D-E skall utgå till ägaren av

Gatuhus n:r 34, Tyskerfästan,
arr. Olof Björk, för 4 ar à 16 kr. med 64 kr.
Gatuhus n:r 34 Tyskerfästan,
arr. Janne Jönsson, för 0,5 ar à 16 kr. med 8 "
Summa 72 kr.

I denna ersättning ingår ersättning för dikesren till en meters bredd å ömse sidor om diket, vilken dikesren må av jordägaren brukas, dock utan rättighet för denne att begära ersättning för den skada, som kan uppkomma å växande gröda vid åtgärder för dikets framtida underhåll eller av den därvid uppkastade dikesjorden.

Ersättning för mark, som vid öppet dikes nygrävning åtgår av åker för de uppkastade dikesvallarne skall vid anfordran av jordägaren utgå efter ett pris av 16 kronor per ar åker, som åtgår till upplagsplats, och skall arealen bestämmas av tvänne av företagets styrelse tillkallade ojäviga män.

Anfordran om jordersättning för vallar skall ske skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då genom avsyningsintygs uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarne arbetet förklaras avsynat och godkänt. Det skall här antecknas, att dikningsskyldige ej bliva ägare till den sålunda köpta marken utan må jordägaren tillgodogöra sig jordområdet genom vallarnes utspridande.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8 o. Vid bestämmandet av

kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7, §§ 22-27. Efter genomgående undersökning hava synemännen ansett rättvist och bestämt, att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka avdelning I omfattar dikessträckorna A-B-C-D och B-I samt avdelning II dikessträckorna D-E-F-G-H, F-K och G-L samt att delningsgrunden för nygrävnings- och underhållskostnader skall vara det förbättringsvärde, som synemännen beräknat kunna ernås för mark, som är beroende av respektive dikessträckors upptagande. Till grund för delningen av alla gemensamma kostnader såsom förrättningskostnader och kostnader för företagets administration skall läggas de förbättringsvärden, som för varje fastighet finnes angiven i värderingslängdens sammandrag.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9º. Företagets benämning skall vara: "Tranås dikningsföretag av år 1922."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget

att verkställa behörliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas, när

1) denna förrättning vunnit laga kraft, och vara fullbordat inom tre år därefter;

2) länsstyrelsen underrättats om styrelseval;

3) till länsstyrelsen insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till 11 (elva) kronor 78 öre;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån och anslag av statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att den för täckt ledning uppkastade dikesjorden skall återfyllas på rören dock först sedan dessas läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes assistent;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarne, så att dessas utspridande med mullskopa försvåras eller fara för rörens krossande vid rördikes igenfyllande uppstår;
att där öppet dike är förlagt i rågång denna och dikets mittellinje skola sammanfalla;
att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11º. Ränsning av diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas låsta. Koppling direkt till rörsträng förbjudes

12º. Kostnaderna för denna synneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13º. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tranås den 30 maj 1922.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

N. Bondesson G. Anton Jönsson

Bil. 10.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken inom Tranås by i Tranås socken, Kristianstads län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	–
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5,2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1,8	6,00	10	80		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		14,196 har åker, medelareal 0,21 har	14,196	1,06	15	04		
		ägofigurer st.	65	0,17	11	05		
		6,683 har äng och odlingsmark, medelareal 0,20 har	6,683	0,74	4	94		
		ägofigurer st.	32	0,14	4	48		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		11,981 har impediment och höglänt mark medelareal 0,35 har	11,981	0,42	5	03		
		ägofigurer st.	34	0,14	4	76		
		S:a 32,860 har S:a 131 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres			71	70	10	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			71	70	10	–
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00			75	70
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 12 *punkter pr har* har	14,196	0,66	9	36		
		avvägda punkter st.	180	0,02	3	60		
		i annan mark, medelantal 10 *punkter pr har* har	6,683	1,32	8	72		
		avvägda punkter st.	68	0,04	2	72		
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	5,2	2,50	13	–		
		i annan mark „	1,8	5,00	9	–	70	40
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		131 *ägofigurer, medelareal* 0,25 *har* st.	131	0,05	6	55		
		Hävdeförteckning, § 16 har	32,86	0,10	3	28	9	83
		Ägobeskrivning, *§ 14,* sid	6	0,75			4	50
		ägofigurer st.	131	0,03			3	93
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	0,5	12,00	6	–		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.	1,632	1,50	2	45		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	97	0,06	5	82		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	97	0,12	11	64	29	91
		Långdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.	1,500	6,50	9	75		
		2) befintligt avlopp „	1,132	7,00	7	92		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	–	20	67
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—		
		tillägg km.²		0,02			2	–
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen …… m² sektion på …… km.						
		„ „ „ …… „						
		„ „ „ …… „						
		Överföres			3	50	226	94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3 50	226 94
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill och 20 cm. km.		6,00	6 –	
		2) „ „ över „ „		10,00	10 –	19 50
		Tvärsektion *§ 22,*				
		vid upptagning av nytt avlopp st.	6	0,15	90	
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	4	0,25	1 –	1 90
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ....m² för.. st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	65	0,03	1 95	2 95
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*				
		1:sta sidan			—3—	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	1,5	2,50	2 75	
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen .... m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	1,132	4,00	4 52	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9 33	16 60
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „				
		Förslag till trumma, *§ 36,*				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.	1	5,00	5 –	
		b) detaljerad kostnadsberäkning „	1	3,00	3 –	
		Öga 5,- Brunn 3,-			8 –	16 –
		Överföres				283 89

1	2	3	4	5	6		7	
1922	–	Överfört					283	89
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal ... *st.*	248	0,01			2	48
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	13	3,00			39	–
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp ...			1	50		
		varje ersättningsbelopp ... *st.*	2	0,25		50	2	–
maj	11 30	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom 1 dagar*	1,5	12,00			18	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* ... „		12,00				
„	27 29	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom 14,* ... „	2	12,00			24	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					369	37
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode (sök)					5	–
		Annonskostnader ang. sammanträden Kallelsekostnad					12	–
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*					69	40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...					60	–
		Summa kronor					146	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					369	37
		Övriga förrättningskostnader ...					146	40
		Summa kronor					515	77

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads o. Järrestads *häradsrätt.*

Tranås *den* 30 maj *19*22.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19* ...

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Bil. 11.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synaförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken inom Tranås by i Tranås socken, Kristianstads län, år 1922.

Arbete	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	
Kopia av plankartan, *§ 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark *st.*		2,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1:4000, medelareal 0,25 *har, ägofigurer,* *st.*	131	0,07	9	17		
har	32,86	0,14	4	60		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	44		
3) insättning av höjdlägestal *st.*	248	0,02	4	96		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	65	0,05	3	25	34	17
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
nytt avlopp *km.*	1,5	5,00	7	50		
ändring av befintligt avlopp *„*		6,00	6	79		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2	47		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			16	90	33	66
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar *st.*	1	3,00			3	–
tvärsektions och broritningar *„*		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, *§ 55* *sid.*	46	0,75			34	50
Summa kronor					105	33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Tranås *den* 30 maj *19*22.

Statens lantbruksingenjör.

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*......

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

stående avskrift av syne-
protokoll med bilagor 1-11
vidimeras.

Lennart Holmström

146

L_ _ _ _1*0287

[illegible] 19129
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 DEC.1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 oktober 1924 för " Tranås dikningsföretag av år 1922" inom Tranås socken av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström ~~den~~ i juli 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusenniohundrasextio (6.960) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenfyrahundra (2.400) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad , som enligt förete~~tt~~dd förening av ~~protokoll, hålle~~t den ~~15 aug 1922~~ 6 mars 1924 , av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

234/24

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1931,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranås den 17/11 1924.

Sigfrid Nilsson

Att ~~Lantbrukaren Johan Johansson~~ Sigfrid Nilsson
å n:r ~~[illegible]~~ 5 Tranås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Albin Jakobsson Frans Andersson

Adress: N:r 24 Tranås Adress: N:r 18 Sk – Tranås

Med stöd av Kungl. brevet den 10 oktober 1924 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 9 december *19*24.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

234/27

Godkänd den 9/12 1924

D.-972 19130
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 DEC.1924

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Tranås dikningsföretag av år 1922 inom Tranås socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 okt. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2400 kronor.

lån av odlingslånefonden 6960 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 17 nov. 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 3 dec. 1924.

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL EN KRONA KR.

Stämpel En krona.