Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 oktober 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.


Stockholm den 23 oktober 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likhetsintygas att denna av Kungl. Maj:t den 10 okt. 1924 fastställda ändrade planen lämnas

Förslag i 2 blad
till nygräfning av avlopp:sdiken inom
Tryde
av Tryde socken, Kristianstads län, samt
Ramsåsa
inom Ramsåsa socken, Malmöhus län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1923 av

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.



Kl.Nr 001

L 2:0288 /

Fr. 260 Kristianstad Tryck

Kopia

Genom Kungl Majits nådiga brev den 10 oktober 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 23 oktober 1924.
På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bifogat utdrag ur Kungl. Skrivelse den 10 okt. 1924 jämte tillhörande arbetsplan, ritningar och beskrivning.

Blad 2

M. N. L. F. H K C H I B G

Förslag till inlagningsbrunn

Förslag till dikesöga vid pk 43+15

Förslag till dikesöga vid pk 13+6

Förslag till igenrägsbro vid 24+15 och 2+46

Skala 1:50

E. D. C. B. A.

Längd. skala 1:4000

Höjd- och sektions skala 1:100

KTH.Nr 002
L 2-0288

Ak 260 Kristianstad 2 ex

Lånat
Lb

L_____2★0288

19044
15159

Handlingar rörande Tryde-Ramsåsa sikningsföretag

upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1923.

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 DEC. 1924

Afskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tryde i Tryde socken av Kristianstads län och Ramsåsa i Ramsåsa socken av Malmöhus län.

År 1923 den 21 februari inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Mårten Olsson i Tryde för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tryde i Tryde socken av Kristianstads län samt Ramsåsa i Ramsåsa socken av Malmöhus län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Jöns Hansson, nr 14 Tryde,
Nils Pettersson, do do
Karl Nilsson, do do
August Olsson, do och 16 do
Nils Olsson, do do
Lars Erlandsson, nr 22 do
Axel Andersson, do do
Mårten Persson, nr 21 do
Jakob Andersson såsom arrendator av 9/1024 mtl. nr 16 Tryde
Lars Svensson, nr 16 Tryde
Mårten Olsson, nr 21 do
Baron Elas Thott, Räckehalm,

Anders Andersson, nr. 17 Ramsåra genom Alfred Andersson enligt fullmakt bil. 1.
Anders Åkerson, Ramsåra nr. 17, genom Mårten Olsson i Öja enligt fullmakt bil. 2.
Axel Nilsson, nr. 22 Ramsåra,
Anders Hansson, nr. 22 do.
Nils Hansson, nr. 22 do.
Per Hansson Stenfelt, nr. 16 Tryde.
Såsom gode män:
G. Anton Jönsson, Hedenborg, och Anders Persson, Spjutstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.
Alfred Åkerson, Trydemölla, ägare av nedanför avdikningsområdet belägen mark.

§ 1.

Det för underteknad utförda förrättningen samt ansökan därom upplästes (bil. 3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit en skrivelse enligt vilken åtskilliga jordägare inom Tryde och Ramsåra förenade sig med sökanden till förrättningen. Denna förrättningshandling (bil. 4) upplästes och vidhålls av de pre-

sonen, som undertecknat dennamma, vilket bestyrktes medels nyssnämnnens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avlägsnedikens upptagande, täkta eller öppna, till sådana dimensioner, att deras däravberoende vattenutbredade mark kunde tanläggas till lagenligt djup för åkn samt att alla, somav fastagit hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Mårten Olsson i Öja såsom ombud för Anders Åkerson i Ramsåra preciserade sitt deltagningsskyldighet i dikningsföretaget enär den del däraw, som berörde Ramsåra, redan vore ordnad vid syneförrättning, som utförts av fem lantbruksingenjörer i Malmahus län Otto Nilson jämte gode män. Vidare yrkade han erättning för jord, som åtginge till diket utvidgande samt till jord- och stenupplag. Övrige delägare från Ramsåra by instämde i denna yrkanden.

§ 6.

Det upplystes att den i föregående § omnämnda syneförrättningen handlades för ca 30 år sedan. Vid förrättningsmannens

förfrågan huruvida syneförrättningarna vore tillgängliga svarades av Mårten Olsson i Öja, att de förvarades hos Anders Persson i Ramsåsa samt att synemännen däröfver kunde lägga del av dem emedan det ej vore Mårten Olssons skyldighet att bära dem till förrättningsstället.

§ 7.

Det upplystes av sakägare från Tryde, att diknings företaget inom Ramsåsa aldrig utförts enligt det fastställda förslaget emedan de arbetare som utfört dikningen av ekonomiska skäl ej orkat slutföra detsamma, varefter dikningsskyldige godkänt dikningen i det skick det befann sig.

§ 8.

På av förrättningsmannen framställd fråga förklarade sakägarna att den i företaget ingående åkerjordens vid full torrläggning torde hava samma värde bestående dess naturliga beskaffenhet.

§ 9.

Baron Thott begärde ersättning för den mark, som åtginge till fladdikets utvidgan-

de på Räcksholms ägor samt förklarade sig villig att diket förlades vid sidan om vägången på Räcksholms mark emot dess förläggande i vägången skulle medföra förflyttning av en större stengärdesgård.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att påbörja förrättningens vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nästa sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 27 februari kl. 1 e. m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 11.

Det påpekades av sakägare inom Fryde, att i de öppna diken, som skulle igenläggas med rör, funnes medtaget stenmur, som vid dikenas igenfyllande komme att hindra jordbruket, och påyrkades, att dessa stenmurar skulle upptagas i sammanhang med dikningen.

§ 12.

Vid framvisades handlingar och ritningar angående nygräfning av flodfiket genom ägarna till hemmanen n:r 7 och 22 Ramsåra ute Ramsåra socken, Tärs härad och Malmöhus län, upprättade vid lagasyn år 1886 av Otto Nilsson, statens kulturingenjör. Av handlingarna framgick, att dikningsföretaget skulle utföras enligt det vid synefärrättningen upprättade förslaget samt vara färdigt den 1 nov. 1887. Enligt ett av kulturingenjör Otto Nilsson den 21 sept. 1887 dagtecknat anmärkningsbrev var bottnen i diket ej lagd i full överensstämmelse med däröver upprättat förslag, men godkändes detsamma på delägarnas yrkanden. Vidare framgick av handlingarna att kostnaderna för dikets underhåll och upptagande skulle utgå efter följande repartitionstal:

1/4 mtl.	Ramsåra	n:r 22	516
1/8 "	"	"	1649
3/16 "	"	17	1354
5/32 "	"	"	91
1/4 "	"	24.25.26	1552
		Summa	5162

Vid underrättelse av rättegångarna visade det sig att den ursprungliga battenlinjen låge tre till fem decimeter under nuvarande, stenfatta batten.

§ 13.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och blåt sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbrukingnjör

G. Anton Jönsson Anders Persson

År 1923 den 27 februari.

Denna dag infunno sig åter förenämnda ingenjör hos lantbrukaren Mårten Olsson i Tryde varvid följande sakägare tillträdeskommo:

Jöns Hansson, nr. 14 Tryde,
Aug. Olsson, nr. 14 "
Nils Olsson, nr. 14 "
Lars Erlandsson, nr. 22 "
Axel Andersson, nr. 22 "
Mårten Persson, nr. 21 "
Jakob Andersson, nr. 16 "
Lars Svensson, nr. 16 "
Mårten Olsson, nr. 21 "
Per Hansson Stenfelt, nr. 16 "
Anders Andersson, nr. 17 Ramsåsa, genom Alfrid Andersson enligt fullmakt bil. 5.

Axel Nilsson, nr. 22 Ramnäs,
Anders Hansson, nr. 22 "
Nils Hansson, nr. 22 "

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade att diknings-förslaget upprättats på sätt det vid förra sammanträdet utvisades.

§ 15.

Följande skrift inlämnades och upplästes (bil. 6).

§ 16.

Förrättningsmannen upplåste huvudförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 7) fördelningslängd (bil. 8), kostnadsberäkning (bil. 9) och kostnadsfördelningslängd (bil. 10).

§ 17.

Synemännen avgåva sitt sålydande utlåtande (bil. 11).

§ 18.

Jämlikt förrättningen i vattenlagens kap. 10: 72 uppdrogs synemännen åt Mårten Olsson, Fryde nr. 21 pr. Tomtilla att i förrättningen ordning utföra kallelse till sammanträde till styrelseval. Vidare uppdrogs åt Mårten Olsson att mottaga och förvara till förrättningen hörande handlingar och ritningar

§ 19.

Räkningar å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilagor 12 och 13.

§ 20.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson Anders Persson

Bil. 1.

Härigenom befullmäktigas min son Alfred Andersson att vid mäte angående Ramsåsa skogalen som är hos Mårten Olsson Tryde, min talan föra och min rätt bevaka.

Ramsåsa den 21/2 1923

Anders Andersson

Bengt Olsson Anna Nilsson

Bil. 2.

Fullmakt.

Undertecknad härav befullmäktigar att vid sammanträde hos lantbrukaren Hr Mårten Olsson i Tryde, den 21/2 angående dikning föra min talan och bevaka min rätt

Rams-

åsa den 21/2 1923.

Anders Åkesson

Bevittnas:

Anders Hansson Nils Hansson

Bil. 3.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med förskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, ikoplande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 november 1921.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fisher Brynolf Nordqvist

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vänligen om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande lag verkställa syn å avloppsdike från vattenbrända ägor till nr 21 Tryde i Tryde socken, Kristianstads län.

Samtliga av sökandet berörde tarde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Tryde den 13 juli 1921.

Mårten Olsson

Bevittnas:

L. Kullman G. Anton Jönsson

Bil. 4.

Härmed förenar jag mig med Mårten Olsson nr. 21 Tryde, i hans den 13 juli 1921 dagtecknade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenburna ägor till nr. 21 Tryde i Tryde socken, Kristianstads län.

Tryde den 20 okt. 1922

August Ohlsson Tyr H. Stenfelt
Tryde nr. 15 nr. 16 Tryde
Nils Pettersson Lars Erlandsson
Tryde nr. 14 Tryde nr. 22
Nils Ohlsson Lars Svensson
Tryde nr. 14 Tryde nr. 16
J. Hansson Elas Thott
Tryde nr. 14 Räckalm
Mårten Persson
Tryde nr. 21

Bevittnas:
Lars Rudman Anders Bendz

Förestående förrättningshandling är upplärt vid syneförrättning enligt vattenlagen den 21 febr. 1923 och vidhålls då av de personer, som undertecknat densamma, bekräftas:

Tryde den 21 februari 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson Anders Persson

Bil. 5.

Fullmakt för min son Alfrid Andersson att vid sammanträde i Tryde i dag den 27/2 hos Mårten Olsson

med delägarna i sloddiket som genom-
löper Ramsåsa område, min talan
föra och min rätt bevaka.

Anders Andersson, Ramsåsa nr. 17
Bengt Olsson Anna Nilsson.

Bil. 6.

Till vederbörande kanslibruksingenjör
vid Tryde dikningsrammanträde den 27/2 1923.

Får undertecknad vördsamt an-
föra, att då det blivit synat att laga
syn verkställts å diket genom nr. 17-22
Ramsåsa - med en mindre anmärk-
ning, av vederbörande förrättnings-
man, mot entreprenören, men då den-
na brist i det fullbordade arbetet var
av så obetydlig omfång att den icke
anses menligt inverka på framtida
bestånd å diket och då delägarna i för-
tagit förklarade sig nöjda, godkändes
arbetet i sin helhet och som av förrätt-
ningsmannen ~~intygats~~. Att i frågava-
rande dikesföretag är belägit och lig-
ger inom Malmöhus län och Färs härads-
rätt.

Att dikningsföretaget Tryde bör vara
ett dikesföretag i och för sig med rätt
och skyldighet att bygga och på egen
bekostnad utbygga diket å nr. 17-22
Ramsåsa i enlighet med §§ 5. 6. 8 d.
lag.

Anders Åkerson Axel Nilsson

Bil. 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark innan Tryde av Tryde socken, Kristianstads län, samt Ramnäs inom Ramnäs socken, Malmöhus län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län Tryde socken Tryde	14	A	1/12	.	Jöns Hansson
				1	åker
				2	åker
				3	åker
				4	åker
				5	åker
				6	åker
				7	åker
				8	tomt
				9	väg
					simp. Summa
Tryde	14	B	1/96		Nils Pettersson
				10	åker
				11	åker
				12	åker
				13	tomt
					Summa
Tryde	14	C	Hus.		Karl Nilsson
				14	tomt
					Summa
Tryde	14	D	Hus.		Sven Ek
				15	åker
					Summa
Tryde	14	E	1/24		Aug. Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	31.5							960	302	40	1600	504	–	640	201	60
0	28.6							480	137	28	1600	457	60	1120	320	32
0	72.2							640	462	08	1600	1155	20	960	693	12
0	25.6							640	163	84	1600	409	60	960	245	76
0	19.4							800	155	20	1600	310	40	800	155	20
0	15.2							1280	194	56	1600	243	20	320	48	64
0	23.8							1120	266	56	1600	380	80	480	114	24
0	09.6							800	76	80	1600	153	60	800	76	80
						0	04.6									
2	25.9					0	04.6		1758	72		3614	40		1855	68
0	24.0							320	76	80	1600	384	–	1280	307	20
0	14.7							640	94	08	1600	235	20	960	141	12
0	23.6							320	75	52	1600	377	60	1280	302	08
0	05.4							320	17	28	1600	86	40	1280	69	12
0	67.7								263	68		1083	20		819	52
0	03.4							320	10	88	1600	54	40	1280	43	52
0	03.4								10	88		54	40		43	52
0	13.6							320	43	52	1600	217	60	1280	174	08
0	13.6								43	52		217	60		174	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
				16	väg	inp.
				17	högländ mark	inp.
				18	högländ mark	inp.
				19	mägelgrav	inp
				20	åker	
				21	åker	
				22	åker	
				23	åker	
				24	åker	
				25	åker	
				26	åker	
				27	åker	
						Summa
Tryde	14	F	1/24		Nils Olsson	
				28	mägelgrav	inp.
				29	mägelgrav	inp.
				30	väg	inp.
				31	högländ mark	inp.
				32	högländ mark	inp.
				33	väg	inp.
				34	åker	
				35	åker	
				36	åker	
				37	åker	
				38	tomt	
				39	åker	
				40	åker	
				41	åker	
				42	åker	
				43	åker	
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	20.5									
						0	04.4									
						0	21.0									
						0	01.0									
0	39.3							800	314	40	1600	628	80	800	314	40
0	48.3							480	231	84	1600	772	80	1120	540	96
0	40.0							800	320	-	1600	640	-	800	320	-
0	24.2							480	116	16	1600	387	20	1120	271	04
0	47.8							800	382	40	1600	764	80	800	382	40
0	49.4							640	316	16	1600	790	40	960	474	24
0	31.0							640	198	40	1600	496	-	960	297	60
0	91.6							640	586	24	1600	1465	60	960	879	36
3	71.6					0	47.0		2465	60		5945	60		3480	-
						0	01.0									
						0	01.7									
						0	03.8									
						0	37.3									
						0	04.0									
						0	10.3									
0	16.7							960	160	32	1600	267	20	640	106	88
0	19.7							800	157	60	1600	315	20	800	157	60
0	22.9							960	219	84	1600	366	40	640	146	56
0	61.4							480	294	72	1600	982	40	1120	687	68
0	11.4							1120	127	68	1600	182	40	480	54	72
1	00.9							800	807	20	1600	1614	40	800	807	20
0	56.1							640	359	04	1600	897	60	960	538	56
0	54.2							320	173	44	1600	867	20	1280	693	76
0	61.3							480	294	24	1600	980	80	1120	686	56
0	63.0							640	403	20	1600	1008	-	960	604	80
4	67.6					0	58.1		2997	28		7481	60		4484	32

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tryde	22	C	1/32		Lars Erlandsson
				44	åker
				45	åker
					Summa
Tryde	22	H	73/960		Axel Andersson
				46	åker
					Summa
Tryde	21	I	85/576		Mårten Persson
				47	margelgrav inp.
				48	åker
				49	åker
				50	högländ mark inp.
				51	högländ mark inp.
				52	åker
				53	åker
				54	åker
				55	åker
				56	åker
				57	åker
				58	åker
				59	åker
				60	åker
				61	åker
				62	tomt
				63	tomt
				64	tomt
				65	åker
				66	åker
					2 överlåtes

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	44.3							800	354	40	1600	708	80	800	354	40
0	41.5							480	199	20	1600	664	–	1120	464	80
0	85.8								553	60		1372	80		819	20
0	25.8							640	165	12	1600	412	80	960	247	68
0	25.8								165	12		412	80		247	68
						0	01.0									
0	23.7							800	189	60	1600	379	20	800	189	60
0	47.5							800	380	–	1600	760	–	800	380	–
						0	43.5									
						0	28.8									
0	15.2							1280	194	56	1600	243	20	320	48	64
0	39.0							1280	499	20	1600	624	–	320	124	80
0	52.0							960	499	20	1600	832	–	640	332	80
0	33.0							800	264	–	1600	528	–	800	264	–
0	60.0							960	576	–	1600	960	–	640	384	–
0	31.4							640	200	96	1600	502	40	960	301	44
0	25.7							960	246	72	1600	411	20	640	164	48
0	21.5							640	137	60	1600	344	–	960	206	40
0	56.2							800	449	60	1600	899	20	800	449	60
0	26.0							800	208	–	1600	416	–	800	208	–
0	17.5							800	140	–	1600	280	–	800	140	–
0	08.9							800	71	20	1600	142	40	800	71	20
0	03.3							800	26	40	1600	52	80	800	26	40
0	60.4							640	386	56	1600	966	40	960	579	84
0	34.5							640	220	80	1600	552	–	960	331	20
5	55.8					0	73.3		4690	40		8892	80		4202	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				67	åker	
				68	åker	
				69	åker	
				70	mägelgrav	inp.
				71	väg	inp.
					Summa	
Tryde	16	K	9/1024		Elgena Mårtensson	
					Sr. Jakob Andersson	
				72a	väg	inp.
				72b	högländ mark	inp.
				73	åker	
				74	åker	
					Summa	
Tryde	16	I.	9/1024		Lars Svensson	
				75	åker	
				76	åker	
				77	tomt	
				78	åker	
				79	åker	
				80	åker	
				81	åker	
				82	äng	
					Summa	
Tryde	16	M	1/32		Aug. Olsson	
				83	äng	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	55.8					0	73.3		4690	40		8892	80		4202	40
0	43.1							960	413	76	1600	689	60	640	275	84
0	22.2							960	213	12	1600	355	20	640	142	08
0	18.6							960	178	56	1600	297	60	640	119	04
						0	04.8									
						0	01.7									
6	39.7					0	79.8		5495	84		10235	20		4739	36
						0	01.8									
						0	07.4									
0	15.0							1280	192	-	1600	240	-	320	48	-
0	42.2							1120	472	64	1600	675	20	480	202	56
0	57.2					0	09.2		664	64		915	20		250	56
0	46.2							640	295	68	1600	739	20	960	443	52
0	81.0							960	777	60	1600	1296	-	640	518	40
0	06.3							1120	70	56	1600	100	80	480	30	24
0	50.0							480	240	-	1600	800	-	1120	560	-
0	49.0							800	392	-	1600	784	-	800	392	-
0	49.0							640	313	60	1600	784	-	960	470	40
0	24.0							640	153	60	1600	384	-	960	230	40
		0	32.5					120	39	-	400	130	-	280	91	-
3	05.5	0	32.5						2282	04		5018	-		2735	96
		0	46.0					100	46	-	200	92	-	100	46	-
		0	46.0						46	-		92	-		46	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	
1	2	3	4	5	6	
Tryde	21	IV	151/1152		Mårten Olsson	
				84	högländ mark	inäpe.
				85	högländ mark	inäp.
				86	åker	
				87	åker	
				88	äng	
				89	åker	
				90	åker	
				91	åker	
				92	åker	
				93	åker	
				94	åker	
				95	åker	
				96	åker	
				97	åker	
				98	åker	
				99	åker	
				100	åker	
				101	väg	inäp.
				102	mägelgrav	inäp.
					Summa	
Tryde	16	0	1/32		Per Hansson Stenfelt	
				103	högländ mark	inäp.
				104	äng	
				105	åker	
				106	åker	
				107	åker	
				108	åker	
					Summa	

Areal						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	05.0									
						0	03.0									
0	11.5							480	55	20	1600	184	–	1120	128	80
0	54.0							480	259	20	1600	864	–	1120	604	80
		0	09.5					60	5	70	200	19	–	140	13	30
0	43.0							800	344	–	1600	688	–	800	344	–
0	57.0							960	547	20	1600	912	–	640	364	80
0	62.3							960	598	08	1600	996	80	640	398	72
0	38.5							800	308	–	1600	616	–	800	308	–
0	85.5							1120	957	60	1600	1368	–	480	410	40
0	43.0							640	275	20	1600	688	–	960	412	80
0	56.0							640	358	40	1600	896	–	960	537	60
0	05.5							1120	61	60	1600	88	–	480	26	40
0	29.7							1120	332	64	1600	475	20	480	142	56
0	61.2							800	489	60	1600	979	20	800	489	60
0	24.4							800	195	20	1600	390	40	800	195	20
0	88.1							800	704	80	1600	1409	60	800	704	80
						0	03.2									
						0	01.9									
6	59.7	0	09.5			0	13.1		5492	42		10574	20		5081	78
						0	14.0									
		0	13.2					240	31	68	1200	158	40	960	126	72
0	32.0							640	204	80	1600	512	–	960	307	20
0	41.0							160	65	60	1600	656	–	1440	590	40
0	36.3							960	348	48	1600	580	80	640	232	32
0	47.5							1120	532	–	1600	760	–	480	228	–
1	56.8	0	13.2			0	14.0		1182	56		2667	20		1484	64

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Malmöhus Län					
Ramsåsa socken					
Ramsåsa	26	P	1/2		Råsekolan
					Baron Elas Thott
				109	Högländ mark inp.
				110	äng
				111	äng
				112	äng
				113	äng
				114	åker
				115	åker
				116	åker
				117	åker
				118	åker
				119	åker
				120	åker
				121	åker
				122	åker
				123	åker
				124	åker
				125	åker
				126	åker
				127	åker
				128	åker
					Summa
Ramsåsa	17	Q	5/32		Anders Andersson
				129	åker
				130	äng
				131	äng
				132	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	03.0									
		0	08.5					240	20	40	300	25	50	60	5	10
		0	33.0					90	29	70	300	99	-	210	69	30
		0	39.4					60	23	64	200	78	80	140	55	16
		0	54.0					160	86	40	400	216	-	240	129	60
0	90.0							800	720	-	1000	900	-	200	180	-
0	20.5							300	61	50	1000	205	-	700	143	50
0	67.3							800	538	40	1000	673	-	200	134	60
0	96.0							500	480	-	1000	960	-	500	480	-
0	55.5							900	499	50	1000	555	-	100	55	50
1	20.0							400	480	-	1000	1200	-	600	720	-
0	56.0							600	336	-	1000	560	-	400	224	-
0	55.0							400	220	-	1000	550	-	600	330	-
0	57.0							400	228	-	1000	570	-	600	342	-
0	68.7							400	274	80	1000	687	-	600	412	20
0	71.5							600	429	-	1000	715	-	400	286	-
0	87.5							720	630	-	1200	1050	-	480	420	-
0	90.5							720	651	60	1200	1086	-	480	434	40
0	59.5							1120	666	40	1600	952	-	480	285	60
0	85.0							800	680	-	1600	1360	-	800	680	-
10	80.0	1	34.9			0	03.0		7055	34		12442	30		5386	96
0	58.0							800	464	-	1600	928	-	800	464	-
		0	50.0					160	80	-	200	100	-	40	20	
		0	23.0					160	36	80	200	46	-	40	9	20
		0	02.5					160	4	-	200	5	-	40	1	-
0	58.0	0	75.5						584	80		1079	-		494	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ramsåsa	17	R	1/8		Anders Åkesson
				133	väg inp.
				134	åker
				135	åker
				136	åker
				137	åker
				138	åker
				139	äng
				140	äng
				141	åker
				142	åker
				143	åker
					Summa
Ramsåsa	22	S	72/1024		Axel Nilsson
				144	väg inp.
				145	åker
				146	åker
				147	åker
				148	åker
				149	åker
				150	åker
				151	åker
				152	åker
				153	tomt
				154	äng
				155	åker
				156	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	15,5									
1	00.0							960	960	–	1600	1600	–	640	640	–
1	10.0							1120	1232	–	1600	1760	–	480	528	–
0	73.0							1280	934	40	1600	1168	–	320	233	60
1	07.5							1280	1376	–	1600	1720	–	320	344	–
0	81.0							1120	907	20	1600	1296	–	480	388	80
		0	14.0					140	19	60	200	28	–	60	8	40
		0	63.0					160	100	80	200	126	–	40	25	20
1	03.0							960	988	80	1600	1648	–	640	659	20
1	52.0							960	1459	20	1600	2432	–	640	972	80
0	97.5							800	780	–	1600	1560	–	800	780	–
8	24.0	0	77.0			0	15.5		8758	–		13338	–		4580	–
						0	31.8									
0	83.0							960	796	80	1600	1328	–	640	531	20
0	83.5							1120	935	20	1600	1336	–	480	400	80
0	58.5							1280	748	80	1600	936	–	320	187	20
1	05.0							800	840	–	1600	1680	–	800	840	–
1	90.0							800	1520	–	1600	3040	–	800	1520	–
1	65.0							800	1320	–	1600	2640	–	800	1320	–
0	11.5							1440	165	60	1600	184	–	160	18	40
0	85.3							1120	955	36	1600	1364	80	480	409	44
0	26.0							1120	291	20	1600	416	–	480	124	80
		1	27.0					120	152	40	200	254	–	80	101	60
1	19.5							960	1147	20	1600	1912	–	640	764	80
0	61.5							1120	688	80	1600	984	–	480	295	20
9	88.8	1	27.0			0	31.8		9561	36		16074	80		6513	44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ramsåsa	22	I	59/488		Anders Hansson
				157	åker
				158	åker
				159	åker
				160	åker
				161	åker
				162	åker
				163	åker
					Summa
Ramsåsa	22	U	1/8		Nils Hansson
				164	åker
				165	åker
				166	åker
				167	åker
				168	äng
				169	äng
				170	åker
				171	väg
					inp.
					Summa

Sammandrag

Kristianstads län				
Tryde	14	A	1/12	Jöns Hansson
"	14	B	1/96	Nils Pettersson
"	14	C	Mns. m. 35	Karl Nilsson
"	14	D	Mns.	Sven Ek
"	14	E	1/24	Aug. Olsson
"	14	F	1/24	Nils Olsson
"	22	G	1/32	Lars Erlandsson
				Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	45.4							1280	581	12	1600	726	40	320	145	28
0	50.6							1440	728	64	1600	809	60	160	80	96
0	26.5							1440	381	60	1600	424	–	160	42	40
0	49.0							1120	548	80	1600	784	–	480	235	20
0	65.5							960	628	80	1600	1048	–	640	419	20
0	60.5							960	580	80	1600	968	–	640	387	20
0	12.5							1120	140	–	1600	200	–	480	60	–
3	10.0								3589	76		4960	–		1370	24
1	26.0							960	1209	60	1600	2016	–	640	806	40
0	38.0							1280	486	40	1600	608	–	320	121	60
0	93.0							1280	1190	40	1600	1488	–	320	297	60
1	10.5							1120	1237	60	1600	1768	–	480	530	40
		0	39.0					180	70	20	200	78	–	20	7	80
		0	27.5					240	66	–	800	220	–	560	154	–
0	20.0							1440	288	–	1600	320	–	160	32	–
						0	03.8									
3	87.5	0	66.5			0	03.8		4548	20		6498	–		1949	80
ν2	25.9					0	04.6		1758	72		3614	40		ν1855	68
ν0	67.7								263	68		1083	20		ν 819	52
ν0	03.4								10	88		54	40		ν 43	52
ν0	13.6								43	52		217	60		ν 174	08
ν3	71.6					0	47.0		2465	60		5945	60		ν3480	–
ν4	67.6					0	58.1		2997	28		7481	60		ν4484	32
ν0	85.8								553	60		1372	80		ν 819	20
12	35.6					1	09.7		8093	28		19769	60		11676	32

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Öfvefört
Tryde	22	H	73/960		Axel Andersson
"	21	I	85/576		Mårten Persson
"	16	K	9/1024		Elgenia Mårtensson
					Mr. Jakob Andersson
"	16	L	9/1024		Lars Svensson
"	16	M	1/32		Aug. Olsson
"	21	N	15/1152		Mårten Olsson.
"	16	O	1/32		Per Hansson Stenfelt
Malmöhus län					
Ramsåsa	26	P	1/2		Räckholm Baron Elas Thott
"	17	Q	5/32		Anders Andersson
"	17	R	1/8		Anders Åkesson
"	22	S	72/1024		Axel Nilsson
"	22	T	59/488		Anders Hansson
"	22	U	1/8		Nils Hansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	35.6					1	09.7		8093	28		19769	60		11676	32
↓0	25.8								165	12		412	80	↓	247	68
↓6	39.7					0	79.8		5495	84		10235	20	↓	4739	36
↓0	57.2					0	09.2		664	64		915	20	↓	250	56
↓3	05.5	↓0	32.5						2282	04		5018	—	↓	2735	96
		↓0	46.0						46	—		92	—	↓	46	—
↓6	59.7	↓0	29.5			0	13.1		5492	42		10574	20	↓	5081	78
↓1	56.8	↓0	13.2			0	14.0		1182	56		2667	20	↓	1484	64
↓10	80.0	↓1	34.9			0	03.0		7055	34		12442	30	↓	5386	96
↓0	58.0	↓0	75.5						584	80		1079	—	↓	494	20
↓8	24.0	↓0	77.0			0	15.5		8758	—		13338	—	↓	4580	—
↓9	88.8	↓1	27.0			0	31.8		9561	36		16074	80	↓	6513	44
↓3	10.0								3589	76		4960	—	↓	1370	24
↓3	87.5	↓0	66.5			0	03.8		4548	20		6498	—	↓	1949	80
67	28.6	5	82.1			2	79.9		57519	36		104076	30		46556	94

Tryde den 27 februari 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jonsson Anders Persson

Socken, by och hemman	Registernummer.	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 8.

Förderättningslängd vid nyprövning av avloppsdike för tarläggning av vattensjuka mark till Tryde i Tryde socken, Kristianstads län och Ramsåsa i Ramsåsa socken, Malmöhus län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Hemmantals					Erläggas av nytillkommen lott	Pris	Erläggas		Erläggas kronan	
Littera å nytillkommen lott	mantal	nummer	namn	ägare eller innehavare	år	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11
				Diketsträckan D – E.						
N	15 1/1152	21	Tryde	Mårten Olsson	0.50	16.00	8	–	8	–
O	1/32	16	"	Per Hansson Stenfelt	1.30	12.00	15	60		
					0.50	16.00	8	–	23	60
P	1/2	26	Ramsåsa	Kärcholm	4.60	2.00	9	20		
				Frihem Clas Thott	0.80	3.00	2	40		
					1.50	4.00	6	–		
					5.20	10.00	52	–	69	60
U	1/8	22	Ramsåsa	Nils Hansson	1.30	8.00	10	40	10	40
				Summa					111	60
				Diketsträckan E – I.						
P	1/2	26	Ramsåsa	Kärcholm	2.60	10.00	26	–		
				Frihem Clas Thott	1.20	12.00	14	40	40	40
				Summa					40	40
				Diketsträckan E – F.						
R	1/8	17	Ramsåsa	Anders Åkesson	10.00	16.00	160	–	160	–
				Överföres					160	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört					160	–
S	72/1024	22	Ramsåra	Axel Nilsson	14.00	16.00	224	–	224	–
T	59/488	22	"	Anders Hansson	3.50	16.00	56	–	56	–
U	1/8	22	"	Nils Hansson	0.50	16.00	8	–	8	–
				Summa					448	–

Tryde den 27 februari 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson Anders Persson

Bil. 9.

Kostnadsberäkning för nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Trygde i Trygde socken, Kristianstads län och Ramnäs i Ramnäs socken, Malmöhus län upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Läge	Längd	Arbete material m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-3+30	330	**Diketsräkan A – B.** Schaktning för täckt ledning, rämns läggning dikets igenfyllning m. m. l. m.	330	0.60	198	–		
0-3+5	305	Upptagningen av stenmättningen i diket l. m.	305	0.50	152	50		
		5" tegelrör, frakten inbräknad st.	1155	0.30	346	50	697	–
0-1+37 1+64, 1+68.		Intagningsbrunnar av macksten med låsbara lock av 3" plank eller av armerad betong. Brunnens inre diam. 0.7 m. samt avloppsrört skall ligga minst 0.5 m. över brunnsbotten. Brunnens övriga skift skall gjutas i cement samt skall brunnen omgärdas av macksten (i enlighet med ritning) st.	4	40.00			160	–
		överföres					857	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överföres					857	–
		För afsuttedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges c:a 10%					83	–
		Summa					940	–
3+30–6	270	**Dikessträckan B – C.**						
3+30–3+73	43	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m.	l.m. 43	0.65	27	95		
3+96–6	204	Upptagning av stenskärning i diket	l.m. 204	0.50	102	–		
3+30–3+73	43	6" tegelrör, fraktens inbräknad	st. 150	0.40	60	–	189	95
3+73–5+22	149	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m.	l.m. 149	0.70	104	30		
3+73–5+22	149	7" tegelrör, fraktens inbräknad	st. 520	0.50	260	–	364	30
5+22–6	78	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning	l.m. 78	0.80	62	40		
5+22–6	78	10" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m. 78	2.50	195	–	257	40
3+30, 3+73		Intagningsbrunnar som ovan	st. 4	40,00			160	–
4+50, 5+22		För afsuttedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges c:a 10%					98	35
		Summa					1070	–
6–13+6	706	**Dikessträckan C – D.**						
6–6+70	70	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m.	l.m. 70	0.90	63	–		
6+70–7+97	127	Dito Dito	l.m. 127	1.20	152	40		
7+97–8+77	80	Dito Dito	l.m. 80	0.90	72	–		
		överföres			287	40		

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		överfört				287	40		
8+77-9+40	63	Dito — — Dito	l.m.	63	1.20	75	60		
9+40-9+98	58	Dito Dito	l.m.	58	0.90	52	20		
9+98-10+93	95	Dito Dito	l.m.	95	1.20	114	–		
6-10+93	493	12" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m.	493	3.50	1725	50	2254	70
10+93-13+6	213	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m.	l.m.	213	1.00	213	–		
10+93-12	107	Uppfyllning av stenmällning i diket	l.m.	107	0.50	53	50		
10+93-13+6	213	15" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m.	213	4.50	958	50	1225	–
6,6+70, 7+30 7+97,9, 9+40 9+98, 10+93 13+6		Intagningsbrunnar som ovan	st.	8	40.00			320	–
		Dikesöga enligt ritning	st.	1	40.00			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%						385	30
		Summa						4225	–
13+6-17+65	459	**Dikessträckan D – E.**							
		Schaktning av lera	m³	2100	1.00	2100	–		
		" " stenar och stenmurar	m³	240	2.00	480	–	2580	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%						260	–
		Summa						2840	–
		Ersättning för jord som åtgår till dikets utvidgning (enligt syneförrättningens beslut)						111	60
		Summa kronor						2951	60
17+65-28+50	1085	**Dikessträckan E – F.**							
		Schaktning av lera	m³	1800	1.00	1800	–		
		överföres				1800	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		äv.för't	1800		1800	–	v	
		Schaktning av sten och stenmassor m^3	1500	2.00	3000	–	v 4800	v
24+75 } 27+65 }		Ägovägsbroar enligt ritning och förslag st.	3300 2	300			600	– v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					540	–
		Summa					5940	– v
		Ersättning för jord som åtgår till dikets utvidgning (enligt syneförrättens beslut)					v 448	–
		Summa Kronor					6388	–
							v	
3+30=0 0-35+50	v 150	Dikesträckan B – C. Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. l.m.	150	0.60	90	–	v	
0-35+50	150	v 3" tegelrör, frakten inberäknad st.	525	0.20	105	–	v 195	– v
35+50		Intagningsbrunnar som ovan st.	1	40.00			40	– v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					25	–
		Summa					260	–
							v	
6:=0 0-31+91	191	Dikesträckan C – H – I.						
0-31+5	105	Schaktning för tätt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m. l.m.	150	1.00	150	–	v	
31+5-31+91	86	Dito Dito l.m.	86	0.85	73	10	v	
0-31+5	105	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	370	0.40	148	–	v	
31+5-31+91	86	3" tegelrör, frakten inberäknad st.	300	0.20	60	–	v 431	10 v
31+91, 31+5		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00			80	– v
		äv.för't					511	10
							v	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					511	10 v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					53	90
		Summa					565	–
31+5 → 0 0-33+25	125	**Dikessträckan H–K.**					v	
		Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m.	l.m.	125	0.85	106	25 v	
	85	5" rör fraktten inberäknad	st.	300	0.30	90	– v	
	40	4" rör fraktten inberäknad	st.	140	0.25	35	– v 231	25 v
0+85, 33+25		Intagningsbrunnar som ovan	st.	2	40.00		80	– v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					33	75
		Summa					345	–
0-17+65 0-37+47	247	**Dikessträckan I–E.**					v	
		Schaktning av lera	m^3	550	1.00	550	– v	
		" " sten och stenmuras	m^3	100	2.00	200	– v 750	– v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					75	–
		Summa					825	– v
		Ersättning för jord som åtgår till dikets igenfyllning (enligt synemännens beslut)					40	40
		Summa					865	40
							v	
0-42+60	260	**Dikessträckan M–N. (Bydiket.)**						
0-0+50	50	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m.m.	l.m.	50	0.85	42	50 v	
		överföres				42	50	
						v		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört			42	50		
0+50–42+25	175	Schaktning för tårkt ledning, rörens läggning dikets igen-fyllning m.m.	l.m. 175	0.70	122	50	165	–
0–0+50	50	5" tegelrör, fraktten inberäknad	st. 175	0.30	52	50		
0+50–42+25	175	4" tegelrör, fraktten inberäknad	st. 610	0.25	152	50	205	–
0		Intagningsbrunn som ovan	st. 1	40.00			40	–
42+25		Dikeröja enligt ritning	st. 1	20.00			20	–
42+25–42+60	35	Schaktning av lera, sten m.m.	m³ 25	1.00			25	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					45	–
		Summa					500	–
		Sammandrag.						
0–3+30	330	Diketsträckan A – B					940	–
3+30–6	270	" B – C					1070	–
6–13+6	706	" C – D					4225	–
13+6–17+65	459 –	" D – E	2340				2951	60
17+65–28+50	1085 –	" E – F	3300				6388	–
3+30=0 0–35+50	150	" B – G					260	–
6=0 0–31+91	191	" C – H – I					565	–
31+5=0 0–33+25	125	" H – K					345	–
0=17+65 0–37+47	247 –	" I – E	650				865	40
0–42+60	260 225	35 – " M – N	25					
		(Rydiket)	6315				500	–
		Summa Kronor					18110	–
		Kostnadsberäkning av ägovägskulvert.						
		Sten till front och sidamurar	m³ 7	20.00	140	–		
		Sten till bottenskikt och glacis	m³ 4	15.00	60	–		
		Cementrör, 1 m. inre diam. (bl. 1:3:3)	st. 4	20.00	80	–	280	–
		Vägbanans iordningställande m.m.					20	–
		Summa					300	–
							Tryde	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Den 27 Februari 1923 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör G. Anton Jönsson Anders Persson						

Bil. 10.

Kostnadsfördelningslängd vid nygrävning av avlopp i diken från vattensjuka de marker till Tryde i Tryde socken, Kristianstads län och Ramsåsa i Ramsåsa socken, Malmöhus län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Hemmans eller lägenhets					Delägarnas fastighets nummer	Taxeringsvärde		Fördelningstal	Diknings-kostnad	
Litera i nya Kartan	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Avdelning I.						
				Dikessträckorna A-B-C-D-E, B-G, C-H-I, H-K.						
A	1/12	14	Tryde	Jons Hansson	alla	1855	68	7.66	793	32
B	1/96	14	"	Nils Pettersson	"	819	52	3.38	350	05
C	ans.m.35	14	"	Karl Nilsson	"	43	52	0.18	18	64
D	ans.	14	"	Sven Ek	"	174	08	0.72	74	57
E	1/24	14	"	Aug. Olsson	"	3480	-	14.37	1488	24
F	1/24	14	"	Nils Olsson	"	4484	32	18.52	1918	04
G	1/32	22	"	Lars Erlandsson	"	819	20	3.38	350	05
H	73/960	22	"	Axel Andersson	"	247	68	1.02	105	64
I	85/576	21	"	Mårten Persson	47-60	2845	76	11.75	1216	90
K	9/1024	16	"	Elgina Mårtensson ar. Jakob Andersson	alla	250	56	1.04	107	71
L	9/1024	16	"	Lars Svensson	"	2735	96	11.30	1170	30
M	1/32	16	"	Aug. Olsson	"	46	-	0.19	19	68
N	151/1152	21	"	Mårten Olsson	86-95	3523	22	14.55	1506	88
O	1/32	16	"	Fr. Hansson Stenfelt	alla	1484	64	6.13	634	86
P	1/2	26	Ramsåsa	Kärrholm Frih. Elas Thott	110-118	1252	76	5.17	535	44
U	1/8	22	"	Nils Hansson	169	154	-	0.64	66	28
				Summa		24216	90	100:00	10356	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Avdelning II.						
				Dikesstråkan E-F och F-I.						
P	1/2	26	Ramsjö	Kronholm Fih. Elias Thott	119-128	4134	20	21.89	1587	77
Q	5/32	17	"	Anders Andersson	alla	494	20	2.62	190	04
R	1/8	17	"	Anders Åkerson	"	4580	-	24.25	1758	95
S	72/1024	22	"	Axel Nilsson	"	6513	44	34.48	2500	97
T	59/488	22	"	Anders Hansson	"	1370	24	7.25	525	87
U	1/8	22	"	Nils Hansson	164-168 170	1795	80	9.51	689	80
				Summa		18887	88	100.00	7253	40
				Avdelning III.						
				Dikesstråkan M-N.						
I	85/576	21	Tryde	Mårten Persson	61-69	1893	60	54.85	274	25
N	15/1152	21	"	Mårten Olsson	96-100	1558	56	45.15	225	75
				Summa		3452	16	100.00	500	-
				Fördelning av förrättningskostnaderna.						
				Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela förrättningen gemensamma kostnader.						
A	1/12	14	Tryde	Jöns Hansson	alla	1855	68	3.99	35	07
B	1/96	14	"	Nils Pettersson	"	819	52	1.76	15	47
C	anv.=35	14	"	Karl Nilsson	"	43	52	0.09	0	79
D	anv.	14	"	Sven Ek	"	174	08	0.37	3	25
E	1/24	14	"	Aug. Olsson	"	3480	-	7.47	65	66
F	1/24	14	"	Nils Olsson	"	4484	32	9.63	84	65
G	1/32	22	"	Lars Erlandsson	"	819	20	1.76	15	47
H	73/960	22	"	Axel Andersson	"	247	68	0.53	4	66
I	85/576	21	"	Mårten Persson	"	4739	36	10.18	89	48
K	9/1024	16	"	Elgena Mårtensson anv. Jakob Andersson	"	250	56	0.54	4	75
L	9/1024	16	"	Lars Svensson	"	2735	96	5.88	51	68
M	1/32	16	"	Aug. Olsson	"	46	-	0.10	0	88
N	15/1152	21	"	Mårten Olsson	"	5081	78	10.92	95	98
				överföres		24777	66	53.22	467	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				åvanföres		24777	66	53.22	467	79
O	1/32	16	Tryde	Per Hansson Stenfelt	alla	1484	64	3.19	28	04
P	1/2	26	Ramåsa	Fårcholm Frih. Clas Thott	"	5386	96	11.57	101	70
Q	5/32	17	"	Anders Andersson	"	494	20	1.06	9	32
R	1/8	17	"	Anders Åkesson	"	4580	-	9.84	86	49
S	72/1024	22	"	Axel Nilsson	"	6513	44	13.99	122	97
T	59/488	22	"	Anders Hansson	"	1370	24	2.94	25	84
U	1/8	22	"	Nils Hansson	"	1949	80	4.19	36	83
				Summa		46556	94	100.00	878	98

Tryde den 27 Februari 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson Anders Persson

Bil. 11.

Utlåtande

angående vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken inom Tryde av Tryde socken, Kristianstads län, samt Ramsåsa inom Ramsåsa socken, Malmöhus län.

1:o. Företaget anser nygrävning av avloppsdiken finn i huvudsak redan odlad jord och är att anse som dikning. Dikessträckan E-F har varit föremål för syneförrättning enligt dikningslagen år 1886 förrättad av dåvarande lantbruksingenjören i Malmöhus län Otto Nilson jämte godemän. Den därvid bestämda bottenlinjen sammanfaller att döma av förevisade ritningar i det närmaste med den, som detta förslag avser, men såväl den 21 sept. 1887 dagtecknat anmärkningsbrev som nu verkställda undersökningar visa att företaget aldrig blivit utfört enligt det vid 1886 års syneförrättning uppgjorda förslaget. Sökägarnes inom Ramsåsa begäran att bliva befriade från deltagningsskyldighet i nya dikningsföretaget kan därför ej av synemännen beviljas, och finner

syneförrättningen laga hinder ej förefinnas att fastställa syneförrättningen i den utsträckning, som sökandenas yrkanden innebär eller att fastslaget utfalls på sätt i detta utlåtande närmare förskrives.

2:o. Sökande till fastslaget äro:

Mårten Olsson, Tryde nr. 21
August Olsson, " " 15
Nils Pettersson, " " 14
Nils Olsson, " " 14
J. Hansson, " " 14
Mårten Persson, " " 21
Per H. Stenfelt " " 16
Lars Erlandsson, " " 22
Lars Svensson, " " 16
Tillsm Elas Thatt, Råsebolm

Fastslagets utsträckning är huvudsakligen av sökandenas yrkanden samt förefintliga fastställanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de linjesträckor som å bifogade planskarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H-I, H-K, E-L och M-N.

3:o. Den vattenskadade mark, som av fastslaget tillerkännes bättnad är upptagen å bifogade planskarta. Såsom betalningsskyldig till fastslaget an-

ses all mark, vars tarläggning
lär 1.2 meters djup är beroende
av dikningen och som genom
denna vinner möjlighet till för-
bättrad tarläggning d.v.s. all
mark, belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över
vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behövlig höjd-
skillnad mellan detta vatten-
stånd och eventuella täckdikes-
ägor, samt för fall åt sidorna
mot diket räknat, vilket fall
beräknats lika med markytans,
dock ej överstigande 1:5: 1000.

4:o Den i föreliggande fall
uppkommande åtgärden be-
står i höjning av jordens al-
strингsförmåga.

Enär jordägarnes deltag-
ningsskyldighet i förfarandet
är beroende av den värdeför-
ändring, som tillskyndas jor-
den genom förfarandets utförande,
har denna värdeförändring
måst utrönas. För detta ända-
mål hava synemännen ål-
agt varje ägolägen ett vär-
de, som i kronor uttrycker
jordens värde efter förfarandets
utförande.

Vid denna värdering har
hänsyn tagits till jordens na-

turliga beskaffenhet såväl till mätjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens inre eller mindre gö- da bruknings och därav upp- kommande större eller min- dre växtkraft.

Jordens värde får fär- tagits utförande anse sym- männen vara i det stora hela en produkt av dess vär- de i fullt tarlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden li- der av. Jord, som ligger i jämn- höjd med eller under den för- sumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för när- varande saknа värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenbehadade marken, har grad 1.0 d. v. s. dess värde får och efter förfarits utförande sam- manfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgra- der med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigu- rerads höjdläge matsvaras allt- så av en viss försumpnings- grad. Denna är uttryckt för

varje fastighets medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna får varje ägofigurs uträknade grad uthälles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom fastighetens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o För att den beräknade jordförbättringen skall kunna vinnas, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m. m.

På grund av sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikessträckorna A-B-C-D, G-B, C-H-I, H-K och M-N skola gräfvas täckta.

Vid bestämmandet av recipienternas hårda synemännen utgått från en avrinning vid flöde av 1 sekundliter pr.

lichtar samt följande vid di-
richta undersökningar och mät-
ningar konstaterade ne-
dubördsområden:

i punkt	A		3	lichtar
"	"	1+27	4	"
"	"	1+64	5	"
"	"	1+68	6	"
"	"	3+30	13	"
"	"	3+73	15	"
"	"	4+50	16	"
"	"	5+22	44	"
"	"	6	52	"
"	"	6+70	53	"
"	"	7+30	55	"
"	"	7+97	57	"
"	"	9	60	"
"	"	9+40	61	"
"	"	9+98	62	"
"	"	10+93	70	"
"	"	G	2.5	"
"	"	I	1.5	"
"	"	H	5	"
"	"	K	1	"
"	"	H+85	2	"
"	"	M	6	"

Nedubördsområdet för öppna
dikena är högst 375 lichtar och ej
så stort, att det inverkar ökande
på de dimensioner, som av prak-
tiska skäl anvents nödiga, nämn-
ligen en bottenbredd av 0.3 meter,
en sidolutning av 1: 1.25 samt

ett för markens tarläggning djup, som närmare framgår av profilritningarne.

För året hänvisas till plan- profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av två stycken ägovägstrummor enligt upprättad ritning. Kostnaderna för deras byggande skall åligga dikningsskyldige men framtida underhållet respektive jordägare för vars nytta de byggas.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande skall utgå med de summor och till de personer, som äro införda i hithörande jordersättningslängd (bil. 8).

I denna ersättning ingår ersättning för dikesrum till en meters bredd å ömse sidan om diket, vilken dikesrum må av jordägarna brukas, dock utan rättighet för dessne att begära ersättning för den skada, som kan uppkomma å växande gröda vid åtgärder för dikets framtida underhåll eller av den därvid uppkastade dikesjorden.

Ersättning för mark, som vid öppna diks nygrävning åtgår för de upptagtade diförvallarna skall vid anfordran av jordägarna utgå efter ett pris av sexton /16/ kronor för ar åker och femton /15/ kronor för ar annan jord, som åtgår till upplagsplats och skall arealen bestämmas av tvenne av förrättagits styrelse tillkallade sagkunnige män.

Anfordran om jordersättning för vallar skall ske skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då genom annonsering tillkännagives uppläggande å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet förklaras avslutat och godkänt. Det skall här antecknas, att dikningsskyldige ej blifva ägare till den sålunda lämna marken, utan må jordägaren tillgodagöra sig jordamnådet genom vallarnes utjämnande.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o Vid bestämmandet av sakägarnas förbindelse skall synnerligen att rät-

ta sig efter sänkningarna i vattendragens kap. 7 §§ 23–27. Det utförande av lagenlig kostnadsfördelning hava synnerligen därför uppdelat sträckan i dikesavsnitt och undersökt kostnaderna förhållande till förbättringsvärdet vid olika dikeskombinationer. Resultatet framgår av följande tabell:

Dikesavsnitt	Erlåtelsesumma		Kostnad		Kostnadens förhållande till erlåtelsesumma
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
E–F	14979	48	6388	–	0.426
E–F + E–I	18887	88	7253	40	0.384
E–F + D–E	18821	28	9339	60	0.496
E–F + E–I + D–E	22729	68	10205	–	0.448
Hela sträckan	43104	78	17610	–	0.408
D–E	3841	80	2951	60	0.768
D–E + samtliga rårdikten	24216	90	10356	60	0.427

Av denna utredning framgår, att sträckan i nedre delen av avdikningsområdet belägen på grund av gynnsammare kombinationen, att dikessträckorna E–F och E–I sammanslås till en avdelning och att dikessträckorna A–B–C–D–E, B–G, C–H–I och H–K sammanslås till en avdelning. Diket M–N är be-

lägst för sig själv utan sam-
manhang med övriga di-
ken och utgör självstän-
dig avdelning. Synnerlän-
nen bestämma alltså, att
dikningsföretaget skall in-
delas i tre st. avdelningar, av
vilka
avdelning I omfattar dikesstyckarna
A-B-C-D-E, B-G,
C-H-I och H-K
" II " dikesstyckarna
E-F och E-L och
" III " dikesstycken M-N.

I såvitt de skilda avdel-
ningarna skola kostnades-
sättas för nyanläggning och fram-
tida underhåll fördelas
i förhållande till den för-
bättring, som till varje av-
delning hörande jordsam-
råden beräknas komma ifrå-
gavarande företagets utförande.
Förrättningskostnaden och an-
dra för hela företaget gemen-
samma kostnader skola
fördelas efter de förbättrings-
värden som finnes angiv-
na i värderingslängdens
kolumn 16.

I kostnadsfördelnings-
längden finnes med iakt-
tagande härav angivet vars

och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9§ Företaget skall benämnas: "Tryde – Ramsåra dikningsföretag av år 1923."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt förskriften i vattenlagens kap. 7:64. Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt förskriften i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelsval hos länsstyrelsen.

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att upprätthålla behöriga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och äligen redovisa dessa för delägarna;
att genom kungörande kalla delägare, å vilken kalla de delägare tecken sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång äligen kalla delägarna till sammanträde för genomsamma angelägenheters dryftande;
att omhänderha dikenas vidmakthållande och uppräkning så ofta, då vattnade gröda därav minut tages skada, samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.
10:o. Beträffande arbetets utförande åtadga sysmännen:
att innan arbetet må påbörjas skall
1) denna sysselsättning hava vunnit laga kraft;
2) länsstyrelsen hava jämlikt förskriften i vatten-

lagens kap. 7: 62 underrättats om
stipulerat;
3) till länsstyrelsen hava in-
sänts i vattenlagens 11 kap. 95
§ stadgad avgift för vattendom-
stol, vilken avgift synnerligen
jämlikt författningarna i åbe-
ropade lag bestämma till fyrtio-
sex (46) kronor 55 öre;
att arbetet skall vara fullgjort
inom fem år efter den dag,
då denna förrättning vun-
nit laga kraft;
att arbetet skall anses lagli-
gen avslutat, då godkän-
nande anmärkningsbevis lämn-
ats av statens lantbruksin-
genjör eller den han i sitt
ställe sätter och detta be-
vis blivit å gemensamt
sammanträde för delägarna
upplärt;
att arbetet skall utföras i
full överensstämmelse
med det upprättade för-
slaget, dock att mindre
ändringar, som under ar-
betets utförande visa sig
lämpliga beträffande di-
kenas läge och annat som
ej inverkar på tarläggn-
ingens djup och anlägg-
ningen och varaw bestäm-

sakägare äro enige, må
efter hörande av statens
lantbruksingenjör och ef-
ter hans skriftliga med-
givande förklaras:
att den upptagna dikes-
sträckan vid öppet dike ej
må läggas närmare dikes-
kanten än 1.0 meter eller
med brantare slutning
mot marken än 1:1
samt att jordvallarne sko-
la genomgående för ut-
vattnets framträngande,
där detta har bevägenhet
att samlas för att rinna
ut i öppna diket eller
öppna diken tillstöta;
att den för täckt ledning upp-
tagna dikessträckan skall
återfyllas på sådan
kontrollerats av statens
lantbruksingenjör eller den-
ne anvisat;
att befintlig stenmur i
öppna diken skall upptag-
as, varu sig diket fram-
för skulle vara öppet eller
täckt;
att stenar av mer än mans-
hörds storlek ej må läg-
gas i dikesvallarne, så att

dessas utbjudande med mulk
skapa försvåras eller fara
för räcens brukande vid röi-
dikes igenfyllande uppstår;
att ersättaren som skola
gjutas i blandningen magnet 1:2:2
ej må nedläggas, förrän
de godkänts av statens lant-
brukskemiker eller dennes
tjänstbiträde;
att den som åtagit sig ar-
betet, ej må erhålla slut-
likvid, förrän arbetet i sin
helhet godkänts av statens
lantbrukskemiker eller den
han i sitt ställe sätter.
11:o. Rämning av diken och
brunnar skall ske årligen
och så ofta behovet det på-
kallar. Brunnslocken skola
hållas täta. Rapplig dikbit
till rättning förbjudes.
12:o. Kostnaderna för denna
syntförrättning skola vid
förrättningens avslutande
av nämnderna fördelas mel-
gäldas av samtliga sakägare
på sätt i detta utlåtande
föreskrivis, om förrättaget kom-
mer till utförande.
13:o. Är någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under den-
na syntförrättning eller

med detta nämndemäns
utlåtande ingives inom sex-
tio dagar, räknadt den dag för-
rättningen förklarats avslu-
tad, hos tillförordnade Säkerbyggdens
vattendomstol i Storkholm
ställda besvär. I besvärs-
skola fullständigt uppta-
gas klagandens alla påstå-
enden och skälen därför och
skola uti besvären fogas de
handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvärs skola
ingivas i tre exemplar.

Tryde den 27 februari 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
G. Anton Jönsson Anders Persson

Bil. 12

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Tryde Ramsäs dikningsföretag år år 1923

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1922		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st.	24	0,50			12	—
		Ägomätning 1:4000, §§ 6–9, ...						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	9.2	3,00	27	60		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		67.746 har åker, medelareal 0.52 ..... har	67.746	0.54	36	58		
		ägofigurer ..... st.	130	0.36	46	80		
		5.361 har äng och odlingsmark, medelareal 0.35 ..... har	5.361	0.58	3	10		
		ägofigurer ..... st.	15	0.18	2	70		
		har annan mark, medelareal ..... har						
		ägofigurer ..... st.						
		2.799 har impediment och högländ mark medelareal 0.10 har	2.799	0.78	2	18		
		ägofigurer ..... st.	27	0.05	1	35		
		S:a 75.906 har S:a 172 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av ..... m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Överföres			120	31	12	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			120	31	12	–
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1		125	31
		Avvägning:						
okt.	19 20	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	75.905	0.66	50	09		
		avvägda punkter st.	815	0.02	16	30		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	8	2,50	20	–		
		i annan mark "		5,00			110	39
		Arealuträkning, § 13, tariff V,						
		172 ägofigurer, medelareal 0.44 har st.	172	0.05	8	60		
		har	75.905	0.10	7	59	16	19
		Hävdeförteckning, § 16 sid.	9	0.75			6	75
		Ägobeskrivning, § 14,						
		ägofigurer st.	172	0,03			5	16
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.	3	1,50	4	50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	145	0,06	8	70		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	145	0,12	17	40	34	60
		Längdprofil § 20,						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.	1	6,50	6	50		
		2) befintligt avlopp "	3	7,00	21	–		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	–	30	50
		Hydrografisk utredning, § 24,						
		grundbelopp			2	—		
		tillägg km.²		0,02				
	21	sammanläggning av nederbördsområde dag.	0.5	12	6	–	8	–
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) öppet avlopp, ~~grundbelopp~~ km.	1.8	3.50	~~3~~ 6	~~50~~ 30		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		" " " "						
		" " " "						
		Överföres			6	30	348	90

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			6	30	348	90
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. dim. *km.*	10	6,00	60	–		
		2) „ „ över „ „ *„*	3	10,00	30	–	96	30
		***Tvärsektion** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp *st.*	7	0,15	1	05		
		„ utvidgning av befintligt avlopp *„*	22	0,25	5	50	6	55
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .....m² för.. *st.*						
		„ „ *„*						
		„ „ *„*						
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp			1	–		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	100	0,03	3	–	4	–
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*						
		1:sta sidan			~~3~~	–		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00				
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp *km.*	1	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* *„*						
		m² sektion på *„*						
		m² sektion på *„*						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp *„*	3	4,00	12	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på *km.*						
		m² sektion på *„*						
		m² sektion på *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			18	11	32	61
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning *st.*		3,00				
		2) ritarbetet *„*		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd *„*						
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner *st.*	1	5,00	5	–		
		b) detaljerad kostnadsberäkning *„*	1	3,00	3	–		
		dikesögon	2	5	10	–	18	–
		Överföres					506	36

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					506	36
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal ..... *st.*	815	0,01			8	15
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	12	3,00			36	–
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
1923		*varje ersättningsbelopp* ..... *st.*	14	0,25	3	50	5	–
feb.	21 27	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom 1* *dagar*	1.5	12,00			18	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* ..... *„*		12,00				
	22 23	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom 14,* .... *„*	2	12,00			24	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					597	51
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					5	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					73	60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					32	–
		Kallelsekostnad					11	–
		Summa kronor					121	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					597	51
		Övriga förrättningskostnader					121	60
		Summa kronor					719	11
							159	87
							878	98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Tryde *den* 27 feb. 1923

Leonard Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

A. Petersson E. Olsson

Kronor 597:51 *kvitteras:*

Tryde *den* 27/2 1923

Leonard Holmström

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Bil. 13.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade Ivo Tryde – Ramsåns dikningsföretag år 1923.

A r b e t e	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, *§ 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.44 har, ägofigurer, st.	172	0.07	12	04		
har	75.906	0.14	10	62		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	66		
3) insättning av höjdlägestal st.	815	0,02	16	30		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	100	0,05	5	—	60	12
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.	1	5,00	5	—		
ändring av befintligt avlopp „	3	6,00	18	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8	50		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			19	50	51	—
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.	2	3,00			6	—
tvärsektions och broritningar „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, *§ 55* sid.	57	0,75			42	75
Summa kronor					159	87

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ingelstad och Järnestads häradsrätt.

Tryde den 27 febr. 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 159:87 *kvitteras:*

Tryde den 27/2 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Fro —

Hämäda anteckningar av mig protokollerade med bilagor 1-13 sidhänvisningar.

Lennart Thornström

L_____2*0288

Handlingar N:o 19044
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Tryde Ramsåsa

dikningsföretag
av år 1923.

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 DEC. 1924


Genom Kungl. Majts beslut den 10 oktober 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att i förslaget angivna intagningsbrunnar skola förses med botten av sten på minst 0.5 meters djup under avloppsrörets.

Stockholm den 23 oktober 1924.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarne i Tryde Ramsåsa dikningsföretag av år 1923 som anser torrläggning av vattensjukadad mark till Tryde socken av Kristianstads län och Ramsåsa i Ramsåsa socken av Malmöhus län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Berättelse.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av i huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget ca 1.5 kilometer väster om Tryde kyrka och är å medföljande översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 27 februari 1923 har reservation ej anmälts,

varom bevis bifogas detta be-
tänkande. Efterföljande utred-
ning grundar sig på de vid dem-
na syneförrättning verkställda
undersökningarne och uppgjäll-
de handlingarne, vilka när-
slutas.

Lån och anläggningskande.

I förening dagtecknad dem
5 maj 1923 hava samtliga sak-
ägare överenskommit att gemen-
samt hos Kungl. Maj:t göra an-
sökning angående om största
möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets
utförande. (Bil. E a och E b).

Ändring i syneshandlingarne.

Litt. P 1/2 mtl:s N:r 26 Ramsåra
Rårholms gods, som förut in-
nehafts av Frih. Claes Tholl ägs
nu av Andelsföreningen Egit
Hem Riitiantad.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfat-
tar i sin helhet.

åker 67.286 har
äng m. m. 5.821 "
Summa 73.107 har

Jordmånen består av djup
mylla på grusblandad lera och
grus.

Fallendrag.

Avdikningsområdet avvattnas
genom öppna och täckta diken
av för små dimensioner.

Fallenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdikena i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner, samt de hydrografiska förhållanden, som inverka däri, så hänvisas till memorial 5 i nyttemännens utlåtande infört som bilaga II till bifogade avskrift av nyttoprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av två stycken ägoväxlingsbroar enligt upprättad ritning.

Odling.

Den i företaget ingående ängsarealen är ej av den beskaffenhet att någon odling av den samma bör förekomma.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen, samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela företagets låne- och anläggningsföretagets andel.	
Areal och ägarlag.			
Vid undersökningen			
åker	har	67	286
äng m. m.	"	5	821
	Summa har	73	107
Efter de företagna arbe-			

Lotas utförande:			
åker (förbättrad)	har	67	286
äng m. m. (förbättrad)	"	5	821
Summa har		73	107
Fastvärde			
efter dikningen	kr.	104076	30
före "	"	57519	36
Värdeförhöjning:			
genom dikningen	kr.	46556	94
Kostnad			
för dikningen	kr.	19201	60

Här ovan angivna siffror för areal fastvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnes värderingslängd Bil. 7 till synesprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnes kostnadsberäkning Bil. 9 till synesprotokollet, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil. C.

Dellagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synesförrättningen, se synemännens utlåtande bil. 11 till synesprotokollet.

Hinder mot företaget.

Emot synesförrättningen hava vi ej mågot hinder mot företagets utförande.

Likvande företag i orten.

I närmast belägna med statsmedel understödda likvande företag torde vara dikningsföre-

taget Tryde nr 14–22 av år 1913.
Nu avhandlade förslag har ej synts vara förenligt för offentlig myndighets prövning i annan del än som sägs i nyssnämndes utlåtande, nämligen i.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell Bil. B 6 har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden, samt det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 12801:07 kronor och anslaget till 6400:53 kronor.

Tilläggsyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta förslag beviljas lån ur odlingslånefonden med 12800:– kronor, samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 6400:– kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i nyssnämndes lagar kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad i sept. 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Tabell

B a "

B b "

C Kallradsförslag

D Diarium

E a Föreningshandling

E b do

F Synehandlingar i häfte

G Ritningar i 2 blad

Bil. A.

Tabell.

	Hela företaget = lån och anläggningsbidragssökandes andel			
	Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre
I sitt nu föreliggande tillstånd utgöres avdikningsområdet av				
åker	67	286		
äng m. m.	5	821		
Summa	73	107	57519	36
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område komma att förändras till				
åker förbättrad	67	286		
äng m. m. förbättrad	5	821		
Summa	73	107	104076	30

Kristianstad i sept. 1923.

Leonard Holmström

Statens landbruksingenjör

Beskrivning och värderingsgrund över
dantalande, läne och anläggningshandens

Hemmans eller lägenhets				
Litera å nyckeltalen	antal tal	numrens	namn	innehavare
1	2	3	4	5
	Kristianstads län.			
A	1/12	14	Tryde	Jöns Hansson
B	1/96	14	"	Nils Pettersson
C	ans. no 35	14	"	Karl Nilsson
D	ans.	14	"	Sven & k
E	1/24	14	"	August Olsson
F	1/24	14	"	Nils Olsson
G	1/32	22	"	Lars Erlandsson
H	73/960	22	"	Axel Andersson
I	85/576	22	"	Mårten Persson
K	9/1024	16	"	Elzena Mårtensson, arr. Jakob
L	9/1024	16	"	Lars Svensson
M	1/32	16	"	August Olsson
N	151/1152	21	"	Mårten Olsson
O	1/32	16	"	Per Hansson Stenfelt
	Malmöhus län.			
P	1/2	26	Romåra	Kärrholm, Andelsförening,
Q	5/32	17	"	Anders Andersson
R	1/8	17	"	Anders Åkesson
S	72/1024	22	"	Axel Nilsson
T	59/488	22	"	Anders Hansson
U	1/8	22	"	Nils Hansson

Bil. B a.

vattenskadad mark tillhörande ne-
tillhäriga, hemman.

	Areal						Ersättnings-värde.	
	åker		äng m. m.		Summa			
	har	ar	har	ar	har	ar	Kr.	öre
	6		7		8		9	
	2	259			2	259	1855	68
	0	677			0	677	819	52
	0	034			0	034	43	52
	0	136			0	136	174	08
	3	716			3	716	3480	–
	4	676			4	676	4484	32
	0	858			0	858	819	20
	0	258			0	258	247	68
	6	397			6	397	4739	36
Andersson	0	572			0	572	250	56
	3	055	0	325	3	380	2735	96
			0	460	0	460	46	–
	6	597	0	095	6	692	5081	78
	1	568	0	132	1	700	1484	64
Egit Hem, Kristianstad	10	800	1	349	12	149	5386	96
	0	580	0	755	1	335	494	20
	8	240	0	770	9	010	4580	–
	9	888	1	270	11	158	6513	44
	3	100			3	100	1370	24
	3	875	0	665	4	540	1949	80
Summa	67	286	5	821	73	107	46556	94

Kristianstad i sept. 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Tabell utvisande län och anläggsökandenas

Hemmans eller lägenhets.

Löpnr å upprättarten	mantal	penningar	namn.	innehavare.
1	2	3	4	5
	Kristianstads län			
A	1/12	14	Tryde	Jöns Hansson
B	1/96	14	"	Nils Pettersson
C	anv. no 35	14	"	Karl Nilsson
D	anv.	14	"	Sven Ek
E	1/24	14	"	August Olsson
F	1/24	14	"	Nils Olsson
G	1/32	22	"	Lars Erlandsson
H	79/960	22	"	Axel Andersson
I	85/576	21	"	Mårten Persson
K	9/1024	16	"	Elgina Mårtensson, arr. Jakob Andersson
L	9/1024	16	"	Lars Svensson
M	1/32	16	"	August Olsson
N	151/1152	21	"	Mårten Olsson
O	1/32	16	"	Per Hansson Stenfelt
	Malmöhus län.			
P	1/2	26	Ramsåsa	Kärnholm, Andelsf. Eget Hem, Kristianstad
Q	5/32	17	"	Anders Andersson
R	1/8	17	"	Anders Åkesson
S	72/1024	22	"	Axel Nilsson
T	59/488	22	"	Anders Hansson
U	1/8	22	"	Nils Hansson

Summa

Bil. B 6.

andel i kostnaderna samt lån och anslagsbelopp.

Tabellnings-nr.		70% av tabell-ersättnings-belopp		Deltagare i kostnaderna för													
				Diknesavdelning.													
				I.		II.		III.		Lega myr-förädlings-ersättning		Statsbidrag		Summa		Anslag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1855	68	1298	98	793	32					35	07	8	48	836	87	278	96	557	91
819	52	573	67	350	05					15	47	3	74	369	26	123	09	246	17
43	52	30	46	18	64					0	79		19	19	62	6	54	13	08
174	08	121	86	74	57					3	25		79	78	61	26	20	52	41
3480	-	2436	-	1488	24					65	66	15	88	1569	78	523	26	1046	52
4484	32	3139	02	1918	04					84	65	20	48	2023	17	674	39	1348	78
819	20	573	44	350	05					15	47	3	74	369	26	123	09	246	17
247	68	173	37	105	64					4	66	1	13	111	43	37	14	74	29
4739	36	3317	55	1216	90			274	25	89	48	21	64	1602	27	534	09	1068	18
250	56	175	39	107	71					4	75	1	15	113	61	37	87	75	74
2735	96	1915	17	1170	30					51	68	12	50	1234	48	411	49	822	99
46	-	32	20	19	68					0	88		21	20	77	6	92	13	85
5081	78	3557	24	1506	88			225	75	95	98	23	22	1851	83	617	28	1234	55
1484	64	1039	25	634	86					28	04	6	78	669	68	223	23	446	45
5386	96	3770	87	535	44	1587	77			101	70	24	60	2249	51	749	84	1499	67
494	20	345	94			190	04			9	32	2	26	201	62	67	21	134	41
4580	-	3206	-			1758	95			86	49	20	92	1866	36	622	12	1244	24
6513	44	4559	41			2500	97			122	97	29	75	2653	69	884	56	1769	13
1370	24	959	17			525	87			25	84	6	25	557	96	185	98	371	98
1949	80	1364	86	66	28	689	80			36	83	8	91	801	82	267	27	534	55
46556	94	32589	85	10356	60	7253	40	500	-	878	98	212	62	19201	60	6400	53	12801	07 x)

Kristianstad i sept. 1923.

Lennart Holmström

Statens kulturtekniker.

x) Med blått gjorda ändringar äro överskådda i Kungl. Landtbruksstyrelsen.

(Forts. nästa sida)

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 70 öre					
Dikning.					
Dikessträckan	A – B	940	–		
	B – C	1070	–		
	C – D	4225	–		
	D – E	2951	60		
	E – F	6388	–		
	B – G	260	–		
	C – H – I	565	–		
	H – K	345	–		
	L – E	865	40		
(Rydikt)	M – N	500	–	18110	–
Syneskostnad				878	98
Kostnad för lån och anslag				212	62
				Summa kronor 19201	60

Kristianstad i sept. 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bidrags- och lånebeloppen hava beräknats med iaktttagande därav att bidragsbeloppet icke för något ägoområde må överstiga vara sig ¼ av vattenavledningskostnaden eller ¼ av värdeförhöjningen samt lånebeloppet ¾ av vattenavledningskostnaden eller 70 % av värdeförhöjningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19201 kronor 60 öre

Stockholm den 23 oktober 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Avskrift

Protokoll hållet vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget Tryde - Ramsåsa, hållet hos Mårten Olsson, Tryde 21.

§ 1. Delägarne äro kallade att välja arbetsstyrelse. Valda blevo: Mårten Olsson, Tryde 21, August Olsson Tryde 15 och Axel Nilsson Ramsåsa 22.

§ 2. Till ordförande i styrelsen valdes Mårten Olsson Tryde 21.

§ 3. Att justera protokollet valdes Nils Olsson Tryde och Mårten Persson Tryde 21.

Tryde den 28 april 1922.

Mårten Olsson

Mårten Persson
N:o 21 Tryde

Nils Olsson
N:o 14 Tryde

Rätt avskrivet bekräftar:
G. Anton Jönsson
Hedenbergsgrundstorp

Mårten Olsson
N:o 21 Tryde

18110

Bil. D.

Att såvitt framgår av härstädes
fört, vederbörligt diarium, berör icke
inom laga tid anförts mot en enligt
uppgift den 27 februari 1923 avslutad
syneförrättning angående företag,
benämnt "Tryde-Ramsåra dikningsfö-
retag av år 1923," avseende förläg-
ning av mark till Tryde i Tryde
socken av Kristianstads län, det
varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbyggdens vattendom-
stols kansli den 7 juli 1923.

Exofficio:
G. Lidbom

Bil. E a.

Undertecknade delägare
i Tryde-Ramsåra diknings-
företag av år 1923 anmäls-
komma härmed att gunn-
samt hos Kungl. Maj:t gå
underdånig ansökan om
stärkta medel för företagets utföran-
de, och uppdraga åt
arbetsstyrelsen ordförande
att underteckna alla härför
erforderliga handlingar och
kontrakt samt åt arbets-
styrelsen att sköta och
och förvalta av bevil-
jade statsmedel.

Tryde

den 5 maj 1923.

Ordförande Mårten Olsson
nr. 21 Tryde

Jöns Hansson	Nils Pettersson
nr. 14 Tryde	nr. 14 Tryde
Karl Nilsson	Sven Ek
nr. 35 Tryde	nr. 14 Tryde
August Olsson	Nils Ohlsson
nr. 14 Tryde	nr. 14 Tryde
Lars Erlandsson	Mårten Persson
nr. 22 Tryde	nr. 21 Tryde
Axel Andersson	Elvina Mårtensson
nr. 22 Tryde	nr. 16 Tryde
Lars Svensson	August Ohlsson
nr. 16 Tryde	nr. 16 Tryde
Per A. Glenfelt	Anders Andersson
nr. 16 Tryde	nr. 17 Ramsåsa
Anders Ahlsson	Axel Nilsson
nr. 17 Ramsåsa	nr. 22 Ramsåsa
Anders Hansson	Nils Hansson
nr. 22 Ramsåsa	nr. 22 Ramsåsa

Berättas:

Mårten Ståhl	Johan Jakobsson
Ramsåsa nr. 22	Tryde nr. 16

I föreliggande ärenden kammarkammaren instämmer

Andelsföreningen Eget Hem inom Kristianstads län u. p. a.
Ola Persson
A. Ericsson

Bankdirektören Ola Persson och vice häradshövdingen A. Ericssons egenhändiga namnteckningar bevittnas:
Lisa Olsson Signe Lindell

Bil. E 6.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Arrendeförening Egnet Hem inom Kristianstads län u. p. a. i Kristianstad den 28 mars 1923.

§ 5.

Uträgs inom styrelsen till ordförande godsägaren greve R. G. Hamilton å Övedskloster och till vice ordförande jämte kassakontrollant bankdirektören Ola Persson i Rinkaby.

Beslöts, att föreningens firma skulle tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande, en var för sig, i båda fallen med kontrasignation av antingen vice häradshövdingen P. Espersson eller direktören G. Hansson i Kristianstad.

Som ovan.
P. Espersson

Justerat:
R. G. Hamilton

Rätt utdraget bevittna:
Linn Olsson Karin Espersson

Föreläggande avseende av handlingar tillkännagivande den av Kungl. Maj:t den 10 okt. 1924 vidtagna.

L 2*0288

19044

K. Lantbruksstyrelsen
den 3 DEC. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 oktober 1924 för

" Tryde - Ramsåsa dikningsföretag av år 1923" inom Tryde och Ramsåsa socknar av

KRISTIANSTADS OCH MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström ~~den~~ i september 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fjortontusenfyrahundra (14.400) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med fyratusenåttahundra (4.800) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* ha undertecknad , som enligt företett protokoll, hållet den 28 april 1923 , av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig. ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälla alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tryde den 10 novemb. 1924.

Mårten Olsson
Tryde N:r 21

Att Lantbrukaren Mårten Olsson
å Tryde N:r 21

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Mårten Ström — Hugo Ström

Adress: Ramsåsa N:r 22 — Adress: Ramsåsa.

Med stöd av Kungl. brevet den 10 oktober 1924 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 december ***1924.***

Erik Svensson

Axel Gustafsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Tryde - Ramsåsa dikningsföretag av år 1923" inom Tryde och Ramsåsa socknar av Kristianstads och Malmöhus län.

Lån 14.400 kronor från odlingslånefonden enligt Kungl.Maj:ts beslut den 10 oktober 1924.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter:

Kristianstads län:

.-

Malmöhus län:

			ägare:
1/2 mantal	Ramsåsa	26,	Kåreholm, andelsföreningen Eget Hem,Kristianstad
5/32 "	"	17,	Anders Andersson
1/8 "	"	17,	Anders Åkesson
72/1024"	"	22,	Axel Nilsson
59/488 "	"	22,	Anders Hansson
1/8 "	"	22,	Nils Hansson

Stockholm den 30 augusti 1929.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

234/24

Godkänt den 9/12 1924

19045

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 DEC. 1924

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Tryde-Ramsåsa dikningsföretag av år 1923" inom Tryde och Ramsåsa socknar av Kristianstads och Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 okt. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 4800 kronor.

lån av odlingslånefonden 14400 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 10 nov. 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 29 nov. 1924.

Statens lantbruksingenjör.