

Kopia

Uddelen med den av
Kungl. Maj:ts den 10 okt. 1924
fastställda vattenplanen
beträffar

Förslag
till nygrävning av avloppsdike
från vattenstradade ägor till

Östra Ingelstads by

i Östra Ingelstads socken samt

Tjustorps by

i Smedstorps socken av

Kristianstads län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 oktober 1924 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkandet gjord påskrift



Stockholm den 23 oktober 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen




år 1923 av

Knut Eriksson

Staten's lantbruksingenjör



Längd-skala - 1:4000
Höjd-och sektionsskala - 1:100




Skala 1:50

W.Nr 001

L 1-0292

Nr 270 Kristianstads län

L 1-0292




Notiser

Gjennom Kungl. Majts beslut den 10 oktober 1924 fastställs till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg dels att i förslaget angivna intagningsbrunnar skola förses med botten av sten på minst 0.5 meters djup under avloppsöret, dels och att uppodling av ägofigurer nr. 24 och 25, skall innefattas i arbetsplanens fastställande.

Höckholm den 23 oktober 1924

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Indahl.

Översiktskarta.



Scale - 1:100000

Avskrift.

Ledens delägarna i Östra Ingelstad-Sjöstorps litaringsföretag av år 1923, som avser förvärfvning av vattenståndad mark till Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken samt Sjöstorp i Lunds torps socken, Kristianstads län, förklarar sig vilja söka län och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed däremot angiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Beskrifvande.

Företagets ändamål.

Företaget avser förvärfvning av i huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet.

Avläringsområdet är beläget ca 2 kilometer väster om Lunds torps station och är åtföljande översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av synförrättning enligt vattenlagen, verkställd av marktecknad på förordnande av län-

styrelsen. Mot synföreläggningen, som slutades den 18 april 1923 har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synföreläggning verkställda under-
sökningarna och upprättade handlingarna, vilka närlämnas Län- och anslagesökande.

I föreläggning dagtecknad den 18 april 1923 hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om största möjliga län och anslag av allmänna medel till Företagets utförande (bif. 6 till synprotokollst.).

Auditöringsområdets beskaffenhet.

Auditöringsområdet omfattar i sin helhet

åker 6,541 ha

ärg mm 0,278 "

Summa 6,819 ha

Jordbrännen består av djupa rhylla på lerblandad grus och moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av öppna, grunda diken, som ej äro användbara för ordnad förläggning.

Vattenavledning.

Förslaget innebär nygrävning av abloppsdiken i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. Vid be- träffar dimensioner samt de hydrografiska förhållanden, som inverka därpå, så hänvisas till monent 5 i synnerhet ut- sätande intaget som bilaga 5 till bifogade avskrift av sym- protokoll.

Bröbyggnader.

Ärä liket göres täckt, förskurna i några bröbygg- nader.

Ödning.

Stående ågofigurer anses lämpliga för ödning:

Lätt A fig. 24 och 25 0,225 har jordförbättring och kostnad.

Den genom förslaget utförande nyplanerade jordförbättringen samt kost- nader för arbetet framgår av följande Tabell

		Hela förslaget. Län och an- slagsökandes arvdel	
<u>Arv och ågodel</u>			
Vid undersökningen			
åker	har	6	541
äng m m.		0	278
<u>Summa har</u>		6	819

Efter de föreslagna arbetenas utförande:		
åker (förbättrad) har	6	341
" (snyddad) "	0	225
äng m. m. (förbättrad) "	0	278
Summa har	6	819
<u>Jordvärde.</u>		
efter datering	kr.	9438 60
före " "	"	5600 14
<u>Värdet förhöjning</u>		
genom datering	kr.	3838 46
" odlingen	"	135 -
Summa kr.		3838 46
<u>Kostnad.</u>		
för datering	kr.	2788 59
" odlingen	"	135 -
Summa kr.		2788 59

Här ovan angivna siffror
för areal, jordvärde och värde-
förhöjning genom datering
äro hämtade ur synskandlin-
nans värderingslängd, bif. 2 till
synprotokollet. Kostnaden fin-
nas specificerad i synskand-
lingarnas kostnadsberäkning,
bif. 3 till synprotokollet samt
i sammmandrag i till detta
beträffande fogade kostnads-
förslag, bif. C.

Stämningsbeskyddighet.

Den är reglerad ge-
nom bestämmelserna vid
synförelseringen, se syn-
mannens uttalande, bif. 5 till

synprotokoll.

Skinder mot företaget.

Enär synföreläggningen
numrit laga kraft finnes
från särskild sida ej något
hinder mot företagets utförande.
Liknande företag i orten.

Närmast belägna med
statensredel understrädda lik-
nande företag torde vara
Tunbybäckens reglering av år
1908. Nu avhandlade företag
har ej förent varit föremål
för offentlig myndighets be-
handling.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bif. B b,
har utredning verkställets angä-
ande storleken av det lån nu
odlingslännefonden och det an-
slag nu allmänna auditerings-
anslaget, som författningsen-
ligt torde kunna påräknas och
framgår därav, att lånet kan
uppgå till 1859.06 kronor och
anslaget till 929.53 kronor.
Tillstyrkan.

Flärvisande till förestä-
nde utredning, Tillstyrker
jag, att till utförande av detta
företag beviljas lån nu odlings-
lännefonden med 1860 kronor
samt anslag nu allmänna
auditeringsanslaget med 930.

kravor.

Utförande.

Tid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synnerhet när det gäller kraftfulla utförande bestämmas.

Arbetstid.

Till avdelningsarbetenas utförande torde vara anslått en tid av ett år samt till odlingen ytterligare två år.

Kristianstad i juli 1923.

Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

B a "

B b "

C Jordbruksförelägg.

D Diarietext

E Synhandlingar, ett häfte

F Ritningar, ett blad.

Tabell

Bif. 7.

		Hela företaget = Län- och arealags- sökandes areal			
		Areal		Värde	
		ha	ar	kr.	öre
		1		2	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgör arealutvecklingsområdet av:					
åker		6 541			
ärg m.m.		0 278	5600	14	
Summa		6 819	9438	60	
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till					
åker (förbättrad)		6 541			
" (nyodlad)		0 225			
ärg m.m. (förbättrad)		0 278			
		0 053	9438	60	
Summa		6 819	5600	14	
Kristianstad i juli 1923. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.					

Beskrifning och värdering af
redansändelstän - och arslagsrökan

Larmans eller lägarbets

littera & syndikat	marital	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	$\frac{3}{128}$	10	O. Ingelstad	Härten Andersson
B	$\frac{1}{64}$	10	"	Ingvar Halbergqvist
C	$\frac{1}{42}$	8	Ingestorp	Lars Halbergqvist
D	$\frac{3}{256}$	14	"	Ingvar Ingemannsson
E	$\frac{1}{64}$	14	"	Lars Halbergqvist
F	$\frac{3}{216}$	8	"	Lars Halbergqvist
				<u>Larm</u>

Bif. B a.

ad över vattenståndad mark tillhörande
sena tillhöriga herrman.

Areal					Jordförbättrings värde				
åker	till. odling färdig mark	annan odling mark	summa		genom odling och tydning		genom avsläp- ning		
					per ha	per ha			
ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar
6	7	8	9	10	11	12			
1	10.8		0 045	1	15.3			429	74
1	81.5			1	81.5			912	10
0	11.8			0	11.8			66	08
1	59.2	0 225	0 225	1	81.7	600	135	1256	22
1	58.3		0 008	1	59.1			963	62
0	32.5			0	32.5			210	70
6	54.1	0 225	0 225	6	81.9	135		3838	46

Tristgårnstad i juli 1923.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Tabell utvisande län- och arvslag
län- och arvslagsbelopp.

Sammans eller lägenhets

littera ö syndikat	manntal	kvinnor	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	$\frac{3}{128}$	10	Ö. Ingelstad	Mårten Andersson
B	$\frac{1}{64}$	10	"	Jon Malmqvist
C	$\frac{1}{72}$	8	Sjöstorp	Lars Malmqvist
D	$\frac{3}{256}$	14	"	Jon Ingemansson
E	$\frac{1}{64}$	14	"	Lars Malmqvist
F	$\frac{3}{256}$	8	"	Lars Malmqvist
				<u>Summa</u>

Bif. R. 6.

osökandes andel i kostnaderna samt

Förhållings- värde	70 % av förhållings- värdet	Deltager i kost- naderna för				Summa	Anslag	Län
		Länningen	Laga- synesför- sättningen	betänksamt				
kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre
6	7	8	9	10	11	12	13	
42974	30082	26264	3686	1282	31232	10411	20821	
91210	63847	53717	7819	2720	66256	22085	44171	
6608	4626	4033	566	197	4796	1599	3197	
123622	87935	76752	10772	3747	91271	30424	60847	
96362	67453	58860	8261	2873	69994	23331	46663	
21070	14749	12874	1807	629	15310	5703	10207	
- 383846	268692	23455	32911	11448	278859	92953	185906	

Friskrivnad i juli 1923.
Sammantotalen
Statens landbankeringsskatt.

*) Med blått gjorda ändringar är verkställda i Kungl. Land-
bankerstyrelsen.

Bidrag- och lämbeloppen äro beräknade med iakttagande
därav, att bidragsbeloppet och för något ägområde må övers-
stiga vare sig $\frac{1}{4}$ av vattenavledningskostnaderna eller $\frac{1}{4}$ av
vårdförhöjningen samt lämbeloppet $\frac{3}{4}$ av vattenavlednings-
kostnaderna eller 70 % av vårdförhöjningen.

Bif. C.

Kostnadsförslag.

Timprenning 70 öre			
<u>Dikning</u>			
Dikessträckan H-B		2345	..
Sjunde kostnad		329	11
Kostnad för lån och			
anslag		114	48
<u>Summa kronor</u>		2788	59
<u>Sälkning</u>			
Sälkning av 0.225 har à 600 kr.		135	-
<u>Totalsumma kronor</u>		2923	59

Kristianstads i juli 1923.
 Lemnart Håknerström
 Statens lantbruksskyltsinspektor.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna
 för företaget beräknats till 2788 kronor 59 öre.

Hockholm den 23 oktober 1924.

På Huvudl. Lantbruksskyltskans vägnar
 Albert Fubih.

Bif D.

Ett såvitt framgår av
härstades fört vederbörligt diarium,
besvär såsom inom laga tid
anförs mot en enligt nygift
den 18 april 1923 beslutad om
förrättning angående ett förtag
benämnt Östra Ingelstad-Tjus-
torps skänningeförtag av år 1923
och avseende förslagning av
mark till Östra Ingelstad i
Östra Ingelstads socken samt
Tjusstorp i Ljundestorps socken
av Kristianstads län, det vander
härmed till berig meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vät-
tendörstols kansli den 4 sep-
tember 1923

Ex officio
J. Lidbom

Förstämde avseende av hand-
lingar tillvärade den av Högst.
Mått. den 10 okt. 1924 fastställda
arbitrationsvillkoren.
Huvud. Lovström

L 1-0292



Notkrift

Protokoll hållet vid
synförrättning enligt
vattenlagen angående dik-
ning inom Östra Ingel-
stads by i Östra Ingelstads
socken samt Tjinstorp i
Lundstorps socken av Kris-
tianstads län.

År 1923 den 11 april instäl-
de sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör i Östra Ingelstad för
att på grund av Länstyrehusets
förordnande verkställa syn-
förrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Östra
Ingelstad i Östra Ingelstads socken
samt Tjinstorp i Lundstorps socken
av Kristianstads län. På grund
av personliga kallelser hade till
sammanträdets infunnit sig
Lars Malmqvist för $\frac{1}{64}$ mtl.

nr 100 Östra Ingelstad.

Lven Ingemarsson för $\frac{3}{256}$ mtl.

nr 14 Tjinstorp

Lars Malmqvist för $\frac{1}{72}$ mtl. nr 8

Tjinstorp

$\frac{3}{216}$ mtl. nr 8 "

och $\frac{1}{64}$ mtl. nr 14 "

Mårten Andersson för $\frac{3}{288}$ mtl. nr 10

Östra Ingelstad.

såsom godmänn: Måns Jönsson,
Elinchog och Melchior Olsson
Hannas vilka båda avlagt för-
skrivin ed.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan däröfver upplästes (bil.)

§2.

På därom framställd fråga upprädes ej någon jämsmärkning mot symmännen ej heller viste sig dessa stå i jämsförhållande till sakägare.

§3.

Det upplästes att Lenn Ljungman som nämna ägde det hemman $\frac{3}{256}$ mtl. nr. 14 Tjörns, som förut ägts av Hans Hansson.

§4.

Förhållanden ychade arloppsdiens upptagande från sina ägar till sådana dimensioner, att hans mark kunde tilläggas till lagervligt djup för åker, att diket skulle göras täckt, samt att alla, som ar företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§5.

Förordningens mening kunde göras att symmännens omedelbart efter sammankallandet skulle verkställa de ytterligare arbeten, som erfordrades för ärendets slutbehandling.

ling samt att nytt samman-
träde skulle hållas hos Mär-
ten Andersson i Östra Tegel-
stad onsdagen den 18 i samma-
rande månad kl. 3 e. m. till
vilket sammanträde inga and-
ra kallades än detta medde-
lande kommit att utgivas.

§ 6.
Då intet vidare förkom
upplästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet

Ort och tid som ovan.

Samrat Holmström
statens lantbrukingenjör.
Melchior Olsson Nils Jönsson.

År 1923 den 18 april.

Den dag inställdes sig fö-
rerörande experter hos Mär-
ten Andersson i Östra Tegel-
stad varvid följande sakäga-
re tillstädeskommo.

Mårten Andersson, Östra Tegelstad.

Egon Malmqvist do

Sass Malmqvist Tjörstorp

Egon Torgmarsson do

§ 7.

Förättningsmannen fram-
lade och förklarade det upp-
rättade dikringsförslaget samt
uppläste härdeförteckning ägo-
beskrivning och värderings-
längd i sammandrag (bil. 2)

kontradsberäkning (bil 3) och
kontradsfördelningslämning (bil 4).

§ 8

Syrmannen avgåra
sitt så lydande utlåtande
de (bil 5)

§ 9

Fämligt förskrifterna i
vattenlagens kap 10 § 72 syrm-
drogs syrmannen åt Mär-
ten Andersson i Östra Ingel-
stad pr. Sundstorp att i fö-
rskrifvins ordning utfärda
kallbes till sammanträde för
styrelseval och skulle Märten
Andersson mottaga och förva-
ra till företaget hörande hand-
lingar och ritningar.

§ 10

Läkarna ingånga föl-
jande förering (bil 6).

§ 11.

Räkning i förrättnings-
kontradsarna bifogades proto-
kollat som bilagor 7 och 8.

§ 12

Di intet vidare för-
kom förklarades förrättning-
ningen avslutad och upp-
lästes dagens giratoholl.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbrukningsför-
skottare Olofson Hans Jönsson.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar lämnstyrelsen statens lantbruksskolor i Linnéa Hållstam att i enlighet med föreskrifterna i ovan citerade lag, därut laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda mätan på kallade förädlings skolors sökanden tillstålla förädlingsmannen detta förordnande

Kristianstads landskapsli den 6 juni 1922.

På lämnstyreliens vägnar
Jens Krüger, Brynolf Nordgrön.

Prot. A. n: 566 - 1922.

Vill Lämnstyreli i Kristianstads län.

Härmed anhälls vödsamt om förordnande för behörig förädlingsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande lag om dikning och annan vattenavledning verkställa syn i av loppedike från vattenberörda ägor till N: 10 Östra Ingelstad i Östra Ingelstad socken samt till n: 14 Tjörstorp i Tjörstorp socken allt i Kristianstads län.

avstads län

Samtliga av företaget be-
rodda torde först av förväll-
ningsmannen kunna med
säkerhet angivas

Ostra Ingelstad den 23 maj 1923.

Kärlén Anderson, Hans Hansson.

Berittnas.

Lars Rullman.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
Hardeförteckning ägarebeskrivning och värderingeläggd över vatten-skadad mark till Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken samt Tjörstorp i Sundstorpas socken av Kristianstads län, upprättad vid symföreläggning enligt vattenlagen år 1923.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Östra Ingelstad					
Östra Ingelstad					
Östra Ingelstad.	10	A	3/28		Mårten Andersson
				1	åker
				2	åker
				3	åker
				4	väg
				5	högland mark ingr
					Summa
Östra Ingelstad	10	B	1/64		Lars Malmqvist.
				6	högland mark ingr
				7	åker
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	väg ingr
					Summa.
Lundstorp					
Öjstorp					
Öjstorp	8	C	1/72		Lars Malmqvist.
				15	åker
					Summa
Öjstorp	14	D	3/256		Lars Ingemarsson
				16	åker
					överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 51.5								980	504	70	1400	721	-	420	216	30
0 21.0								980	205	80	1400	294	-	420	88	20
0 38.3								1120	428	96	1400	536	20	280	107	24
	0 04.5							600	27	-	1000	45	-	400	18	-
						0 11.5										
1 10.8	0 04.5					0 11.5			1166	46		1596	20		429	74
						0 07.5										
0 08.5								1260	107	10	1400	119	-	140	11	90
0 19.0								1260	239	40	1400	266	-	140	26	60
0 22.0								840	184	80	1400	308	-	560	123	20
0 14.5								1260	182	70	1400	203	-	140	20	30
0 37.5								700	262	50	1400	535	-	700	262	50
0 33.0								980	323	40	1400	462	-	420	138	60
0 47.0								700	329	-	1400	658	-	700	329	-
						0 02.8										
1 81.5						0 10.3			1628	90		2541	-		912	10
0 11.8								840	99	12	1400	165	20	560	66	08
0 11.8									99	12		165	20		66	08
0 16.0								980	156	80	1400	224	-	420	67	20
0 16.0									156	80		224	-		67	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				17	våg överfört.
				18	åker ingr
				19	"
				20	"
				21	"
				22	'
				23	'
				24	äng
				25	äng
					<u>Summa</u>
Tjinstorp	14	E	1/64		Lars Malmqvist
				27	åker
				28	märgelgrav ingr.
				29	våg ingr
				30	äng
				31	åker
				32	åker
				33	åker
				34	åker
				35	högland mark ingr.
				36	åker
					<u>Summa</u>
Tjinstorp	8	F	3/216		Lars Malmqvist.
				37	håla ingr
				38	tomt
				39	åker
				40	åker
				41	våg ingr
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Ång och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13		14		15	16		
0 16.0						0 03.2		156	80		224	-		67	20	
0 16.0								980	156	80	1400	224	-	420	67	20
0 15.4								700	107	80	1400	215	60	700	107	80
0 38.8								560	217	28	1400	543	20	840	325	92
0 29.0								840	243	60	1400	406	-	560	162	40
0 29.0								420	121	80	1400	406	-	980	284	20
0 15.0								840	126	-	1400	210	-	560	84	-
				14.5				300	43	50	1000	145	-	700	101	50
				0 08.0				300	24	-	1000	80	-	700	56	-
1 59.2		0 22.5				0 03.2			1197	58		2453	80		1256	22
0 18.6								840	156	24	1400	260	40	560	104	16
						0 00.8									?	
						0 06.4										
		0 00.8						840	6	72	1400	11	20	560	4	48
0 05.0								980	49	-	1400	70	-	420	21	-
0 06.2								560	34	72	1400	86	80	840	52	08
0 35.0								840	294	-	1400	490	-	560	196	-
0 24.5								980	240	10	1400	343	-	420	102	90
						0 05.5										
0 69.0								700	483	-	1400	966	-	700	483	-
1 58.3		0 00.8				0 12.7			1263	78		2227	40		963	62
						0 01.0										
0 20.0								700	140	-	1400	280	-	700	140	-
0 06.0								980	58	80	1400	84	-	420	25	20
0 06.5								700	45	50	1400	91	-	700	45	50
						0 06.5										
0 32.5						0 07.5			244	30		455	-		210	70

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>O. Ingelstad</i> <i>"</i> <i>Tjörtoft</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i>	<i>10</i> <i>10</i> <i>8</i> <i>14</i> <i>14</i> <i>8</i>	<i>A</i> <i>B</i> <i>C</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>F</i>	<i>3/38</i> <i>1/64</i> <i>1/72</i> <i>3/56</i> <i>1/64</i> <i>3/216</i>		<u><i>Sammandrag.</i></u> <i>Martin Andersson</i> <i>Erik Malmqvist.</i> <i>Lars Malmqvist</i> <i>Erik Ingman</i> <i>Lars Malmqvist</i> <i>Lars Malmqvist.</i> <u><i>Summa.</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
✓ 1 10.8	✓ 0 04.5					0 11.5		1166	46		1596	20		✓ 429	74	
✓ 1 81.5						0 10.3		1628	90		2541	-		✓ 912	10	
✓ 0 11.8								99	12		165	20		✓ 66	08	
✓ 1 59.2	✓ 0 22.5					0 03.2		1197	58		2453	80		✓ 1256	22	
✓ 1 58.3	0 00.8					0 12.7		1263	78		3227	40		✓ 963	62	
✓ 0 32.5						0 07.5		244	30		455	-		✓ 210	70	
6 541	0 27.8					0 45.2		5600	14		9438	60		3838	46	

Östra Ingelstad den 18 april 1923
Lennart Holmström.
statens lantbrukningsför-
skelning Östern Hans Jönsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning av arlappsdike från vattenberömda ägor till Ö. Ingelstads by i Ö. Ingelstads socken samt Örnstors by i Örnstors socken, Kristianstads län, upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1923.

Lapp	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					kr	ör	kr	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Diketrächan A-B.</u>								
0-1+45	145	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	500	0.40	200	-	v	
0-1+45	145	Schaktning för täktledning, rörens läggning, dikets jordens präfyllning m. m. l. m.	145	0.40	65	25	v	
1+45-3+62	217	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	740	0.52	384	80	v	
1+45-3+62	217	Schaktning för täktledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m. m. l. m.	217	0.40	86	80	v	
3+62-5+4	142	9" tegelrör, frakten inberäknad st.	480	0.80	384	-	v	
3+62-5+4	142	Schaktning för täktledning, rörens läggning, dikets igenfyllning m. m. l. m.	142	0.85	120	70	v	
5+4-6+50	146	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	510	0.63	321	30	v	
5+4-6+50	146	Schaktning för täktledning, rörens läggning, dikets igenfyllning l. m.	146	0.80	116	80	v	1679 65
00+50 1+45, 1+88 33+62 5+4, 5+86		Inlagringsbrunnar av mask- överföres					1679	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfrit					16.79	65 v
		sten med lärbara lock av 3"						
		plank. Tre diam 0.7 m. samt						
		med arlöpparöin minst 0.5 m.						
		över botten. Brunnens över						
		sta skikt gjutes i runt st.	8	40.00			320	- v
6+50		Dikesöga enligt ritning st.	1	30.00			30	- v
6+50-7+50	100	Schaktning av matjord, grus och						
		sten m ³	50	2.00			100	- v
		Öfr oförutredda fall arbetets						
		tillägg m. m. tilläggs ca 10%					215	35
		Summa					2345	-
		Östra Ingelstad den 18 april 1923					V	
		Lennart Flinckström						
		statens lantbruksingenjör.						

Pril 5

Utlåtande.

argivet vid synföreläggning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadade ägor till Östra Ingelstads by i Östra Ingelstads socken samt Tjinstöps by i Långestorps socken av Kristianstads län.

1^o Företaget, som avser byggnad av avloppsdike från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synmännens förmanande att hänföra till dikebyggnad. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angivits förvis är enligt synmännens förmanande ej något laga hinder.

2^o Sökande till företaget äro: Märten. Andersson för 3/28 mtl. nr 10 Ö. Ingelstad och Hans Hansson för 3/56 mtl. nr 14 Tjinstöps.

Företagets utträkning är beroende av sökandenas grunden samt förefintliga fallförehållanden och omfattar synföreläggningen i anledning härav av den dikesträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3^o Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätrad är omfattad i hithörande plankarta. Såsom betalnings-

skyldig till förtäget anse all
mark, vars försäkring till 1.2
meters djup är beroende av dik-
ningen och som genom denna
vinner möjlighet till förbättrad
försäkring, d. v. s. all mark be-
lägen under en kurva, avrägd
till 1.2 meters höjd över vanligt ma-
delvattenstånd i diket med till-
lägg för behörig höjdhöjning med
den detta vattenstånd och eventu-
ella täckdikensögon samt för fall
åt sidorna mot diket räknat,
vilket fall beräknats lika med
markytans, dock ej övertigande
1.5: 1000.

4^e Den i föreliggande fall uppe-
kommande bättnaden består i höj-
ning av jordens slättningsförmåga.

Enär jördägarnas deltag-
ningsskyldighet i förtäget är
beroende av den värdet förändring,
som tillknyttas jorden genom
förtägets utförande, har den
na värdet förändring mått ut-
rönas.

För detta ändamål ha-
va experimenter utall vari-
agofigurer ett värde som i kro-
nor uttrycker jordens värde
efter förtägets fullbordande.

Vid denna värdering har
hänsees tagits till jordens na-
turliga beskaffenhet såväl till

matjord som alr samt till dess
belägenhet men ej till jordens
mer eller mindre goda bruk-
ning och därav uppkommande
större eller mindre vätkraft.

Jordens värde för fö-
retagets utförande anser sig-
nificanten vara i det stora be-
lä en produkt av dess värde i
fullt förslaget skick och den stör-
re eller mindre grad av försump-
ning jorden lider av. Jord, som
ligger i jämnhöjd med eller
under den försummande vatten-
ytan har grad 0,0; anser såm-
da för värderande sakna vär-
de, jord, som ligger i jäm-
höjd med eller högre än kur-
van för den vattenkadade mar-
ken, har grad 1,0. d. v. s. dess
värde för och efter företagets
utförande sammanfalla.

Höjdhilnaden mellan
den försummande vattenytan
och kurovan delas i tio höjd-
grader med emellan lika
höjdhilnad. Varje agofigurernas
höjdläge motsvaras alltså av
en viss försumningsgrad. Den-
na är uträknad för varje fi-
gurs medelhöjd. Genom reduk-
tion av agofigurernas blivande
värde med denna för var-
je agofigur uträknade grad

erhållas ägofigurerna svarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motkrävar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinns i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5: För att den beräknade jordförbättringen skall kunna utvisas, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till frammanande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbeternas ändamål m.m.

Nederbordsområdet är:

i punkt A	7 hektar
" " 1+45	17,5 "
" " 3+62	28.- "
" " 5+4	30 "

Med stöd av sökandenas uppgifter och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma sakkunniga, att diket skall göras täkt. Vid bestämmandet av rödningsområdena har sakkunniga utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr. hektar. För öfrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6: Enär diket göras täckertfordras i några brobyggnader.

7: På grund af företagets beskaffenhet bestämma symman att svärthningar för vridning och skada under arbetets utförande i skall utgå. Den skada, som uppstår genom jordvallar o. d. vid vjerna utlopps diket uppränsande med symmanen till fulla uppvägar därav, att denna sträcka framdeles kommer att underhållas på gemensam bekostnad.

8: Symmanen finna skäligt bestämma, att dikrings-samfälligheten skall utgå i en gemensam ordning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordegarna emellan efter beräknat förbättringsvärde af jord som ingår i samfälligheten. Förbättringskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningsbörden finnas med iakttagande härav angivet var och ens deltagaranskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje

sakägare.

7: Förslaget skall benämnas:
Ostra Ingelstad-Tjintorps dikevårds-
förslag nr nr 1923."

Dess angelägenheter ska
ha handhas av en arbetssty-
relse, som väljs på allmänt
sammankad med sakägarna
enligt föreskrifterna i vattenla-
gens kap 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggan-
den är:

att jämföra föreskrifterna i vat-
tenlagens kap 7:62 nämnda sty-
relser hos länsstyrelsen;

att i offentlig auktion försäl-
ja arbetet på förmånligast sätt;

att själv och genom tillkallan-
de av sakkyndig person över-
vaka arbetets utförande i full
överensstämmelse med det fast-
ställda förslaget;

att verkställa behöriga utdeb-
iteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över ar-
betet och årligen redovisa des-
sa för delägarna;

att genom kringsänd kallel-
selista i vilken kallade delä-
gare teckna sina namn eller
på annat i vattenlagens 7 kap
64 § fastställt sätt senast åtta
dagar i förväg vid behov dock

minst en gång årligen kalla
delagarna till sammanträde
för gemmensa angelägenhe-
ters dyftande.

att ombesörja diket vid makt-
hållande och upprätthållning i
i viltid då växande gröda där
är minst tagen skada; samt
att i svårt vidtagna alla ut-
gåder, som kunna befrämja
arbetets verkställande och vid-
makthållande;

10: Petträffande företags
utförande stadga styrmän-
nen.

att nivan arbetet påbörjas
skall

- 1) denna styrförordning hava
minst laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava jämlikt
föreskrifterna i vattenlagens
kap 7:62 underkastats sin sty-
relse.

att arbetet skall vara fullbor-
dat inom tre år efter den
tidpunkt, då förordningen om-
nit laga kraft;

att arbetet skall anses lagli-
gen avslutat, då godkännande
avgivningsbevis lämnats av sta-
tens lantbruksgenför eller den-
nes ställföreträdare och detta
bevis blivit i gemmensamt sam-
manträde för delagarna upp-

läst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det utprä-
rättade förslaget, dock att mind-
re ändringar, som under arbe-
tets utförande kunna visa sig
lämpliga beträffande diketets lä-
ge och annat, som ej inverkar
på torrläggningens djup och
avrinningen och varom berör-
da sakägare äro eniga, må efter
hörande af statens lantbruks-
ingenjör och efter hans skrift-
liga medgivande företagas;

att den utpräktade diketsjorden
vid öfvert dike ej må läggas
närmare diketkanten än en m-
ter eller med brantare lut-
ning mot marken än 1:1;

att den för täckt ledning utprä-
ktade jorden skall återfyllas
på reishängen, dock ej förrän re-
sens läge kontrollerats af sta-
tens lantbruksingenjör eller den-
nes ställföreträdare;

att stenar af mansbördas stor-
lek och därtöfver ej må lag-
gas i diketsvallarna utan för
sig, så att de ej hindra val-
larnas utspredande med mull-
skopa eller utgåsa para för
reishängens korsande vid di-
kets iginfyllning;

att den som åtagit sig ar-

betit ej må uphålla slutlikvid,
förän arbetet i sin helhet god-
känts av statens lantbruksin-
genjör eller den han i sitt ställe
sätter.

11: ^{och brunnar} Dränering av sjöarna di-
ket skall ske arligen och så of-
ta behövet det påkallas. Skadas
dikenslänst genom tranor or kra-
tur, skall den återställas i för-
slagsenligt skick av kreaturens
ägare eller på dennes bekost-
nad. Brunnarnes lock ^{dykt} ska-
la hållas låsta. Poppling till
riistrång förbjödes.

12: Rostnaderna för denna
synförrättning skola vid för-
rättningens avslutande av så-
kandena förskjutas men gäldas
av samtliga sakägare på sätt
i detta utlåtande förskrivs om
företaget kommer till utföran-
de.

13: Är någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under den-
na synförrättning eller med
detta synmännens utlåtande,
inlämnar inom sextio dagar från
den dag förrättningen förkla-
rats avslutad sinna till Söderbyg-
dens vattendomenstol i Stockholm
ställda besvär. I besvären ska-
la fullständigt upprätagas kla-
gandens alla påståenden och

skälen därför och skola vid bevä-
ren fogas de handlingar klagan-
den vill utropa till stöd för
sändningsöskandet. Överlämnas ska-
la ingå i tre exemplar.

Ostra Tingsstad den 18 april 1923.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Melchior Olsson Måns Jönsson.

Bil 6.

Undertecknade delägare
i Ostra Tingsstad - Tjörnsjöns dik-
ningsföretag av år 1923 övrens-
komma härmed att till styres-
man för företaget utse Mårten
Andersson i Ostra Tingsstad samt
att gemensamt hos Kungl. Majt.
gåva underdänig ansökan om
största möjliga lån och avslag
av allmänna medel till för-
tagets utförande och uppräk-
ga vi åt Mårten Andersson
att underteckna alla härför er-
fordrliga handlingar och kon-
trakt.

Ostra Tingsstad den 18 april 1923

✓ Mårten Andersson.

✓ Eren Tjernström.

✓ S. Skalmkvist, Lars Skalmkvist

Perittas

Lennart Holmström.

Melchior Olsson Måns Jönsson.

ARVODESRÄKNING

Bil 7

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Östra Ingelstad-Tjuntorps dikevingsföretag* av år 1923.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1923		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	190	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) strandsträckor uteder mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor uteder sjö och vattendrag med bredd öder 15 m. i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		6.541 har åker, medelareal 0.242 har	6.541	1.06	6	93		
		ägofigurer st.	27	0.17	4	59		
		0.278 har äng och odlingsmark, medelareal 0.069 har	0.278	1.46	0	41		
		ägofigurer st.	4	0.05	0	20		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0.452 har impediment och höglänt mark medelareal 0.052 har	0.452	0.78	0	35		
		ägofigurer st.	9	0.05	0	45		
		S:a 7.271 har S:a 40 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			18	63	4	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 63	4 -
		d) 1:sta regalarket			4 -	
		övriga regalark st.		1,00		22 63
1922		Avvägning:				
maj 22		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 / dagar		12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 963 punkter pr har har	7271	0,66	4 80	
		avvägda punkter st.	70	0,02	1 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	1,90	2,50	4 75	
		i annan mark "		5,00		22 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		40 ägofigurer, medelareal 0,18 har st.	40	0,05	2 -	
		har	7271	0,10	0 73	2 73
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	40	0,03		1 20
		<i>Markvärdering</i>				
		Markvärdering, § 14,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	31	0,06	1 86	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	31	0,12	3 72	9 58
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt avlopp "	0,8	3,50	2 80	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 00	5 80
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 -	
		tillägg km. ²		0,02		2 -
maj 23		<i>Uppmätning och undersökning av markbundsområdena</i>				
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " "				
		" " "				
		Överföres				79 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 14
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. <i>tes dimensioner st km.</i>	3	6,00	18 -	
		2) " " över " <i>en dimension st</i>	1	10,00	10	28 -
		Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp..... st.		0,15		
		" utvidgning av befintligt avlopp .. "	4	0,25	/	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för..... st.				
		" " " " " " "				
		" " " " " " "				/ -
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	18,8	0,03	0 57	/ 57
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		" m ² sektion på				
		" m ² sektion på				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på km.				
		m ² sektion på				
		m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 34	6 34
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet..... "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd ..				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning		3,00		
		<i>Ritning till brunn dikroja</i>			8 -	8 -
		Överföres				124 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				124 05
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	70	0,01		0 70
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.		3,00		33 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1723	11}	varje ersättningsbelopp st.		0,25		
april	18}	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	15	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	0,5	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				181 75
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				61 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				23 -
		Summa kronor				91 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				181 75
		Övriga förrättningskostnader				91 -
		Summa kronor				272 75
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till <i>Fingelstads o. Järnåstads</i> häradsrätt.				
		<i>Östra Fingelstad</i> den 18 april 1923				
		<i>Samuel Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 181:75 kvitteras:				
		<i>Östra Fingelstad</i> den 18 april 1923				
		<i>Samuel Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Östra Ingelstad.
Tjinstorps dikningsföretag av år 1923.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,18 har, ägofigurer, ...	st.	40 0,07	2	80		
har		727 0,14	1	02		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				95		
3) insättning av höjdlägestal	st.	70 0,02	1	40		
" " kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	188 0,05	0	94		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	"	0,8 6,00	4	80		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	30		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	32	36
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och broritningar	"	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid.	32 0,75			24	—
Summa kronor					56	36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ingelstads och Tjinstorps häradsrätt.
Ö. Ingelstad den 18 april 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 56.36 kvitteras:
Ö. Ingelstad den 18 april 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Stående avskrift av bygnadsprotokoll
med bilagor 1-8 indragna.

Mauritz W. W. W. W.

151
L 1-0292

9.92

2456

Inkom till

KONTRAKT

Lantbruksstyrelsen

5 FEB. 1925

Sedan Kungl. Majt den 10 oktober 1924

för

" Östra Ingelstad - Tjustorps dikningsföretag av år 1923" inom Östra Ingelstads och Smedstorps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
den i juli 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tvåtusennittio (2.090)

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
sexhundranittio (690) kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha ¹/₂ undertecknad , som enligt företett

protokoll, hållet den 18 april 1923

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag^{er} och för-

bind^{er} mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

234
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örta Tuguetas den 25/II 1924

Mårten Andersson

Att *Lantmannen Mårten Andersson*
å *nr 10 Örta Tuguetas*

i bägge vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Vilhelm Jönsson

Adress: *Ö. Ingelstad Långedörf*

Johan Bengtsson

Adress: *Ö. Ingelstad*

Med stöd av Kungl. brevet den 10 oktober

1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 februari 1925

Carl Söderlund

Carl Söderlund

Sodk $\frac{11}{2}$ 1925

BEVIS

9. 92

2457

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 5 FEB. 1925

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Östra Ingelstad-Tjustorps dikningsföretag av år 1923 in-
om Östra Ingelstads och Smedstorps socknar av Kristianstads län.
Planen fastställd den 10 okt. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 690 kronor.

lån av odlingslånefonden 2090 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 25 nov. 1924

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsam-
ma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställ-
da arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till god-
kännande.

Kristianstad den 21 jan. 1925.

Alvar Flomman

Statens lantbruksingenjör.



Alvar Flomman

[illegible]