

Kopia.

Uttåtten med den
av Kungl. Maj:ts den
4 dec 1925 fastställda
avgränsningen utgör

Annart Tomte

Förslag

till torrläggning av mark tillhörande

Agusa och Lönshult

i Andrarums socken och

Grönshult

i Hörreds socken av


Kristianstads län

upprättat vid synförrättning enl vattenlagen

år 1924 av

Annart Tomte

Statsens lantbruksingenjör




Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev
den 4 december 1925 fastställd till
efterprättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 december 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Registernummerna:

Andrarums socken	
A. Agusa	12
Hörreds socken	
B. Grönshult	7 ² , 7 ³ , 7 ⁴
Andrarums socken	
C. Lönshult	2 ³



Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektionsskala = 1:100

Nr 001

1:0295

Nr 301 Kristianstad
1 rit

L 1-0295

D. 972 7579

Inkom till

St. Landtbrukstyrelsen

den 10 APR. 1926

D. 972

4394

Inkom till

Handlingar
St. Landtbrukstyrelsen

nr 1925

Agusa-Grönhults

dikningsföretag

upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1924.

Protokoll, hållet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Agusa i Andrarums socken av Kristianstads län.

År 1924 den 8 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos nämndemannen Nils Åkesson i Agusa för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Agusa i Andrarums socken i Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig: Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fredrik Larsson enl. fullmakt /bil. 1/.

Nämndemannen Nils Åkesson, Agusa

Axel Olsson, arrendator av 7/32 mtl. n:o 2^a, Lönsbult,

såsom godsmän:

Per Svensson i Sillaröd och Nils Andersson i Bertilstorp, vilka

båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning.

ning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden Nils Åkesson yrkade dikes upptagande till sådant djup och dimensioner, att hans utmed häradsgränsen belägna vattenskadade mark kunde torrläggas för odling till åker samt att kostnaderna för dikningen skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats onsdagen den 15 oktober 1924 kl. II f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Pehr Svensson

Nils Andersson

År 1924 den 15 okt.

Denna dag sammanträdde åter förordnande synemän hos nämndemannen Nils Åkesson i Agusa varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Åkesson, Agusa,

Christinehofs godsförvaltning genom förvaltaren Fr. Larsson.

§ 6.

Förrättningsmannen framkade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.3/, kostnadsförslag /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt så lydande ytlatande /bil.6/.

§ 8.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt nämndemannen Nils Åkesson i Agusa pr Dageberga att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval, och skulle Åkesson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Till styresman för företaget utsågs nämndemannen Nils Åkesson i Agusa.

§ 10.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 7.

§ 11.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen av-

slutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Pehr Svensson

Nils Andersson

Bil. I.

§ 94.

Utdrag av förmyndarskapsprotokollet,

hållet vid särskilda sammanträdet för vär-

tingets avslutande med Gärd och Albo hä-

rad i Dageberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under

n:o 418 utvisade, förklarar greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup,

vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika före-

skrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle

upptagas till behandling i detta protokoll; så blev nu, på därom

väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greve Philip Bonde å Bo-

sjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade

att vara hans förmyndare. Kommande förmyndarskapet att stå under

tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka

detta förordnande skall uppvisas, då påkning över befattningen för-

sta gången^{av} lämnas.

Som ovan:

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel

Vidmeras: Evald Linder.

Fullmakt för förvaltaren Fr. Larsson att vid alla syn-
ner och förrättningar rörande Christineh. s fideikommiss fö-
ra Greve GustavsPipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 25 maj 1923.

Ph. Bonde

Bernhard Andersson

Greve Ph. Bondes egenhändi-

Polisdomaren Bernhard Anders-

ga namnteckning bevittnas

sons namntekening bevittnas:

Gustaf Dalberg, Gust. Persson

Evald Linder, t.

Vidimeras:

Bengt Fridh.

Albert Andersson.

Vidimeras:

Lennart Holmström

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att enligt gäl-
lande kagtenlag verkställa syn i och för torrläggning av mark
tillhörande mit hemman 7/32 mtl. n:o I Agusa i Andrarums
socken.

Sakägare beroende av företaget kunna icke uppgivas
förän vid förrättningen.

Agusa, Ögeberga den 30 december 1922.

Nils Åkesson

lantbrukare

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa ågn uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skelande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 5 januari 1923.

På styrelsens vägnar:

Ivan Fr. Hegner

Josef Fischer.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Andhamns socken</i>					
<i>Agma.</i>	<i>12</i>	<i>A</i>	<i>7/32</i>		<i>Rämdemannen Nils Eksson</i>
				1 2 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.	<i>kärr</i> " " " " " " " <i>bäck</i> <i>kärr</i> " " " <i>äng</i> " " " " " <i>Ängbarnen mark</i> " " " " " " <i>Skogsmark.</i> " <i>Samma.</i>

od

ing.

od

od

od

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1 11.0						120	133	20	1 200	1 332	-	1 080	1 198	80
		00.6						120	0	72	1 200	7	20	1 080	6	48
		00.8						120	0	96	1 200	9	60	1 080	8	64
		00.9						120	1	08	1 200	10	80	1 080	9	72
		04.0						120	4	80	1 200	48	-	1 080	43	20
		03.6						40	1	44	400	14	40	360	12	96
		02.0						40	0	80	400	8	-	360	7	20
		16.0						80	12	80	800	128	-	720	115	20
						01.4										
		25.4						40	10	16	400	101	60	360	91	44
		25.0						100	25	-	1 000	250	-	900	225	-
		52.5						100	52	50	1 000	525	-	900	472	50
		56.0						100	56	-	1 000	560	-	900	504	-
		10.0						80	4	-	400	40	-	320	36	-
		28.5						160	45	60	400	114	-	240	68	40
		08.0						80	6	40	200	16	-	120	9	60
		05.5						100	5	50	200	11	-	100	5	50
		11.5						160	18	40	400	46	-	240	27	60
		53.5						180	99	90	600	333	-	420	233	10
		84.0						180	151	20	200	168	-	20	16	80
		48.0						160	76	80	200	96	-	40	19	20
		01.5						180	2	70	200	3	-	20	-	30
		21.5						160	34	40	200	43	-	40	8	60
		05.0						180	9	-	200	10	-	20	1	-
		21.0						180	37	80	200	42	-	20	4	20
		19.0						160	30	72	200	38	40	40	7	68
		40.3						160	64	48	200	80	60	40	16	12
		12.5						160	20	-	200	25	-	40	5	-
		6 69.8				01.4			906	36		4 060	60		3 154	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Flörvåds socken	72		9/32		
Grönsvult.	73	B	9/32		Christineborgs fideikom. Lure A. Ryger, an. Oda Månsson.
	74		9/16		
				27	åker.
				28	kärr
				29	"
				30	"
				31	"
				32	äng
				33	"
				34	"
				35	"
				36	skogsmark.
					<u>Samman.</u>
Andarums socken					
Grönsvult.	23	C	7/32		Christineborgs fideikom. Lure A. Ryger, an. Axel Olsson.
				37	äng
				38	skogsmark
					<u>Samman.</u>
					<u>Samman.</u>
Andarums socken					
Agvåsa	12	A	7/32	V	Råmndemannen Pils Olsson
Flörvåds socken					
Grönsvult.	72	B	9/32	V	Christineborgs fideikom. Lure A. Ryger
	73		9/32		an. Oda Månsson.
	74		9/16		
Andarums socken					
Grönsvult.	23	C	7/32	V	Christineborgs fideikom. Lure A. Ryger.
					an. Axel Olsson.
					<u>Samman.</u>


A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Ång och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	07.5							840	63	-	1200	90	-	260	27	-
od		64.0						120	76	80	1200	768	-	1080	691	20
	01.9							120	2	28	1200	22	80	1080	20	52
	03.5							120	4	20	1200	42	-	1080	37	80
	00.4							120	0	48	1200	4	80	1080	4	32
	17.0							240	40	80	400	68	-	160	27	20
	09.5							80	7	60	400	38	-	220	30	40
	48.0							120	57	60	400	192	-	280	134	40
	26.5							60	15	90	200	53	-	140	37	10
	41.0							160	65	60	200	82	-	40	16	40
	07.5	2	11.8						334	26		1360	60		1026	34
		07.5						120	9	-	400	30	-	280	21	-
		56.5						140	79	10	200	113	-	60	33	90
		64.0							88	10		148	-		54	90
	~~- drag~~															
		v 6698				01.4			906	36		4060	60		v 3154	24
	v 07.5	v 2	11.8						334	26		1360	60		v 1026	34
		v 64.0							88	10		148	-		v 54	90
	07.5	945.6				01.4			1328	72		5564	20		4235	48

Revisor

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
den 15 okt. 1924. Herrn A. Holmström statens landbruksingenjör. Pehr Lennström Indo Andersson.					

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Agusa och Lönhult i Andrarums socken och Grönhult uti Hörreds socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av en mindre skogsback för torrläggning av odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande, på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är nämndemannen Nils Åkesson i Agusa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den kanalsträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenökadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i bäcken med tillägg för behöfvlig höjd-

skillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckelikesögon, samt för fall åt sidorna mot bäcken räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdeförändring har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företaget utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för kanalsträckan i fråga utgör c:a 200 hektar. I anledning av nederbördsområdets beskaffenhet antages avrinningen vid flod utgöra 0.8 sekundliter pr hektar motsvarande 0.16 kbm/sek. Med hänsyn härtill har diket dimensioner bestämts till en bottenbredd av 0.3 meter en av markens beskaffenhet och vattnets hastighet betingad sidolutning av 1:1.25 samt djup, som närmare framgår av profilritningen.

Diket skall förläggas i rågången mellan byarna så långt sig
göra låter och framgår läget med all tydlighet av plankartan.

6:o. Inga brobyggnader ingå i företaget.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet bestämma synemännen, att inga ersättningar av något slag skola utgå.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Agusa-Grönhults dikningsföretag av år 1924."

Dess angelägenheter skola hanteras av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammankommando med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64;

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprätthållning å års- tid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall,

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tid-

punkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande kanalens läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;
att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare kanalkanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande, överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

II:o. Fänsning av kanalen skall ske årligen och så ofta behövet det påkallar. Skadas kanalslänt genom tramp av kreatur, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande inge inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.


Aguda den 15 okt. 1924.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Pehr Svensson

Nils Andersson



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Agusa Mättningsförslag av år 1924*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1924		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	6	0,50			2	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	14	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.075 ar st.	1	0.05		05		
		har 0.075 ar har		2.00		15		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.24 ar st.	38	0.14	5	32		
		har 9.545 ar har		0.74	7	06		
		annan mark och impediment, medelareal 0.014 ar st.	1	0.05		05		
		har 0.014 ar har		0.78		01		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							25	04
		Överföres					28	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 04
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har har	9,5	1,04	9 98	
		avvägda punkter st.	54	0,08	4 32	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,50		
		i annan mark „	1,4	5,00	7 -	33 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,23 ar, ... st.	40	0,05	2 -	
		 har	9,545	0,10	95	2 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	40	0,00		1 50
		~~Landskapshöjning~~				1 50
		Markvärdering,				
8	8	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	0,5	12-	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	39	0,06	2 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	39	0,12	4 68	17 02
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall „		3,50	1 75	
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3 -	4 75
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	4	0,15	60	
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	4	0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		 „				
		 „				1 60
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 --	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 80	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00	1 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y; 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		4 50
		Överföres				97 06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 06
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	10	0,03	30	1 30
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			2 90	6 90
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	54	0,01		54
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00		27 —
okt. 9.15		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
10		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/2	12,00		4 —
		Summa kronor				154 80
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 1.22 ar ågofigurer	40	0,07	2 80	
		har 9.545 0.14			1 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 05	
		Överföres			12 17	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 17	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	54	0,02	1 08	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	10	0,05	50	15 50
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	0,28	6,00	2 28	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00	2 08	
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		4 36
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	26	0,75		19 50
		Summa kronor				39 36
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				72 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				15 -
		Summa kronor				97 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				154 80
		Lösen för kopior och avskrift				39 36
		Övriga förrättningskostnader				97 80
		Summa kronor				291 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lärda och Olle* häradsrätt.

Agusa den 15 okt. 1924.

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 291:16 kvitteras:

Agusa den 15 okt. 1924

Samuel Holmström

Ford -

Skänds avskrift av synprotokoll
med bilagor 1 - 7 vid meras.

Samuel Tomerlin

L _____ 1*0295

7579

D-972

Indom till

H. Landtbrukstygglåsen

Den 10 APR. 1926




Notering

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4
december 1925 förelädd till öfverstyrelsen vid
arbetets utförande

Hörseln den 31 december 1925
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:50

Avskrift

Sedan delägarna i "Agusa-Grönh

hults dikningsföretag av år 1924", som avser torrläggning av vattenskadad mark till Agusa och Lönshults byar i Andrarums socken samt Grönhults by i Herröds socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed där- om avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 mil öster Långaröds kyrka, och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har ~~föregåtts~~ av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen som slöts den 15 okt. 1924 har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Lån och anslagssökande.

I förening, daterad den 5 febr. 1925 hava samtliga sakkägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om största möjliga lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande / Bil. D och E /.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker	0,075 har
äng	<u>9.456 "</u>
Summa	<u>9.531 har</u>

Jordmånen består av torvdy på sand och grusbotten.

Vattendrag.

Området avvattnas av en mindre skogsbäck vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning, som plan- och profilbitningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därpå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 6 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Inga brobyggnader ingå i företaget.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga för odling:

Litt. A, fig. 1,9,10 och 11

2.14.5 har.

Litt. B, fig 28

0.64.0 har.

Summa

3.08.5 har.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

		Låne-och anslagsökan- des andel= Hela företaget.	
<u>Areal och ägoslag.</u>			
<u>Vid undersökningen.</u>			
Åker	har.	0	07.5
Äng m.m.	har.	9	45.6
Summa	har.	9	53.1
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>			
Åker, förbättrad	har.	0	07.5
Åker, nyodlad	har.	3	08.5
Äng m.m. förbättrad	har.	6	37.1
Summa	har.	9	53.1
<u>Jordvärde.</u>			
Efter dikningen.	kr.	5564	20
Före dikningen	kr.	1328	72
<u>Värdeförhöjning</u>			
Genom dikningen	kr.	4235	48
Genom odlingen	kr.	1851	--
Summa	kr.	6086	48
<u>Kostnad.</u>			
För dikningen.		3291	96
För odlingen		1851	--
Summa	kr.	5142	96

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synhandlingarnas värderingslängd bil. 3 till synprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synhandlingarnas kost-

nadsberäkning bil. 4 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande följande kostnadsförslag, bil. 5.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 6 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Därom äger jag ej någon kännedom. Nu avhållade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. Bb har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna erhållas och framgår därav att lånet kan uppgå till 2194:64 kronor och anslaget till 1097:32 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlings^{låne}fonden med 2195 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 1095 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två
år samt till odlingsarbetena en tid av ytterligare tre år.

Kristianstad i febr. 1925.

Herman H. H. H.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E " "

F Utdrag ur förmyndareprotokoll samt fullmakt.

G Diariebevis

H Synehandlingar i ett häfte.

I Ritningar i ett blad.

Tabell

	Lärm- och anslagslöskandes andel = hela förslaget			
	Oral		Färde	
	Mar	ar	Fär.	ör
7 sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres ardelningsområdet av	1		2.	
åker	0	07.5		
äng m.m.	9	45.6		
Samman	9	53.1	1.328	72
Genom de förslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till				
åker, förbättrad	0	07.5		
åker, nyodlad	3	08.5		
äng m.m. förbättrad	6	37.1		
Samman	9	53.1	5.564	20
Kustlandstid i febr. 1925.				
Lennart Holmström				
Statens lantbeskrivningen				

Bestämming och värderingslängd öfver vattenkadade mark

Sammanställning Sagenbets

Littera i sym- bolen	Mantel omr	Mantel omr	Namn	Innehavare
1	2	3	4	5
A	7/32	12	Sgrusa	Nämndeman Frids Olsson.
B	9/32	72	Grönkult	Landskapsfideikom. Luv. J. Pipar. an: Oda Månsson.
	9/32	73		
	3/16	74		
C	7/32	23	Landskult	" " " " " " i Red. Olsson.

Christiansstad i f
Kinnart Holms
Skatens landskaps

B.H. Ba

En tillhörande medansäende lämn- och anslagsöskandena tillhöriga hemman

Orat								Jordfruktbarhetsvärde						
åker		Till odling fruktad mark		Orman duglig mark		Summa		genom ordfri- ningen		genom odling och fruktning				
		m/ha		i summan eller läggenheten										
Ha	ar	Ha	ar	Ha	ar	Ha	ar	Stk.	m	Stk.	Stk.	Stk.		
6		7		8		9		10		11		12		
		2	44.5	4	25.3	6	69.8	3	154	24	600	1	467	
	0	07.5	0	64.0	1	47.8	2	19.3	1	026	34	600	384	
				0	64.0	0	64.0		54	90				
Summa	0	07.5	3	08.5	6	37.1	9	53.1	4	235	48		1	
						</								

närvarande lämn- och anslagsöskandes andel i kost

Herrmans eller lägenhets

Littera ä sym- karta	Mantal	Herr- man	Namn	Innehavare
1	2	3	4	5
A	7/32	1 ²	Agusa	Nämndeman Fridt Olsson.
B	9/32	7 ²	Grönhuset.	Kristineborgs Fideikom. Gunnar G. Rijn. Or: Ulla Månsson
	9/32	7 ³		
	3/16	7 ⁴		
C	7/32	2 ³	Löns huset.	" " " " " " : Axel Olsson.
				<u>Summa</u>

Kristiansstad i febr. 1925.

Bernard Holmström

Stadens Landbrukssingenjör.

Kostnadsförslag.

Trimpverring 40 öre

Dikesgrävningen

2.900 -

Summa kostnaden

291 96

Kostnad för lån och anslag

100 -

391 96

Kronor

3.291 96

Odling.

Odling av 3.085 har o' 600 fm. har.

1.851 -

Summa kronor.

5.142 96

Revisiansstad i febr. 1925.

Samuel Holmström

Statens Landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens färdtäckande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen

3291 kronor 96 öre

odlingen och begränsningen

1851

-

Summa 5142 kronor 96 öre

Höckelholm den 31 december 1925
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Allert Smith

Undertecknade delägare i "Agusa-Grönhults dikningsföretag av år 1924" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt, jämväl förbindelse rörande eventuell odling, samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Agusa den 5/2 1925.

Nils Åkesson

ägare av 7/32 mantal, Agusa

Fr. Larsson

godsförvaltare

enl. fullmakt.

Bevittnas:

Svea Levin.

D. Larsson.

Bil. E.

I egenskap av förmyndare för innehavaren av Christinohofs fideikommiss Greve Gustav Piper förena vi oss härmed med övriga sakägare rörande sökandet av lån och anslag av allmänna medel till "Agusa-Grönhults dikningsföretag av år 1924" samt "Ilstorps dikningsföretag av år 1924".

Bosjökloster och Malmö 1 febr. 1925.

Ph. Bonde.

Bernh. Andersson.

Bevittnas:

Anton Regnér

G. Andersson.

Utdrag av förmyndareproto-
kollet, hållet vid särskilda samman-
trädet för värttingets avslutande med
Gärds och Albo härader i Degeberga den
13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:o
418 utvisade, förklarar greven Erik Alfred Gustav Piper å Torup, vilken
vore född den 31 december 1891, ommyndig samt tillika föreskrivit, att
frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till be-
handling i detta protokoll; så blev nu på därom väckt förslag och jäm-
likt eget åtagande, grede Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren
Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare.

Kommande förmyndarskapet att stå under tillsyn av gransknings-
godemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvi-
sas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan:

På häradsrättens vägnar:

Fokke Drangel

Vidimeras:

Evald Linder.

Fullmakt för förvaltaren Fr. Larsson att vid alla syner och
förrättningar rörande Christinehofs dideikommiss föra greve Gustav Pi-
pers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 25 maj 1923.

Ph. Bonde.

Bernhard Andersson.

Greve Ph. Pondes egenhändiga namnteckning bevitnas:

Gustav Dahlberg

Gustav Persson.

Polisdomaren Bernhard Anderssons namnteckning bevitnas:

Evald Linder

And. Persson.

Vidimeras:

Svea Levin,

J. N. Castell.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift
den 15 oktober 1924 avslutad syneförrättning angående ett företag,
benämnt "Agusa-Grönhults dikningsföretag av år 1924" och avseende
torrläggning av vattenskadad mark till Agusa och Lönhult i Andra-
rums socken och Grönhult uti Hörröds socken av Kristianstads län;
det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1925.

Ex officio:

Halvar Lech.

Förstämde verkligt av hand-
lingar Fickodame den av
Huvud. Majt. den 4 dec. 1925
fäststämde avstämman vi-
deras.

Huvudstämman

127

L 1-6295

7579

KONTRAKT

D. 972

Såsom till

L. Lantbruksstyrelsen

den 10 APR. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 4 december 1925 för
 "Agusa - Grönhults dikningsföretag av år 1924" i Andrarums och Hör-
 röds socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
 i februari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat *dels lån* med tvåtusenfyrhundrasjuttio (2.470)
 kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
 åttahundratjugo (820) kronor att utgå från
 allmänna *avdikningsanslaget*, här undertecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den 15 okt. 1924,
 av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtagit och för-
 bindat mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
 arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag^{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammias utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Agura

den 18. Januari

1926.

Nils - Ahlsson

Att

Magnus Magnus Nils Ahlsson
i Agura

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Magnus Magnus Nils Ahlsson

Emmen Ahlström

Adress

Kristianstad

Adress

Kristianstad

Med stöd av Kungl. brevet den 4 december
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 april

1926.

Emmen Ahlström

Magnus Magnus Nils Ahlsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

49425

Över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Agusa-Grönhults dikningsföretag av år 1924 i Andarums och Hörröds socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 dec. 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 820:-- kronor.

lån ur odlingslånefonden 2470:-- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 12 jan. 1926


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att av detsamma återstår endast uppränsning av bottnen samt slänternas justering till en beräknad kostnad av högst tvåhundra kronor.

Kristianstad den 6/4 1928.

Arnar Hornström

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En Krona.

Godk. 19/6 1926

264
25

12197

H. Strömberg-Löfdgren
den 16 JUNI 1926

P E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Agusa-Grönhults dikningsföretag av år 1924 i Andarrums och Hörröds socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 dec. 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 820:-- kronor.

lån ur odlingslånefonden 2470:-- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 april 1926.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört enligt den slutligt fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 10 juni 1926.

Herman Strömberg

Statens lantbruksingenjör.



Hans Carl Lennar.