

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 juli 1925 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens å be-
tänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 3 september 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Upprättad med den av
Kungl. Maj:ten den 10 juli
1925 fastställda ar-
betsplanen utgående
från den 10 juli 1925

Förslag i 2 blad
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenstadade ägor till








Ankarlöv och Vedby

i Vedby socken av Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1923 av

Annart Lovström

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.



Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektions-skala = 1:100

Nr 001

2-02961

Kr 292 Kristianst 2 pr

Höma

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 juli 1925 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkanhet gjord påskrift.


Stockholm den 3 september 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Ankarlöv Vedby dikningsförelag av år 1923


Blad 2

Ankarlöv och den av Kungl. Maj:ts
den 10 juli 1925 fastställda ankarlöv
förelag


Förelag till trumma vid 2.
m+50, 10+50, 12+50, 16+50 och 18+50




Förelag till trumma vid 33 och 39+40
Typ 2.



Förelag till trumma vid 34+30
Typ 3.





Förelag till intagningsbassäng vid 34+25




N:o 292 292:11
Ankarlöv
Vedby

Skala = 1:50





Förelag till dikeöga vid 12+23,
14+23, 16+23, 18+23 och 20+23



Förelag till dikeöga vid 34+25



Förelag till intagningsbassäng



Längd skala = 1:4000
Höjd och sektionens skala 1:100

2-0296

2-0296 2

Ar 292 Kristianstads 2 riter

L 2-0296

D. 972 16593

Inkom till
S. Landbruksstyrelsen

den 26 OKT 1925

Handlingar

7398

D. 972
Inkom till
S. Landbruksstyrelsen

Ankarlöv Dredby

den 22 APR 1924

dikningsföretag

upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1923.

Ärskrift Protokoll, hållet
vid synföreläsning
enligt vattenlagen
angående förläggning
av mark till Vedby
och brukslöv i Vedby
socken av Christian-
stads län.

År 1923 den 17 oktober in-
ställdes sig underkastad sta-
tens lantbrukningsnär i Vedby
sammangång för att på
grund av länstygkorns för-
ordnande verkställa synfö-
reläsning enligt vattenlagen
angående förläggning av
mark till Vedby och brukslöv
i Vedby socken av Christian-
stads län. Efter personliga
kallelser hade till samman-
träde infunnit sig

K. A. Nilsson såsom ordföran-
de för Vedby sockens fattig-
vårdestyrelse;

N. P. Ericsson för $\frac{45}{195}$ ut/par 2 brukslöv;

Ivar Persson för $\frac{49}{432}$ m² " 2 L.

Theodor Nilsson för $\frac{4}{512}$ " " 1 L.

samt för torps under m² 7 L.

Edvin Andersson för $\frac{5}{48}$ m²/m⁴ Vedby

Olof Lundberg för $\frac{4}{384}$ " " 5 L.

Ruben Andersson för $\frac{1}{32}$ " " 6 L.

Såsom godmän: Nils Jönsson,
Hyllstofta, och Alfred Nilsson,
Lundaby, vilka båda arlagt

föreskriven ad.

§ 1.

Det för undertecknad
statens lantbrukingsnäm-
naffärdade påveordnandet samt
ansökan däröfver upplästes
(bif. 1)

§ 2.

Nu införas sig Fritz
Larsson för $\frac{5}{64}$ mtt. nr 1 An-
karlöv och A. P. Andersson
för $\frac{15}{1024}$ mtt. nr 2 Vedby.

§ 3.

Läkanden K. A. Nilsson i
Björns utskade arbetsredikes
upptagande till sådana dimen-
sioner, att Vedby kommunens fat-
tiggårds lärare beroende mark
kunde överläggas till lagensligt
djups för åker samt att kret-
sraderna för hickingen skulle
fördelas enligt lag.

§ 4.

A. P. Andersson, Edvin
Andersson, Olof Lundberg och
Ruben Andersson ansåga sig
ej betalningskyldiga till fö-
retaget.

§ 5.

Det upplästes, att Olof
Olofson ägde del av mossen
till nr 4 Vedby, vilken lott skulle
gränsa intill Nils Petter An-
dersons skifte. Vidare ägde

Flawitz, Larsson och Carl
Oleson, tillsammans med
Olaf Lundberg del i mässan
till nr 5 Vedby.

§ 6.

Tedore Nilsson ykade,
att företaget skulle indelas
i avdelningar, så att sträckan
S-R till 40 meter nedan
byrågen Sjukstör - Vedby
bildade egen avdelning samt
sträckan H-B och C-D till
70 meter nedan Trar Pers-
sons sågning bildade egen
avdelning.

På särskild påfrågan
av förrättningsmannen för-
klarade Tedore Nilsson, att
han fördrade denna delning
även om hans likningskost-
nader därigenom skulle ökas.
Vidare ykade Tedore Nilsson
avrättning för de träd, honom
tillhöriga, som på grund av
likningen kommit att bort-
tagas. Tedore Nilsson ykade
jämväl berättigande för den
grus och sten, som ryppkastad-
es å honom tillhörig mark,
vilken ej hade direkt nytta
av företaget.

§ 7.

Trar Persson ykade
att i den händelse liket

skulle rätas över honom
tillhörig mark å nr 2 Lohar-
bo, det gamla liket skulle
igenläggas med rö och fyl-
las igen.

§ 8.

På denna framställd
fråga angående ersättning
för jord, som ätgärde till
lika utvidgande och till
jordnyttlag, ytkades sådant
endast av Per Olof Nilsson
för de i § 6 antecknade
sträckorna å 40 och 70 meter.

§ 9.

Förordningsmannen
kungjorde, att synvården
omgående efter sammanträ-
det komma att vidtaga för
ärendets vidare behandlings-
nödiga undersökningar och
vårderingar samt att nytt sam-
manträde komma att hållas
å samma plats onsdagen
den 31 okt. 1923 kl. 1 e. m. till
vilket sammanträde inga
andra kallats än detta med-
delande kommer att utgivas.

§ 10.

Det skall här antecknas,
att på denna framställd
fråga någon jämsamverk-
ning ej ytkades mot syn-
vården och att dessa ej

visste sig stå i jämsförhål-
lande till sakägare.

S 11.

Då intet vidare före-
kom, upplästes dagens proto-
koll och stöts sammantvådet.

Ost och tid som ovan

Lennart Holmström
statens lantbrukssingeryr
A. E. Jönsson Alfred Nilsson

År 1923 den 31 oktober.

Denne dag sammän-
trädde åter följande nämnda
sysselmän i Vedby Kommun-
gård, varvid följande sakä-
gare tillstädeskommo:

T. L. Nilsson såsom ordföran-
de för Vedby sockens fattigvårds-
styrelse.

A. P. Jönsson, Bäckagården,

Teodor Nilsson, Ankarlöv,

Erik Jönsson, L.

Nils P. Andersson, Vedby

Anders Olsson, L.

Olof Lundberg, L.

Henrik Jönsson, L.

Karl Olsson, L.

Ruben Andersson, L.

Irar Persson, Ankarlöv.

S 12.

Förrättningsmannen
framställde och förklarade
det upprättade saksför-

slaget samt mypläste hårde-
företakning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sam-
mandrag (bif. 2), kostnadsbe-
räkning (bif. 3) och kostnads-
fördelingslängd (bif. 4).

§ 13.

Trar Persson och A. P.
Lundström ansåga det icke
börande att taga upp liket
R-S.

§ 14.

Synnämnen avgiva
sitt så lydande utlåtande
(bif. 5).

§ 15.

Jämvikt föreskrifterna
i vattenlagens kap. 16. 72 ut-
saga synnämnen fattighäls-
styrelsen i Vedby kommun
bedförande att i föreskriven
ordning utfärda kallade till
sammanträdde för styrelse-
val samt att emottaga och
förvara till förslaget hörande
handlingar och ritningar.

§ 16.

Räkningar å förrättnings-
kostnaderna bifogades protokol-
let som bilagor 6 och 7.

§ 17.

Då intet vidare
föreskorn förklarades
förrättningen avslutad

och nypläster lagens präst-
hall. Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbrukingenjör
N. E. Jönsson Hf. Liljeon

Bif. 1.

Till
Kungl Majts Befallnings-
havande i Västmanlands län.

Prot. A. nr 1 - 1922.

Vördsamt anhålles här-
med om förordnande för en
Statens lantbrukingenjör
att förrätta sådan syn, som
i gällande lag om skifning
och annan afledning af vattnen
anförmåles, i ändamål att
åstadkomma förläggning till
lagomligt djup af odlad jord
Gillberg Hedby Kommun-
gård och de som under
förrättningen möjligen kom-
ma att med samman sig före-
na om företaget som har vid
afseer reglering af afloppsledet
från ofvannämnda m. fl. hem-
mans ägor inom Lunkarläfs
by int. Hedby socken, Norra

Åbo härad och Kristianstads
län.

Följande anses berornde
af företaget nämligen:

Birkarlöf N. 1 o. 3 Agare Wedby Hovum
" N. 1 " Fritz Jonsson
" " 1 " Theodor Nilsson
" " " Magnus Pålsson
" " 2 " Lars Ivan Persson
" " 3 " N. P. Svensson
i Bäckagården

och Hovum
Huvudida flara äro berornde
af företaget kunna först
framläggas under förrättin-
gen uppgifvas.

Björns d. 28 dec. 1921

Å Wedby k:n:s fattigrådssty-
relses vägnar

N. A. Nilsson

Fattigr-st. ordf.

Sammanträdet kan hållas
i Hovumgårdens birkarlöf.
Närmaste järnvägsstation är
Hyllstafta.

Resolution.

Jämligt 10 Kap. 33 i vatten-
lagen förordnar länsstyrel-
sen statens landbruksinge-
njör Lemnart Holmström
att i samtycke med föreskrif-
terna i öfriga åberopade lag,
därst laga hinder ej moter,

verkställa den uti bilagda
ansökan påkallade förvärt-
ning; skilande sökanden
tillställa förädlingsman-
nen detta förordnande.

Wistmanstads landskansli
den 2 januari 1922.

Louis De Jure

Josef Fischer

Styrelse

Styrelse för
Sökanden.

Bis. 2.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i> Härdeförteckning ägo- beskrivning och värderings- längd över vattenkodad mark tillhörande Antkarlöv och Vedby i Vedby socken Öst- stads län upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1923. </i>																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Vadby socken</u> Luharlöv	3	H	1/2		Vadby kommunägård
				1	betesmark
				2	äng
				3	betesmark
				4	"
				5	åker
				6	"
				7	betesmark
				8	utkastväg insp.
				9	tomt
				10	åker
				11	"
				12	"
				12a	betesmark
				13	byväg insp.
				14	äng
				15	"
					<u>Summa</u>
Luharlöv	2	B	25/192		K. P. Ericsson
				16	betesmark
				17	"
				18	åker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	tomt
				23	åker
				24	ägoväg insp. överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e f		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		06,0						270	1620	300	18 -			30	180	
		31,0						480	14880	600	186 -			120	3720	
		02,0						150	3 -	300	6 -			150	3 -	
		37,0						150	5550	300	111 -			150	5550	
62,0								600	372 -	1200	744 -			600	372 -	
48,0								600	288 -	1200	576 -			600	288 -	
		06,0						270	1620	300	18 -			30	180	
						12,0										
10,0								960	96 -	1200	120 -			240	24 -	
52,0								960	49920	1200	624 -			240	12480	
67,0								600	402 -	1200	804 -			600	402 -	
08,0								840	6720	1200	96 -			360	2880	
		03,0						270	810	300	9 -			30	090	
						032										
		138,0						150	207 -	500	690 -			350	483 -	
		71,0						150	10650	500	355 -			350	24850	
247,0		294,0				152			228570		4357 -				207130	
		09,0						150	1350	300	27 -			150	1350	
		15,0						150	2250	300	45 -			150	2250	
13,0								840	10920	1400	182 -			560	7280	
64,0								720	46020	1200	768 -			480	30720	
40,0								700	280 -	1400	560 -			700	280 -	
33,0								700	231 -	1400	462 -			700	231 -	
13,0								1120	14560	1400	182 -			280	3640	
49,0								840	41160	1400	686 -			560	27440	
						042										
212,0		24,0				042			167420		2912 -				123780	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				25	åker <i>överförd</i>
				26	"
				27	"
				28	"
				29	ågoråg <i>imp.</i>
				30	åker
				31	"
				32	betesmark
				33	ågoråg <i>imp.</i>
				34	åker
				35	"
				36	"
					<i>Summa</i>
<i>Årskarlov</i>	<i>2</i>	<i>C</i>	<i>49/432</i>		<i>Ivar Persson</i>
				37	åker
				38	moose
				39	åker
				40	"
				41	moose
				42	åker
				43	byväg <i>imp.</i>
				44	åker
				45	byväg <i>imp.</i>
				45a	högland mark "
				46	betesmark
				47	åker
				48	högland mark <i>imp.</i>
				49	åker
					<i>överförd</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				50 51 52 53 54	överfört betesmark högland mark inga åker högland mark inga åker Summa
Åkerlöva	2	D	864		Ture Jönsson
				55 56	åker högland mark inga Summa
Åkerlöva		E			Allmänning
				57 58 59 60	betesmark byväg inga betesmark " Summa
Åkerlöva	1	F	41/512		Tordor Nilsson
				61 62 63 64 65 66 67 68 69	betesmark " högland mark inga åker " ågorväg inga åker grav inga åker överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15		16	
1 900	1 130					262		1327 60			2964 -				1636 40	
	110							320	3520	400	44 -		80		880	
						040										
	230							700	161 -	1400	322 -		700		161 -	
						330										
	160							1120	17920	1400	224 -		280		4480	
2220	1240					632			1703 -		3554 -				1851 -	
	450							1120	504 -	1400	630 -		280		126 -	
						050										
	450					050			504 -		630 -				126 -	
			050					120	6 -	300	15 -		180		9 -	
						020										
			020					120	240	300	6 -		180		360	
			060					120	720	300	18 -		180		1080	
			130			020			1560		39 -				2340	
			160					700	112 -	1400	224 -		700		112 -	
			020					150	3 -	300	6 -		150		3 -	
						110										
								700	203 -	1400	406 -		700		203 -	
290								700	35 -	1400	70 -		700		35 -	
050						015										
								840	126 -	1400	210 -		560		84 -	
						050										
								840	20160	1400	336 -		560		13440	
240																
730	180					175			68060		1252 -				57140	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				70	ägarväg överfäst inop
				71	åker
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				77a	högland mark inop
				78	ägarväg " inop
					<u>Summa</u>
Åkerlöf	1	G	1/48		Karl Svensson
				79	åker
					<u>Summa</u>
Åkerlöf	1	H	5/64		Fritz Svensson
				80	betesmark
				81	åker
				82	ägarväg inop
				83	högland mark "
				84	betesmark
				85	åker
				86	"
				87	tröst
				88	åker
					<u>Summa</u>
Åkerlöf	7	I	Trög		Teodor Nilsson
				89	högland mark inop
					överföres

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Åsöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				90	åker
				91	"
				92	högland mark insp.
				93	åker
				94	"
				95	"
				96	högland mark insp.
				97	åker
				98	äng
				99	"
				100	"
				101	"
				102	betesmark
				103	mossa
				104	åker
				105	ågoråg insp.
				106	åker
					<u>Summa</u>
Åkerby	1	IK	5/64		Vedby: Hummingård
				107	åker
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				111a	stora's insp.
				112	åker
				112a	ågoråg insp.
				113	åker
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				35,0				840	24360	1400	406			560	16240	
27,0								1120	20160	1400	252			280	5040	
18,0				102,0				560	25760	1400	644			840	38640	
46,0								560	31360	1400	784			840	47040	
56,0								700	147	1400	294			700	147	
21,0				16,0												
								700	126	1400	252			700	126	
18,0								250	6750	500	135			250	6750	
	27,0							300	54	600	108			300	54	
	18,0							300	126	600	252			300	126	
	42,0							300	39	600	78			300	39	
	13,0							120	66	300	165			180	99	
	55,0							360	4320	600	72			240	2880	
	12,0							800	200	1000	250			200	50	
25,0				02,0				800	80	1000	100			200	20	
10,0																
223,0	167,0			155,0				196510			3792				182690	
26,0								700	182	1400	364			700	182	
80,0								560	448	1400	1120			840	672	
85,0								560	476	1400	1190			840	714	
27,0								840	24360	1400	406			560	16240	
44,0								700	308	1400	616			700	308	
				0,8												
16,0								960	15360	1600	256			640	10240	
				02,0												
98,0								640	62720	1600	1568			960	94080	
378,0				02,8				243840			5520				308160	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				114	åker
				115	"
				116	högland mark imp
				117	åker
				118	"
				119	"
				120	högland mark imp
				121	åker
				122	"
				123	moss, Torrskädet
				124	åker
				125	"
					<u>Summa</u>
<i>Åkerlöf</i>	<i>1</i>	<i>I</i>	<i>9/256</i>		<i>Hagurus Pålsson</i>
				126	åker
				127	"
				128	"
					<u>Summa</u>
<i>Vedby</i>	<i>2</i>	<i>M</i>	<i>15/1024</i>		<i>Nils P. Andersson</i>
				129	högland mark imp
				130	moss
				131	"
				132	högland mark imp
				133	åker
				134	"
				135	ägarväg imp
				136	åker
					<i>överfört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
378.0				02.8				243840		5320-				308160		
41.0								480	19680	1600	656-			1120	45920	
43.0								640	27520	1600	688-			960	41280	
				29.0												
91.0								640	58240	1600	1456-			960	82360	
068.0								800	544-	1600	1088-			800	544-	
090.0								480	432-	1600	1440-			1120	1008-	
				030.0												
026.0								560	14560	1400	364-			840	21840	
076.0								480	36480	1600	1216-			1120	85120	
	009.0 ✓							640	5760	800	72-			160	1440	
002.0								1260	2520	1400	28-			140	280	
033.0								420	13860	1400	462-			980	32340	
848.0	009.0			061.8				520060		12990-				778940		
027.0								420	11340	1400	378-			980	26460	
016.0								560	8960	1400	224-			840	13440	
026.0								700	182-	1400	364-			700	182-	
069.0									385-		966-				581-	
				013.0												
	042.0							150	63-	300	126-			150	63-	
	071.0							150	10650	300	213-			150	10650	
				002.0												
013.0								700	91-	1400	182-			700	91-	
028.0								840	23520	1400	392-			560	15680	
				001.2												
004.0								1260	5040	1400	56-			140	560	
045.0	113.0			016.2				54610		969-				42290		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				137	åker
				138	"
				139	mossa
				140	åker
				141	"
				142	byväg
				143	åker
					<u>Summa</u>
Vedby	6	N	$\frac{37}{248}$		Herman Fredriksson
				144	mossa, överfört
					<u>Summa</u>
Vedby	4	Oa	$\frac{1}{48}$		Olafrid Olsson
				145a	mossa
					<u>Summa</u>
Vedby	4	Ob	$\frac{5}{48}$		Edvin Andersson
				145b	mossa
					<u>Summa</u>
Vedby	5	P	$\frac{47}{384}$		Olof Lundberg
					Henrik Fredriksson
					Wahl Olsson
				146	mossa
					<u>Summa</u>
Vedby	6	A	$\frac{1}{32}$		Ruben Andersson
				147	mossa
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingssmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
045,0	113,0		016,2					1260	63 -	1400	70 -	140	7 -			
005,0								980	32340	1400	462 -	420	13860			
033,0								120	2160	300	54 -	180	3240			
	018,0							840	378 -	1400	630 -	560	252 -			
045,0								980	8820	1400	126 -	420	3780			
009,0			001,8													
000,5								1260	630	1400	7 -	140	070			
137,5	131,0		018,0					142660			2318 -		89140			
	055,0	✓						400	220 -	800	440 -	400	220 -			
	055,0								220 -		440 -		220 -			
	024,0							150	36 -	300	72 -	150	36 -			
	024,0								36 -		72 -		36 -			
	075,0							150	11250	300	225 -	150	11250			
	075,0								11250		225 -		11250			
	113,0							150	16950	300	339 -	150	16950			
	113,0								16950		339 -		16950			
	042,0							150	63 -	300	126 -	150	63 -			
	042,0								63 -		126 -		63 -			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Lammarsby
Vadby socken Åkerlöf	3	F	1/2	u u	Vadby Lammarsgård
"	2	B	25/192	u	L. R. Persson
"	2	C	49/432	u	Tore Persson
"	2	D	1864	u	Tore Persson
"		E			Allmänning
"	1	F	41/512	u	Tobias Nilsson
"	1	G	1/48	u	Hart Persson
"	1	H	5/64	u	Sitz Persson
"	7	I	1040	u	Tobias Nilsson
"	1	K	5/64	u	Vadby Lammarsgård
"	1	L	9/256	u	Magnus Nilsson Palsen
Vadby	2	M	15/1024	u	Hilse P. Andersson
"	6	N	37/248	u	Flaming Persson
"	4	Oa	1/48		Olof Olofsson
"	4	Ob	5/48	u	Edvin Andersson
"	5	P	47/384	u	Olof Lundberg
				u	Henrik Persson
				u	Hart Olofsson
"	6	Q	1/32	u	Peder Andersson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2470	2940					0152		228570			4357			207130		
4525	0320					0084		348510			5941			245590		
2290	1240					0632		1703			3554			1851		
0450						0050		504			630			126		
	0130					0020		1560			39			2340		
2870	0180					0987		2131			4248			2117		
0100								98			140			42		
2510	0070					0180		283940			3550			71060		
2230	1670					1550		196510			3792			182690		
8480	0090					0618		520060			12990			778940		
0690								385			966			581		
1375	1310					0180		142660			2318			89140		
	0550							220			440			220		
	0240							36			72			36		
	0750							11250			225			11250		
	1130							16950			339			16950		
	0420							63			126			63		
27990	11040					4453		2264010			43727			2108690		

Underskrift den 31 okt. 1923.
 Lennart Holmström
 statens landbankeringssjef.
 A. E. Jönsson Aff. Åbergson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguersnummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bif 3.

Vastradeberäkning av arbets-
like för tilläggning av ratten-
skadad mark till Åkerslän och
Fodby byar i Fodby socken. Vir-
skenslän, upprästand vid
synföreläggning enligt ratten-
lagen år 1923.

Läge	Längd	Arbetsmaterial m. m.	Antal	Pris	Fästnad		Summa Fästnad	
					nr.	in	nr.	in
1	2	3	4	5	6		7	
0-6a+60	660	Åkerssträckan A-B						
0-2+50	250	Skattning för täkt led- ning, rörens läggning samt likets igenfyll- ning l.m. 250 0.70 175 -						
		8" tegelrör, frakten in- beräknad st. 8.75 0.60 525 -					700 -	
2+50-5a+40	290	Skattning för täkt ledning, rörens läggning samt likets igenfyll- ning l.m. 290 1.00 290 -						
		10" cementrör l.m. 290 2.10 609 -						
4+50a-5.50a		Förstärkning av likes- botten l.m. 100 0.95 95 -					924 -	
0/2+50 3+50		Intagningsbrunnar av marksten eller tegel med låsbart lock av 3" översjöö					1624 -	

1	2	3	4	5	6	7
		översfört plank eller betonglock. Brunnen inre diam. 0,70 m. samt skall bunn- botten ligga minst 0,5 m. under avloppsö- ret. Brunnen skall omgärdas med mark- sten	st 4 350			1624 - v
5a + 40		Anläggning kring likas- öga enligt ritning	st 1 40,00			40 - v
5a + 40 - 6a + 60	120	Schaktning av dy m ³	280 0,60	168 - v		
		Schaktning av grus och sten m ³	40 1,50	60 - v		228 - v
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%				203 -
		540 f. Summa	320			2235 -
						v
0 = 6 + 55 0 - 34 + 30	230	<u>Dikessträckan B - C</u>				
		Schaktning av dy m ³	240 0,50	120 - v		
		" av grus och sten m ³	570 1,25	637,50		757,50 - v
34 + 30		Summa enligt ritning och förslag (typ 3)	st 1 300,00			300 -
33		Ljovägsstrumma enligt ritning och förslag (typ 2)	st 1 250,00			250 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%				139,50
		Summa	750			1440 -
						v
6 + 55 - 9 + 58	303	<u>Dikessträckan B - D.</u>				
		Schaktning av dy m ³	320 0,70	224 - v		
		det träd och rötter översförs				224 -
						v

1	2	3	4	5	6	7
		överskört	320		224 -	
7.7+50		Schaktning av grus och sten $m^3 440$	2,00	880 -	1104 -	
		Summa enligt ritning och förslag (typ I) st. 2	270,00		570 -	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillägn m.m. till- ägges ca 10 %			166 -	
		Summa	760		1810 -	
9+58-10+23	65	Dikessträckan D-E.				
		Schaktning av dy och mossjord $m^3 55$	0,60	33 -		
		Schaktning av grus och sten $m^3 145$	1,80	261 -	294 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges ca 10 %			31 -	
		Summa	200		325 -	
10+23-11+20	97	Dikessträckan E-Fa.				
		Schaktning av dy och mossjord $m^3 350$	0,60	210 -		
10+50		Schaktning av grus och sten $m^3 170$	1,80	306 -	516 -	
		Agrovägsstrumma enligt ritning och förslag (typ I) st. 1	270,00		270 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges ca 10 %			79 -	
		Summa	520		865 -	
11+20-11+60	40	Dikessträckan Fa-Fb.				

1	2	3	4	5	6	7
		Schaktning av dy och mossjord m^3 150 0,60 90 - Schaktning av grus och sten m^3 80 1,80 144 - 234 - För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. Tillägges ca 10% 21 - <u>Summa</u> 230 255 -				
11.60-12.50	90	Dikessträckan F-G. Schaktning av dy och mossjord m^3 230 0,60 138 - Schaktning av grus och sten m^3 130 1,80 234 - 372 - För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. Tillägges ca 10% 38 - <u>Summa</u> 360 410 -				
12.50-14.25	245	Dikessträckan G-H. Schaktning av dy och mossjord m^3 900 0,80 720 - Schaktning av grus och sten m^3 290 2,00 580 - 1300 - 12.50 Agorvägstrumma enligt ritning och förslag (typ) st 1 27,00 270 - För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. Tillägges ca 10% 155 - <u>Summa</u> 1190 1725 -				
14.25-15.24	29	Dikessträckan H-I. Schaktning av dy och				

1	2	3	4	5	6	7
		massjord m^3 75	0,80			60 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%				5 -
		<u>Summa</u>	75			65 -
						v
15.24-16.68	144	<u>Dikesträckan I-K</u>				
		Schaktning av dy och massjord m^3 250	0,60	150 -		
		Schaktning av grus och sten m^3 325	2,00	650 -		800 -
16+30		Summa enligt ritning och förslag (typ 1) st 1	2,70,00			270 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%				105 -
		<u>Summa</u>	575			1175 -
						v
16.68-18.24	156	<u>Dikesträckan K-L</u>				
		Schaktning av dy och massjord m^3 220	0,60	132 -		
		Schaktning av grus och sten m^3 230	2,00	460 -		592 -
18+30		Summa enligt ritning och förslag (typ 1) st 1	2,70,00			270 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%				88 -
		<u>Summa</u>	450			950 -
						v
0-9+58 0-28+54 0-27+40	254 140	<u>Dikesträckan D-M</u>				
		Schaktning för fäkt ledning, körans lägg				

1	2	3	4	5	6	7
		ning, dikeets igenfyllning	l.m. 140	0,75	105	v
		8" tegelrör, frakten inberäknad	st 480	0,70	336	v 441
27+40-28+54	114	Schaktning för täcket				
		ledning, rörrens läggning				
		dikeets igenfyllning m.m. l.m.	114	0,75	8550	v
		6" tegelrör, frakten inberäknad	st 390	0,45	17550	v 261
27+40-28+54		Intagningsbunnar som				
		orår	st 2	35,00		70 v
0=9+58		Ägning kring dikesöga st 1	15,00			15 v
		för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. till				
		lägges ca 10 %				78
		Summa				865
0=10+23 0=25+47	147	Dikessträcken E.-N.				v
		Schaktning för täcket				
		ledning, rörrens läggning				
		dikeets igenfyllning m.m. l.m.	147	0,75	11025	v
		5" tegelrör, frakten inberäknad	st 510	0,35	17850	v 28875
0+44-25+47		Intagningsbunnar				
		som orår	st 2	35,00		70 v
10+93		Dikesöga enligt ritning st 1	15,00			15 v
		för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m.				
		tillägges ca 10 %				3625
		Summa				410
11+20=0 0=0+72	72	Dikessträcken Fa-V.				v
		Schaktning för täcket				

1	2	3	4	5	6	7
		ledning, rörens läggning, liksom igenfyllning m.m. 72	0,75	54		
		4" tegelrör, frakten in- beräknad st. 250	0,25	62,50	116,50	
0+72		Intagningsbrunn som ovan st. 1	35,00			35
0		Dikessöga enligt ritning st. 1	15,00			15
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges ca 10%				18,50
		<u>Summa</u>				185
						V
11+60=0 0-31+62	162	Dikesträckan Fö-P				
		Skattning för täcket ledning, rörens läggning, liksom igenfyllning m.m. 162	0,75	121,50		
		5" tegelrör, frakten inbe- räknad st. 530	0,35	185,50	314	
0+3631+62		Intagningsbrunnar som ovan st. 2	35,00			70
0		Dikessöga enligt ritning st. 1	15,00			15
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges ca 10%				41
		<u>Summa</u>				440
						V
12+50=0 0-0+50	50	Dikesträckan G-O				
		Skattning för täcket ledning, rörens läggning, liksom igenfyllning m.m. 50	0,75	37,50		
		4" tegelrör, frakten inbe- räknad st. 125	0,25	31,25	68,75	
		översäres				68,75
						V

1	2	3	4	5	6	7
		översfört				68.75
0+50		Intagningsbrunn som ovan st. 1 35.00				35.-
0		Dikesöga enligt ritning st. 1 15.00				15.-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. till- lägges ca 10 %				11.25
		<u>Summa</u>				130.-
0=14+95 0-0+66	66	Dikessträckan H-Q.				
		Behakning för täckt ledningsrörens läggning dikes igenfyllning l.m. 66 1.00 66.-				
		4" tegelrör, frakten inbe- räknad st. 2.25 0.25 56.25				122.25
0+66		Intagningsbrunn som ovan st. 1 35.00				35.-
		Dikesöga enligt ritning st. 1 15.00				15.-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. Tillägges ca 10 %				17.75
		<u>Summa</u>				190.-
0=15+24 0-36+50	250	Dikessträckan I-R				
		Behakning av dy och mossjord m ³ 650 0.60 390.-				
		Behakning av grus och sten m ³ 50 1.50 75.-				465.-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. Tillägges ca 10 %				45.-
		<u>Summa</u>	700			570.-

1	2	3	4	5	6	7
36+50-40+50	400	Dikesträckan R-S.				
36+50-37+25	75	Schaktning för läck ledning förrens boggning likats igjutfyllning m.m. l.m.	75	2,00	150	- v
		12" glaserade kerör/skull frakten inberäknad l.m.	75	6,50	487,50	637,50
36+50		Dikesöga enligt ritning st	1	25,00		25 -
37+25		Intagningskassning en- ligt ritning st	1	140,00		140 -
37+25-40+50	325	Schaktning av dy och massjord m ³	1000	0,60	600	- v
		Schaktning av grus och sten m ³	190	1,50	285	- v 885 - v
39+40		Summa enligt ritning och förslag (typ 2) st	1	250,00		250 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m.				
		Tillägges ca 10%				192,50
	325 75 täckt	Summa	1190			2130 -
						v
0=16+68 0-21+50a	530	Dikesträckan K-I				
		Schaktning av dy och massjord m ³	1440	0,60	864	-
		Schaktning av grus och sten m ³	690	1,50	1035	- 1899 -
		För oförutsedda fall, ar- betets tillägg m.m.				
		Tillägges ca 10%				181 -
		Summa	2130			2080 -

1	2	3	4	5	6	7
Lammardrag						
0-6a+60	660	Österskärkan H-B	320	570	lucht	2235
0=6+55 0-34+30	230	" B-C	750			1440
6+55-9+58	303	" B-D	760			1810
9+58-10+23	65	" D-E	200			325
10+23-11+20	97	" E-Fa	520			865
11+20-11+60	40	" Fa-Fb	230			255
11+60-12+50	90	" Fb-G	360			410
12+50-14+95	245	" G-H	1190			1725
14+95-15+24	29	" H-I	75			65
15+24-16+68	144	" I-K	575			1175
16+68-18+24	156	" K-L	450			950
0=9+58 0-28+54	254	" D-M	-	254		865
0=10+23 0-25+47	147	" E-N		147		410
11+20=0 0-0+72	72	" Fa-U		72		185
11+60=0 0-31+62	162	" Fb-P		162		440
12+50=0 0-0+50	50	" G-O		50		130
0=14+95 0-0+66	66	" H-Q		66		190
0=15+24 0-36+50	250	" I-R	700	75		510
36+50-40+50	400	" R-S	1190			2130
0=16+68 0-21+50a	530	" K-T	2130			2080
		Summa	9450	1366		18195
3990 1366 5624						3385 14870
Förslag till Summa (Typ 1)						
Sten till grundskikt	m ³	5	1000	50		
Kilad sten till däck, front och sidomurar	m ³	14	1500	210		
Behakning utöver likes- skiktet i vägbanans iord- ningställande m.m.					10	270
		Summa				270

1	2	3	4	5	6	7
		Förslag till Summa (Spp 2)				
		Sten till grundskiktet in ³	5	10,00	50 -	
		Sten till däck-, front- och sidomurar in ³	12	15,00	180 -	
		Schaktning större dissektionen, vägbanans irrdningsställande m.m.			20 -	250 -
		Summa			.	250 -

		Förslag till Summa (Spp 3)				
		Sten till grundskiktet in ³	5	10,00	50 -	
		Skilad sten till däck-, front- och sidomurar in ³	16	15,00	240 -	
		Schaktning större di- ssektionen, vägbanans irrdningsställande m.m.			10 -	300 -
		Summa				300 -

Sjukhusen den 31 oktober 1923.
 Lemnart Hålinström
 statens lantbrukseingör.

Kostnadsfördelningsskäl
vid nyttjagande av avloppsdiken
från vattenberörda ägor till Lunkar-
löv och Vedby byar i Vedby socken.
Kristianstads län, nyttigkänd vid
synföreläggning enligt vattenlagen
år 1923.

Husmans eller lägenhets					Deltagningsskäl diga ägarens bidrag	Förbättrings värde		Fördelningsskäl	Diknings- kostnader	
littera å egenskaper	nummer	marktal	man	innehavare		per. öm	%		per. öm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Fördelning I.</u>										
<u>Dikningssträckan R-S.</u>										
A	3	1/2	Lunkarlöv	Vedby krumningärd	102	39	315	67	09	
B	2	25/192	"	H. P. Jönsson	30-36	44520	3603	76	744	
C	2	49/432	"	Tras Jönsson	37-43	75160	6082	129	547	
Summa						123580	10000	2130	-	
<u>Fördelning II.</u>										
<u>Dikningssträckorna A-B, B-C, B-D, E-Fa-Fb-</u>										
<u>- G-H-I-K-L, D-M, E-N, Fa-U, Fb-P, G-O, H-Q,</u>										
<u>I-I, K-T.</u>										
A	3	1/2	Lunkarlöv	Vedby krumningärd	3-15	203230	1024	164	505	
B	2	25/192	"	H. P. Jönsson	16-29	201070	1013	162	738	
C	2	49/432	"	Tras Jönsson	43-54	109940	554	890	-	
D	2	1864	"	Sture Jönsson	alla	126	063	101	21	
E			"	Allmänning	"	2340	012	19	28	
F	1	41/512	"	Anders Nilsson	"	2117	1066	1712	53	
översäres						740880	3732	5995	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överskört	-	7408 80	3732	5995	45	
G	1	1/48	Änkad	Karl Svensson	alla	42 -	021	33	74	
H	1	5/64	"	Fritz Svensson	"	71060	358	575	13	
I	7	torp	"	Theodor Nilsson	"	182690	920	1477	98	
K	1	5/64	"	Vedby Krummgård	"	778940	3924	6303	91	
L	1	9/256	"	Magnus Nilsson	"	581 -	293	470	70	
M	2	15/1024	Vedby	Nils P. Andersson	"	89140	449	721	32	
N	6	37/218	"	Hemming Karlsson	"	220 -	111	178	32	
Oa	4	1/48	"	Oscar Olsson	"	36 -	018	28	92	
Ob	4	5/48	"	Edvin Lyderson	"	11250	057	91	57	
P	5	47/384	"	Olof Lundberg						
				Henrik Svensson						
				Karl Olsson	"	16950	085	136	55	
Q	6	1/32	"	Per Andersson	"	63 -	032	51	41	
				Summa	-	1985110	10000	16065	-	

Fördelning av förrättningskostnaderna

Fördelningsstaten användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader.

A	3	1/2	Änkad	Vedby Krummgård	alla	207130	982	8707		
B	2	35/192	"	M. P. Svensson	"	245590	1165	10329		
C	2	49/432	"	Trar Persson	"	1851 -	878	7785		
D	2	1/864	"	Sture Jönsson	"	126 -	060	532		
E			"	Allmänning	"	2340	011	098		
F	1	41/512	"	Theodor Nilsson	"	2117 -	1004	8902		
G	1	1/48	"	Karl Svensson	"	42 -	020	177		
H	1	5/64	"	Fritz Svensson	"	71060	337	2988		
I	7	torp	"	Theodor Nilsson	"	182690	866	7678		
K	1	5/64	"	Vedby Krummgård	"	778940	3694	32752		
L	1	9/256	"	Magnus Nilsson	"	581 -	276	2447		
M	2	15/1024	Vedby	Nils P. Andersson	"	89140	423	3750		
				överskört	-	2048590	9716	86145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				översfört	-	20485	90	9716	86145	
N	6	37/48	Vadby	Ernning Karlsson	alla	220	-	104	922	
Oa	4	1/48	"	Olander Olsson	"	36	-	077	151	
Ob	4	5/48	"	Edvin Andersson	"	112	50	053	470	
P	5	47/384	"	Olof Lundberg						
				Thure Eriksson						
				Karl Olsson	"	169	50	080	709	
A	6	1/32	"	Ruben Andersson	"	63	-	030	266	
				Summa	-	21086	90	10000	88663	

Antagligen den 31 okt. 1923
 Lemnart Hahnström
 Statens landbruksingenjör
 A. E. Jönsson Alf. Nilsson

Utlåtande

angivet vid synförrättning
enligt vattenlagen angående
ingrävning av avloppsdiken
från vattenkadade ägor till
Ankarlöv och Vedby i Vedby
socken av Kristianstads län.

1^o. Företaget avser ingräv-
ning av floddiken från åker
och ängsmark m. m. och är
att hänföra till diken. Att
företagets utförande på sätt
i detta utlåtande nämnas
angivits finnes enligt syn-
männens förmanande ej
något laga hinder.

2^o. Skande till företaget är
Vedby Krummen för $5\frac{1}{4}$ mtf.
med Ankarlöv samt $\frac{1}{2}$ mtf.
med 3 Ankarlöv.

Företagets utsträckning
är berorad av sökandens i
förrättingsprotokoll an-
tecknade sökanden samt fö-
refästliga fallfärbållanden
och obifästas synförrättin-
gen i anledning härav de di-
kessträckor, som i tillhörande
plananta markerats med
röda linjer och bokstäverna
A-B-D-E-Fa-Fb-G-H-I-K-L, B-C,
D-M, E-N, Fa-U, Fb-P, G-O, H-Q,
I-R-S och K-T.

3^o. Den vattenkadade ^{mark}

som av företaget tillseendes
båtnad, är utförd i hithör-
rande plankarta. Såsom be-
skrivningskyldig till företaget
anses all mark, vars förlägg-
ning till 12 meters djup är
beroende av dikningen och
som genom denna vinner
möjlighet till förbättrad
förläggning, d. v. s. all mark,
belägen under en kurva,
arvågd till 12 meters höjd
över vanligt medelvattenstånd
i diket med tillägg för behör-
lig höjdskillnad mellan detta
vattenstånd och eventuella
täckedikesögar, samt för fall
åt sidorna mot diket väk-
nat, vilket fall beräknats li-
ka med markytans, dock i
överskigande 15:1000.

4^o. Den i försliggande
fall uppskattade båtna-
den består i höjning av jordens
afstrimningsförhållande samt för-
bättrad torrstäckt.

Enär jordägarnas deltag-
ningskyldighet i företaget
är beroende av den värdeför-
ändring som tillseendes
jordeh genom företgets utför-
ande, har denna värdeförän-
dring måst utväreras. För detta
ändamål hava styrelsemannen

isatt varje ägaför ett värde,
som i Probat uttrycker jor-
dens värde efter företagets
utförande.

Tid värdering av jordens
absorptionsförmåga har hänsyn
tagits till jordens naturliga
beskaffenhet såväl till mat-
jord som also samt till dess
belägenhet norr ö till jor-
dens mer eller mindre go-
da brukning och därav upp-
kommande större eller
mindre värdkraft.

Jordens värde före före-
tagets utförande anse sym-
mannen vara i det stora
hela en produkt av dess värde
i fullt tillagt skick och den
större eller mindre grad av
försurning jorden lider av.
Jord, som ligger i jämnhöjd
med eller under den förkom-
mande vattensyta, har grad
0,0; anses sålunda för närva-
rande sakna värde; jord, som
ligger i jämnhöjd med eller
högre än kurvan för den vat-
tenskadade marken har grad
1,0; d. v. s. dess värde före och
efter företagets utförande
sammafalla.

Höjdskillnaden mellan
den försurningsvatten

och kurvan delas i två höjd-
grader med sinsemellan lika
höjdestillnad. Varje ägofigur-
nas höjdläge motsvaras all-
så av en viss försurningegrad.
Denna är uträknad för varje
figurs medelhöjd. Genom
reduktion av ägofigurer
blivande värde med denna
för varje ägofigur uträknade
grad erhålles ägofigurens
nuvarande värde. Skillna-
den mellan dessa två vär-
den motsvarar den genom
företagets utförande upp-
kommande förbättringen.
Denna är uträknad för var-
je ägotätt och återfinnes i
värderingslängdens kolom-
nen 15 och 16.

Sammanhållet är bräm-
torvmossorna mycket värda
och är i så fall värderade
som efter torrläggning lämp-
liga för skogsmark eller i
vissa fall bäst lämpade för
odling och värderade med
tanke härpå. Såsom förtecknat
är ägofigurer 123 och 144
värderade på sätt värderings-
längden utvisar.

52. För att den beräknade
jordförbättringen skall kun-
na emnas, måste diträkningar

Obs.

betet verkställas i full över-
ensstämmelse med det upp-
rättade förslaget, som är upp-
rättat med hänsyn tagen
till frammanförde vatten-
mängd, markens botten-
förhållanden, regleringsbe-
hovs ändamål m. m.

På grund av sökandens
yttranden och med stöd av
bestämmelserna i vattenla-
gens kap. 7:4 bestämma öfver-
männen att diken 5a+50-B-
-D-E-Fa-Fb-G-H-I-K-L, B-C, I-R
och K-T skola göras öppna
men öfriga diken täckta.

Vid bestämmandet av
rördimensionerna hava öf-
vermännen utgått från en
maximavrinning vid flod
av 1 sekundliter per hektar
samt följande vid direkta
undersökningar och mätin-
gar konstaterade underbörds-
områden:

punkt H	40 hektar	8"
" 1	43	"
" 2+50	46	" 10"
" 3+50	50	"
" M	9	" 8"
" 27+40	25	"
" N	7	" 5"
" O	3	" 4"
" P	4	" 5"

gruntnat A 3 hektar

" U 3 "

" 37.25 (dikes R-S) 145 "

Nederbördsområdena för öpnare diken äro ej så stora att de inverka åtrånade på de dimensioner, som av praktiska hänsyn ansetts nödiga, nämligen en bottenbredd af 0.3 meter, en sidobutning af 1:1.25 samt ett för markens torrläggning nödigt djup, som närhvarst framgår af profilirningarna.

Beträffande dikennas lägen hänvisas till plankartan. För öfrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6^e. Företaget medfår bygga det af nio stycken strummar för anskilda vägar och ågor. Dessa skola uppföras enligt upprättade ritningar samt bekostas af dikevägsskyldiga men underhållet skall åligga den eller de personer för vilkas bekvämlighet de uppförts.

7^e. På grund af företagets beskaffenhet och i anslutning till allmänna meningar bland sakägarna finna sym-

männan skäligt bestämma,
att ersättning för jordnytt-
låtelse eller intåg genom
ditningen ej skall utgå.
Synvårdsnämnden finner ej skäl
bifalla Teodor Nilssons i synne
protokollat antecknade skatt-
ningsnyttkanden, när beträff-
ande sträcken av diket I-R-S
denna skall göras täckt och
för öfrigt skogen växa lika
bra på den nyttkastade di-
kevallan och beträffande
sträcken av diket B-D be-
liggande Teodor Nilsson. Till-
hörande mark är betalnings-
skyldig till förslaget varför
någon undantagställning
för Teodor Nilsson ej kan
kammas ifråga, och den om-
ständigheten att Teodor Nils-
son låter skogen växa i kan-
ten på ett av gammalt all-
mänt rattallapp ej kan be-
rättiga honom till ersättning
för träd, som efter fällandet
så väl som före utgör Nilssons
egendom, vilken han må till-
godgöra sig om han så anser
lämpligt.

8^c. Vid bestämmandet av
trädsträdernas fördelning
hava synvårdsnämnen att sät-
ta sig efter föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7 §§ 23-27.
Teodor Nilsson har begärt
att dikesträckan R-S rätk-
nat från en punkt 40 meter
nedan byvägen Ankarlöv-
Vedby samt sträckorna H-B
och B-C med deras gemen-
sama utlopp in till en punkt
belägen 70 meter nedan Ivar
Perssons rågång (när punkt 8)
skulle avskiljas från det övriga
företaget och bilda egna av-
delningar.

Enär vid punkt R
förefinnes tydligt och för ovan-
för markens förutläggning
tillräckligt fallbrött samt någon
skada för nedanför liggande
mark ej gärna kan tankas
nyttbara på grund av vatt-
net från diket R-S, viderda
synemånen Teodor Nilssons
yttrande i denna del och be-
stärma, att dikesträckan
R-S skall utgöra särskild av-
delning inom dikesträckan-
fälligheten och skal besträ-
derna inom denna avdelning I
förklarar efter den bitrad som
till avdelningen hörande jord-
område beräknas kunna er-
hålla genom företagets utfö-
rande. Dock med den in-
skränkning av betalningsstyp

ligheten, som är en följd av
bestämmelserna i trafikbe-
gens Kap. 7:27

På något fallbratt ej fö-
refinnes, som kan motivera
avskiljandet av Litsesträckarna
A-B och B-C med utlopp på
sätt - roder. Nilsen yrkar ha-
va synnämnen undersökt
huruvida omständigheter för
öfrigt föreligga, som kunna
vara bestående för vidare
syndelning i avdelningar. På
grund af förefintligheten af de
större tillloppsghennarna A-B
o B-C hava synnämnen i
dessa ändamål verkställt
följande kombinationer för
konstaterande af hastnaden
och förbättringsterna i olika
fall

Litsesträckor	Förbättrings- värde	Hastnad	Hastnad per förbättrings- värde
Samtliga Litsesträckor utom R-S	19851 10	16065 -	81
" " utom R-S, A-B o B-C	15759 10	12390 -	79
" " " R-S o A-B	17019 90	13830 -	81
" " " R-S o B-C	18590 30	14625 -	79

Synnämnen kunna
ej finna skillnaden i hast-
naden och förbättringsterna

vara så ansevärd, att den moti-
verar någon vidare nyindel-
ning av samfälligheten, utan
bestämma, att samtliga Si-
kersträskor med utskutande
av R-S skola utgöra en ar-
delning för sig, Ardelning II,
samt att kostnaderna för
denna ardelning skola förde-
las efter den Bättrad, som till
ardelning hörande jordsväden
beräknas kunna behålla genom
företagets utförande.

Förbättringskostnader
samt alla för hola företaget
gemensamma kostnader skola
fördelas i förhållande till de
förbättringsvärderna, som för
varje sakägare finnas angiv-
na i värderingslängden. Pans-
nings- och vridarkälskostna-
der gås ut efter samma grun-
der som nygrävningskostnader.

I kostnadsfördelnings-
längden finnas med iaktta-
gande härav angivet var och
ens deltagningsskyldighet i
förbättringsvärderna och procent-
tal samt den kostnad, som
i samband med det nyprättade
kostnadsförslaget åligger varje
sakägare.

2^o. Företaget skall benämnas
Änkarlov - Vedby Leksningsföre-

Fag år 1923

Desse anlagshandboken
ska ha handhvaras av en sty-
relse, som väljes på allmänt
sammankäde med sakägarna
enligt föreskrifterna i vatten-
lagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:
att jämliket föreskrifterna
i vattenlagens kap. 7:62 an-
märka styrelserna hos länssty-
relsen;

att i offentlig auktion för-
sälja arbetet åt kompetent
person på förmåligaste
sätt;

att själv och genom tillval-
tarde av sakstymmig person
öfversees arbetets utförande
i full överensstämmelse med
det fastställda förslaget;

att verkställa behöriga utde-
bitningar och fördelningar
av kostnaderna;

att föra räkenskaper över
arbetet och årligen redovisa
desse för delägarna;

att genom kungärad kallad
selska, i vilken kallade del-
ägare teckna sina namn
eller på annat i vattenlagens
7 kap 64 § fastställt sätt se-
rast åtta dagar i förväg, vid
behov, dock minst en gång

ärligen kralla delägarna till
sammanträde för gemensamma
angolägenheters dyftande;

att lambesörja dikens vidmakthållande och nyskränning
i årstid, då växande gröda där-
av minst tager skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgär-
der, som kunna befrämja
arbetets verkställande och vid-
makthållande.

10. Beträffande arbetets
utförande blädga synnämnen:
att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synföreläggning
hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava jämblikt
föreskrifterna i vattenlagens
kap. 7:62 underkastats den sty-
relsen.

3) till länsstyrelsen hava in-
särts i vattenlagens kap. 11:95
stadgad avgift för vatten-
stöt, vilken avgift synnäm-
nen jämblikt föreskrifterna i
åberopade lag bestämma till
fjörden (21) kronor och åtta öre;

att samtliga i detta utlåtande
upptagna dikesträckor äro
underkastade utlåtandets be-
stämmelser i den händelse
dikesträckorna äro utförda
innan fem år från den dag,
föreläggningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-
syningsberis lämnats av sta-
tens lantbrukssingör eller
den han i sitt ställe sätter
och detta bevis blivit å gemen-
samt sammanträde för delägare
ne uppläst.

att arbetet skall utföras i full
överensstämmelse med det
uppräskade förslaget, dock att
mindre ändringar, som mer
der arbetets utförande kunna
visa sig lämpliga beträffande
dikesläge och annat som ej
inverkar på tvärläggningens
djup och avrinningsen och mer-
om berörda sakägare äro
någon, må efter hörande av
statens lantbrukssingör
och efter hans skriftliga
medgivande företagas.

att vid öppnat dike den upp-
präskade dikesjorden ej må
läggas närmare dikeskanter
än 10 meter eller med kan-
tens lutning mot marken
än 1:1.

att vid öppnat dike dikesvallar-
ne skola genomgrävas för
yttratsens framlämnande, där
detta har beräknats att sam-
las för att rinna ut i öppna
dike eller öppna diken till-

stöta;

att den för fäktad ledning
nyutkastade jorden skall
återfyllas på röstningens,
dock ej förrän rörens läge
kontrollerats av statens lant-
bruksingenjör eller dennes
ställföreträdare;

att kontrollen ej må med-
läggas, förrän deras beskaften
helt kontrollerats av statens
lantbruksingenjör eller dennes
ställföreträdare.

att den, som åtagit sig arbe-
tet, ej må uphålla stuttkvid
förrän arbetet i sin helhet
godkänts av statens lantbruks-
ingenjör eller den han i sitt
ställe sätter.

11. Ränning av öggnar
liken och brunnar skall ske
århigen. Brunnarnas lock
skola hållas låsta. Koppning
direkt till röstning förbjöds.

12. Fastnadsbrev för denna
synförrättning skola vid
förrättningens avslutande
av sökanden förskjutas men
gäldas av samtliga sakägare
på sätt i detta utlåtande
föreskrives om företages
kommunalt förande.

13. Är någon misseröjd
med åtgärden eller beslut under

Denne synsförrättning
eller med detta synsammans
utåtande ingivt inom sextio
dagar från den dag förrättin-
gen förklarats avslutad svara
till Goderbygdens rättshand-
i Stockholm ställda beovär.

Beovärerna skola fullständigt
upptagas klagandens alla på-
skärden och skälen där för
och skola vid beovärerna fogas
de handlingar, klaganden
vill åberopa till stöd för än-
dringsörskandet. Beovärerna
skola ingivas i tre exemplar.
Antagbar den 31 oktober 1923.

Lennart Holmström
statens lantbrukssingör.
A. E. Jönsson Alf. Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bif. 6.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Arkanlöv -
Folby Läningsföretag av år 1923*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff 1, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	6	3,00	18			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	3	6,00	18			
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m. i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		27990 har åker, medelareal 0,33 har	2799	0,78	21	83		
		ägofigurer st.	83	0,24	19	92		
		11040 har äng och odlingsmark, medelareal 0,3 har	1104	0,52	6	40		
		ägofigurer st.	37	0,18	6	66		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		4453 har impediment och höglänt mark medelareal 0,13 har	4453	0,78	3	47		
		ägofigurer st.	33	0,05	1	65		
		S:a 43483 har S:a 153 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			95	93	10	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9593	10 -
		d) 1:sta regalarket			4 -	
		övriga regalark st.	1	1,00	1 -	10093
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	28	0,66	18 48	
		avvägda punkter st.	240	0,02	4 80	
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har har	11	1,04	11 44	
		avvägda punkter st.	60	0,08	4 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark .. km.	7	2,50	17 50	
		i annan mark "	23	5,00	11 50	10452
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		153 ägofigurer, medelareal 0,28 har st.	153	0,05	7 65	
		<i>Härdeförteckning, § 16</i> har	43483	0,10	4 35	12 -
		Ägobeskrivning, § 14,	sid. 8	75		6 -
		ägofigurer st.	153	0,03		4 59
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	120	0,06	7 20	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.		0,12	14 40	3010
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	4	3,20	14 -	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	17 -
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 -	
		tillägg km. ²		0,02		
		<i>Antersöstering ang. nederbördsområde dag 1</i>			12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 - 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	24	3,50	8 40	
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²		1,00		
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " "				
		Överföres			8 40	299 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 40	299 14
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	lin	8	6,00	48	
	2) " " över " "	km	2	10,00	20	76 40
	Tvärsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp..... st.			0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp .. " 16			0,25		4
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² för .. st.					
	" " " " " "					
	" " " " " "					
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1	—
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm. 100			0,03	3	4
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3	—
	tillägg för övriga sidor st.			2,00		
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp..... km.			2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på .. " "					
	 m ² sektion på .. " "					
	 m ² sektion på .. " "					
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp " 4			4,00	16	
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	m ² sektion på km.					
	m ² sektion på .. " "					
	m ² sektion på .. " "					
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				18 19	34 19
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning st.			3,00		
	2) ritarbetet " "			3,00		
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar st.			8,00		
	2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd .. " "					
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner st.		4	5,00	20	
	b) detaljerad kostnadsberäkning " 4			3,00	12	32
	Brunnar och ågar					21
	Överföres					470 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				470 73
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	300	0,01		3 -
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	13	3,00		39 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1	50
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets- gränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar	1	12,00		12 -
		Summa kronor				560 73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				3 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				64 15
		" " " gode männen enligt egna räkningar				64 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		<i>Delgivning av kallskeder</i>				
		Summa kronor				156 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				560 73
		Övriga förrättningskostnader				156 15
		Summa kronor				716 88
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från redanstående dag kläder därå anställa genom stäm- ning till <i>Lilla Låsa</i> häradsrätt.				
		<i>L. Karlqvist</i> den 31 okt 1923				
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 560,73 kvitteras:				
		<i>L. Karlqvist</i> den 31 okt 1923				
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				

31.7.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för *Anders Carlén*
Vadby Läningsförslag av år 1923

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st. 3	1,75	5	25		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000; medelareal <i>0,28</i> har, ägofigurer, ...	st. <i>153</i>	<i>0,07</i>	<i>10</i>	<i>71</i>		
har <i>4348</i>		<i>0,14</i>	<i>6</i>	<i>09</i>		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			<i>4</i>	<i>20</i>		
3) insättning av höjdlägestal	st. 300	0,02	6	—		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
” tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 100	0,05	<i>5</i>	<i>—</i>	<i>46</i>	
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000, nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	” 4	6,00	<i>24</i>	<i>—</i>		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			<i>5</i>	<i>20</i>		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			<i>53</i>	<i>30</i>	<i>82</i>	<i>50</i>
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och broritningar	”	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid. <i>55</i>	0,75			<i>41</i>	<i>25</i>
Summa kronor					<i>169</i>	<i>75</i>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Narre Leba häradsrätt.
Anders Carlén den *31 okt.* 19*23.*

Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör.

Kronor *169:75* kvitteras:

Anders Carlén den *31 okt.* 19*23.*

Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör.

skände avskrift av typen proto-
Nou med bilagor 1-7 vidrörande.


Martt. Martt.

L _____ 2*0296

3-572

16593

26 OKT 1925



Notiser

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 10 juli 1925 fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, dels att vederbörande intressenter icke skola äga rätt till delaktighet i beviljade statsunderstödsbelopp för de kostnadsandelar, som belöpa på åsöfigurerna nr 123 och 144, dels att inläggningsskranarna skola föras med botten av sten på minst 0.5 meters djup under avloppsröran, dels att grundfästning för rörledningarna skall beställas, därvid med hänsyn till jordartens beskaffenhet så visar sig erforderligt för byggande av ledningarnas framtida bestånd, dels och att uppgärning av dikensträckorna R-S och 21+50 - T icke skall ingå i det arbete, som omfattas i den fastställda arbetsplanen.

Höckhohn den 3 september 1925
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Översiktskarta.



Skala - 1:100000

Avskrift

Sedan delägare
i Ankarlöv - Vedley
Liteningsföretag av
år 1923, som avser
trotsläggning av mark
till Vedley och Ankar-
lövs byar i Vedley
socknen Kristianstads
län, förklarar sig
vilja söka län och
anslag av allmänna
medel till företags
utförande, för jag
härmed lämnar angif-
va följande av rit-
ningar och företag
attföljda

Bestämmande.

Företagets ändamål.

Företaget avser trotslägg-
ning av odlad jord och ängs-
mark.

Belägenhet.

Avdelningsområdet är
beläget omkring tre kilome-
ter nordost om Vedley kyrka
och återfinnas i motstående
översiktskarta markerat med
röd färg.

Föregående rättshög utredning.

Företaget har föregåtts av
synreförutövning enligt vatten-
lagen, verkställd av underseck-
nad på förordnande av län-

styrelsen. Mot synförelä-
ringen, som avstötts den 31
oktober 1923, har missenöje ej
annåtts, varom bevis bifogas
detta betänkande. Efterföljan-
de utredning grundar sig på
de vid denna synföreläsning
verkställda undersökningar-
ne och upprättade handlin-
garna, vilka närslutas.
Lån- och anslagesöskande.

Förening, dagtecknad
den 16 mars 1924, hara delä-
gare överenskommit att ge-
nomsamt hos Kungl Maj:t
göra underlåning ansökan
om största möjliga lån och
anslag av allmänna medel
till utförande av förslagets
avdelning II (undantaget sträckan
21⁺⁵⁰ - a av diketsträckan K-I)
Andringar i synhandlingarne.

Lott I, som förut inrättats
av Magnus Paulsen, äges nu
mera av Lito Paulsen.

Avdelningsområdet beaktande.

Avdelningsområdet beröran-
de avdelning II omfattar i sin
helhet

åker	26,43,0	har
äng m.m.	9,53,0	"
Summa	35,96,0	har

Jordmånen består av
mylla på grus och sand.

Vattendrag.

Orskådet arvattas av ett mindre, öppet lake.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdiken i den lutesträckning, som plan och profildröjningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, så hänvisas till styremännens utlåtande, infört som bilaga 5 till bifogade avskrift av styreprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggnad av nio stycken tunnlar för enskilda vägar och ågar. Förslagsritningar till dessa finnas upplåtade.

Odling.

Idå i företaget ingående ängsmark delvis är skogsvuxen torde lämpligast kunna överlåtas till respektive ägare att bestämma, om de önska odla dessa marker eller icke.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företags utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande

Tabell

		Plata av	Låne- och
		avdelning II	anslags- och
		berädda marken	handels andel
<u>Areal och ågslag</u>		i avdelning II	
<u>Vid undersökningen</u>			
åker	har	26 430	26 430
äng m.m.	"	9 530	9 160
Summa har		35 960	35 590
<u>Efter de föreslagna</u>			
<u>arbetenas utförande</u>			
åker (förbättrad)	har	26 430	26 430
äng m.m. (")	"	9 530	9 160
Summa har		35 960	35 590
<u>Jordvärde</u>			
Efter dikningen	kr.	41203	41092
För	"	21351 90	21300 30
<u>Värdförhöjning</u>			
Gjennom dikningen	kr.	19851 10	19791 70
Summa kr.		19851 10	19791 70
<u>Kostnad</u>			
För dikningen	kr.	15981 63	15934 53
Summa kr.		15981 63	15934 53

Här ovan angivna siffror
 för areal, jordvärde och värde-
 förhöjning genom dikningen
 äro hämtade ur synskandlän-
 garnes värderingslängd, bif. 2
 Till synprotokollet; kostnaden
 finnes specificerad i synskand-
 larnas kostnadsberäkning,
 bif. 3 Till synprotokollet samt
 i sammandrag i till detta be-
 stämmande fogade kostnadsför-
 slag, bif. E.
Deltagningsskyldighet.

Omna är reglerad ge-
nom bestämmelserna vid
syneförrättningen. Se syne-
mannens uttalande, bif. 5
till synprotokollet.

Skinder mot företaget.

Enär syneförrättningen
vunnit laga kraft, finnes ej
något hinder mot företagets
utförande.

Litmande företag i orten.

Härnäst belägna med
statarnas understödda lit-
mande företag torde vara An-
karlöv - Rällabäcks Litnings-
företag av år 1922. An arkand-
bade företag har ej förut varit
föremål för offentlig myndig-
hets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I skriftad tabell, bif. Bb
har intredning verkställets an-
gående storleken av det lån m.
odlingstämpelfonden och det an-
slag m. allmänna auditnings-
anslaget som författningsenligt
torde kunna påräknas och
framgår härav att lånet kan
uppgå till 10623.02 kronor samt
anslaget till 5311.51 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestän-
de intredning, tillstyrker jag
att till utförande av detta före-

Tag beviljas sån nr odlings-
fundsunder med 10620 kronor
och anslag nr allmänna
avdelningsanslaget med
5310 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande
skall icke tagas vad i syn-
nämnes laga kraftinna
utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Till avdelningsarbetenas
utförande torde böra anslås
en tid av tre år.

Kristianstad i april 1924.

Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Bilagor.

- A Tabell
- Ba "
- Bb "
- C Kostnadsberäkning för skräckan
0-21.50 av dikesträckan K-I.
- D Kostnadsfördelningsskild för
avdelning II (undantaget 21.50-a
av skräckan K-I)
- E Kostnadsförslag
- F Föreningshandling
- G Fullmakt
- H Utdrag ur kommunalfullmäktiges protokoll.
- I Diariebrev
- K Ett häfte synhandlingar
- L Ritningar i 2 blad.

Tabell

Bif. F.

	Hela av		Län- och av-	
	avdelning II		stages riksdens	
	berörda marken		avdel i av avdel	
	ning II berörda marken		ning II berörda marken	
	areal	värde	areal	värde
	hm ar	hm öre	hm ar	hm öre
	1	2	3	4
I sitt vid m- derskningen be- finliga tillstånd utgåes avdelnings- området av åker äng	27 99 26 430 11 04 9 530 139 03		26 430 8 52 9 160 134 95	21 086 90
	35 96.0	21 357 90	35 59.0	21 300 30
Genom de före- slagna arbetenas utförande beräknas samma område samma förändras till åker förbättrad äng	27 99 26 430 11 04 9 530 139 03		26 430 8 52 9 160 134 95	40 580
	35 96.0	43 724 41 203	35 59.0	41 092
		(21 086 90)		
Kristigstad i april 1924				
Lennart Holmström				
Statens lantbruksingenjör.				

Tabell

Beskrifning och värdering af
de nedanstående län- och huslagen

Stammars eller lägenhets

littera öfver stammarna	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/2	3	Åkerlöv	Vadby Kammung
B	25/192	2	"	A. P. Jönsson
C	49/432	2	"	Ivar Petersen
D	1/864	2	"	Kure Jönsson
F	41/512	1	"	Teodor Nilsson
G	1/48	1	"	Karl Jönsson
H	5/64	1	"	Fritz Jönsson
I	torp	7	"	Teodor Nilsson
K	5/64	1	"	Vadby Kammung
L	9/256	1	"	Lils Jönsson
M	15/1024	2	Vadby	Lils P. Andersson
N	37/248	6	"	Flaming Karlsson
Ob.	5/48	4	"	Edvin Andersson
P	47/384	5	"	Olof Lundberg och Karl Olsson
Q	1/32	6	"	Ruben Andersson

Bif. B a.

ägd över vattenståndad mark tillhörande
söndarna tillhöriga hamnen.

	A-r-a-l						Jordförhöjning ringarvårde gammal av- delningen	
	åker		mark		summa			
	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	in
	6		7		8		9	
gård	2	47,0	2	57,0	5	04,0	2	032 30
	3	70,5	0	24,0	3	94,5	2	010 70
	1	55,0	0	18,0	1	73,0	1	099 40
	0	45,0			0	45,0	1	26 -
	2	87,0	0	18,0	3	05,0	2	117 -
	0	10,0			0	10,0	4	2 -
	2	51,0	0	07,0	2	58,0	7	1060
gård	2	23,0	1	67,0	3	90,0	1	826 90
	8	48,0	0	09,0	8	57,0	7	789 40
	0	69,0			0	69,0	5	81 -
	1	37,5	1	31,0	2	68,5	8	9140
			0	55,0	0	55,0	2	20 -
Lennart Lennartson			0	75,0	0	75,0	1	12 50
			1	13,0	1	13,0	1	69 50
Summa			0	42,0	0	42,0	1	55 70
	2	643,0	9	16,0	3	539,0	19	791 70

Kristianstad i april 1924.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Tabell

Tabell utvisande läne- och
 länna samt läne- och avstagsbe

Humrans eller lägenhets

littera ä synpunkt	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/2	3	Ankarlöv	Vedby Krummingård
B	25/192	2	"	A. P. Svensson
C	49/432	2	"	Isar Persson
D	1/864	2	"	Sture Jönsson
E	41/512	1	"	Nodur Nilsson
G	1/48	1	"	Karl Svensson
H	5/64	1	"	Isak Svensson
I	tryck	7	"	Nodur Nilsson
K	50/64	1	"	Vedby Krummingård
L	9/256	1	"	Nils Nilsson
M	15/1024	2	Vedby	Nils P. Andersson
N	37/248	6	"	Henning Karlsson
O	5/48	4	"	Edvin Andersson
P	47/384	5	"	Chr. Lundberg, Henrik Svensson, Karl Olson
Q	1/32	6	"	Ruben Andersson
				<u>Summa</u>

Bif. B 1.
 anslaget för handernas utdel i kostna-
 lopp.

Förhållings- värde	70% av förhållings- värdet	Deltager i kost- nader för			Summa	Anslog	Går
		Stämningen av anslaget II (utom 20.50.00 av stämningen II)	Laga om- förändringen	Kostskundat			
kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre
6	7	8	9	10	11	12	13.
203230	142261	152269	8707	2311	163287	54429	108858
201070	140749	150633	10329	2286	163248	54416	108832
109940	76938	82380	7785	1249	91414	30471	60943
126.	8820	9368	532	144	10044	3348	6696
2117.	148190	158514	8902	2408	169824	56608	113216
42.	2940	3123	177	047	3347	1115	2232
71060	49742	53235	2988	808	57031	19010	38021
182690	127883	136804	7678	2077	146539	48853	97706
2335		582454	32691				
748940	545258	583499	32752	8856	625107	208369	416738
581.	40670	43569	2447	659	46675	15558	31117
89140	62398	66766	3750	1012	71528	23843	47685
220.	154	16506	922	250	17678	5893	11785
11250	7875	8476	470	128	9074	3025	6049
16950	11865	12639	709	193	13541	4514	9027
63.	4410	4758	266	072	5096	1699	3397
1979170	1383719	1482539	88414	225.	1593453	531151	1062302
1455730	1369011	1464991	87431		1574922	393730	1181192

Kristinestad i april 1924.
 Lennart Holmström
 Status kostskundingsjör.

Kastnadsfördelningsbörda
 för avdelning II (mordstapelsträcken
 21-50 av diksstrecken K-TV av Ankar-
 löv - Vedby Likhingsföretag av år
 1923.

Namn eller länshets					Deltagningsskylt dågs dyggnärhet skuldbär	Förbättnings värde		Fördelningstid	Diknings- kastnad	
länshets symbol	marktal	nummer	namn	innehavare		kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
A	1/2	3	Ankarlöv	Vedby kommunigård	3-15	2032	30	10 24	1522	69
B	25/192	2	"	A. L. Lennarsson	16-29	2010	70	10 13	1506	33
C	49/432	2	"	Isar Persson	43-54	1099	40	5 54	823	80
D	1/864	2	"	Sture Jönsson	alla	126	-	0 63	93	68
E				Affmanning	"	234	0	0 12	17	84
F	41/512	1	"	Teodor Nilsson	"	2117	-	10 66	1585	14
G	1/48	1	"	Karl Lennarsson	"	42	-	0 21	31	23
H	5/64	1	"	Isak Persson	"	710	60	3 58	532	35
I	tryp	7	"	Teodor Nilsson	"	1826	90	9 20	1368	04
K	5/64	1	"	Vedby kommunigård	"	7789	40	39 24	5824	54
L	2/256	1	"	Adolfus Falsen	"	581	-	2 93	435	69
M	15/1024	2	Vedby	Silo Andersson	"	891	40	4 49	667	66
N	37/248	6	"	Henning Karlsson	"	220	-	1 11	165	06
Oa	1/48	4	"	Ola Andersson	"	36	-	0 18	26	77
Ob	5/48	4	"	Edvin Andersson	"	112	50	0 57	84	76
P	47/384	5	"	Olof Lundberg, Henrik Persson, Karl Olson	"	169	50	0 85	126	39
Q	1/32	6	"	Ruben Andersson	"	63	-	0 32	47	58
				Tumma	-	1985	10	100	1487	0

Kristigstad i april 1924
 Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör.

Big E.

Impending 60 ore

Dikering avdelning II (sundnordligt sträckan
21+50 - av K T)

Dikroströkan	F-B	2235		
"	B-C	1440		
"	B-D	1810		
"	D-E	325		
"	E-Fa	865		
"	Fa-Fb	255		
"	Fb-G	410		
"	G-H	1725		
"	H-I	65		
"	I-K	1175		
"	K-L	950		
"	D-M	865		
"	E-N	410		
"	Fa-U	185		
"	Fb-P	440		
"	G-O	130		
"	H-Q	190		
"	I-R	570		
"	K-T (0-21.50)	2130	18195	
		885	14870	
		2080		
Synkostnad			88663	
Kostnad för lån och anslag			225	
<u>Summa</u>			1598163	
			1930663	

Kristianstad i april 1924.

Lennart Holmström

Stutus lantbrukarinn

Vid arbetsplanens färdtillstånd har kostnaden för företaget beräknats till 19306 kronor 63 öre, varav 8 sökandernas andel.

Bif. F.

Undertecknade delägare i Lurkarör - Vedby dikningsföretag av år 1923 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lögj. t. göra underdårig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till utförande av avdelning II av detta företag med underuttagande av sträcker 21+50 - a av liket K - T; och uppdraga vi åt arbetstyrelsen utförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetstyrelsen att utskrifta och mot redovisningsstyrelsens handhåva oss beviljade statensmedel.

Vedby den 10 mars 1924
Görs Persson Nils Petter Persson
Olof Lundberg Fritz Persson
Nils Petter Persson Ruben Andersson
Nils Persson Karl Persson
Kurt Persson Karl Olof
Henrik Persson Th. Nilsson
Edvin Andersson Hemming Karlsson
För Vedby kommunvärd
Th. Nilsson

Öfverstående namnteckningar
bevitnas:

E. H. Nilsson Klara Karlsson

15749 kronor 22 öre. Hockholmen den 3 september 1925

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

Bif. G

Fullmaket för Nils Pauls-
son Ankarlöv att i och för
sökande av statsbidrag och
lån till dikningsföretaget
Ankarlöv - Vedby under teckna
nederbörliga klagoböcker.

Ankarlöv, Skädderhus och
Stora Björket 7/3 1924.

Botilda Paulson Anna Paulson
Bevittnas

Gunnar Paulson Ruben Andersson

N. Hjelmén Nelly Hjelmén

N. Hjelmén och Nelly
Hjelmén, Skädderhus, egenhän-
liga namnteckningar bevittnas.

Ab. Antell Olof Antell

Frans Paulson Hilda Paulson
Bevittnas

Josef Jivall Erik Ånérson

Bif. H.

Utdrag av protokoll vid
kommunalfullmäktige sam-
manträde med Vedby kom-
mun den 16 mars 1924.

S 8.

Kommunalfullmäktige
beslutade att hos Kungl. Stats-
kontoret begära största möj-
liga statsbidrag och diknings-

län för dikningsföretaget
Ankarlöv - Vedby samt utstås,
som kommunens ombud, ären
som underskriva handlingar-
ne kommunalvärnadsordfö-
randen J. A. Nilsson, Bjärnbo

Jamt ovan
Th. E. Thomasson
ordförande.

Rätt utdraget, bezeugar
Th. E. Thomasson.

Bif. I.

Att, såvitt framgår av här-
städes fört redovisat diarium,
besvär icke inom laga tid an-
förts mot en enligt nygift
den 31 oktober 1923 avskedad sy-
mpförrättning angående ett
företag, benämnt Ankarlöv -
Vedby dikningsföretag av år
1923 och avseende tomläggning
av mark till Vedby och Ankarlövs
byar i Vedby socken, Kristian-
stads län, det vorder hämnad
till bevis meddelat, Stockholm
i Söderbygdens rättshandels-
kansli den 5 april 1924.

Ex officio:

Kalle J. Lidbom.

För-

Skänks avskrift av handlingar
förelämnade och av Huvud. N:o 1.
den 10 juli 1925 fastställda ar-
betsplanen vidhvaras.

M. M. M. M. M.

128

L 2-0296

Q-972

16593

Anten till

K. Lantbruksstyrelsen

den 26 OKT 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1925

för

" Ankarlöv - Vedby dikningsföretag av år 1923 " i Vedby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
i april 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med elvatusenåttahundratio (11.810)
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
tretusenniohundratrettio (3.930) kronor att utgå från
allmänna *avdikningsanslaget*, ha *h* undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den *2 juli 1924*
av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *ni* ~~förtroendeman~~ för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag *a* och för-
bind *a* *mig*
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta;

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före ~~den~~ 1925 års utgång ,
att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Widaz af prestakonu fæddi við
sammanliði með deögum i þu
kallf - Widaz dihningsfæddaz af æ
1923. i skammungæddu þukallf dæf
2 febr. 1924.

§ 2.

Þu af æu lðu fæddingum við dæf
sammanliði mægr S. A. Nilsen i Þjællum.

§ 5.

Fæddaz æu þu arðingum fæddingum
þu æu fæddum þu þu æu þu æu
S. A. Nilsen i Þjællum. Af. Þu æu æu æu
þu æu i þukallf, þu æu æu æu æu
Længing i Mæll.

§ 10

Þu æu æu æu æu æu æu æu æu
æu æu æu æu æu æu æu æu
Widaz fæddum æu.

Þu æu æu æu æu æu æu æu æu
æu æu æu æu æu æu æu æu
S. A. Nilsen. S. A. Nilsen.

Widaz
S. A. Nilsen

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stokholm den *30^{de}*, 19*25*

Olof Nilsson
i Hjärne

Att *Kommunalnämndens ordf. K. A.*
Nilsson i Hjärne

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Erich Borg *Olof Nilsson*
Adress *Kontorsta Högskolan* Adress *Styckebyggeri. Klippan.*

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 november 1925

Linnéjerssén *Olof Nilsson*
föredragande

188
25
Godkänt den 4 november 1925.

16594
Inlämnat till
St. Lantbruksstyrelsen
den 26 OKT. 1925

R E V I S

Över verkställd avsyning av vattnavlednings- och avdikningsarbete angående Ankarlöv-Vedby dikningsföretag av år 1923 i Vedby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 juli 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 3930 kronor.

lån av odlingslånefonden 11810 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 3 okt. 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.


Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 23 okt. 1925.

Arvid Carlsson
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona.



B-C 7.5 ‰ ent. föråtkningen

∅ 400 mm	7.5 ‰	for	200 l/s
∅ 500 "	" "	"	365 l/s