Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 april 1925 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Likheten med den av Kungl.
Maj:t den 3 april 1925 fast-
ställda arbetsplanen betygar

Lennart Holmström

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
för torrläggning av mark till
Alleköp och Grevie
i Grevie socken
Vanstad
i Hjärnarps socken av Kristianstads län samt
Erenstorp
i Östra Karups socken av Hallands län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1923 av
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.





Längd-skala = 1:4000.
100 50 0 100 200 300 Meter.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.
Höjd- och sektionsskala = 1:100.

Förslag till ägovägstrumma vid 2+35



Förslag till ägovägstrumma vid 2



Förslag till vägtrumma vid 19+44



Skala 1:50
0 1 2 3 4 Meter.

RITN.Nr 001
L 1•0297

Nr 289 Kristianstad 1 ritn.

L____1*0297

D. N:o 11730
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 JULI 1925

Handlingar
rörande
Attekärrs
dikningsföretag
upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1923.

D. N:o 3344
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 16 FEB 1924

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående torrläggning av mark till Grevie, Atteköp m. fl. hemman i Grevie och Hjärnarps socknar av Kristianstads län samt Östra Karups socken av Hallands län.

År 1923 den 24 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Magnus Johansson i Atteköp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa synaförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Atteköp och Grevie i Grevie socken, Vanstad i Hjärnarps socken av Kristianstads län samt Ernstorp i Östra Karups socken av Hallands län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Magnus Johansson för 7/32 mtl. n:r 3 Atteköp;
Gustav Olsson för 1/4 mtl. n:r 3 d:o
Alfred Johansson för 23/384 mtl. n:r 1 Grevie;
Jöns P. Nilsson för 35/192 mtl. n:r 1 d:o
Anders Johansson för 59/486 mtl. n:r 1 d:o
Joel Persson för 3/512 mtl. n:r 7 d:o
Nils Johansson för n:r 1 d:o
Petronella Persson i Axelstorp genom

John Nilsson därstädes, för mosslott till nr 3 Grevie
Anton Jönsson för 19/256 mtl. nr 8 Tanstad
Nils Svensson för 2/44 mtl. nr 1 Svenstorp.
såsom godemän:
August Hansson, Nya Östra Karup,
Sven Simonsson, Segelstorp Grevie
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägarne.

§ 3.

Sökandena yrkade floddikes upptagande genom och från deras vattenskadade ägor till sådana dimensioner, att marken kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla, som av företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga förärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i Grevie sockens kommunalrum tisdagen den 14 aug. 1923 kl. 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Det upplystes, att Gustav Olsson sålt sin mosslott till Magnus Johansson.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Sven Svensson   J. A. Hansson

År 1923 den 14 augusti.

Denna dag sammanträdde förenämnda synemän i Grevie kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Magnus Johansson, Attekärr
Alfred Johansson, Grevie
Joel Persson, D:o
Jöns P. Nilsson, D:o
Anders Johansson, D:o

Nils Johansson, Grevie
Anton Jönsson, Vanstad

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 2), kostnadsberäkning (bil. 3) och kostnadsfördelningslängd (bil. 4).

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil. 5).

§ 9.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10: 72 uppdrogo synemännen åt Magnus Johansson i Attiköp pr Grevie att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval, och skulle Magnus Johansson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Räkningar å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilagor 6 och 7.

§ 11.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens pro-

Protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Sven Gummesson   J. A. Hansson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Prot. A nr 1302
1922

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn för nygrävning av floddike genom och från vattenskadade ägor till Attekäp i Grevie socken av Kristianstads län. Samtliga sakägare torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet uppgivas.

Attekäp pr Grevie den 11/12 1922.
Magnus Johansson   Jöns P. Nilsson
Attekäp   Grevie

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart

Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli
den 23 december 1922.
På Länsstyrelsens vägnar:
Ivan Fr. Regner Ivar Dahlin

Bil. 2.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Gårdsförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattuskadad mark till Attekärr och Grevie i Grevie socken samt Vanstad i Hjärnarps socken av Kristianstads län, och Eranstorp i Östra Karups socken av Hallands län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län					
Grevie socken					
Attekås	3	F	7/32		Magnus Johansson
				1	ägoväg inp
				2	〃 〃
				3	dike 〃
				4	〃 〃
				5	äng
				6	〃
				7	〃
				8	〃
				9	〃
				10	betesmark
				11	äng
				12	〃
				13	dike inp
				14	äng
				15	〃
				16	〃
				17	dike inp
				18	äng
				19	〃
				20	〃
			od	21	〃
			od	22	〃
				23	åker
				24	〃
				25	mosse
				26	〃
				27	〃
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	03,0									
						0	03,0									
						0	04,0									
						0	07,0									
		0	08,0					160	12	80	200	16	-	40	3	20
		0	03,5					420	14	70	600	21	-	180	6	30
		0	01,5					420	6	30	600	9	-	180	2	70
		0	23,0					480	110	40	1200	276	-	720	165	60
		0	25,0					480	120	-	1200	300	-	720	180	-
		0	12,0					180	21	60	200	24	-	20	2	40
		0	13,0					360	46	80	1200	156	-	840	109	20
		0	01,0					360	3	60	1200	12	-	840	8	40
						0	03,5									
		0	07,0					480	33	60	600	42	-	120	8	40
		0	02,0					180	3	60	600	12	-	420	8	40
		0	05,0					240	12	-	600	30	-	360	18	-
						0	07,5									
		0	05,0					360	18	-	1200	60	-	840	42	-
		0	30,0					480	144	-	1200	360	-	720	216	-
		0	00,5					300	3	50	1000	5	-	700	1	50
		1	69,0					200	338	-	1000	1690	-	800	1352	-
		1	76,0					100	176	-	1000	1760	-	900	1584	-
0	11,5							960	110	40	1200	138	-	240	27	60
0	11,0							960	105	60	1200	132	-	240	26	40
		1	88,0					240	451	20	600	1128	-	360	676	80
		1	05,0					180	189	-	600	630	-	420	441	-
		0	96,0					180	172	80	600	576	-	420	403	20
0	22,5	8	70,5			0	28,0		2093	90		7377	-		5283	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				28	äng
			od	29	"
			od	30	"
				31	betesmark
				32	"
			od	33	äng
				34	betesmark
				35	äng
				36	betesmark
					Summa
Grevie	3	Ba	avs.		Magnus Johansson
				38	mosse
				39	väg inga
					Summa
Grevie	3	Bb	avs.		Petronella Persson, Axeltorp
				37	mosse
					Summa
Grevie	1	C	23/384		Alfred Johansson arr. Joel Persson
				40	åker
			od	41	äng
			od	42	"
					Summa
Grevie	1	D	35/192		Jöns P. Nilsson arr. Joel Persson
				43	betesmark
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	22,5	8	70,5			0	28,0		2093	90		7377	-		5283	10
		1	60,0					200	320	-	1000	1600	-	800	1280	-
		1	47,0					100	147	-	1000	1470	-	900	1323	-
		1	06,0					200	212	-	1000	1060	-	800	848	-
		0	07,0					120	8	40	200	14	-	80	5	60
		0	33,0					360	118	80	600	177	20	240	58	40
		0	62,0					100	62	-	1000	620	-	900	558	-
		0	67,0					240	160	80	600	402	-	360	241	20
		0	75,0					100	75	-	1000	750	-	900	675	-
		0	03,0					540	16	20	600	18	-	60	1	80
0	225	15	305			0	280		3214	10		13488	20		10274	10
		0	33,0					180	59	40	600	198	-	420	138	60
						0	02,0									
		0	33,0			0	02,0		59	40		198	-		138	60
		0	27,0					180	48	60	600	162	-	420	113	40
		0	27,0						48	60		162	-		113	40
0	08,0							840	67	20	1200	96	-	360	28	80
		0	52,0					240	124	80	1200	624	-	960	499	20
		0	07,0					240	16	80	1200	84	-	960	67	20
0	08,0	0	59,0						208	80		804	-		595	20
		0	02,0					300	6	-	600	12	-	300	6	-
		0	02,0						6	-		12	-		6	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
			od	44	äng
			od	45	"
				46	åker
				47	"
				48	betesmark
				49	väg imp.
				50	betesmark
				51	äng
				52	"
			od	53	betesmark
			od	54	äng
			od	55	betesmark
					Summa
Grevie	1	E a	59/486		Anders Johansson
					arr. Joel Persson
			od	56	betesmark
			od	57	äng
				58	åker
					Summa
Grevie	1	E b mosslott			Anders och Nils Johansson
				59	betesmark
				60	äng
				61	"
				62	mosse
				63	" skog
					Summa
Grevie	7	F	3/512		Joel Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	02,0						6	-		12	-		6	-
		0	11,0					480	52	80	1200	132	-	720	79	20
		0	61,0					480	292	80	1200	732	-	720	439	20
0	03,0							1080	32	40	1200	36	-	120	3	60
0	12,0							840	100	80	1200	144	-	360	43	20
		0	20,0					400	80	-	800	160	-	400	80	-
						0	06,0									
		0	10,0					400	40	-	800	80	-	400	40	-
		0	03,0					300	9	-	1000	30	-	700	21	-
		0	01,0					180	1	80	600	6	-	420	4	20
		0	10,0					300	30	-	1000	100	-	700	70	-
		0	30,0					300	90	-	1000	300	-	700	210	-
		0	68,0					630	428	40	900	612	-	270	183	60
0	15,0	2	16,0			0	06,0		1164	00		2344	-		1180	-
		0	80,0					540	432	-	900	720	-	360	288	-
		0	03,0					270	8	10	900	27	-	630	18	90
0	09,0							840	75	60	1200	108	-	360	32	40
0	09,0	0	83,0						515	70		855	-		339	30
		0	06,0					480	28	80	600	36	-	120	7	20
		0	31,0					100	31	-	1000	310	-	900	279	-
		0	08,0					60	4	80	600	48	-	540	43	20
		0	57,0					540	307	80	600	342	-	60	34	20
		0	01,0					60	0	60	600	6	-	540	5	40
		1	03,0						373	-		742	-		369	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				64	mosse
				65	"
				66	äng
				67	"
					Summa
Hjärnarps socken					
Vantstad	8	G	19/256		Anton Jönsson
				68	äng
				69	"
				70	"
				71	betesmark
				72	"
					Summa
Hallands län					
Östra Karups socken					
Grenstorp	1	H	1/44		Nils Svensson
				73	betesmark
			od	74	äng
			od	75	"
				76	betesmark
				77	äng
				78	betesmark
				79	väg insp.
				80	betesmark
			od	81	äng
					Summa

Sammandrag.

Kristianstads län					
Grevie socken					
Atteköp	3	F	7/32		Magnus Johansson
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	62,0					540	334	80	600	372	-	60	37	20
		0	43,0					540	232	20	600	258	-	60	25	80
		0	25,0					300	75	-	600	150	-	300	75	-
		0	13,0					60	7	80	600	78	-	540	70	20
		1	43,0						649	80		858	-		208	20
		0	56,0					300	168	-	600	336	-	300	168	-
		0	89,0					100	89	-	1000	890	-	900	801	-
		0	02,0					100	2	-	1000	20	-	900	18	-
		0	13,0					300	39	-	600	78	-	300	39	-
		0	05,0					300	15	-	600	30	-	300	15	-
		1	65,0						313	-		1354	-		1041	-
		0	67,0					480	321	60	600	402	-	120	80	40
		2	33,0					200	466	-	1000	2330	-	800	1864	-
		0	45,0					100	45	-	1000	450	-	900	405	-
		0	13,0					300	39	-	600	78	-	300	39	-
		0	02,0					120	2	40	600	12	-	480	9	60
		1	20,0					420	504	-	600	720	-	180	216	-
						0	02,0									
		0	44,0					300	132	-	600	264	-	300	132	-
		0	66,0					200	132	-	1000	660	-	800	528	-
		5	90,0			0	02,0		1642	-		4916	-		3274	-
✓ 0	22,5	15	30,5			0	28,0		3214	10		13488	20		10274	10
0	22,5	15	30,5			0	28,0		3214	10		13488	20		10274	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
Grevie	3	Ba	Avs.		Magnus Johansson
"	3	Bb	Avs.		Petronella Persson, Hultorp
"	1	C	23/384		Alfred Johansson arr. Joel Persson
"	1	D	35/192		Jöns P. Nilsson arr. Joel Persson
"	1	Ea	29/486		Anders Johansson arr. Joel Persson
"	1	Eb	mosslott		Anders och Nils Johansson
"	7	F	3/512		Joel Persson
Hjärnarps socken					
Vantstad	8	G	19/256		Anton Jönsson
Hallands län					
Östra Karups socken					
Grenstorp	1	H	1/44		Nils Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	22,5	15	30,5			0	28,0		3214	10		13488	20		10274	10
		✓ 0	33,0			0	02,0		59	40		198	-		✓ 138	60
		✓ 0	27,0						48	60		162	-		✓ 113	40
✓ 0	08,0	✓ 0	59,0						208	80		804	-		✓ 595	20
✓ 0	15,0	✓ 2	16,0			0	06,0		1164	-		2344	-		✓ 1180	-
✓ 0	09,0	✓ 0	83,0						515	70		855	-		✓ 339	30
		✓ 1	03,0						373	-		742	-		✓ 369	-
		✓ 1	43,0						649	80		858	-		✓ 208	20
		✓ 1	65,0						313	-		1354	-		✓ 1041	-
		✓ 5	90,0			0	02,0		1642	-		4916	-		3274	-
0	54,5	29	49,5			0	38,0		8188	40		25721	20		17532	80

Gravia den 14 aug. 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Sven Simonsson J. A. Hansson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 3.

Kostnadsberäkning för nygrävning av avloppsdike för torrläggning av vattenskadade marker till Kättekäpp och Grevie i Grevie socken, Vanstad i Hjärnarps socken, Kristianstads län, samt Ehrentorp i Östra Karups socken, Hallands län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	öre	Summa kostnad kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+50-8	750	**Dikessträckan A-B.**						
		Schaktning av dy m³	1770	0,50	885	-		
		〃 av grus och sten m³	990	1,80	1782	-	2667	-
2		Ägovägstrumma uppsättning						
		Sten till grundskikt m³	4	10.-	40	-		
		Kilad sten till däck-, front- och sidomurar m³	12	15.-	180	-		
		Schaktning för brons läggning, vägbanans iordningsställande m.m.			20	-	240	-
2+85		Ägovägstrumma uppsättning.						
		Sten till grundskikt m³	5	10.-	50	-		
		Kilad sten till däck-, front- och sidomurar m³	18	15.-	270	-		
		Schaktning för brons						
		överföres	—		320	-	2907	-
			2760					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört	—		320	.	2907	.
		läggning, vägbanans						
		iordningsställande m.m.			20	.	340	-
		För oförutsedda fall,						
		arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ca 10 %					323	-
		Kronor	2760				3570	-
8-10+60	260	**Dikessträckan B-C.**						
		Schaktning av dy m³	1150	0,50	575	-		
		" av grus och sten m³	275	1,50	412	50	987	50
		För oförutsedda fall,						
		arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ca 10 %					97	50
		Kronor	1425				1085	-
10+60 ~~0~~ ~~0~~ 23+20	520	**Dikessträckan C-D.**						
		Schaktning av stengärdesgård m³	70	0,50	35	-		
		Schaktning av dy m³	1070 ~~750~~	0,50	535 ~~375~~	-		
		" av grus och sten m³	1300 ~~1000~~	1,50	1950 ~~1500~~	-	2520 ~~1910~~	-
19+44		Vägtrumma enl. ritning.						
		Sten till grundskikt m³	5	10.-	50	-		
		Kilad sten till täck-,						
		front- och sidomurar m³	15	15.-	225	-		
		Schaktning för brons						
		läggning, vägbanans						
		iordningsställande m.m.			25	-	300	-
		För oförutsedda fall,						
		arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ca 10 %					290 ~~220~~	-
		Kronor	2440				3110 ~~2430~~	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23+20-24+95	175	Dikessträckan D-F.						
		Schaktning av stengår-						
		desgård m³	25	0,50	12	50 v		
		Schaktning av dy m³	~~700~~ 430	0,50	~~350~~ 215	–		
		" av grus och sten m³	~~500~~ 200	1,50	~~750~~ 300	–	~~1112~~ 527	~~50~~ 50
		För oförutsedda fall,						
		arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ca 10%					~~111~~ 52	~~50~~ 50
		Kronor	655				~~1260~~ 580	00
							v	
23+20=28 28-29+50	150	Dikessträckan D-F.						
		Schaktning av dy m³ v	450	0,50	225	– v		
		" av grus och sten m³ v	125	1,50	187	50 v	412	50 v
		För oförutsedda fall,						
		arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ca 10%					42	50
		Kronor	575				455	–
							v	
8=25 25-27+70	270	Dikessträckan B-C.						
		Schaktning av dy m³ v	830	0,50	415	– v		
		" av grus och sten m³ v	350	1,50	525	– v	940	– v
		För oförutsedda fall,						
		arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ca 10%					95	–
		Kronor	1180				1035	–
							v	
		Sammandrag.						
0+50-8	750	Dikessträckan A-B	2760				3570	– v
8-10+60	260	" B-C	1425				1085	– v
10+60=0 0-23+20	520	" C-D	2440				3110 ~~2430~~	– v
	1530	överföres	6.625				~~7085~~ 7765	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1530	överfört	6625				7765 ~~7085~~	- -
23+20-24+95	175	Dikessträckan D-E	655				580 ~~1200~~	- -
23+20 = 28 28 - 29+50	150	" D-F	575				455	-
8 = 25 25 - 27+70	270	" B-G	1180				1035	-
	2125	Summa kronor	9035				9835	-

Gefle den 14 aug. 1923.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Kostnadsfördelningslängd vid nygrävning av avloppsdike för torrläggning av mark till Atteköp och Grevie i Grevie socken, Vanstad i Hjärnarps socken, Kristianstads län, samt Erentorp i Östra Karups socken, Hallands län, upprättad vid synneförrättning enligt vattenlagen år 1923.

Hemmans eller lägenhets littera å synekartan	Hemmans eller lägenhets mantal	Hemmans eller lägenhets nummer	Hemmans eller lägenhets namn	Hemmans eller lägenhets ägare	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde öre	Fördelningstal %	Beräknad grävningskostnad kr.	Beräknad grävningskostnad öre	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kristianstads län												
Grevie socken												
A	7/32	3	Atteköp	Magnus Johansson	10274	10	58,60	5763	31	282	56	B
Ba	avs.	3	Grevie	Magnus Johansson	138	60	0,79	77	70	3	81	B
Bb	avs	3	"	Petronella Persson, Axeltorp	113	40	0,65	63	93	3	13	
C	23/384	1	"	Alfred Johansson arr. Joel Persson	595	20	3,39	333	41	16	35	B
D	35/192	1	"	Jöns P. Nilsson arr. Joel Persson	1180	-	6,73	661	89	32	45	B
Ea	59/486	1	"	Anders Johansson arr. Joel Persson	339	30	1,94	190	80	9	35	B
Eb	mosslott	1	"	Anders och Nils Johansson	369	.	2,10	206	53	10	13	B
F	3/512	7	"	Joel Persson	208	20	1,19	117	04	5	74	B
				överföres	13217	80	75,39	7414	61	363	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				överfört	13217	80	75,39	7414	61	363	52
Hjärnarps socken											
G	19/256	8	Vanstad	Anton Jönsson	1041	.	5,94	584	20	28	64
Hallands län											
Östra Karups socken											
H	1/44	1	Grentorp	Nils Svensson	3274	.	18,67	1836	19	90	03
				Summa	17532	80	100,00	9835	.	482	19

Grevie den 14 aug. 1923.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Sven Simonsson J. A. Hansson

Bil. 5.

Utlåtande

avgivet vid synaförrättning enligt vattenlagen avseende nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till Attekärp och Gravis i Gravis socken, Vanstad i Hjärnarps socken av Kristianstads län samt Eranstorp i Östra Karups socken av Hallands län.

1°. Företaget som avser nygrävning av flodiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens uppfattning att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2°. Sökande till företaget äro:
Magnus Johansson för 7/32 mtl. nr 3 Attekärp och
Jöns P. Nilsson för 35/192 mtl nr 1 Gravis.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas i synprotokollets § 4 antecknade yrkanden samt befintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, B-G och D-F.

3°. Den vattenskadade mark,

som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å tillhörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesrören samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1,5:1000.

4o. Den i förevarande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0. anses således för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0. d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdskillnad motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är omkring 600 hektar. Avrinningen beräknas vid flodtid utgöra högst 1 sekundliter pr hektar eller 0,6 m^3 pr sekund. För avförandet av denna vattenmängd äro de valda dimensionerna, en bottenbredd av 0,3 meter, en av markens beskaffenhet beroende sidolutning av 1:1,25 samt för torrläggning och markens sättning avpassat djup, som framgår av profilritningarne, fullt tillräckliga, i det att vid minsta förekommande bottenlutningen 0,5:1000 vattendjupet vid flod ej kommer att överstiga en meter.

Förslaget avser dels upptagandet av huvudavloppet A-B-C-D-E, dels stickdikena B-G och D-F för infångandet av tillströmmande betydligare vattenflöden. Dikenas lägen framgå av plankartan. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarne samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av tre stycken ägovägstrummor, för vilka förslagsritningar upprättats. Dessa byggas på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av den eller de personer, för vilkas räkning och bekvämlighet de uppföras.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet anse synemännen skäligt bestämma, att inga jord- eller andra ersättningar skola utgå.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7

§§ 23-27. Synemännen hava därför uppdelat företaget i dikessträckor och kombinerat dessa sålunda.

Dikessträckor	Ägo-lotterna	Diknings-kostnad		Förbättrings-värden		Kostnad pr förbättrings-krona	
Hela företaget	alla	9835	-	17532	80		56
A-B-C och B-G	A,B,a,B-C	5690	-	10526	10		54

Av denna utredning framgår, att företagets uppdelning i två avdelningar skulle medföra en viss vinst för nedom C belägna marker, men denna är så obetydlig att den ej motiverar samfällighetens uppdelning med därmed följande olägenheter, varför synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning samt att till grund för alla med företaget förenade kostnader, av vad slag de vara må, skall läggas de genom företagets utförande uppkommande förbättringsvärdena såsom dessa finnas angivna i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltaxeringsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o Företaget skall benämnas: "Dittekäps dikningsföretag av år 1923."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt.

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget.

att verkställa behörliga uttaxeringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna.

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10º. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:
att arbetet må påbörjas när
1) denna synförrättning vunnit laga kraft;
2) länsstyrelsen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 62 underrättats om styrelseval och
3) till länsstyrelsen i Kristianstad insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Sjutton (17) kronor och 53 öre.
att arbetet beträffande dikenin-

gen genom sökandenas mark skall vara färdigt inom tre år efter det förrättningen vunnit laga kraft.

att jämväl därovanom belägna dikessträckor skola vara färdiga inom samma tidrymd för den händelse detta utlåtandes bestämmelser skola vara för dem gällande

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som ej beröra torrläggningsdjupet eller vattnets beräknade avrinning må under arbetets utförande verkställas så framt dessa gillas av därav berörda sakägare samt erhålla statens lantbruksingenjörs skriftliga godkännande.

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter eller med bredare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarne skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att stenar av mer än manshuvuds storlek ej må läggas i dikesvallarne, så att dessas utspridande med mullskopa försvåras;

att där dike är förlagt i rågång denna och dikets mittellinje skola sammanfalla;

att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av dikena skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av betande kreatur, skall densamma återställas i förslagsenligt skick (av kreaturens ägare) eller på deras bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanderna förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Österbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gävle den 14 aug. 1923.
Lennart Hallström
statens lantbruksingenjör
Sven Zimmerman J. A. Hansson

Bil. 6.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Attköps dikningsföretag av år 1923.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	12	0,50			6	–
		Ägomätning 1:4000, *§§ 6--9,*						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	0,6	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	4	6,00	24	–		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10--15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		0,545 *har åker, medelareal* 0,091 har	0,545	2,02	1	10		
		ägofigurer st.	6	0,05		30		
		29,495 *har äng och odlingsmark, medelareal* 0,446 har	29,495	0,58	17	10		
		ägofigurer st.	66	0,18	11	88		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0,380 *har impediment och höglänt mark medelareal* 0,042 har	0,380	0,78		30		
		ägofigurer st.	9	0,05		45		
		S:a 30,420 *har* — *S:a* 81 *st.*						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres			56	93	6	–

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			56 93	6 –
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark ... *st.*		1,00		60 93
1923		**Avvägning:**				
maj	9	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* ... *dagar*	1	12,00	12 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3,9 *punkter pr har* ... *har*	30,42	0,32	9 73	
		avvägda punkter ... *st.*	120	0,09	10 80	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark ... *km.*	4,6	2,50	11 50	
		i annan mark ... „		5,00		44 03
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*				
		81 *ägofigurer, medelareal* 0,378 *har* ... *st.*	81	0,05	4 05	
		Värdeförteckning *har*	30,42	0,10	3 04	7 09
		sid	5	0,75		3 75
		Ägobeskrivning, *§ 14,*				
		ägofigurer ... *st.*	81	0,03		2 43
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 ... *dagar*	0,5	12,00	6 –	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern ...			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	3,6	1,50	5 40	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2 ...				
		värdetal ... *st.*	72	0,06	4 32	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18 ...				
		ägofigurer ... *st.*	72	0,12	8 64	28 36
		Längdprofil *§ 20,*				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp ... *km.*	1,65	3,– ~~6,50~~	4 95	
		2) befintligt avlopp ... „	1,20	3,50 ~~7,00~~	4 23	
		b) antal blad ... *st.*	1	3,00	3 –	12 18
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*				
		grundbelopp ...			2 —	2 –
		tillägg ... *km.²*		0,02		
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*				
		a) öppet avlopp, grundbelopp ...			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels ... *km.*		1,00		
		„ *för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²*				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *km.*				
		„ „ „ ... „				
		„ „ „ ... „				
		Överföres			3 50	166 77

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			3	50	166	77
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. .... *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ .... *„*		10,00			3	50
		Tvärsektion *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp .... *st.*	3	0,15		45		
		„ utvidgning av befintligt avlopp .... *„*	1	0,25		25		70
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....*m² för*.. .... *st.*						
		„ „ .... *„*						
		„ „ .... *„*						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... *cm.*	53	0,03	1	59	2	59
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*						
		1:sta sidan			~~3~~	—		
		tillägg för övriga sidor .... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp .... *km.*	1,12	2,50	2	80		
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... *m² sektion på* .... *„*						
		m² sektion på .... *„*						
		m² sektion på .... *„*						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp .... *„*	1,01	4,00	4	04		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på .... *km.*						
		m² sektion på .... *„*						
		m² sektion på .... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9	83	16	67
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning .... *st.*		3,00				
		2) ritarbetet .... *„*		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar .... *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd *„*						
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner .... *st.*	3	5,00	15	–		
		b) detaljerad kostnadsberäkning .... *„*	3	3,00	9	-	24	-
		Överföres					214	23

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					214	23
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal .... *st.*	120	0,01			1	20
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	11	3,00			33	–
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			~~1~~	~~50~~		
		varje ersättningsbelopp .... *st.*		0,25				
juli aug.	24 14	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom 1 dagar*	1,5	12,00			18	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* .... „		12,00				
aug.	7	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom 14,* .... „	1	12,00			12	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					278	43
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					7	50
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					3	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*					63	10
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					8	–
		Vallhekkostnad					29	79
		Summa kronor					111	39
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					278	43
		Övriga förrättningskostnader					111	39
		Summa kronor					389	82
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo o Bjäre *häradsrätt.*					92	37
							482	19

Grevie *den* 14 aug. *19*23.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor 278:43 *kvitteras:*

Grevie *den* 14 aug. *19*23

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Bil. 7.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Attekörjo dikningsföretag av år 1923

Arbete	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, *§ 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark *st.*	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,378 *har, ägofigurer,* *st.*	81	0,07	5	67		
har	30,42	0,14	4	25		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	48		
3) insättning av höjdlägestal *st.*	120	0,02	2	40		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	53	0,05	2	65	27	95
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp *km.*	1,65	5,00	8	25		
ändring av befintligt avlopp *„*	1,21	6,00	7	26		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				91		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			19	50	35	92
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar *st.*		3,00				
tvärsektions och broritningar *„*		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, *§ 55* *sid.*	38	0,75			28	50
Summa kronor					92	37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo o. Bjäre *häradsrätt.*

Grevie *den* 14 aug. *19*23

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 92,37 *kvitteras:*

Grevie *den* 14 aug. *19*23

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Vänd –

stående avskrift av nya protokoll
med bilagor 1–7 vidimeras.

Avskrift.

Räkning Kristianstad den 22 jan. 192

Attekärrs dikningsföretag av år 1923 Debet
till lantbruksingenjören L. Holmström

1923		Betänkande ang. lån och anslag av statsmedel med bil. A–C	33	
		Översiktskartor, 2 st	8	
		Ritningar på kalkerväv	54	8
1924 jan. 21		Ansökningshandl. och expedition	6	
		Avskrift av handlingar	39	
		Inbindning, 4 band	4	
		Diariebevis	2	50
		Summa kronor	147	3

som uttages genom postförskott

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads Rådhusrätt inom tre månader från den 22 jan. 1924.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras.

Lennart Holmström

L_ _ _ _1*0297

D. N:o 11730
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 JULI 1925

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Altekogs
Dikningsföretag
av år 1923.

D. N:o 3344
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 1 6 FEB 1924

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 april 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarne i Atteköps dikningsföretag av år 1923, som avser torrläggning av mark till Grevie, Atteköp m. fl. hemman i Grevie och Hjärnarps socknar av Kristianstads län samt Östra Karups socken av Hallands län, förklarat sig vilja söka lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av odlad jord och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 5.5 km. O.N.O. om Grevie kyrka och 6.5 km. S.S.V. om Ö. Karups kyrka samt markeras å motstående översiktskarta med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som avslöts den 14 augusti 1923 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarne och uppupprättade handlingarne, vilka närslutas.

Lån- och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 14 augusti 1923 hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet.

åker	0.545	har
äng m.m.	29.495	"
Summa	30.040	har

Jordmånen består av väl multnad torvjord på grusbotten.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett mindre öppet dike.

Vattenavledning.

Företaget innebär uppgrävning och upprensning av avloppsdike i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisar. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, så hänvisas till synemännens utlåtande infört som bil. 5 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av 3 st. ägovägstrummor för vilka förslagsritningar upprättats.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga för odling.

Litt. A	fig.	21. 22. 29, 30 o 33	har 6.60.0
Litt. C	"	41 o 42	" 0.59.0
Litt. D	"	44. 45. 53. 54 o 55	" 1.80.0
Litt. Ea	"	56 o 57	" 0.83.0
Litt. H	"	74. 75 o 81	" 3.44.0
		Summa	har 13.26.0

Jordförbättring och kostnad.

Om genom företagets utförande uppkommande jordförbättring samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

Areal och ägoslag.		Hela företaget = låne och anläggssökandes andel	
Vid undersökningen.			
åker	har	0	54.5
äng m. m.	"	29	49.5
Summa	har	30	04.0
Efter de föreslagna arbetenas utförande:			
åker, förbättrad	har	0	54.5
åker, förut äng	"	13	26.0
äng m. m., förbättrad	"	16	23.5
Summa	har	30	04.0
Jordvärde.			
Efter dikningen	kr.	25721	20
Före dikningen	"	8188	40
Värdeförhöjning			
Genom dikningen	kr.	17532	80
Genom odlingen	"	10608	—
Summa	kr.	28140	80
Kostnad			
För dikningen	kr.	10464	58
För odlingen	"	10608	—
Summa	kr.	21072	58

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnes värderingslängd bil. 2 till syneprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnes kostnadsberäkning, bil. 3 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag. Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen. Se synemännens utlåtande, bil. 5 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Något i närheten beläget liknande företag känner förrättningsmannen ej till. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. B6 har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 6976:36 kronor och anslaget till 3488:19 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 6975:- kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3485:- kronor.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av tre år samt till odlingen ytterligare sju år.

Kristianstad i december 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Tabell
- Ba Tabell
- Bb Tabell
- C Kostnadsförslag
- D Föreningshandling
- E Fullmakt
- F Diariebevis
- G Ett häfte synehandlingar
- H Ritningar i 1 blad

Bil. A.

Tabell.

	Hela företagets låne- och anslagssökandenas andel			
	Areal		Värde	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:	har	ar	kr.	öre
Åker	✓ 0	54.5		
Äng m. m.	✓ 29	49.5		
Summa	30	04.0	8188	40
		✓		✓
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till				
Åker (förbättrad)	✓ 0	54.5		
Åker (förut äng)	✓ 13	26.0		
Äng, förbättrad	✓ 16	23.5		
Summa	30	04.0	25721	20
		✓		✓

Kristianstad i december 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Ta-

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad dem tillhöriga hemman.

Hemmans eller lägenhets				
littera å nämnda kartan	mantal.	nummer.	namn.	innehavare.
1	2	3	4	5
Kristianstads län.				
Grevie socken.				
A	7/32	3	Alleköp	√ Magnus Johansson
Ba	Avs.	3	Grevie	√ Magnus Johansson
Bb	"	3	"	√ Petronella Persson, Axeltorp
C	23/384	1	"	√ Alfred Johansson, Arr. Joel Persson
D	35/192	1	"	√ Jöns P. Nilsson, Arr. Joel Persson
Ea	59/486	1	"	√ Anders Johansson, Arr. Joel Persson
Eb	omantalsatt	1	"	√ Anders och Nils Johansson
F	3/512	7	"	√ Joel Persson
Hjärnarps socken.				
G	19/256	8	Vanstad	√ Anton Jönsson
Hallands län				
Östra Karups socken.				
H	1/44	1	Ennestorp	√ Nils Svensson

Bil. Ba.

-bell.

mark tillhörande nedanstående låne- och anslagsökan-

	Areal.								Jordförbättringsvärde.				
	Åker		Till odling föreslagen mark.		Annan mark.		Summa.		genom avdikningen.		genom odling och tegdikning.		
											pr. har	å hemmanet eller lägenheten	
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	kr.	öre
	6		7		8		9		10		11	12	
	0	22.5	6	60.0	8	70.5	15	53.0	10274	10	800	5280	–
					0	33.0	0	33.0	138	60			
					0	27.0	0	27.0	113	40			
	0	08.0	0	59.0			0	67.0	595	20	800	472	–
	0	15.0	1	80.0	0	36.0	2	31.0	1180	–	800	1440	–
	0	09.0	0	83.0			0	92.0	339	30	800	664	–
					1	03.0	1	03.0	369	–			
					1	43.0	1	43.0	208	20			
					1	65.0	1	65.0	1041	–			
			3	44.0	2	46.0	5	90.0	3274	–	800	2752	–
Summa	0	54.5	13	26.0	16	23.5	30	04.0	17532	80		10608	–

Kristianstad i december 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ta-

utvisande låne- och anslagssökandenas andel samt

Hemmans eller lägenhets					Förbättrings-värdet	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	innehavare.	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	
Kristianstads län						
Grevie socken						
A	7/32	3	Ällaköp	Magnus Johansson	10274	10
Ba	Avs.	3	Grevie	Magnus Johansson	138	60
Bb	Avs.	3	"	Petronella Persson, Axeltorp	113	40
C	23/384	1	"	Alfred Johansson, Arr. Joel Persson	595	20
D	35/192	1	"	Jöns P. Nilsson, Arr. Joel Persson	1180	–
Ea	59/486	1	"	Anders Johansson, Arr. Joel Persson	339	30
Eb	manlott	1	"	Anders och Nils Johansson	369	–
F	3/512	7	"	Joel Persson	208	20
Hjärnarps socken.						
G	19/256	8	Vanstad	Anton Jönsson	1041	–
Hallands län.						
Östra Karups socken						
H	1/44	1	Ennetorp	Nils Svensson	3274	–
				Summa	17532	80
					v	

Bil. B6.

bell.

låne och anslagsbelopp.

70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för						Summa		Anslag.		Lån.	
		dikningen		laga syneförrättningen		utlåtandet							
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12		13	
7191	87	5763	31	282	56	86	37	6132	24	2044	08	4088	16
97	02	77	70	3	81	1	17	82	68	27	56	55	12
79	38	63	93	3	13	0	96	68	02	22	67	45	35
416	64	333	41	16	35	5	00	354	76	118	25	236	51
826	–	661	89	32	45	9	92	704	26	234	75	469	51
237	51	190	80	9	35	2	85	203	00	67	67	135	33
258	30	206	53	10	13	3	10	219	76	73	25	146	51
145	74	117	04	5	74	1	75	124	53	41	51	83	02
728	70	584	20	28	64	8	75	621	59	207	20	414	39
2291	80	1836	19	90	03	27	52	1953	74	651	25	1302	49
12272	96	9835	–	482	19	147	39	10464	58	2616 3488	14 19	7848 6976	44 39 x)

Kristianstad i december 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

x) Med blått införda ändringar hava verkställts i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidrags- och lånebeloppen hava beräknats med iakttagande därav, att bidragsbeloppet icke för något ägoområde må överstiga vare sig 1/4 av vattenavledningskostnaden eller 1/4 av värdeförhöjningen samt lånebeloppet 3/4 av vattenavledningskostnaden eller 70% av värdeförhöjningen.

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 60 öre.

Dikningen:				
Dikesgrävningen	9835	— ✓		
Synekostnaden	✓ 482	19 ✓		
Kostnad för lån och anslag	147	39	10464	58 ✓
Odling.				
Odling av 13.26.0 har äng à 800 kr. pr. har			10608	— ✓
Summa kronor			21072	58

Kristianstad i december 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Undertecknade delägare i Attleköps dikningsföretag av år 1923 överenskomma härmed, att till styrelse för företaget, utse tre personer nämligen Magnus Johansson, Attleköp såsom ordförande samt Nils Svensson i Ehrenstorp och Joel Persson, Grevie; att till ersättare i styrelsen utse Anton Jönsson i Vanstad, vidare överenskomma vi att gemensamt hos Kungl. Maj:ts söka största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Grevie den 14 aug. 1923.

Magnus Johansson ✓ Nils Svensson
Karl Persson ✓ Anton Jönsson
Jöns P. Nilsson ✓ Alfred Johansson
Anders Johansson ✓ Nils Johansson
{Petronella Persson
{genom John Nilsson

Bevittnas:
Lennart Holmström Sven Sjunnesson

Bil. E.

Fullmakt för John Nilsson att teckna Petronella Perssons namn å låne och anslagshandlingen till "Attleköps dikningsföretag av år 1923" för sökande av lån och anslag av allmänna medel.

Attleköp den 24 dec. 1923.
✓ Petronella Persson

Bevittnas:
Wilhelm Fält Hanna Fält
Axeltorp

Bil. F.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 aug. 1923 avslutad syneförrättning angående ett företag, benämnt Attleköps dikningsföretag av år 1923 och avseende torrläggning av mark, tillhörande Attleköps och Grevie i Grevie soc-

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till: för vattenavledningen 10 464 kr. 58 öre
" odlingen och tegdikningen 10 608 "
Summa 21 072 kr. 58 öre
Stockholm den 19 maj 1925. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

hem; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 december 1923.

Ex officio:
G. Lindbom

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 3 april 1925 fastställda arbetsplanen vidimeras.

129

L 1-6297

D.-N:o 11730
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 JULI 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 april 1925 för "Atteköps dikningsföretag av år 1923" i Hjärnarps socken av KRISTIANSTADS LÄN samt Östra Karups socken av HALLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström ~~den~~ i december 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sjutusenåttahundrafemtio (7.850) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusensexhundratio (2.610) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad , som enligt företett protokoll, hållet den 14 dec. 1923, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse en ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

155/45

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1935,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår oguldet, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Attehöj den 2 Juni 1925

Magnus Johansson
Attehöj

Att lantbrukaren Magnus Johansson å n:r 3 Attehöj

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Folke Gustavsson Artur Gustavsson

Adress: Attehöj Grevie Adress: Atthöj Grevie

Med stöd av Kungl. brevet den 3 april 1925 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 10 juli ***19***25.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

Godk. 13 april 1927. 154/25

D-[illegible] 7587
Inkom till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 12 APR. 1927

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Atteköps dikningsföretag av år 1923 i Hjärnarps socken av Kristianstads län samt Östra Karups socken av Hallands län.

Planen fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2610 kronor; lån av odlingslånefonden 7850 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 juli 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför arbetet kan i sin helhet av mig förordas till godkännande.

Kristianstad den 1 april 1927.

Statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL 1 KR. EN KRONA

Stämpel En krona

154/25

D.-№ 11731
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 JULI 1925

Bevis

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Atteköps dikningsföretag av år 1923 i Hjärnarps socken av Kristianstads län samt Östra Karups socken av Hallands län.

Planen fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2610 kronor; lån av odlingslånefonden 7850 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 2 juni 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört till omkring hälften i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen.

Kristianstad den 1 juli 1925.

Statens lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL STÄMPEL KR.