

Koppa

Fiklutan med den av
Kungl. Majt. den 7 april
13 mars 1925 fastställda
vattenplanen betyggar
Herman Comenius

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 13 mars 1925 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 april 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Kleert Smith

Förslag i 2 blad
till nygrävning av
Gårdlösaån mm

mellan Smedstorps gård och Komstad mölla
för torrläggning av vattenstaddad mark till
Komstads by i Sliby socken, samt
Gårdlösa och Smedstorps byar
i Smedstorps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1922 av

Herman Comenius
Statens lantbruksingenjör.



Uppmätning med den av
Kungl. Maj:ts den 13 mars 1925
fastställda arbetsplanen beträffande

Wasserkraften Typ I

Kornstad-Cårdlösa vattenavledningsföretag avår 1922



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1925 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Blad 2

Stockholm den 7 april 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



W. J. Smith

Förslag till byvägsbro vid 99+42





Skala 1:50




Typ II
Förslag till äggrävsbro vid 13+20-24



Typ III
Förslag till äggrävsbro vid 25+40



Förslag till äggrävsbro Typ II



Längdskala 1:4000
Höjds- och sektionsskala 1:100

2-0307 2
H. 2.88 Kristianst 2. rita

3

L 2-0307



Avskrift.

Protokoll, fört vid
vid synförrättning en-
ligt vattenlagen anse-
nde nygrävning av Gård-
löra m. m. mellan
Smedstorps gård och Kom-
stads mölla i Smedstorps
och Stiby socknar av Kri-
stianstads län.

År 1922 den 15 september in-
ställdes sig undertecknad sta-
lanthushållningsför i Komstads
mölla för att på grund av där-
om utgivna förordnanden
verkfälla synförrättning
enligt vattenlagen angående
nygrävning av Gårdlöra an-
mellan Smedstorps gård och
Komstads mölla samt till-
slutande floddike för terr-
läggning av vattenkadad å-
ken och äng till Gårdlöra i
Smedstorps socken samt Kom-
stad i Stiby socken av Kri-
stianstads län. Efter person-
liga kallelser hade till sam-
manträde infunnit sig:

Nils Lous för $\frac{3}{64}$ mtl. nr. 7 Gårdlöra
Otto Jönsson Lija för $\frac{3}{256}$ mtl. nr. 6 o. $\frac{7}{32432}$ mtl. nr. 7 L.
August Jönsson för $\frac{1}{16}$ mtl. o. $\frac{1}{22}$ mtl. nr. 1 L.
Jarl Jönsson för $\frac{8}{128}$ mtl. nr. 6 L.
Smedstorps gård för ägor under
Smedstorp genom godsinspek-
tören F. Liljedal.

Rudolf Nilsson för $\frac{3}{8}$ mtl. och $\frac{1}{4}$ mtl.
nr 4 Gårdlära genom Nils Nilsson
i Gårdlära.

Per Nilsson för $\frac{1}{32}$ mtl. och $\frac{5}{544}$ mtl. nr 6 Gårdlära.

Petter Möberg $\frac{1}{32}$ mtl. nr 6 Gårdlära.
Magnus Nilsson för $\frac{1}{8}$ mtl. nr 16 Gårdlära.

Anton Andersson för $\frac{3}{8}$ " " 2 L.

Mauritz Nilsson för $\frac{1}{16}$, $\frac{3}{8}$ och $\frac{1}{24}$ mtl. " 3 L.

Johan Svensson för $\frac{1}{8}$ mtl. nr 16 L.

Viktor Persson för $\frac{3}{64}$ " nr 10, Komstad,

samt för sin hustru Ester Persson
delägare i samma hemman.

Johan Persson för $\frac{1}{6}$ mtl. nr 10 och $\frac{1}{640}$ mtl.

nr 12 Komstad.

Håkan Persson för gatuhus nr 30 Komstad.

Lars Nilssons änkas storbhus för ga-
tuhus nr 31 Komstad genom lantbrukaren

Nils Ingemarsson, Stiby.

G. Flabbs storbhus för Komstad mälla
genom arrendatorn av Komstad
mälla Herman Flabbe.

Nils Persson för $\frac{1}{32}$ mtl. nr 2, $\frac{1}{64}$ mtl. nr 6

och $\frac{1}{192}$ mtl. nr 19 Komstad.

Måns Nilsson för $\frac{1}{356}$ mtl. nr 22 Komstad

Nils Olsson för $\frac{3}{4096}$ mtl. nr 11 L.

Niklas Löwstedt för lgh. nr 76 L.

Magnus Lundquist för $\frac{1}{256}$ mtl. " 11, L.

Handl. N. H. Andersson för $\frac{1}{64}$ " " 11, L.

Ola Nilsson för $\frac{1}{1024}$ mtl. " 11 L.

såsom godemän: Henrik Ekelin Stiby
och Anders Nilsson Lunge, vilka
båda avlagt förskrifven ed.

§ 1.

De för undertecknad utfärdade
föredragnena samt anmärkan-
derna upplästes (bil. 1 och 2).

§ 2.

Färrättningemannen kungjorde, att de två anrokningarna såväl delvis samma vattendrag och att det vid förundersökning visat sig att de lämpligast behandlades vid samma syns-färrättning.

§ 3.

På därefter framställd fråga uppades ej någon jävsmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jämförhållande till sakägare.

§ 4.

m

Sökandena nedanför rågången mellan Magnus Nilssons å nr 16 Gärdlära och Anton Anderssons å nr 2 Gärdlära ågar yrkade att ån skulle uppgrävas till det djup den kunde ernå med bibehållande av Komstadsmöllans dämning och vare det sökandenas avsigt att jämväl efter företagets utförande använda den nuvarande ångsomarken såsom sådan. Sökandena ovanför denna rågång yrkade åns nygrävning till sådana dimensioner att deras därav berorande mark kunde tilläggas för odling till åker. Samtliga sökande yrkade, att kostnaderna för företaget skulle

Föreläsning
enligt lag.

§ 5.

Tid förfrågan förklarade samtliga sakägare, som ej vara sakande, att de ej ämnade nygräva det å hithörande plankarta med pålnummer 35-44 utmärkta diket, den s.k. Killrisse ån.

§ 6.

August Jönsson, Gäddlösa, förklarade att Gäddlösaån skulle förläggas i råkängen mellan Rudolf Nilsson och Per Nilssons hemman och ut till Killrisseån varigenom två bror skulle undvikas emär han för sin del ej påyrkade bro över Killrisseån. Huri instände Per Nilsson.

§ 7.

Förärrättsmännena samgjorde att synemännena omedelbart efter sammantädet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammantäde skulle komma att hållas på samma plats fredagen den 29 innevarande september månad kl. 2 e.m. till vilket sammantäde inga andra balleter än detta meddelande kommer att utgivas.

§ 8.

August Jönsson, Gäddlära,
 Joel Jönsson, L.
 August Jönsson L.
 Otto Jönsson Lilja L.
 Godinspektoren F. Liljedal,
 Lmedstorpens gård;
 § 11.

Förrättningsmannen fram-
 lade och förklarade det upp-
 rättade dikeinsförslaget samt
 uppläste hävdeförteckning,
 ägobeskrivning och värderings-
 längd i sammandrag (bil. 3).
 Kartnadsberäkning (bil. 4) och
 kartnadsfördelningsslängd (bil. 5).
 § 12.

Styrmännen avgåva sitt så
 lydande utlåtande (bil. 6).
 § 13.

Jämförelseföreskrifterna i vat-
 tenlagens Kap. 10: 72 uttåga styre-
 männen Nils Persson i Rom-
 stad att i förskriven ordning
 utfärda kallelse till sam-
 manträde för styrelseval.
 § 14.

Sakägarna anståga sig afär-
 hindrade att redan nu välja
 styrelse för företaget och bestä-
 mta, att denna skulle bestå av
 fem ordinarie medlemmar
 och två supplanter.

Till ordinarie medlemmar
 uttågas Nils Persson, Romstad
 Herman Halst, Romstad mälla,

Magnus Nilsson, Gårdläsa,
 Mauritz Nilsson, Gårdläsa,
 August Jönsson, Gårdläsa,
 Till nypleanter utiågas An-
 ders Andersson, Gårdläsa och
 Johan Jönsson, Gårdläsa.

§ 15.

Till arbetstypelens ord-
 förande utiågs Nils Persson
 Rönstad pr. Gårdsås, och skall
 Nils Persson mottaga och
 förvara till företaget för-
 rande handlingar och rit-
 ningar.

§ 16.

Räkningar å förrättnings-
 kostnaderna bilades proto-
 kallet som bil. 7 och 8.

Färdtorn i räkningarna
 upptagna kostnader till-
 komna rektore 1631 kro-
 nar för källerkostnad,
 utbetalda av Patron Her-
 man Holst.

§ 17.

Då intet vidare för-
 kom förklarades förrätt-
 ningarna avslutad och
 upplästes dagens proto-
 koll.

Ort och tid som ovan
 Lennart Holmström
 Statens lantbrukningsjor

Henrik Ekholm A. Nilsson

Bil. 1.

Resolution.

Förlikhet 29 § i lagen
den 20 juni 1879 om dik-
ning och annan avled-
ning av vatten förard-
nar lämnat yrken status
lantbrukingenjör Lemnart
Holmström att i enlig-
het med föreskrifterna i
ovan åberopade lag, därut-
laga hinder ej smöta verk-
ställa den uti bilagda an-
sökans påkallade förrätt-
ning, skolande sökandena
tillstålla förrättningsman-
detta förordnande.

Kristianstads landskans-
li den 9 augusti 1920.

På lämnat yrken vägnar:
Brynolf Nordqvist Toru Schalin

Till Kungl. Majt. Befallnings-
havande i Kristianstads län.

Härmed får jag vårdramt
anhålla om förordnande för
behörig tjänsteman, att en-
ligt lagen om dikning och
annan avledning av vatten
förtaga syn å stället an-
gående vårt yrkande om Gård-
lära - Komstad års upprens-
ning m. m. i Smedstarys
och Stibys socknar i Kristi-
anstads län.

Prägarvarande förtag om-
 fattar mark tillhörande jäm-
 väl Mauritz Nilsson $\frac{1}{16}$ mtl. nr 3
 Gäddlära, Johan Svensson $\frac{1}{16}$ mtl.
 nr 16 Gäddlära, Viktor Persson
 $\frac{3}{32}$ mtl. nr 10 Komstad, Nils Pers-
 son nr 6 $\frac{1}{16}$, nr 2 $\frac{5}{32}$ mtl. Kom-
 stad, N. H. Andersson $\frac{1}{64}$ mtl.
 nr 11 Komstad och G. Holts
 sterbhus Komstad molla.

Gäddlära och Komstad den
6 augusti 1920.

Mauritz Nilsson Viktor Persson
 Johannes Svensson Nils Persson
 G. Holts sterbhus gn. Herm. Holst

Mauritz Nilssons egenhändiga
ga namnteckning beviljas.

Karl Ivanström Alma Månsson
 Ad. Gäddlära nr 3 pr. Smedstorp
 Viktor Persson och Johan Svenssons
 egenhändiga namnteckning
 beviljas.

Edvard Persson Nils Svensson
 Ad. Komstad nr 9 Gäddlära, Komstad nr 54 pr. Gäddlära
 Nils Perssons och Herm. Holts
 egenhändiga namnteckning
 beviljas.

E. Mårtensson Th. Mårtensson
 Handlande Libby Gäddlära

Bil. 2.

Resolution

Jämlikt 29 § i lagen den
 20 juni 1879 om dikning och
 annan anledning av vatten

förordnar länstyrelsen sta-
tens lantbrukingenjör den-
nart Holmström att i en-
lighet med förskrifterna
i ovan återopade lag, därut
laga hinder y. m. o. t. verk-
ställa den uti bilagda an-
sökans påkallade förrätt-
ning, skolande sökandena
tilltälla förrättningsman-
nen detta förordnande.

Kristianstads länshaus
li den 3 december 1920.

Ivan F. Regner
Ivar Schalin

Till Kungl. Maj: Befallnings-
havande i Kristianstads län.

Förordnande att vinna torr-
läggning av oss tillhörig mark
på vi härmed vådrasent an-
hålla om förordnande för
vederbärande lantbrukingen-
jör att i stället företaga så-
dan syn som dikeinslagan
innehåller.

Företaget avse uppgrävning
och reglering av den del av Pom-
arpsån som sträcker sig från
understecknad Per Nilsons hem-
man nr 6 Gårdlösa i Smed-
starys socken till Ramstads-
mälla i Stiby socken.

Delaktiga i företaget bliva
följande jordägare:

Undertecknad Per Nilsson nr 6 Gärdlära

Undertecknad Magnus Nilsson nr 16 ibm.

August Persson, Hummarågåren nr 1 Gärdlära,

Hummarågåren Rudolf Nilsson nr 4 ibm.

" Anton Andersson nr 2 ibm.

" Mauritz Nilsson nr 3 ibm.

" Johan Persson nr 16 ibm.

alla i Smedstaps socken.

Hummarågåren Viktor Olsson nr 10 Romstad,

" Johan Persson nr 12 ibm och

" Nils Persson nr 2 ibm samt

avlidne lantbrukaren Gustaf Holm storbhus
i Romstadsnolla, alla i Stiby socken.

Snickararen befälsmyndigas att den-
na ansökan ingiva.

Gärdlära den 28 juli 1920.

Per Nilsson Magnus Nilsson

Bevittnas av

Gustaf Persson A. Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Flöddelstäckning ägobeskrivning
 och värderingslängd över vatten-
 skadad mark till Romstad i Stiby
 socken, jättstad härad, samt Gård-
 lära och Smedtorp i Smedtorps
 socken, Tegelstads härad av Kristian-
 stads län, upprättad vid synförrät-
 ning enligt vattenlagen år 1922.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Järnerts härad Stiby socken Komstadsmälla	1	A	1		G. Holts storbhus Mr. Herm. Holst
				1	kvardam imp.
				2	a° imp.
				3	a° imp.
				4	våg imp.
				5	tomt
				6	äng
				7	äng
					<u>Summa</u>
Komstad	14	B	3/32		G. Holts storbhus Mr. Herm. Holst
				8	äng
				9	äng
				10	åker
				11	åker
				12	a° imp.
					<u>Summa</u>
Komstad	6	C	1/8		G. Holts storbhus Mr. Herm. Holst
				13	a° imp.
				14	äng
				15	åker
					<u>Summa</u>
Komstad	15	D	1/8		G. Holts storbhus Mr. Herm. Holst

Socken, by och hemman	Registernummet	Littera & karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				16	äng
				17	äng
				18	åker
				19	åker
				20	äng
				21	äng
				22	väg imp.
				23	å imp.
					<u>Summa</u>
Romstad	11	F	7/1024		Ola Nilsson
				24	åker
				25	äng
				26	å imp.
				27	väg imp.
				28	högland mark imp.
				29	väg imp.
				30	åker
					<u>Summa</u>
Romstad	11	F	7/256		Kaitlakten Magnus Lundkvist
				31a	åker
					<u>Summa</u>
Romstad	11	G	$\frac{135}{2304}$		Nils Nilsson
				31b	väg imp.
				32	äng
				33	äng
				34	åker
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 36.0						560	201	60	1120	403	20	560	201	60
		0 52.0						560	291	20	1120	582	40	560	291	20
0 23.5								800	188	-	1600	376	-	800	188	-
0 23.0								1120	257	60	1600	368	-	480	110	40
		0 84.0						420	352	80	1120	940	80	700	588	-
		1 31.0						280	366	80	980	1283	80	700	917	-
						0 11.0										
						0 16.0										
0 46.5	3	03.0				0 27.0			1658	-		3954	20		2296	20
0 75.0								1120	840	-	1600	1200	-	480	360	-
		0 15.0						560	84	-	840	126	-	280	42	-
						0 02.6										
						0 09.2										
						0 23.0										
						0 07.3										
0 30.0								1120	336	-	1600	480	-	480	144	-
1 05.0	0	15.0				0 42.1			1260	-		1806	-		546	-
0 31.5								1120	352	80	1600	504	-	480	151	20
0 31.5									352	80		504	-		151	20
						0 03.1										
		0 33.0						240	79	20	600	198	-	360	118	80
		0 24.0						600	144	-	1200	288	-	600	144	-
0 21.0								1120	235	20	1600	336	-	480	100	80
0 21.0	0	57.0				0 03.1			458	40		822	-		363	60

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Romstad	76	H	Lght.		Nicklas Löntedt
				35	tornt
					<u>Summa</u>
Romstad	11	I	3/40 96		Mälare Nils Olsson
				36	högland mark imp.
				37	tornt
					<u>Summa</u>
Romstad	11	K	1/64		Handl. N. H. Andersson
					Sr. Johan Persson ä nr 12 Romstad
				38	äng
				39	ä imp.
					<u>Summa</u>
Romstad	22	I	1/256		Måns Nilsson
				40	äker
				41	äng
				42	ä imp.
					<u>Summa</u>
✓ Romstad	2	M	5/32		Nils Persson
(Granbo)				43	äker
				44	äng
				45	högland mark imp.
				46	ä imp.
					<u>Summa</u>
✓ Romstad	6	N	1/64		Nils Persson
				47	högland mark imp.
				48	väg imp.
					Överföres

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				49	<i>högland mark imp.</i>
				50	<i>å imp.</i>
				51	<i>äng</i>
				52	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Romstad</i>	<i>19</i>	<i>O</i>	<i>11/92</i>		<i>Nils Persson</i>
				53	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Romstad</i>	<i>52</i>	<i>P</i>	<i>Getehus</i>		<i>Nils Andersson</i>
				54	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Romstad</i>	<i>31</i>	<i>O</i>	<i>Getehus</i>		<i>Lars Nilssons änka</i>
				55	<i>torvt</i>
				56	<i>väg imp.</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Romstad</i>	<i>13</i>	<i>R</i>	<i>1/4</i>		<i>Nils Andersson</i>
				57	<i>väg imp.</i>
				58	<i>äng</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Romstad</i>	<i>12</i>	<i>S</i>	<i>11/640</i>		<i>Johan Persson</i>
				59	<i>åker</i>
				60	<i>väg imp.</i>
				61	<i>äng</i>
					<u><i>Summa</i></u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Romstad	10	I	1/6		Johan Persson
				62	åker
					<u>Summa</u>
✓ Romstad	10	V	3/64		Viktor Persson samt hans
					hustru Ester Persson
				63	våg imp.
				64	våg imp.
				65	å imp.
				66	å imp.
				67	åker
				68	åker
				69	åker
				70	åker
				71	äng
				72	äng
				73	äng
				74	äng
				75	äng
					<u>Summa</u>
<u>Engelstad härad</u>					
<u>Imedtorps socken</u>					
✓ Gårdlösa	16	V	1/8		Johan Svensson
				76	äng
				77	äng
				78	åker
				79	äng
				80	å imp.
				81	våg imp.
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
✓ Gårdlösa	3	X	3/8		Mauritz Nilsson
				82	äng
				83	äng
				84	äng
				85	äng
				86	åker
				87	åker
				88	åker
				89	å
				90	väg
					imp. imp. <u>Summa</u>
Gårdlösa	2	Y	3/8		Anton Andersson
				91	äng
				92	äng
				93	äng
				94	äng
				95	äng
				96	äng
				97	äng
				98	äng
				99	äng (betesmark)
				100	äng (betesmark)
				101	åker
				102	åker
				103	åker
				104	åker
				105	åker
				106	åker
				107	åker
					Överfäres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	1 66.0			420	697 20	1120	1859 20	700	1162	-						
	2 70.0			560	1512 -	1260	3402 -	700	1890	-						
	0 18.0			420	75 60	1260	226 80	840	151	20						
	0 12.0			840	100 80	1400	168 -	560	67	20						
0 25.0				640	160 -	1600	400 -	960	240	-						
0 39.0				1120	436 80	1600	624 -	480	187	20						
0 42.0				960	403 20	1600	672 -	640	268	80						
				0 20.0												
				0 04.0												
1 06.0	4 66.0			0 24.0				3385 60			7352 -				3966 40	
	0 05.2			840	43 68	1400	72 80	560	29	12						
	0 31.8			840	267 12	1400	445 20	560	178	08						
	0 17.5			700	122 50	1400	245 -	700	122	50						
	0 19.3			700	135 10	1400	270 20	700	135	10						
	0 10.0			420	42 -	1260	126 -	840	84	-						
	0 52.0			420	218 40	1400	728 -	980	509	60						
	1 08.0			420	453 60	1400	1512 -	980	1058	40						
	0 12.0			560	67 20	1400	168 -	840	100	80						
	0 35.5			240	85 20	600	213 -	360	127	80						
	0 44.0			300	132 -	600	264 -	300	132	-						
0 40.0				800	320 -	1600	640 -	800	320	-						
0 25.0				640	160 -	1600	400 -	960	240	-						
0 27.5				800	220 -	1600	440 -	800	220	-						
0 46.0				640	294 40	1600	736 -	960	441	60						
0 08.5				1120	95 20	1600	136 -	480	40	80						
0 83.3				960	799 68	1600	1332 80	640	533	12						
0 23.0				960	220 80	1600	368 -	640	147	20						
2 53.3	3 35.3							3676 88			8097 -				4420 12	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				108	åker
				109	åker
				110	åker
				111	å imp.
				112	å imp.
				113	å imp.
				114	väg imp.
					<u>Summa</u>
Gårdläsa	16	F.	48		Magnus Nilsson
				115	äng
				116	äng
				117	äng
				118	äng
				119	äng
				120	äng
				121	äng
				122	äng
				123	åker
				124	åker
				125	åker
				126	åker
				127	åker
				128	åker
				129	väg imp.
				130	å imp.
				131	å imp.
				132	å imp.
				133	å imp.
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gårdläsa	A	1/4			Rudolf Nilsson 134 äng 135 äng 136 äng 137 åker 138 åker 139 väg imp. 140 å imp. 141 å imp. <u>Summa</u>
Gårdläsa	G	A	3/8		Per Nilsson 142 å imp. 143 äng 144 äng 145 äng 146 äng 147 äng 148 åker <u>Summa</u>
Gårdläsa	G	Ö	1/32		Petter Moberg 149 åker 150 äng <u>Summa</u>
Gårdläsa	1	Aa	1/92		August Jonsson 151 äng 152 äng 153 äng Överfors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 07.5						120	9 -		1200	90 -		1080	81 -	
		0 01.7						120	2 04		1200	20 40		1080	18 36	
		0 13.5						120	16 20		1200	162 -		1080	145 80	
1 23.0								560	688 80		1400	1722 -		840	1033 20	
0 58.0								560	324 80		1400	812 -		840	487 20	
						0 10.8										
						0 01.7										
						0 02.5										
1 81.0	0 22.7					0 15.0			1040 84			2806 40			1765 56	
						0 09.5										
		0 07.3						480	35 04		1200	87 60		720	52 56	
		0 02.5						480	12 -		1200	30 -		720	18 -	
		0 06.0						120	7 20		1200	72 -		1080	64 80	
		0 33.5						120	40 20		1200	402 -		1080	361 80	
		0 02.2						120	2 64		1200	26 40		1080	23 76	
2 89.0								700	2023 -		1400	4046 -		700	2023 -	
2 89.0	0 51.5					0 09.5			2120 08			4664 -			2543 92	
0 97.8								560	547 68		1400	1369 20		840	821 52	
	0 03.5							120	4 20		1200	42 -		1080	37 80	
0 97.8	0 03.5								551 88			1411 20			859 32	
		0 24.0						560	134 40		800	192 -		240	57 60	
		0 66.0						360	237 60		1200	792 -		840	554 40	
		0 01.5						840	12 60		1200	18 -		360	5 40	
		0 91.5							384 60			1002 -			617 40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				154	äng
				155	äng
				156	äng
				157	åker
				158	högland mark imp.
				159	å imp.
					<u>Summa</u>
<i>Gårdläsa</i>	<i>11</i>	<i>Ba</i>	<i>15/544</i>		<i>Pär Nilsson</i>
				160	åker
				161	äng
				162	äng
				163	å imp.
				164	högland mark imp.
				165	åker
					<u>Summa</u>
<i>Gårdläsa</i>	<i>10</i>	<i>Ca</i>	<i>1/32</i>		<i>Pär Nilsson</i>
				166	åker
				167	å imp.
				168	äng
				169	äng
				170	åker
					<u>Summa</u>
<i>Gårdläsa</i>	<i>4</i>	<i>Da</i>	<i>1/4</i>		<i>Rudolf Nilsson</i>
				171	högland mark imp.
				172a	högland mark imp.
				172b	högland mark imp.
				173a	å imp.
					<i>Överföres</i>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföit</i>
				174	<i>äng</i>
				175	<i>äng</i>
				176	<i>äng</i>
				177	<i>äng</i>
				178	<i>åker</i>
				179a	<i>åker</i>
					<i>Summa</i>
<i>Gårdläsa</i>	<i>4</i>	<i>Fa</i>	<i>1/16</i>		<i>Nils Persson i Flagabro</i>
				179b	<i>åker</i>
				179c	<i>åker</i>
				179d	<i>åker</i>
				179e	<i>åker</i>
				179f	<i>högland mark ringp.</i>
				179g	<i>högland mark ringp.</i>
					<i>Summa</i>
<i>Gårdläsa</i>	<i>6</i>	<i>Fa</i>	<i>8/28</i>		<i>Joel Persson</i>
				180	<i>äng (betesmark)</i>
				181	<i>åker</i>
				182	<i>åker</i>
				183	<i>åker</i>
				184	<i>åker</i>
				185	<i>åker</i>
				186	<i>åker</i>
					<i>Summa</i>
<i>Gårdläsa</i>	<i>6</i>	<i>Ga</i>	<i>3/256</i>		<i>August Persson</i>
				187	<i>åker</i>
				188	<i>åker</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						1 45.5		600	444	-	1200	888	-	600	444	-
	0 74.0							240	19	92	1200	99	60	960	79	68
	0 08.3							600	381	-	1200	762	-	600	381	-
	0 63.5							480	691	20	1200	1728	-	720	1036	80
	1 44.0							600	210	-	1200	420	-	600	210	-
0 35.0								840	147	-	1200	210	-	360	63	-
0 17.5																
0 32.5	2 89.8					1 45.5			1893	12		4107	60		2214	48
0 47.0								600	282	-	1200	564	-	600	282	-
0 42.5								400	204	-	1200	510	-	720	306	-
0 44.0								480	211	20	1200	528	-	720	316	80
0 47.5								600	285	-	1200	570	-	600	285	-
						0 01.2										
						0 01.0										
1 86.0						0 02.2			982	20		2172	-		1189	80
	0 24.0							200	48	-	400	96	-	200	48	-
0 36.5								240	87	60	1200	438	-	960	350	40
0 29.3								240	70	32	1200	351	60	960	281	28
0 36.6								480	175	68	1200	439	20	720	263	52
0 38.0								300	114	-	1000	380	-	700	266	-
0 13.5								360	48	60	1200	162	-	840	113	40
0 40.0								360	144	-	1200	480	-	840	336	-
1 93.9	0 24.0								688	20		2346	80		1658	60
0 15.4								420	64	68	1400	215	60	980	150	92
0 64.0								280	179	20	1400	896	-	1120	716	80
0 79.4									243	88		1111	60		867	72

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gårdläsa	6	Ha	3/256		Otto Jonsson Lilja
				189	åker
				190	åker
					<u>Summa</u>
Gårdläsa	8	Ia	9/128		Nils Larus
				191	åker
				192	åker
				193	åker
				194	åker
				195	väg
					imp. <u>Summa</u>
Gårdläsa	14	Ka	5/64		Karl Jonsson
				196	åker
				197	åker
					<u>Summa</u>
Smedstorp		Ia			Smedstorps gård, Åsare
					Aktiebolaget Fortland, Stockholm
				198	väg
				199	å
				200	äng
				201	äng
					imp. imp. <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 21.5								420	90	30	1400	301	-	980	210	70
0 98.4								280	275	52	1400	1377	60	1120	1102	08
1 19.9									365	82		1678	60		1312	78
0 42.5								420	178	50	1400	595	-	980	416	50
1 87.0								280	523	60	1400	2618	-	1120	2094	40
0 50.0								420	210	-	1400	700	-	980	490	-
0 14.5								280	40	60	1400	203	-	1120	162	40
						0 03.5										
2 94.0						0 03.5			952	70		4116	-		3163	30
0 17.0								420	71	40	1400	238	-	980	166	60
0 45.5								420	191	10	1400	637	-	980	445	90
0 62.5									262	50		875	-		612	50
						0 08.5										
						0 03.6										
		0 61.0						720	439	20	1200	732	-	480	292	80
		0 74.0						840	621	60	1200	888	-	360	266	40
		1 35.0				0 12.1			1060	80		1620	-		559	20

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Lärrestads härad</u>					
<u>Stiby socken</u>					
Komstad mälla	1	A	Gatshus		G. Holmström, ärr. Herman Holmström
Komstad	14	B	3/32		G. Holmström, ärr. Herman Holmström
Komstad	6	C	1/8		G. Holmström, ärr. Herman Holmström
Komstad	15	D	1/8		G. Holmström, ärr. Herman Holmström
Komstad	11	E	7/1024		Ola Nilsson
Komstad	11	F	7/256		Härlilaktare Magnus Lundkvist
Komstad	11	G	135/2304		Nils Nilsson
Komstad	76	H	Lghd.		Niklas Lökvist
Komstad	11	I	3/4096		Nils Olsson
Komstad	11	K	1/64		Handlande N. H. Andersson
					Ärr. Johan Persson å nr. 12 Komstad
Komstad	22	L	1/256		Mans Nilsson
Komstad	2	M	5/32		Nils Persson
Komstad	6	N	1/64		Nils Persson
Komstad	19	O	1/192		Nils Persson
Komstad	52	P	Gatshus		Nils Andersson
Komstad	31	Q	Gatshus		Lars Nilssons änka
Komstad	13	R	1/4		Nils Andersson
Komstad	12	S	1/640		Johan Persson
Komstad	10	T	1/6		Johan Persson
Komstad	10	U	3/64		Viktor Persson samt hans hustru Ester Persson
<u>Ingelstads härad</u>					
<u>Imedstads socken</u>					
Gårdlära	16	V	1/8		Johan Persson
Gårdlära	3	X	3/8		Maurits Nilsson
Gårdlära	2	Y	3/8		Anton Andersson
					Överför

Areal				Nuvarande värde		Blivande värde		Förbättringsvärde	
Åker				Ang		Annas		Immedient	
Odl.								pr	
								Ågofigur	
Har	ar	Har						Kr.	öre
7								16	
				4.747.000 *	8214.600 *	3467.600 *	1.658.000	43940	192380
				3467.600	2179.600	3467.600	1.260.000	217960	217960
				8214.600	3955.420	3467.600	1.100.200	157 -	4680
0 32.0	1 31.0			0 37.8	439 40	1923 80	-1484 40		
0 89.5	0 72.0			0 07.6	1260 -	2179 60	-919 60		
0 05.0	0 05.5			0 02.1	110 20	157 -	46 80		
0 46.5	3 03.0			0 27.0	1658 00	3954 20	-2296 20		
1 05.0	0 15.0			0 42.1	1260 -	1806 -	546 -		
0 31.5					352 80	504 -	151 20		
0 21.0	0 57.0			0 03.1	458 40	822 -	363 60		
0 11.5					138 -	230 -	92 -		
0 09.5				0 04.0	133 -	190 -	57 -		
0 98.4				0 04.4	413 28	1102 08	688 80		
0 42.2	0 06.5			0 00.5	364 90	720 70	355 80		
0 53.0	0 82.7			0 05.5	771 34	1774 24	1002 90		
0 50.0	0 70.0			0 13.0	952 -	1682 -	730 -		
0 04.0					32 -	64 -	32 -		
0 14.0					134 40	224 -	89 60		
0 03.5				0 00.3	39 20	56 -	16 80		
	0 04.0			0 02.1	44 80	56 -	11 20		
0 04.5	0 05.3			0 02.7	94 70	138 78	44 08		
0 22.0					28 16	35 20	7 04		
0 38.7	2 98.0			0 29.3	1868 06	3903 60	2035 54		
0 65.0	1 69.0			0 15.0	1258 08	2959 82	1701 74		
1 06.0	4 66.0			0 24.0	3385 60	7352 -	3966 40		
2 85.3	3 35.3			0 31.1	4137 68	8609 -	4471 32		
11 38.1	20 20.3			2 51.6	19334 -	40444 02	21110 02		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gårdlära	16	Z	1/8		Överfört Magnus Nilsson
Gårdlära	4	Ä	1/4		Rudolf Nilsson
Gårdlära	6	Ä	3/8		Per Nilsson
Gårdlära	6	O	1/32		Petter Moberg
Gårdlära	1	Aa	11/92		August Jönsson
Gårdlära	11	Ba	15/44		Per Nilsson
Gårdlära	10	Ca	1/32		Per Nilsson
Gårdlära	4	Da	1/4		Rudolf Nilsson
Gårdlära	4	Ea	1/96		Nils Jönsson i Flagabro
Gårdlära	6	Ea	8/128		Jarl Jönsson
Gårdlära	6	Ga	3/256		August Jönsson
Gårdlära	6	Ha	3/256		Otto Jönsson Lilja
Gårdlära	8	Ia	6/128		Nils Lång
Gårdlära	14	Ka	5/64		Karl Jönsson
Smidtorp		La			Smidtorps gård, Agare
					Aktiebolaget Fortland Stockholm
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
11 38.1		20 20.3				2 51.6				19334 -				40444 02		21110 02	
✓ 1 93.0		✓ 1 50.0				0 38.5				2504 80				4167 -		✓ 1662 20	
0 81.0		0 22.7				0 15.0				1040 84				2806 40		- 1765 56	
✓ 2 89.0		✓ 0 51.5				0 09.5				2120 08				4664 -		✓ 2543 92	
✓ 0 97.8		✓ 0 03.5								551 88				1411 20		✓ 859 32	
✓ 0 32.0		✓ 1 70.6				0 12.0				1229 40				2399 20		✓ 1169 80	
✓ 0 35.0		✓ 0 28.5				0 18.2				316 76				812 -		✓ 495 24	
✓ 0 42.5		✓ 0 27.6				0 01.0				363 52				908 20		✓ 544 68	
0 52.5		2 89.8				1 45.5				1893 12				4107 60		- 2214 48	
✓ 1 81.0						0 02.0				982 20				2172 -		✓ 1189 80	
✓ 1 93.9		✓ 0 24.0								688 20				2346 80		✓ 1658 60	
✓ 0 79.4										243 88				1111 60		✓ 867 72	
1 19.9										365 82				1678 60		- 1312 78	
✓ 2 94.0						0 03.5				952 70				4116 -		✓ 3163 30	
✓ 0 62.5										262 50				875 -		✓ 612 50	
		1 35.0				0 12.1				1060 80				1620 -		- 559 20	
29 91.6		29 23.5				5 09.1				33910 50				75639 62		41729 12	
Komstad den 29 sept 1922 Lennart Holmström Status landbrukingenjör Henrik Ekholm A. Nilsson																	

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

Bil. 4.

Kartnadsberäkning för nygärning
av Gårdläraån mellan Smedstorp
gård och Komstad mölla, för
läggning av vattenrjuka marker till
Komstads by i Stiby socken och Gård-
lära och Smedstorp byar i Smedstorp
socken, Kristianstads län, upprättad
vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Komstad		Smedstorp	
					Kr.	ör.	Kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35+20-33	95	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
		Skaktning av stummar l.m.	95	0.75	71	25		
		" " grus och sten m ³	60	1.25	75	-		
		" " sand m.m. m ³	340	0.60	204	-	350	25
		För oförutredda fall, arbetets tilllyn m.m. tilläggas ca 10%					49	75
		<u>Summa</u>	400				400	-
							v	
24+50 35+20	796	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
		Skaktning av stora stumar m ³	1460	2.50	3650	-		
		" av dyjrd, sand m.m. m ³	2000	0.60	1800	-		
		" " lera m ³	550	0.75	412	50	586	250
35		Ågervägbro enligt ritning, typ II			-325	-		
30+80		" " " " I			-625	-		
29+40		Byvägbro " " " I			-625	-		
27+30		Ågervägbro " " " I			-625	-		
25+40		" " " " III			-900	-	3100	-
		<u>Överföres</u>	4010				8962	50
							v	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Örnsfält</u>					8962	50 ✓
(0-31+26) 0+90-35+25	35	Stensättning av botten och slänter.						
0+90-35+20	30	30 längdmeter à 10 kr. pr. l. m.	30	10.00	30	-		
35+20-35+25	5	5 " " 5 " " "	-5	5.00	25	-	55	- ✓
		För oförutredda fall, arbetets tillryn m.m. tillägges ca 10%					882	50
		<u>Summa</u>	4010				9900	-
							✓	
0-24+50	2450	<u>Dikersträckan C-D.</u>						
		Schaktning av sand, dy, lera, m.m. m ³	1900	0.60	1140	-		
		" " grus m ³	500	1.25	625	-	1765	- ✓
20+75 16+90 13+25		Agövägsbo enligt ritning, typ II st.	3	325.-			975	- ✓
		För oförutredda fall, arbetets tillryn m.m. tillägges ca 10%					260	-
		<u>Summa</u>	2400				3000	-
35+20-42+20	770	<u>Dikersträckan B-E.</u>						
		Schaktning av grus m ³	200	1.25	250	-		
		" " sand, dy m.m. m ³	2900	0.60	1740	-	1990	- ✓
37+90, 39+30 40+15, 40+20 42+50		Agövägsbo enligt ritning typ IV st.	5	200.-			1000	- ✓
		För oförutredda fall, arbetets tillryn m.m. tillägges ca 10%					310	-
		<u>Summa</u>	3100				3300	-
							✓	
		<u>Sammandrag</u>						
35+20-33	95	Dikersträckan A-B	400				400	- ✓
34+50-35+20	796	" B-C	4010				9900	- ✓
0-24+50	2450	" C-D	2400				3000	- ✓
35+20-42+20	770	" B-E	3100				3300	- ✓
	4111	<u>Summa kronor</u>	9910				16600	-
							✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Sjörägsbro, typ I</u>						
		Sten till grundvikht m^3	10.-	10.-	100	-		
		Kilad sten till front och sidomurar m^3	17.00	20.00	340	-	440	-
		Trä till underlagsbjälkar $7" \times 8", 0.38 m^3$						
		" " bärbjälkar $7" \times 8", 0.75 m^3$						
		" " 3" plank till brobana $1.35 m^3$						
		" " kantstockar $5" \times 5", 0.20 m^3$	2.58	40.00	103	20		
		Räcke och pelare			40	00	143	20
		Schaktning utöver dikensktionerna vägbanans iordningställande spik, tjära m. m.					41	80
		Summa kronor					625	00
		<u>Sjörägsbro, typ II</u>						
		Trä till underlagsbjälkar $0.40 m^3$						
		" " bärbjälkar $2.33 m^3$						
		3" plank till brobana och andplanke $2.70 m^3$						
		bjälkar till pålok $0.32 m^3$						
		Trä till kantstockar $0.25 m^3$						
		Stävar till pålok $0.18 m^3$	6.18	40.00	247	20		
		12 st. pålar à 5 kr. pr. st.	12	5.00	60	-	307	20
		Vägbanans iordningställande spik, tjära m. m.					17	80
		Summa					325	00
		<u>Sjörägsbro typ III</u>						
		Sten till grundvikht m^3	12.00	10.00	120	-		
		Kilad sten till front och sidomurar m^3	30.00	20.-	600	-	720	-
		Överföres					720	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Överfört</i>					720	-
		Trä till underlagbjälkar 7"x8", 0.28 m ³						
		" " bärbjälkar 7"x8", 0.75 m ³						
		3" plank till brobana 1.30 m ³						
		Trä till kantstockar 5"x5", 0.20 m ³	2.53	40.00	101	20		
		Räcke och pelare				25	00	126 20
		Schaktning utöver dikensuk- tionen, vägbanans iord- ningstäckande spik, gära m. m.						53 80
		<i>Summa</i>					900	-
		<i>Aggravägbro typ IV</i>						
		Trä till underlagbjälkar m ³ 0.24						
		" " bärbjälkar m ³ 1.86						
		" " kantstockar m ³ 0.35						
		" " ändplank m ³ 0.23						
		" " brobana 3" plank m ³ 1.91 m ³	4.59	40.00	183	60		
		Vägbanans iordringstäl- lande, spik, gära m. m.				16	40	200 -
		<i>Summa</i>					200	-
		<i>Kornstad den 29 sept. 1922.</i>						
		<i>Lennart Holmström</i>						
		<i>Statens lantbruksingenjör</i>						

Bil. 5.

Kartnadsfördelningsskild vid ny-
grävning av Gårdläraån mellan Smed-
storpas gård och Komstads mälla för terr-
läggning av vattenkaddad mark till
Komstads by i Stiby socken, Gårdlära
och Smedstorpas byar i Smedstorpas socken,
Kristianstads län, upprättad vid syn-
förutläggning enligt vattenlagen år 1922.

Husmanens eller lägenhetens					Delägningens be- stämda areal i kvadrater	Fördelning värd		Fördelning dal		Omräknad Kartnads	
littera i synskriften	nummer	areal	namn	ägare och in- nehavare.		kr.	ö.	%		kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avdelning I Kanalsträckan A - B.											
Ba	11	1544	Gårdlära	Peter Nilsson	162.165	229	80	7	024	28	10
Ca	10	132	"	Peter Nilsson	166.168	331	08	10	120	40	48
Da	4	14	"	Rudolf Nilsson	174-178	215	148	-65	763	263	05
Ia			Smedstorp	Smedstorpas gård, Ägare A. B. Portland Stockholm	200-201	559	20	-17	093	68	37
Summa					—	3271	56	100	000	400	-
Avdelning II Kanalsträckorna B - C och B - E.											
Z	16	18	Gårdlära	Magnus Nilsson	alla	1662	20	-9	582	1264	82
Å	4	14	"	Rudolf Nilsson	"	1765	56	-10	178	1343	50
Ä	6	38	"	Peter Nilsson	"	2543	92	-14	664	1935	65
Ö	6	132	"	Petter Moberg	"	859	32	-4	954	653	93
Aa	1	1192	"	August Lönnson	"	1169	80	-6	743	890	07
Ba	11	1544	"	Peter Nilsson	160.161	265	44	-1	530	201	96
Ca	10	132	"	Peter Nilsson	169.170	213	60	-1	231	162	49
Överföres					—	8477	84	48	882	6452	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Överfört	—	8479	84	48	882	6452	42	
Da	4	1/4	Gridlåra	Rudolf Nilsson	179a	63	—	—	0	363	47	92
✓Ea	4	1/16?	"	~~Perc. Andersson~~ Nils Persson i Flögabro	alla	1189	80	—	6	859	905	39
✓Fa	6	8/128	"	Jarl Jönsson	"	1658	60	—	9	561	1262	05
✓Ga	6	3/256	"	August Jönsson	"	867	72	—	5	002	660	26
Ha	6	3/256	"	Otto Jönsson Lilja	"	1312	78	—	7	567	998	85
✓Ia	8	6/128	"	Nils Lous	"	3163	30	—	18	235	2407	02
Ka	14	5/64	"	Karl Jönsson	"	612	50	—	3	531	466	09
				Summa	—	17347	54	100	—	13200	—	—
Redning III Kanalströcken C - D:												
A	1	Gatthä	Komstad mids	G. Holts storbhus								
				Mrs. Herman Holst	alla	1484	40	—	7	032	210	96
B	14	3/32	Komstad	G. Holts storbhus								
				Mrs. Herman Holst	"	919	60	—	4	356	130	68
C	6	1/8	"	G. Holts storbhus								
				Mrs. Herman Holst	"	46	80	—	0	222	6	66
D	15	1/8	"	G. Holts storbhus								
				Mrs. Herman Holst	"	2296	20	—	10	877	326	31
E	11	7/1024	"	Ola Nilsson	"	546	—	—	2	586	77	58
F	11	7/256	"	Härla Lektor Magnus Lundqvist	"	151	20	—	0	716	21	48
G	11	135/2304	"	Nils Nilsson	"	363	60	—	1	722	51	66
H	76	lgst	"	Niklas Löntedt	"	92	—	—	0	436	13	08
I	11	3/4096	"	Nils Olsson	"	57	—	—	0	270	8	10
K	11	1/64	"	Handl. N. H. Andersson	"	688	80	—	3	263	97	89
				Mrs. Johan Persson nr 12 Komstad								
L	22	1/256	"	Mans Nilsson	"	355	80	—	1	686	50	58
M	2	5/32	"	Nils Persson	"	1002	90	—	4	751	142	53
N	6	1/64	"	Nils Persson	"	730	—	—	3	458	103	74
O	19	1/192	"	Nils Persson	"	32	—	—	0	152	4	56
P	52	Gatthä	"	Nils Andersson	"	89	60	—	0	424	12	72
Q	31	"	"	Lars Nilsons änka	"	16	80	—	0	080	2	40
				översät	—	8872	70	42	031	1260	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				översikt	—	8872	70	42	0 31	1260	93
R.	13	1/4	Komitet	Nils Andersson	alla	11	20	- 0	0 53	1	59
S	12	11/640	"	Johan Persson	"	44	08	- 0	209	6	27
T	10	1/6	"	Johan Persson	"	7	04	- 0	0 33	0	99
✓ U	10	3/64	"	Tiktor Persson samt hans							
				hustru Ester Persson	"	2035	54	- 9	6 43	289	29
✓ V	16	1/8	Gäddläsa	Johan Lomerson	"	1701	74	- 8	0 61	241	83
✓ X	3	3/8	"	Mauritz Nilsson	"	3966	40	- 18	7 89	563	67
Y	2	3/8	"	Anton Andersson	"	4471	32	- 21	1 81	635	43
				<u>Summa</u>	—	21110	02	100	000	3000	-

Fördelning av förrättningskarteraderna
 Fördelningstalen användas vid fördelning av
 alla för hela företaget gemensamma kart-
 nader.

A	1	Gatubuss Komitets mössa	G. Holts storbhus								
			Mrs. Herman Holst	alla	1484	40	3	557	40	73	
B	14	3/32	Komitet	G. Holts storbhus							
			Mrs. Herman Holst	"	919	60	2	204	25	23	
C	6	1/8	"	G. Holts storbhus							
			Mrs. Herman Holst	"	46	80	0	112	1	28	
D	15	1/8	"	G. Holts storbhus							
			Mrs. Herman Holst	"	2296	20	5	503	63	01	
E	11	7/1024	"	Ola Nilsson	"	546	-	1	308	14	98
F	11	7/256	"	Kärlbaktan Magnus Lundqvist	"	151	20	0	362	4	15
G	11	135/2304	"	Nils Nilsson	"	363	60	0	871	9	97
H	76	lykt	"	Niklas Lovstedt	"	92	-	0	221	2	53
I	11	3/4096	"	Nils Olsson	"	57	-	0	137	1	57
K	11	1/64	"	Handl. N. H. Andersson							
			Mrs. Joh. Persson & nr 12 Komitet	"	688	80	1	651	18	90	
L	22	11/256	"	Måns Nilsson	"	355	80	0	853	9	77
M	2	5/32	"	Nils Persson	"	1002	90	2	403	27	51
				<u>Överföres</u>	—	8004	30	19	182	219	63

548

Bil. 6.Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Gårdlära ån m. m. mellan Smedstorps gård och Romstad mölla för tilläggning av vattenrikad mark till Romstads by i Stiby socken samt Gårdlära och Smedstorps byar i Smedstorps socken av Kristianstads län.

1^o Företaget avser fördjupning och nygrävning av Gårdläraån för bättre tilläggning av åker och äng samt av att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på rätt i detta utlåtande närmare angives finnas enligt synmännens mening ej något laga hinder.

2^o Bokande till företaget äro Per Nilsson n^o 6 Gårdlära, Magnus Nilsson, n^o 16 Gårdlära, Mauritz Nilsson, n^o 3 Gårdlära, Johan Svensson, n^o 16 Gårdlära Viktor Persson, n^o 10 Romstad, Nils Persson n^o 2 o 6 Romstad samt G. Holm's stughus, Romstad mölla.

Synförrättningen omfattning är berorande av i synprotokollens § 4 antecknade yrkanden samt förefintliga fallförhållandena och omfatt-

tar de kanalitärken, som å
hithörande plankarta mar-
keras med röda linjer samt
baktäverna A-B-C-D (Gård-
läraån) och B-E (Källärriken.)

3^e Den vattenkadade mark,
som av företaget tillskyndas
bättrad, är upfattad å hithö-
rande plankarta. Såsom betal-
ningskyldig till företaget
anses all mark, vars torrlägg-
ning till 1.2 meters djup är
beroende av dikeningen och
som genom denna vinner
möjlighet till förbättrad tor-
läggning d. v. s. all mark be-
lägen under en kurva, avvagd
till 1.2 meters höjd över vanligt
medelvattenstånd i diket med
tillägg för behörlig höjdskil-
nad mellan detta vattenstånd
och eventuella täktdikeroögon,
samt för fall åt sidorna mot
diket räknat, vilket fall be-
räknas lika med markytans,
dock ej överstigande 1.5: 1000.

4^e Den i föreliggande fall upp-
kommande bättraden består
uteslutande i höjning av
jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltag-
ningskyldighet i företaget
är beroende av den värdeför-
ändring som tillskyndas jor-

den genom företagets utförande har denna värdeförändring mått utökas. För detta ändamål hara synemännan åsatt varje ägare ett värde, som i förhållande uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Tid värdering av jordens abstraktionsförmåga har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre vätkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännan vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt tavelagt skick och den större eller mindre grad av försurning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försurmande vattenytan har grad 0,0. annars räknade för närvarande sakna värde, jord som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1,0 d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kuroan delas i tio höjddegrader med rimligen lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdskillnad motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figuris medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad, erhålles ågofigurernas nuvarande värde.

Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolatt och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Såsom lämpligaste torrläggningsdjupet under sommaren för ång, som över svämmas vintertiden hava synvännerna i detta fall antagit ett djup av 0,6 meter. Med hänsyn tagen härtill hava synvännerna värderat den jord kring kanalsträckan C-D som fortfarande skall brukas som ång och vars torrläggning även bättre torrlägg-

ning av ångmark. De ågofigu-
rer, som av tekniska skäl
ej kunna ersä måjlighet av
full torrläggning hava ärat
blivande värden i förhållande
till den måjlighet till torrlägg-
ning, de kunna ersä.

5^o För att den beräknade bättra-
naden skall kunna ersä mätte
dikningsarbetet verkställas i full
översensamhet med försla-
get, som är upprättat med
hänsyn tagen till framman-
de vattenmängd markens lut-
ningsförhållanden, reglerings-
arbetenas ändamål m. m.

Förslaget har upprättats
med den förutsättning, att
icke någon som väntat änd-
ring i dämningförhållanden
vid Komstad mälla skall
vidtagas.

Vid kanalernas dimen-
sionering hava synpunkterna
utgått från en maximitar-
ning av 1 sekundliter pr. hekt-
ar. Resultatet av dimensions-
beräkningarna framgå av följ-
jande riffer:

Kanalsträckan A-B.

Nederbördsområde 30 km^2

Avrinning vid flod $3 \text{ m}^3 (\text{Q max})$

vid medelvatten $0.3 \text{ m}^3 (\text{Q med})$

Bottenlutning 4.5: 1000 (I).

Lidaltning 1: 1.5 (Hl.).

Bottenbredd 0.5 (Bb.).

Vattendjup vid flod 1.05 m. (t max.).

" vid medelvatten 0.40 m. (t med.).

Vattnets medelhastighet vid flod
1.37 m/sek. (v).

Kanalsträckan B - C.

Nederbördsområde 45 km²

Q max. 4.5 m³

Q med. 0.45 m³

1) $T = 2.2 : 1000$

Hl = 1: 1.5

Bb = 1.5 m.

t. max. = 1.20 m.

t. med = 0.37 m.

v = 1.13 m/sek.

2) $T = 4 : 1000$

Hl = 1: 1.5

Bb = 1.0 m.

t. max = 1.20 m.

t. med = 1.45 m.

v = 1.34 m/sek.

3) $T = 2.3 : 1000$

Hl = 1: 1.5

Bb = 0.75 m.

t. max. = 1.4 m.

t. med = 0.5 m.

Kanalsträckan C - D.

1) Nederbördsområde 47 km²

Q max. = 4.7 m³/sek.

Q med = 0.47 m³/sek.

$T = 2.3 : 1000$

Hl = 1: 1.5

Bb = 0.75 m.

t. max. = 1.40 m.

t. med = 0.5 m.

0	Aktuell sträcka.	$v. = 1.5 \text{ m/sek.}$	
		2) Nederbördsområde 50 km^2	
Öx		$Q \text{ max. } 5 \text{ m}^3/\text{sek.}$	= avrinning vid flod
		$Q \text{ med. } 0.5 \text{ m}^3/\text{sek.}$	= " " medelvatten
		$T = 0.25: 1000.$	= bottenlutning
		$Sl. = 1: 1.5$	= sidolutning
x		$B.b. = 3.0 \text{ m.}$	= bottenbredd
		$t. \text{ max. } 1.4 \text{ m.}$	= vattendjup vid flod
xm		$t. \text{ med. } 0.5 \text{ m.}$	= " " medelvatten
		$v = 0.55 \text{ m/sek.}$	= vattenets medelhastighet vid flod

Kanalsträckan B-E.

Nederbördsområde 15 km^2

$Q \text{ max.} = 1.5 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$Q \text{ med} = 0.15 \text{ m}^3/\text{sek.}$

1) $T = 2.8: 1000$

$Sl. = 1: 1.5$

$B.b. = 0.3 \text{ m.}$

$t. \text{ max.} = 0.92 \text{ m.}$

$t. \text{ med.} = 0.35 \text{ m.}$

$v = 0.99 \text{ m/sek.}$

2) $T = 1: 1000$

$Sl. = 1: 1.5$

$B.b. = 0.5 \text{ m.}$

$t. \text{ max} = 1.05 \text{ m.}$

$t. \text{ med} = 0.4 \text{ m.}$

$v. = 0.69 \text{ m/sek.}$

Det i synprotokoll nr 86
anmärkade uppgifterna angående
kanalsträckas förläggande i
rågång vittradas av synman-
nen som lämpliga och är för-
slaget till kanalernas plan-
läggning utarbetat med hänsyn
tagen härtill. Vissa rättning-

av av Gårdläran har ^{a/}jämval
 visat sig nödvändiga, vilka
 framgå av plankartan.

För öfrigt hänvisas till
 plan, - profil- och rektians-
 ritningar samt till kartnads-
 beräkningen.

6: Färlaget medför byggan-
 det av 13 enskilda broar till
 vilka förlagsritningar fin-
 nas uppritade. De byggas
 på dikningskyldigas bekant-
 nad, men underhållas av
 de personer, som förut haft
 detta åliggande eller äro av
 broarna berörda.

7: På grund av färlagets be-
 skaffenhet anse sýrsmän-
 nen sköligt bestämma att
 ersättning för jord, som åtgås
 till dike utvidgande och till
 jordupplag ej skall utgå. För
 öfrigt skola ej heller ersät-
 ningar utgå och så de jord-
 ägarer, som hava gröda ut-
 med dike, själva ansvarar
 ja grödans bortförande i den
 händelse de vilja skydda den
 samma för skada under
 grävningarbetet.

8: Vid kartnadsrernas fördel-
 ning hava sýrsmännen
 att taga till efterrättelse för
 skifterna i vattenlagens

kap. VII, §§ 23-27. Vid undersökning av profilritningarna visar det sig att dikeinspransfälligheten på grund av förfintliga fallbrott bör indelas i tre av varandra oberoende arbetsavdelningar av vilka avdelning I omfattar kanalsträckan A-B, avdelning II omfattar kanalsträckorna B-C och B-E samt avdelning III omfattar kanalsträckan C-D.

Enär kartnaderna per förbättringskrona i den händelse den till sträckan B-C direkt hörande marken (till L, Å, Ä, Ö, Aa, Ba fig. 160, 161, Ca fig. 169, 170 och Ea fig. 179c, 179d) skulle avstå från deltagningsskyldighet för den till sträckan B-E hörande marken (till Da, fig. 63, Ea fig. 179b, 179c, Fa, Ca, Ha, Ia & Ka) skulle stegras från 76 öre till 108 öre, beslutarna synemman att någon vidare uppdelning ej skall förekomma.

Kartnaderna inom de olika avdelningarna gäldas i mån av beaktat förbättringsvärde av den mark, vars tarläggning är beroende av till avdelning hörande dikesträckas upptagande och underhåll. Förbättringskartnader samt alla för hela företaget gemensamma kartnader skola gäldas av samt-

liga sakägare och skall den i värderingslängden för varje sakägares jord beräknade båtnaden ligga till grund för kartnadenas fördelning.

I kartnadsfördelninglängden finnes med iakttagande härav angivet var och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kartnad, som i enlighet med det upprättade kartnadsförslaget åligger varje sakägare.

9°. Förtagets benämning skall vara "Komstad-Gård-låsa vattenavledningsförtag av år 1922."

Dess angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljs på allmänt sammankäde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;
att å offentlig auktion förrälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;
att själv och genom tillkallande av sakkyrning person övervaka arbetets utförande i

full ömsesidighet med det
fastställda förslaget.

att verkställa behöfliga utdebiter-
ningar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet
och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringvand kallre-
sita å vilken kallade deläga-
re teckna sina namn eller
på annat i vattenlagens Kap.
64 § fastställt sätt senast åtta
dagar i förväg, vid behov,
dock minst en gång årligen,
kalla delägarna till samman-
träde för gemensamma an-
gelägenheters dröftande;

att ombesörja dikenars vidmakthållande och upprätthållning å år-
tid, då växande gröda därav
minst tager skada, samt
att i öfrigt vidtaga alla åt-
gåender, som kunna befräm-
ja arbetets verkställande och
vidmakthållande.

10^e Beträffande arbetets utfö-
rande stadga sysemännena:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syreförättning hava
vunnit laga kraft;

- 2) länstyrelsen hava jämlikt
föreskrifterna i vattenlagens
Kap. 7: § 62 underrättats om

styrelseval.

3) till lämningsbrevet hava in-
sätt i vattenlagens 11 kap.
95 § stadgad avgift för vat-
tensmätar, vilken avgift
synsammanses jämligt för-
reskrifterna i åberopade lag
bestämma till fyrtion (40)
kronor 72 öre.

att till utförande på grund av
hittills varande sakande bestäm-
mas kanalsträckarna A-B-C-
-D, som ~~som~~ skola vara färdi-
ga senast inom fyra år efter
den dag då förrättningen vunnit
laga kraft,

att jämväl kanalen B-E skall
helt eller delvis komma till
utförande i den händelse nå-
gon av de jordägare, som äro
därav berörda för vissa mar-
kers torrläggning framställa
yrkande därom till fästa-
gets arbetsstycke inom två
år efter den tid, då denna
förrättning vunnit laga kraft,
och skall jämväl denna kanal
vara färdig senast fyra år efter
det förrättningen vunnit laga
kraft,

att arbetet skall anses lagligen
avslutat, då godkännande av-
syningsbevis lämnats av sta-
tens lantbrukningsnämnd eller den

han i sitt ställe sätter, och det
 ta bevis blivit å gemensamt
 sammanträde för delägarna uppf
 lärt.

att arbetet skall utföras i full
 överensstämmelse med det
 upprättade förslaget, dock att
 mindre ändringar, som under
 arbetets utförande kunna visa
 sig lämpliga beträffande di-
 kes läge och annat, som ej
 inverkar på torrläggningens
 och avrinningen och varornas sk
 ägarne äro eniga, må efter
 hörande av statens lantbruks
 ingenjör och efter hans skrift-
 liga medgivande företagas;
att den upphävtade dikenjor-
 den ej må läggas närmare
 dikeshanten än 1.0 meter eller
 med brantare lutning mot mar-
 ken än 1:1 samt att jordval-
 larna skola genomgrävas för
 ytvattenets framläppande, där
 detta har bevägenhet att sam-
 las för att rinna ut i öppna
 diket eller öppna diken tillstä-
 ta.

att stenar av mer än mans-
 höfdes storlek ej må läggas i
 dikenvallarna, så att deras ut-
 spridande försvåras;

att där öppet dike är förlagt
 i röding denna och diket med

ställning skola sammanfalla,
att den, som åtagit sig arbe-
tet ej må erhålla slutlikvid
föran arbetet i sin helhet
godkännt av statens lantbruks-
ingenjör eller den han i sitt
ställe sätter.

11^o. Rensning av kanaler
skall ske årligen och så ofta
behovet det påkallar. Skadas
slänt av kreaturs-tramp skall
slänten återställas i förslags-
enligt skick av kreaturens
ägare eller på dessens be-
kostnad.

12^o. Kartnaderna för denna
synförrättning skola vid
förrättningens avslutande av
räkandena förskjutas men
gäldas av samtliga sakägare
på sätt i detta utlåtande för-
reskrives, om företaget kom-
mer till utförande.


13^o. Är någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under denna
synförrättning eller med det-
ta synmännens utlåtande
ingive inom sextio dagar
från den dag förrättningen
förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomsråd
i Stockholm ställda bevrär.
I bevrären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påstå-

inden och skälen därför och
 skola vid bevaran lagas de
 handlingar klaganden vill
 åberopa till stöd för ändrings-
 räkandet. Bevaran skola in-
 givas i tre exemplar.

Komstad mälla den 29 sept. 1922.

Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör

Henrik Ekolin A. Nilsson



ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Konstad Gårdläsa*
vattenavledningsföretag av år 1922.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6.		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	31	0,50			15	50
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	10.5	3,00	31	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		29.916 har åker, medelareal 0.394 har	29.916	0.78	23	33		
		ägofigurer st.	76	0.24	18	24		
		29.235 har äng och odlingsmark, medelareal 0.395 har	29.235	0.58	16	95		
		ägofigurer st.	74	0.18	13	32		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		5.091 har impediment och höglänt mark medelareal 0.285 har	5.091	0.78	4	97		
		ägofigurer st.	60	0.05	3	-		
		S:a 64.242 har	S:a 210	st.				
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			111	31	15	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			111 31	15 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.	2	1,00	2 —	117 31
1921		Avvägning:				
Juni 13-20		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	6	12,00	72 —	
1922		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
sept. 20		i öppen mark, medelantal punkter pr har	64,242	0,66	42 40	
		avvägda punkter st.	482	0,02	9 64	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	10,5	2,50	26 25	
		i annan mark " "		5,00		150 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		210 ägofigurer, medelareal 0.3 har	210	0,05	10 50	
		har	64,242	0,10	6 42	16 92
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	210	0,03	6 30	6 30
1922		Markvärdering, § 16	sid 13	0,75		9 75
sept. 15		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	150	0,06	9 —	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	150	0,12	18 —	47 50
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	4	1,00		
		b) antal blad st.	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²	50	0,02	1 —	3 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			— 50	50 53
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " " "				
		" " " "				
		Överföres				448 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				448 10
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.	6,00			
	2) " " över "	"	10,00			
	Tvärsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp.....	st.	1	0,15	15	
	" utvidgning av befintligt avlopp ..	"	64	0,25	16	-
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen 3,96 m ² för.....	st.	4	0,12	48	
	3,36 " "	"	3	0,10	30	
	3,99 " "	"	8	0,12	96	
	2,02 " "	"	42	0,27	11	34
	1,20 " "	"	2	0,03	06	
	2,37 " "	"	6	0,07	42	29 71
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	100	0,03	3	4 -
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	st.		2,00		
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	4	4,00	16	-
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	3,96 m ² sektion på	km.	0,55	1,98	1	08
	3,36 m ² sektion på		0,15	1,28		19
	3,99 m ²		0,45	2,-		90
	2,02 m ² sektion på	"	2,10	4,51	9	47
	1,20 m ²	"	0,16	0,60		10
	2,37 m ² sektion på	"	0,60	1,18		71
	2,18 m ²	"	0,095	1,09		10
	c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				16	60 45 15
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.	1	3,00	3	-
	2) ritarbetet	"	1	3,00	3	-
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd "	"				
	ritarbetet				24	-
	kostnadsberäkning				18	- 48 -
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.		5,00		
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"		3,00		
	Överföres					574 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				574 96
		Införande av höjsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	482	0,01		4 82
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	15	3,00		45 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1922		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
sept. 15		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	/	12,00		12 -
" 29		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
" 26-28		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	3	12,00		36 -
" 18.19		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar	2	12,00		24 -
		Summa kronor				696 78
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode 2 st.				10 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				65 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				162 -
		Summa kronor				237 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				696 78
		Övriga förrättningskostnader				237 20
		Summa kronor				933 98
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ~~Ingelstad och Järnstad~~ häradsrätt.				
		Ingelstad den 29 sept. 1922				
		Lennart Holmström				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		A. Petersen E. Olsson				
		Kronor 696 : 78 kvitteras:				
		Ingelstad den 29 sept 1922				
		Lennart Holmström				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Komstad-
- Gårdlars vattenavledningsföretag år 1922.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	2	1,75	3	50		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ☒ har, ägofigurer, ... st.	210	0,07	14	70		
har ~~64240~~ 0,14			8	99		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	92		
3) insättning av höjdlägestal st.	482	0,02	9	64		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	100	0,05	5	—		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp ”	4	6,00	24	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			38	62		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning.....			35	10	154	22
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.	1	3,00			3	—
tvärsektions och broritningar ”	1	5,00			5	—
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55..... sid.	65	0,75			48	75
Summa kronor					210	97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag kläder därå anställa genom stämning till

Ingelsteds och Farvestads häradsrätt.

Komstad den 29 sept. 1922

Emart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 210:97 kvitteras:

Komstad den 29 sept 1922

Emart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Stående avskrift av Lynges protokoll
med bilagor 1-8 vidkommande.

Mart Stenmark

L 2-0307

d

Lbrstn

Komb. 139/25

Handlingar

8811

inlämnat till

K. Landtbruksstyrelsen

län och anslag av allmogens medel till

den 16 MAR 1925

Komstad-Gårdlösa

vattenavledningsföretag


av år 1922

Avskrift

13 mars 1925 genom Kungl. Maj: ts rådiga brev den
fästställd till efterskickas vid
arbetets utförande.

Höckholm den 7 april 1925
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala - 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i det vattenanledningsföretaget, som avser terrällgning av vattenuskadad mark till Komstads by i Stiby socken samt Gårdläsa och Smedstorps byar i Smedstorps socken, Kristianstads län, förklarar sig vilja söka anslag och lån av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avge följande avsättningar och förslag åtföljda Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser terrällgning av vattenuskadad åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Audikringsområdet är beläget mellan Stiby och Smedstorps kyrkor och är å motstående översiktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättlig utredning.

Företaget har föregåtts av synförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som slöts den 29 sept. 1922, har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de

vid denna synförrättning verkställda undersäkningarne och upprätlade handlingarne, vilka närslutas.

Audringar i synhandlingarne.

Littera Ea. 196 mtl. nr 4 Gårdläsa, som förut innehafts av Nils Persson i Flaga-
bro äges nu av Per Andersson nr 10
Gårdläsa.

Lån och avlagsäskande.

I förening dagtocknad den 31 ja-
nuari 1923 hava sakägare överens-
kommit att gemensamt hos Kungl.
Majt^t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och avslag
av allmänna medel till företagets
utförande (Bil. D).

Audikningsområdets beskaf-
fenhet.

Audikningsområdet omfattas
i sin helhet.

Åker	29,916	kar
äng m. m.	29,235	"
Summa	59,151	"

Jordmånen består av djup
mylla på grusblandad lera och
sand.

Vattendrag.

Området avvattnas av Gårdläsa-
ån (Tamarpsån), som å denna sträc-
ka ej förut blivit myrrad, varför
des slingrande föra saknar de di-
mensioner, som erfordras för att kring-
liggande mark skall kunna skyddas

mot översvämningar och terräggas till ansett djup.

Vattenavledning.

Företaget avser fördjupning och uppgrävning av Gårdläsaån i den utsträckning, som plan och profiltvningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå hänvisas till moment 5 i synemännens laga kraft. numma utlåtande, infört som bil. 6 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Bröbyggnader.

Företaget medför byggandet av 13 ägrovägsbroar, till vilka förslagsritningar upprättats.

Adling.

Följande ägofigurer anses lämpliga till adling.

Litt. Z fig. 121, 122	0.700 har.
" Ä - 146, 147	0.357 "
" Aa - 152, 154, 155, 156	1.451 "
" Ba - 161, 162	0.285 "
" Ca - 168, 169	0.276 "
Summa	3.069 har

Jordförbättring och kastred.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kastrederna för arbetet framgår af följande tabell.

Tabell.

	Hela företaget		Län och an- slagshand- andel.	
<u>Areal och ägslag</u>				
Vid undersökningen				
åker	har	29 91.6	15 00.1	
äng m. m.	har	29 23.5	4 55.7	
Summa	har	59 15.1	19 55.8	
Efter de föreslagna ar- betenas utförande				
åker (förbättrad)	har	29 91.6	15 00.1	
åker, nyodlad	har	3 06.9	3 06.9	
äng m. m.	har	26 16.6	1 48.8	
Summa	har	59 15.1	19 55.8	
<u>Jordvärde</u>				
efter dikningen	kr.	75639 62	24983 00	
före dikningen	kr.	33910 50	10215 92	
<u>Värdeförhöjning</u>				
genom dikningen	kr.	41729 12	14767 08	
genom odlingen	kr.	1841 40	1841 40	
Summa	kr.	43570 52	16608 48	
<u>Kostrad</u>				
för dikningen	kr.	17988 74	11527 27	
för odlingen	kr.	1841 40	1841 40	
Summa	kr.	19830 14	13368 67.	

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synskand-
lingarnes värderingslängd, Bil. 3
till synsprotokoll. Kostnaden finnes
specificerad i synskandlingarnes

kostnadsberäkning, Bil. 4 till syne
protokollat samt i sammandrag i
till detta betänkande fogade kost-
nadsförelägg, Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 6 till syneprotokollat.

Hinder mot företaget.

När syneförrättningen varit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell Bil. Bb har utredning verkställtts angående storleken av det lån ur adlingplånsfonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningen-
ligt torde kunna påräknas, och framgår därav, att lånet kan uppgå till 7 684:85 kronor samt anslaget till 3 842:42 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån ur adlingplånsfonden med 7 685 kronor samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3 842 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga

kraftvarma utlåtande bestämmas.

Arbetstid

För audieringsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av tre år samt till odlingsarbetena ytterligare fem år.

Kristianstad i juni 1923.

Svennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Tabell

Ba. "

Bb. "

C. Kastradsförslag

D. Löseningshandling

E. Diariebevis

F. Ett häfte synhandlingar.

G. Ritningar i två blad.

Tabell.

	Hela företaget.				Län och andlags sökandes andel.			
	areal		värde		areal		värde	
	ha	ar	kr	öre	ha	ar	kr	öre
I sitt vid undersökning- en befintliga skick utgöres andikningsområdet av åker äng m.m.	29	91.6			15	00.1		
	29	23.5			4	55.7		
Summa	59	15.1	339	1050	19	55.8	102	1592
Genom de föreslagna arbo- terna utförande beräknas samma område kunna förändras till åker, förbättrad åker, förut äng eller odlingsmark äng m.m., förbättrad	29	91.6			15	00.1		
	3	06.9			3	06.9		
	26	16.6			1	48.8		
Summa	59	15.1	756	3962	19	55.8	249	83-
Kristianstad i juni 1923. Lemnart Holmström Statens lantbruksingenjör.								

Bestirning och värderingstänka över
stående läse och anslagsröskandena till-

Hemmans eller lägenhets

littera ö kenne. beaktan.	manntal.	nummer.	namn	innehavare.
Z.	$\frac{1}{8}$	16	Gärdläsa	Magnus Nilsson
Ä.	$\frac{3}{8}$	6	"	Per Nilsson
Ö.	$\frac{1}{32}$	6	"	Petter Mohberg
Aa.	$\frac{1}{192}$	1	"	August Jönsson
Ba.	$\frac{15}{544}$	11	"	Per Nilsson
Ca.	$\frac{1}{32}$	10	"	Per Nilsson
Ea.	$\frac{1}{96}$	4	"	Per Andersson år nr 6 / fört in i skiftet
Fa.	$\frac{8}{128}$	6	"	Jarl Jönsson
Ga.	$\frac{3}{256}$	6	"	August Jönsson
Ia.	$\frac{6}{128}$	8	"	Nils Lams.
Ka.	$\frac{5}{64}$	14	"	Karl Jönsson

Bil. Ba.

vatten-skadad mark tillhörande nedan-
hörige husman.

		areal						jordförbättrings- värde.					
		åker.		till odling förslagen mark.		annan mark.		summa		genom av- dikningen		genom odling och tegdik- ning.	
		ha.	ar.	ha.	ar.	ha.	ar.	ha.	ar.	kl.	ör.	kl.	ör.
		1	93.0	0	70.0	0	80.0	3	43.0	1	662	20	600
		2	89.0	0	35.7	0	15.8	3	40.5	2	543	92	600
		0	97.8			0	03.5	1	01.3	8	59	32	
		0	32.0	1	45.1	0	25.5	2	02.6	1	169	80	600
		0	35.0	0	28.5			0	63.5	4	95	24	600
		0	42.5	0	27.6			0	70.1	5	44	68	600
Nils Persson, Flagabo)		1	81.0					1	81.0	1	189	80	
		1	93.9			0	24.0	2	17.9	1	658	60	
		0	79.4					0	79.4	8	67	72	
		2	94.0					2	94.0	3	163	30	
		0	62.5					0	62.5	6	12	50	
Summa		15	00.1	3	06.9	1	48.8	19	55.8	14	767	08	1
													841
													40

Kristianstad i juni 1923.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör

Tabell utvisande läne och anslagsvärde
läne och anslagsbelopp.

Stannans eller lägenhets

situa a symboer-tan.	mantel.	nummer	namn	innehavare.
Z.	1/8	16	Gårdlösa	Magnus Nilsson.
A.	3/8	6	-	Per Nilsson.
D.	1/32	6	-	Peter Moberg.
Aa.	1/92	1	-	August Jönsson
Ba.	5/544	11	-	Per Nilsson
Ca	1/32	10	-	Per Nilsson
Ea.	1/96	4	-	Per Anderson a N: 10 (föret N. Persson, Hagabro)
Fa.	8/128	6	-	Joel Jönsson
Ga.	3/256	6	-	August Jönsson
Ia.	6/128	8	-	Nils Larss.
Ka.	5/64	14	-	Karl Jönsson.
				<u>Summa</u>

Bil. C.

Kostradsförslag.

Tempemning. 70 öre.

Likering:

Vitesträckan A-B

400 -

" B-C.

9 900 -

" C-D.

3 000 -

" B-E.

3 300 - 16 600 -

Synkostnad

1 144 95

Kostrad för lån och avslag

243 79 1 388 74

Summa kronor

17 988 74

Adling.

Adling av 3.069 har a 600 kr

1 841 40

Totalsumma kronor

19 830 14

Kristianstad i juni 1923.

Lennart Holmström

Statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens färdställande har kostnaden
beräknats till

för vattenavledningen

17 988 kronor 74 öre

" odlingen och tegdikningen

1 841 " 40 "

Summa 19 830 " 14 öre.

varav riksdagens vattenavledningskostnad 11 527 kronor
27 öre. Stockholm den 7 april 1925.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil 2

Undertecknade delägare i
Konstad - Gärdläsa naturavlednings-
företag av år 1922 överenskomma
härmed att gemensamt hos Kungl.
Majt göra underdåning ansökan
om största möjliga lån och utslag
av allmänna medel till företags
utförande; och uppdraga vi åt ar-
betsstyrelsens ordförande att under-
teckna alla därför erforderliga
kontrakt och handlingar, jämväl
beträffande den odlingsskyldig-
het, som kan åläggas oss, samt
åt arbetsstyrelsen att utkrittera
och med redovisningsskyldighet
hanterliava oss beviljade stats-
medel.

Gärdläsa den 31 januari 1923.

August Jönsson Nils Lantz

medlem i arbetsstyrelsen

Karl Jönsson Per Andersson

Magnus Nilsson Per Nilsson

Petter Hoberg Joel Jönsson

Ovaristående namnteckningar
bevitnas:

Alfred Adlerborn Edvard Jönsson

Gärdläsa 6

Gärdläsa 7.

Bil. E.

Att, såvitt härtädes fört, vederbärligt diarium utvisar, bevaras ike inom laga tid anförts mot en enligt uppskrift, av statens lantbrukssingeljöf Lemnart Holmström den 29 september 1922 avslutad synfärrättning angående Komstad - Gårdlösa vattenavledningsföretag av år 1922, anseende terriggränning av mark till Komstadsby; Stiby socken samt Gårdlösa och Incedtorps byar; Incedtorps socken av Kristianstads län; betyggar, Flokkelholm; Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 juni 1923.

Ex officio:
Halvar Lesh.

Förstämde avskrift av länd-
lingar tillhörande den av Kungl.
Majt. den 13 mars 1925 fastställda
arbetsplanen utdruvas.
Lennart Holmström.

139

L 2-0307

8811

D. 972

Inkom till

St. Lantbruksstyrelsen

den 16 MAJ 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den

13 mars 1925

för

"Komstad - Gårdlösa vattenavledningsföretag av år 1922" inom
Stiby och Smedstorps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström
~~den~~ i juni 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med åttatusensexhundrafyrtio (8.640)

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
två tusenåttahundraåttio (2.880) kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha² undertecknad , som enligt företett

protokoll, hållet den 29 Sept 1922

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse² förtroendeman för företaget²
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom jag² för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag² och för-
bind² mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

146
250

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1933 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~oss~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Komstad den 22 april 1925

Stig Persson
nr 256 Komstad

Att Kommunatoröförende Stig Persson
i Komstad

i bägges var närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress: Gustaf Pahl
Borretorp

Adress: Anders Kjöfvar
Smedstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 maj 1925

Carl Samuelson

Alfred Smith

146-25

D.-92

8812

Inkom till

St. Lantbruksstyrelsen

den 16 MAJ 1925

B E V I S

Över verkställd besiktning av Komstad-Gårdlösa vattenavledningsföretag av år 1922 inom Stiby och Smedstorps socknar av Kristianstads län. Planen fastställd den 13 mars 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2880 kronor.

lån av odlingslånefonden 8640 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 22 april 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits, att detsamma är färdigt med undantag för en del ränsningsarbeten, vilka värderas till femhundra kronor.

Kristianstad den 9 maj 1925.

Arvid Carlström

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En Corona.

Sockn. 20/5 1926

146/25

D. 92

9332

B E V I S

Indom till

St. Lantbruksstyrelsen

5 MAJ 1926

Över verkställd avsyning av "Komstad-gårdlösa vattenavledningsföretag av år 1922" inom Stiby och Smedstorps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 mars 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2880 kronor

lån av odlingslånefonden 8640 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 19 maj 1925

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits att detsamma utförts i full överensstämmelse med den slutligt fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 4 maj 1926.

Samuel L. Christman

Statens lantbruksingenjör.



Stampen En krona.

