

Kopia.

1. Bildsten med den av Lång. Förslag
Högt. den börjar 1905 förbrukade
Deltagarna till upptagande av avloppsdiken
Kunnat förbättra från vattenskadad mark till

Mornarp och Hemmeströ

i Norra Äkarp socken Kristianstads län.

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen


år 1922 av

Howard Crosby


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 10 juli 1925 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande


Stockholm den 4 augusti 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith




Förslag till ägarvägstrumma vid 5+96




Förslag till ägovägstrumma
vid 9+85, 13+15 och 13+85



Skala 1:50



Längd-skala = 1:4000



L 1-0309



Ärskrift

Protokoll, fört vid
synförrättning angående
törläggning av mark till-
hörande Marnarp och
Hemmestå i Nara Å-
karpes socken, Kristian-
stads län.

År 1922 den 14 november in-
ställdes sig undertecknad status-
lantbrukingenjör hos lantbru-
karen Adolf Fransson i Marnarp
för att på grund av länstyrelsens
förfordnande verkställa synförrätt-
ning enligt vattenlagen angäen-
de törläggning av mark till
Marnarp och Hemmestå i Nara
Åkarpes socken, Kristianstads
län. På grund av personliga hän-
der hade till sammantids in-
funnit sig:

Adolf Fransson genom Anders
Larsson i Hemmestå enligt
fullmakt (bil. 1).

Nelly Andersson, Hemmestå nr 1
och 2 genom förmyndarna August Lar-
son och Martin Bliet, båda i Hem-
mestå.

Olof Andersson, Marnarp nr 1.

Abraham Bengtson, L.

Nils Bengtson, L.

Säson godmän:

Nils Svensson Mala, och Edvard
Tarkelson, Hågnarp, vilka båda
avlagt förskriften ed.

§ 1.

Det för undertecknad utläda-
de förordnandet samt anordnen
därom upplätes (bil. 2).

§ 2.

På därom framställd frå-
ga yppades ej någon jämn-
märkning mot synemännan
ej heller visste sig dessa stå
i jämsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Sakägarna yrkade avloppsdig-
rens uppgrävning till sådana
dimensioner, att deras vatten-
fyllda mark kunde tilläggas
till lagomligt djup för odling
för åker, samt att alla, som av
förtäget vara berörda, skulle
deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Sakägarna beslöt att vräts-
ning för jord, som åtgäns till
digers uppgrävning och till jord-
upplag ej skulle utgå.

§ 5.

Förädlingsmannen kungjor-
de att synemännan omedel-
bart efter sammanträdet kom-
me att vidtaga för ärendets
vidare behandling nödiga un-
derökningar och värderingar
samt att nytt sammanträde
komme att hållas på samma plats
måndagen den 18 december kl.
2 e. m. till vilket sammanträde

inga andra källor än detta med-
delande komma att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förhållande upp-
lästes dagens protokoll och slöts
sammantädet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Status lantbrukningsjuror
Nils Svensson Eda. Torbjörn

År 1922 den 18 december.

Den dag sammantädde ä-
ter förnämnda syrmän hos
lantbrukaren Adolf Tröedsson
i Marnarp varvid följande sak-
ägare tillståderkomma:

Olof Andersson, Marnarp.

Adolf Tröedsson, do.

Abraham Bengtson, do.

Nils Bengtson, do.

§ 7.

Förordningsmannen fram-
lade och förklarade det upp-
rättade dikningsföreläget samt
uppläste hävdeförteckning, ägo-
beskrivning och värderingslängd
i sammandrag (bil. 3), kartnads-
beräkning (bil. 4) och kartnads-
fördelingslängd (bil. 5).

§ 8.

Syrmännen avgåvo sitt
så lydande utlåtande (bil. 6).

§ 9.

Fämligt förskriften i vat-

Stulagens Kap. 10: 72 lämnade sym-
mannen Adolf Troedsson i Mon-
narp pr. Bjärnum i uppdrag att
i förskrivnen ordning utfärda
kallelser till sammankommande för
styrelseval samt att mottaga
och förvara till förslaget höran-
de handlingar och ritningar.

§ 10.

Räkningar å förrättningskart-
naderna bifogades protokoll
som bilagar 7 och 8.

§ 11.

Då intet vidare förkom
förklarades förrättningen avslu-
tad och upplästes dagens pro-
toll.

Monnarp den 18 december 1922

Lennart Holmström

Status lantbrukningsvärd

Nils Svensson Edv. Torkelson

Bil. 1.

Härmed befullmäktigas lant-
brukaren Anders Jönsson i Hem-
mesta att såsom mitt ombud
vid laga syn i Monnarp den 14 nov.
1922 närvara. Ombudets laga åtgär-
der godkännas.

Monnarp den 13 november 1922

A. J. Troedsson

Bevitnas:

Hj. Welin

E. A. Frickman

Bjärnum

Bjärnum

Resolution

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar lämningsrätten status lantbrukningsjurist Lennart Holmström att i enlighet med förskrifterna i ovan åberopade lag, såvitt laga hinder ej moter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökandena tillstålla förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 september 1919.

På lämningsrättens vägnar:
 Ivan Fr. Regner Josef Fischer

Till Konungens Befallningshåvande i Kristianstads län.

Undertecknade vill härmed värdnamt anhölla om förordnande av behörig förrättningsman för reglering av kanalisering enligt lagen den 20 juni 1879 å ågor i Marnarp och Hemmeströ byar i N. Skarps socken Västra Göinge härad. Tillståndet kan man beröras av företaget nämligen:

Kito Bengtson,	$\frac{1}{32}$ mtl. nr. 1	Marnarp
Abraham Bengtson,	$\frac{1}{2}$ mtl. nr. 1	do
Adolf Thordsson,	$\frac{3}{12}$ mtl. nr. 1	do
Olof Andersson,	$\frac{1}{60}$ mtl. nr. 1	do
Thelander Anderssons	sterbens	$\frac{5}{32}$

mtl. nr 2 Himmelså.

Marnarp pr. Bjärnum den 10 maj 1919.

Nils Bengtson Abraham Bengtson

Adolf Fredson Olaf Anderson

Besittas:

Albin Skerav Anna Dahlberg

Bjärnum

Marnarp

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Norra Skarps s:n Hemmsta	24	A	5/64		Thelander Anderssons storbhus
				1	åker
				2	skog
				3	åker
				4	högland mark imp.
				5	äng
				6	äng
				7	skog
				8	åker
				9	äng
				10	skog
				11	åker
				12	åker
					<u>Summa</u>
Marmarp	1	B	1/160		Olof Anderson
				13	åker
				14	högland mark imp.
				15	äng
				16	äng
				17	åker
				18	äng
				19	högland mark imp.
				20	äng
				21	väg imp.
				22	åker
				23	äng
				24	göl imp.
				25	skog
					<u>Överför</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
22.4								1120	250	88	1400	313	60	280	62	72
	0.76							480	36	48	600	45	60	120	9	12
59.0								700	413	-	1400	826	-	700	413	-
						05.8										
	04.5							80	3	60	~~800~~ ²⁴⁰	10	80	160	7	20
	02.2							180	3	96	200	4	40	20	0	44
	11.0							180	19	80	200	22	-	20	2	20
54.0								700	378	-	1400	756	-	700	378	-
	04.6							80	3	68	~~800~~ ²⁴⁰	11	04	160	7	36
	03.7							80	2	96	200	7	40	120	4	44
36.9								560	206	64	1400	516	60	840	309	96
04.7								560	26	32	1400	65	80	840	39	48
/ 77.0	33.6					05.8			1345	32		2579	24		1233	92
52.4								700	366	80	1400	733	60	700	366	80
						01.0										
	12.5							-	-	-	~~800~~ ²⁴⁰	30	-	240	30	-
	27.3							-	-	-	~~800~~ ³²⁰	87	36	320	87	36
	72.0							1120	806	40	1400	1008	-	280	201	60
	01.2							160	1	92	200	2	40	40	0	48
						03.8										
	01.2							160	1	92	200	2	40	40	0	48
						00.7										
	33.5							840	281	40	1400	469	-	560	187	60
	06.1							80	4	88	~~800~~ ³²⁰	19	52	240	14	64
						54.3										
	31.5							120	37	80	200	63	-	80	25	20
/ 57.9	79.8					59.8			1501	12		2415	28		914	16

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföit</i>
				26	<i>äng</i>
				27	<i>åker</i>
				28	<i>väg</i> <i>imp.</i>
				29	<i>åker</i>
				30	<i>åker</i>
				31	<i>högland mark</i> <i>imp.</i>
				32	<i>högland mark</i> <i>imp.</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Mornarp</i>	<i>1</i>	<i>C</i>	<i>3/32</i>		<i>Adolf Fredsson</i>
				33	<i>skog</i>
				34	<i>skog</i>
				35	<i>åker</i>
				36	<i>skog</i>
				37a	<i>högland mark</i> <i>imp.</i>
				37b	<i>väg</i> <i>imp.</i>
				38	<i>skog</i>
				39	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Mornarp</i>	<i>1</i>	<i>D</i>	<i>1/12</i>		<i>Abraham Bengtsson</i>
				40	<i>högland mark</i> <i>imp.</i>
				41	<i>äng</i>
				42	<i>äng</i>
				43	<i>åker</i>
				44	<i>väg</i> <i>imp.</i>
				45	<i>åker</i>
				46	<i>skog</i>
				47	<i>väg</i> <i>imp.</i>
					<i>Överföit</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
✓ 57.9	79.8			59.8					1501	12		2415	28		914	16
	17.6							480	84	48	800	140	80	320	56	32
24.5								560	137	20	1400	343	-	840	205	80
				03.8												
10.4								560	58	24	1400	145	60	840	87	36
15.9								700	111	30	1400	222	60	700	111	30
				08.1					-			-			-	
				06.4					-			-			-	
2 08.7	97.4			78.1					1892	34		3267	28		1374	94
	19.8							140	27	72	200	39	60	60	11	88
	10.1							80	8	08	200	20	20	120	12	12
85.0								420	357	-	1400	1190	-	980	833	-
	02.7							60	1	62	200	5	40	140	3	78
				03.1												
				05.1												
	05.3							80	4	24	200	10	60	120	6	36
14.7								560	82	32	1400	205	80	840	123	48
99.7	37.9			08.2					480	98		1471	60		990	62
				05.3												
	61.6							320	197	12	800	492	80	480	295	68
	25.3							80	20	24	800	202	40	720	182	16
47.1								140	65	94	1400	659	40	1260	593	46
				00.2												
55.0								700	385	-	1400	770	-	700	385	-
	11.0							80	8	80	200	22	-	120	13	20
				00.5												
1 02.1	97.9			06.0					677	10		2146	60		1469	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfält</i>
				48	<i>åker</i>
				49	<i>skog</i>
				50	<i>skog</i>
				51	<i>åker</i>
				52	<i>skog</i>
				53	<i>skog</i>
				54	<i>åker</i>
				55	<i>skog</i>
				56	<i>skog</i>
				57	<i>skog</i>
				58	<i>åker</i>
				59	<i>åker</i>
				60	<i>skog</i>
				61	<i>skog</i>
				62	<i>åker</i>
				63	<i>äng</i>
				64	<i>äng</i>
				65	<i>åker</i>
				66	<i>skog</i>
				67	<i>väg</i>
				68	<i>åker</i>
				69	<i>äng</i>
				70	<i>skog</i>
				71	<i>mark</i>
				72	<i>torvgräv</i>
					<i>imp.</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Marnarp</i>	<i>1</i>	<i>E</i>	<i>1/32</i>		<i>Nils Bengtsson</i>
				73	<i>åker</i>
					<i>Överfält</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1 02.1	97.9					06.0		677 10		2146 60		1469 50				
09.6								980	94 08	1400	134 40	420	40 32			
	19.0							100	19 -	200	38 -	100	19 -			
	12.2							100	12 20	200	24 40	100	12 20			
28.4								560	159 04	1400	397 60	840	238 56			
	06.2							80	4 96	200	12 40	120	7 44			
	08.6							100	8 60	200	17 20	100	8 60			
	68.3							560	382 48	1400	956 20	840	573 72			
	01.2							100	1 20	200	2 40	100	1 20			
	00.6							100	60	200	1 20	100	0 60			
	04.7							180	8 46	200	9 40	20	0 94			
12.0								1260	151 20	1400	168 -	140	16 80			
81.2								700	568 40	1400	1136 80	700	568 40			
	04.7							140	6 58	200	9 40	60	2 82			
	01.3							140	1 82	200	2 60	60	0 78			
77.9								700	545 30	1400	1090 60	700	545 30			
	16.0							80	1 28	800	12 80	720	11 52			
	49.5							160	79 20	800	396 -	640	316 80			
1 21.0								700	847 -	1400	1694 -	700	847 -			
	01.2							120	1 44	200	2 40	80	0 96			
						04.2										
52.5								420	220 50	1400	735 -	980	514 50			
	55.0							80	44 -	~~800~~ 1400	220 -	320	176 -			
	15.2							560	85 12	800	121 60	240	36 48			
				23.2				640	148 48	800	185 60	160	37 12			
						01.6										
5 53.0	2 93.3			23.2		11.8			4068 04		9514 60		5446 56			
29.5								700	206 50	1400	413 -	700	206 50			
29.5									206 50		413 -		206 50			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				74	åker
				75	åker
				76	äng
				77	skog
				78	åker
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Norra Skarps räkna					
Hemmesträ	24	A	5/64		Thelander Anderssons stekhus
Marnarp	1	B	1/60	1	Olof Andersson
"	1	C	3/32	1	Adolf Fredrikson
"	1	D	1/12	1	Abraham Bengtson
"	1	E	1/32	1	Nils Bengtson
					<u>Summa</u>

A r e a l								N u v a r a n d e v ä r d e			B l i v a n d e v ä r d e			F ö r b ä t t r i n g s v ä r d e		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29.5								206	50			413	-			206 50
14.6								700	102	20	1400	204	40	700	102	20
07.0								700	49	-	1400	98	-	700	49	-
	18.3							160	29	28	⁴⁸⁰ 800	87	84	320	58	56
	27.3							240	65	52	⁵⁶⁰ 800	152	88	320	87	36
19.1								1120	213	92	1400	267	40	280	53	48
70.2	45.6								666	42		1223	52			557 10
1	77.0	33.6				05.8			1345	32		2579	24			1233 92
2	08.7	97.4				78.1			1892	34		3267	28			1374 94
	99.7	37.9				08.2			480	98		1471	60			990 62
5	53.0	2 93.3	23.2			11.8			4068	04		9514	60			5446 56
	70.2	45.6							666	42		1223	52			557 10
11	08.6	5 07.8	23.2	1	03.9				8453	10		18056	24			9603 14
1	77															
9	3/6															
Mannarp den 18 december 1922. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör Nils Svensson. Eda. Tärkelsson																

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1

Konstruktionsberäkning för upptagande av avloppsdiken för tilläggning av vattenkadad mark till Hemmesta och Marnarps byar i Narra Skarps socken, Kristianstads län upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Dage	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Konstrukt		Summa konstrukt	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11+22-9+30	192	<u>Dikersträckan A - B.</u>						
		Schaktning av sten och grus m ³ 80		2.00	160	-	-	-
		Schaktning av mylla och sand " 130		0.60	78	-	238	-
9+85		Agrovästrumma enligt ritning:						
		Sten till bottenhikt m ³ 7		15.00	105	-	-	-
		Sten till front, däck- och sidomurar m ³ 14		20.00	280	-	-	-
		Schaktning utöver dikesträckan vägbansens iordningsställande m. m.			15	-	400	-
		För oförutredda fall, arbetets tillryn m. m. tilläggs ca 10%					62	-
		<u>Summa kronor</u>					700	-
9+30-7.9	221	<u>Dikersträckan B - C.</u>						
		Schaktning av sand dy och mylla m ³ 260		0.60			156	-
		ävenfalls					156	-
			470					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		även för					156	-
		För aförutredda fall, arbets- tills tillägg m.m. tilläggas ca 10%					19	-
		<u>Summa kronor</u>					175	-
7+9-2+15	494	<u>Dikersträckan C - D.</u>	470					
		Skaktning av sand dy och mylla m ³	800	0.60			480	-
5+96		Agörvägarna enligt ritning: Sten till bottenrikhet m ³	7.5	15.00	112	50		
		Sten till front- och sidomurar m ³	23.0	20.00	460			
		Stolpar med räcke (ort.) st.	6	5.00	30			
		Skaktning utöver dikesriktio- nen, vägbansens iord- ningstillande m.m.			22	50	625	00
		För aförutredda fall, arbets- tills tillägg m.m. tilläggas ca 10%					110	00
		<u>Summa kronor</u>					1215	00
7+9=0 0-14+58	358	<u>Dikersträckan C - E.</u>						
		Skaktning av sten och grus m ³	140	2.00	280			
		" " mylla, dy m.m. " m ³	800	0.60	480			
13+15, 13+55		Agörvägstrumman enligt ritning: (se ovan trumman vid p. 9+85) st.	2	400			800	-
		För aförutredda fall arbets- tills tillägg m.m. tilläggas ca 10%					160	-
		<u>Summa kronor</u>					1720	-
		<u>Sammandrag.</u>	2210					
9+30-11+22	192	Dikersträckan A - B					700	-
7+9-9+30	221	" B - C					175	-
	413	även för					875	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		översikt					875 -	"
2+15-7+9	413 494	Diketräskan C-D.					1215 -	"
0-14+58	358	" C-E.					1720 -	"
	<u>1265</u>	<u>Summa kronor</u>					3810 -	
							✓	
		Marsarp den 18 december 1922.						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör						

Kastuadsfördelingslängd vid
nygrävning av diken för tillägg-
ning av mark till Hemmeträ
och Mornarps byar i Karra Skarps
socken, Kristianstads län, upprättad
vid synförrättning enligt vat-
tenlagen år 1922.

Hemmeträ					Deltagande bygdiga ägarens nummer	Färdelings- värde		Färdelingsstat	Beräknad dikeningskostnad	
littera å syn- skattans	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Dikessträckan A - B.</u>										
A	5/64	24	Hemmeträ	Thelander Anderssons stubbhus	10, 11, 12	353	88	28.20	197	40
B	1/12	1	Mornarp	Abraham Bengtson	48-49 50-55	901	04	71.80	502	60
Summa						1254	92	100.-	700	00
<u>Dikessträckan B - C - D.</u>										
D	1/12	1	Mornarp	Abraham Bengtson	41-46 56-71	4545	52	89.08	1238	21
E	1/32	1	"	Nils Bengtson	alla	557	10	10.92	151	79
Summa						5102	62	100.-	1390	00
<u>Dikessträckan C - E.</u>										
A	5/64	24	Hemmeträ	Thelander Anderssons stubbhus	1-9	880	04	27.12	466	46
B	1/160	1	Mornarp	Olof Anderson	alla	1374	94	42.36	728	59
C	3/32	1	"	Adolf Fredrikson	"	990	62	30.52	524	95
Summa						3245	60	100.-	1720	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Fördelning av förrättningskastnader.</u>										
Fördelningstalen användas vid alla för hela företaget gemensamma kastnader.										
A	$\frac{5}{64}$	2 ⁴	Hemmula	Thilander Anderssons stubbhus	alla	1233	92	12.85	57	75-
B	$\frac{1}{160}$	1	Mornarp	Alof Andersson	"	1374	94	14.32	64	35-
C	$\frac{3}{32}$	1	"	Adolf Thanderon	"	990	62	10.31	46	33-
D	$\frac{1}{12}$	1	"	Abraham Bengtson	"	5446	56	56.72	254	90-
E	$\frac{1}{32}$	1	"	Nils Bengtson	"	557	10	5.80	26	07-
<u>Summa</u>						9603	14	100.-	449	40

Mornarp den 18 december 1922.

Lennart Holmström
Nils Svensson Edv. Tarkelson

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen för upptagande av avloppsdiken från vatten-skadad mark till Marnarp och Hemmesta i Narra Skarps socken, Kristianstads län.

1^e. Företaget avser utvidgning och fördjupning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad jord och är att hänföra till dikning. Frågavarande företag har redan fört varit föremål för laga synförrättning enligt uppgift år 1905. Enär föreliggande förslag avser fördjupning av de vid förra synförrättningen fastställda dike dimensionerna, som visat sig vara för små, och då det ej kan avgöras, hurvida företaget verkligen varit utfört enligt fastställda ritningar enär samtliga handlingar förhållande till och ej kunna företas, sinna synmännens hinder ej föreligga till förrättningens företagande och till arbetets utförande på sate härvidan bestämmes.

2^e. Löhände till företaget äro:

Nils Bengtson	för	$\frac{1}{32}$ mtl. nr 1	Marnarp
Abraham Bengtson	för	$\frac{1}{2}$ " " 1	"
Adolf Fredsson	för	$\frac{3}{32}$ " " 1	"
samt Olof Andersson	för	$\frac{1}{160}$ mtl.	

nr 1 Marnarp.

Färdtagets utsträckning är be-
räknad av i synprotektaktens § 3
antecknade yrkanden samt före-
sittliga fallförhållandena och
omfattar synförordningen i
anledning härav de dikesträckor
som på hithörande plankarta
markeras med röda linjer och
bokstäverna A-B-C-D och C-E.

3^e. Den vattenkaddade mark,
som av färdtaget tillskyndas
bättrad är omfattad på hithörande
plankarta. Såsom betalnings-
skyldig till färdtaget anses all
mark, vars terrälläggning till 1.2
meters djup är beräknad av dik-
ningen och som genom denna
vinner möjlighet till förbättrad
terrälläggning d. v. s. all mark be-
lägen under en kurva, avvägd
till 1.2 meters höjd över vanligt
medelvattenstånd i diket med
tillägg för behörlig höjdskill-
nad mellan detta vattenstånd
och eventuella täckdikeroögon,
samt för fall åt ridarna mot
diket räknat vilket fall beräk-
nats lika med markytans dock
ej överstigande 1.5:1000.

4^e. Den i förordningen fall
upphöjande bättraden be-
står i höjning av jordens abt-
ringsfärmåga.

Enär jordägarnas deltag-
ningskyldighet i företaget
är beroende av den värdeför-
ändring, som tillkännas jor-
den genom företagets utför-
ande, har denna värdeförän-
dring mått utövas. För det-
ta ändamål hava synmän-
nen åsatt varje åsfigure ett
värde, som i kronor uttrycker
jordens värde efter företagets
utförande.

Fid denna värdering har
hänyn tagits till jordens na-
turliga beskaffenhet såväl
till matjord som also samt
till dess belägenhet men ej
till jordens mer eller mindre
goda brukning och därav upp-
kommande större eller mindre
väekraft.

Jordens värde för fö-
retagets utförande anse syn-
männen vara i det stora he-
la en produkt av dess värde
i fullt tillägligt skick och den
större eller mindre grad av
försurning jorden lider av.
Jord som ligger i jämnhöjd
med eller under den försum-
pande vattenytan har grad
0.0, annars sålunda för närva-
rande sakna värde; jord som
ligger i jämnhöjd med eller

högre än kurvan för den vatten-
skadade marken, har grad 1.0. d.
u. s. dess värde före och efter för-
retagets utförande sammanfalla.

Höjdhillnaden mellan den
färdigbyggande vattenytan och kur-
van delas i tio höjdgrader med
sinsemellan lika höjdhillnad.
Varje ägofigurernas höjdläge
matrasas alltså av en viss
färdigbyggnadsgrad. Dessa är
uträknad för varje figurs me-
delhöjd. Genom reduktion av
ägofigurernas blivande värde med
dessa för varje ägofigur uträkna-
de grad erhålles ägofigurernas nu-
varande värde. Skillnaden mel-
lan dessa två värden matrasas
den genom företagets utförande
uppkommande förbättringen.
Dessa är uträknad för varje
ägalott och återfinnes i värde-
ringsslängdens kolumner 15 och 16.

Tiwa ägofigurer kunna
av tekniska skäl ej erhålla möj-
lighet till fullständig tarlägg-
ning. Dessas blivande värde är
beräknat i förhållande till den
grad av tarläggning de kunna
erhålla. Dyliga reducerade värden
äro i värderingsslängden angivna
med rätt bläck.

5^e. För att den beräknade jord-
förbättringen skall kunna

omnas, måste dikebyggararbetet verk-
ställas i full överensstämmelse
med förslaget som är upp-
rättat med hänsyn tagen till
frammanande vattenmängd,
markens lutningsförhållan-
den, arbetarnas ändamål m. m.
Nederbördsmåttet för de för-
slagna diken är ej så stort
att det inverkar åkande på
de dimensioner, som av prak-
tiska hänsyn anses nödiga,
nämligen en batterbredd av
0.3 meter, en sidolutning av
1:1.25 samt ett för markens
förläggning nödigt djup som
närmare framgår av profil-
ningarna. Det i punkt B befin-
liga stupet av sten bibehålles
oförändrat. För öfrigt hänvi-
sas till plan- profil- och sek-
tionsritningar samt till kost-
nadsberäkningar.

6^e. Färdlaget medför byggan-
det av fyra st. ägarvägstrum-
mar till vilka förslagsritning-
ar upprättats. Kartnaden för
deras byggande skola åligga
dikebyggarhyldiga men framt-
ida underhållet respektive väg-
hållningsskyldiga och jordägare.

7^e. Fuga rättningar skola
utgå. En var jordägare för
själv tiller att gröda som kan

skadas vid färdtagets utförande
herttaget.

8^e. Samfälligheten ingår två
av varandra beroende dikeav-
delningar av vilka
avdelning I omfattar dikesträcker A-B.

" II " " B-C-D & C-E.
Kartuaden inom avdelning
I skall fördelas efter den bätnad
som till avdelningen hörande
jordområde beräknas kunna
erhålla genom färdtagets ut-
förande.

Tid bestämmandet av
kartuadernas fördelning in-
om avdelning II hava sym-
männen att rätta sig efter
föreskrifterna i vattenlagens
kap. 7 §§ 23-37. Symmännen
hava därför uppdelat avdelning
II i tre dikesträcker, B-C, C-D
och C-E.

Följande kombinationer
kunna i detta fall tänkas:

Dikesträcker	Färd- bä- tnings- värde	Kartuad	Kartuadens fördelning- värde
1) B-C + C-D	5102 62	1390	0 27
2) C-E + C-D	6767 00	2935	0 43
3) B-C + C-D + C-E	8348 22	3110	0 37
4) C-D	3551 40	1215	0 34

Den för markområdena till

till diksträckorna B-C och C-D
lämpligaste kombinationen är
enligt denna uträkning fallit 1).

Förädlingskartnader samt
alla för hela företaget gemens-
amma kartnader skola förde-
las i förhållande till de förbät-
tringsvärden, som för varje sak-
ägare finnas angivna i värde-
ringstängden. Rensnings och un-
derhållskartnader gäldas efter
samma grunder som byggnads-
ningskartnader.

I kartnadsfördelningstäng-
den finnas med iakttagande
härav angivet vars och vars del-
tagningsskyldighet i förbättrings-
värde och procenttal samt den
kartnad, som i enlighet med
det upprättade kartnadsföräla-
get åligger varje sakägare.

9. Företaget skall kallas "Mor-
narys dikningsföretag av år 1922"

Dess angelägenheter skola
handhas av en arbitretypus,
som väljs på allmänt sam-
manträde med sakägarna
enligt föreskrifterna i vatten-
lagens kap. 7:64.

Arbitretypusens åligganden
är:

att jämlikt föreskrifterna i vat-
tenlagens kap. 7:62 anmäla sty-
relsen hos länsstyrelsen.

att å offentlig auktion försälja
arbetet åt kompetent person
på förmånligaste sätt.

att själv och genom tillhållan-
de av rakhunnig person över-
vaka arbetets utförande i full
övernastämme med det fast-
ställda förslaget.

att verkställa behöfliga utdeb-
iteringar och fördelningar av
kostnaderna.

att föra räkenskaper över arbetet
och årligen redovisa dessa för
delägarna.

att genom kringränd kallelse-
lista, å vilken kallade delägare
teckna sina namn eller på an-
nat i vattenlagens 7 kap. 64 §
fastställt sätt senast åtta dagar
i förväg, vid behov dock minst
en gång årligen kalla delägarna
till sammantäde för gemen-
samma angelägenheters drif-
tande.

att ombesörja dikearnas vidmakthållande och upprätthållning å
årstid, då växande gräsa därav
minst tager skada, samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgär-
der som kunna befrämja arbe-
tets verkställande och vidmakthållande.

10^e. Beträffande arbetets utförande
stadga styrelserna.

att innan ~~att~~ ~~innan~~ arbetet
påbörjas skall 1) denna förrätt-
ning hava vunnit laga kraft,
2) Länstyrelsen hava jämlikt före-
skrifterna i vattenlagens kap.
7:62 underrättats om styrelseval,
att arbetet skall vara bragt
till slut inom tre år efter det
förrättningen vunnit laga kraft,
att arbetet skall anses lagligen
avslutat, då godkännande avsy-
ningsbevis lämnats av statens
lantbruksingenjör eller den han
i sitt ställe sätter och detta
bevis blivit å gemensamt sam-
manträde för delägarna upp-
läst.

att arbetet skall utföras i full
överensstämmelse med det upp-
rättade förslaget, dock att min-
dre ändringar, som ej beröra
farläggningsdjupet eller vatt-
nets bräknade avrinning, må
under arbetets gång verkställas,
så framt dessa gillas av där-
av berörande sakägare samt
erhålla statens lantbruksingen-
jörs skriftliga godkännande,
att de upphättade dikevallar-
na ej må läggas närmare
dikekanterna än en meter eller
med brantare lutning mot
marken än 1:1;

att stunar av mer än mans-

härda starkt y må läggas i di-
kervallarna, så att deras utspri-
dande med mulskopa försvåras,
att dikervallarna skola genom-
grävas för ytvattnets framsläp-
pande överallt där öppna diken
tillstötta eller vattent har bevä-
genhet att rasas och rinna
ut i öppna diket.

att den, som åtagit sig arbetet
y må uphålla slutlikvid för-
än arbetet i sin helhet god-
känts av statens lantbrukingen-
jör eller den han i sitt ställe
sätter.

11^e. Rensning av diken skall
ske årligen och så ofta beho-
vet det påkallas. Skadas dike-
slänt genom tramp av krea-
tur skall slänten återställas
i lagligt skick av kreatu-
rens ägare eller på dennes
beaktnad.

12^e. Fastnaderna för denna
synfärrättning skola vid för-
rättningens avslutande av so-
kanden förskjutas men gäldas
av samtliga sakägare på rätt
i detta utlåtande föreskrives
att företaget kommer till
utförande.

13^e. Är någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under den-
na synfärrättning eller med

detta synemännens utlåtande
ingivne inom sextio dagar
från den dag färrättningen
fäklarats avslutat sina till
Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda beväär. I be-
svären skola fullständigt upp-
tagas klagandens alla påståen-
den och skälen därför och ska-
la vid bevären fogas de hand-
lingar, klaganden vill åberopa
till stöd för ändringsrökandet.
Besvärskola ingivas i tre
exemplar.

Malmö den 18 dec. 1922.

Lennart Holmström

Status lantbrukningsjör

Nils Svensson Edv. Farkelsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Marmarps*
dihningsföretag av år 1922.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1.76	3,00	5	28		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1.88	6,00	11	28		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m. i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		11.086 har åker, medelareal 0.41	11.086	0.78	8	64		
		ägofigurer	27	0.24	6	48		
		5.078 har äng och odlingsmark, medelareal 0.141	5.078	0.74	3	76		
		ägofigurer	36	0.14	5	0.4		
		0.232 har annan mark, medelareal 0.232	0.232	0.74	0	17		
		ägofigurer	1	0.14	0	14		
		1.039 har impediment och höglänt mark medelareal 0.69 har	1.039	0.30	0	31		
		ägofigurer	15	0.20	3	00		
		S:a 17.435 har	S:a 79	st.				
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark raklinje						
		kroklinje						
		Överföres			44	10	3	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			44 10	3 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00		48 10
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	/	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5,5 punkter pr har	har	17,435 0,52	9 07	
		avvägda punkter st.	96	0,04	3 84	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	1,736	2,50	4 34	
		i annan mark "	1,88	5,00	9 40	38 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		79 ägofigurer, medelareal 0,22 har	st.	79 0,05	3 95	
			har	17,435 0,10	1 74	5 69
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	79	0,03		2 37
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	0,18	1,50	0 27	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	64	0,12	7 68	11 79
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	1,48	7,00	10 36	
		b) antal blad st.		3,00		10 36
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²		0,02		2 00
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp km.	1,48	3,50	3 50	5 18
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " "				
		" " "				
		Överföres				127 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 64
L	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00			
	2) " " över " "		10,00			
	Tvärsektion § 22,					
L	vid upptagning av nytt avlopp..... st.		0,15			
	" utvidgning av befintligt avlopp	22	0,25			5 50
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² för					
	" "					
	" "					
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp			1 —		
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	32	0,03	96	/	96
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan			— 3 —		
	tillägg för övriga sidor st.		2,00			
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp..... km.		2,50			
	därjämte 25 öre pr.m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på					
	m ² sektion på					
	m ² sektion på					
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp..... "	128	4,00	5 12		
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen:					
	m ² sektion på km.					
	m ² sektion på					
	m ² sektion på					
	c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 81	8 93	
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning st.		3,00			
	2) ritarbetet..... "		3,00			
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar st.		8,00			
	2) för ritarbetet, 1:--- kr. pr. m. teoretisk spännvidd					
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner st.	/	5,00	5 —		
	b) detaljerad kostnadsberäkning	/	3,00	3 —	8 —	
	Överföres					152 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				152 03
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	96	0,01		96
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	//	3,00		33 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
nov. 14		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	/	12,00		12 -
dec. 18		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	/	12,00		12 -
dec. 16		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				209 99
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden, <i>hallsläktkostnad</i>				6 75
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				79 90
		" " " gode männen enligt egna räkningar				75 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				166 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				209 99
		Övriga förrättningskostnader				166 65
		Summa kronor				376 64
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till <i>Färda häringe</i> häradsrätt.				72 76
		<i>Marmarp</i> den 18/12 1922				449 40
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 209.99 kvitteras:				
		<i>Marmarp</i> den 18/12 1922				
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Marnarps dihningsföretag av år 1922

Arbete	Antal	à pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.22 har, ägofigurer, ...	st.	79 007	5	53		
har 17435 0.14	har	17435 0.14	2	44		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	99		
3) insättning av höjdlägestal	st.	96 0,02	1	92		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	32 0,05	1	60		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	”	1,48 6,00	8	88		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7	15		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50	46	51
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och brorritningar	”	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55.....	sid.	35 0,75			26	25
Summa kronor					72	76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Fritia Gönge häradsrätt.

Marnarp den 18/12 1922

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 72: 76 kvitteras:

Marnarp den 18/12 1922


Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

avskrift av syneprotokoll med
bilagor 1-8 vidrörande.

Amatörerna

L 1-0309



Avskrift

Gennom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 juli
1925 fastställd till stundskedd vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 september 1925

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

”
Översiktskarta.



Skala=1:100000.

Ansökan

Sedan beläggare
i "Hornarps Länings-
företag" av år 1922, som
arser torrläggning
av mark till Hornarp
och Hammastö byar
i Norra Skarps socken,
Kristianstads län,
förklarar sig vilja
söka län och anslagen
allmänna medel till
företagets utförande,
för jag hämnad där-
om afgiva följande
av ritningar och för-
slag att följa

Beskrivande.

Företagets ändamål.

Företaget arser torrläggning
av odlad jord och odlingens mark.

Belägenhet.

Avrinningsområdet är belä-
get omkring fyra kilometer nord-
ost om Norra Skarps byskan
och är å motsvarande översta-
karta belagt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av
syn enligt rättslagen, varför
av myndigheterna på förordnande
av länsstyrelsen. Av synför-
rättningen, som skedde den 18
dec. 1922 har visserligen ej annat,
varom bevis bifogas detta betän-

kande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarna och uppräklade handlingarna, vilka närmare. Län- och anslagsöskande.

I förning dagboknad den 5 juni 1923 hava sakkägare över enstämmit att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdånig ansökan om största möjliga län och anslag av allmänna medel till företagets utförande (Bef. D).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker 11,08,6 har

äng m.m. 5,31,0 "

Summa 16,39,6 har

Jordvännen består av mylla gräns och sand.

Vattendrag.

Dikningsområdet avvattnas av öppna diken, vars dimensioner äro för små för att tillåta jordens rationella tilläggning.

Vattenavledning.

Förbundet innehar nygrävning av förvärande avloppsdiken i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa.

Vad beträffar dimensioner samt de hydrografiska faktorer som inverka därå så hänvisas till mom. 5 i synnerhetsans utlåtande, infört som bilaga 6 till bifogade avskrift av synprotskollet.

Bröbyggnaden.

Förslaget medför byggnad av 4 st. ägarvägar. Till vissa förslagsritningar finnes upprättade.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga för odling.

St. D	fig. 42, 63, 64	0,908 ha
"	Summa	0,908 ha

Övriga i förslaget ingående ägor, som kunna anses lämpliga för odling, äro för närvarande bebrunnna hved skog och för man därför overlämnat till innehavare av marken att avgöra hurvida skogens kvarstående eller jordens odling är mest önskvärd.

Jordförbättring och besträd.

Den genom förslaget förtörande nyttjande jordförbättringen samt besträderna för arbetet framgår av följande tabell

		Gleba		Lån och förs. anslags- taget sökandes andel	
<u>Areal och ågslag</u>					
<u>För undersökningen</u>					
åker	har	11 086	9 316		
äng m.m.	"	5 310	4 974		
Summa har		16 396	14 290		
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande</u>					
åker (förbättrad)	har	11 086	9 316		
" (förent äng och annan mark)	har	0 908	0 908		
äng m.m. (förbättrad)	"	4 402	4 066		
Summa har		16 396	14 290		
<u>Jordvärde</u>					
Efter dikningen		kr. 18056 24	15777	"	
För "		8453 10	7107 78		
<u>Värdet förhöjning</u>					
Genom dikningen		kr. 9603 14	8369 22		
" odlingen		5744 80	5744 80		
Summa kr.		10147 94	8914 02		
<u>Kostnad.</u>					
För dikningen		kr. 4401 28	3679 67		
" odlingen		5744 80	5744 80		
Summa kr.		4946 08	4224 47		

Här ovan angivna siffror
för areal jordvärde och värdeför-
höjning genom dikningen är
hänfödda nr synskattningarnas
värderingslämning. Bif. 3 till syn-
protokollet. Kostnaden finnes
specificerad i synskattningarnas
kostnadsberäkning, Bif. 4 till syn-

protokallet samt i sammanhang
i till detta bestående fogade
kostnadsförslag Bif. C.
Deltagningsskyldighet.

Den här är reglerad genom
bestämmelserna vid synförrätt-
ningen (se synnämningens utlä-
tande, Bif. 6 till synprotokallet).
Skinder mot företaget.

Enär synförrättningen
numrit laga kraft finnes ej nå-
got hinder mot företagets utfö-
rande.

Liknande företag i orten.

Än oavhandlade företag har
förint varit försväl för laga sy-
neförrättning men ej varit un-
derstött av statens medel. Härmed
belägna med statens medel under-
stödda liknande företag borde vara
beläget inom Hammarby och
Boa byar.

Beräkning av län och anslag.

I särskild tabell, bif. Bb har
utredning verkställt angående
storleken av det län och odlings-
samsfonden och det anslag för
allmänna ordningsarbete,
som författningsskriften borde
kunna påräknas och framgår
därav att länets kan uppgå till
2453. 11 kronor och arvelaget till
1326. 56 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående
intredning tillstyrker jag att
till utförande av detta förslag
beviljas lån m odlingstämpon-
der med 2450 kronor samt
anslag m allmänna ordnings-
anslaget med 1225 kronor.

Utförande.

Till utförandet skall iakt-
tagas, vad i synnämrens laga
kraftsmått utlåtande bestäms.
mss.

Arbets tid.

Till ordningsarbetenas ut-
förande torde bära anslås en tid
av två år och till odlingsarbetena
en tid av ytterligare fem år.

Videbjärnsstad i januari 1924.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A Tabell
- Ba " "
- Bb " "
- C Kustnadsförslag
- D Föreningshandling
- E Diariebrev
- F Ett häfte synhandlingar
- G Ritningar i ett blad.

Farrell.

Rep. A.

	Stata försä- get			Län- och anlagssekm. delandel		
	areal		värde	areal		värde
	has ar	per. är	öu	has ar	per. är	öu
	1	2		3	4	
I sitt vid under- sökningen befäktiga tillstånd utgör avskrivningsområdet av åker	11 086			9 316		
äng	5 310			4 974		
<u>Summa</u>	16 396	84 5310		14 290	710778	
Gemenska försäga- na arbetenas utgå- rande beräknas sam- ma område samma förändras till						
åker förbättrad	11 086			9 316		
" nyodlad	0 908			0 908		
äng m.m. förbättrad	4 402			4 066		
<u>Summa</u>	16 396	180 5624		14 290	154777	
Kristianstads i januari 1924. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.						

B. Ra.

A-i-r-a-l

Kristianstad i januari 1924.
Ramsart Holmström
Statens Lantbruksskolor.

Tabell utvisande lån- och anslags-
lån- och anslagsbelopp.

Summan eller lågprisets					Förhållings- värdet		70 % av Förhållings- värdet	
lån- anslag	antal	nummer	namn	innehavare	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
B	1/160	1	Marnarp	Olof Andersson	1374	94	962	46
C	3/32	1	"	Edolf Fredriksson	990	62	693	43
D	1/12	1	"	Abraham Bengtsson	574	656	381	59
E	1/32	1	"	Nils Bengtsson	557	10	389	97
Summa					8369	22	5858	45

Bif B 6

sökandenas andel i kostnaden samt

Deltager i kostnaden för													
Likhetssträcker						Laga syna- förädlings- ringar	Likhetssträcker	Summa	Förslag	Lär			
A-B	B-C-D	C-E											
per. öre	per. öre	per. öre	per. öre	per. öre	per. öre	per. öre	per. öre	per. öre	per. öre	per. öre			
8	9	10	11	12	13	14	15						
		728 59	64 35	23 31	816 25	272 08	574 17						
		524 95	46 33	16 78	588 06	196 02	392 04						
502 60	123 821		254 90	92 34	2088 05	696 02	1392 03						
	151 79		2607	945	187 31	6244	121 87						
502 60	1390	1253 54	391 65	171 88	3679 67	1226 56	2463 11						

Utgiftsberäkning i januari 1924.
Likhetssträcker
Statens Lantbruksingenjör.

Med blåt införda ändringar hava verkställts i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidrag och Lantbruksskatt hava beräknats med icke tillagande därav, att bidragsbeloppet icke för något ägande med övriga vara sig $\frac{1}{4}$ av vattenavledningskostnaden eller $\frac{1}{4}$ av värdeförhöjningen samt Lantbruksskatt $\frac{3}{4}$ av vattenavledningskostnaden eller 70 % av värdeförhöjningen.

Kostnadsförslag Bif. C.

Impremium 70 öre

Dikningen

Dikessträckan H-B

700

"

B-C-D

1390

"

C-E

1720

3810

Syntkostnaden

449 40

Kostnad för bär och auslag

141 88

Summa kronor

4401 28

Odling

Odling av 0,909 ha à 600 kr. per ha

544 80

Summa kronor

4946 08

Kristinestad i januari 1924.

Herrn Art. Palmström

Statens lantbrukssingenjör.

Vid arbetsplanens förtällande har kostnaden beräk-
nats till

för vattmarledning

4401 kronor 28 öre

" odlingen och Ligdikningen

544

"

80

"

Summa 4946

"

8

"

varav skandernas vattmarledningskostnad 3679 kronor
67 öre. Hockelholm den 4 augusti 1925.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Albert Smith.

Bif. D.

Undertecknade delägare
i Hornarps Läringsföretag
av år 1922 överenskomma härmed
att gemensamt hos Högst Rätt
göra underdåning ansökan om
lån och anslag av allmänna
medel till sådana möjliga be-
lägg för företagets styrförande
och uppdraga vi åt arbetssty-
relsens ordförande att i våra
vägnar underteckna alla här
för erforderliga handlingar
och protokoll samt åt arbets-
styrelsen att utskittera och
mot redovisningsskyldighet
handhava oss beviljade stats-
medel.

Hornarp den 5 juni 1923
Abraham Bengtson Nils Bengtson
Adolf Fredeson Olof Andersson
Berättas av
Josef Nilsson Anna Dalberg
Hornarp Hornarp

Bif. E.

Att såvitt framgår av
härstades fört vederbörande
diarium bevisar icke men
laga tid anförts mot en an-
ligt synsigt den 18 dec. 1922
avskedad synföreläggning

angående ett förslag, benämmt
 "Norraarpes dikeiningsförslag av
 år 1922" och avseende utgräv-
 ning av arlappsdikeyn från
 vattenbesidda mark till Nor-
 rarp och Hamnstad i Norra
 Skarpes socken, Kristianstads
 län; det varde kännat till
 bevis meddelat. Stockholms i
 Söderbygdens vattenmyndighets
 kansli den 11 januari 1924.

Ex officio
 G. Lidbom

Kall.

Stämpel
 Lösen sedon gum stpl. - 75
 Stpl. 1.-
 Summa för krona 75 öre
 Lantbrukningsjuror Lennart Holmström

Förskändes avskrift av handlingar. Förelämnade den
 av Skarps. Mott. den 10 jan. 1924. Förelämnade avskriften
 på 15 minuter.
 Norraarpes Hamnstad

141.

L _____ 1-0309

16057

Entom 1122
K. Lantbruksstyrelsen
den 17 OKT 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1925 . för
"Mornarps dikningsföretag av år 1922" i NorraÅkarps socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

1 januari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tvåtusensjuhundrasextio /2.760/
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
niohundra /910/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha/2- undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 22 maj 1925

av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och för-
binda mig
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

170
25

att vid företagets utförande underkasta^{mig}~~ess~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1931,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet, dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~ess~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mornarp den 14 sept. 1925

Abraham Bengtsson
n:o 1 *Mornarp*

Att *Lantbrukaren Abraham Bengtsson*
Mornarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Nils Persson *Edith Persson*
Adress *Mornarp* Adress *Mornarp*

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 oktober 1925

Ant. Lantman

Ant. Persson

Avskrift

Protokoll vid sammanträdet
med delägarna vid Mornarps
dikningsföretag den 22 Maj 1923

Samtliga delägare närvarande utan skely
Andersson Hemmeströ som företrädes av
förmyndarne för hennes barn Landth
Martin Bliet och August Larsson i
Hemmeströ

§ 1

Sammanträdet förklarades lagentigt kallat

§ 2

Till ledamöter i styrelsen valdes Abraham
Bengtsson (ordförande och syssloman) Olof
Andersson Mornarp (kassör) och Aug Larsson
Hemmeströ

Till revisorer valdes Adolf Tvedsson och
Nils Bengtsson Mornarp

§ 3

Styrelsen fick i uppdrag att till
länsstyrelsen anmäla valet av styrelse
ledamöter samt därefter utlysa
entreprenad i kanaliseringsarbetet
Som ofvan

Abraham Bengtsson. Nils Bengtsson. Aug Larsson
Olof Andersson. Martin Bliet. A. Tvedsson

Rätt avskrivit intyga

Nils Persson
Mornarp

Edith Persson
Mornarp

170
25

Godkänd den 26 oktober 1925

16058

B E V I S

Statens lantbruksingenjör.
den 17 OKT 1925

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Mornarps dikningsföretag av år 1922 i Norra Åkarps socken av
Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 juli 1925.

Statsunderstöd: Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 910 kronor.

Lån av odlingslånefonden 2760 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 14 sept. 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det
samma befunnits utfört i överensstämmelse med det slutligen fast-
ställda förslaget, v rför företaget i sin helhet förordas till god-
kännande. Kristianstad den 13 oktober 1925.

Arvid Carlsson

Statens lantbruksingenjör.



Stenarps En Länna.

