

Laga
 Helt utgåva den 31 dec 1924
 Helt utgåva den 31 dec 1924
 Helt utgåva den 31 dec 1924

Förslag i 2 blad
 till nygrävning av avloppsdiken
 genom och från ägor till

Knutslorp, Lilla och Stora Oberöd

i Malleröds socken, Kristianstads län,
 upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen





år 1924 av
 Statens lantbruksingenjör

Registernummer

Aa Knutslorp	1	Ba Lilla Oberöd	12
Ba Lilla Oberöd	1	Bb	13
Bb	1	Bc	14
Bc	1	Bd	15
Bd	1	Be	16
Be	12	Bf	17
Bf	14	Bg	18
Bg	12	Bh	19
Bh	11	Bi	20
Bi	11	Bj	21
Bj	12	Bk	22
Bk	13	Bl	23
Bl	13	Bm	24
Bm	13	Bn	25
Bn	14	Bo	26
Bo	14	Bp	27
Bp	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	Bq	28
Bq	14	Br	29
Br	14	Bs	30
Bs	14	Bt	31
Bt	14 12	Bu	32
Bu	14	Bv	33
Bv	14		

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 31 december 1923 fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande med visst
 tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens å be-
 tänkandet gjord påskrift

Stockholm den 3 februari 1926
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith



Längd-skala 1:4000
 Höjd och sektionsskala 1:100

2-0310

2-0310

Na 300 Kristianstad 2 rikt

Kopier

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1925 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens å be-
tänkandet gjord påskrift

Stockholm den 3 februari 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Oberöds dikningsförelag av år 1924

Blad 2

högskolan i Lund
den 31 dec 1925 fastställt
planen utlägga
Korneliusson






Förslag till dikesögu vid punkt 4+90


Skala 1:100

Förslag till noravägstrumma
melan 4+86 - 4+90

Förslag till byvägstro vid 13+3 - 13+7



Förslag till inlägningsbassäng i punkt 0+10



Skala 1:50


AN.Nr 002

2:0310 2

Mr 300 Kristianst 2 pite

L 2*0310

5863



Avskrift.

Protokoll. Hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen ang. torrläggning av
mark till Lilla och Stora Oberöd i Matteröds
socken av Kristianstads län.

År 1924 den 25 maj inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör å Stora Oberöds gård för att på grund av länsstyrel-
sens därom meddelade förordnande verkställa syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av mark till Lilla och Stora O-
beröd samt Knutstorp i Matteröds socken av Kristianstads län. Efter
kungörelse som införts i tidningen Norra Skåne den 10 maj 1924 och
upplästs i Matteröds kyrka söndagen den 11 maj 1924 och personliga
kallelser, som tillställts kända sakägare per post, hade till sam-
manträde följande personer infunnit sig:

Alfred Jönsson, Lilla Oberöd

Ludvig Johansson, "

Emil Jönsson, Lilla Oberöd genom Axel Jönsson, Stora Oberöd, en-
ligt fullmakt, bil. 1.

Anton Persson, Lilla Oberöd,

August Nygren, "

Karl Månsson, "

Hjalmar Björk, Stora Oberöd,

Byggmästaren C.L. Müller, St. Oberöd

Anton Persson, Knutstorp,

såsom godemän: Martin Hansson, Matteröd och Johannes Persson,

Skälsböke, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt

ansökan därom upplästes /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävs-

anmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i

jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Byggmästare Myller yrkade avloppsdikes upptagan-

de genom och från s.k. Oberödssjön till sådana dimensioner att

hans därav beroende mark kunde torrläggas till åker samt att

alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnader-

na enligt lag.

§ 4.

Sedan förrättningsmannen framhållit önskvärdheten

därav, att dikningen utsträcktes upp mot Knutstorps rågång, för-

klarade Axel Jönsson i Stora Oberöd för egen del och såsom ombud

för Emil Jönsson att han ej önskade dikningen utsträckt längre

än sökandens yrkanden avsåg.

§ 5.

Det upplystes att Oberödssjön sänktes första gång-

en i mitten av 1800-talet samt att sjön tappades ut år 1897 på

enskilt initiativ och utan att laga förrättning hållits.

§ 6.

Axel Jönsson yrkade ej någon ersättning för jordupplåtelse men att arbetet så utfördes, att skada å hans nedanför liggande kraftverk ej åstadkoms.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att syneännen omedelbart efter dagens sammanträde komme att vidtaga de värderingar och undersökningar, som erfordrades för ärendets vidare handläggning samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 6 instundande juni månad kl. 11 f.m. till vilket ^(sammanträde) inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Hansson

Johannes Persson

År 1924 den 6 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synenän å Stora Öberöds gård, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anton Persson, Knutstorp,

Alfred Jönsson, Lilla Oberöd,

Anton Persson, "

Ludvig Johansson, "

Axel Jönsson, Stora Oberöd, för egen del och såsom ombud för

Emil Jönsson enligt fullmakt bil.3,

August Nygren, Lilla Oberöd

Hjalmar Björk, Stora Oberöd,

C.L. Müller, Stora Oberöd,

§ 9.

Anton Persson och Ludvig Johansson, båda i Lilla Oberöd, förenade sig med sökanden. Häröver uppsattes särskild handling som undertecknades av Anton Persson och Ludvig Johansson och bestyrkta genom synemännens underskrift /bil. 4/.

§ 10.

Förrätningamannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägo-beskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 11.

Axel Jönsson ansåg att sjösänkning förelåg samt att sökanden Müller ej hade vitsord att utföra företaget. Vidare ansåg han sjölandningen för högt upptagen i värde och ansåg sig hava rättighet att avsäga sig båtnaden för denna.

§ 12.

Alfred Jönsson och August Nygren instämde med Axel Jönsson.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 8/.

§ 14.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10:72 uppdrogo synemännen åt Byggmästare Müller att i föreskriven ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval.

§ 15.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas av Herr Müller och förvaras å Stora Oberöds gård.

§ 16.

Till arbetsstyrelse utsågs enhälligt Byggmästaren C.L. Müller, Axel Jönsson, Stora Oberöd och Ludvig Johansson, Lilla Oberöd.

§ 17.

Till styrelsens ordförande utsågs Byggmästare C.L. Müller.

§ 18.

Räkningar å förrättningskostnaderna bilades protokollet som bilagor 9 och 10.

§ 19.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Hansson

Johannes Persson

Bil. 1.

Fullmakt för Lantbrukaren Axel Jönsson i St. Oberöd

att vid sammanträde med sakägarne till Oberödssjöns regleringsföretag å St. Oberöds Gård den 26 dennes föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt, och godkänner jag ombudets laga åtgärder!

Lilla Oberöd den 24 maj 1924.

Emil Jönsson

På samma gång närvarande vittnen:

Carl Persson

Ivar Carlsson

Skyrup

Skyrup.

Bil. 2.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads Län.

Kristianstad.

Undertecknad vill härmed vördsamt anhålla om för-

ordnande av förrättningsman, att verkställa sådan syn, som omförmäles i vattenlagen i och för sänkning av Oberöds sjön, belägen inom Stora och Lilla Oberöds by, Matteröds socken, V.Göinge härad.

Förelagdet anses beröra följande hemman:

Stora Oberöds gård 17/20 mtl. äges av undertecknad

Stora Oberöd 7/100. " " " Hjalmar Björk

Lilla Oberöd: 3/64 mtl ägare Karl Månsson

"	"	3/64	"	"	August Nygten
"	"	5/48	"	"	Ludvig Johansson
"	"	5/48	"	"	Anton Persson
"	"	3/32	"	"	Ax. Jönsson
"	"	3/32	"	"	E.A. Jönsson
Knutstorp		1/8	"	"	Anton Persson
"		1/8	"	"	Nils Svensson
Gylleboda		1/16	"	"	N.M. Nilsson
Lilla Oberöd		3/32	"	"	Alfr. Nilsson, Skypup

Postadr. till samtliga fastighetsägare är Matteröd utom under-
tecknad. Malmö den 27 juni 1922.

C.L. Müller.

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnad länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet
med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga händer ej
möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrätt-
ning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta
förordnande.

Kristianstads landskansli den 3 augusti 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Eric Lundberg.

Bil. 3.

Fullmakt för Lantbrukaren Axel Jönsson St. Oberöd

att vid sammanträde med sakägarna till vattenregleringsföretaget "Oberödssjöns sänkning" å Oberöds gård fredagen den 6 den-
ned föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt, och god-
känner jag ombudets lagliga åtgärder.

Lilla Oberöd den 3 juni 1924.

Emil Jönsson

På sammangång närvarande vittnen.

Ivar Carlsson

Ebba Carlsson.

Bil. 4.

Undertecknade förena oss härmed med Byggmästaren

C.L. Müller, Stora Oberöd, i hans ansökan av den 27 juni 1922
om syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Sto-
ra och Lilla Oberöd m.m. i Mätteröds socken av Kristianstads län.

Stora Oberöd den 6 juni 1924.

Anton Persson

Ludvig Johansson

Att Anton Persson och Ludvig Johansson båda i Lilla Oberöd fri-
villigt och i vår närvaro undertecknat förestående förening be-
tygas

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Martin Hansson

Johannes Persson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Mattnäs socken</u>					
<u>Kemmlånga</u>	1	Aa	1/8		<u>Ondon Persson</u>
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	Betemark, skogbevakad
				9	skogssig imp.
				10	väg "
					<u>Summa</u>
<u>Lilla Ökervärd</u>	1	Ba	3/32		<u>Alfred Jönsson</u>
				11	åker
				12	"
					<u>Summa</u>
<u>Lilla Ökervärd</u>	1	Bb	5/48		<u>Ondon Persson</u>
				13	åker
				14	"
				15	väg imp.
					<u>Summa</u>
<u>Lilla Ökervärd</u>	1	Bc	5/48		<u>Anders Johansson</u>
				16	åker
				17	"
				18	"
				19	"
					<u>överskrif.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 570								500	285	-	1000	570	-	500	285	-
18.7								700	60	90	1000	87	-	300	26	10
60.5								500	302	50	1000	605	-	500	302	50
13.5								800	28	-	1000	35	-	200	7	-
36.1								700	252	70	1000	361	-	300	108	30
58.5								500	292	70	1000	585	-	500	292	50
21.5								600	189	-	1000	315	-	400	126	-
		0 09.5						70	6	65	100	9	50	20	2	85
						00.5										
						03.3										
2 588		0 09.5				03.8			1 417	25		2 567	50		1 150	25
2 730								600	1 638	-	1 200	3 276	-	600	1 638	-
81.0								720	583	20	1 200	972	-	480	388	80
3 340									2 221	20		4 248	-		2 526	80
1 710								600	1 026	-	1 200	2 052	-	600	1 026	-
310								480	148	80	1 200	372	-	720	223	20
						03.9										
2 020						03.9			1 174	80		2 424	-		1 249	20
18.0								960	172	80	1 200	216	-	240	43	20
41.4								840	347	76	1 200	496	80	360	149	04
1 57.7								720	1 135	44	1 200	1 892	40	480	756	96
35.0								600	210	-	1 200	420	-	600	210	-
2 52.1									1 866	-		3 025	20		1 159	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				20	ängsmark
				21	åker
				22	skog
				23	"
					<u>Summa</u>
Lilla Uvred.	1	Bd	3/33		Samt jordsm.
				24	åker
				25	"
				26	"
				27a	"
				27b	"
				28	"
				29	ängsmark, betesmark
				30	" " "
				31a	" " moss
				31b	" "
				32	" "
				33	" " gammal åker
				34	" " "
				35	" " "
				36	skogsmark
				37	" "
					<u>Summa</u>
Lilla Uvred	1 ^a	Be	2/64		Ans. Jagersm.
				38	åker
				39	skog
					<u>Summa</u>

V
V
V

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lilla Överöd	1 ¹¹	Bf	3/64		Karl Månsson.
				40	åker
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	" , skrid.
				50	ängsmark, skogsbruket.
				51	"
					<u>Summa.</u>
Lilla Överöd	omskedd till 1/12	Bg	3/64		Eng. Nygren.
				52	mosse
					<u>Summa.</u>
Lilla Överöd	omskedd till 1/11	Bh	3/64		Karl Månsson.
				53	mosse
					<u>Summa.</u>
Lilla Överöd	omskedd till 1/13	Bi	5/192		Karl Pålsson.
				54	mosse
					<u>Summa.</u>
Lilla Överöd	omskedd till 1/10	Bh	3/64		Karl Pålsson.
				55	mosse
					<u>Summa.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lilla Överöd	Överöd all 19	Bz.	3/32		Martin Jönsson.
				56	masse <u>Summa</u>
Lilla Överöd	Överöd all 130	Bm.	3/32		Karl Pålsson.
				57	masse <u>Summa.</u>
Lilla Överöd	Överöd all 110	Bm.	3/32		Karl Pålsson.
				58	masse <u>Summa.</u>
Lilla Överöd	Överöd all 16	Bo	3/32		Onton Persson.
				59	masse <u>Summa.</u>
Lilla Överöd	Överöd all 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Bp			Karl Månsson.
				60	ängsmark
				61	åker
				62	"
				63	"
				64	äng
					<u>Summa.</u>
Lilla Överöd	Överöd all 18	Bg	3/64		Karl Pålsson
				65	äng <u>Summa.</u>
Lilla Överöd	Överöd all 14	Br	3/32		Andrig Johansson.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				66	äng <u>Summa</u>
Lilla Överöd	^{fingård} m. till 1/6	Bs	3/32		Anton Persson.
				67	äng <u>Summa</u>
Lilla Överöd	^{fingård} m. till 1/12	Bt			Emil Jönsson.
	^{gammal} ägrdd			68	äng
				69	äng. moss
					<u>Summa</u>
Lilla Överöd	^{omskott} till 1/4	Bu	3/32		Andrig Johansson
				70	moss <u>Summa</u>
Lilla Överöd	^{omskott} till 1/11	Bv	3/64		Pet. Jönsson.
				71	moss <u>Summa</u>
Lilla Överöd	^{omskott} till 1/12	Bx	3/64		Aug. Jönsson.
				72	moss <u>Summa</u>
Lilla Överöd	^{omskott} till 1/3	By	3/32		Oluf Jönsson.
				73	moss <u>Summa</u>
Lilla Överöd	^{omskott} till 1/3	Bz	5/12		Anton Persson, Andrig Johansson & Pet. Persson
				74	moss <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			28.0					160	44	80	800	224	-	640	179	20
			28.0						44	80		224	-		179	20
			16.4					80	13	12	800	131	20	720	118	08
			16.4						13	12		131	20		118	08
			21.2					80	16	96	800	169	60	720	152	64
			02.9					30	87	100		2	90	70	2	03
			24.1						17	83		172	50		154	67
			05.6					70	3	92	100	5	60	30	1	68
			05.6						3	92		5	60		1	68
			02.9					70	2	03	100	2	90	30		87
			02.9						2	03		2	90			87
			02.9					70	2	03	100	2	90	30		87
			02.9						2	03		2	90			87
			04.4					70	3	08	100	4	40	30	1	52
			04.4						3	08		4	40		1	52
			03.0					70	2	10	100	3	-	30		90
			03.0						2	10		3	-			90

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lilla Överöd	^{manstall till} 18	Bä	7/64		Anton Persson, hvar för sig o. Karl Nilsson.
				75	masse
					<u>Summa.</u>
Lilla Överöd	^{manstall till} 19	Bä	7/32		Martin Jönsson.
				76	masse
					<u>Summa.</u>
Lilla Överöd	^{manstall till} 16	Bö	7/32		Anton Persson.
				77	masse
					<u>Summa.</u>
Stora Överöd	1	Ca	7/100		Thalmar Björk.
				78	äker
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
					<u>Summa.</u>
Stora Överöd.	1	Cb	17/20		E. A. Jönsson.
				83	masse
				84	"
				85	äng, skogsbetuan.
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
					<u>Summa.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		12.5						70	1 75	100	2 50			30		75
		12.5							1 75		2 50					75
		04.7						70	3 29	100	4 70			30		1 41
		04.7							3 29		4 70					1 41
		04.5						70	3 15	100	4 50			30		1 35
		04.5							3 15		4 50					1 35
29.5								640	188 80	800	236 -			160	47 20	
29.3								840	246 12	1 200	351 60			360	105 48	
34.5								840	289 80	1 200	414 -			360	124 20	
18.0								720	129 60	1 200	216 -			480	86 40	
30.5								720	219 60	1 200	366 -			480	146 40	
141.8									1 073 92		1 583 60				509 68	
		1 18.5						50	59 25	100	118 50			50	59 25	
		60.0						50	30 -	100	60 -			50	30 -	
		56.5						420	237 30	600	339 -			180	101 70	
		07.1						540	38 34	600	42 60			60	4 26	
		2 14.0						80	171 20	800	1712 -			720	1540 80	
		26.5						80	21 20	800	212 -			720	190 80	
		1 30.0						80	120 -	800	1 200 -			720	1 080 -	
		79.0						80	63 20	800	632 -			720	568 80	
		48.0						300	144 -	600	288 -			300	144 -	
		7 59.6							884 49		4 604 10				2 719 61.	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & karta	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				92	äng, skogsbetän
				93	" " ✓
				94	äng (under vallen)
				95	" (")
				96	" (")
				97	sjöbetän, som fristattes
				98	" " "
				99	" " "
				100	sjö <i>ompr.</i>
				101	" "
				102	äker
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	äng, skogsbetän
				119	"
				120	betänsmark, skogsbetän.
					<i>överfört.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		759.6							884	49		4604	10		3719	61
		78.0						300	234	-	600	468	-	300	234	-
		176.0						80	140	80	800	1408	-	720	1264	20
		35.0						-			~~800~~ 480	168	-	480	168	-
		96.0						-			~~800~~ 480	460	80	480	460	80
		34.0						-			~~800~~ 480	163	20	480	163	20
		10.0						-			~~600~~ 120	12	-	120	12	-
		38.6						-			~~600~~ 120	46	32	120	46	32
		15.5						-			~~600~~ 120	18	60	120	18	60
						39.5										
						68.7										
	95.0							700	665	-	1000	950	-	300	285	-
	15.0							840	126	-	1200	180	-	360	54	-
	20.4							840	171	36	1200	244	80	360	73	44
	08.9							1080	96	12	1200	106	80	120	10	68
	16.0							1080	172	80	1200	192	-	120	19	20
	40.0							700	280	-	1000	400	-	300	120	-
	34.5							800	276	-	1000	345	-	200	69	-
	22.2							700	155	40	1000	222	-	300	66	60
	28.0							700	196	-	1000	280	-	300	84	-
	13.6							900	122	40	1000	136	-	100	13	60
	58.6							1080	632	88	1200	703	20	120	70	32
	54.4							1080	587	52	1200	652	80	120	65	28
	58.5							840	491	40	1200	702	-	360	210	60
	112.5							840	953	40	1200	1362	-	360	408	60
	60.0							840	304	-	1200	720	-	360	216	-
	45.0							1080	486	-	1200	540	-	120	54	-
		05.7						135	7	70	150	8	55	15	0	85
		02.3						720	23	76	800	26	40	80	2	64
		01.8						135	2	43	150	2	70	15	0	24
6	83.6	12	53.5			1	08.2		7209	46		15123	27		7913	81

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>inofficiell</i>
				121	betesmark, skogsbeuon.
				122	äng
				123	"
				124	" ✓
				125	betesmark, skogsbeuon. ✓
				126	äng ✓
				127	skogsmark
				128	"
				129	"
				130	"
				131	dike <i>ingr.</i>
				132	väg "
					<u>Summa.</u>
<i>Stora Uvared</i>	1	Cc	7/100		<i>Carl Jönsson.</i>
				133	dike <i>ingr.</i>
				134	dammen "
				135	skogsmark
				136	"
					<u>Summa.</u>
<u><i>Länmandrag.</i></u>					
<i>Matkrovs socken</i>					
<i>Storstaorp</i>	1	Aa	1/8		<i>Anton Persson.</i>
<i>Lilla Uvared</i>	1	Ba	3/32		<i>Alfred Jönsson.</i>
" "	1	Bb	5/8		<i>Anton Persson.</i>
" "	1	Bc	7/8		<i>Anders Johansson.</i>
" "	1	Bd	3/32		<i>Emil Jönsson.</i>
" "	1 1/2	Be	3/64		<i>Aug. Nygren.</i>
					<i>inofficiell.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6 83.6		12 53.5				1 08.2			7 209 46			15 123 27			7 913 81	
		01.5						135	2 00		150	2 25		15	0 22	
		33.3						540	179 82		600	199 80		60	19 98	
		17.2						480	82 56		600	103 20		120	20 64	
		18.5						560	103 60		800	148 -		240	44 40	
		14.2						480	68 16		800	113 60		320	45 44	
		07.8						240	18 72		800	62 40		360	43 68	
		10.0						90	9 -		150	15 -		60	6 -	
		14.0						75	10 50		150	21 -		75	10 50	
		00.2						75	0 15		150	0 30		75	0 15	
		01.3						75	0 97		150	1 95		75	0 98	
						29.0										
						02.7										
6 83.6		13 71.5				1 39.9			7 684 97			15 790 77			8 105 80	
						00.8										
						13.0										
		11.2						120	13 44		150	16 80		30	3 36	
		05.0						120	6 -		150	7 50		30	1 30	
		16.2						138	19 44			24 30			4 86	
12 55.8		1 09.5				03.8			1 417 25			2 567 50			1 150 25	
13 54.0									2 221 20			4 248 -			2 026 80	
12 12.0						03.9			1 174 80			2 424 -			1 249 20	
12 70.1		1 11.3				06.7			2 037 28			3 295 60			1 258 32	
14 64.9		1 89.0				38.0			3 471 59			5 937 60			2 466 01	
12 20.0						01.4			1 584 -			2 640 -			1 056 -	
17 66.8		2 09.8				53.8			11 906 12			21 112 70			9 206 58	

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lilla Överöd	1"	Bf	3/64		Karl Månsson. <i>rodfäst</i>
" "	omskott till 12	Bg	3/64		Aug. Nygren.
" "	omskott till 1"	Bh	3/64		Karl Månsson.
" "	omskott till 13	Bi	5/92		Karl Pålsson.
" "	omskott till 18	Bh	3/64		Karl Pålsson.
" "	omskott till 19	Bl	3/32		Martin Jönsson.
" "	omskott till 15	Bm	3/32		Karl Pålsson.
" "	omskott till 10	Bn	3/32		Karl Pålsson.
" "	omskott till 16	Bo	3/32		Anton Persson.
" "	Springland omg till 13	Bp			Karl Månsson.
" "	19 12 13 14 15 gränslinje öfver Springland omg till 18	Bq	3/64		Karl Pålsson.
" "	Springland omg till 14	Br	3/32		Andrig Johanson.
" "	Springland omg till 16	Bs	3/32		Anton Persson.
" "	Springland omg till 11 12 gränslinje öfver Springland omg till 14	Bt			Ervil Jönsson.
" "	omskott till 14	Bu	3/32		Andrig Johanson.
" "	omskott till 11	Bv	3/64		Karl Månsson.
" "	omskott till 14	Bx	3/64		Aug. Nygren.
" "	omskott till 13	By	3/32		Olof Jönsson.
" "	omskott till 13	Bz	5/92		Anton Persson, Andrig Johanson & Karl Pålsson.
" "	omskott till 18	Ba	3/64		Anton Persson, Andrig Johanson & Karl Pålsson.
" "	omskott till 19	Bä	3/32		Martin Jönsson.
" "	omskott till 16	Bö	3/32		Anton Persson.
Stora Överöd	1	Ca	7/100		Hjalmar Björk
" "	1	Cb	7/100		L. A. Müller
" "	1	Cc	7/100		Olof Jönsson.
					<u>Summa.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
17	66.8	2	09.8				53.8		11 906	12		21 112	70		9 206	58	
v 1	35.9	v	07.8						579	88		1 545	10		v	965	22
		v	03.9						1	56		3	90		v	2	34
		v	04.7						1	88		4	70		v	2	82
		v	05.2						2	08		5	20		v	3	12
		v	05.0						2	-		5	-		v	3	-
			11.7						4	68		11	70			7	02
		v	10.9						4	36		10	90		v	6	54
		v	11.7						4	68		11	70		v	7	02
		v	10.9						4	36		10	90		v	6	54
v	13.7	v	77.5						98	72		784	40		v	685	68
		v	18.2						14	56		145	60		v	131	04
		v	28.0						44	80		224	-		v	179	20
		v	16.4						13	12		131	20		v	118	08
		v	24.1						17	83		172	50		v	154	67
		v	05.6						3	92		5	60		v	1	68
		v	02.9						2	03		2	90		v	0	87
		v	02.9						2	03		2	90		v	0	87
		v	04.4						3	08		4	40		v	1	32
		v	03.0						2	10		3			v	0	90
		v	02.5						1	75		2	50		v		75
			04.7						3	29		4	70			1	41
		v	04.5						3	15		4	50		v	1	35
v	141.8								1 073	92		1 583	60		v	509	68
v	6 83.6	v	13 71.5				1 399		7 684	97		15 790	77		v	8 105	80
		v	16.2				0 13.8		19	44		24	30		v	4	86
27	41.8	18	64.0				2 07.5		21 500	31		41 608	67		20 108	36	

Stora Öbared den 6 juni 1924.

Herrn Art. Holmström

statens landbruksingenjör.

Martin Hansson

Johannes Persson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Postnadsbrukning för utprämnig av artoffes-
diken genom och från vattenkastad mark till Pnests-
söpn, lilla och stora Ubröd i Matherods socken, Kris-
tiansbads län.

Paga	Bärgat	Arbete m. m.	Dagtal	Pris	Postnads		Summa		Kontroll
					Per	m	Per	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<u>Sikessträckan A-B.</u>							
7+70-14+72	717	Schaktning av mylla och dy m. ³	1950	0.50	975	-	v		
		" " sand "	330	0.80	264	-	v		
		" " grus och sten sten "	380	2.50	950	-	v	2.189	-
13+3-13+7		Byråskivorna vidt riktning:							
		Bottenstekt av sten m. ³	8.5	10.-	85	-	v		
		Däck - framt - och sidomurar							
		av skildad sten m. ³	20	15.-	300	-	v		
		Schaktning intill dikessektionen,							
		vägarans inringsställande							
		m. m.			15	-	v	400	-
		För oförutsedda fall, arbetets vil-							
		sygn m. m. tilläggas ca 10%						261	-
		<u>Summa turner.</u>						2.858	-
		<u>Sikessträckan B-C, alternativ I</u>							
0+75-7+70	245	Schaktning av mylla och dy m. ³	900	0.50	450	-	v		
	1062	" " lera "	200	0.80	160	-	v		
		" " grus och sten "	300	2.-	600	-	v	1.210	-
0+75-4+90	465	34" cement i blandning med 1:2:2 m. ³	465	14.-	6510	-	v		
		ömfries	4060		6510	-	v	1.210	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inröjning	4060		6.510	1	1.210	-
		Schaktning och återfyllning av berg	m ³ 165	7.-	1.155	-		-
		Schaktning och återfyllning av grus, sten och lera	m ³ 460	2.50	1.150	-	8.815	-
0+75		Intagningsbassäng enligt ritning:						
		betonggjutning	m ³ 5	30.-	150	-		-
		järngaller 1.6 x 1.5 m.	st. 2	15.-	30	-		-
		stensättning av slänt	m ² 9	2.50	22 50			-
		Schaktning inöfn dikesskivorna m m.			7 50		210	-
4+90		Dikessiga enligt ritning:						
		stenmur	m ³ 8	15.-	120	-		-
		halkstenar	m ³ 2	10.-	20	-		-
		stolpar	st. 3	5.-	15	-		-
		räcke av järn eller trä			15	-		-
		stensättning i slänten	m ² 9	2.50	22 50			-
	1062	beslag m m			7 50		200	-
4+90 5+60	70	Schaktning av grus och sten m ³	50	2.-			100	-
	1132	För oförutsedda fall, arbetets tillägg m m tilläggas ca 10%					1.065	-
		Summa stenar					11.600	-
		<u>Dikesträcka B-D.</u>	4225					
20-22+30	230	Schaktning av dyfjord	m ³ 360	0.50	180	-		-
		" " " " " " " " " " " "	580	0.60	348	-	5.28	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m m tilläggas ca 10%	5165				52	-
		Summa stenar					580	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Sammandrag</u>						
		Dikessträckan A-B.					2.850	-
		" B-C, alt. I					11.600	-
		" B-II					580	-
		<u>Somma pengar</u>					15.030	-
							V	
		<u>Dikessträckan B-C, alternativ II</u>						
7+70-5+30	800	Schaktning av sten m. ³	3.200	2.50	8.000	-		
		" " bora "	550	0.80	440	-		
		" " dyg "	850	0.50	425	-		
		Spjängning av berg "	240	7.-	1.680	-	10.545	-
4+86-4+90		Fläddsvägsbot och ritning:						
		sten till bottenkiftet m. ³	8.5	10.-	85	-		
		sten till däck, front- och sidomurar m. ³	15.5	15.-	232.50			
		Schaktning intill dikeasseltörnen,						
		vägbansens inränningsställande m.m.			7.50		225	-
		En oförändrad fall, arbetets						
		utlägg m.m. tilläggas 10%.					1.080	-
		<u>Somma pengar</u>					11.950	-
		Såna beträffar den 6 juni 1924.						
		Arnmarck Holmström						
		statens lantbrukingenjör.						

Postnadsfördelningslängd vid utgrävning
 av floddiken genom och från ägorna till
 Tumbstorp, Lilla och Stora Ödared i Matte-
 röds socken, Kristianstads län, upprättad
 vid synförrättning enligt rättslagen
 år 1924.

Namn och lägenhet					Fördelningslängd efter utgrävning	Fördelningstal.			Distribut		Fördelnings- kostnad		
Siffer i syn- förrättningen	Mått	Mått- nummer	Namn	Innehavare		utgrävd i åren eller utgrävd förut		%	Distribut	kostnad	Förut	Nu	
						För	Nu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Aa	1/8	1	Tumbstorp	Anders Persson	✓	1-10	1.150	25	5.721	859	88	44	02
Ba	3/32	1	L. Ödared	Alfred Jönsson	✓	11-12	2.126	80	10.079	1.514	87	77	55
Bb	5/16	1	"	Anders Persson	✓	13-15	1.249	20	6.212	933	66	47	79
Bc	5/16	1	"	Anders Johansson	✓	16-23	1.258	32	6.258	940	58	48	15
Bd	3/32	1	"	Emil Jönsson	✓	24-27	2.466	01	12.264	1.843	28	94	36
Be	3/64	1 ¹²	"	Aug. Nygren		28-29	1.056	-	5.252	789	57	40	41
Bf	3/64	1 ¹¹ omräknat till	"	Karl Månsson		40-51	965	22	4.800	721	44	36	93
Bg	3/64	1 ¹² omräknat till	"	Aug. Nygren		52	2	34	0.011	1	65	0	08
Bh	3/64	1 ¹¹ omräknat till	"	Karl Månsson		53	2	82	0.014	2	10	0	11
Bi	5/16	1 ¹³ omräknat till	"	Karl Pålsson		54	3	12	0.015	2	25	0	12
Bk	3/64	1 ⁸ omräknat till	"	Idem		55	3	-	0.015	2	25	0	12
Bl	3/32	1 ⁹ omräknat till	"	Martin Jönsson		56	7	02	0.035	5	26	0	27
Bm	3/32	1 ³ omräknat till	"	Karl Pålsson		57	6	54	0.032	4	81	0	25
Bn	3/32	1 ¹⁰ omräknat till	"	Idem		58	7	02	0.035	5	26	0	27
Bo	3/32	1 ⁶ utgrävd	"	Anders Persson	✓	59	6	54	0.033	4	96	0	25
Bp	1 ¹¹ , 1 ¹² , 1 ¹³	1 ¹¹	"	Karl Månsson		60-64	685	68	2.410	512	52	26	24
Bq	3/64	1 ⁸	"	Karl Pålsson		65	13	04	0.652	98	-	5	02
Br	3/32	1 ⁴	"	Anders Johansson	✓	66	17	20	0.891	133	91	6	86
				idempies			11.206	12	55.729	8.376	05	438	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				örfrit	-	11.206	12	55.729	8.37605	428	80			
Bs	3/32	16	d. Öfveröd	Anders Persson	✓	67	118	08	0.587	88	23	4	51	
Bt	skilfrin 1" 1/2		"	Ernst Jönsson		68-69	154	67	0.769	115	39	5	91	
Bu	3/32	14	"	Anders Johansson	✓	70	1	68	0.008	1	20	0	06	
Bv	3/64	11	"	Karl Månsson		71	0	87	0.004	0	60	0	03	
Bx	3/64	112	"	Peng. Nygren		72	0	87	0.004	0	60	0	03	
By	3/32	13	"	Alfred Jönsson	✓	73	1	22	0.007	1	05	0	05	
Bz	5/192	113	"	And. Persson, Anders Johansson	✓									
				och R. Pålsson		74	0	90	0.004	0	60	0	03	
Bå	3/64	18	"	Jönn, Jönn, Jönn	✓	75	0	75	0.004	0	60	0	03	
Bä	3/32	19	"	Martin Jönsson		76	1	41	0.007	1	05	0	05	
Bö	3/32	16	"	Anders Persson	✓	77	1	35	0.007	1	05	0	05	
Ca	7/100	1	St. Öfveröd	Hjalmar Björk		78-82	509	68	2.535	381	02	19	51	
Cb	17/20	1	"	C. d. Müller		83-123	8.105	80	40.311	6.058	75	310	16	
Cc	7/100	1	"	And. Jönsson		133-136	4	86	0.024	3	61	0	19	
				Summa			20.108	56	108	-	15.030	-	769	41

Stora Öfveröd den 6 jan. 1924.

Samrättsdomstolen

statens landbeskrivningen

Martin Hansson

Johannes Persson

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende nygrävning av avloppsdiken från och genom ägor till Knutstorp, Lilla och Stora Oberöd i Mätteröds socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken från åker och odlingsmark, som delvis utgöres av landvinningar från den på 1850-60 talet sänkta och år 1897 uttappade Oberödssjön av vilken numera endast återstår en mindre av växtlighet uppfyllt vattensamling, vilken ej kan rubriceras som sjö, är enligt synemännens uppfattning att hänföra till vattenavledning men ej sjösänkning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är bygmästaren C.L. Müller för Stora Oberöds gård och hava Ludvig Johansson för 5/48 mtl n:o I Lilla Oberöd samt Anton Persson för 5/48 mtl n:o I Lilla Oberöd förenat sig med sökanden för att få dikningsarbetet utsträckt till Alfred Jönssons i Lilla Oberöd rågång.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta betecknas med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o.

Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas

båtnad är affattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig

till företaget anses all mark vars torrläggning till 1.2 meters

djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet

till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva

avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behöfligt höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består

i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget

är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom

företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För

detta ändamål hava synmännen åsatt varje ägofigur ett värde, som

i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens

naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess

belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och

därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmän-

nen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt

skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdskillnad motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Av tekniska och ekonomiska skäl har tillfälle till full torrläggning ej kunnat beredas all i företaget ingående jord. Dylik jords blivande värde har reducerats i mån av blivande torrläggningsgrad och äro dessa reducerade värden i värderingslängden angivna med röda siffror.

5:o.

För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse

med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är genom direkta undersökningar på marken uppmätt till 640 hektar. När minst hälften av denna areal utgöres av mossar och skogsmark kan avrinningen vid flod i förhållande till nederbördsförhållandena antagas utgöra 0.8 sekundliter pr har. Vid dimensionernäs bestämmande hava emellertid synemännen räknat med en avrinning av 1 sekundliter pr har.

Resultatet av beräkningarna är följande:

Sträckan A-B, öppet dike.

Nederbördsområde 640 har;

Avrinning vid flod 0.64 kbm/sek.

bottenlutning /i/ 1:1000.

sidolutning /sl/ 1:125.

vattendjup /t/ 0.8 m.

bottenbredd /bb/ 0.5 m.

vattnets medelhastighet /v/ 0.558 m/sek.

framrinnande vattenmängd /Q/ = 0.669 kbm/sek.

Avrinning under vegetationsperioden.

0.1 sekundliter/ har = 0.064 kbm/sek.

$t = 0.2 \therefore Q = 0.0325$ kbm/sek.

$t = 0.3 \therefore Q = 0.0710$ kbm/sek.

t. med ≈ 0.26 m.

Sträckan B-C, öppet dike.

Nederbördsområde 640 har;

Avrinning vid flod 0.64 kbm/sek.

$I = 0.5:1000.$

$bb = 0.5 \text{ m.}$

$sl. = 1:1.25$

$t. \text{ max} = 0.9 \text{ m.}$

$v = 0.4277 \text{ m/sek.}$

$Q = 0.624 \text{ kbm/sek.}$

Avrinning under vegetationsperioden 0.064 kbm/sek.

$t. = 0.3 : Q = 0.0502 \text{ kbm/sek.}$

$t. = 0.2 : Q = 0.0967 \text{ kbm/sek.}$

$t. \text{ med.} : 0.35 \text{ m.}$

Sträckan B-C, täckt ledning.

$I = 2:1000$

rördiameter 0.85 m.

$v = 1.253 \text{ m/sek.}$

$Q = 0.703 \text{ kbm/sek.}$

Beträffande dikessträckan B-D hava ej några särskilda dimensionsberäkningar verkställtts enär dess nederbördsområde ej är av den storlek att det inverkar ökande på de dimensioner, som av praktiska skäl ansetts nödiga, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, en sidolutning av 1:1.25 och ett för markens torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilritningen.

Synemännen hava upprättat alternativa förslag till

sträckan B-C, alternativ I med täckt ledning genom skärningen

0+78-4+90 och alternativ II med öppet dike å hela sträckan. Enär

kostnaden beräknas mindre för alternativ I än för alternativ II

och täckta ledningen dessutom medför minskat underhåll och markåt-

gång förorda synemännen alternativa förslaget I utan att dock vil-

ja binda sakägarna därvid.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektions-

ritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Förslaget medför byggandet av en byvägsbro och en

samt i den händelse hela diket ~~A-B~~^C skall utföras som öppet ytterligare en enskild bro
enskild bro och en häradsvägsbro. Samtliga broar utföras som

stentrummor enligt upprättat förslag. Trummorna byggas på företa-

gets bekostnad men underhållas av den eller de personer, för-

vilkas bekvämlighet de byggs eller som haft underhållsskyldighe-

ten av de redan befintliga broarna.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet bestämma syne-

männe att ånga ersättningar av något slag skola utgå dock obeta-

get för Axel Jönsson att i den händelse hans nedanför belägna kraft-

station eller dess dammverk kunde visas hava erhållit skada genom

uppslamning eller genom vattnets för hastiga påsläppande under ar-

betets utförande, därför söka den ersättning, han enligt lag el-

ler överenskommelse kunde anses vara berättigad till.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning, hava

synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27. Synemännen hava därför uppdelat företaget i dikessträckor och kombinerat dessa sålunda:

Dikessträckor	Förbättrings- värde å till- dikessträcka	likt föränd- ring	Beräknad kostnad	Andrad	Kostnad per förbättrings- enhet
B-C	9318	05	11600	--	1 24
B-C+A-B	19003	71	14450	--	0 76
B-C+B-D	10422	70	12180	--	1 17
A-B+B-C+B-D /hela företaget/	20108	36	15030	--	0 75

Ehär A-B och B-D äro beroende av diket B-C skall enligt förestående utredning dikningssamfälligheten utgöra en avdelning och till grund för alla med företaget förenade kostnader, av vad slag de vara må, läggas de genom företagets utförande uppkommande förbättringsvärdena såsom dessa finnas angivna i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas : "Oberöds dikningsföretag av år 1924."

Dess angelägenheter skola handhåvas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-

skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningen av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas när

I/ denna syneförrättning vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval och

3/ till länsstyrelsen i Kristianstad insänts i vattenlagens

11 kap 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift

synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma

till tjugo /20/ kronor 10 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom tre år efter det förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som ej beröra torrlägningsdjupet eller vattnets beräknade avrinning må under arbetets utförande verkställas, så framt dessa gillas av därav beroende sakägare samt erhålla statens lantbruksingenjörs skriftliga godkännande, samt att det må vara sakägarne tillåtet att utföra dikessträckan B-C enligt alternativa förslagen I eller II;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridande med mullskopa försvåras eller fara för rörens krossande vid rördikes igenfyllande uppstår;

att cementrören skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de få nedläggas samt ej få täckas förrän deras läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud.

att där dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittellinje skola sammanfalla,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter:

11:o. Ränsning av diken skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av betande kreatur, skall densamma återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas med gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill å-

berppa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas
i tre exemplar.

Stora Oberöd den 6 juni 1924.

Lennart Holmström

statensslantbruksingenjör

Martin Hansson

Johannes Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Norrs dikeeringsförelag* av år 1924

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	34	3,00	10	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	22	6,00	13	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 50 ar st.	57	0,24	13	68		
		har 274180,78 st.	274180,78		21	58		
		äng och odlingsmark, medelareal 28 ar st.	67	0,18	12	06		
		har 186400,58 st.	186400,58		9	81		
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar st.	18	0,05		65		
		har 2075478 st.	2075478		1	61		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket st.			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	—	87	59
		Överföres					96	09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 09
1923		Avvägning:				
Maj 17.18		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	27.4	0.66	18 08	
		avvägda punkter st.	241	0.02	4 82	
		i annan mark, medelantal 10 punkter pr har har	18.6	1.32	24 55	
		avvägda punkter st.	197	0.04	7 88	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	34	2,50	8 50	
		i annan mark „	1.6	5,00	8 -	95 83
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 35 ar, ... st.	137	0.05	6 85	
		 har	48.33	0.10	4 81	11 66
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	137	0,03		3 11
1924		Markvärdering, sid. 9 sid.	9	0.75		6 75
Maj 25		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	0.5		6 -	
		b) gradtabell eller ~~avlopps~~ , § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	124	0,12	14 88	33 82
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall „	3	3,50	10 50	
		b) antal ritningar st.	2	3,00	6 -	16 50
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	44	0,25		11 -
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		 „				
		 „				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 -	
1923		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
sept. 21		Uppmätning av medelvårdsområde dag.	1	12	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	2	4.85	9 50	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00	10 -	19 50
		Överföres				308 26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				308 26
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	47	0,03	1 41	2 41
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			~~2~~ —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2	4,00	8 =	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			27 —	35 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	5 —	10 =	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.	2	3 —	6 =	
		c) för grundförstärkning "	2	5 —	10 =	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.....	2	3 —	6 =	32 —
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	498	0,01		4 98
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
1928		Utlåtande och betänkande, § 43	12	3,00		36 —
1928	25	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
1928	6	Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
1928	34	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	2	12,00		24 —
1928	17	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1	12,00		12 —
		Summa kronor				472 05
		Bil. 10.				
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket	1		7 —	
		övriga regalark	3	1,75	5 25	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 35 ar ägofigurer	137	1,07	9 59	
		har 48,155 0,14			6 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 08	
		Överföres			32 65	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 65	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	438	0,02	8 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05	2 35	45 51
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	3	6,00	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			14 30	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			26 -	58 30
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar .. „		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	47	0,75		35 25
		Summa kronor				139 06
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 80
		Inbindning av förrättningshandlingarne				5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				71 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				65 -
		Summa kronor				158 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				47 205
		Lösen för kopior och avskrift				139 06
		Övriga förrättningskostnader				158 30
		Summa kronor				769 41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att, inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Tiska Gringe* häradsrätt.

Stora Överå den *6 junn* 19*24*

Permart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


den 19

Handwritten note or signature at top of page.

Handwritten text, possibly a name or title.

L 2*0310

5863




Notiser

Genom Kungl. Majts beslut den 31 december
1925 fastställd till efterriättelse vid arbetets utförande
med tillägg, att innan arbetet påbörjas behörigt till-
stånd skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse till
den utförande i de delar, som beröra allmän väg.

Göteborg den 3 februari 1926
På Kungl. Landbrukstygstens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Oberöds diknings-
företag av år 1924", som avser torrläggning
av mark till Knutstorp, Lilla och Stora
Oberöd i Mätteröds socken av Kristianstads
län, förklarat sig vilja söka lån och an-
slag av allmänna medel till företagets ut-
förande, får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av odlad jord och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 3 km. öster om Mätteröds kyrka och
återfinnes å motstående översiktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enl. vattenlagen verk-
ställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syne-
förrättningen som avslöts den 6 juni 1924 har missnöje ej anmälts
varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grun-
dar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningar-
na och upprättade handlingarna vilka närslutas.

Lån- och anslagssökandena.

I förening undertecknad 1 sept. 1924 hava delägarna överenskommit

att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till utförande av företaget, Bil. D.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

Åker	27.41.8 har.
Äng, m.m.	<u>18.64.0 har.</u>
Summa	<u>46.05.8 har.</u>

Jordmånen består av torvdy och sandmylla på lerbl. grus och sten.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett mindre vattendrag.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdiken i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande infört som bilaga 8 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Probyggnad.

Företaget medför byggandet av en byvägsbro. Förslagsritning till denna finnes upprättad.

Odling.

Följande figurer anses i första hand lämpliga till odling.

Fig. 33	0.22.1 har
" 34	0.23.0 "
" 35	0.04.5 "
" 87	<u>2.14.0 "</u>

Överföres 2.63.6 "

Överfört 2.63.6.har.

Fig. 83

0.26.5 har.

" 89	1.50.0 "
" 90	0.79.0 "
" 91	0.48.0 "
" 93	1.76.0 "
" 124	0.18.5 "
" 125	0.14.2 "
" 126	0.07.8 "

Summa 7.83.6 "

Jordförbättring och kostnad.

Om genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

<u>Areal och ägoslag.</u>		Hela företaget.		Låne-och anslagssökandenas andel.	
<u>Vid undersökningen.</u>					
Åker	har.	27	41.8	27	41.8
Äng m.m.	har.	18	64.0	18	47.6
Summa	har.	46	05.8	45	89.4
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>					
Åker, förbättrad		27	41.8	27	41.8
Åker, förut äng		7	83.6	7	83.6
Äng, förbättrad		10	80.4	10	64.0
Summa	har.	46	05.8	45	89.4
<u>Jordvärde.</u>					
Efter dikningen	kr.	41608	67	41592	27
Före dikningen	kr.	21500	31	21492	34
<u>Värdeförhöjning.</u>					
Genom dikningen	kr.	20108	36	20099	93
Genom odlingen	kr.	4701	60	4701	60
Summa	kr.	24809	96	24701	53

	Hela företaget.		Låne- och anslags sökandens andel.	
<u>Kostnad.</u>				
För dikningen	16005	89	15999	26
För odlingen	4701	60	4701	60
Summa kr.	20707	49	20700	86

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen, äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd Bil. 5 till syneprotokollet; kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning Bil. 6 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslaget Bil. C.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens utlåtande, Bil. 8 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag å orten.

Företaget är beläget i närheten av det med statsmedel understödda Finjasjöns sänkingsföretag och har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell Bil. Bb har utredning verkstälts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och anslag ur allmänna avdika-

ningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 10666:17 kr. och anslaget till 5333.09 kr.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag ^{att} till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingsslånefonden med 10665 kr. samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 5330 kr.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år och till odlingen ytterligare åtta år.

Kristianstad 4 jan. 1925.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "


C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Diariebevis

F Ett häfte synehandlingar.

G Ritningar i två blad.



Tabell

	Hela företaget				Låne- och anslagsrökandenas andel			
	areal		värde		areal		värde	
	ha	st	kr.	öre	ha	st	kr.	öre
	1	2	3	4	5	6	7	8
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdelsningsområdet av								
åker	27	41.8			27	41.8		
äng	18	64.0			18	47.6		
Summa	46	05.8	21500	31	45	89.4	21492	34
Gjennom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	27	41.8			27	41.8		
åker (föret äng)	7	83.6			7	83.6		
äng (förbättrad)	10	80.4			10	64.0		
Summa	46	05.8	41608	67	45	89.4	41592	27
Kristianstad i januari 1925 Lennart Holmström Platens landbruksingenjör.								

Beskrifning och värderingelängd öfver vattenutskadad mark tillhörande

Kommuns eller lägenhets

littera å sym- bolen	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Aa	1/8	1	Knutstorp	Anton Persson
Ba	3/32	1	L ^e Överöd	Albert Jönsson
Bb	5/48	1	"	Anton Persson
Bc	5/48	1	"	Eudwig Johansson
Bd	3/32	1	"	Emil Jönsson
Be	3/64	1/12	"	Aug. Nygren
Bf	3/64	1/11	"	Karl Månsson
Bg	3/64	1/12	"	Aug. Nygren
Bh	3/64	1/11	"	Karl Månsson
Bi	5/192	1/13	"	Karl Pålsson
Bk	3/64	1/8	"	Karl Pålsson
Bm	3/32	1/3	"	Karl Pålsson
Bn	3/32	1/10	"	Karl Pålsson
Bo	3/32	1/6	"	Anton Persson
Bp	13/19	1/10	"	Karl Månsson
Bq	3/64	1/8	"	Karl Pålsson
Br	3/12	1/4	"	Eudwig Johansson
Bs	3/32	1/6	"	Anton Persson
Bt	fillin	1/11	"	Emil Jönsson
Bu	3/32	1/4	"	Eudwig Johansson
Bv	3/64	1/11	"	Karl Månsson
Bx	3/64	1/12	"	Aug. Nygren
By	3/32	1/3	"	Alfr. Jönsson
Bz	5/192	1/13	"	And. Persson, Eudw. Johansson, K. Pålsson
Bå	3/64	1/8	"	And. Persson, Eudw. Johansson, K. Pålsson

redovisande, lina och anlagssökandena, tillhöriga kommun

		Areal						fordförhållning					
		åker		till odling förelagom mark		samen od- lingsdug- lig mark		summa		genom avdik- ning		genom odling och tegdikning	
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	het.	öre	het.	öre
		6		7		8		9		10		11	
		2	55.8			0	09.5	2	65.3	1150	25		
		3	54.0					3	54.0	2026	80		
		2	02.0					2	02.0	1249	20		
		2	70.1			0	11.3	2	81.4	1258	32		
		4	64.9	0	49.6	1	39.4	6	53.9	2466	01	600	297 60
		2	20.0					2	20.0	1056	-		
		1	35.9			0	07.8	1	43.7	965	22		
						0	03.9	0	03.9	2	34		
						0	04.7	0	04.7	2	82		
						0	05.2	0	05.2	3	12		
						0	05.0	0	05.0	3	-		
						0	10.9	0	10.9	6	54		
						0	11.7	0	11.7	7	02		
						0	10.9	0	10.9	6	54		
		0	13.7			0	77.5	0	91.2	685	68		
						0	18.2	0	18.2	131	04		
						0	28.0	0	28.0	179	20		
						0	16.4	0	16.4	118	08		
						0	24.1	0	24.1	154	67		
						0	05.6	0	05.6	1	68		
						0	02.9	0	02.9	0	87		
						0	02.9	0	02.9	0	87		
						0	04.4	0	04.4	1	32		
						0	03.0	0	03.0	0	90		
						0	02.5	0	02.5	0	75		
överses		19	16.4	0	49.6	4	05.8	23	71.8	11478	24		297 60

1	2	3	4	5
Bö	månelott till 3/32	16	L ^a Österöd	Anton Persson
Ca	7/100	1	Hora Österöd	Hjalmar Björk
Cb	17/20	1	"	E. L. Müller
Cc	7/100	1	"	Axel Jönsson

[illegible]

Tabell utvisande län och arlagsrökandenas andel i kost-

Skumman eller lägenhets

littera i rymketten	markat	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Aa	1/8	1	Knutstorp	Anton Persson
Ba	3/32	1	L. Oberg	Albert Jönsson
Bb	5/48	1	"	Anton Persson
Bc	5/48	1	"	Ludvig Johansson
Bd	3/32	1	"	Eugil Jönsson
Be	3/64	1/12	"	Aug. Nygren
Bf	3/64	1"	"	Karl Månsson
Bg	markat till 3/64	1/12	"	Aug. Nygren
Bh	markat till 3/64	1"	"	Karl Månsson
Bi	markat till 5/192	1/13	"	Karl Pålsson
Bk	markat till 3/64	1/8	"	Karl Pålsson
Bm	markat till 3/32	1/3	"	Karl Pålsson
Bn	markat till 3/32	1/10	"	Karl Pålsson
Bo	markat till 3/32	1/6	"	Anton Persson
Bp	markat till 1/3, 1/9, 1/1"	m. ft.	"	Karl Månsson
Bq	3/64	1/8	"	Karl Pålsson
Br	3/12	1/4	"	Ludvig Johansson
Bs	3/32	1/6	"	Anton Persson
Bt	markat till 1/12	1/12	"	Eugil Jönsson
Bu	markat till 3/32	1/4	"	Ludvig Johansson
Bv	markat till 3/64	1"	"	Karl Månsson
Bx	markat till 3/64	1/12	"	Aug. Nygren
By	markat till 3/32	1/3	"	Alfr. Jönsson
Bz	markat till 5/192	1/13	"	Ant. Persson, Ludvig Johansson, K. Pålsson
Bä	markat till 3/64	1/8	"	Ant. Persson, Ludvig Johansson, K. Pålsson

maderna runt lämn- och anslagsbelopp

Bil. B6

	Förbättrings- värdet		70% av förbättrings- värdet		Sallager i kostnaden för						Summa		Anslag		Län	
					dubbelningen		laga nya- förhållanden		betänksamhet							
	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
	6		7		8		9		10		11		12		13	
	1150	25	805	18	859	88	44	02	11	82	915	72	305	24	610	48
	2026	80	1418	76	1514	87	77	55	20	82	1613	24	537	75	1075	49
	1249	20	874	44	933	66	47	79	12	83	994	28	331	43	662	85
	1258	32	880	82	940	58	48	15	12	92	1001	65	333	88	667	77
	2466	01	1726	21	1843	28	94	36	25	33	1962	97	654	32	1308	65
	1056	-	739	20	789	37	40	41	10	85	840	63	280	21	560	42
	965	22	675	65	721	44	36	93	9	92	768	29	256	10	512	19
	2	34	1	64	1	65	0	08	0	02	1	75	0	58	1	17
	2	82	1	97	2	10	0	11	0	03	2	24	0	75	1	49
	3	12	2	18	2	25	0	12	0	03	2	40	0	80	1	60
	3	-	2	10	2	25	0	12	0	03	2	40	0	80	1	60
	6	54	4	58	4	81	0	25	0	07	5	13	1	71	3	42
	7	02	4	91	5	26	0	27	0	07	5	60	1	87	3	73
	6	54	4	58	4	96	0	25	0	07	5	28	1	76	3	52
	685	68	479	98	512	52	26	24	7	04	545	80	181	93	363	87
	131	04	91	73	98	-	5	02	1	35	104	37	34	79	69	58
	179	20	125	44	133	91	6	86	1	84	142	61	47	54	95	07
	118	08	82	66	88	23	4	51	1	21	93	95	31	32	62	63
	154	67	108	27	115	59	5	91	1	59	123	09	41	03	82	06
	1	68	1	18	1	20	0	06	0	02	1	28	0	43	0	85
	0	87	0	61	0	60	0	03	0	01	0	64	0	21	0	43
	0	87	0	61	0	60	0	03	0	01	0	64	0	21	0	43
	1	32	0	92	1	05	0	05	0	01	1	11	0	37	0	74
	0	90	0	63	0	60	0	03	0	01	0	64	0	21	0	43
	0	75	0	52	0	60	0	03	0	01	0	64	0	21	0	43
överför	11478	24	8034	77	8579	26	439	18	117	91	9136	35	3045	45	6090	90

1	2	3	4	5
Bö	^{invalidd här} 3/32	16	L. Öhröd	Anton Persson
Ca	7/100	1	Hora Öhröd	Hjalmar Björk
Cb	17/20	1	"	E. L. Müller
Cc	7/100	1	"	Asel Jönsson

	6		7		8		9		10		11		12		13	
överförd	114	78 24	80	34 77	85	79 26	43	9 18	11	7 91	91	36 35	30	45 45	60	90 90
	1	35	0	94	1	05	0	05	0	01	1	11	0	37	0	74
	50	9 68	35	6 78	38	1 02	19	51	5	24	40	5 77	13	5 26	27	0 51
	87	05 80	56	74 06	60	58 75	31	0 16	83	27	64	52 18	21	50 73	43	01 45
	4	86	3	40	3	61	0	19	0	05	3	85	1	28	2	57
Summa	200	99 93	140	69 95	150	23 69	76	9 09	20	6 48	15	999 26	53	90 09	12	00 17

Kristianstad i januari 1925
 Ernst Holmström
 Statens Landbruksingenjör.

Med blott införda ändringar hava utfärdats i Kungl. Land-
 bruksstyrelsen. Bidrag och lämbeloppen hava bestämts med is-
 sända sätter, att bidragsbeloppet icke för något ägorråde må
 överskrida vare sig $\frac{1}{4}$ af vattenavledningskostnaden eller $\frac{1}{4}$ af värde-
 förhöjningen samt lämbeloppet $\frac{3}{4}$ af vattenavledningskostnaden
 eller 70 procent af värdeförhöjningen.

Kostnadsförslag

Finansiering 60 öre

Likning

Likesskränning

15030 -

Lynskostnad

769 41

Kostnad för lån och anslag

206 48

975 89

Summa kronor

16005 89

Odling

Odling av 7.83.6 ha a 600

4701 60

Sotalakumma kronor

20707 49

Kristianstad i januari 1925

Emart Holmström

Statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna beräknats till

för vattenavledningen

16005 kronor 89 öre

" odlingen och byggnaderna

4701 " 60 "

Summa 20707 kronor 49 öre

varav sökandenas vattenavledningskostnad 15999 kronor

26 öre

Hockholm den 3 februari 1926

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Anskrift

J samband med av Kungl. Maj: den 25 november 1927 beviljat gämligare lån till förtäglad har kostnaden för vattenavlednings- och odlingensarbetet beräknats till gämligare 2472 kronor 93 öre, varav i sökandenas andel 2471 krona 89 öre, i enlighet med av av Statens landbruksingenjör R. Holmström i mars 1927 uppräddad tvåggräslämbande. Stnkholm den 15 februari 1928.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Undertecknade delägare i Oberöds dikningsföretag av år 1924 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt jämväl rörande möjligen förekommande odlingsplikt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Oberöd 1 september 1924.

Hemmans eller lägenhets				Lån-och anslagssökandenas egenhändiga namnteckning.
littera å synskartan	nummer	namn	ägare	
Aa	I	Knutstorp	Anton persson	Anton Persson
Bb,Bo,Es, } Bz,Bö,Bå }	I	L:a Oberöd	Anton Persson	
Ba, By	I	"	Alfred Jönsson	Alfred Jönsson
Bc,Br,Bu, } Bz,Bå }	I	"	Ludvig Johansson	Ludvig Johansson
Bd, Bc	I	"	Emil Jönsson	Emil Jönsson
Be,Bg,Bx	I	"	August Nygren	Aug. Nygren
Bf,Bh,Ep, } Bv, }	I	"	Karl Månsson	Karl Månsson
Bi,Bk,Bm,Bn } Bq,Bz,Bå }	I	"	Karl Pålsson	Karl Pålsson
Bl,Bå	I	"	Martin Jönsson	
Ca	I	Stoa.Oberöd	Hjalmar Björk	Hjalmar Björk

Hemmans eller lägenhets				Lån-och anslagssökandenas egenhändiga namnteckning.
littera å syne- kartan		namn	ägare	
Cb	I	Stor.Oberöd	C.L. Müller	C.L. Müller.
Cc	I	" "	Axel Jönsson	Axel Jönsson

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

H. Haraldsson

Hilding Swedin

L:s Oberöd

fövaltare

St. Oberöds gård.

Bil. E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt

diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift

den 6 juni 1924 avslutad syneförrättning angående ett företag, be-

nämnt Oberöds dikningsföretag av år 1924 och avseende nygrävning

av avloppsdiken från och genom ägor till Knutstorp, Lilla och Sto-

ra Oberöd i Mätteröds socken av Kristianstads län; det varder här-

med till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols

kansli den 12 januari 1925.


Ex officio:

Halvar Lech.

För-

Maiores eorundem et hactenus fu-
erunt cum et hactenus sunt
et de 1926 partibus arborum
et arborum.

Wm. H. H. H.



172

L 2-0310

5863

prot. 12 nr 300

KONTRAKT.

10 MRS 1023

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1925

för

"Oberöds dikningsföretag av år 1924" i Matteröds socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
i januari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tolv tusen (12.000)
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
tre tusen nio hundranittio (3.990) kronor att utgå från
allmänna avdikningsanslaget, ha undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 6 juni 1924,
av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag mig och för-
bind mig oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1936 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller jag_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

L. Överin

den

8 feb

19 *26*

C. H. Müller

Att

Byggnadsföretag C. H. Müller

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

E. Gublin

Rosin

Adress

Halmö

Adress

Halmö

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den

31 mars

1926

[Signature]

[Signature]

SYSTEMS REPRODUCTION

Till

Byggnästaren C.L. Müller

Stortorget 9.

H o l m s .

och den 25 november 1927
Genom beslut den 31 december 1925 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd
med sammanlagt 18.050 kronor till Oberöds dillningsföretag av år
1924 i Vätteröds socken av Kristianstads län.

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 29 juni 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1939 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 29 juni 1937.

Elis Bjurstedt

Olof Fredholm

Föredragande.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp.
redovisningsnr

1352

angående ^{en}/_{ett}

Pak. brev

(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd

avsänd från postanstalten i *Stockholm* den *2/7* 19*17*

(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till

Byggnämnaren C. L. Müller

Stadsgatan 9 Malmö

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.


(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

Stockholm

För avstämpling vid
bevisets, återsändande



Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. 52.

7382

G. VON PLATEN
RYTTMÄSTARE
TEL 20547


MALMÖ den 3 juli 1937.
Kalendegatan 12

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Från Kungl. Lantbruksstyrelsen anlände i dag ett rek.
brev adresserat till min svärfar, byggmästare C. L. Müller, vil-
ken avled den 20 mars 1927, rörande Oberöds dikningsföretag av
1924. Då jag ej känner till, vilka som äro intressenter i detta
företag, återsänder jag härmed skrivelsen. Den av min svärfar ägda
gården Oberöd försålles den 14 mars 1930.

Högaktningsfullt



Till

Lantbrukaren Axel Jönsson,

Stora Oberöd, Natteröd.

Bifogade skrivelse från Kungl. Lantbruksstyrelsen till byggnästaren C. L. Müller, Malmö, vilken skrivelse Mit återkommit såsom obeställbar, får Lantbruksstyrelsen härmed överlämna till Håer i egenskap av ledamot av den vid synförrättningen angående det ifrågavarande dikningsföretaget valda arbetsstyrelsen. Lantbruksstyrelsen anhåller därjämte om uppgift angående den nuvarande arbetsstyrelsens sammansättning.

Stockholm den 23 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



Transmitt.

Till

Statens lantbruksingenjör L.Holmström.

....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."

nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				kronor		
384	Oberöd	Matteröds	31/12 25 25/11 27	3.990	14.060	Byggmäst.C.L.Miller Stortorgst 9 <u>Malmö.</u>

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

... ..

... ..

... ..

... ..

Avekrift

Till Lantbrukaren Axel Jönsson.

Stora Oberöd.

Matteröd.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till ~~den~~ den 29 juni
1937 förständigat intressenterna i Oberöds dikningsföretag av
år 1924 i Matteröds socken av Kristianstads län _____

att senast till den 1 november 1938 hava verkställt erforderliga arbeten
för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom
meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den
1 augusti 1939 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 11 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

R a p p o r t

6
över verkställd inspektion av torrlägningsföretag enl. Kungl.
Lantbruksstyrelsens förordnande av den 28 oktober 1938.
Företagets namn: Oberöds dikningsföretag av år 1924 i Matteröds
socken av Kristianstads län.
Planen fastställd den 31 dec. 1925.
Statsunderstöd sammanlagt 18050:- kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 mars 1926.
Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Axel Jönsson, St. Oberöd
pr Matteröd.
Förutvarande ordförande Byggmästare E. L. Müller, Malmö.
Inspektionen har verkställts av förste assistenten Anders B. Anders-
son.
Företagets vattenavlopp voro icke uppränsade i enligt med den fast-
ställda arbetsplanen och underhållet kan för den skull icke tillstyr-
kas till godkännande. Den av arbetsstyrelsens ordförande bifogade
ansökan om anstånd med fullbordandet av ränsningen intill den 1 aug.
1939 tillstyrkes.

Kristianstad den 20 dec. 1938.

Emil Jönsson
statens lantbruksingenjör.

11/8 89.

DIARIE Nr 588
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1939

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att fullbordandet av den av Kungl. styrelsen den *3.9 juni 1937* föreskrivna uppränsningen av *Oberöds... Länning... frö... 1924* måtte få anstå till den *1 aug. 1939* enär föreskrivna arbete icke vederbörligen medhunnits.

St. Olsson m. Mattias d. 24/11 1938

Ned Järsson

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the Treasury to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report on the state of the Treasury. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a letter from the Secretary of the Interior to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report on the state of the Interior. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the War to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report on the state of the War. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

5. The fifth part of the document is a letter from the Secretary of the Navy to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the Secretary's report on the state of the Navy. The letter is written in a formal, dignified style, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

Trans. avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör L.Holmström.

På därom gjorda ansökningar vill Kungl. Lantbruksstyrelsen
härigenom förordna Eder att verkställa förrättningar inom Kris-
tianstads län vid

=====
nr 287 Oberöd, Matteröds socken, rekvisitent A.Jönsson
=====

Förrättningarna skola såsom rekviderade intagas i Eder res-
plan för innevarande år.

./. Det ena exemplaret av ansökningarna överlämnas härjämte.

=====
Stockholm den 13 september 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

Avskrift

Till Lantbrukaren Axel Jönsson.

Stora Oberöd.

Matteröd.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse ~~till~~ ^{till} ~~den~~ ^{den} **29 juni**
1937 förständigat intressenterna i **Oberöds dikningsföretag**
av år 1924 i Matteröds socken av Kristianstads län —————

att senast till den **1 november 1938** hava verkställt erforderliga arbeten
för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom
meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den
^{augusti}
1 september 1940 med verkställandet av ifrågakvarande underhållsarbete.

Stockholm den **20 december 1939.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

3 AUG. 1940

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Oberöds dikningsföretag av år 1924 i Matteröds socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1925.

Statsunderstöd sammanlagt 18050.- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 mars 1926.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukaren Hjalmar Björk St. Oberöd pr Tormestorp.


Förutvarande ordförande lantbrukaren Axel Jönsson St. Oberöd pr Matteröd.

Sedan arbetsstyrelsen anmält att ränsning utförts har besiktning verkställts av förste assistenten Anders B. Andersson. Företagets vattenavlopp voro uppränsade i enlighet med den fastställda arbetsplanen och underhållet kan av mig tillstyrkas till godkännande.

Kristianstad den 2 aug. 1940



statsens lantbruksingenjör.



Till

Lantbrukaren Hjalmar Björk,

St. Oberöd, T o r n e s t o r p.

I skrivelse den 29 juni 1937 hade Kungl. Lantbrukstyrelsen förstärkt intressenterna i Oberöds dikningsföretag av år 1924 i Mätteröds socken av Kristianstads län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbrukstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör verkställt inspektion av sålunda utav Lantbrukstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbrukstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbrukstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hållas vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbrukstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 29 augusti 1940.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Oberöds dikningsföretag av år 1924 i Matteröds socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1925.


Statsunderstöd sammanlagt 18050:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 mars 1926.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Axel Jönsson, St. Oberöd, Matteröd.

Sedan arbetsstyrelsen anmält att ränsning utförts har besiktning verkstälts av förste assistenten Anders B. Andersson. Företagets vattänavlopp voro icke uppränsade i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Enär de personer, som åtagit sig uppränsningen, på grund av inkallelse till militärtjänstgöring, påbörjade arbetet så sent att färdigställandet av det samma för närvarande synes vara mycket svårt, detta så mycket mer som pålning visat sig vara erforderlig så föreslår jag att arbetsstyrelsen erhåller ytterligare anstånd med uppränsningen intill den 1 aug. 1940.

Kristianstad den 16 dec. 1939.



Statens lantbruksingenjör.

1/9 40.
f

1. The first part of the report

describes the general situation of the country and the results of the survey.

The second part of the report

describes the results of the survey in detail.

The third part of the report

describes

the results of the survey in detail.

The fourth part of the report

describes the results of the survey in detail.

The fifth part of the report

describes the results of the survey in detail.

The sixth part of the report

describes

the results of the survey in detail.

The seventh part of the report

describes the results of the survey in detail.

The eighth part of the report

describes the results of the survey in detail.

The ninth part of the report

describes the results of the survey in detail.

The tenth part of the report

Underskrift

*Tiukor den av Kungl. Majt.
den 31 december 1925 förklarade
avslutningen. Stockholm den
26 december 1927.
På Kungl. kansliets utropen vägen
Albert Smith*

L 2*0310

Sedan delägarne i Oberöds diknings-
företag av år 1924 anmält sig önska
ytterligare lån och anslag av stats-
medel till företagets utförande får
jag härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Historik.

Genom Kungl. Maj:t beslut den 31 december 1925 beviljades till utförande
av Oberöds dikningsföretag av år 1924, som avser torrläggning av mark till
Knutstorp samt Lilla och Stora Oberöd i Mätteröds socken, Kristianstads
län, i statsanslag 3990 kronor och i statslån 12000 kronor. Kostnaderna
beräknades till 16005 kronor 89 öre varav på sökandenas andel kom 15999
kronor 26 öre.

Verklig kostnad.

Utförandet av företaget fördyrades dels på grund därav, att bergsprängning
ställdes sig dyrare än beräknat var, dels att förskutningen uppstod i den
gamla sjöbottnen. Enligt företagets reviderade räkenskaper har företaget
dragit följande kostnader:

Förrättningskostnader	975:89
Arbetsledning och kontroll	439:90
Arbetskostnad	16902:38
Kassörservode m.m.	150:--
Annönskostnad	<u>10:65</u>

Summa kronor 18478:82

Av denna summa kommer 99.958 % eller 18471:06 kronor på sökandena
till lån och anslag av statsmedel.

Statslån.

Förbättringsvärdet å sökandenas jord uppgår till 20099:93 kronor.

70% härav utgör 14069:95. Enär företaget utgör en samfällighet,

där båtnaden utgör delningsgrund för alla med företaget förenade

kostnader, kan statslån utgå med högst 70 % av förbättringsvärdet

eller 14069:95 kronor. Förut har beviljats 12000 kronor. Ytterli-

gare skulle alltså kunna beviljas 2069:95, runt 2070 kronor.

Tillstyrkan.

Under hänvisning till ovanstående utredning samt till de handling-

ar och ritningar rörande Oberöds dikningsföretag av år 1924, som

finnas förvarade i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv får jag till-

styrka, att ytterligare anslag av statsmedel må utgå, i enlighet

med bestämmelserna i Kungl. Kung. den 11 juni 1926, med 31.25 %

av överskjutande kostnaden 2481:06 kronor eller runt 775 kronor

samt ytterligare statslån må utgå med resten, runt 1,05 kronor;

men, om ytterligare statsanslag ej kan beviljas, ytterligare

lån måtte utgå med 2070 kronor.

Kristianstad 1 mars 1927.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

*Förslående avskrift av handling
Förelämnad den av Kungl. Majt. den 31 dec.
1925 förklarad av riksdagen vid riksdagen.
Lennart Holmström*

Accetto in persona.

The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that a knowledge of the past is essential for a full understanding of the present. The author then goes on to discuss the various factors that have shaped the development of the United States, including the role of the government, the influence of the economy, and the impact of the culture.

In the second part of the paper, the author examines the role of the government in the development of the United States. It is argued that the government has played a crucial role in shaping the country's history, from the founding of the nation to the present day. The author then discusses the various ways in which the government has influenced the economy, the culture, and the society.

The third part of the paper discusses the influence of the economy on the development of the United States. It is argued that the economy has played a crucial role in shaping the country's history, from the founding of the nation to the present day. The author then discusses the various ways in which the economy has influenced the government, the culture, and the society.

The fourth part of the paper discusses the impact of the culture on the development of the United States. It is argued that the culture has played a crucial role in shaping the country's history, from the founding of the nation to the present day. The author then discusses the various ways in which the culture has influenced the government, the economy, and the society.

In conclusion, the author argues that a knowledge of the history of the United States is essential for a full understanding of the present. The author then discusses the various factors that have shaped the development of the United States, including the role of the government, the influence of the economy, and the impact of the culture.

278/25

undertecknad 5 nov 1926

31-9120

19388

Östern 1926

H. Lantbruksingenjör

den 29 OKT. 1926

B E V I S

Över verkställd avsyning av Oberöds dikningsföretag av år 1924 i
Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 3990 kr.

lån av odlingslånefonden 12000 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 mars 1926.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befun-
nits, att detsamma utförts i överensstämmelse med den slutligen
fastställda arbetsplanan, varför företaget i sin helhet förordas
till godkännande.

Kristianstad den 28 okt. 1926.

Arvid Carlsson

Statens lantbruksingenjör.



Hälsningar från Lantmannen

Journal of Management Inquiry

• *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH. It is found in the thylakoid membranes of chloroplasts.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

■ *Illegitimate* – the employee has no right to the benefit. This is the case where the employee has not been employed for the required period of time, or where the employee has been employed for the required period of time but has not been employed in the required position.

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1.1 billion, from 350 million in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 2.5 billion in 1990 to 4.0 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1.1 billion, from 350 million in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 2.5 billion in 1990 to 4.0 billion in 2010.