

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 4 december 1925 fullständigt till
förrättade vid skriftligt utlåtande

Stadskontoret den 31 december 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Allert Smith

8888

Förslag
till nygrävning av avloppsdike
för torrläggning av mark till

Tunby

N^os 15, 16, 20 och 35

i Smedstorps socken, Kristianstads län;
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1924 av

Tommas Flomberg

Statens lantbruksingenjör

Utlåtande med den av Kungl.

Maj:ts den 4 dec. 1925 för


Stadskontoret

Utlåtande


Tommas Flomberg

Registernummer.		
A	Tunby	35 ¹
B	"	16 ⁴
C	"	16 ³
D	"	16 ²
E	"	15 ²
F	"	20 ²
G	"	20 ³
H	"	20 ³
I	"	15 ⁴
K	"	15 ⁵


Förslag till dikesöga av betong vid 13+20




Skala: 1:50




Förslag till intagningsbrunn



Skala: 1:50



Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektions-skala = 1:100

ATILN 001

L 10315

An 294 Kristianstad län

L 1*0315

2833

2 FEB 1925

D.-92

Handlingar

Inkom till

2914

H. Samtbrukstyrelsen

rörande

den 10 FEB. 1925

Tunby-Linnekärrdikes

dikningsförelag

upprättade vid syneförrättning enl. vännenlagen

år 1924.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
törrläggning av mark till Tunby n:ris
15, 16 och 20 i Smedstorps socken av
Kristianstads län.

År 1924 den 26 september inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Johan Nilsson å n:o 16 Tunby, för
att på grund av länstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående törrläggning av mark till
n:ris 15, 16 och 20 Tunby i Smedstorps socken, Kristianstads län

Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Oskar Andersson för 1/16 stl. n:o 35 Tunby,

Johan Andersson för 1/16 " " 16 " ,

Anders Hansson för 1/16 " " 16 " ,

Johan Nilsson för 1/16 " " 16 "

Gustav Andersson för 1/8 " " 15 "

Sven Henriksson för 9/64 " " 20 "

Ola Håkansson för 1/32 " " 20 "

Olof Nilsson för 11/512 " " 20 "

Nils Åberg för 21/1024 " " 15 "

Anders Persson för 1/32 " " 15 "

såsom godemän: landstingsmannen Anders Larsson, Marietorp, och
kommunalordföranden Per Jönsson, Tjustorp, vilka båda avlagt fö-

reskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1./

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsmärkning mot synmännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit en föreningshandling undertecknad av Gustav Andersson, 1/8 mtl. n:o 15 Tunby, Sven Henriksson, 9/64 mtl n:o 20 Tunby och Ola Håkansson, 1/32 mtl n:o 20 Tunby. Denna handling upplästes och vidhölls av undertecknarna/bil. 2/.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt all alla, som vore av företaget beroende, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare önskades om möjligt täckt ledning, varvid dock Johan Nilsson sade sig föredraga öppet dike över sin mark och när denna vore täckdikad med stendiken och det öppna diket kunde utgöra hinder för kreaturen vid betesgång.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på sammaplats lördagen den 4 instundande oktober månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Per Jönsson.

År 1924 den 4 oktober.

Denna dag anställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör jämte godeman hos lantbrukaren Johan Nilsson i Tunby varvid följande sakägare inställde sig:

Oskar Andersson, Tunby n:o 35¹

Johan Andersson " " 16¹

Anders Hansson, " " 16³

Johan Nilsson, " " 16⁴

Gustav Andersson, " " 15²

Sven Henriksson, Tunby n:o 20

Ola Håkansson, " " 20

Nils Åberg, " " 15

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägo-beskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 3/, kostnadsberäkning /bil. 4/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 6/.

§ 9.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt Johan Nilsson, n:o 16, Tunby pr Smedstorp att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Johan Nilsson mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Till styrelse för företaget utsågs Johan Nilsson, Sven Henriksson och Anders Hansson samtliga i Tunby, med Johan Nilsson som ordförande.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 7.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Per Jönsson.

Bil. I.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads län.

I och för erhållande av bättre torrläggning av förut avdikad mark få vi härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande Statens Lantbruksingenjör, att å nedannämnda fastigheter företaga sådan syn, som angående dikning, i vattenlagen finnes stadgat.

Diket å ser att bereda bättre avlopp för

undertecknad Johan Andersson 1/16 mantal nr 16 Tunby,

" Anders Hanssons 1/16 " "

" Johan Nilssons 1/16 " "

samt Gustaf Anderssons hemman nr 15 Tunby och

Sven Henrikssons hemman nr 20 Tunby, allt i Smedstorps socken

Tunby den 10 mars 1923.

Johan Nilsson

Anders Hansson

Johan Andersson

Bevittnas av:

Olof Nilsson

Ivar Jönsson

Tunby 20

n:o 13 Tunby

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Nordqvist

Bil. 2.

Härmed förena vi oss med Johan Nilsson, Anders Hansson och Johan Andersson, alla n:o 16 Tunby, i deras den 10 mars 1923 daterade ansökan om syn för upprepning och rätning av avloppsdike från vattenberörda marker till n:o 16 Tunby

m.fl. hemman.

Tynby den 10 augusti 1924.

Gustav Andersson

Sven Henriksson

1/8 mtl n:o 15 Tynby

9/64 mtl n:o 20 Tynby

Ola Håkansson

1/32 mtl n:o 20 Tynby

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga sy-
neförrättning den 26 sept. 1924. och vidhölls då av under-
tecknaderna, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Per Jönsson

Bevitnas:

Eric Kullman

Hilding Nilsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karian	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lomastorps socken					
Fomby	95	A	1/16		Oskar Andersson
				1	väg imp.
				2	högland mark "
				3	åker
				4	"
				5	"
				6	äng
					Summa.
Fomby	164	B	1/16		Johan Andersson
				7	väg imp.
				8	högland mark "
				9	märgelgrus "
				10	" "
				11	åker
				12	äng
				13	"
				14	"
				15	åker
					Summa.
Fomby	163	C	1/16		Onders Hansson
				16	åker
				17	"
					Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						15.0										
						29.2										
22.9								720	164	88	1200	274	80	480	109	92
79.5								720	572	40	1200	954	-	480	381	60
15.0								720	36	-	1200	60	-	480	24	-
		01.3						480	6	24	600	7	80	120	1	56
1	07.4	01.3				54.2			779	52		1296	60		517	08
						07.1										
						06.5										
						10.4										
						01.6										
11.3								720	81	36	1200	135	60	480	54	24
		22.5						180	40	50	600	105	-	420	94	50
		03.8						180	6	84	~~600~~ 540	20	32	360	13	68
		08.4						120	10	08	~~600~~ 480	40	32	360	30	24
61.0								720	439	20	1200	732	-	480	292	80
72.3		34.7				15.6			577	98		1063	44		485	46
40.4								480	193	92	1200	484	80	720	290	88
63.0								600	378	-	1200	756	-	600	378	-
1	03.4								571	92		1240	80		668	88

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karta	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tomby	162	D	1/6		Johan Nilsson
				18	äng
				19	äker
				20	"
				21	"
					Summa.
Tomby	152	E	1/8		Lust. Andersson.
				22	margelgrav imp.
				23	"
				24	äng
				25	"
				26	äker
				27	"
					Summa.
Tomby	202	F	9/64		Lenn Henriksson
				28	äker
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	lund
				39	äker
				40	"
					Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark.		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			15.7					240	37	68	~~1200~~ 1080	169	56	840	131	88
1	30.2							260	468	72	1200	1562	40	840	1093	68
1	42.9							480	685	92	1200	1714	80	720	1028	88
	43.7							720	314	64	1200	524	40	480	209	76
3	16.8		15.7						1506	96		3971	16		2464	20
							01.0									
							00.4									
			30.8					121	36	96	600	184	80	480	147	84
			34.0					320	108	80	800	272	-	480	163	20
	01.0							720	7	20	1200	12	-	480	4	80
	07.0							960	67	20	1200	84	-	240	16	80
	08.0		64.8				01.4		220	16		552	80		332	64
	02.3							720	16	56	1200	27	60	480	11	04
	47.3							720	340	56	1200	567	60	480	227	04
	35.0							720	252	-	1200	420	-	480	168	-
	26.7							720	192	24	1200	320	40	480	128	16
	19.5							720	140	40	1200	234	-	480	93	60
	36.5							720	261	36	1200	435	60	480	174	24
	88.0							840	67	20	1200	96	-	360	28	80
	10.4							840	87	36	1200	124	80	360	37	44
	06.5							840	54	60	1200	78	-	360	23	40
	20.0							840	168	-	1400	280	-	560	112	-
	04.0							1050	42	-	1500	60	-	450	18	-
	29.0							1050	304	50	1500	435	-	450	130	50
	38.0							1050	399	-	1500	570	-	450	171	-
2	80.0								2325	78		3649	-		1323	22

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera A karian	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>överfikt</i>
				41	åker
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	väg <i>imp.</i>
				47	högland mark
					<u>Samma.</u>
<i>Fornby.</i>	<i>200</i>	<i>B.</i>	<i>102</i>		<i>Ola Eriksson.</i>
				48	åker
				49	"
				50	"
				51	"
				52	väg <i>imp.</i>
				53	"
					<u>Samma.</u>
<i>Fornby.</i>	<i>200</i>	<i>H</i>	<i>1512</i>		<i>Olof Nilsson.</i>
				54	åker
				55	väg <i>imp.</i>
					<u>Samma.</u>
<i>Fornby.</i>	<i>154</i>	<i>I</i>	<i>2/1224</i>		<i>Nils Öberg</i>
				56	åker
				57	väg <i>imp.</i>
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
289.0								2325	78		3649	-		1223	22	
40.0								900	362	70	1500	604	50	600	241	80
20.5								900	211	50	1500	352	50	600	141	-
22.5								900	202	50	1500	337	50	600	135	-
35.0								900	317	70	1500	529	50	600	211	80
47.2								1050	495	60	1500	708	-	450	212	40
						06.0										
						05.6										
437.8						11.6			3915	78		6181	-		2265	22
19.0								1050	199	50	1500	285	-	450	85	50
26.0								750	195	-	1500	390	-	750	195	-
28.0								900	252	-	1500	420	-	600	168	-
30.3								900	272	70	1500	454	50	600	181	80
						07.6										
						02.7										
103.3						10.3			919	20		1549	50		630	30
26.0								900	234	-	1500	390	-	600	156	-
						02.7										
26.0						02.7			234	-		390	-		156	-
22.8								900	295	20	1500	492	-	600	196	80
						02.4										
32.8						02.4			295	20		492	-		196	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tromby.	155	K	1/32		Anders Persson.
				58	ämn.
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
					<u>Samman</u>
<u>Smålands socken</u>					
Tromby.	351	A	1/16	✓	Oskar Andersson.
"	164	B	1/16	✓	Johan Andersson.
"	163	C	1/16	✓	Anders Hansson.
"	162	D	1/16	✓	Johan Nilsson.
"	152	E	1/8	✓	Lars Andersson.
"	202	F	1/64	✓	Lars Henriksson.
"	205	G	1/32	✓	Ola Håkansson.
"	208	H	1/512	✓	Ulf Nilsson.
"	154	I	21/1024	✓	Peter Aborg.
"	155	K	1/32	✓	Anders Persson.
					<u>Samman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
								</																	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Postnadsberäkning av Tomteby Linneskärddike,
upprättad vid synföreläggning enligt vatten-
lagen år 1924.

Page	Längd.		Antal	Pris.	Andrad		Samman Koradnad.	
					M.	m	M.	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-14	600	Likenssträckan A-B						
13+20-14	80	Schaktning av sand, grus isten m.	120	1.80	96	-	v	
12-13+20		18" cementrör (bl 1:2:2) l.m.	100	5.-	500	-	v	
8-12	400	12" " " "	400	2.50	1000	-	v	
8-8+50 } 9+50-12 }	400	Schaktning för rör, slussas läggning och dikningsjordens påfyllning l.m.	400	0.70	280	-	v	
8+50-9+50. 12-13+20	200	de de de l.m.	200	1.30	260	-	v	
9+50, 10+56 } 10+56, 11+61 } 12 }		Tentagingsbrunnar av marksten, tegel eller betong med lärbart lock av 3' plank Inre diameter 0.7 m samt stemsatt botten minst 0.5 meter under avloppsrikt. Brunnens värsta skikt gjut- tes i cement och brunnen ingärdas med till avlopps- rikt med marksten st	5	35	175	-	2311	v
		För oöfrutsedda fall, arbetets slapp. m. m. tillägges ca 10%					239	-
		Samman körnn.					2550	- v

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9-8	800	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
6+90-8	110	10" cementbri (H. 1:2:2) l.m.	110	2.-	220	-	v.	
		Schaktning för reoran, rörläggning						
		och dikebjordens påfyllning l.m.	110	0.60	66	-	v.	
3-6+90	390	12" cementbri (H. 1:2:2) l.m.	390	2.50	975	-	v.	
3+52 6+90	340	Schaktning för täckt ledning, rörläggning samt dikebjordens påfyllning l.m.	340	1.20	408	-	v.	
5-5+50	50	de de l.m.	50	1.70	85	-	v.	
2+28-3	72	10" cementbri (H. 1:2:2) l.m.	72	2.-	144	-	v.	
		Schaktning för täckt ledning, rörläggning, dikebjordens påfyllning l.m.	72	1.70	122	40	v.	
1-2+28	128	8" tegelbri järnbe-fakt st.	450	0.50	225	-	v.	
0-1	100	7" " " " st.	350	0.40	140	-	v.	
0-2+28	228	Schaktning för täckt ledning, rörläggning, dikebjordens påfyllning l.m.	228	0.50	114	-	v.	
0, 1, 2+28, 3, 4+50, 5+90, 7, 8.		Totalslagringsstummer som man st. 8"	35		280	-	1277.9	40 v.
		För oförutsedda fall, arkivets tillägg om m. tilläggas ca 10%.					270	60
		<u>Samman beräkn.</u>					3050	- v.
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B.					2550	- v.
		B-C.					3050	- v.
		<u>Samman beräkn.</u>					5600	-
		Förutset den 4 okt. 1924.						
		Emmari Holmström						
		statens landbruksingenjör.						

Fasthetsfördelningsskilda för Timby Kir-
metöredikes nygrämningsförelag av år 1924.

Sammanseende lägenhets					Fördelningsskilda nygrämningsförelag	Fördelningsskilda			Fördelningsskilda			
Namn	Nygrämningsförelag	Nygrämningsförelag	Nygrämningsförelag	Nygrämningsförelag		Nygrämningsförelag	Nygrämningsförelag					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ord. I												
Lägenhetssträckan A - B.												
Timby	202	F	1/64	Lenn Henriksson	29-45	1242	50	48.67	1241	08		
"	203	G	1/32	Oda Håkansson	alla	630	30	24.67	629	09		
"	208	H	1/512	Olof Nilsson	"	156	-	6.10	155	55		
"	154	I	1/1024	Peter Öberg	"	196	80	7.70	196	25		
"	155	K	1/32	Anders Persson	"	228	50	12.86	227	92		
Summa						2555	10	100.-	2550	-		
Ord. II												
Lägenhetssträckan B - C.												
Timby	351	A	1/16	Oskar Andersson	alla	517	08	9.40	517	31		
"	164	B	1/16	Johan Andersson	"	485	46	8.84	485	62		
"	165	C	1/16	Anders Hansson	"	668	88	12.18	668	49		
"	162	D	1/16	Johan Nilsson	"	2464	30	44.89	2464	15		
"	152	E	1/8	Erik Andersson	"	332	64	6.06	332	83		
"	202	F	1/64	Lenn Henriksson	28-38	1021	72	18.61	1021	60		
Summa						5489	98	100.-	5489	-		
Fördelning av förvaltningskostnader												
(Fördelningsskilda användas vid fördelning av alla för hela förvaltningskostnader)												
Timby	351	A	1/16	Oskar Andersson	alla	517	08	6.43	517	26		
"	164	B	1/16	Johan Andersson	"	485	46	6.03	485	18		
Totalt						1002	54	12.46	1002	44		

2550
3050
5600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				invefört		1002 54	12.46	64	44	
Fimby	163	C	1/6	Anders Hansson	alla	668 88	8.91	42	98	
"	162	D	1/6	Johan Nilsson	"	2464 20	30.63	158	42	
"	152	E	1/6	Leif Andersson	"	332 64	4.13	21	36	
"	200	F	1/64	Lenn Hennrichsen	"	2265 22	28.16	145	65	
"	203	G	1/32	Ola Håkansson	"	630 30	7.83	40	58	
"	208	H	1/512	Olof Nilsson	"	156 -	1.95	10	09	
"	154	I	2 1/1024	Fils Öberg	"	196 88	2.45	12	67	
"	155	K	1/32	Anders Persson	"	328 58	4.08	21	10	
				Samman.		8045 08	100.-	577	21	

Fimby den 4 okt. 1924
 Hemmarksläkarens
 statens lärobokseringarna

And. Persson.

Per Jönsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Tunby n:ris 15, 16 20 och 35 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget avser nygrävning av avloppsdike från odlad jord och ängsmark och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan Andersson för n:o 16 Tunby,

Anders Hansson för n:o 16 "

Johan Nilsson för " 16 "

Gust. Andersson för " 15 "

Sven Henriksson för " 20 "

Ola Håkansson för " 20 "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande planritning utmärkes med rött och bokstäverna A-B-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande ppankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget andes all mark, vars torrläggning till

1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikens öron, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål ha va synemännen åsat varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda

för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdläge. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvaras den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdernas kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

I samråd med sakägarna och med stöd av vattenlagens bestämmelser hava synemännen bestämt, att vattnet skall avledas i täckt ledning.

Vid bestämmandet av rördimensionen hava synemännen

utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr har.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör

1 punkt 0

7 hektar

I	II " ✓
2+28	24 " ✓
3	27 " ✓
4+50	32 " ✓
5+89	35 " ✓
7	38 " ✓
8	43 " ✓
9+50	47 " ✓
10+56	49 " ✓
12	130 " ✓

Dikets planläge framgår av plankartan, där det utmärkes med röd linje. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsförslaget.

6:o. Enär dikena göras täckta förekomma ej några brobyggnader.

7:o. Ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall begäras skriftligen hos arbetsstyrelsen, innan den skadade grödan hästas och skall värdet av skadan bestämmas av tvenne av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige godmän. Ersättning av jord, som täckes av dikesvallar skall utgå till Anders Persson å n:o 15 Tunby med Fenton /15/ kronor för varje

ar som dätill tages i anspråk. Ersättningssummans storlek
skall bestämmas av godemän som ovan.

För övrigt skola inga ersätningar utgå. I detta sam-
manhang vilja synemännen framhålla, att alla arbeten för att
sätta befintliga täckdiken i förbindelse med intagningsbrun-
narna, skall ske på jordägarens bekostnad.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava syne-
männen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap.
7 §§ 23-27. Synemännen hava därför indelat diket i två sträck-
kor, A-B och B-C, förmenande att sträckan B-C är beroende av
sträckan A-B på grund av fallbrott.

För att utröna huruvida dikningssamfälligheten likväl
kan utgöra en gemensam arbetsavdelning hava synemännen i ne-
danstående tabell jämfört den till dikessträcka direkt höran-
de, i företaget ingående markens beräknade förbättringsvärde
med beräknad kostnad för dikessträckans upptagande:

Dikessträcka	Förbätt- rings- värde		Kost- nad		Kostnad pr förbätt- rings- krona	
B-C	5489	98	3050	--	0	55
A-B	2555	10	2550	--	0	99
A-B-C	8045	08	5600	--	0	69

Av denna utredning framgår, att delägarna i sträckan B-C hava rätt fordra egen avdelning. Synemännen bestämma däfför, att dikningssamfälligheten skall indelas i två arbetsavdelningar, av vilka avdelning I omfattar dikessträckan A-B och avdelning II omfattar dikessträckan B-C.

Kostnaderna inom de olika avdelningarna gäldas i mån av beräknat förbättringsvärde av den mark. vars torrläggning är beroende av till avdelning hörande dikessträckas upptagande och underhåll. Förrättningskostnader samt alla för hela företaget gemensamma kostnader skola gäldas av samtliga sakägare och skall den i värderingslängden för varje sakägars jord beräknade båtnaden ligga till grund för kostnadernas fördelning.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tunby Linnekärrdikes nygrävning-företag av år 1924."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla

styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall:

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava genom protokollsutdrag underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

at arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som ej beröra torrlägningsdjupet eller vattnets beräknade avrinning må under arbetets utförande verkställas, så framt dessa gillas av därav beroende sakägare samt erhålla statens lantbruksingenjörs skriftliga godkännande;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av vederbörande lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diket och dikesbrunnar skall ske vid behov, dock minst två gånger årligen. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling till rörsträng utan lantbruksingenjörs medgivande förbjudes.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas med gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tumby den 4 okt. 1924.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Per Jönsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Tanby ämneärendes uppräknings-*
fristag ar år 1924.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	26	3,00	10	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.32 ar st.	41	0.24	9	84		
		har 13.412 har	13.412	0.78	10	46		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.16 ar st.	7	0.14		98		
		har 1.165 har	1.165	0.74		86		
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 ar st.	14	0.05		70		
		har 0.782 har	0.782	0.78		60		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalkart st.			4	—		
		övriga regalkart st.		1,00				
							38	24
		Överföres					44	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 24
1924		Avvägning:				
Aug. 8, 9		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har	har	1457 0,66	9 61	
		avvägda punkter	st.	214 0,02	4 28	
		i annan mark, medelantal	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,8 2,50	9 50	
		i annan mark	"	5,00		47 39
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,26 ar, ...	st.	62 0,15	3 10	
			har	15,259 0,10	1 53	4 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	62 0,03		1 86
		Markvärdering, ...	st.	4 0,75		3 -
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	2,5		6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,4 1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	48 0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	48 0,12	5 76	19 24
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	"	1,4 3,50	4 90	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	7 90
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	0,15		
		" " " såväl " som " "	"	3 0,25		75
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			
			"			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 --	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,09		
13		Uppmätning av vattenledare	dag	1 12 -	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen	m ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim.	2 6,00	12 -	
		2) " " över "	"	5 10,00	50 -	62 -
		Överföres				205 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				205 01
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	35	0,08	1 15	2 05
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	14	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			5 60	11 20
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				8 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	214	0,01		2 14
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	/	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	/	12,00		12 —
		Summa kronor				300 40
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	/	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.26 ar ägofigurer st.	62	0,07	4 34	
		har 15.359 0.14			2 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 62	
		Överföres			16 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 86	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	214	0,02	4 28	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	24 64
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	14	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			97	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		19 77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	34	0,75		25 50
		Summa kronor				69 91
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				69 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				60 -
		<i>Fraktkostnad</i>				7 50
		Summa kronor				146 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				300 40
		Lösen för kopior och avskrift				69 91
		Övriga förrättningskostnader				146 90
		Summa kronor				517 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstad i Järnstad* häradsrätt.

Finnby den *4 oktober* 1924.

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19.....

Finn

پ

4

L _____ 1*0315

2883

FEBRUARY




Notarij

Gennem Kungl. Maj: s nådiga brev
den 4 december 1925 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande

Höckholm den 31 december 1925
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala = 1:100 000

Avskrift.

Bedan delägarna i "Tunby-Linnekärrdikes
dikningsföretag av år 1924", som avser torrlägg-
ning av mark till Tunby i Smedstorps socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till företagets
utförande får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av odlad jord och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget c:a 3 km. NV. om Smedstorps kyrka och
återfinnas å motstående översiktskarta markerat med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av synförrättning enl. vattenlagen, verk-
ställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syne-
förrättningen, som avslöts den 4 okt. 1924 har missnöje ej anmälts,
varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grun-
dar sig på de vid denna förrättning verkställda undersökningarna
och upprättade handlingarna, vilka närlutas.

Lån- och anslagssökandena.

I förening, dagtecknad den 4 oktober 1924 hava delägarna överens-
kommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om
största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

åker	13.41.2 har
äng m.m.	<u>1.16.5 har</u>
Summa	<u>14.57.7 har</u>

Jordmänen består av lertylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett mindre öppet dike.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdiken i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå så hänvisas mom. 5 i synemännens utlåtande, infört som bilaga 6 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Enär dikena göras täckta förekomma ej några broar.

Odling.

Någon odling anses icke böra sättas som villkor för statslån.

Jordförbättring och kostnad.

Om genom företagets utförande uppkommande jordförbättring samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell:

<u>Areal och ägoslag.</u>		Låne-och anslagssökandena = hela företaget.	
<u>Vid undersökningen.</u>			
åker	har	13	41.2
äng m.m.	har	1	16.5
Summa	har	14	57.7
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>			

		Låne-och anslags sökandena = hela företaget	
Åker, förbättrad	har	13	41.2
Äng m.m. förbättrad	har	1	16.5
Summa	har	14	57.7
<u>Jordvärde.</u>			
Efter dikningen	kr.	18528	30
Före dikningen	kr.	10483	22
<u>Värdeförhöjning.</u>			
Genom dikningen	kr.	8045	08
Summa kronor		8045	08
<u>Kostnad.</u>			
För dikningen.		6243	82
Summa kronor		6243	82

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen, äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd bil. 3 till syneprotokollet; kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning Bil. 4 till syneprotokollet samt i sammandrag 1 till detta betänkande fogade kostnadsförslag, Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens utlåtande, Bil. 6. till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder för arbetets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde

vara Onslunda Stora mosses dikningsföretag. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell Bil. Bb, har utredning verkstälts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4139:25 kronor, samt anslaget till 2081:28 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 4135 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 2080 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetets utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 jan. 1925.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A Tabell
- Ba "
- Bb "
- C Kostnadsberäkning
- D Föreningshandling
- E Diariebevis
- F Ett häfte synehandlingar.
- G Ritningar i ett blad.

Tabell

Bil. A

	Fäns- och andlag sökandenas andel			
	Areal		Värde	
	hes	ar	hes.	öre
I rikt vid undersökningens befintliga tillstånd utgöres ardlämningsområdet av: åker äng	13	41.2		
	1	16.5		
	14	57.7	104	83.22
Summa				
Genom de föreslagna arbetenas ut- förande beräknas samma område kunna förändras till åker (förbättrad) äng (")	13	41.2		
	1	16.5		
	14	57.7	185	28.30
Summa				
Kristianstad i januari 1925 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör.				

Ta-

Beskrivning och värderingslängd öfver vattenrättad
tillhöriga kommuner.

Kommuner eller lägenheter				
Littera i sym- bolen	Maåtal	Nummer	Namn	Innehavare
1	2	3	4	5
A	1/16	35 ¹	Tunby	Oskar Andersson
B	1/16	16 ⁴	"	Johan Andersson
C	1/16	16 ³	"	Anders Hansson
D	1/16	16 ²	"	Johan Nilsson
E	1/8	15 ²	"	Gust. Andersson
F	9/64	20 ²	"	Gust. Hennriksson
G	1/32	20 ³	"	Ola Håkansson
H	1/512	20 ⁸	"	Ola Nilsson
I	21/1024	15 ⁴	"	Nils Åberg
K	1/32	15 ⁵	"	Anders Persson

Bil. Ba.

Kristianstad i januari 1925
Lennart Hedhström
Statens landbruksingenjör.

utvirkande läro- och anlagriötkandenas andel i fa- kostnader

Stammans eller lägenhetens

littera i ny- besten	andel	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	$\frac{1}{16}$	35 ¹	Timby	Oskar Andersson
B	$\frac{1}{16}$	16 ⁴	"	Johan Andersson
C	$\frac{1}{16}$	16 ³	"	Anders Hansson
D	$\frac{1}{16}$	16 ²	"	Johan Nilsson
E	$\frac{1}{8}$	15 ²	"	Gust. Andersson
F	$\frac{9}{64}$	20 ²	"	Gron Henriksson
G	$\frac{1}{32}$	20 ³	"	Ola Håkansson
H	$\frac{11}{512}$	20 ⁸	"	Olof Nilsson
I	$\frac{2}{1024}$	15 ⁴	"	Nils Åberg
K	$\frac{1}{32}$	15 ⁵	"	Anders Persson
				Summa

bell
 er samt låne och anslagsbelopp

Bil. B6

Förbättringsvärdet		70 % av förbättrings- värdet		Deltagare i kostnaden för								Summa		Anslag		Lån	
				Siberskånska A-B		Siberskånska B-C		Laga ryms- försäkringar		Befälskaret							
kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
6		7		8		9		10		11		12		13		14	
517	08	361	96			287	31	33	26	8	14	328	71	109	57	219	14
485	46	339	82			269	62	31	18	7	64	308	44	102	81	206	83
668	88	468	22			371	49	42	98	10	52	424	99	141	66	283	33
2464	20	1724	94			1369	15	158	42	38	78	1566	35	522	12	1044	23
332	64	232	85			184	83	21	36	5	23	211	42	70	44	140	95
¹²⁴³ ~~2265~~	⁵⁰ 22	⁸⁴⁵ ~~1585~~	⁴⁵ 65	¹²⁴¹ 08				⁷³ ~~145~~	⁹⁶ 65	¹⁹ 35	⁵⁷ 65	¹³⁴⁰ ~~1989~~	⁶⁷ 98	³¹⁰ ~~663~~	⁸⁷ 33		
630	30	441	21	629	09			40	50	9	91	679	50	226	50	441	21
156	-	109	20	155	55			10	09	2	47	168	11	56	04	109	20
196	80	137	76	196	35			12	67	3	10	212	12	70	71	137	76
328	50	229	95	327	93			21	10	5	17	354	20	118	07	229	95
8045	08	5631	56	2550	-	3050	-	517	21	126	61	6243	82	2081	28	4139	25

Kristianstad i januari 1925
 Gunnar Flakström
 Flakströms lantbruksskolelärare.

Med blott införda ändringar ha varit till i Kungl. Lantbruksskolestyrelsen. Bidrag och lånebelopp ha varit med i detta-
 gande dessa att bidragsbeloppet inte för något igormide
 må överstiga var sig 1/4 av sakkostnadsbeloppet
 eller 1/4 av värdeförhöjningen samt lånebeloppet 3/4 av sakkost-
 nadsbeloppet eller 70 procent av värdeförhöjningen.

Kostnadsförslag

Finansiering 60 års

Stämning

Stämning A-B

2550 -

" B-C

3050 - 5600 -

Stämning

517 21

Kostnad för lån och anslag

126 61

Summa kronor

6243 82

Kristianstad i januari 1925

Lennart Holmström

Ståthöfdens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6243 kronor 82 öre

Höckelholm den 31 december 1925

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Fjellström

Bil. D.

Undertecknade delägare i Tumbys Kärnsdikes myrgrävningföretag av år 1924 öfverenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdårig anmälan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utveckla och handhålla oss beviljade statemedel. Tumbys den 4 okt 1924

Johan Nilsson Anders Hansson Jon Henriksson
Oskar Andersson Gustav Andersson Johan Andersson
Ola Håkansson Nils Storg Olof Nilsson
Anders Persson

Beviljas:

And. Larsson Joel Jönsson

Bil. E.

Allt, såvitt framgår av härstädes fört vederbörande diarium, bekvår icke inom laga tid anförts mot en sälligt uppgift den 4 oktober 1924 avslutad synförrättliging angående ett företag, benämmt Tumbys Kärnsdikes myrgrävningföretag av år 1924 och avseende förvärgning av mark till Tumbys n: ris 15, 16, 20 och 25 i Thredetorps socken, Kristianstads län, det var der härmed till bevis meddelat.

Höckelrohn i Tönderbygdens rättsdomstols kansli den 12 januari 1928.

Ex officio
Halvar Lück

Hall

Ford -

Skändas avskrift av handlingar
förhörande den av Huvud. Majst
den 4 dec. 1925 fastställa av
betygslagen vid enen.

Smart Brothers

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 december 1925 för
 " Tunby - Linnekärrdikes nygrävningsföretag av år 1924 " i Smedstorps
 socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
 i januari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat *dels lån* med fyratusenfyrhundra (4.400)
 kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
 ettusenfemhundratio (1.510) kronor att utgå från
 allmänna *avdikningsanslaget*, ha *undertecknad*, som enligt företett
 protokoll, hållet den *4 Oktober 1924*
 av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen *förtroendeman* för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag *och* för-
 bind *en* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
 arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tunby den 18/1 1926

John Nilsson

Att Lantbrukaren Johan Nilsson
s. n. 16 Tunby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Sigvard Forsman
Adress N. 13 Tunby

Anders Persson
Adress N. 1 Snogge

Med stöd av Kungl. brevet den 4 december
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 februari 1926

Crit Hammarby

Carl Westberg

Godkänt den 11 februari 1926.

2884

FEB 1926

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Tunby-Linnekärrdikes nygrävningsföretag av år 1924 i Smeds-
torps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 dec. 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1510 kronor.

lån av odlingslånefonden 4400 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 18/1 1926.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma be-
funnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda ar-
betsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 2 febr. 1926.

Mart. Lantbruksingenjör

Statens lantbruksingenjör.



Stämpen En krona.

