

Kopia

Utdrags med den av
Kungl. Maj:ts den 4 dec-
1925 fastställda ar-
betsplanen uttyggar

Herman Comenius

Förslag

till nygrävning av floddike
för torrläggning av mark till

Vankiva och Nyboda

i Vankiva socken av Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1924 av


Herman Comenius

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 december 1925 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 december 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith





Registernummer

Vankiva socken		
Aa	Nyboda	21
Ba	Vankiva	143
Bb	"	182
Bc	"	137
Bd	"	132



Förslag till vägtrumma vid punkt 17.70




Förslag till vägtrumma vid punkt 8.50



Skala = 1:50



Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektionsskala = 1:100

KML.Nr 001

L 1*0316

Nr 295 Kristianst
1/10

L 1*0316

2831



Avskrift

Protokoll, hållet vid samman-

träde vid syneförrättning enligt vatten-

lagen angående torrläggning av

mark till Vankiva n:o 14 och 18 i

Vankiva socken av Kristianstads län.

År 1924 den 24 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Anders Månsson å H:o 18 Vankiva för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vankiva n:ris 14 och 18 i Vankiva socken av Kristianstads län, På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anders Månsson för n:o 14 och 18 Vankiva

August Persson för n:o 13, "

Per Nordins sterbhus för n:o 13, "

genom Karl Nordin;

Otto Svensson för n:o 1 Nyboda

Nils Nilsson för n:o 2 "

såsom gode män:

Frans Svensson, Tullstorp, och

Oskar Persson, Walleröd, vilka båda avlagt föreskriven ed;

såsom biträdande förrättningsmän stadsingenjören Thure Hagelthorn enl. förordnande, bil. 1.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt an-

sökan därom upplästes /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärk-

ning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsför-
hållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden Anders Månsson yrkade rättighet att inlösa

den till Otto Svensson i Nyboda hörande dammrätten samt uppta-
gande av floddiken för torrläggning av till hemmanen n:o 14 och
18 Vankiva hörande vattensjuk mark samt att kostnaderna härför
skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Otto Svensson ville ej motsätta sig fallets utrivning

i den händelse skälig ersättning därför kunne erhållas. Svensson
yrkade att i den händelse fallet löstes, utmålet jämväl skulle
lösas. För övrigt hade Svensson inga ersättningsanspråk och yr-
kade ej någon ersättning för ålfisket i fallet. Det upplystes
att dammrätten avsåg "gräskvarn", d.v.s. inskränkte sig till sju
vintermånaderna

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart

efter sammanträdet skulle verkställa alla för ärendets vidare
behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att hål-
las på samma plats fredagen den 31 innevarande oktober månad
kl. 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än
detta meddelande komma att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll.
och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Frans Svensson

Oscar Persson

Ture Hagelthorn.

Åt 1924 den 31 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Anders
Månsson i Vankiva varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Månsson, Vankiva

August Persson, "

Karl Nordin, "

Nils Nilsson, Nyboda

Otto Svensson, "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprätt-

tade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil. 3/, värderingsinstrument /bil. 4/, kostnadsberäkning /bil. 5/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 6/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 9.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72

uppdrogo synemännen åt Anders Månsson i Vankiva att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval, och uppdrogo jämväl åt Månsson att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs Anders Månsson, Vankiva och Nils Nilsson, Nyboda.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 8.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Frans Evensson

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Vankiva b:ris 14 och 18 i Vankiva socken har jag funnit, att saken medför utrivning av ett mindre vattenverk, varest fordom till hemmanet n:ö i Nyboda hörande husbehovskvarn varit uppförd, och får för den skull värdsamt anhålla om förordnandet av sådan biträdande förrättningsman, som omnämnes i vattenlagens 10 kap. 34 §, andra moment.

Såsom lämplig till biträdande förrättningsman vågar jag föreslå stadsingenjören Thure Hagelthorn i Kristianstad, som förut vid flera tillfällen innehaft liknande förordnande.

Kristianstad den 14 okt. 1924.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 34 § i vattenlagen förordar länsstyrelsen stadsingenjören Thure Hagelthorn i Kristianstad att för det i ansökningsen omförmälda ändamål i egenskap av biträdande förrättningsman biträda lantbruksingenjören Lennart Holmström vid den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Kristianstads landskansli den 18 oktober 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Bryholf Nordqvist.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig
förrättningen att verkställa synförrättning enligt vattenla-
gen angående torrläggning av mark till hemmanen n:ris 14 och 18
Vankiva i Vankiva socken.

Förrättningen avser borttagandet av ett obebyggt kvarn-
fall tillhörande hemmanet n:o 1 Nyboda och Otto Svensson, men
beläget inom ägområdet till hemmanet n:o 2, Nyboda.

Vankiva den 28 maj 1923.

Anders Månsson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrel-
sen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet
med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej
möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 januari 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Nordqvist.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tänke socken					
Trylada	2'	A a	1/5		Nils Nilsson
				1	högländ mark ing.
				2	torpgrar
				3	mossa
				4	"
				5	"
				6	"
				7	skog
				8	äng
				9	"
				10	"
				11	skog
				12	äng
				13	skog
				14	äker
				15	skog
					<u>Summa</u>
Tänke	143	B a	1/8		Olof Nilsson
				16	högländ mark ing.
				17	" "
				18	" "
				19	våg
				20	bäck
				21	"
				22	vall
				23	skog
				24	"
				25	"
				26	"
					<u>ingens</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							16.3									
							12.0									
			32.1					60	19	26	150	48	15	90	28	89
			41.0					75	30	75	150	61	50	75	30	75
			102.0					75	76	50	150	153	-	75	76	50
			17.6					30	5	28	150	26	40	120	21	12
			04.0					75	3	-	150	6	-	75	3	-
			24.0					60	14	40	600	144	-	540	129	60
			06.8					30	2	04	300	20	40	270	18	36
			12.0					60	7	20	600	72	-	540	64	80
			26.0					60	21	60	150	54	-	90	32	40
			20.0					30	6	-	300	60	-	270	34	-
			27.5					90	24	75	150	41	25	60	16	30
18.2								400	72	80	2000	364	-	1600	291	20
			28.6					60	17	16	150	42	90	90	25	74
18.2	351.6					28.3			300	74		1093	60		792	86
							05.3									
							02.7									
							15.0									
							03.7									
							12.9									
							04.5									
			07.1					400	28	40	800	56	80	400	28	40
			42.8					30	12	84	150	64	20	120	51	36
			30.7					90	27	63	150	46	05	60	18	42
			17.0					75	12	75	150	25	50	75	12	75
			33.0					90	29	70	150	49	50	60	19	80
	1	30.6				32.1			111	32		242	05		150	73

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				27	äng
				28	äng
				29	skog
				30	"
				31	äng
				32	skog
				33	"
				34	äng
				35	skog
				36	äng
				37	"
				38	"
				39	skog
				40	"
				41	äng
				42	skog
				43	åker
				44	"
				45	"
					<u>Summa</u>
Pankira	182	B6	18		Onders Månsson
				46	högland mark
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	skog
				51	"
				52	"
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>inifrån</i>
				53a	<i>våg</i> <i>imp.</i>
				53b	" "
				54	" "
				55	" "
				56	<i>skog</i>
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	<i>vall</i>
				68	<i>back</i> <i>imp.</i>
				69	<i>äker</i>
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
					<i>inifrån</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
3	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
					51.9											
					04.0											
					07.6											
					11.0											
					06.4											
					12.0			140	17	22	200	24	60	60	7	38
					04.8			75	3	60	150	7	20	75	3	60
					17.0			75	12	75	150	25	20	75	12	75
					65.0			500	195	-	600	390	-	500	195	-
					47.4			360	170	64	600	284	40	240	113	76
					02.0			135	2	70	150	3	-	15		30
					14.8			105	15	54	150	22	20	45	6	66
					12.5			90	11	25	150	18	75	60	7	50
					11.5			75	8	62	150	17	25	75	8	63
					19.0			75	14	25	150	28	50	75	14	25
					06.8			75	5	10	150	10	20	75	5	10
					03.0			400	12	-	800	24	-	400	12	-
					03.0											
	06.0							400	24	-	2'000	120	-	1'600	96	-
	09.4							400	37	60	2'000	188	-	1'600	150	40
	03.0							1'440	45	20	1'600	48	-	160	4	80
	02.0							1'280	25	60	1'600	32	-	320	6	40
	02.0							1'280	25	60	1'600	32	-	1'320	6	40
	69.4							400	277	60	2'000	1'388	-	1'600	1'110	40
	22.5							800	180	-	2'000	450	-	1'200	270	-
	10.0							1'000	100	-	2'000	200	-	1'000	100	-
	27.8							400	111	20	2'000	536	-	1'600	444	80
	26.0							800	210	40	2'000	526	-	1'200	315	60
	27.7							800	221	60	2'000	554	-	1'200	332	40
	07.6							1'600	9	60	2'000	12	-	400	2	40
2 06.7	2 16.1				76.9			1'735	07		4'961	60		3'226	53	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				81	åker <i>ringfäst</i>
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	masse
				92	"
				93	"
				94	"
				95	våg <i>ringf.</i>
				96	åker
				97	äng
				98	skog
				99	"
				100	äng
				101	skog
				102	"
				103	äng
				104	"
				105	"
				106	skog
				107	"
				108	"
				109	"
				110	äng
					<i>Samman.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
206.7	216.1		76.9		1735 07		4961 60		3226 53							
07.7					1600	11 20	2000	14	400	2 80						
41.4					800	331 20	2000	828	1200	496 80						
11.1					600	66 60	2000	222	1400	155 40						
05.2					800	41 60	2000	104	1200	62 40						
04.5					1280	57 60	1600	72	320	14 40						
26.8					800	214 40	2000	536	1200	321 60						
39.4					600	236 40	1000	394	400	157 60						
31.9					800	255 20	2000	608	1200	382 80						
29.0					1000	290	2000	580	1000	290						
42.0					800	336	2000	840	1200	504						
	84.0				90	75 60	150	126	60	50 40						
	12.1				105	12 70	150	18 15	45	5 45						
	56.8				120	68 16	150	85 20	30	17 04						
	10.0				120	12	150	15	30	3						
					04.0											
06.8					640	43 52	1600	108 80	960	65 28						
	04.0				120	4 80	1200	48	1080	48 20						
	15.0				60	9	200	30	140	21						
	09.0				100	9	1200	18	100	9						
	10.0				120	12	1200	120	1080	108						
	25.0				40	10	200	50	160	40						
	11.0				60	6 60	1200	22	140	15 40						
	19.6				120	23 52	1200	235 20	1080	211 68						
	24.0				120	28 80	1200	288	1080	259 20						
	81.0				120	97 20	1200	972	1080	874 80						
	44.0				20	8 80	200	88	180	79 20						
	53.0				60	31 80	180	79 50	90	47 70						
	24.5				20	4 90	200	49	180	44 10						
	32.5				30	9 75	1150	48 75	120	39						
	12.0				120	14 40	1200	144	1080	129 60						
448.5	743.6		80.9		4057 82		11735 20		7677 38							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Pankira	137	Bc	196		Aug. Persson.
				111	sten
				112	"
				113	skog
				114	"
				115	"
				116	"
					<u>Samma.</u>
Pankira	138	Bd	5384		Per Anders skoborns.
				117	skog
				118	"
					<u>Samma.</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Pankira socken.					
Hyboda	21	Aa	13		Nils Nilsson.
Pankira	143	Ba	18		Onders Månsson.
"	182	Bb	18		Onders Månsson.
"	137	Bc	196		Aug. Persson.
"	138	Bd	5384		Per Anders skoborns.
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11.4								240	27	36	800	91	20	560	63	84
34.6								160	55	36	800	276	80	640	221	44
	05.4							30	1	62	150	8	10	120	6	48
	02.0							30		60	150	3	-	120	2	40
	04.0							45	1	80	150	6	-	105	4	20
	09.0							75	6	75	150	13	50	75	6	75
46.0	20.4								93	49		398	60		305	11
	26.5							45	11	92	150	39	75	105	27	83
	30.5							75	22	87	150	45	75	75	22	88
	57.0								34	79		85	50		50	71
18.2	3	37.6				28.3		300	74		1093	60		792	86	
129.4	4	65.8				32.1		1190	02		5069	60		43879	58	
445.5	7	436				80.9		4057	82		11735	20		47677	38	
46.0	20.4							93	49		398	60		305	11	
	57.0							34	79		85	50		50	71	
639.1	1638.4					141.3		5676	86		18382	50		12705	64	
Rektora den 31 okt. 1924. Herrn Stenström. Svenska Landbrukssamfundet. Frans Larsson Oscar Persson.																

[illegible]

V Ä R D E R I N G S I N S T R U M E N T

Över kvarnfall, tillhörande hemmanet 1/3 mtl. n:o 1^a Nyboda och beläget inom ägorna till hemmanet 1/3 mtl n:o 2^a Nyboda i Vankiva socken, Kristianstads län.

Kvarnfallet, tillhörande hemmanet 1/3 mtl Nyboda och Otto Svensson är beläget å ägorna till 1/3 mtl Nyboda n:o 2^a och Nils Nilsson, är för närvarande obebyggt. Dammbyggnaderna äro delvis raserade och bestå av stenmurar. Nederbördsområdet uppgår till 900 hektar. Avrinningen vid flod torde möjligen vid enstaka tillfällen uppgå till 1 sekundliter pr hektar = 0.9 kbm/sek. Industriella vattenmängden beräknas utgöra 1/10 därav eller 0.09 kbm/sek. Effektiva fallhöjden är 3 meter. Kvarnfallet äger gräskvarns rättigheter d.v.s. dammrätt under 7 vintermånader.

Tillgängliga hästkraftantalet uppgår ^{därför} till $\frac{3 \times 0.09 \times 1000 \times 7}{75 \times 12} =$

= 2.1 hkr.

Omonterad hästkraft värderas i detta fall till 60 kronor. Vattenkraftens värde utgör alltså $2.1 \times 60 =$	126:-- kr.
Dammbyggnaden värderas till	200:-- "
Utmålet /4.8 ar/	<u>24:-- "</u>
Summa kronor	350:-- "
Härtill kommer i lag stadgad 50% förhöjning	<u>175:--</u>
Lösensummans storlek	525:-- kr.

Vankiva den 31 okt. 1924.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Frans Svensson

Oscar Persson.


Prisnadsberäkning för Tankens - Nybrda dike-
ningsfrändag av år 1924.

Pågå	Pågå	Arbete m. m.	Antal	Pris	Prisnads		Summa Prisnads	
					Fr.	En	Fr.	En
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikessträckan A-B</u>						
0+30-2+8	178	Skaktning av dyjrd m. ³	280	0.50	140	-	-	-
		" " " grus i sten sten " "	350	2.30	805	-	-	-
		" " " berg " "	210	8.-	1.680	-	2.685	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tilläggs ca 10%					275	-
		Summa kronor					2900	-
		Över av kronofall m. m. enligt synvinnans utlåtande					525	-
		Summa kronor					3425	-
		<u>Dikessträckan B-C</u>						
2+8-10+20	812	Skaktning av dyjrd m. ³	330	0.50	1650	-	-	-
		" " " grus och sten " "	1960	2.-	3920	-	5570	-
8+50		Bro för infartsväg, med riktning: Bollnäsbruket m. ³	8	10	80	-	-	-
		Front- och sidomurar samt däck av betad sten m. ³	25	20	500	-	-	-
		Skaktning utöver dikessektionen, vägbansens iordningställande m. m.			20	-	600	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. tilläggs ca 10%					610	-
		Summa kronor					6780	-
	990		6,100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	990	<u>Likesskräckan B-D</u>	6100					
2-18+90	354	Behakning av dy o morjord m ³	1300	0.50	650	-	v	
		" " grus och sten	170	2.-	340	-	v	990 -
17+70	1344	Bro för infartsväg, aut. ridning						
		Balkstaket m ³	6	10	60	-	v	
		Front- och sidomurar samt däck						
		av betlad sten m ³	15	20	300	-	v	
		Snickbädd av 6" spisar m ³	2.7	20	54	-	v	
		Behakning utöver dikesskräckan,						
		sågbarnens iordningställande m. m.			26	-		440 -
		För oförutsedda fall, arbetets till						
		rys m. m. tilläggs ca 10%						140 -
		<u>Summa kronor</u>	7570					1570 -
		<u>Sammandrag</u>						
		Likesskräckan A-B			2900	-	v	
		" B-C			6780	-	v	
		" B-D			1570	-	v	11250 -
		Lösen för boarfatt m. m.						525 -
		<u>Summa kronor</u>						11775 -
								v
		Varkiva den 31 okt 1924						
		Lennart Holmström						
		Hälses landbruksskoleingenjör.						

Kostnadsfördelningsskilda för Vankiva ^{Nybyda} Steningsföretag
av år 1924.

Faktighetsdel					Fördelningstal			Fördelad värde- skattningsskilda		Fördelingskost- nad	
namn	registrationsnummer	littera i kostans	markdel	ägare	i förhåll- ningsskilda		i procenttal	K.	m	K.	m
1	2	3	4	5	K.	m	7				
Nybyda	21	Aa	1/3	Nils Nilsson	792	86	6.24	734	76	43	45
Vankiva	143	Ba	1/8	Anders Nilsson	3879	58	30.53	3594	91	212	55
"	182	Bb	1/8	Anders Nilsson	7677	38	60.42	7114	45	420	65
"	137	Bc	1/6	Aug. Persson	305	11	2.41	283	78	16	75
"	138	Bd	1/34	Per Nordin skicklös	50	71	0.40	47	10	2	78
Summa					12705	64	100:-	11775	-	696	21
Vankiva den 31 okt 1924											
Linnart Holmström											
Håkan Landbrukingenjör.											
Kans Persson						Oscar Persson					



U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av floddike för torrläggning av mark till Vankiva n:o 13, 14 och 18 samt Nyboda n:o 2 i Vankiva socken av Kristianstads län

1:o. Företaget avser nygrävning av en mindre bäck jämte tillstötande floddike för torrläggning av åker och odlingsmark och är att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Sedan det genom företagets utförande uppkommande beräknade förbättringsvärdet kronor 12705:64, minskats med den för företagets utförande beräknade kostnaden, kronor 112509:-- , överstiger återstoden, kronor 1455:64 den beräknade skadan å Nyboda vattenverk räknad dubbel eller till 700 kronor.

2:o. Sökande till företaget är Anders Månsson för 1/8 mtl. n:o 14² Vankiva och 1/8 mtl. n:o 18⁴ Vankiva.

Syneförrättningens omfattning är beroende av framställda yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar de kanalsträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer samt bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 me-

ters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner
möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belä-
gen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt
medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad
mellan detta vatt. nstånd och eventuella täckdikessögon, samt för
fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika
med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består
i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är
beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom
företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas.
För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde,
som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid värdering av jordens alstringsförmåga har hänsyn
tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord
som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller
mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre
växkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen
vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt
skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden li-
der av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försum-

pande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde.

Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade båtnaden skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet till diket A-B-C är omkring 900 hektar. För en maximilavrinning av 1 sekundliter pr har blir flodavrinningen 0.9 kbm/sek. medelavrinningen antages utgöra 1/10 härav eller 0.09 kbm/sek.

För de olika bottenlutningarna gälla följande dimensions-

beräkningar:

I = 1:1000.

sidolutning 1:1.25

bottenbredd 0.75 meter

vattendjup vid flod 0.85 meter

" " medelvatten 0.3 meter

I = 2:1000.

sidolutning 1:1.25

bottenbredd 0.5 meter

vattendjup vid flod 0.8 meter

" " medelvatten 0.3 meter

I = 9:1000.

sidolutning 1:1.25

vattendjup vid flod 0,7 meter

" " medelvatten 0,3 meter

Nederbördsområdet för diket B-D är helt obetydligt och inverkar ej skande på de dike dimensioner, som av praktiska skäl ansetts lämpliga, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, en sidolutning av 1:1.25 samt ett för torrläggningen avpassat djup, som närmare framgår av profilritningen. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför ombyggnad av två st. trummor för en-

skild väg till vilka trummor förslagsritningar upprättats.

Trummorna skola byggas på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av den eller de personer, som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet skola inga ersättningar för jord, som åtgår till kanalen eller till jordupplag utgå.

Ersättning för Nyboda vattenverks utpivande skall utgå med det belopp, som angives i synemännens värderingsinstrument, /bil. 4 till syneprotokollet/. På grund av lösensummans ringa storlek i förhållande till stamhammanets värde bestämma synemännen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 9 § 5¹ att nedsättning av lösensumman hos Konungens Befallningshavande ej erfordras, utan skall lösen erläggas direkt till vattenverksägaren när rivningsarbetet skall påbörjas.

För övrigt skola inga ersättningar skola utgå.

8:o. Synemännen, som vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27, finna skäligen bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning för all i företaget ingående jord samt att delningsgrunden skall utgöras av jordförbättringsvärderna såsom dessa finnas angivna i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättrings-

värden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Underhållskostnader och förrättningskostnader fördelas

på samma sätt som nygrävningskostnader.

9:o. Företagets benämning skall vara "Vankiva-Nyboda diknings-
företag av år 1924."

Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap 7:64.

Styrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på
förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
nader;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarne;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt

sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång
årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma ange-
lägenheters dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och uppränsning å års-
tid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

IO:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synoförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens
kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens II kap. 95 §
stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen
jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tolv /12/
kronor 70 öre;

4/ uppsägning av Nyboda vattenverkshava jämlikt föreskrifterna
i vattenlagens kap. 9:58 skett hos ägaren;

att arbetet skall vara färdigt inom tre år efter det företaget
vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-
ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han
i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt samman-

träde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och anmät, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom sakägarne äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna, så att dessas utspridning försvåras;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikeslänt av kreaturs tramp, skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga

sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vankiva den 31 okt. 1924.

Hennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ture Hagelthorn

Frans Svensson

Oscar Persson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				71 23
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	har	6.391	0.66	4 21
		avvägda punkter	st.	60	0.02	1 20
		i annan mark, medelantal 9 punkter pr har	har	16.384	1.34	21 94
		avvägda punkter	st.	160	0.04	6 40
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.2	2,50	3 -
		i annan mark	„	4	5,00	20 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.2 ar, ...	st.	119	0.05	5 95
			har	24.188	0.10	2 42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	119	0,03	3 54
		Markvärdering, ...	rid	5	0.75	3 75
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagars			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, ...				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1.3	1,50	45
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	98	0,06	5 88
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	98	0,12	11 76
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				22 09
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	„	1.5	3,50	5 25
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektion § 22, 1:100,				8 25
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„		0,15	
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	10	0,25	2 50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		1.5 m ³	„	1	0.04	04
		1.2 „	„	6	0.036	22
		1.2 „	„	4	0.03	12
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2	--
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
						2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.5	3,50	5 25
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1.5	1,00	1 50
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 1.5 m ² sektion på	„	0.6	1.75	45
		1.2 „ „ „	„	0.3	0.60	18
		1 „ „ „	„	0.6	1.50	30
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	
		Överföres				7 68
						210 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				210 57
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	335	0,03	1 —	2 —
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	15	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.			91	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			11 77	18 68
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet sk.	2	5	10 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.	2	3	6 —	
		c) för grundförstärkning ”			6 40	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		22 40
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	220	0,01		2 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	15	12,00		6 —
		Summa kronor				327 85
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 122 ar ägofigurer st.	119	0,07	8 33	
		har 24188	0,14		3 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 93	
		Överföres			23 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 40	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	220	0,02	24 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33.5	0,05	1 67	31 22
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 74	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		25 74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	38	0,75		28 50
		Summa kronor				85 46
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				88 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				77 30
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				105 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				2 -
		<i>Kallelsekostnad</i>				
		Summa kronor				282 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				327 85
		Lösen för kopior och avskrift				85 46
		Övriga förrättningskostnader				282 90
		Summa kronor				696 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Valkra Gönge* häradsrätt.

Vankiva den 31 okt. 1924

Arvid Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *412: 31* kvitteras:

Vankiva den 31 okt. 1924

Arvid Holmström

För -

Stående avskrift av Byggesprotokoll
förenta byggar 1 - 8 vidmaras
Herman Stenestål

L _____ 1*0316

2881

LIBRARY


*Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Vankiva-Nyboda
dikningsföretag
av år 1924.*

Postscript

Enligt Kung. Maj:ts nådiga brev den 4
december 1925 fasthålls till oförändrade vid ar-
betets utförande.

Hörsboken den 31 december 1925
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.


$$\text{Skala} = 1:100.000$$

Sedan Anders Månsson delägare i
"Vankiva-Nyboda dikningsföretag av år
1924" som avser torrläggning av vatten-
skadad mark till Vankiva n:o 13, 14 och
18 samt Nyboda n:o 2 i Vankiva socken,
Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag här-
med därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 4 km. norr om Vankiva station och 3
km. SO. om Mala station samt är å motstående översiktskarta marke-
rat med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot sy-
neförrättningen, som slöts den 31 okt. 1924 har missnöje ej anmälts
varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning

verkställda undersökningarna och upprättade handlingar vilka närslutas.

Lån- och anslagssökande.

Till sökande av största möjliga lån och anslag av allmänna medel har anmält sig Anders Minsson i Vankiva.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker	6.39.1 har.
------	-------------

äng m.m.	<u>16.38.4 har.</u>
----------	---------------------

Summa	<u>22.77.5 har.</u>
-------	---------------------

Jordminen består av gend och torvnylla på ledblandad grus och sten.

Vattendrag.

Området avvattnas av en mindre bäck d.s.k. Nybodabäcken, vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av nyssnämnda bäck i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga 7 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av två st. trummor för enskilda vägar till vilka trummor förelagsritningar upprättats.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga för odling:

Litt. Ba, fig. 28, 31, 34, 36, ³⁷~~37~~ och 41

1.75.6 har.

Litt. Bb, fig. 100, 103, 104, 105 och 110

1.46.6 har.

Summa

3.22.2 har.

Jordförbättring och kostnader.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

<u>Areal och ägoslag.</u>		<u>Hela företaget.</u>		<u>Låne- och anslagssökandens andel.</u>	
<u>Vid undersökningen.</u>					
Åker	har	6	39.1	5	74.9
Äng m.m.	har	16	38.4	12	09.4
<u>Summa</u>	<u>har</u>	<u>22</u>	<u>77.5</u>	<u>17</u>	<u>84.3</u>
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>					
Åker, förbättrad	har	6	39.1	5	74.9
Åker, nyodlad	har	3	22.2	3	22.2
Äng, m.m., förbättrad	har	13	16.2	8	87.2
<u>Summa</u>	<u>har</u>	<u>22</u>	<u>77.5</u>	<u>17</u>	<u>84.3</u>
<u>Jordvärde.</u>					
Efter dikningen	kr.	18382	50	16804	80
Före dikningen	kr.	5676	86	5247	84
<u>Värdeförhöjning.</u>					
Genom dikningen	kr.	12705	64	11556	96
Genom odlingen	kr.	1933	20	1933	20
<u>Summa</u>	<u>kr.</u>	<u>14638</u>	<u>84</u>	<u>13490</u>	<u>16</u>
<u>Kostnad.</u>					
För dikningen	kr.	12608	36	11479	71
För odlingen	kr.	1933	20	1933	20
<u>Summa</u>	<u>kr.</u>	<u>14541</u>	<u>56</u>	<u>13412</u>	<u>91</u>

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synhandlingarnas värderingar.

längd Bil. 3 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning

Bil. 5 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betän-

kande fogade kostnadsförslag Bil. C.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se

synemännens utlåtande Bil. 7 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Emär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot

företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda avdikningsföretag torde

vara det som avser Pinjasjöns sänkning. Nu avhandlade företag kan

ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell Bil. Bb har utredning verkställts angående stor-

leken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna

avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och

framgår därav att lånet kan uppgå till 7653:14 kronor och anslaget

till 3826:57 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till ut-

förande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 7650

kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3820 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall åktagas vad i synemännens laga kraft
vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två
år samt till odlingsarbetena en tid av ytterligare sex år.

Kristianstad i jan 1925.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "


Bb "

C Kostnadsförslag.

D Diariebevis

E Synhandlingar i ett häfte.

F Ritningar i ett blad.



Bestämning och värderingslängd för rättsshaded mark tillika

Honnors and Society.

<i>Hittna i synen</i>	<i>Mandat</i>	<i>Namn</i>	<i>Innehavare</i>
1	2	3	4
Ba	18	Ponteira	Onders Mansson.
B6	18	Ponteira	Onders Mansson.

Kristians
Herman
Stefens Jant.

utvisande lära- och anslagsöhandens andel i kostnad

Humans eller lagbets

littera a sym- bol	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Ba	1/8	14 ³	Pankira	Onders Månsson.
Bb	1/8	18 ²	Pankira	Onders Månsson.
				<u>Summa</u>
				Christians
				Norma
				Stakens

kon. samt löne- och anslagsbelopp.

	Förbruknings- kost		70% av förbruk- ningskost		Bidrag i kostnaden för						Lund		Breda		Här.	
	Fr.	En	Fr.	En	Breda		Lund		Breda		Lund		Breda		Lund	
	6		7		8		9		10		11		12		13	
	3.879	58	2.715	70	3.594	91	212	55	46	04	3.853	50	1.284	50	2.569	-
	7.677	38	5.374	17	7.114	45	420	65	91	11	7.626	21	2.542	07	5.084	14
ma.	11.556	96	8.089	87	10.709	36	633	20	137	15	11.479	71	2.869	93	8.089	87
													3.826	57	7.653	14

Sat i jan. 1925.
Härnäs.
Breda- och Lund-
bidraget.

Med blott införda ändringar har verkställts
i Kungl. Landhushållningsstyrelsen. Bidrags- och län-
betspenningar har beräknats med iakttagande
därav, att bidragsbetyget inte för något ögr-
nads mått förhållande vara sig 1/4 av riksm-
ordningskostnaderna eller 1/4 av värdepör-
hållningen samt länbetspenning 3/4 av riksm-
ordningskostnaden eller 70% av värde-
förhållningen.

Kostnadsfrisläp.

Finansiering 70 öre

Gränsgränningen

11.775 -

Lynskostnaden

696 21

Kostnaden för lån och anslag

137 15

833 36

Kronor

12.608 36

Odling

Odling av 3 22.2 har å 600 per ha har

1933 20

Kronor

14541 56

Prisförskott i jan. 1925

hemmet Holmskärn

Statens Landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden be-
räknats till

för vattenavledningen

12608 kronor 36 öre

" odlingen och begränsningen

1933 " 20 "

Summa 14541 kronor 56 öre

varav riksdagens vattenavledningskostnad 11479 kronor
71 öre. Heltaholm den 31 december 1925

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

ett, såvitt framgår av Hälsödes fört, veder-
börligt diarium, bevisar icke någon laga tid
anförts mot en enligt uppgift den 31 oktober
1924 avslutad symfonistening angående ett för-
slag, benämmt "Tänkeira Ryboda delningsför-
slag år år 1924" och avseende förläggning av
mark till Tänkeira nr 13, 14 och 18 samt Ryboda
nr 2 i Tänkeira socken av Kristianstads län; det
seder hämed till bevis meddelat. Stokholmen i
Lödbergsdöns råddomstols kansli den 7 januari 1925.

Ex officio:

Håkan Beck.

Förstånde avskrift av hand-
lingar tillhandat den av handsp.
Mojt den 4 dec 1925 fastställd
avtalsplanen vidimores.
Svenner Christensen



148

L _____ 1*0316

2831

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 december 1925 för
"Vankiva - Nyboda dikningsföretag av år 1924" i Vankiva socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
i januari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med åttatusenåttio (8.080)

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
tvåatusenåttahundrasextio (2.860) kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha ² undertecknad, ~~som enligt företett~~
~~protokoll, hållet den~~ *Utsädd i samband med förberedande*
~~av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman för företaget, med~~

~~med~~ Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag ^{jag} ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och för-
binda mig
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den **1 juni 1926**,

att fullborda samma arbete senast den **1 september 1928**,

att fullborda odlingsarbetet senast den **1 september 1934**,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pankiva

den

19 Januari 19 *26.*

Anders Hansson

Att

Lantbrukaren Anders Hansson
och i Pankiva

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Peter Nilsson

Adress

Hälsjöholm

Johannes Andersson

Adress

Tullstorpshälsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 4 december
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 februari 19 26.

Art. Lundberg

Art. Lundberg

Till

Lantbrukaren Anders Nilsson.

Vankiva nr 18.

Vankiva.

Genom beslut den 4 december 1925 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 10,940 kronor till Vankiva-Nyboda dikningsföretag för år 1924 i Vankiva socken av Kristianstads län.

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företags intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företags intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 20 juni 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förstärkt företags intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 29 juni 1937.

Elis Bjurstedt

Olof Fredholm

Föredragande

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr

135

angående en Psk brev
(Försändelsens beskaffenhet.)
avsänd från postanstalten i Stockholm den 2/7 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)
avsänd till Lantbrukaren Anders Nilsson
Vankiva nr 18 Vankiva

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Atersändes till

Tjänsteförsändelse
(Försändelsens avsändare.)
K. Lantbrukstyrelsen

Stockholm

För avstämpling vid bevisets återlämning

VANKIVA
1937

Pv. tr. Stk.

Bl. 328.
(Mars 32.)

7387

Till

Lantbrukaren G.A. Ekman.

Katöns gård.

Värkivä.

Ned anledning av Hårs skrivelse den 15 december med förfrågan kunnande avseende av underskallensarbetet vid Värkivä-Hytens dikningsföretag kan erhållas kostnadsfritt, direkt avseende om för den för sags arbetes fullgörande förskrivna tiden, den 1 november 1938, för jag härigenom meddela, att intressen i företaget hava att till vederbörlig förhållanden gälla förskrivet arvode för ifrågakommande förhållning, oberoende av tidpunkten för densamma verkställande.
Stockholm den 27 maj 1938.

På Hårs Lantbrukstyrelands vägnar

Olof Fredholm

262/25

DIARIE Nr 8149
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1938

Till
Herrn Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Vänsterbotten länslänningssamtäg, av den 1924 års vid
sammanträde i dag har anslutit sig, vilket underförstått
föreligger, som blivit beslutat att för den 15 maj 1938
ställa anslutningen i fullgodt stånd, med hänsyn till
den en förfrågan som en konvokt för möten till för
godkännande i tidigast möjliga tid från länslänningssamtägen, den
lit blivit beslutat i samman.
Förskrivet enligt länslänningssamtägen.

Roboda Gard. VANKIVA /Rt.8/ 8861 PAV 91 15. MAJ 1938

G. A. Mohnzen
ordf.

ant.
078

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör L. Holmström

....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				kronor		
387	Vankiva-Nyboda	Vankiva	4/12 25	2.860 8.080	G.A. Mohnzen, Koboda gård, <u>Vankiva</u> .	

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Avekrift

Till Lantbrukaren G.A. Mohnsén.

Koboda.

Vankiva.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse ~~den~~ den **29 juni 1938** förständigat intressenterna i **Vankiva-Nyboda dikningsföretag av år 1924 i Vankiva socken av Kristianstads län** —————

att senast till den **1 november 1938** hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den **1 augusti 1939** med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den **11 januari 1939.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Över verkställd inspektion av torrlägningsföretag enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande av den 28 oktober 1938.

Företagets namn "Vankiva - Nyboda dikningsföretag av år 1924" i Vankiva socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 dec. 1925.

Statsunderstöd sammanlagt 10940:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 febr. 1926.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren G. A. Mohnzéhn, Koboda pr Vankiva

Förutvarande ordförande Anders Månsson, Vankiva.

Inspektionen har verkställts av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagets vattenavlopp voro icke uppränsade i enligt med den fastställda arbetsplanen och underhållet kan för den skull icke tillstyrkas till godkännande. Den av arbetsstyrelsens ordförande bifogade ansökan om anstånd med fullbordandet av ränsningen intill den 1 aug. 1939 tillstyrkes.

Kristianstad den 20 dec. 1938.

Ernst Wernström
statens lantbruksingenjör.

1/8 89.

DIARIE Nr 590
LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1939

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att fullbordandet
av den av Kungl. styrelsen den *29 juni 1938* föreskrivna
uppränsningen av *Vanhina - Nyklada läbningstid 1924*
måtte få anstå till den *1 aug. 1939* enär föreskrivna
arbete icke vederbörligen medhunnits.

Bekänt g. Vanhina den 23 nov. 1938

G. R. Mohrman.

Trans. avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör L.Holmström.

På därom gjorda ansökningar vill Kungl. Lantbruksstyrelsen
härigenom förordna Eder att verkställa förrättningar inom Kris-
tianstads län vid

nr 278 Vankiva m.fl., Vankiva socken, rekvisitent G.A.Mohnzahn

Förrättningarna skola såsom rekvirerade intagas i Eder res-
plan för innevarande år.

./.
Det ena exemplaret av ansökningarna överlämnas härjämte.

Stockholm den 13 september 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

11

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

10-11-68

Avskrift

Till Lantbrukaren G.A. Wohnsehn.....
..... Koboda.....
..... Vankiva......

I skrivelse ~~XXXXXX~~ den 29 juni 1937 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förståndigat intressenterna i Vankiva-Nyboda dikningsföretag av år 1924 i Vankiva socken av Kristianstads län . _____

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsevenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasvarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagens intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 17 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

R A P P O R T*besiktning*över verkställd ~~inspektion~~ av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Vankiva - Nyboda dikningsföretag av år 1924" i Vankiva socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 dec. 1925.

Statsunderstöd sammanlagt 10940 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 febr. 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren G.A. Mohnzahn, Koboda pr Vankiva.Sedan arbetsstyrelsen anmält att ränsning utförts har ~~inspek-~~
tion ~~tion~~ verkstälts av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagets vattenavlopp voro uppränsade i enlighet med den fastställda arbetsplanen och underhållet kan av mig tillstyrkas till godkännande.

Kristiansfad den 7 okt. 1939.

Samuelson

Statens lantbruksingenjör.

262
25

2832

Godkänt den 11 februari 1926.

5 FEBRU 1926

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Vankiva-Nyboda dikningsföretag av år 1924 i Vankiva socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 dec. 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2860 kronor.

lån av odlingslånefonden 8080 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökanden den 19 jan. 1926.

Fastställd arbetstid till den 2 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkän-
nande.

Kristianstad den 2 febr. 1926.



Statens lantbruksingenjör.



Stämpel i län