

Kaprin

Förslag i 3 blad
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadad mark till

Örum och Hörup

i Hörups socken samt

Borrby

i Borrby socken av

Kristianstads län,


upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1924 av

Herman Comenius

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000



Registernummer

Hörups socken		
Aa	Örum	11, 13, 14, 16, 17, 21, 27
Ba	Hörup	8
Bb	"	1
Borrby socken		
Ca	Borrby	133
Cb	"	132
Cc	"	4416
Cd	"	4415
Ce	"	4414
Cf	"	4413
Cg	"	33
Ch	"	54
Ch	"	1/1
Ch	"	1/1
Ch	"	201
Ch	"	581
Ch	"	601
Ch	"	2429
Ch	"	2430
Ch	"	2431
Ch	"	2432
Ch	"	233
Ch	"	232

Upprättat på förslag av Lantbrukssynförrättningen.
Mott. den 26 mars 1924 fast-
ställt av lantbrukssynförrättningen.


Herman Comenius

+ R.P. 5.60

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 26 mars 1926 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens å be-
tänkan det gjord påskrift.

Stockholm den 14 maj 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith



18007

Kopierad
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 mars 1926 fastslädd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbrukstyrelsen & be-
tänkan det gjord påskrift.





Stockholm den 14 maj 1926
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Utklippet med den av Kungl. Maj:ts
den 26 mars 1926 fastslädda utläs-
ningen tillägg

Arbetsplan

Borrby - Hörups dikningsförelag

av år 1924




Längdskala = 1:4000
Höjd och sektionsskala = 1:100

3-0322



3-0322 2
No 312 Kristianstads 3 mtr

Kopia. Skriften med den av Kungl.
Majst. den 26 mars 1926 fast-
ställda arbetsskissa betygade.
Hörsby-Hörups förelag.



Förslag till dikeöga av betong vid 80+225



Förslag till dikeöga av betong vid 0.
Dikessträckan E-F högt ledning. Alt II



A-B 2030




Skala 1:50



Genom Kungl. Majsts nådiga brev
den 26 mars 1926 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med vst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen & be-
fänsrådet gjord påskrift.

Stockholm den 14 maj 1926.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith






Förslag till intagningsbrunn



Förslag till agorägstrumma vid
64+80, 69+45, 75+10, 79+5
Typ A



Förslag till agorägstrumma vid
66+45 och 71+70
Typ B



Längd-skala 1:4000
Höjd och sektionsskala 1:100

Tillstånd 21.5.26 Nr 312 Kistkärr 3.rit.
stine



Akt nr:

11-KLS-322

L 3-0322

16034
H. Sandberg
4 SEP. 1926


Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Borrby-Hörups
dikningsföretag
av år 1924.

Notiser

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 26
mars 1926 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande med tillägg,
dels att innan arbetet påbörjas behö-
rigt tillstånd skall inhämtas av re-
derförande vägstyrelse till dess utfö-
rande i de delar som beröra allmän
väg, dels och att de föreslagna intag-
ningskrummarna skola föras med bakhåll
av emment.

Höckstam den 14 maj 1926
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktsharta.



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Borrby-Hörups dikt-
ningsföretag av år 1924" som avser torrlägg-
ning av Vattenskadad mark till Borrby och
Hörups socknar, Kristianstads län, förklarat
sig vilja söka lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande, får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. N.O. om Borrby kyrka
och sträcker sig i S.O. riktning till omkring 1 km. N.W om Hö-
rups kyrka samt är å motstående översiktskarta betecknat med röd
färg.

Förestående rättelig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot
syneförrättningen, vilken slöts den 28 juli 1924 har missnöje ej
anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande ut-
redning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda
undersökningarna och upprättade handlingar vilka närselutas.

Lån- och anslagssökandena.

I föreningar, dagtecknade den 21/10 1924 och den 15 jan. 1925,

hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företaget's utförande /bil. D och E/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet 86.312 har åker. Jordmånen består av djup mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av öppna diken, vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdiken i den utsträckning, som plan-och profilritningar utvisa. Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därd, så hänvisas till mom.5 i synemännens utlåtande inlagt som bilaga 9 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av 5 st. trummar för enskilda vägar. Förelagsritningar finnas upprättade till dessa trummar.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela företaget		Låne-och anslagssökandenas andel.	
<u>Areal och ägoslag.</u>					
<u>Vid undersökningen</u>					
Åker	har	86	31.2	86	20.4
Summa	har	86	31.2	86	20.4

<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>					
Åker, förbättrad	har	86	31.2	86	20.4
	Summa har	86	31.2	86	20.4
<u>Jordvärde.</u>					
Efter dikningen	kr.	207124	80	206865	60
Före dikningen	kr.	131531	04	131349	60
<u>Värdeförhöjning.</u>					
Genom dikningen	kr.	75593	76	75516	--
	Summa	75593	76	75516	--
<u>Kostnad.</u>					
för dikningen	kr.	33611	25	33574	28
	Summa kr.	33611	25	33574	28

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd Bil. 5 till syneprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, Bil. 6 till syneprotokollet samt i sammandrag 1 till detta betänkande fogade kostnadsförslag, Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se syn männens utlåtande Bil. 9 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen munnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Tuvebäckens reglering inom Borrby & Löderup av år 1897. Nu

avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets
prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. Bb har utredning verkstälts angående storleken
av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdiknings-
anslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav
att lånet kan uppgå till 22382:85 kronor samt anslaget till 11191:43
kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utföran-
de av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 22380 kronor,
samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 11190 kronor, med till-
stånd för skägarna att utföra sträckorna E-F och E-L som täckta led-
ningar enligt förslagets alternativ II.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvun-
na utlåtande bestämmes.

Arbets tid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 mars 1925.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A Tabell
- Ba "
- Bb "
- C Kostnadsförslag

- D Föreningshandling
- E " "
- F Fullmakt för undertecknaren av Högstads fideikommiss.
- G Fullmakt för Esbjörn Månsson att teckna Borrby kommungårds
namn.
- H Tillstånd från Högvärldiga Domkapitlet
- I Diariebevis
- K Synehandlingar i ett häfte
- L Ritningar i 3 blad.

L 3*0322

16034

5454
Inkom till
A. Sandströmshöftysalen
den 4 SEP. 1926



Avskrift.

Protokoll hållet vid syneförrät-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av vattenskadad mark till Örum och
Hörup i Hörups socken samt Borrby i Borrby
socken av Kristianstads län.

År 1924 den 10 juli inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör å Borrby kommungård för att på grund av länsstyrel-
sens därom utfärdade förordnande verkställa syn enligt vattenla-
gen å avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark till Ö-
rum och Hörup i Hörups socken samt Borrby i Borrby socken av
Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:

Högestads och Baldringe fideikommissionnehavare Greve Gustav Piper
för Eriksfält genom förvaltaren P.N. Olsson enligt förevisad full-
makt.

J. Mattsson såsom arrendator av Eriksfält.

Julius Persson såsom arrendator av ecklesiastikalönebostället

$\frac{1}{2}$ mtl. 8¹ Hörup;

Johan Persson för n:o 13⁹ Borrby, $\frac{1}{32}$ mtl.

samt för n:o 13⁴ Borrby, $\frac{1}{32}$ mtl.

Mauritz Nilsson för 17/216 mtl. n:o 44¹⁶ Borrby

samt för 2/27 mtl. n:o 44¹⁵ Borrby.

Nils Månsson för 107/720 mtl n:o 44¹⁴ Borrby.

Emil Jonsson för $1/4$ mtl. n:o 3³ Borrby och

$1/24$ mtl. n:o 44¹³ Borrby.

Anders Olsson för $1/12$ mtl n:o 8⁴ Borrby.

Borrby sockens fattigvårdsstyrelse såsom arrendator av $\frac{1}{2}$ mtl.

n:o 7⁶ Borrby genom Per Jönsson å Backen och C.A. Göransson i

Sandby enligt fullmakt, /bil. 1/

Nils Sköld såsom arrendator av $\frac{1}{2}$ mtl n:o 7¹ Borrby;

Edvin Orsvall såsom arrendator av $5/8$ mtl n:o 20 Borrby;

Julius Gottfries såsom arrendator av $1/4$ mtl n:o 58¹² Borrby;

Per Hansson för $1/48$ mtl n:o 24²¹ Borrby;

Tuve Persson för $1/72$ mtl n:o 24²¹ Borrby;

Per Tuveesson för $7/384$ mtl n:o 24²¹ Borrby;

Henrik Nilsson för $23/192$ mtl n:o 24²² Borrby;

Hans Andersson för n:o 23 Borrby;

Vilhelm Larsson för $1/4$ mtl n:o 23¹ Borrby;

såsom godemän: Mårten Andersson i Löderup och Per Månsson,

Örum, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

De för undertecknad utfärdade förordnandena samt an-

sökan därom upplästes och bilades protokollet som /bil. 2 och 3/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärk-

- ning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådana dimensioner att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla som vore av företaget beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Sökandena yrkade vidare att diken skulle göras täckta,

§ 5.

Godsförvaltare Olsson samt arrendatorn av Eriksfält Herr Mattsson motsatte sig att rågångsdiket mellan Eriksfält och Borrby kommundgård m.m. skulle göras täckt enär ett öppet dike vore lämpligare såsom rågångsdike.

§ 6.

Sakägarna utmed södra diket L - E - F önskade täckt ledning i den händelse detta skulle visa sig mest ekonomiskt.

§ 7.

Henrik Nilsson protesterade mot förslaget enär hans ågor ej bleve förbättrade genom dess utförande. Häri instämde Per Tuveesson, som var belåten med den torrläggning hans jord redan hade.

§ 8.

Förrättningsmännen kungjorde, att synemännen omedelbart

efter sammanträdet skulle verkställa för ärendets vidade handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal måndagen den 28 innevarande juli månad kl. II förmidagen till vilket sammanträde de nu närvarande sakägarna ej komma att erhålla andra kallelser än detta meddelande.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll

och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör

Mårten Andersson Per Månsson

År 1924 den 28 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Borr-

by kommungård, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Greve Gustav Piper, Högestad

Godsförvaltaren P.V. Olsson, Fylan;

J. Mattsson, Eriksfält;

Julius Persson, Hörup;

Johan Persson, Borrby;

Mauritz Nilsson, "

Nils Månsson "

Emil Jonsson. "

- Anders Olsson, Borrby

- Per Jönsson, Backen och C.A. Göransson i Sandby för Borrby kommun;

Borrby kyrkoråd genom Carl Larsson å n:o 35 Borrby enligt fullmakt /bil. 4 a/

Nils Sköld, Borrby;

Edvin Orsvall, "

Julius Gottfries, Borrby;

Tuve Persson, "

- Per Tuveesson, "

Vilhelm Larsson, "

- Hans Andersson, "

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr Kontraktsprosten Thulin

enl. förordnande. /bil. 4 b./

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil. 5/, kostnadsförslag och jordersättningslängd /bil. 6 och 7/ samt förslag till kostnadsfördelningslängd /bil. 8 /

§ 11.

Kyrkorådets ombud Herr Larsson förklarade att kyrkorådet ansåg företagets utförande nödvändigt för att Kyrkans i företaget ingående egendomar skulle kunna nödigt torrlägg-

gas, men ställde det villkor för biträdandet av arrendatorernas yrkanden och åtgärder, att lån ur odlingslånefonden söktes samt att arrendatorerna övertog amobteringen av lånet på samma sätt som vanligt i denna trakt.

§ 12.

Kontraktsprosten Thulin ansåg att företaget vore nödigt och nyttigt för de ecklesiastika hemanen och förordade dess utförande?

§ 13.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande/bil. 9/.

§ 14.

Synemännen uppdrogo jämligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 åt Vilhelm Larsson å n:o 23 Borrby att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträd för styrelseval.

§ 15.

Det beslöts att en arbetsstyrelse av fem personer nu skulle utses och valdes därtill Nils Sköld, Emil Johnsson, Vilhelm Larsson, Mauritz Nilsson och Julius Gottfries.

§ 16.

Räkningar å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilagor IO och II.

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen av-

avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör

Mårten Andersson.

Per Månsson

Bil. I.

Utdrag ur protokoll hållet vid

fattigvårdsstyrelsens i Borrby sammanträde

å kommungården den 9 juli 1924.

Närvarande: alla ledamöterna med undantag av Lenander Malmström
i vars ställe suppleanten Manfred Månsson inställde sig.

§ 3.

Till fattigvårdsstyrelsens ombud vid det sammanträde
som länets lantbruksingenjör utsatt att med dikningsintresse-
rade i orten hållas å kommungården i Borrby den 10 dennes ut-
sågos herrar Per Jönsson å Backen och C.A. Göransson i Sandby.

Uppläst och justerat

som ovan

Esbjörn Månsson.

Olga Haagen, Elma Elborgh, Per Jönsson, C.A. Göransson, August

Färdig, Manfred Månsson.

Rätt utdraget betygar

som ovan

Esbjörn Månsson.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig

förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdiken från vattenberörda ägor till n:o 23 Borrby i Borrby socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Borrby den 15 april 1924.

Vilhelm Larsson.

Bevittnas:

Lars Kullman

Eric Kullman.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest hagar hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen

detta förordnande.

Kristianstads länskansli den 7 juli 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivar Schalin

C. Vilhelm Lundberg.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig
förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande
lag om dikning och annan vattenavledning verkställa syn å
avloppsdike från vattenberörda ägor till n:o 7 Borrby i Borr-
by socken, Kristianstads län. - - - - -

Samtliga av företaget berörde torde först av förrätt-
ningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Borrby den 27 april 1924.

N. Sköld.

Bevittnas:

Lars Kullman

Julius Persson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länssty-
relsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i
enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest

laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan
påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrätt-
ningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 17 mars 1923.

Louis de Geer.

Ivar Schalin.

Bil. 4 a.

Utdrag av protokoll, hållet

vid kyrkorådets i Borrby sammanträde

den 27 juli 1924.

§ 1.

Lantbruksingenjör Lennart Holmström, som av Länsstyrelsen
förordnats att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
torrläggning av mark, tillh: Borrby, Örum m.m.; hade i skri-
velse av den 17 juli 1924 kallat kyrkorådet i Borrby att i
egenskap av sakägare själv eller genom bwfullmäktigat om-
bud närvara vid sammanträde å Borrby kommungård Måndagen
den 28 juli 1924 kl. II f.m. I anledning av denna skrivel-
se förordnade kyrkorådet kyrkorådsledamoten, lantbrukare
Carl Larsson å n:o 35 Borrby att vid nämnda sammanträde va-
ra dess ombud samt dervid kyrkorådets talan föra samt kyr-

såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning.

Lunds domkapitel den 3 juli 1924.

Å domkapitlets vägnar:

G. Billing.

B. Wivesson.

Herr kontraktsprosten m.m. E. Thulin i Ingelstorp befull-

mäktigas att i mitt ställe närvara som konsistorieombud vid

ovan skrivna förrättning. Sinaris den 28 juli 1924.

Lorens Söderling.

Kontraktsprost.

Tabell.

	Hela förslaget				Län och anlags- sökandans andel			
	areal		värde		areal		värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
	1		2		3		4	
I vill vid undersökningen befintliga tillstånd utgöra redningsområdet av åker	86	31.2			86	20.4		
<u>Summa</u>	86	31.2	131531	04	86	20.4	131349	60
Genom de föreslagna ar- betenas utförande beräknas samma område kunna för- ändras till åker, förbättrad	86	31.2			86	20.4		
<u>Summa</u>	86	31.2	207124	80	86	20.4	206865	60

Kristianstad i mars 1925
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Beskrivning och värderingelängd för valturkaded mark tillhörande nedanstående län- och anlagsrökandena tillhöriga hemman Bil. Ba.

Hemman eller länshets					areal		Indjäktad ringande gammal skog	
län symbol	mark	mark	namn	innehavare	i kv			
1	2	3	4	5	ha	ar	kr.	in
Aa	gammal	7' 13'	"					
	igrodd	14' 16'						
		17' 21'						
Ba	1/2	27'	Örum	Eriksfält. Högerbads församlingens Grön	1	67.9	1381	44
Ca	1/32	133	Hörup	Eriksfält. Högerbads församlingens Grön	0	39.9	338	40
Cb	1/32	132	Borby	Johan Persson	0	96.4	918	-
Cc	17/216	44 1/6	"	Johan Persson	0	23.5	200	40
Cd	2/27	44 1/5	"	Hauritz Nilsson	0	77.0	662	40
Ce	107/220	44 1/4	"	Hauritz Nilsson	2	12.4	1806	48
Cf	1/24	44 1/3	"	Nils Nilsson	3	78.8	2868	48
Cg	1/4	33	"	Emil Jonsson	0	35.9	148	32
Ch	1/12	84	"	Emil Jonsson	2	54.2	1769	28
Ci	1/2	7'	"	Anders Olsson	1	98.3	1515	60
Ck	1/2	7'	"	Borby kyrka. Arr. Borby kommun	5	39.4	5208	-
Cl	7/8	20'	"	Borby kyrka. Arr. Nils Sköld	13	38.7	14790	48
Cm	1/4	58'	"	Borby kyrka. Arr. Edvin Orvall	16	06.3	15741	36
Cn	3/8	60'	"	Borby kyrka. Arr. Agnorum Julius Goffries	18	42.9	14550	24
Co	1/48	24 2/3	"	Borby kyrka. Arr. Nils Persson	4	14.7	3477	84
Cp	1/2	24 3/4	"	Per Jonsson	0	78.8	567	36
Cq	7/384	24 3/4	"	Euro Persson	2	05.0	1485	60
Cr	23/192	24 3/4	"	Per Jonsson	2	51.7	1846	32
Cs	1/4	233	"	Henrik Nilsson	3	97.7	3089	76
Ct	88/3800	232	"	Vilhelm Larsson	3	33.4	2844	24
				Hans Andersson	1	27.5	306	-
Summa					86	204	75516	-

Kristianstad i mars 1925
Lennart Holmström
Hälsn. landbruksskolelärare

Kostnadsförslag

Finansiering 60 öre

Grävningkostnad

31903 36

Tryckkostnad

1453 02

Kostnad för lån och anslag

254 87

1707 89

Summa kronor

33611 25

Kristianstad i mars 1925

Rennar Holmström

Skatens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

33611 kronor 25 öre

vakar i riksdagens andel

33574 kronor 28 öre

Hochholm den 14 maj 1926

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Undertecknade delägare i "Borrby-Hörups dikningsföretag av år 1924" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Borrby den 21/10 1924.

{ Wilh. Larsson	{ För Borrby kommundgård
{ ägare av n:o 23 Borrby	{ Esbjörn Månsson
{ N. Sköld	{ J. Edv. Orsvall
{ arrendator 1/2 mtl. n:o 7, Borrby	{ arrendator n:o 20 Borrby
{ Jul. Gottfries	{ Hans Andersson 23, Borrby
{ arrendator 58 Borrby	{ ägare av 23 Borrby
{ Mauritz Nilsson	{ Julius Persson
{ ägare n:o 44 Borrby	{ arrendator n:o 8 Hörup
{ Emil Johnsson	{ Anders Olsson
{ ägare av n:o 3 och 44	{ ägare av n:o 8 Borrby
{ Johan Persson	{ Per Hansson
{ ägare av n:o 13 Borrby	{ ägare n:o 24 Borrby
{ Nils Månsson	{ Tufve Persson
{ ägare 44 Borrby	{ ägare n:o 24 Borrby
{ Per Tufvesson	{ Henrik Nilsson
{ ägare 24 Borrby	{ ägare av n:o 24 Borrby

Bevittnas:

Carl Håkansson
24, Borrby

Anton Johansson
Borrby.

Bil. E.

Undertecknad. delägare i "Börby-Hörups dikningsföretag av år 1924" förenar sig härmed med företagets övriga delägare i deras den 21/10 1924 daterade ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Bosjökloster och Malmö d. 15 januari 1925.

Gustav Piper

/genom/

P.H. Bonde

Bernh. Andersson

förmyndare.

Bevittnas:

Anne Lundén

Anselm Regnér.

Bil. F.

Amskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

hållet vid särskilda sammanträdet för

vårtingets avslutande med Gårds och

§ 94.

Albo härad i Degeberga den 13 juli

1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:o 418

utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustav Piper å Torup, vilken

vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att

frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till be-

handling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, gre-

ven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i

Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av gransknings
godemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall
uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Ewald Zander

Anne Lundell

Bil. G.

Avskrift av protokoll hållet vid fat-

tigvårdsstyrelsens i Borrby sammanträde den 14

februari 1925.

Närvarande alla ledamöterna.

§ 1.

Att för Borrby Kommungård underskriva ansökan om erhållande om lån
och anslag till Borrby-Hörups dökningsföretag av år 1924 utsågs
undertecknad Esbjörn Månsson fattigvårdsstyrelsens ordförande.

Uppläst och justerat

som ovan

Esbjörn Månsson

Olga Haagen

Elma Hansson

Per Jönsson

August Färdig

C.A. Göransson

Leander Malmström

Rätt avskrivet betygar:-

Borrby den 2 mars 1925.

Esbjörn Månsson

Utdrag ur Lunds domkapitels
protokoll den 4 februari 1925.

§ 34. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet meddelat, att vid syn enligt vattenlagen, som avslutats den 28 juli 1924, jord tillhörande följande ecklesiastika hemman och nummer befunnits pliktiga att deltaga i kostnaderna för "Borrby-Hörups dikningsföretag av år 1924" nämligen:

lönehemmanet $\frac{1}{2}$ mantal	n:o 8	Hörup	arrendator	Julius Persson
Borrby kyrkas hemman $\frac{1}{2}$ mantal	n:o 7	Borrby	"	Borrby kommun,
" " " $\frac{1}{2}$ "	n:o 7	"	"	Nils Sköld
" " " $\frac{5}{8}$ "	n:o 20	"	"	Edvin Orswall,
" " " $\frac{1}{4}$ "	n:o 58	"	"	J. Gottfries,
" " " $\frac{3}{8}$ "	n:o 60	"	"	Nils Persson,

därvid Holmström lämnat redogörelse för sammanlagda kostnaden för detta företag, de andelar av kostnaden som fölle på förenämnda egendomar och de förbättringsvärden dessa genom företaget beräknades erhålla.

Vidare hade lantbruksingenjören Holmström, med tillkännagivande att samtliga arrendatorer jämte övriga sakägare undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, påkallat domkapitlets medgivande för arrendatorerna att göra gemensam sak med övriga sakägare.

I avgivet infordrat yttrande hade kontraktsprosten E.A. Thulin tillstyrks framställningen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att bemälde arrendatorer gjorde gemensam sak med övriga delägare uti ifrågavarande företag. Ut supra.

In fidei

F. Callmer.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 juli 1924 avslutad syneförrättning angående ett företag, benämnt, Borrby-Hörups dikningsföretag av år 1924 och avseende torrläggning av vattenskadad mark till Örums och Hörups byar i Hörups socken samt Borrby i Borrby socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 januari 1925.

Ex officio:

Halvar Lech.

*Förstämde arkivist och
handlingar fullgörare och
av Kungl. Maj:ten den 26 mars 1926
förstämde arkivplanen vid-
meras.*

Arnar Petersen

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hörups socken Grimms by	7' 13' 14' 16' 17' 21' 24'	Aa			Erikshälsö Högestads fideikommiss Lars Gustaf Piper Mr. J. Mattsson. 1 åker 2 " 3 " 4 " 5 " 6 tomt 7 väg Sammra
Hörups by	8'	Ba	1/2		Eskelsjöskiftet Linneställe Mr. Julius Persson. 8 åker 9 " Sammra
Hörups by	1'	Bb	1/4		Pils Pilsens skiftens. 10 åker Sammra
Borby socken Borby	133	Ca	1/32		Johan Persson 11 åker 12 " 13 " 14a " 14b " Sammra

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Borrby	13 ²	Cb	1/32		Johan Persson.
				15	åker
				16	"
					<u>Summa</u>
Borrby	44 ¹⁶	Cc	1 ¹⁸ / ₂₁₆		Mauritz Nilsson
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	väg
					imp.
					<u>Summa</u>
Borrby	44 ¹⁵	Cd	2/32		Mauritz Nilsson
				23a	märgelgrav
				23b	åker
				24	väg
				25	väg
				26	trädgård och tomt
				27	åker
				28	"
				29	"
					<u>Summa</u>
Borrby	44 ¹⁴	Ce	10 ⁷ / ₄₂₀		Nils Nilsson.
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	"
					<u>överskrif</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
	10.5							1680	176	40	2400	252	-	720	75	60
	12.0							1440	184	20	2400	312	-	960	124	80
	23.5								363	60		564			208	40
	12.0							1440	172	80	2400	288	-	960	115	20
	13.5							1200	162	-	2400	324	-	1200	162	-
	13.0							1200	36	-	2400	72	-	1200	36	-
	16.5							1680	277	20	2400	396	-	720	118	80
	32.0							1680	537	60	2400	768	-	720	230	40
						08.3										
	77.0					08.3			1185	60		1848	-		662	40
						00.8										
	07.0							1920	134	40	2400	168	-	480	33	60
						07.0										
						13.6										
	06.8							1920	130	56	2400	163	20	480	32	64
	69.0							1680	1164	24	2400	1663	20	720	498	96
	52.5							1440	756	-	2400	1260	-	960	504	-
	76.8							1440	1105	92	2400	1843	20	960	707	28
2	12.4					11.4			3291	12		5097	60		1806	48
	1 12.0							1920	1958	40	2400	2448	-	480	489	60
	1 21.1							1440	1887	84	2400	3146	40	960	1258	56
	37.0							1440	537	12	2400	895	20	960	358	08
	20.0							1680	536	-	2400	480	-	720	144	-
2	90.4								4719	36		6969	60		2250	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					ömför.
				34	åker
				35	"
					<u>Samman</u>
Borby	44 ¹⁰	Cf	1/24		Emil Jonsson.
				36	åker
				37	"
					<u>Samman</u>
Borby	3 ⁹	Cg	1/4		Emil Jonsson.
				38	åker
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	torvt och trädgård
				46	rigg imp.
					<u>Samman</u>
Borby	8 ⁴	Ch	1/12		Onders Olsson.
				47	märgelgrav imp.
				48	"
				49	torvt och trädgård
				50	åker
				51	"
				52	"
				53	"
					ömför.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	90.4								4719	56		6969	60		2250	24
	07.6							1920	1145	92	2400	182	40	480	56	48
	80.8							1680	1357	44	2400	1939	20	720	581	76
3	78.8								6222	72		9091	20		2868	48
	10.0							2160	216	-	2400	240	-	240	24	-
	25.9							1920	497	28	2400	621	60	480	124	52
	35.9								713	28		861	60		148	52
	58.7							1680	986	16	2400	1408	80	720	422	64
	38.2							1440	550	08	2400	916	80	960	566	72
	52.0							1920	998	40	2400	1248	-	480	249	60
	17.8							1920	341	76	2400	427	20	480	85	44
	24.8							1440	357	12	2400	595	20	960	238	08
	28.9							1920	554	88	2400	693	60	480	138	72
	14.7							1200	176	40	2400	352	80	1200	176	40
	19.1							1920	366	72	2400	458	40	480	91	68
						04.6										
2	54.2					04.6			4331	52		6100	80		1769	28
						04.1										
						10.6										
25.6	05.6							1920	107	52	2400	134	40	480	26	88
11.9								720	85	68	2400	285	60	1680	199	92
36.2								1680	608	16	2400	868	80	720	260	64
26.3								2160	568	08	2400	631	20	240	65	12
31.2								1440	434	88	2400	724	80	960	289	92
11.2																
1	11.2					04.7			1804	32		2644	80		840	48

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				54	äker
				55	"
				56	"
					<u>Summa</u>
Borby	71	Ci	1/2		Borby kyrka
					orr: Borby samman.
				57	äker
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	väg
					<u>Summa</u>
Borby.	71	Ck	1/2		Borby kyrka
					orr: Pils Sköld.
				71a	äker
				71b	"
				72a	"
				72b	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	11.2					04.7			1804	32		2644	80		840	48
	33.6							1680	564	48	2400	806	40	720	241	20
	33.5							1680	562	80	2400	804	-	720	241	20
	20.0							1440	288	-	2400	480	-	960	192	-
1	98.2					04.7			3219	60		4735	20		1515	60
	16.5							1920	316	80	2400	396	-	480	79	20
	34.0							1440	489	60	2400	816	-	960	326	40
	20.0							1920	384	-	2400	480	-	480	96	-
	47.4							960	455	04	2400	1137	60	1440	682	56
	52.8							960	506	88	2400	1267	20	1440	760	32
	37.0							1680	621	60	2400	888	-	720	266	40
	47.0							1680	789	60	2400	1128	-	720	338	40
	50.5							1680	848	40	2400	1212	-	720	363	60
	67.1							1440	966	24	2400	1610	40	960	644	16
	54.5							1200	654	-	2400	1308	-	1200	654	-
	77.6							1440	1117	44	2400	1862	40	960	744	96
	25.5							1680	428	40	2400	612	-	720	183	60
	09.5							1680	159	60	2400	228	-	720	68	40
						03.7										
5	39.4					03.7			7737	60		12945	60		5208	-
	60.5							1440	871	20	2400	1452	-	960	580	80
	23.5							1440	338	40	2400	564	-	960	225	60
	98.6							1440	1419	84	2400	2366	40	960	946	56
	56.8							1440	817	92	2400	1363	20	960	545	28
2	39.4								3447	36		5745	60		2298	24

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
					<i>inupst</i>
				73a	<i>äker</i>
				73b	<i>våg</i> <i>imp.</i>
				74a	<i>äker</i>
				74b	<i>våg</i> <i>imp.</i>
				75	<i>äker</i>
				76	"
				77	"
				78	"
				79a	"
				79b	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83a	"
				83b	<i>våg</i> <i>imp.</i>
				84	<i>äker</i>
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	39.4								3447	36		5745	60		2298	24
1	16.5							1200	1398	-	2400	2796	-	1200	1398	-
						12.5										
	26.5							2160	572	40	2400	636	-	240	60	60
						05.0										
	22.5							1440	324	-	2400	540	-	960	216	-
	38.5							720	277	20	2400	924	-	1680	646	80
	32.5							1440	468	-	2400	780	-	960	312	-
	30.5							1440	439	20	2400	732	-	1960	292	80
	30.8							1920	591	36	2400	739	20	480	147	84
	14.0							1440	201	60	2400	336	-	960	134	40
	16.2							1200	194	40	2400	388	80	1200	194	40
	20.5							1200	246	-	2400	492	-	1200	246	-
	53.3							1440	767	52	2400	1279	20	960	511	68
	06.0							2160	129	60	2400	144	-	240	14	40
						04.5										
	41.0							720	295	20	2400	984	-	1680	688	80
	75.8							960	727	68	2400	1819	20	1440	1091	52
	48.8							1920	936	96	2400	1171	20	480	234	24
	37.7							2160	814	32	2400	904	80	240	90	48
	36.6							1200	439	20	2400	878	40	1200	439	20
1	38.0							1200	1656	-	2400	3312	-	1200	1656	-
	54.5							1680	912	24	2400	1303	20	720	290	96
	60.3							960	578	88	2400	1447	20	1440	868	32
	86.5							480	415	20	2400	2076	-	1920	1660	80
	80.0							1200	960	-	2400	1920	-	1200	960	-
	32.5							1680	546	-	2400	780	-	720	234	-
13	38.4					22.0			17338	32		32128	80		14790	48

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Borrby	20'	C2	5/8		Borrby kyrka. Ar: Edvin Persvall.
				95	väg imp.
				96	" imp.
				97	" imp.
				98	tomt och trädgård
				99	åker
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
					Summa
Borrby	58'	Cm	1/4		Borrby kyrka. Ar: Agneta Julius Gottfrids.
				115	väg imp.
				116	margelgrav imp.
				117	väg imp.
				118	tomt och trädgård.
					inspices

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>inuppt</i>
				119	<i>åker</i>
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
					<i>Samma.</i>
					<i>Brorby kyrka. Per.</i>
<i>Brorby</i>	<i>60'</i>	<i>Cn.</i>	<i>3/8</i>		<i>Nils Persson.</i>
				134	<i>råg</i> <i>mp.</i>
				135	" <i>mp.</i>
				136	<i>åker</i>
				137	"
				138	"
					<i>Samma.</i>
<i>Brorby</i>	<i>24'</i>	<i>Co</i>	<i>1/48</i>		<i>Per Hansson</i>
				139	<i>åker</i>
					<i>Samma.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12.4						38.6		178	56		297	60		119	04
1	51.5							1440	2181	60	2400	3636	-	960	1454	40
1	91.6							1440	2759	04	2400	4598	40	960	1839	36
1	65.1							1200	1981	20	2400	3962	40	1200	1981	20
	62.2							1440	895	68	2400	1492	80	960	597	12
	82.7							1440	1190	88	2400	1984	80	960	793	92
	89.0							2160	1922	40	2400	2136	-	2400	213	60
1	46.0							1440	2102	40	2400	3504	-	960	1401	60
1	60.0							1920	3072	-	2400	3840	-	480	768	-
	93.8							1440	1350	72	2400	2251	20	960	900	48
1	21.3							1920	2328	96	2400	2911	20	480	582	24
1	44.0							1920	2764	80	2400	3456	-	480	691	20
1	32.0							1920	2534	40	2400	3168	-	480	633	60
1	02.3							1440	1473	12	2400	2455	20	960	982	08
	92.5							1680	1554	-	2400	2220	-	720	666	-
	96.5							1440	1389	60	2400	2316	-	960	926	40
18	42.9						38.6		29679	36		44229	60		14550	24
							09.2									
							01.5									
2	05.0							1440	2952	-	2400	4920	-	960	1968	-
	08.7							1680	146	16	2400	208	80	720	62	64
2	01.0							1680	3376	80	2400	4824	-	720	1447	20
4	14.7						10.7		6474	96		9952	80		3477	84
	78.8							1680	1329	84	2400	1891	20	720	567	36
	78.8								1323	84		1891	20		567	36

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Äsofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Boraby	24 ⁰⁰	Cp	1/42		Tove Persson.
				140	torvt och trädgård
				141	åker
					Summa.
Boraby	24 ⁰¹	Cg	7/384		Per Jönsson.
				142	torvt och trädgård
				143	åker
					Summa.
Boraby	24 ⁰²	Cr	20/192		Henrik Nilsson.
				144	väg imp.
				145	" imp.
				146	åker
				147	"
				148	"
					Summa.
Boraby	24 ⁰³	Cs	1/4		Pålsson Karlsson.
				149	märgelgrav imp.
				150	" imp.
				151	väg imp.
				152	" imp.
				153	åker
				154	"
				155	"
				156	"
					Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.0							1440	57	60	2400	96	-	960	38	40
2	01.0							1680	3376	80	2400	4824	-	720	1447	20
2	15.0								3434	40		4920	-		1485	60
	07.1							1200	85	20	2400	170	40	1200	85	20
2	44.6							1680	4109	28	2400	5870	40	720	1761	12
2	51.7								4194	48		6040	80		1846	32
							02.1									
							27.4									
2	13.4							1680	3585	12	2400	5121	60	720	1536	48
	90.0							1680	1512	-	2400	2160	-	720	648	-
	94.8							1440	1357	92	2400	2263	20	960	905	28
3	97.7						29.5		6453	04		9544	80		3089	76
							01.7									
							03.0									
							06.8									
							28.1									
	34.5							2160	745	20	2400	828	-	240	82	20
	45.0							1680	756	-	2400	1080	-	720	324	-
	58.9							1440	848	16	2400	1413	60	960	565	44
1	95.0							1440	2808	-	2400	4680	-	960	1872	-
3	93.4						39.6		5137	36		8001	60		2844	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Borby	23 ²	Cz	⁸⁸¹ / ₂₀₀₇		Hans Andersson
				157	åker
				158	"
					<u>Samman</u>
<u>Sammandrag.</u>					
Hörups socken	71 131	Aa			Erikshäls. Högestads fideikommiss. Lure Gustaf Piper Mr. J. Mattsson. Eklestiastikt Lönbockälla Mr. Julius Persson Nils Nilssons skrotms.
Örnens by	141 161				
	141 211				
	241				
Hörup	81	Ba	$\frac{1}{2}$		
Hörup	11	Bb	$\frac{1}{4}$		
Borby socken					
Borby	133	Ca	$\frac{1}{32}$		Johan Persson
"	134	Cb	$\frac{1}{32}$		Johan Persson
"	4416	Cc	$\frac{17}{216}$		Mauritz Nilsson
"	4415	Cd	$\frac{2}{27}$		Mauritz Nilsson
"	4414	Ce	$\frac{107}{420}$		Nils Nilsson
"	4413	Cf	$\frac{1}{24}$		Emil Jonsson
"	33	Cg	$\frac{1}{4}$		Emil Jonsson
"	84	Ch	$\frac{1}{12}$		Onders Olsson
"	71	Ch	$\frac{1}{2}$		Borby kyrka. Mr. Borby kommun
"	71	Ch	$\frac{1}{2}$		Borby kyrka. Mr. Nils Sköld.
"	201	Cl	$\frac{2}{8}$		Borby kyrka. Mr. Edvin Orsmann
"	581	Cm	$\frac{1}{4}$		Borby kyrka. Mr. August Julius Gottfrids
"	601	Cn	$\frac{2}{8}$		Borby kyrka. Mr. Nils Persson
"	2429	Co	$\frac{1}{48}$		Per Hansson
"	2430	Cp	$\frac{1}{42}$		Tove Persson
					<u>översikt</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.5							2160	162	-	2400	180	-	240	18	-
1	20.0							2160	2592	-	2400	2880	-	240	288	-
1	27.5								2754	-		3060	-		306	-
v 1	67.9					01.0		2648	16			4029	60		v 1381	44
v	39.9							619	20			957	60		v 338	40
	10.8							181	44			259	20		— 77	76
v	96.4							1395	60			2313	60		v 918	-
v	22.5							363	60			564	-		r 200	40
v	77.0					08.3		1185	60			1848	-		v 662	40
v 2	12.4					11.4		3291	12			5097	60		v 1806	48
v 3	78.8							6222	72			9091	20		v 2868	48
v	35.9							713	28			861	60		v 148	32
v 2	54.2					04.6		4331	52			6100	80		r 1769	28
v 1	98.3					04.7		3219	60			4735	20		v 1515	60
v 5	39.4					03.7		7737	60			12945	60		v 5208	-
v 13	38.7					22.0		17238	32			32128	80		v 14790	48
v 16	06.3					25.8		22809	84			38551	20		v 15741	36
v 18	42.9					38.6		29679	36			44229	60		v 14550	24
v 4	14.7					10.7		6474	96			9952	80		v 3477	84
v	78.8							1323	84			1891	20		v 567	36
v 2	05.0							3434	40			4920	-		v 1485	60
75	20.9					1 20.8		112970	16			180477	60		67507	44

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Borby</i>	<i>24⁵¹</i>	<i>Cg</i>	<i>7/184</i>		<i>"rödfot"</i> <i>Per Törnsson</i>
<i>"</i>	<i>24⁵²</i>	<i>Cr</i>	<i>23/192</i>		<i>Henrik Nilsson</i>
<i>"</i>	<i>23⁵</i>	<i>Cs</i>	<i>1/4</i>		<i>Pålsten Larsson</i>
<i>"</i>	<i>23²</i>	<i>Ct</i>	<i>281/2107</i>		<i>Hans Andersson</i>
					<i>Summa.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16				
75	20.9					1	30.8		112	970	16		180	477	60	67	507	44	
✓ 2	57.7								4	194	48		60	40	80	✓ 1	846	32	
✓ 3	97.7						29.5		6	455	04		95	44	80	✓ 3	089	76	
✓ 3	33.4						39.6		5	157	36		80	01	60	✓ 2	844	24	
✓ 1	27.5								2	754	-		30	60	-	✓ 1	306	-	
86	31.2					1	99.9		131	531	04		207	124	80		75	593	76

Boorby den 28 juli 1924.
Svennat Holmström
statens landbruksingenjör
Hälden Andersson. Per Nilsson.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kostnadsberäkning för nygrävning av arlopysdiken för förläggning av rättningskade marker till Örnvi och Hörups byar i Hörups socken samt Borby by i Borby socken, Kristianstads län, nygrävt vid symförrättning enligt rättningslagen år 1924.

Dage	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris		Kostnad		Summa	
				Sk.	Ön.	Sk.	Ön.	Sk.	Ön.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15+39 - 30 30-39	200	<u>Dikessträckan A - B.</u> Sänkning för säkert ledning, rirens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m. 7" tegelrör, frakten inberäk- nad. st.	300	1	00	300	-		
33		Förstagningsskum är cement med 0.70 m. inre diam. och sock. av betong, arlopysrör skall ligga minst 0.5 m. över brunnstopp. Brunnen skall vara väl omgäddad med smek- sten och skär st.	1020	0	42	428	40	728	40
		För sförutsedda fall, arbetets heltäck m. m. tilläggas 10 % Summa	1	40	-			76	60
10-15+39	539	<u>Dikessträckan B - C.</u>						845	-
13-15+39	239	Sänkning för säkert ledning, rirens läggning, dikesjordens							

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 = 17 17-22+95	595	Dikessträckan C-H.							
17-18+10	110	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.om.	110	0	70	77	-	v	
17-18+10	110	10" cementrör (St. 1:2:2) l.om.	110	2	57	275	-	v	352 - v
18+10-20	190	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.om.	190	1	20	228	-	v	
18+10-20	190	8" tegelrör, frakten inträknad st.	645	0	49	316	05	v	544 05 v
20-22+95	295	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.om.	295	0	80	236	-	v	
20-22+95	295	7" tegelrör, frakten inträknad st.	1000	0	42	420	-	v	656 - v
18+10, 20, 22+95 }		Tentagningsbrunnar som redan st. För oförutsedda fall, arbets tillagen m.m. tillägges c=10 % Summa	3	40	-				120 - v 167 95 1840 - VV
22+95-24+56	161	Dikessträckan H-I							
22+95-23+57	55	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.om.	55	0	70	38	57	v	
22+95-23+57	55	6" tegelrör, frakten inträknad st.	190	0	35	66	50	v	105 - v
23+57-24+56	106	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.om.	106	0	80	84	80	v	
23+57-24+56	106	7" tegelrör, frakten inträknad st.	360	0	42	151	20	v	236 - v
23+57-23+57 24+56 }		Tentagningsbrunnar som redan st. För oförutsedda fall, arbets tillagen m.m. tillägges c=10 % Summa	3	40	-				120 - v 49 - 510 - VV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1+26=65 65-80+25	1525	Dikessträckan E.-I. Alt.I. (öfjunt dike)							
67+80, 69+85 75+10, 79+5		Schaktning arlara m. ³	6200	0 80				4960 -	v
66+65, 71+20		Rörsgrovar Typ. A st.	4	400 -	1720 -				v
		Rörsgrovar Typ. B st.	2	300 -	600 -			2320 -	v
		För oförutsedda fall, arbetets till-							
		syn m.m. tilläggas ca 10%						750 =	
		Summa						8010 -	V
		Ersättning för jord som åtgår							
		till dikets utvidgning (enligt							
		syndemännens beslut)						926 40	
		Summa						8936 40	V
1+26=65 65-80+25	1525	Dikessträckan E.-I. Alt. II. (täckt ledning)							
65-67+17	217	Schaktning för täckt ledning,							
		rörrens läggning, dikesjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	217	1 00	217 -				v
65-67+17	217	18" rannar (H. 1:2:2) l.m.	217	6 00	1302 -			1519 -	v
67+17, 72+99	581	Schaktning för täckt ledning,							
		rörrens läggning, dikesjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	581	1 20	697 20				v
72+99-80	702	Lito - Lito l.m.	702	1 50	1053 -				v
67+17-80	1283	21" rannar (H. 1:2:2) l.m.	1283	7 00	8981 -			10431 20	v
80-80+25	25	Schaktning för täckt ledning,							
		rörrens läggning, dikesjordens							
		återfyllning m.m. l.m.	25	1 00	25 -				v
80-80+25	25	18" rannar (H. 1:2:2) l.m.	25	6 00	150 -			175 -	v
65+76, 67+17 68+64, 70+24 71+57, 72+99 74+57, 75+10 76+95, 79+6 80		Totalsummor som ovan st.	11	40 -				440 -	v
		För oförutsedda fall, arbetets till-							
		syn m.m. tilläggas ca 10%						1284 80	
		Summa						14150 -	V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80+25-85	475	<u>Dikessträckan I-M</u>							
80+25-82+25	270	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	270	1 00	270	-	v		
80+25-82+25	270	18" cementrör (St. 1:2:2) l.m.	270	6 00	1620	-	v	1890	- v
82+25-85	205	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	205	1 40	287	-	v		
82+25-85	205	15" cementrör (St. 1:2:2) l.m.	205	4 50	922	50	v	1209	50 v
85, 82+25 } 81+20 80+25		Intagningsbunnar som ovan st.	5	40	-			120	- v
		Dikesöga av cement (se rit- ning) st.	1	40	-			40	- v
		För oförutsedda fall, arbets hillsyn m.m. tillägges ca 10%						325	50
		<u>Summa</u>						3585	-
								V	
85-41+86	657	<u>Dikessträckan M-N</u>							
85-39+20	391	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	391	0 90	351	90	v		
85-39+20	391	15" cementrör (St. 1:2:2) l.m.	391	4 50	1759	50	v	2111	40 v
39+20-41+86	266	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	266	1 20	319	20	v		
39+20-41+86	266	12" cementrör (St. 1:2:2) l.m.	266	3 50	931	-	v	1250	20 v
37+34, 37+39 39+20, 41+86		Intagningsbunnar som ovan st.	4	40	-			160	- v
		För oförutsedda fall, arbets hillsyn m.m. tillägges ca 10%						353	40
		<u>Summa</u>						3875	-
								V	
41+86-44+86	228	<u>Dikessträckan N-O-P</u>							
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48+8=92 92-92+6	6	<u>Likessträckan Y-Z</u> Lohakning för säckt ledning, rörens läggning, dikesträckans återfyllning m. m. l. m. 6" tegelbri, frakten inberäk- nad. st. 20 0 35 7 - v 16 - v	6	1	50	9	-	v	
92+6		Antagningsbrunn som van st. 1 40 - 40 - v	1	40	-			40	- v
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tillägges c=10%						4	-
		<u>Summa</u>						60	-
								v v	
46+25=52 52-52+6	6	<u>Likessträckan Q-T</u> Lohakning för säckt ledning, rörens läggning, dikesträckans återfyllning m. m. l. m. 6" tegelbri, frakten inberäknad st. 20 0 35 7 - v 16 -	6	1	50	9	-	v	
52+6		Antagningsbrunn som van st. 1 40 - 40 - v	1	40	-			40	- v
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tillägges c=10%						4	-
		<u>Summa</u>						60	-
								v v	
44+14=58 58-58+6	6	<u>Likessträckan P-U</u> Lohakning för säckt ledning, rörens läggning, dikesträckans återfyllning m. m. l. m. 6" tegelbri, frakten inberäknad st. 20 0 26 5 20 v 14 20 v	6	1	50	9	-	v	
58+6		Antagningsbrunn som van st. 1 40 - 40 - v	1	40	-			40	- v
		För oförutsedda fall, arbetets hillsyn m. m. tillägges c=10%						5	80
		<u>Summa</u>						60	-
								v v	
42+28=54 54-54+6	6	<u>Likessträckan O-V</u> Lohakning för säckt ledning,							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	839							3340	- v
4+48-10	552	Likesskräcken C-D						3470	- v
1+26-4+48	322	D-E						2125	- v
0-1+26	126	E-F M.I.						506	96 v
4+48=0 27-27+80	80	D-G						230	- v
10=17 17-22+95	595	C-H						1840	- v
22+95-24+56	161	H-I						510	- v
1+26-65 65-80+25	1525	E-L M.I.						8936	40 v
80+25-85	475	L-M						3585	- v
85-41+86	657	M-N						3875	- v
41+86-44+14	228	N-O-P						815	- v
44+14-46+25	211	P-Q						595	- v
46+25-51+50	525	Q-Y-R						1300	- v
49+8-92 92-92+6	6	Y-Z						60	- v
46+25=52 52-52+6	6	Q-T						60	- v
44+14=53 53-53+6	6	P-U						60	- v
42+78=54 54-54+6	6	O-V						60	- v
41+86=55 55-55+6	6	N-X						60	- v
85=90 90-91+80	180	M-S						475	- v
		<u>Samman</u>						31903	26

4855 trakt
1651 afspil öker

Förslag till ägarvägstrumma	Typ A								
Län till bottensticket m ³	8.0	10	-	80	-				
Län till däck-, front- och sidomurar.	m ³ 21.5	15	-	322	50	402	50		
Behållning utöver dikes- sektionen, vägarbanans ord- ningsställande m.m.						22	50		
<u>Samman</u>						430	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Frislag till ägorägsbrunna	Typ B.						
		Sten till bottenstekt	m ³	6.5	10	-	65	-	
		Sten till däck - front - och sidomurar	m ³	14.5	15	-	217	50	282 50
		Behakning oöfver dike- skionen, vägbansens iordningsstäl- lande m. m.							17 50
		<u>Summa</u>							500 -
		Bordlag den 28 juli 1924. Samuel Holmström statens Lantbruksingenjör							

Jordsättningslängd vid nygrävning av av-
lopps diken för förläggning av rättskadad
mark till Örum och Hörups byar i Hörups socken
samt Borby by i Borby socken, Kristianstads län,
upprättad vid synför rättning enligt rättslagen
år 1924.

Hamnmarks					erhåller rättning för	Pres.			erhåller.	
Adress i nytteländan	nummer	antal	namn	ägare eller innehavare						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Dikessträckan E - F. Alt. I</u>										
Aa	7' 13' 14' 16' 17' 21' 27'		Örum	Trikesfält Högsåds församling Lenn Gustaf Pijper Mr. J. Mattsson	2.02	24	-	48	48	
Ba	8'	1/2	Hörups	Ecklesiastiskt lömboställe Mr. Julius Persson.	2.02	24	-	48	48	
				<u>Summa</u>	4.04	24	-	96	96	
<u>Dikessträckan E - I. Alt. I.</u>										
Ba	8'	1/2	Hörups	Ecklesiastiskt lömboställe Mr. Julius Persson.	1.45	24	-	34	80	
Bb	1'	1/4	"	Pils Nilsson skobhus	0.70	24	-	16	80	
Ca	13 ³	1/32	Borby	Johan Persson.	3.50	24	-	84	-	
Cb	13 ²	1/32	"	Johan Persson.	1.95	24	-	32	40	
Cc	44 ¹⁶	17/216	"	Mauritz Nilsson.	4.45	24	-	106	80	
Cd	44 ¹⁵	7/27	"	Mauritz Nilsson.	5.15	24	-	123	60	
Ce	44 ¹⁴	107/420	"	Pils Nilsson	4.95	24	-	118	80	
				<u>ömsföres</u>	21.55			517	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				öreför	21.55			517	20
Cf	44 ¹⁰	1/24	Borby	Emil Jonsson	1.45	24	-	54	10
Cg	33	1/4	.	Emil Jonsson	8.45	24	-	202	10
Ch	84	1/12	.	Anders Olsson	7.15	24	-	171	60
				Summa	38.60	24	-	926	40

Borby den 28 juli 1924.
 Sonnat Holmström.
 statens Landbruksingenjör

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					överfört		59402	48	88.0339	17.150 79
C.g	7/104	2401	Barby	Per Jonsson	alla	1846	32	4.126	841	22
C.r	20/192	2432	"	Henrik Nilsson	"	3089	76	6.905	1407	82
C.s	1/4	233	"	Pålhelm Larsson	153,154	406	80	0.910	185	53
				Somma		44.745	36	100.-	20.398	36

Fördelning II.

Äkesskiackorna

A-B-C-D-E, D-G och C-H-I

Aa	21,131 14,161 17,211 271	Örums by	Bränsfält, Högskåds fideikommiss							
			Lenn Gustaf Björn An. J. Mattsson.	alla	1381	44	4.478		515	64
Ca	1/32	130	Barby	Johan Persson	11, 12	258	08	1.161	133	69
Ci	1/2	71	"	Barby kyrka. An. Barby kommun.	alla	5208	-	16.882	1943	96
Ck	1/2	71	"	Barby kyrka. An. Mils Sköld	"	4790	48	47.945	5520	87
Cl	5/8	201	"	Barby kyrka. An. Edvin Orsmann.	103-107	6366	96	20.640	2376	70
Cs	1/4	233	"	Pålhelm Larsson	153, 156	2457	44	7.902	909	91
Ct	81/100	232	"	Hans Andersson	alla	306	-	0.992	114	25
				<u>Somma</u>		30.848	40	100.-	11.575	-

Fördelning av författningsbestånden.

Fördelningstalen användas vid fördelning av
alla för hela företaget gemensamma bestånden.

Aa	21,131 14,161 17,211 271	Hörsby socken	Bränsfält, Högskåds fideikommiss							
		Örums by	Lenn Gustaf Björn An. J. Mattsson.	alla	1381	44	1.827		26	55
Ba	1/2	81	Hörsby	Ecklesiastiskt förvaltningsställe						
			An. Julius Persson	"	338	40	0.448		6	51
Bb	1/4	11	"	Mils Nilsson Skuttnäs	"	77	76	0.103	1	49
Ca	1/32	130	Barby	Johan Persson	"	918	-	1.214	17	64
Cb	1/32	132	"	Johan Persson	"	200	40	0.265	3	85
Cc	17/216	4416	"	Mauritz Nilsson	"	662	40	0.876	12	73
Cd	2/24	4415	"	Mauritz Nilsson	"	1806	48	2.390	34	73
Ce	108/420	4414	"	Mils Nilsson	"	2868	48	3.795	55	14
				<u>överfört</u>		8.253	36	10.918	158	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				inverfrit		8250	56	10.918	158	64
Cf.	1/24	44 ¹⁰	Boorby	Kornel Jonsson.	alla	148	32	0.196	2	85
Cg	1/4	33	"	Kornel Jonsson.	"	1769	28	2.340	34	-
Cn	1/12	84	"	Ondus Olsson.	"	1515	60	2.078	29	13
Ci	1/2	71	"	Boorby kyrka. On. Boorby hemmen.	"	5208	-	6.889	100	10
Ck	1/2	71	"	Boorby kyrka. On. Pils. Sköld	"	14790	48	19.566	284	30
Cl	7/8	201	"	Boorby kyrka. On. Edvin Ormwall	"	15241	36	20.824	202	58
Cm	1/4	581	"	Boorby kyrka. On. Agn. Julius Lottfria	"	14550	24	19.248	279	68
Cn	7/8	601	"	Boorby kyrka. On. Pils. Persson.	"	3477	24	4.601	66	85
Co	1/48	2429	"	Per Hansson.	"	567	36	0.751	10	91
Cp	1/42	2430	"	Tore Persson.	"	1485	60	1.965	28	55
Cq	7/384	2431	"	Per Persson.	"	1846	32	2.442	35	42
Cr	23/192	2432	"	Henrik Nilsson.	"	3089	76	4.082	59	38
Cs	1/4	233	"	Vilhelm Persson.	"	2844	24	3.265	54	68
Ct	881/3800	232	"	Hans Andersson.	"	306	-	0.405	5	89
				<u>Summa</u>		75595	76	100.-	1453	02

Boorby den 28 juni 1924.
 Remnart Holmström
 Ståhm Santhuchsmengen.
 Martin Andersson Per Persson.

U T L Å T Ä N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Örums och Hörups byar i Hörups socken samt Borrby i Borrby socken av Kristianstads län.

1:o Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o Sökande till företaget äro:

Vilhelm Larsson för $\frac{1}{4}$ mtl n:o 23 Borrby

och N. Sköld för $\frac{1}{2}$ mtl n:o 7

varav Sköld är arrendator av kyrkohemman och äger vitsord först med vederbörande jordägares medgivande.

Företagets utsträckning är beroende på de framställda yrkandena samt omfattar syneförrättningen i anledning därav de dikessträckor som å hithörande plankarta betecknas med enkla eller dubbla röda linjer samt bokstäverna F-H-L-M-N-O-P-Q-Y-R, Y-Z, C-T, P-U, O-V, U-X, M-S, A-B-C, D-E, D-G, och C-H-I.

3:o Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning

till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlighöjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0 Därför föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst uträknas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för

närvarande sakna värde; jord som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattnytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad enhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

5:0 För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med företaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsfö hållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Avrinningen vid flod beräknas till 1 sekundliter pr hektar. På grund av framställda yrkanden har förslag upprättats avseende dels överallt täckta ledningar, dels öppet dike å sträckorna E-F och E-L. För de öppna dikena äro ej några särskilda beräkningar verkställda enär de valda dimensionerna en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1.25 äro fullt tillräckliga för flodens avförande. Resultatet av beräkningarna för

de täckta ledningarna framgår av följande tabell, där I är =
 = bottenlutning, Q = framrinnande vattenmängd och v = vatt-
 nets medelhastighet i sekundmeter.

Dikessträcka	Nederbördsområde	I	Rördimension	Q	v
<u>Dikessträckan A - B</u>					
33-30	7 har	✓	1.5:1000	7"	0.0108 0.4471
<u>Dikessträckan B - C</u>					
15-39-13	22 har	✓	1:1000	10"	0.0218 0.4446
13-12-60	34 "	✓	1:1000	12"	0.0348 0.4921
12-60-12-55	35 "	✓	1.5:1000	12"	0.0426 0.6026
12-55-10	39 " "	✓	1.5:1000	12"	" "
<u>Dikessträckan C - D</u>					
10-9-50	96 har	✓	3:1000	15"	0.1067 0.9665
9-50-7	105 "	✓	3:1000	15"	" "
7-4-48	116 "	✓	3.5:1000	15"	0.1152 1.0439
<u>Dikessträckan D - E.</u>					
4-48-2-39	128 har	✓	5:1000	15"	0.1377 1.2477
2-39-1-26	134 "	✓	10:1000	15"	0.1948 1.7646
<u>Dikessträckan D - G</u>					
4-48 = 27 27-27-80	8.5 har	✓	11:1000	5"	

Dikessträcka	Nederbördsomr.	I	rördimension	Q	v
<u>Dikessträckan C - H.</u>					
18-10-17	52 har ✓	11:1000	10"	0.0723	1.4745
20-18-10	37 " ✓	11:1000	8"	0.0408	1.3034
22-95-20	25 " ✓	10:1000	7"	0.0278	1.1546
<u>Dikessträckan H - I.</u>					
23-50-22-95	11.5 har ✓	11:1000	6"		
23-56-23-50	11.0 " ✓	1.5:1000	7"	0.0151	0.4813
24-56-23-56	10 " ✓	1.5:1000	7"	"	"
<u>Dikessträckan E - F Alt II /rörledning/</u>					
I+26-0	309 har ✓	5:1000	21"	0.3274	1.5122
<u>Dike sträckan E - L. Alt II /rörledning/</u>					
65-76-65	172 har ✓	5.5:1000	18"	0.2310	1.4521
67-17-65-76	169 " ✓	5.5:1000	18"	"	"
68-74-67-17	161 " ✓	2:1000	21"	0.2070	0.9564
70-24-68-74	154 " ✓	2:1000	21"	"	"
71-50-70-24	148 " ✓	2:1000	21"	"	"
72-98-71-50	143 " ✓	2:1000	21"	"	"
74-50-72-98	134 " ✓	1:1000	21"	0.1464	0.6763
75-10-74-50	129 " ✓	1:1000	21"	"	"
76-95-75-10	124 " ✓	1:1000	21"	"	"
79-6-76-95	116 har ✓	1:1000	21"	"	"
80-79-6	111 " ✓	1:1000	21"	"	"
80-25-80	106 " ✓	1.5:1000	18"	0.1206	0.7583

Dikessträcka	Nederbördsomr.	I	rördimension	Q	V
<u>Dikessträcka L - M.</u>					
81-30-80-25	106 har ✓	1.5:10000	18"	0.1206	0.7583
82-95-81-30	97.5 " ✓	1.5:1000	18"	"	"
85-82-95	90 " ✓	2.5:1000	15"	0.0974	0.8822
<u>Dikessträcka M - N</u>					
37-34-85	70 har ✓	1.5:1000	15"	0.0754	0.6833
37-39-37-34	67 " ✓	1.5:1000	15"	"	"
39-20-37-39	63 " ✓	1.5:1000	15"	"	"
41-86-39-20	49 " ✓	2:1000	12"	0.0492	0.6959
<u>Dikessträcka N - O</u>					
42-78-41-86	38 har ✓	7:1000	9"	0.0442	1.1094
<u>Dikessträcka O - P</u>					
44-14-42-78	35 har ✓	7:1000	9"	"	"
<u>Dikessträcka P - Q</u>					
46-25-44-14	30 har ✓	7:1000	8"	0.033	1.0398
<u>Dikessträcka Q - Y</u>					
46-55-46-25	21 har ✓	10:1000	7"	0.9278	1.1546
48-8-46-55	15 " ✓	10:1000	7"	"	"
<u>Dikessträcka Y - R</u>					
49-87-48-8	9 har ✓	10:1000	6"		
51-50-49-87	7.5 har ✓	7:1000	6"		

Dikessträcka	Nederbördsomr.	I	rördimension	Q	V
<u>Dikessträckan N - X</u>					
X - N	2 har ✓	3:1000	4"		
<u>Dikessträckan O - V.</u>					
V - O	3 har ✓	3:1000	5"		
<u>Dikessträckan P - U.</u>					
U - P	4 har ✓	3:1000	5"		
<u>Dikessträckan Q - T.</u>					
T - Q	8 har ✓	3:1000	6"		
<u>Dikessträckan M - S.</u>					
S - M	11 har ✓	5:1000	6"		
<u>Dikessträckan Y - Z.</u>					
Z - Y	6 har ✓	3:1000	6"		

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6:o I den händelse dikessträckan E - L skall utföras som öppet dike medför detta byggandet av 5 st. brunnar för enskilda vägar för vilka förslagsritningar finnas upprättade. Brunnarnas byggande sker på dikningsskyldigas bekostnad, underhållet av brunnarna åligger den eller de personer för vars bekvämlighet de uppföras.

7:o I den händelse dikessträckorna E - F och E - L utföras som öppna diken skall ersättning för jordupplåtelse till dike

utvidgande utgivas med de belopp och till de personer, som finnas angivna i till detta utlåtande hörande jordersättningslängd / bil. / Ersättning för mark, som täckes av den uppkastade di-
kesjorden skall utgivas efter ett pris av 24 kronor pr ar och skall den täckta arealen uppmätas av tvänne av företagets styrelse tillkallade ojävige män, vilka hava att tillse, att jordvallarna äro upplagda på sätt, som i detta utlåtande föreskrives. Framställning om ersättning för jordvallar samt för skada å växande gröda skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:o Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27.

Av profilritningarna framgå, att samfällighetens diken kunna uppdelas i två av varandra oberoende huvudgrupper enär dikessträcken C - D - E kan göras oberoende av ytterligare uppgrävning av dikessträcken E - F. För bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen vidare uppdelat företaget i följande sträckor och lämnas i nedanstående tabell redogörelse dels för beräknad kostnad för varje dikessträcka eller grupp

därav, dels för förbättringsvärdet å till varje sådan dikesgrupp
direkt ansluten jord.

DIKESSTRÄCKA	Jord- förbätt- ringsvärde		Beräknad kostnad	
1/ L-E-F /alt I, öppet dike/	9947	04	9443	36
2/ L-M-N-O-P-Q-Y-R-Y-Z-Q-T-P-U-O-V- -N-X-M-S	34798	32	10945	--
3/ E-D-C-D-G	6947	52	5825	--
4/ A-B-C	16362	96	3340	--
5/ C-H-I	7537	92	2350	--
Summa	75593	76	31903	36

För utrönande av billigaste priset pr förbättringskrona för ne-
dan örliggande dikessträckor har därefter följande kombination-
er vidtagits:

Kombination av dikessträckor	Jordför- bättrings- värde.		Beräknad kostnad		Kostnad pr förbättrings- krona.	
A/ I	9947	04	9443	36	0	94
I-2	44745	36	20388	36	0	45
B/ 3	6947	52	5825	--	0	84
3-4	23310	48	9165	--	0	39
3-5	11485	44	8175	--	0	56
3-4-5	30848	40	12515	--	0	37.5

Av utredningen framgår, att för området A. fördelaktigaste kom-
binationen är I-2 samt att för området B. skillnaden i kostnad

pr förbättringskrona för kombinationerna 3-4 och 3-4-5 är
så obetydlig, att någon uppdelning ej bör ske.

Företaget skall alltså indelas i två avdelning-

ar, av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna F-E-L-M-N-O-P-Q-Y-R, Y-Z,

Q-T, P-U, O-V, N-X, och M-S samt

avd. II omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E, D-G och C-H-I.

Till grund för fördelning av förrätningskost-

naderna och alla andra för hela företaget gemensamma kostna-

der skall läggas de förbättringsvärden, som för varje ägolott

angives i värderingslängden.

Ränsnings- och underhållskostnader fördelas på

samma sätt som nygrävningskostnader.

I förestående utredning har utgått från kost-

naden för öppet dike å dikessträckorna E-F och E-L. Skillnaden

i pris är nämligen allt för stor för att synemännen skola kunna

älägga ovanför liggande sakägare skyldighet att deltaga i kost-

naderna för täckt dike.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iaktta-

gande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i för-

bättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlig-

het med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:0

Företagets benämning skall vara "Borrby-Hörups

dikningsföretag av år 1924".

- Dess angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet åt kompetent person på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat sätt i vattenlagens 7 kap. 64§ fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o

Beträffande arbetets utförande stadga styrelsemännen:

att arbetet må påbörjas så fort länsstyrelsen jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval och denna syneförrättning vunnit laga kraft småt. skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att innan arbetet påbörjas skall till länsstyrelsen i Kristianstad insändas i vattenlagens II kap. 95§ stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i öberopade lag bestämma till sjuttiofem /75/ kronor 59 öre;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro enöga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga meddölvande företagas;

att sträckorna E-F och E-L må göras öppna eller täckta men täckta endast under villkor, att den eller de sakägare, som ej fordra täckta ledningar, ej må betingas med större kostnader för sträckorna E-F och E-L än som beräknats för dessa sträckor såsom öppna;

att vid öppet dike den uppkastade dikesjorden ej må läggas när-

6
mare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot
marken än 1:1;

att vid öppet dike, dikesvallarna skola genomgrävas för ytvatt-
nets framsläppande där detta har benägenhet att samlas för att
rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter;

II:o Ränsning av öppna diken och brunnar skall ske årligen.
Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till röstr
sträng förbjudes.

12:o Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens slutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:o Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive in-
om sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad
sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.
I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
den och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Borrby den 28 juli 1924.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Mårten Andersson

Per Månsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Borby - Hörups delningsföredag
år 1924.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				163 85
1924 -		Avvägning:				
25/4 - 2/5	10	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	10	12,00	120 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 7 punkter pr har	86 212	1,66	56 96	
		avvägda punkter	1400	0,02	28 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	12	2,50	30 -	
		i annan mark		5,00		234 96
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 53 ar,	166	0,07	11 62	
			88 211	0,06	5 30	16 92
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	166	0,03		4 98
		Markvärdering, § 44, mom. 5	10	1,75		7 50
juli	10	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	0,5	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	5	1,50	7 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	140	0,06	8 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	140	0,12	16 80	42 70
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	8	3,50	28 -	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	34 -
		Toårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	34	0,25		8 50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		Tommätning av vattenområde dagar	2	12	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,00	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	10	6,00	60 -	
		2) " " över " "	11	10,00	110 -	173 50
		Överföres				712 91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				712 91
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	150	0,03	4 50	5 50
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	8	4,00	32 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			21 90	63 90
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel ~~bro och~~ trumma. a) för ritarbetet	2	5,00	10 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	2	3,00	6 —	
		c) för grundförstärkning <i>870 och summa ritning</i>	3	3	9	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		25 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	140	0,01		14 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	12	0,25	3 —	4 50
1924	107	Utlåtande och betänkande, § 43	12	3,00		36 —
juuli	28	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
24		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1	12,00		12 —
		Summa kronor				915 81
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	3	1,75	5 25	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 53 ar ägofigurer	166	0,15	16 60	
		har 88311 111			7 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 90	
		Överföres			41 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 81	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	718 0,02	14 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		157 0,05	7 50	65 56
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp	km.	5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..	„	8 6,00	48 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11 15	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			24 71	83 75
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar	st.	3,00		
		tvärsektions- och broritningar ..	„	5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	sid.	64 0,75		48 -
		Summa kronor				196 81
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet ^{na} jämte kommissionärsarvode				14 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				69 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				255 -
		Summa kronor				340 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				915 81
		Lösen för kopior och avskrift				196 81
		Övriga förrättningskostnader				340 40
		Summa kronor				1453 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ~~Ingelskads~~ och ~~Jönköpings~~ häradsrätt.

Borby den 28 juni 1924

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 1453:62 kvitteras:

W. Holmström

den

aug

19

24

Förädlade avskrift av syneprotokoll med bilagor 1-11 und-
skrifts.

Samuel Holmström

92

L 3-0322

L 3-0322

KONTRAKT.

16034

4 SEP. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 26 mars 1926 för
 "Borrby - Hörups dikningsföretag av år 1924" inom Borrby och Hörups
 socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
 i mars 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat *dels lån* med tjugofemtusenettundraåttio /25.180/
 kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
 åttatusentrehundranittio /8.390/ kronor att utgå från
 allmänna *avdikningsanslaget*, ha *de* undertecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den *28 juni 1924*,
 av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *o* förtroendeman för företaget, med
 Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
 varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag *ss* och för-
 bind *4* mig
~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
 arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta^{mig}~~ess~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda ~~planen~~ med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~ess~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borsby

den

14 juni

19 26.

Wilk. Larsson

Att

Lantbrukaren Pils. Larsson,
23 Borsby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Adress

Per Jönsson
Rauken, Borsby

Adress

Wilk. Larsson
Borsby

Med stöd av Kungl. brevet den 26 mars

1926

antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta

kontrakt.

Stockholm den

11 september

19 26.

Wilk. Larsson
föredragande

220/26
Sodk. 11/9 26

91.912

16035

K. Lantbruksingenjören

4 SEP. 1926

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående "Borrby-Hörups dikningsföretag av år 1924" inom Borrby
och Hörups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 mars 1926.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 8390:- kronor.

lån av odlingslånefonden 25180:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 14 juni
1926.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fast-
ställda arbetsplanen varför företaget si sin helhet förordas till
godkännande.

Kristianstad den 3 sept. 1926.

Arvid Carlström

Statens lantbruksingenjör.



Attämnat En Krona