

Koppin

Rekultiv med den av
Kungl. Maj:ts den 28/12 1926
fastställda avloppsplanen
läggs
Stenmarkens kommun

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadade ägor till



Everöds by

i Tryde socken av Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1925 av


Stenmarkens kommun
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 december 1926 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 1 februari 1927
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith







Förslag till intagningsbrunn



Förslag till intagningsbassäng vid punkt 4+95 AH II.
A - B.



Förslag till dikesöga vid punkt 4+95 AH I.
C - D.



St.Nr001

1-0323

Nr 318 Kristianstad län

L _____ 1*0323

20779

1918 1921

D. 92 4255
S. 23 FEB. 1927

Handlingar
rörande

Everöds dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen.

år 1925.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark till Everöd n:ris 2,3,5,7 och
12 i Tryde socken av Kristianstads län.

År 1925 den 18 febr. inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Nils Persson å n:o 12 Everöd för att
på grund av länsstyrelsens därom utfärdade förordnande verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark
till Everöd n:ris 2,3,5,7 och 12 i Tryde socken av Kristianstads
län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:
Johan Haasson för 1/8 mtl n:o 3 Everöd
Anders Nilsson för 1/4 mtl n:o 5 "
Nils Persson för 17/288 mtl n:o 12 "
Karl Bondesson för 13/128 mtl n:o 7 "
Axel Larsson för 27/277 mtl n:o 7 "
Fru Johanna Hansson för 17/96 mtl n:o 3 Everöd
Mårten Andersson för 1/16 mtl n:o 3 "
Per Dahlsjö å n:o 7, Everöd
Såsom godmän: Hans Göransson, Ödemark och Anders Qvint, Benestads-
gården, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jämförhållande till sakägare.

§ 3.

En till förrättningsmannen inkommen skrivelse, enligt vilken Karl J. Bondesson å Everöd n:o 7 och Nils Hanssons sterbhus genom änkefru Johanna Hansson å Everöd n:o 3 förenade sig med sökandena, upplästes och vidhölls på förfrågan därom av undertecknarna, vilket be styrktes genom synemännens underskrift /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lag enligt djup för åker, samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Anders Nilsson och Johan Hansson yrkade, att i den händelse bäcken över deras mark skulle fördjupas och utvidgas, den i sidorna befintligastensättningen åter skulle nedsättas eller läggas i slänten, vilken däröfver kunde göras brantare.

§ 6

Fru Hansson yrkade, att diket skulle utsträckas över hennes plan.

§ 7.

Sökandena yrkade täckta ledningar så långt detta låte sig göra.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter

sammanträdet komme att verkställa för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 3 instundande mars månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Anders Quint

Hans Göransson

År 1925 den 3 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Nils Persson å n:o 12 Eversöd varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Johan Hansson, n:o 3 Eversöd

Anders Nilsson, n:o 5 "

Nils Persson, n:o 12 "

Karl Bondesson, n:o 7 "

Fru Johanna Hansson, n:o 3 "

Per Dahlsjö, n:o 7 "

Mårten Andersson, n:o 3 "

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobekrivning och

värderingslängd i sammandrag /bil.3/ kostnadsberäkning /bil.4/ och
kostnadsfördelningslängd /bil. 5/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo
synemännen åt Nils Persson n:o 12 Everöd pr Tomelilla att i laga ord-
ning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Nils
Persson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar
och ritningar.

§ 13.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie
medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos Nils
Persson Everöd n:o 12, Anders Nilsson, Everöd n:o 5 och Karl Bondesson,
Everöd n:o 7. Till ersättare valdes Märten Andersson, Everöd n:o 3 och
Axel Larsson, Everöd n:o 7.

§ 14.

Räkningar å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bilaga 7.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Hans Göransson

Anders Quint

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande lag om dikning och annan vattenavledning verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda ägor till n:o 12 och 5 m.fl. n:o litt. Everöd i Tryde socken.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Everöd den 30 juni 1922.

Nils Persson

Per Dahlsjö

Anders Nilsson

Bevittnas:

Anders Bendz

Johan Hansson

L. Kullman.

R E S O L U T I O N

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskanslii den 17 mars 1923.

Louis De Geer

Ivar Schalin

Bil.2.

Undertecknade förena sig härmed med Nils Persson

Everöd n:o 12, Per Dahlsjö, Everöd n:o 7 och Anders Nilsson, Everöd
n:o 5 i deras den 30 juni 1922 daterade ansökningsen om syn enl. vatten-
lagen å avloppsdike från vattenberörda marker till ovannämnda hemman.

Everöd den 1 okt. 1924.

Karl J. Bondesson

för Nils Hanssons sterbhus

Everöd 7

Johanna Hansson

Everöd 3.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen i Everöd den 18 febr. 1925 och vidhölles då av un-
dertecknarna betyga.

Leonart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Anders Quint

Hans Göransson

Bevittnas:

Eric Fullman

H. Thorell.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
<u>Härdefriekörning, ägobeskrivning och värderingslängd</u> öfver skattebatalade marken tillhörande nr: 2, 3, 5, 7 och 12 beviljad i Tynde socken av Kristianstads län, utprättad vid synföreläggning med skattelagen år 1925.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Fryde socken.					
Barröd	3	A	18		Johan Hansson.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	fridgård
				13	tomt
				14	väg
					ömp. <u>Lammna</u>
Barröd	5	B	14		Onders Nilsson.
				15	åker
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
					ömfries.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 18.0								1 000	180	-	2 000	360	-	1 000	180	-
0 16.3								1 200	195	60	2 000	326	-	800	130	40
0 24.2								1 800	435	60	2 000	484	-	200	48	40
0 09.4								1 400	131	60	2 000	188	-	600	56	40
0 15.6								1 200	187	20	2 000	312	-	800	124	80
0 04.5								1 000	45	-	2 000	90	-	1 000	45	-
0 06.2								1 600	99	20	2 000	124	-	400	24	80
0 15.2								1 200	182	40	2 000	304	-	800	121	60
0 05.0								1 000	50	-	2 000	100	-	1 000	50	-
0 03.8								1 600	60	80	2 000	76	-	400	15	20
0 35.7								1 000	357	-	2 000	714	-	1 000	357	-
0 01.9								1 600	30	40	2 000	38	-	400	7	60
0 07.2								1 600	115	20	2 000	144	-	400	28	80
						0 06.8										
1 63.0						0 06.8			2 070	-		3 260	-		1 190	-
0 16.2								1 400	226	80	2 000	324	-	600	97	20
0 21.0								1 400	294	-	2 000	420	-	600	126	-
0 05.0								1 600	80	-	2 000	100	-	400	20	-
0 12.9								1 200	154	80	2 000	258	-	800	103	20
0 12.0								1 200	144	-	2 000	240	-	800	96	-
0 13.8								1 600	220	80	2 000	276	-	400	55	20
0 17.8								1 400	249	20	2 000	356	-	600	106	80
0 50.0								1 400	700	-	2 000	1000	-	600	300	-
0 23.0								1 200	276	-	2 000	460	-	800	184	-
0 27.8								600	166	80	2 000	556	-	1 400	389	20
0 20.1								1 000	201	-	2 000	402	-	1 000	201	-
2 19.6									2 713	40		4 392	-		1 678	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				26	åker
				27	"
					<u>Summa.</u>
Bovrid	12	C	17/288		Puls Persson.
				28	åker
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	våg
				42	"
					<u>Summa.</u>
Bovrid	7	D	13/128		Perl Bondesson.
				43	åker
				44	"
				45	trädgård
				46	tomt
				47	åker
				48	"
					<u>Summa.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
2	19.6								2.713	40		4.392	-		1.678	60
0	15.0							800	120	-	2.000	300	-	1.200	180	-
0	22.6							400	90	40	2.000	452	-	1.600	361	60
2	57.2								2.923	80		5.144	-		2.220	20
0	08.5							1.000	85	-	2.000	170	-	1.000	85	-
0	13.6							800	108	80	2.000	272	-	1.200	163	20
0	11.3							1.400	158	20	2.000	226	-	600	67	80
0	09.4							1.600	130	40	2.000	188	-	400	37	60
0	23.3							1.200	279	60	2.000	466	-	800	186	40
0	22.3							1.600	356	80	2.000	446	-	400	89	20
0	11.9							1.000	119	-	2.000	238	-	1.000	119	-
0	09.0							1.200	108	-	2.000	180	-	800	72	-
0	10.5							1.600	168	-	2.000	210	-	400	42	-
0	12.2							1.800	219	60	2.000	244	-	200	24	40
0	14.0							1.600	224	-	2.000	280	-	400	56	-
0	14.6							1.600	233	60	2.000	292	-	400	58	40
0	18.0							1.000	180	-	2.000	360	-	1.000	180	-
						0 07.1										
						0 00.5										
1	78.6					0 07.6			2.391	-		3.572	-		1.181	-
0	09.1							1.800	163	80	2.000	182	-	200	18	20
0	14.0							1.600	224	-	2.000	280	-	400	56	-
0	04.0							1.600	64	-	2.000	80	-	400	16	-
0	04.1							1.800	73	80	2.000	82	-	200	8	20
0	07.0							1.400	98	-	2.000	140	-	600	42	-
0	07.6							1.200	79	20	2.000	132	-	800	52	80
0	44.8								702	80		896	-		193	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				49	äker
				50	"
				51	"
				52	"
				53	råg
					imp. Summa.
Ervid	7	E	27/272		Oxel Larsson
				54	äker
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	råg
					imp. Summa.
Ervid	3	F	17/96		Johanna Hansson.
				68	råg
				69	"
				70	trädgård
				71	äker
					imp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 44.8									702	80		896	-	111	193	20
0 23.2								800	185	60	2 000	464	-	1 200	278	40
0 13.5								1 200	162	-	2 000	270	-	800	108	-
0 07.4								1 600	118	40	2 000	148	-	400	29	60
0 08.5								1 400	119	-	2 000	170	-	600	51	-
						0 03.4										
0 97.4						0 03.4			1287	80		1 948	-			660 20
0 13.5								1 400	189	-	2 000	270	-	600	81	-
0 09.9								1 400	138	60	2 000	198	-	600	59	40
0 14.0								1 600	224	-	2 000	280	-	400	56	-
0 21.0								1 200	252	-	2 000	420	-	800	160	-
0 48.0								1 400	672	-	2 000	960	-	600	288	-
0 12.1								1 600	193	60	2 000	242	-	400	48	40
0 07.0								1 800	126	-	2 000	140	-	200	14	-
0 06.7								800	53	60	2 000	134	-	1 200	80	40
0 24.2								1 200	290	40	2 000	484	-	800	193	60
0 07.0								1 400	98	-	2 000	140	-	600	42	-
0 18.8								800	150	40	2 000	376	-	1 200	225	60
0 24.5								1 000	245	-	2 000	490	-	1 000	245	-
0 22.5								1 400	315	-	2 000	450	-	600	135	-
						0 05.0										
2 29.2						0 05.0			2947	60		4 584	-			1 636 40
						0 10.0										
						0 03.0										
0 16.0								800	128	-	2 000	320	-	1 200	192	-
0 33.0								1 400	462	-	2 000	660	-	600	198	-
0 49.0						0 13.0			590	-		980	-			390 -

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	äker " " " " " " " " " " " " " " " " ingård mark imp. Summa.
Barrid	2	C	1/16		Per Svensson.
				90 91 92 93 94	ägg " äker " " Summa.
Barrid	3	H	1/16		Mårten Andersson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r ↑		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 49.0							0 13.0		590 -			980 -			390 -	
0 35.0								1 400	490 -	2 000		700 -		600	210 -	
0 32.0								800	256 -	2 000		640 -		1 200	384 -	
0 32.0								800	256 -	2 000		640 -		1 200	384 -	
0 30.0								800	240 -	2 000		600 -		1 200	360 -	
0 21.0								800	168 -	2 000		420 -		1 200	252 -	
0 12.0								800	96 -	2 000		240 -		1 200	144 -	
0 31.0								800	248 -	2 000		620 -		1 200	372 -	
0 20.0								1 400	280 -	2 000		400 -		600	120 -	
0 24.0								1 400	336 -	2 000		480 -		600	144 -	
0 50.0								1 080	540 -	1 800		900 -		720	360 -	
0 64.0								720	460 80	1 800		1 152 -		1 080	691 20	
0 59.0								1 080	637 20	1 800		1 062 -		720	424 80	
0 55.0								1 080	594 -	1 800		990 -		720	396 -	
0 48.0								720	345 60	1 800		864 -		1 080	518 40	
0 80.0								720	576 -	1 800		1 440 -		1 080	864 -	
0 59.0								1 080	637 20	1 800		1 062 -		720	424 80	
0 68.0								900	612 -	1 800		1 224 -		900	612 -	
							0 04.5									
7 69.0							0 17.5		7 362 80			14 414 -			7 051 20	
							0 05.0									
							0 07.0									
0 09.0								1 260	113 40	1 800		162 -		540	48 60	
0 04.0								1 260	50 40	1 800		72 -		540	21 60	
0 49.0								1 080	529 20	1 800		882 -		720	352 80	
0 62.0							0 12.0		690 -			1 116 -			423 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				95 96 97	äg äng åker <u>Summa.</u>
					<u>Sammandrag:</u>
Börvick	3	A	18		Johan Hansson.
"	5	B	14		Onders Nilsson.
"	12	C	17/288		Nils Persson.
"	7	D	13/128		Karl Bondesson.
"	7	E	27/272		Orel Larsson.
"	3	F	17/96		Johanna Hansson.
"	2	G	1/6		Per Larsson.
"	3	H	1/6		Mårten Andersson.
					<u>Summa.</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Postnadsberäkning vid uppräring av avloppsdike
från vattenkadade marker till Eoröd i Tryde socken
av Kristianstads län, upprästat vid synföreläggning enligt
kalkylagen år 1925.

Läge	Längd.	Arbete m. m.	Motal	Pais	Postnads		Summa	
					Fr.	Ön.	Fr.	Ön.
1	2	3	4	5	6		7.	
20+77-16+3	474	<u>Dikessträckan F-A.</u>						
20+77-19+90	87	Schaktning för läckt ledning, rirens läggning samt dikaspr- dens återfyllning m. m. l. m.	87	0.90	78	30		
19+90-18+22	168	Do Do l. m.	168	1.30	218	40		
18+22-16+3	219	Do Do l. m.	219	0.80	175	20	471	90
20+99-19+90	87	10" cementrör bl. 1:2:2 l. m.	87	2.50	217	50		
19+90-18+22	168	12" cementrör bl. 1:2:2 l. m.	168	3.50	588	-		
18+22-16+3	219	15" cementrör bl. 1:2:2 l. m.	219	4.50	985	50	1491	-
20+77, 19+90 18+22, 18+18 17+60		Införingsbunnar av betong: Blandning 1:2:2 med en övre diameter 0.70 m samt minst 0.5 m. mellan rirens underkant och bunnens botten. Bunnarna, vars botten göres skansatt, kring- fyllas med marksten och grus samt utförs i öfrigt enligt fästskilt fristad	5	40.-			200	-
		Förlägges för oförändrade fall, arke- tets tillägg m. m. c. 10%					247	10
	474	<u>Summa</u>					2710	-

1	2	3	4	5	6	7
15+2-10+69	234	<u>Dikessäckan A-H</u>				
16+3-11+99	104	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikespjödens återfyllning m.m. d.m.	104	1.-	104 -	✓
11+99-10+69	130	Do Do d.m.	130	1.-	130 -	✓ 234 -
16+3-14+99	104	15" cementrör bl. 1:2:2 d.m.	104	4.50	468 -	✓
11+99-10+69	130	12" cementrör bl. 1:2:2 d.m.	130	3.50	455 -	✓ 923 -
16+3, 14+99		Intagningsbunnar som ovanst. 2	40.-			80 - ✓
		Tilläggs för oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. ca 10%				123 - ✓
		Summa				1360 -
10+69-5+41	528	<u>Dikessäckan H-B</u>				
10+69-7+50	319	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikespjödens återfyllning m.m. d.m.	319	1.-	319 -	✓
7+50-6+77	73	Do Do d.m.	73	1.50	109 50	✓
6+77-5+41	136	Do Do d.m.	136	1.10	149 60	✓ 578 10 ✓
10+69-6+77	392	12" cementrör bl. 1:2:2 d.m.	392	3.50	1372 -	✓
6+77-5+41	134	15" cementrör bl. 1:2:2 d.m.	136	4.50	612 -	✓ 1984 -
10+69, 9+80 8+76, 8+10 6+77, 6+19 5+45		Intagningsbunnar som ovanst. 7	40.-			280 - ✓
		Tilläggs för oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. ca 10%				282 90 ✓
		Summa				3125 -
5+41-2+20	331	<u>Dikessäckan B-C-D. Alt. I.</u>				
5+41-4+95	56	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikespjödens återfyllning m.m. d.m.	56	1.50		84 - ✓
5+41-4+95	56	18" cementrör bl. 1:2:2 d.m.	56	6.-		336 - ✓
5+41		Intagningsbunn som ovanst. 1	40.-			40 - ✓
		ringfries				460 - ✓

1	2	3	4	5	6	7
		inifrån				460 -
4+95		Dikesöga av cement	1	60.-		60 -
4+95-2+26	275	Schaktning av bera, gms i sand m ²	525	0.90		472 50
4+95-2+20	275	Stensättning av dikebotten och sidor enligt ritningar m ²	632	1		632 -
		Förlägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				165 50
		Summa				1790 -
5+41-0	551	Dikessträckan B-C-II ^a (VI-II)				
5+41-4+95	56	Schaktning för täcket ledning, ranns laggring, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	56	1.50	184 -	
4+95-0	495	De De l.m.	495	2.25	1113 75	1197 75
5+41, 2+20, 0+87		Intagningsbänningar som oan st	3	40.-		120 -
4+95		Intagningsbänning och dikeöga enligt ritning	1	80.-		80 -
0		Dikesöga enligt ritning	1	40.-		40 -
5+41-4+95	56	15" cementbör 1:2:2 l.m.	56	4.50	252 -	
4+95-0	495	34" cementbör 1:2:2 l.m.	495	16.-	7920 -	8172 -
		Förlägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				960 25
		Summa				10570 -
		Dikessträckan B-E				
14-14+83	83	Schaktning för täcket ledning, ranns laggring, dikejordens återfyllning m.m. l.m.	83	0.70	58 10	
14-14+83	83	4" tegelbör, färdigen inbörsknad st	283	0.21	59 43	
14+83		Intagningsbänningar som oan st	1	40.-	40 -	157 53
		Förlägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				17 47
		Summa				175 -

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Dikessäckan H-G.</u>				
21-21+95	95	Schaktning för läckt ledning, rirens läggning, dikessjödens återfyllning m.m. som. ✓ 95 1.10				104 50 ~~10 45~~
21-21+95	95	4" tegelrör, frakten inberäknad st. ✓ 323 0.21				✓ 67 83
21+95		Indägningsbunn som van. st. 1 40.-				✓ 40 -
		Tillägges för oförutsedda fall, ar- betets tillägg m.m. c: 10%.				17 67 ~~11 72~~
		<u>Summa</u>				230 - ~~130 -~~
		<u>Sammandrag.</u>				
		Dikessäckan F-A				✓ 2710 -
		" A-H				✓ 1360 -
		" H-B				✓ 3125 -
		" B-C-D ut. I				✓ 1790 -
		" B-E				✓ 175 -
		" H-G				230 - 130 -
		<u>Summa dikor.</u>				9390 - ~~9290 -~~
						✓
		Beord. den 3 mars 1925				
		Herman Holmström				
		statens lantbrukingenjör.				

Postnadsfördelningslängd vid nygräning av av-
löpsdikar från vattensträdda marken till Erevad i Trepde
socken av Kristianstads län, nypräntad vid synförelägg-
ning enligt vattenlagen år 1925.

Hemmans och sägenhets					Föreläggningsvärde		Fördelningsstat	Deltagen i fördelningen			
allt i syftehuden.	nummer	markat.	namn	innehavare				deltagningen		daga nypränt- ningen	
					Per.	in		Per.	in	Per.	in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	5	1/4	Erevad	Anders Nilsson.	2 220	20	16.11	1496	62	107	28
C	12	7/288	"	Ante Persson.	1 181	-	8.57	796	15	57	13
D	7	13/128	"	Perl Persson.	660	20	4.79	444	99	31	93
E	7	27/272	"	Perl Persson.	1 636	40	11.87	1 102	72	49	12
F	3	17/96	"	Johanna Hansson.	7 051	20	51.15	4 751	84	340	95
G	2	1/16	"	Per Larsson.	423	-	3.07	285	20	20	46
H	3	1/16	"	Mårten Andersson.	612	-	4.44	412	48	29	60
Summa					13 784	-	100.-	9 290	-	666	59
Erevad den 3 mars 1925.											
Hermart Holmström											
statens landbruksingenjör											
Hans Larsson						Anders Grinert.					

U T L Å T A N D E

avgivnet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadade ägor till Everöds by i Tryde socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anders Nilsson för 1/4 mtl. n:o 5 Everöd

Nils Persson för 17/268 mtl n:o 12 "

Karl Bondesson för 13/128 mtl. n:o 7 "

Johanna Hansson för 17/96 mtl n:o 3 " samt

Per Dahlsjö för 27/272 mtl n:o 7 " , som dock sedermera sålt denna hemmansdel till Axel Larsson.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bävnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket

räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstignande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsat: varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anse sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ä-

gofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Den-
na är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingsläng-
dens kolumner 14 och 15.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-
nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vat-
tenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål
m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till

i punkt	C	1150 har
	B	107 "
	6+19	98 "
	6+77	93 "
	8+10	88 "
	9+80	80 "
	10+69=H	78 "
	11+99	72 "
	13+3=A	67 "
	17+60	60 "
	18+18	56 "
	18+22	54 "
	19+70	47 "
	20+77	34 "
	E	3 "
	G	2 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga dikessträckor med undantag för sträckan C-D skola göras täckta. Beträffande sträckan B-C-D-D¹ äro två alternativa förslag upprättade, alternativ I avseende öppet dike å sträckan C-D och alternativ II avseende täckt dike å sträckan C-D-D¹. På grund av den stora skillnaden i kostnaden, resp. 1790 kronor, och 10570 kronor, tillstyrka synemännen till utförande alternativ I.

Vid bestämmandet av rördämlenslonerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionseritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Några brobyggnader skola ej av företaget verkställas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

Anders Nilsson å 1/4 mtl n:o 5 Everöd skall för försvårad överskörsel ersättas med Etthundrafemtio /150/ kronor samt för markupplåtelse till dikes utvidgande och jorduplag ersättas för beräknade 13.75 ar å 10:- kronor med Etthundratrettioesju /137/ kr. 50 öre eller tillsammans 287 kr. 50 öre att utgå som avdrag vid dikningskostnadens gäldande.

För övrigt skola inga andra ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna jämligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7.

§§ 23-27 skäligen bestämma, att dikningsamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning, inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde på jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med åakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare. Skulle Anders Nilsson och Johan Hansson vilja utföra sträckan C-D som täckt ledning, skall den ökade kostnaden därför gäldas av dessa två sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Everöds dikningsföretag av år 1925".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dröftande;

att ombesörja diket vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Tretton /13/ kronor 78 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kun-

na visa sig lämpliga beträffande dikets läge och annat, som ej in-
verkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda
sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör
och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de
ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkända av statens
lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rör-
strängen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lant-
bruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den för öppet dike uppkastade jorden ej må läggas närmare dikes-
kanten än en meter samt med sidolutning av minst 1:1 samt skall ge-
nomgrävas för ytvattnets framläppande där öppna diken tillstöta el-
ler vattnet har benägenhet att samlas.

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej må läggas i dikes-
vall utan särskilt för sig för att ej försvåra vallarnas spridande;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må ergälla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänns av statens lantbruksingenjör eller den
han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnarna och öppna avloppet skall ske
minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnar-
nas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till rörsträng förbju-
des såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftli-
ga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattensamfund i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptages klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingiwas i tre exemplar.

Everöd den 3 mars 1925.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Hans Göransson

Anders Quint.

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Örnäs Läningsföretag* av år 1925.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	4.6	3,00	13	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.29 ar st.	85	0.17	14	45		
		har 0.36 ar har	18.36	1.06	19	46		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.60 ar st.	1	0.26		26		
		har 0.6 ar har	0.6	0.42		25		
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 ar st.	11	0.05		55		
		har 0.56 ar har	0.56	0.78		44		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		öfriga regalark st.	1	1,00	1	-		
							54	21
		Överföres					59	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				59 21
1724		Avvägning:				
1815-25		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	4	12,00	48 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	har	1894	0,66	12 51
		avvägda punkter	st.	178	0,02	3 56
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4	2,50	10 -
		i annan mark	"		5,00	
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.21 ar, ...	st.	97	0,05	4 85
		Härdefrätning	har	1952	0,10	1 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	97	0,03	2 91
1925		Markvärdering,				
18		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	0.5		6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1296	1,50	1 94
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	86	0,06	5 16
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	86	0,12	10 32
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	2.5	3,50	8 75
		b) antal ritningar	st.	2	3,00	6 -
		Todrsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	13	0,25	3 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2	--
1724		för vattenområdets areal	km.²		0,02	
1815-25		Ömätning av vattenområde	dag	1		12 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på	"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	2	6,00	12 -
		2) " " över "	"	7	10,00	70 -
		Överföres				291 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				291 66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	17.4	0,03	172	2 72
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.5	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar /				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			19 86	29 86
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				13 —
		b) för detaljerad kostnadsberäknad km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	178	0,01		1 78
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
1925		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00		30 —
1925	18 } 1925 3 }	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
1925	1	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	0.5	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				399 02
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.21 ar ägofigurer st.	97	0.07	6 79	
		har 19.527 0.14			2 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 38	
		Överföres			22 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 40	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	178	0,02	3 56	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		„ tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	574	0,05	2 87	30 58
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	25	6,00	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 22	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			17 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		37 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	37	0,75		27 75
		Summa kronor				95 45
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				73 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				84 58
		<i>Färdkostnad</i>				4 -
		Summa kronor				172 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				399 02
		Lösen för kopior och avskrift				95 45
		Övriga förrättningskostnader				172 10
		Summa kronor				666 57

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstads i Järvestads häradsrätt.*

Ervud den 3 mars 1925

Herman Helmerin
Statens lantbruksingenjör. *Hell*

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Ford

Stăruie scrierilor de Symplocos
Kou pînă la bilagor 1-7 vidi-
meras.

Amartio vultus

L 1-0323

4255

23 FEB. 1927

Handlingar *arskrift.*
rörande

lån och anslag av allmänna medel till


Everöds
dikningsföretag
av år 1925.

Notiser

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23
december 1926 fastställd till eftermiddagen
vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 februari 1927
På Kungl. Länsbrukshjelpens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala - 1:100000

Sedan delägarna i "Everöds diknings-
företag av år 1925" som avser torrlägg-
ning av vattenskadad mark till Everöds
by i Tryde socken, av Kristianstads
län, förklarat sig vilja söka lån och
anslag av allmänna medel till företa-
gets utförande, får jag härmed därom
avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km. öster om Tryde kyrka och sträcker
sig därifrån i ÖNO riktning till en punkt som är belägen 4 km. söder
om Tranås kyrka och är i motstående översiktskarta markerad med röd
färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verk-
ställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneför-
rättningen som slöts den 3 mars 1925 har missnöje ej anmälts varom
bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrätt-
ning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar, vilka
närslutas.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 3 mars 1925, hava sakägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.
/bil.D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

Åker	16.73.4 har
Eng	<u>0.60.0 "</u>
Summa	<u>17.33.4 har</u>

Jordbädden består av djup mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande intaget som bil. 6 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Några brobyggnader förekomma icke.

Odling.

Å den i företaget ingående ängsmarken bör ej läggas odlingstvång, då det är ägarons önskan att bibehålla denna mark såsom betesäng.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättring och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell.

		Känt och anslags- sörandes andel- Hela företaget	
<u>Areal och ägoslag.</u>			
<u>Vid undersökningen.</u>			
Åker	har	16	73.4
Äng	har	0	60.0
Summa	har	17	33.4
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>			
Åker, förbättrad	har	16	73.4
Äng, förbättrad	har	0	60.0
Summa	har	17	33.4
<u>Jordvärde.</u>			
Efter dikningen	kr	32578	--
Före dikningen	kr	18794	--
<u>Värdeförhöjning.</u>			
Genom dikningen	kr	13784	--
Summa	kr	13784	--
<u>Kostnad.</u>			
För dikningen	kr	10101	99
Summa	kr	10101	99

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd Bil. 3 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, Bil. 4, till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är ~~var~~ reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande Bil. 6 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda företag torde vara utdikning av Everöds mosse år 1895-96. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, Bil. Bb har utredning verkställtts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 6734:66 kronor och anslaget till 3367:33 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 6735 kro-

nor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3365 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 dec. 1925.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Diariebevis

F Synehandlingar i ett häfte

G Ritningar i ett blad.

4 sitt vid undersökningen be-
fräktiga tillstånd utgöras avdelt-
ningsområdet av
åker
ang

Samman.

Samman de förslagna arbetenas
utfrående beräknas samma område
samma förändras till
åker, förbättrad
ang, förbättrad

Samman.

Kristianstad i dec. 1925.
honnast Skolnämnden.
Statens landbruksingenjör.

hem- och anslagsförbrukning
= Stela förbrukning.

Arv.

Förbrukning

hvar

ar

hvar

m

1

2.

16 724

0 60.0

17 33.4

18 794

-

16 724

0 60.0

17 33.4

32.578

-

invisande lämn- och anslagsöfhandes andel i bond

Stämmans eller lagmötets

Äldre & yngre medlemmar	Mandat	Nummer	Namn	Stämman
1	2	3	4	5
B	1/4	5	Barnd	Anders Nilsson.
C	17/288	12	"	Anders Nilsson.
D	13/128	7	"	Karl Nilsson.
E	27/272	7	"	Carl Nilsson.
F	17/96	3	"	Johanna Nilsson.
G	1/16	2	"	Per Nilsson.
H	1/16	3	"	Martin Nilsson.

Kristianstad
herman
Staten samt

M.

Bil. B6.

adm samt l  rn- och anslagsbudget

		70% av för		Deltagare i kortmadern för														
Förbättrings-		bättrings-				haga rytt-				Summa		Anslag		från.				
vårds.		vårds.				föreningen		förening-										
kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	
6		7		8		9		10		11		12		13.				
2.220	20	1.554	14	1.496	62	107	38	23	43	1.627	43	542	48	1.084	95			
1.181	-	826	70	796	15	57	13	12	46	865	74	288	58	577	16			
660	20	462	14	444	99	31	93	6	97	483	89	161	30	322	59			
1.626	40	1.145	48	1.102	72	79	12	17	26	1.199	10	399	70	799	40			
7.051	20	4.935	84	4.751	84	340	95	74	38	5.167	17	1.722	39	3.444	78			
423	-	296	10	285	20	20	46	4	46	310	12	103	37	206	75			
612	-	428	40	412	48	29	60	6	46	448	54	149	57	299	03			
Summa.	13.784	-	9.648	80	9.390	-	666	57	145	42	10.101	99	3.367	33	6.734	66		
i dec. 1925.																		
Holmskärns																		
bättringsprojekt																		

i dec. 1925.
Holmst  rn
brukningsn  r

Bil. C.

Postnadsförslag.

Emplacement 80 kr.

Djursgrävningen

Symmetriska

Postnads för lån och anslag.

Samman

9390	-	9390	-
~~9290~~		~~9290~~	
666	57		
145	42	811	99
		10201	99
		~~10101~~	~~99~~

Konstianstad i dec. 1925.

Konstianstad

Statens landbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10201 kronor 99 öre.

Höckelholm den 1 februari 1927.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Undertecknade delägare i Borvads diller-
mingsföretag är i 1925 överenskomma dämed,
att gemensamt hos Kungl. Majts gna underdä-
ring ansöka om största möjliga lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande, och
närvarande är åt landtmännen Nils Persson i nr 12
Borvåd att i sina vägnar underteckna alla därför
nödvändiga handlingar och kontrakt samt åt ar-
betsstyrelsen att tillkänngeva och handlägga oss be-
viljade statsmedel.

Borvåd den 3 mars 1925.

Nils Persson.	Anders Nilsson.
Carl Bondesson.	Johanna Hansson.
Märken Andersson.	

Berättas:

Herman Holmström	Hans Lönnerström
Anders Persson.	

Berättas:

Artur Persson.	Nils Fredriksson.
Per Lönnerström.	

Berättas:

Edith Hansson.	Per Lönnerström.
----------------	------------------

Bil. E.

att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörigt diarium, besvär vidrör inom laga tid anförts mot en enligt nygift den 3 mars 1925 avslutad laga synförhandling angående förtag, benämmt "Börvöds delningsförtag av år 1925" och anseende förläggning av bottensträddad mark till Börvöds by i Tryde socken av Kristianstads län; det varder hämnad till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens råttordningsstols kansli den 9 december 1925.

Ex officio:
G. Lidbom.

Hall.

Förstämde avskrift av
handlingar tillhörande den av
Hans Majt den 23 dec. 1926 fast-
slagna artingrannen vidimores.
Arnarstomstän

93

godk.

L 1-0323

4255

KONTRAKT.

9-972
Sedan 1925
H. Lantbruksstyrelsen
23 FEB. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 23 december 1926 för
"Everöds dikningsföretag av år 1925" i Tryde socken av
KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med *sjåtusenfyrahundratjugo* /7.420/
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med *tvåtusensjuhundraåttio* /2.780/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till *styrelse* förtroendeman för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *jag* för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *och förbind* *oss* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Everöd den *12/2* 19*27*.

Nils Persson
n: 12 Everöd

Att *lantbrukaren Nils Persson*
o: n: 12 Everöd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bror O. Persson *Olof Ericson*
Adress *n: 1 Everöd* Adress *n: 10 Everöd*

Med stöd av Kungl. brevet den 23 december
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 mars 1927

Carl Wennerberg

Carl Wennerberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *långt-
brukaren Nils Persson 2^o 42 12
Everöd*

genom ett av *han* den *12/2* 1927 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Everöds dikningsföretag av år 1925" i Tryde socken av
KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 23 december 1926 beviljat dels lån
med 7.420 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 2.780 kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *alla* och *alla* för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Everöd den *12/2* 1927.

Anders Nilsson

Carl Bonde/str

Edvin 25

Everöd 7

Sten Larsson

Mårten Andersson

Everöd 4:2

Everöd N. 3

Att *långbrukarna Anders Nilsson, 425 Everöd,*

Har Andersson, Everöd, Axel Larsson, Everöd 7
Everöd och Mårten Andersson, Everöd 3

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Bern O. Persson

Olof Eriksson

Adress m/1 Everöd

Adress m/10 Everöd

Att lantbrukarna Anders Nilsson, Everöd 5, Carl Bondesson, Everöd 7, Axel Larsson, Everöd 7 och Mårten Andersson, Everöd 3 av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för deras här ovan ingångna förbindelse, betygar.

Tomelilla i landsfiskalskontoret den 15 februari 1927.

Lösen En krona.

[Signature]

Med stöd av Kungl. brevet den 23 december
1926 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 2 mars 1927

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

B.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdiktningsslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdiktningsslag /nr 258/

till "Sveriges avdiktningsslag av år 1925" i tryck av Kristianstads län

ÅGOSLAG OCH AREAL:

Åker

har

16,73

Ständig slätter- och betesvall "

-

Annan mark

"

0,60

Summa

17,33

BÅTNAD

kr.

13.784,00

KOSTNAD

"

10.201,99

Medelkostnad pr hektar omkring

590

kr.

Relativ kostnad 0,74

Statsbidrag beräknas till 27,30 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 2.780 kronor

Samtliga delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

2.780

kr. = öre.

LÅN utgår med 7.420 kronor

Arbetsplanen fastställas i oförändrat skick.

Stockholm den 7 oktober 1926.

Olof Fredholm.

föredragande.

Godk. 2 mars 1927 ²²⁸²/₂₆

9-919 4256
Sådan 1918
H. Svanholm & Söner
23 FEB. 1927

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Everöds dikningsföretag av år 1925" i Tryde socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 23 dec. 1926.

Statsunderstöd:

statsbidrag 2780 kronor

lån 7420 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 12/2 1927.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 22 febr. 1927.

Arnar K. Lomström
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel en krona.

1. 1. 1951

Die vorstehende Verfügung ist an alle Kreisverwaltungen und die Kreisverwaltungsreferate der Kreisstädte zu erlassen. Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten. Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten. Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten. Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.

Die Kreisverwaltungsreferate sind ersucht, die Ausführung der Verfügung zu bestätigen und die Ausführung der Verfügung zu berichten.