Kopia

Likalydande med den av Kungl. Majt. den 26 feb. 1926 fastställda arbetsplanen betygar

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
för torrläggning av mark till

Gislöv

i Östra Nöbbelövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1924 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 februari 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 13 mars 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.





Förslag till intagningsbrunn



Skala = 1:50.



Förslag till dikesöga vid punkt 9+30



Skala = 1:50.

Längd-skala = 1:4000.



Höjd- och sektionsskala = 1:100.

Arkiv.Nr 001

L 1*0324

Nr 304 Kristianstad
1 ritn

L______1-0324

D. №
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 21 APR. 1926

8380

14 Ce.

Andrael

D. № 6461
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 APR. 1925

Handlingar
rörande

Gislöv-Östra Nöbbelövs
dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1924.

Avskrift. Protokoll hållet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gislövs by av Östra Nöbbelövs socken, Kristianstads län.

År 1924 den 12 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Hemmingsson å Gislöv nr 8 för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gislövs by Östra Nöbbelövs socken och Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Magnus Nilsson för 1/4 mtl nr 6 Gislöv,
J. Wahlqvist för 26/1000 mtl nr 5 d:o
Emanuel Hemmingsson för 1/8 mtl. nr 8 d:o
Janne Henriksson, Örum, för 5/64 mtl. nr 8 Gislöv
Albert Olsson för 5/64 mtl. nr 8 d:o
Per Hemmingsson såsom arrendator av 5/32 mtl. nr 8 Gislöv
Joel Jeppsson för 11/32 mtl. nr 8 d:o
Kontraktsprosten m. m. L. D. Söderling såsom ecklesiastikt ombud, enl. förordnande bil. 1 samt såsom ordförande i Östra Nöbbelövs församlings kyrkoråd,

såsom godemän: Nils Gram, Simris och Olof Persson, Hammabro, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 2).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

En till förrättningsmannen inkommen skrivelse, enligt vilken Joel Jeppsson å nr 8 Gislöv, Emanuel Henningsson nr 8 Gislöv och Anton Jönsson nr 5 Gislöv förenade sig med sökandena, upplästes (bil. 3). Det upplystes, att Anton Jönsson nu sålt sitt hemman till J. Wahlqvist. Övriga undertecknare vidhålla sin föreningshandling, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådana dimensioner och djup, att deras vattenskadade mark kunde förläggas till åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades om möjligt täckt ledning.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 31 innevarande mars månad kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Nils Gram   Olof Persson

År 1924 den 31 mars.

Denna dag sammanträdde

åter förenämnda synemän hos Per Hemmingsson i Gislöv, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Magnus Nilsson, Gislöv nr 6 o 24
Janne Henriksson, Örum
Albert Olsson, Gislöv 8
Per Hemmingsson, " 8
J. Wahlqvist, " 5
Emanuel Hemmingsson, " 8
Joel Jeppsson, Gislöv nr 8
Kontraktsprosten L. Söderling.

§ 7.

Det upprättade dikningsförslaget framlades och förklarades och upplästes hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 4), kostnadsberäkning (bil. 5) och kostnadsfördelningslängd (bil. 6).

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil. 7).

§ 9.

Jämlikt föreskrifterna: vattenlagens kap. 10 § 70 utsågo synemännen Albert Olsson, Gislöv nr 4 pr Simrishamn att i laga ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Albert Olsson mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Det beslöts, att arbetsstyrelse skulle utses och bestå av tre medlemmar. Till styrelsemedlemmar utsågos Albert Olsson, Joel Jeppsson och J. Wahlqvist.

§ 11.

Räkningar å förrättningskostnader biläggas protokollet som bilagor 8 och 9.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Olof Persson   Nils Gram

Bil. 1.

Till Högvördiga Domkapitlet
i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken inom Gislövs by av Östra Nöbbelövs socken, Kristianstads län, får jag vördsamt meddela, att företaget rör en s. k. prästäng, enligt uppgift tillhörande Östra Nöbbelövs sockens kyrka samt att sammanträde med sakägarne hålles hos lantbrukaren Per Henningsson å n:r 8 Gislöv onsdagen den 12 mars 1924 kl. 2 e. m. Kristianstad den 1 mars 1924.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Resolution

Herr kontraktsprosten m. m. L. J. Söderling eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistoriiombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 5 mars 1924.

Å domkapitlets vägnar:
G. Billing
/B. Wiresen

Bil. 2.

Till
Konungens Befallnings-

hafvande i Kristianstads län:

Anhålles härmed vördsamligen om förordnande för landtbruksingenjör L. Holmström att å hemmanet Gislöf nr 8 5/32 mtl. i Ö. Nöbbelöfs socken verkställa syn enl. dikeslagen i och för utlopp af detta hemmans grundvatten. Naturliga fallet är enligt vårt förmenande åt sydost öfver 1/8 o 7/32 mtl. samt en s.k. Prestäng, allt nr 8 Gislöf.

Intressenter i företaget äro:

1°) Gislöf nr 8 5/32 mtl. egare: undertecknade
2°) " " 1/8 " egare:
Landtbr. Emanuel Henningsson
Hyltan, Brantevik;
3°) " " 11/32 mtl. egare:
Landtbr. Joel Jeppsson
Gislöf Brantevik;
4°) " nr 5 1/4 mtl. (del deraf) egare:
Småbrukare A. Henriksson
nr 5 Gislöf Simrishamn;
5°) " " 1/4 mtl. (del deraf) egare:
Småbr. o Skräddare J. Wahlqvist
nr 5 Gislöf Simrishamn;
6°) " " 1/4 mtl. (del deraf) egare:
Småbr. Anton Jönsson
nr 5 Gislöf Simrishamn
7°) " " 1/4 mtl. (hufvuddelen deraf) egare:
Landtbr. Anton Persson

Gislöf Simrishamn.

8°) Gislöf n:r 5 Prestäng innehafvare
Kontr. prost L. Söderling
Simris Simrishamn.

Örum pr Löderup d. 27 Febr. 1922.

Janne Henriksson Albert Olsson
Landtbr. Landtbr
Örum i Hörups socken Gislöf i Ö. Näbbelöf
pr Löderup pr Simrishamn

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning. skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 2 mars 1922.

På länsstyrelsens vägnar.

Josef Fischer Brynolf Nordqvist

Bil. 3.

Härmed förenar jag mig med Janne Henriksson

och Albert Olsson nr 8 Gislöf
i deras den 27 febr. 1922 daterade
ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom
och från vattenskadade ägor
till nr 8 Gislöf, Östra Nöbbelöfs
socken, Kristianstads län.

Gislöf den 6 juni 1923.

Joel Jeppsson   Emanuel Henningsson
nr 8 Gislöv   nr 8 Gislöv

Anton Jönsson
nr 5 Gislöf.

Bevittnas:

Lars Kullman   Anders Bendz

Förestående handling är uppläst vid synesammanträde den 12 mars 1924 och vidhölls då av undertecknarna Joel Jeppsson och Emanuel Henningsson betyga

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Nils Gram   Olof Persson

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Huvudförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark till Gislöv i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1924.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gislöv	6	H	1/4		Magnus Nilsson
				1	åker
				2	"
				3	väg imp.
					Summa
Gislöv	24	B	1/4		Magnus Nilsson
				4	åker
				5	väg imp.
					Summa
Gislöv	8	C	5/32		Janne Henriksson och Albert Olsson arr. Per Henningsson
				6	väg imp.
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	tomt
				13	Trädgård
				14	"
				15	åker
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20a	"
				20b	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	62,5							1000	625	-	2000	1250	-	1000	625	-
0	11,0							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
						0	19,9									
0	73,5					0	19,9		801	-		1470	-		669	-
0	15,5							1600	248	-	2000	310	-	400	62	-
						0	04,5									
0	15,5					0	04,5		248	-		310	-		62	-
						0	08,5									
						0	00,8									
						0	04,5									
						0	10,5									
						0	04,4									
						0	01,3									
0	09,5							1400	133	-	2000	190	-	600	57	-
0	03,4							200	6	80	1800 ~~2000~~	61	20	1600	54	40
0	11,8							800	94	40	2000	236	-	1200	141	60
0	52,8							1400	739	20	2000	1056	-	600	316	80
0	25,3							1000	253	-	2000	506	-	1000	253	-
1	58,7							1400	2221	80	2000	3174	-	600	952	20
0	50,2							1800	903	60	2000	1004	-	200	100	40
0	32,0							800	256	-	2000	640	-	1200	384	-
0	26,2							1600	419	20	2000	524	-	400	104	80
0	22,8							1600	364	80	2000	456	-	400	91	20
3	92,7					0	30,0		5391	80		7847	20		2455	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3.	4	5	6
					överfört
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26a	"
				26b	"
				27	"
				28a	"
				28b	"
				29	"
				30	äng
				31	högländ mark imp.
					Summa
Gislöv	5	D	19/1000		H. Stenkilsson
				32	åker
					Summa
Gislöv	5	E.	26/1000		Skräddare J. Wahlqvist
				33	åker
				34	"
					Summa
Gislöv	5	F	26/1000		Anton Jönsson
				35	åker
				36	"
				37a	"
				37b	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	99,7					0	30,0		5391	80		7847	20		2455	40
0	48,2							1000	482	-	2000	964	-	1000	482	-
0	42,4							400	169	60	1800 ~~2000~~	763	20	1400	593	60
0	40,3							1800	725	40	2000	806	-	200	80	60
0	18,5							1400	259	-	2000	370	-	600	111	-
0	81,9							1800	1474	20	2000	1638	-	200	163	80
0	41,5							800	332	-	2000	830	-	1200	498	-
0	51,5							1200	618	-	2000	1030	-	800	412	-
0	85,0							1200	1020	-	2000	1700	-	800	680	-
0	42,5							1000	425	-	2000	850	-	1000	425	-
0	18,0							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
0	07,0							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
		0	21,3					1200	255	60	2000	426	-	800	170	40
						1	90,0									
8	69,5	0	21,3			2	20,0		11338	60		17724	40		6385	80
0	14,0							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
0	14,0								252	-		280	-		28	-
0	20,5							1400	287	-	2000	410	-	600	123	-
0	41,3							1600	660	80	2000	826	-	400	165	20
0	61,8								947	80		1236	-		288	20
0	31,5							1800	567	-	2000	630	-	200	63	-
0	75,4							1800	1357	20	2000	1508	-	200	150	80
0	62,5							1000	625	-	2000	1250	-	1000	625	-
0	65,5							1600	1048	-	2000	1310	-	400	262	-
2	34,9								3597	20		4698	-		1100	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				38	högländ mark imp.
				39	" "
					Summa
Gislöv	8	G	1/8		Emanuel Henningsson
				40	åker
				41	"
				42	"
				43	högländ mark imp.
				44	väg "
					Summa
Gislöv	8	H	1/32		Joel Jeppsson
				45	väg imp.
				46	" "
				47	" "
				48	åker
				49	"
				50	"
				51a	"
				51b	"
				52a	"
				52b	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	", förbättras ej
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	34,9								3597	20		4698	-		1100	80
						0	08,0									
						0	17,5									
2	34,9					0	25,5		3597	20		4698	-		1100	80
0	69,9							1000	699	.	2000	1398	-	1000	699	.
1	62,0							1000	1620	-	2000	3240	-	1000	1620	-
0	64,9							1600	1038	40	2000	1298	-	400	259	60
						0	02,7									
						0	02,3									
2	96,8					0	05,0		3357	40		5936	-		2578	60
						0	01,5									
						0	01,5									
						0	01,5									
0	47,0							1400	658	-	2000	940	.	600	282	-
0	30,9							1600	494	40	2000	618	-	400	123	60
0	25,3							600	151	80	2000	506	..	1400	354	20
0	36,2							1000	362	..	2000	724	-	1000	362	-
0	22,8							1000	228	-	2000	456	-	1000	228	-
0	20,0							800	160	-	2000	400	.	1200	240	-
0	22,0							1000	220	-	2000	440	-	1000	220	:
0	49,0							1200	588	-	2000	980	-	800	392	.
0	58,2							600	349	20	2000	1164	-	1400	814	80
0	59,7							1400	835	80	2000	1194	-	600	358	20
0	29,0							1000	290	-	2000	580	-	1000	290	-
						0	13,5									
4	00,1					0	18,0		4337	20		8002	-		3664	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Gislöv		I			Prästgårdsäng tillhörig Östra Nöbbelövs kyrka
				58	äng
				59	"
					Summa

Sammandrag

Gislöv	6	A	1/4	✓	Magnus Nilsson
"	24	B	1/14	✓	Magnus Nilsson
"	8	C	5/32	✓	Johan Henriksson och Albert Olsson
					Arr. Per Henningsson
"	5	D	19/1000	✓	H. Stenkilsson
"	5	E	26/1000	✓	Skräddare J. Wahlqvist
"	5	F	26/1000	✓	Skräddare J. Wahlqvist. ~~Anton Jönsson~~
"	8	G	1/8	✓	Emanuel Henningsson
"	8	H	1/32	✓	Joel Jeppsson
"	45	I		✓	Prästgårdsäng tillhörig Östra Nöbbelövs kyrka
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	85,2					600	511	20	2000	1704	-	1400	1192	80
		0	19,5					1600	312	-	2000	390	-	400	78	-
		1	04,7						823	20		2094	-		1270	80
v0	73,5					0	19,9		801	-		1470	-		v 669	-
v0	15,5					0	04,5		248	-		310	-		v 62	-
v8	69,5	v 0	21,3			2	20,0		11338	60		17724	40		v6385	80
v0	14,0								252	-		280	-		v 28	-
v 0	61,8								947	80		1236	-		v288	20
v2	34,9					0	25,5		3597	20		4698	-		v1100	80
v2	96,8					0	05,0		3357	40		5936	-		v2578	60
v4	00,1					0	18,0		4337	20		8002	-		v3664	80
		v1	04,7						823	20		2094	-		v1270	80
19	66,1	1	26,0			2	92,9		25702	40		41750	40		16048	-

Gislöv den 31 mars 1924.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Olof Persson
Nils [illegible]

Socken, by- och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 5.

Kostnadsberäkning för upgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Östra Nöbbelöv och Gislöv i Östra Nöbbelövs socken, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1924.

Läge	Längd	Arbete m.m.	Antal	Pris kr.	Pris öre	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5		6		7	
0+43–0+91	48	Dikessträckan A–B							
		3" tegelrör st.	170	–	13	22	10		
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diksjordens återfyllning m.m. l.m.	48	–	50	24	–	46	10
0+43		Intagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1	40	–			40	–
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%						8	90
		Summa						95	–
0+91–3+30	239	Dikessträckan B–C.							
		8" tegelrör st.	830	–	50	415	–		
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning diksjordens återfyll-							
		överföres				415	–		

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			415 -	
		ning m.m. l.m.	239	- 70	167 30	582 30
0+91,2		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st.	2	40 -		80 -
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				67 70
		Summa				730 -
3+30-5+50	220	Dikessträckan C-D.				
		9" tegelrör st.	765	- 62	474 30	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	220	1 -	220 -	694 30
3+30 4+38 4+46		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st.	3	40 -		120 -
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				85 70
		Summa				900 -
5+50-6+43	93	Dikessträckan D-E.				
		9" tegelrör st.	325	- 62	201 50	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	93	- 80	74 40	275 90
5+50		Intagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1			40 -
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m.				
		överföres				315 90

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				315 90
		tillägges ca 10 %				34 10
		Summa				350 -
6+43-9+60	317	Dikessträckan E-F.				
6+43-9+30	287	9" tegelrör st.	1000	- 62	620 -	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, åkerjordens återfyllning m.m. l.m.	287	1 -	287 -	907 -
9+30-9+60	30	Upprensning av öppet dike l.m.	30	- 50		15 -
6+43-9+27		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st.	2	40 -		80 -
		Dikesöga av betong enl. ritning st.	1			30 -
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				108 -
		Summa				1140 -
13-13+76	76	Dikessträckan K-B.				
		7" tegelrör st.	265	- 43	113 95	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, lidsjordens återfyllning m.m. l.m.	76	- 60	45 60	159 55
13+76		Intagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1	40 -		40 -
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				20 45
		Summa				220 -

1	2	3	4	5	6	7
12-12+77	77	Dikessträckan I-C.				
		4" tegelrör st.	270	– 18	48 60 ✓	
		Schaktning för täckt ledningrörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	77	– 80	61 60 ✓	110 20 ✓
12+77		Uttagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1	40 –		40 – ✓
		För oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				14 80
		Summa				165 – ✓
11-11+71	71	Dikessträckan H-D.				
		3" tegelrör st.	250	– 13	32 50 ✓	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	71	– 50	35 50 ✓	68 – ✓
11+71		Uttagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1	40 –		40 – ✓
		För oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				12 –
		Summa				120 – ✓
10-10+80	80	Dikessträckan G-F.				
		3" tegelrör st.	285	– 13	37 05 ✓	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyll-				
		överföres			37 05 ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			37 05	
		ning m.m. l.m.	80	— 50	40 —	77 05
10+80		Intagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1	40 —		40 —
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillägg m.m. tillägges c:a 10%				12 95
		Summa				130 —
13+93_18+20	427	**Dikessträckan L—M.**				
13+93-14+72	79	3" tegelrör st.	270	— 13	35 10	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	79	— 50	39 50	74 60
14+72_15+62	90	4" tegelrör st.	315	— 18	56 70	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	90	— 60	54 —	110 70
15+62_18+20	258	5" tegelrör st.	895	— 26	232 70	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	258	— 60	154 80	387 50
13+93, 14+72, 15+62, 17+8		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st.	4	40 —		160 —
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillägg m.m. tillägges c:a 10%				67 20
		Summa				800 —

1	2	3	4	5	6	7
18+20-20+15	195	**Dikessträckan M-N.**				
18+20-18+64	44	6" tegelrör st.	155	– 35	54 25	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	44	– 70	30 80	85 05
18+64-20+15	151	7" tegelrör st.	525	– 43	225 75	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	151	– 70	105 70	331 45
18+20, 18+64		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st.	2	40 –		80 –
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. Tillägges c:a 10%				48 50
		Summa				545 –
20+15-22+50	235	**Dikessträckan N - O.**				
20+15-21	85	8" tegelrör st.	295	– 50	147 50	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	85	1 –	85 –	232 50
21-22+50	150	7" tegelrör st.	520	– 43	223 60	
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	150	– 90	135 –	358 60
20+15		Intagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1	40 –		40 –
		överföres				631 10

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				631 10
		Dikesöga av betong enl. ritning st.	1	30 -		30 -
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				68 90
		Summa				730 -
28+37-25	337	**Dikessträckan Q-N.**				
28+37-27+80	57	5" tegelrör st.	200	- 26	52 -	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	57	- 60	34 20	86 20
27+80-25	280	4" tegelrör st.	975	- 18	175 50	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	280	- 60	168 -	343 50
28+37, 25+72		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st.	2	40 -		80 -
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				50 30
		Summa				560 -
24+14-23	114	**Dikessträckan P-N.**				
		4" tegelrör st.	395	- 18	71 10	
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	114	- 60	68 40	139 50
		överföres				139 50

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				139 50
24+14		Intagningsbrunn av betong enl. ritning st.	1	40 -		40 -
		För oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 16 %				20 50
		Summa				200 -

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7
0+43 - 0+91	48	Dikessträckan A-B				95 -
0+91 - 3+30	239	" B-C				730 -
3+30 - 5+50	220	" C-D				900 -
5+50 - 6+43	93	" D-E				350 -
6+43 - 9+60	317	" E-F				1140 -
13 - 13+76	76	" K-B				220 -
12 - 12+77	77	" I-C				165 -
11 - 11+71	71	" H-D				120 -
10 - 10+80	80	" G-E				130 -
13+93 - 18+20	427	" L-M				800 -
18+20 - 20+35	195	" M-N				545 -
20+15 - 22+50	235	" N-O				730 -
28+37 - 25	337	" Q-M				560 -
24+14 - 23	114	" P-N				200 -
	2522	Summa				6685 -

Gislöv den 31 mars 1924.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd

vid nygrävning av diken för torrläggning av vattenskadad mark till Gislövs by i Östra Nöbbelövs socken, Kristianstads län, upprättad vid synneförrättning enligt vattenlagen år 1924.

Hemmanets eller lägenhetens					Deltagningsläge å dikesfigurens sträckor	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	innehavare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				Avdelning I.						
				Dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-K, C-I, D-H, E-G.						
C	5/32	8	Gislöv	Janne Henriksson och Albert Olsson arr. Per Hemmingsson	24-28b	2505	80	30,15	1160	78
D	19/1000	5	"	H. Stenkilsson	alla	28	-	0,34	13	09
E	26/1000	5	"	Skräddare J. Vahlkvist	"	288	20	3,47	133	60
F	26/1000	5	"	Anton Jönsson	"	1100	80	13,24	509	73
G	1/8	8	"	Emanuel Hemmingsson	"	2578	60	31,02	1194	27
H	1/32	8	"	Joel Jeppsson	48-52b	1809	80	21,78	838	53
				Summa	–	8311	20	100,00	3850	-
				Avdelning II.						
				Dikessträckorna L-M-N-O, M-Q, N-P.						
A	1/4	6	Gislöv	Magnus Nilsson	alla	669	-	8,65	245	23
				överföres		669	-	8,65	245	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				överfört		669 -	8,65	245 23
B	1/14	24	Gislöv	Magnus Nilsson	alla	62 -	0,80	22 68
C	5/32	8	"	Janne Henriksson				
				och Albert Olsson				
				arr. Per Henningsson	12-23 29-30	3880 -	50,15	1421 75
H	1/32	8	"	Joel Jeppsson	53-57	1855 -	23,98	679 83
I			"	Prästgårdsäng				
				tillhörig Östra				
				Nöbbelövs kyrka	alla	1270 80	16,42	465 51
				Summa	—	7736 80	100,00	2835 -

Fördelning av förrättningskostnaden.

Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader.

A	1/4	6	Gislöv	Magnus Nilsson	alla	669 -	4,17	25 77
B	1/14	24	"	Magnus Nilsson	"	62 -	0,39	2 41
C	5/32	8	"	Janne Henriksson				
				och Albert Olsson				
				arr. Per Henningsson	"	6385 80	39,79	245 94
D	19/1000	5	"	H. Stenkilsson	"	28 -	0,17	1 05
E	26/1000	5	"	Skräddare J.				
				Wahlkvist	"	288 20	1,79	11 06
F	26/1000	5	"	Anton Jönsson	"	1100 80	6,86	42 40
G	1/8	8	"	Emanuel Henningsson	"	2578 60	16,07	99 33
H	1/32	8	"	Joel Jeppsson	"	3664 80	22,84	141 17
I			"	Prästgårdsäng tillhörig				
				Östra Nöbbelövs kyrka	"	1270 80	7,92	48 95
				Summa	—	16048 -	100,00	618 08

Gislöf den 31 mars 1924
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Olof Persson Nils Gram

Bil 7.

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Gislöv i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

1º. Företaget avser nygrävning av avloppsdiken från odlad jord och ängsmark och är att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2º. Sökande till företaget äro:

Janne Henriksson för 5/64 mtl. nr 8 Gislöv
Albert Olsson " " " " " "
Anton Jönsson " 26/1000 " " 5 "
Emanuel Henningsson " 1/8 " " 8 "
Joel Jeppsson " 1/32 " " 8 "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande planritning utmärkes med rött och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I, B-K, L-M-N-O, N-P, M-Q.

3º. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är infattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikeningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen nedan en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behörlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1,5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Där jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0. d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

I samråd med sakägarne och med stöd av vattenlagens bestämmelser hava synemännen bestämt, att vattnet skall avledas i täckt ledning.

Vid bestämmandet av rördimensionen hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr har. Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i	punkt	A	3	hektar	✓
"	"	B	35	"	30 har
"	"	C	50	"	40
"	"	4+38	52	"	45
"	"	D	58	"	50
"	"	E	65	"	56 (60)
"	"	G	2	"	✓
"	"	H	3	"	✓
"	"	I	5	"	✓
"	"	K	30	"	✓
"	"	L	4	"	✓
"	"	14+72	6	"	✓
"	"	15+60	8	"	✓
"	"	17+8	10	"	✓
"	"	M	20	"	✓
"	"	18+64	22	"	✓
"	"	N	30	"	27
"	"	P	3	"	✓
"	"	25+72	7	"	✓
"	"	Q	5	"	8

Dikenas planlägen framgår av plankartan, där de utmärkas med röd linje. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsförslaget.

6º. Enär dikena göras täckta, förekomma ej några bebyggnader.

7º. Ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall begäras skriftligen hos arbetsstyrelsen, innan den skadade grödan höstats och skall värdet av skadan bestämmas av tvänne av arbetsstyrelsen tillkallade oväldiga gode-män. För övrigt skola inga ersättningar utgå. I detta sammanhang vilja synemännen framhålla att alla arbeten för att sätta befintliga täckdiken i förbindelse med intagningsbrunnarna skall ske på jordägarens egen bekostnad.

8:o Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27. Synemännen konstatera först att företaget är indelat i två från varandra skilda och av varandra oberoende samfälligheter, av vilka den västra innefattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I och B-K och den östra innefattar dikessträckorna L-M-N-O, N-P och M-Q. Synemännen hava därefter indelat företaget i olika dikessträckor för utrönandet huruvida den i nedre delen av samfälligheten belägna jorden kan utdikas billigare utan samband med ovanför liggande jord. I nedanstående tabell jämföres för detta ändamål den till dikessträcka direkt hörande i företaget ingående markens beräknade förbättringsvärde med beräknad kostnad för dikessträckans upptagande.

Dikessträcka m. m.	Förbättringsvärde		Kostnad		Kostnad pr förbättringskrona
Västra samfälligheten					
E-F	1809	80	1140	-	63
A-B-C-D-E-F+E-G+D-H+C-I+B-K (= hela samfälligheten)	8311	20	3850	-	46
Östra samfälligheten					
M-N-O+N-P	3996	40	1475	-	36
M-N-O+N-P+L-M	6627	40	2275	-	34
M-N-O+N-P+Q-M	5105	40	2035	-	39
L-M-N-O+N-P+Q-M (= hela samfälligheten)	7736	80	2835	-	36

Av förestående utredning framgår, att västra samfälligheten ej skall indelas i avdelningar.

Synemännen finna ej skillnaden i kostnaden per förbättringskrona så stor inom östra samfälligheten, att den motiverar samfällighetens uppdelning i avdelningar utan bestämma, att företaget skall utgöra två stycken av varandra fullt oberoende arbetsavdelningar, av vilka avdelning I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I och B-K och avdelning II omfattar dikessträckorna L-M-N-O, N-P och Q-M.

Kostnaden inom de olika avdelningarna gäldas i mån av beräknat förbättringsvärde av den mark, varstorrläggning är beroende av till avdelning hörande dikessträckas upptagande och underhåll. Förbättringskostnader samt alla för hela företaget gemensamma kostnader skola gäldas av samtliga sakägare och skall den i värderingslängden för varje sakägares jord beräknade båtnaden ligga till grund för kostnadernas fördelning.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas.

Gislöv-Östra Nöbbelöv dikningsföretag av år 1924.

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7. 62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöriga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande.

16:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava genom protokollsutdrag underrättats om styrelseval;

3) till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sexton (16) kronor 4 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som ej beröra torrläggningsdjupet eller vattnets beräknade avrinning må under arbetets utförande verkställas, så framt dessa gillas av därav beroende sakägare samt erhålla statens lantbruksingenjörs skriftliga godkännande.

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av vederbörande lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av dikesbrunnar skall ske vid behov dock minst två gånger årligen. Brunnarnes lock skola hållas låsta. Koppling till rörsträng utan lantbruksingenjörs medgivande förbjudes.

12:o. Kostnaderna för denna synaförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synenämndens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gislöv den 31 mars 1924.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Olof Persson Nils Gram

B il. 8.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Gislöv – Östra Köbbelövs dikningsföretag av år 1924.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	*dag*	*Arbete*	*Antal*	*à kr.*				
					Kr.	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	14	0,50			7	
		Ägomätning 1:4000, *§§ 6–9,*						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4,4	3,00	13	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10--15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		19,661 *har åker, medelareal* 0,43 har	19661	0,78	15	33		
		ägofigurer st.	45	0,24	10	80		
		1,260 *har äng och odlingsmark, medelareal* 0,42 har	1,260	0,58		73		
		ägofigurer st.	3	0,18		54		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		2,929 *har impediment och höglänt mark medelareal* 0,16 har	2,929	0,78	2	28		
		ägofigurer st.	17	0,05		85		
		S:a 23,850 *har* *S:a* 65 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres			43	73	7	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			43	73	7	-
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00			47	73
1923		***Avvägning:***						
5/6-9/6		*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 14 *punkter pr har* har	20,92	0,66	13	80		
		avvägda punkter st.	307	0,02	6	14		
		i annan mark, medelantal …… punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	4,5	2,50	11	25	55	19
		i annan mark „		5,00				
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		65 *ägofigurer, medelareal* 0,36 *har* st.	65	0,05	3	25		
		Hävdeförteckning har	23,85	0,10	2	38	5	63
		Ägobeskrivning, *§ 14,* ~~sid.~~	4	0,75			3	-
		ägofigurer st.	65	0,03			1	95
1924		***Markvärdering,***						
mars	12	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5* dagar	0,5	12,00			6	-
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.	1,5	1,50	2	25		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	48	0,06	2	88		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	48	0,12	5	76	14	89
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		~~6,00~~				
		2) befintligt avlopp „	2,5	3,50 ~~7,00~~	8	75		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	-	11	75
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—		
1923		*tillägg* km.^{2}		0,02				
5/6-9/6		Inmätning av nederbördsområde dag	1		12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ *för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m*^{2}						
		nämligen …… m^2 *sektion på* km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres					167	14

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					167	14
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. lin m. ~~*km.*~~	17	6,00			102	–
		2) „ „ över „ „		10,00				
		Tvärsektion *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	44	0,25			11	–
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....m^2 för.. st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	62,5	0,03	1	87	2	87
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*						
		1:sta sidan			~~3~~	~~—~~		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		m^2 sektion på „						
		m^2 sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	2,5	4,00	10	–		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m^2 sektion på km.						
		m^2 sektion på „						
		m^2 sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			6	68	16	68
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00				
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		brunn och öga					8	–
		Överföres					307	69

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					307	69
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal st.	307	0,01			3	07
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	11	3,00			33	-
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp			1	50		
1924		varje ersättningsbelopp st.		0,25				
mars	19 31	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom 1 dagar	1,5	12,00			18	-
		Särskild utredning, § 44, mom 2, „		12,00				
mars	22 26	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, mom 14, „	1,5	12,00			18	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00				
		Summa kronor					379	76
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					5	-
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					73	60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					45	-
		Kallelsekostnad					10	50
		Summa kronor					136	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					379	76
		Övriga förrättningskostnader					136	10
		Summa kronor					515	86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstad o Järrestads *häradsrätt.*

Gislöv *den* 31 mars 19 24.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

A. Petersson E. Olsson

Kronor 379:76 *kvitteras:*

Gislöv *den* 31 mars 19 24

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Bil. 9.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Gislöv–Östra Nöbbelöv dikningsföretag av år 1924

Arbete	*Antal*	*á pris kr.*	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, *§ 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1:4000, medelareal 0,36 *har, ägofigurer,* st.	65	0,07	4	55		
har	23,85	0,14	3	34		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	97		
3) insättning av höjdlägestal st.	307	0,02	6	14		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	62,5	0,05	3	12	29	62
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	2,5	6,00	15	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			14	30		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	30	39	60
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och broritningar „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, *§ 55* sid.	44	0,75			33	—
Summa kronor					102	22

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Gislöv *den* 31 mars 19 24.

Lennart Holmström

Koll

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 102:22 *kvitteras:*

Gislöv *den* 31 mars 19 24

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Förd –

stående avskrift av syneprotokollet med bilagor 1-9 expedieras.

L 1*0324

8380

K. Lantbruksstyrelsen
den 21 APR. 1926

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Gislöv-Östra Nöbbelövs

dikningsföretag
av år 1924.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 26 februari 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i företaget angivna intagningsbrunnar skola förses med botten av sten.

Stockholm den 13 mars 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Gislöv-Östra Nöbbelövs dikningsföretag av år 1924" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Gislöv i Östra Nöbbelövs socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får ja härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km. sydost om Östra Nöbbelövs kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 31 mars 1924 har missnöje ej anmälts, varo bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundas sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Lån- och anslagssökandena.

I förening, dagtecknad den 19 jan. 1925 hava sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, /bil. D/.

Ändringar i synehandlingarna.

Anton Jonsson, ägare av 26/1000 mtl. n:5 Gislöv /Litt.F/ har sålt sitt hemman till Skräddare J. Wahlqvist, vilken undertecknat förening för sökande av lån och anslag av allmänna medel.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker		19.66.1 har
äng		1.26.0 "
	Summa	20.92.1 har.

Jordmånen består av mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande intaget som bil.7 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Några brobyggnader förekomma icke.

Odling.

Å den i företaget ingående ängsmarken bör ej åläggas odlingstvång då det är ägarnes önskan att bibehålla dessa marker till betesäng.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kos naden för arbetet framgår av följande tabell.

Areal och ägoslag.		Låne- och anslagssökandes andel	= Hela företaget.
Vid undersökningen.			
Åker	har	19	66.1
äng m.m.	har	1	26.0
Summa	har	20	92.1
Efter de föreslagna arbetenas utförande.			
Åker, förbättrad	har	19	66.1
äng, förbättrad	har	1	26.0
Summa	har	20	92.1
Jordvärde			
Efter dikningen	kr.	41750	40
Före dikningen	kr.	25702	40
Värdeförhöjning			
genom dikningen	kr.	16048	--
Summa	kr.	16048	--
Kostnad.			
För dikningen	kr.	6685	--
Summa kr.		6685	--

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 4 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 5 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande bil. 7 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Simris-Gislövs dikningsföretag av år 1922. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil.Bb har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4979:43 kronor och anslaget till 2489:72 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 4975 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 2490 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad i febr. 1925.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag.

D Föreningshandling

E Tillstånd från Högvördiga Domkapitlet

F Diariebevis

G Synehandlingar i ett häfte

H Ritningar i ett blad.

Bil. A

Tabell.

	Låne- och anslagssökandenas andel = hela företaget.			
	Areal		Värde.	
	Har	ar	Kr.	öre
	1		2.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av				
åker	19	66.1		
äng m. m.	1	26.0		
Summa	20	92.1	25.702	40
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till				
åker, förbättrad	19	66.1		
äng m.m. förbättrad	1	26.0		
Summa	20	92.1	41.750	40

Kristianstad febr. 1925

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhö

Hemmanets eller lägenhets				
Littra å syn-kartan.	Mantal	Nummer	Namn	Innehavare
1	2	3	4	5
A	1/4	6	Gislöv	Magnus Nilsson
B	1/14	24	"	Magnus Nilsson.
C	5/32	8	"	Janne Henriksson och Albert Olsson.
D	19/1000	5	"	H. Stenkilsson
E	26/1000	5	"	Skräddare J. Wahlqvist
F	26/1000	5	"	Skräddare J. Wahlqvist
G	1/8	8	"	Emanuel Hemmingsson
H	1/32	8	"	Joel Jeppsson.
J		45	"	Prästgårdsäng tillhörig Östra Nöbbelövs kyrk

Kristianstad

Lennart H

Statens lantb

Bil. B a.

ande nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman

	Areal						Jordförbättringsvärdet genom avdikningen	
	åker		äng		Summa			
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr	öre
	6		7		8		9.	
	0	73.5			0	73.5	669	–
	0	15.5			0	15.5	62	–
	8	69.5	0	21.3	8	90.8	6:385	80
	0	14.0			0	14.0	28	–
	0	61.8			0	61.8	288	20
	2	34.9			2	34.9	1:100	80
	2	96.8			2	96.8	2:578	60
	4	00.1			4	00.1	3:664	80
			1	04.7	1	04.7	1:270	80
Summa	19	66.1	1	26.0	20	92.1	16:048	–

febr. 1925

nström

ningsingenjör

Tabe

utvisande låne- och anslagssökandenas andel

Hemmanets eller lägenhets					Förbättrings- värdet.		70% av bättrings värdet.
Littera å syne-kartan	Mantal	Nummer	Namn.	Innehavare	Kr.	ö.	Kr.
1	2	3	4	5	6		7
A	1/4	6	Gislöv	Magnus Nilsson	669	--	468
B	1/14	24	"	Magnus Nilsson	62	--	43
C	5/32	8	"	J. Henriksson o. Albert Olsson	6·385	80	4·47
D	19/1000	5	"	H. Stenkilsson	28	–	19
E	26/1000	5	"	Skräddare J. Wahlqvist	288	20	20
F	26/1000	5	"	Skräddare J. Wahlqvist	1·100	80	77
G	1/8	8	"	Emanuel Hemmingsson	2·578	60	1·805
H	1/32	8	"	Joel Jeppsson	3·664	80	2·565
I		45	"	Prästgårdsäng tillh. Ö. Nöbbelövs kyrka	1·270	80	889
				Summa	16·048	–	11·235

Kristianstad

Lennart Hol

Statens Lantbr

Bil. B 6.

kostnaderna samt lån- och anslagsbelopp.

Deltagare i kostnaden för: Avdelning I Kr.	öre	Avdelning II Kr.	öre	Laga syneförrättningen Kr.	öre	Betänkandet Kr.	öre	Summa Kr.	öre	Anslag Kr.	öre	Lån Kr.	öre
8		9		10		11		12		13		14.	
		245	23	25	77	6	93	277	93	92	64	185	29
		22	68	2	41	0	65	25	74	8	58	17	16
1·160	78	1·421	75	245	94	66	08	2·894	55	964	85	1·929	70
13	09			1	05	0	28	14	42	4	81	9	61
133	60			11	06	2	97	147	63	49	21	98	42
509	73			42	40	11	39	563	52	187	84	375	68
1·194	27			99	33	26	69	1·320	29	440	10	880	19
838	53	679	83	141	17	37	93	1·697	46	565	82	1·131	64
		465	51	48	95	13	15	527	61	175	87	351	74
3·850	–	2·835	–	618	08	166	07	7·469	15	1860 2·489	– 72	5600 4·979	– 43

i Febr. 1925

höm

ningenjör

Med blått införda ändringar hava verkställts i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidragsbeloppet har beräknats med iakttagande därav att detsamma icke för något ägoområde må överstiga vare sig 1/4 av vattenavledningskostnaden eller 1/4 av värdeförhöjningen, samt lånebeloppet med iakttagande därav att detsamma icke må överstiga vare sig 3/4 av vattenavledningskostnaden eller 70 % av värdeförhöjningen.

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 70 öre.

Dikesgrävningen.				
Avd. I	3850	--		
Avd. II	2.835	-	6.685	-
Synekostnaden.	618	08		
Kostnad för lån och anslag.	166	07	784	15
Summa.			7.469	15

Kristianstad i febr. 1925.
Gunnar Holmström.
Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7469 kronor 15 öre.
Stockholm den 13 mars 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Gislöv-Östra Nöbbelövs dikningsföretag av år 1924" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande, att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt, jämväl beträffande eventuell odling, samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gislöv den 19/1 1925.

Janne Henriksson
ägare till 5/64 mtl, Gislöv n:o 8
postadr. Örum, Löderup.

Albert Olsson
ägare till 5/64 mtl. Gislöv n:o 8
postadr. Gislöv, Simrishamn

Emanuel Hemmingsson
ägare till 1/8 mtl. Gislöv n:o 8
postadr. Gislöv, Brantevik

Johan Walkvist
ägare till 26/1000 mtl.
bostad Gislöv n:o 5

Hilding Stenkilsson
ägare 19/1000 mtl. Gislöv 5
postadr. Brantevik

Joel Jeppsson
ägare till 11/32 mtl. Gislöv 8
postadr. Brantevik.

Janne Henrikssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Joh. Björk
n:o 4 Örum

Tage Håkansson
Löderup.

Magnus Nilsson, ägare till n:o 6 1/4 mtl. 24 1/14 mtl. Gislöv.
postadress: Gislöv, Simrishamn

Att Emanuel Hemmingsson, Hilding Stenkilsson, Albert Olsson, Johan Valkvist, Joel Jeppsson, och Magnus Nilsson egenhändigt tecknat sina namn intyga på en gång närvarande vittnen:

Per Hemmingsson
Gislöv n:o 8

Ingrid Stenkilsson
Gislöv n:o 8

För 1: äng Gislöv n:o 45,

Lorens Söderling
Kyrkoherde.

L. Söderlings egenhändiga underskrift bevittna:

Efraim Olsson
Gislöv 41

E. Andersson
Simris 26.

Bil. E.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 11 februari 1925.

§ 31. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 3 februari 1925 meddelat, att vid syn enligt vattenlagen, avslutad den 31 mars 1924, Östra Nöbbelövs kyrka tillhöriga prästgårdsängen N:o 45 Gislöv befunnits pliktig att deltaga i kostnaden för "Gislöv-Östra Nöbbelövs dikningsföretag av år 1924", därvid Holmström lämnat redogörelse för sammanlagda kostnaden för berörda företag, de andelar av kostnaden, som fölle på nämnda ecklesiastika egendom och det förbättringsvärde, detta genom företaget beräknades erhålla.

Vidare hade lantbruksingenjören Holmström, med tillkännagivande att kontraktsprosten L. Söderling jämte övriga sakägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, anhållit om domkapitlets tillstånd för kontraktsprosten att göra gemensam sak med övriga sakägare.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att kontraktsprosten Söderling undertecknat ifrågavarande förening. Ut supra.

In fidem
B. Wivesson.

Bil. F.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 mars 1924 avslutad syneförrättning angående ett företag, benämnt "Gislöv-Östra Nöbbelövs dikningsföretag av år 1924" och avseende torrläggning av vattenskadad mark till Gislöv i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1925.

Ex. officio
Halvar Lech.

Koll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 26 febr. 1926 fastställda arbetsplanen bestyrkes.

Gunnar Holmström

94

L 1*0324

8380

K. Lantbruksstyrelsen

den 21 APR.1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 februari 1926 för "Gislöv - Östra Nöbbelöv dikningsföretag av år 1924" i Östra Nöbbelövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström i februari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtusensexhundra (5.600) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels **statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenåttahundrasextio (1.860) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad...., som enligt företett protokoll, hållet den 31 mars 1924 ...., av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ~~förtroendeman~~ ordf. för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

202/26

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gislöv den 5 april 1926

Albert Olsson

Att lantbrukaren Albert Olsson å nr 4 Gislöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Edvin Edvardsson Emilia Nilsson

Adress 33 Gislöv Simrishamn Adress 3 Gislöv Brantevik

Med stöd av Kungl. brevet den 26 februari 1926 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 4 maj *19*26

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45425

202/26

Svdk. 4/5 -26

8381

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Inkom 21 APR. 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Gislöv-Östra Nöbbelövs dikningsföretag av år 1924" i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 febr. 1926.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1860 kronor;

lån av odlingslånefonden 5600 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av låntagarna den 5 april 1926.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 20/4 1926.

Ivar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.

Stämpel En krona