Kop

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 11 mars 1927 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Denna ritning med den av
Kungl. Maj:t den 11 mars 1927
fastställda arbetsplanen
överensstämmer

Edmund Thunström

Förslag
till nygrävning av avloppsdike
från vattenskadade ägor till

Södra Kverreslad

i Kverreslads socken, samt

Bollerup

i Bollerups socken,
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1925 av

Edmund Thunström

Statens lantbruksingenjör.

T 1*0328
JORDENS

Registernummer

Aa	Södra Kverreslad	1
Ab	"	1
Ac	"	1
Ad	"	1
Ae	"	3
Af	"	1
Ba	Bollerup	157
Bb	"	156
Bc	"	155
Bd	"	152
Be	"	143
Bf	"	151
Bg	"	125
Bh	"	126





Förslag till dikesöga vid 16+56



Förslag till inlagningsbrunn



Skala = 1:50.

Längd-skala = 1:4000

Höjd-och-sektions skala = 1:100

3838
JORDENS Nr 001
L 1*0358

Nr 330 Kristianstads län

L 1*0358

D:-Nr 7238
Bilaga till
K. Landtbruksstyrelsens
Dnr 6 APR. 1926

Handlingar
rörande

Södra Kverrestad-Bollerups

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1925.

Dödra avskrift.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Södra Kverrestad i Kverrestads socken samt Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län.

År 1925 den 18 februari inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Ola Nilsson å n:o 3 Södra Kverrestad för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Södra Kverrestad i Kverrestads socken samt Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Persson, S:a Kverrestad n:o 1.

Albert Jakobsson, "

Anders Olsson, " n:o 1. samt Bollerup n:o 1.

Lars Larsson, Valterslund, för S:a Kverrestad n:o 1 samt Bollerup n:o 1.

Alfred Svensson, Södra Kverrestad n:o 1 och 3 samt Bollerup n:o 1.

Ola Nilsson, " " n:o 3 samt Bollerup n:o 1.

Gustav Göransson, Bollerup n:o 1

Anders Persson, "

O. Svensson "

såsom godemän: Landstingsmannen Anders Larsson, Marietorp och kommunalordföranden Måns Jönsson, Elinehög, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

En till förrättningsmannen inkommen skrivelse enligt vilken Lars Larsson, Valterslund, Gust. Göransson, Bollerup n:o 14 och Albert Jakobsson, Södra Kvarrestad n:o 1 gjorde gemensam sak med sökandena, upplästes och vidhölls, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil. 2/.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådana dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget tillskyndades båtnad skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 5.

Anders Persson och O. Svensson i Bollerup bestredo att diket skulle göras täckt, Anders Persson under motivering att i så fall vattnet komme att stiga upp på hans mark.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga

undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma plats måndagen den 23 februari 1925 kl. 5 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

And. Larsson Måns Jönsson

År 1925 den 23 februari.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Ola Nilsson å n:o 3 Södra Kverrestad varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Persson, Södra Kverrestad,
Albert Jakobsson, "
Anders Olsson, "
Alfred Svensson, "
Lars Larsson, " och Bollerup
Ola Nilsson, Bollerup
Gustav Göransson, "
Anders Persson, Bollerup
O. Svensson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt upplåste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 3/, jordersättningslängd,/bil. 4/,kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 6/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrog synemännen åt Ola Nilsson å n:o 3 Södra Kverrestad pr Lunnarp att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Ola Nilsson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelse bestående av tre ordinarie medlemmr och två ersättare skulle utses och valdes till ordinarie medlemmar Ola Nilsson, S:a Kverrestad n:o 3, Lars Larsson, Valterslund, och Anders Olsson S:a Kverrestad h:o 1. Till ersättare valdes Alfred Svansson, S:a Kverrestad samt Albert Jakobsson, S:a Kverrestad.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som bilaga 8.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

And. Larsson Måns Jönsson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande lag om dikning och annan vattenavledning verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda ägor till Valterslund i Bollerups socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Södra Kverrestad den 20 juni 1922.

Ola Nilsson
n:o 3 S.Kverrestad

Anders Olsson
n:o 3 Södra Åverrestad

Alfred Svensson
n:o 3 S.Kverrestad

Nils Persson
n:o 1 S.Kverrestad

Emil Esbjörnsson
n:o 2 S.Kverrestad

Bevittnas:
L. Kullman
Anders Bendz

RESOLUTION

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnanr länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna å ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verk-

ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 17 mars 1923.

Louis De Geer

Ivar Schalin

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Ola Nilsson, Södra Kverrestad n:o 3, Anders Olsson Södra Kverrestad n:o 3, Alfred Svensson Södra Kverrestad n:o 3, Nils Persson Södra Kverrestad n:o 1 samt Emil Esbjörnsson, Södra Kverrestad n:r 2 i deras den 20 juni 1922 daterade ansökan om syn å avloppsdike från vattenberörda marker till ovannämnda hemman.

Södra Kverrestad den 22 sept. 1924.

Valterslund den 22 sept. 1924

Lars Larsson

Albert Jakobsson

Valterslund

S:a Kverrestad 1

Gust. Göransson

Bollerup 14.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enl. vattenlagen den 18 febr. 1925 och vidhölls då av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson

Måns Jönsson.

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförhöjning, ägobeskrivning och värderingslängd över odikningsmark tillhörande Bollerups nr 1 i Bollerups socken samt Södra Rörvidad nr 3 och 1 i Rörvidads socken av Kristianstads län, upprättad vid syn anbigt dagtingen år 1925.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Rörmossad.					
Lo Rörmossad.	1/5 1/12	Aa	1/16 ÷ 3/128		Nils Persson.
				1	ähn
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	mägelgrav ang.
				9	" "
				10	dag "
				11	högländ mark "
					Summa.
Lo Rörmossad.	1/5 1/11	Ab	1/8 ÷ 5/256		Olof Jakobsson.
				12	ähn
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"

öfvergår.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	58.0							1000	580	-	2000	1160	-	1000	580	-
0	75.0							1200	900	-	2000	1500	-	800	600	-
0	02.0							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
1	13.0							1600	1808	-	2000	2260	-	400	452	-
0	28.1							1200	337	20	2000	562	-	800	224	80
0	10.0							1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
1	92.3							1200	2307	60	2000	3846	-	800	1538	40
						0	03.7									
						0	06.8									
						0	08.6									
						0	17.3									
4	78.4					0	36.4		6148	80		9568	-		3419	20
0	24.9							1400	348	60	2000	498	-	600	149	40
0	28.0							1800	504	-	2000	560	-	200	56	-
0	32.0							1200	384	-	2000	640	-	800	256	-
0	20.8							1400	291	20	2000	416	-	600	124	80
0	25.7							1400	359	80	2000	514	-	600	154	20
0	24.5							1800	441	-	2000	490	-	200	49	-
0	18.0							1200	216	-	2000	360	-	800	144	-
0	47.0							1400	658	-	2000	940	-	600	282	-
0	12.6							1400	176	40	2000	252	-	600	75	60
0	11.6							1400	162	40	2000	232	-	600	69	60
0	17.0							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
0	22.5							1400	315	-	2000	450	-	600	135	-
0	24.1							1800	433	80	2000	482	-	200	48	20
0	19.1							800	152	80	2000	382	-	1200	229	20
0	20.0							1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
3	47.8								4915	-		6956	-		2041	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					rösplät
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	äng
				32	mägelgrav omp.
				33	" "
				34	väg "
					Samma.
La Rönnstad.	1[8]	Ac	13/256		Anders Olsson.
				35a	åker
				35b	mägelgrav omp
					Samma.
La Rönnstad	1[10]	Ad	1/64		Alfred Larsson.
				36	åker
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	betesland mark omp.
				45	" " "
					Samma.
La Rönnstad.	3[8]	Ae	1/128		Alfred Larsson.
				46a	åker
				46b	väg omp.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	47.8								4.915	-		6.956	-		2.041	-
0	25.3							1000	253	-	2000	506	-	1000	253	-
0	19.3							1000	193	-	2000	386	-	1000	193	-
0	32.6							1.400	456	40	2000	652	-	600	195	60
0	18.0							1.600	288	-	2.000	360	-	400	72	-
		0	00.8					1.000	8	-	2.000	16	-	1.000	8	-
						0	06.5									
						0	01.2									
						0	04.3									
4	43.0	0	00.8			0	12.0		6.113	40		8.876	-		2.762	60
0	08.6							1.400	120	40	2.000	172	-	600	51	60
						0	07.0									
0	08.6					0	07.0		120	40		172	-		51	60
0	53.8							1.200	645	60	2.000	1.076	-	800	430	40
0	18.5							1.200	222	-	2.000	370	-	800	148	-
0	18.7							1.600	299	20	2.000	374	-	400	74	80
0	27.2							1.200	326	40	2.000	544	-	800	217	60
0	15.1							1.800	271	80	2.000	302	-	200	30	20
0	35.8							1.400	501	20	2.000	716	-	600	214	80
0	21.0							1.200	252	-	2.000	420	-	800	168	-
0	24.0							1.800	432	-	2.000	480	-	200	48	-
						0	02.0									
						0	02.1									
2	14.1					0	04.1		2.950	20		4.282	-		1.331	80
0	02.0							1200	24	-	2.000	40	-	800	16	-
						0	00.8									
0	02.0								24	-		40	-		16	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lo Ronnestad	19	Af	27/256		Lars Larsson.
				47	åker
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	äng ang. Samma.
Bolleruy.	157	Ba	83/4000		Ufrid Larsson.
				53	åker
				54	" Samma.
Bolleruy.	156	Bb	249/4000		Anders Olsson.
				55	åker
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	" Samma.
Bolleruy.	155	Bc	664/4000		Ola Nilsson.
				61	åker
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	" ang. fins

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	02.0							1·200	24	-	2·000	40	-	800	16	-
0	02.1							1·800	37	80	2·000	42	-	200	4	20
0	72.5							1·000	725	-	2·000	1·450	-	1·000	725	-
1	45.2							1·600	2·323	20	2·000	2·904	-	400	580	80
0	02.0							1·800	36	-	2·000	40	-	200	4	-
						0	00.8									
2	23.8					0	00.8		3·146	-		4·476	-		1·330	-
0	30.5							1·200	366	-	2·000	610	-	800	244	-
0	24.6							1·200	295	20	2·000	492	-	800	196	80
0	55.1								661	20		1·102	-		440	80
0	47.5							1·400	662	20	2·000	946	-	600	283	80
0	44.1							1·400	617	40	2·000	882	-	600	264	60
0	46.3							1·000	463	-	2·000	926	-	1·000	463	-
0	39.1							1·400	547	40	2·000	782	-	600	234	60
0	10.8							1·400	151	20	2·000	216	-	600	64	80
0	14.0							1·400	196	-	2·000	280	-	600	84	-
2	01.6								2·637	20		4·032	-		1·394	80
0	25.4							1·400	355	60	2·000	508	-	600	152	40
0	18.5							1·200	222	-	2·000	370	-	800	148	-
0	21.4							1·400	299	60	2·000	428	-	600	128	40
0	25.0							1·200	300	-	2·000	500	-	800	200	-
0	33.7							1·400	471	80	2·000	674	-	600	202	20
0	35.0							1·400	490	-	2·000	700	-	600	210	-
1	59.0								2139	-		3·180	-		1·041	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överförd.
				67	åker
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
					Samma.
Bollerup.	152	Bd	415/4000		L. Svensson.
				74	åker
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
					Samma.
Bollerup.	143	Be	1229/4000		Lars Larsson, Valkarstorp
				82	åker
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	59.0								2·139	-		3·180	-		1·041	-
0	35.0							1·200	420	-	2·000	700	-	800	280	-
0	43.0							1·800	774	-	2·000	860	-	200	86	-
0	33.9							1·800	610	20	2·000	678	-	200	67	80
0	27.7							1·200	332	40	2·000	554	-	800	221	60
0	39.5							1·400	553	-	2·000	790	-	600	237	-
0	25.9							1·400	362	60	2·000	518	-	600	155	40
0	13.3							1·200	159	60	2·000	266	-	800	106	40
3	77.3								5·350	80		7·546	-		2·195	20
0	22.8							1·800	410	40	2·000	456	-	200	45	60
0	23.1							1·400	323	40	2·000	462	-	600	138	60
0	30.3							1·400	424	20	2·000	606	-	600	181	80
0	18.5							1·200	222	-	~~2·000~~ 1·800	333	-	600	111	-
0	24.0							1·800	432	-	2·000	480	-	200	48	-
0	26.1							1·600	417	60	2·000	522	-	400	104	40
0	19.3							1·000	193	-	~~2·000~~ 1·800	347	40	800	154	40
0	39.0							1·600	624	-	2·000	780	-	400	156	-
2	03.1								3·046	60		3·986	40		939	80
0	12.7							1·600	203	20	2·000	254	-	400	50	80
0	13.7							1·600	219	20	2·000	274	-	400	54	80
0	16.5							1·600	264	-	2·000	330	-	400	66	-
0	11.2							1·600	179	20	2·000	224	-	400	44	80
0	22.0							1·200	264	-	2·000	440	-	800	176	-
0	20.5							800	164	-	~~2·000~~ 1·800	369	-	1·000	205	-
0	25.2							1·400	352	80	2·000	504	-	600	151	20
0	21.9							1·200	262	80	2·000	438	-	800	175	20
1	43.7								1·909	20		2·833	-		923	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					ömsint
				90	åker
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
					Samma.
Bollerup.	151	Bf	166/1000		Anders Persson.
				99	åker
				100	"
				101	"
				102	"
					Samma.
Bollerup.	125	Bg	5/100		Anders Persson.
				103	Väg ömp.
				104	åker
				105	"
				106	" , fört. vj. ömp.
					Samma.
Bollerup.	126	Bh	6/100		O. Larsson.
				107	åker , fört. vj. ömp.
				108	"
				109	"
				110	Väg ömp.
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	43.7								1·909	20		2833	–		923	80
0	21.4							1000	214	–	2·000	428	–	1·000	214	–
0	21.0							800	168	–	2·000	420	–	1·200	252	–
0	26.0							1·000	260	–	2·000	520	–	1·000	260	–
0	25.8							1·600	412	80	2·000	516	–	400	103	20
0	26.6							1·200	319	20	2·000	532	–	800	212	80
0	32.5							1·400	455	–	2·000	650	–	600	195	–
0	39.5							1·800	711	–	2·000	790	–	200	79	–
0	43.4							1·200	520	80	2·000	868	–	800	347	20
0	29.3							1·600	468	80	2·000	586	–	400	117	20
4	09.2								5·438	80		8·173	–		2·704	20
0	17.8							1·600	284	80	2·000	356	–	400	71	20
0	16.2							1·600	259	20	2·000	324	–	400	64	80
0	20.0							1·600	320	–	2·000	400	–	400	80	–
0	34.3							800	274	40	~~2·000~~ 1·600	548	80	800	274	40
0	88.3								1·138	40		1·628	80		490	40
						0	02.8									
0	22.3							1·400	312	20	2·000	446	–	600	133	80
0	06.0							1·800	108	–	2·000	120	–	200	12	–
						0	19.0									
0	28.3					0	21.8		420	20		566	–		145	80
						0	27.5									
0	08.5							1·800	153	–	2·000	170	–	2·000	17	–
0	26.9							1·800	484	20	2·000	538	–	2·000	53	80
						0	02.9									
0	35.4					0	30.4		637	20		708	–		70	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
		Sammandrag.			
Lª Kvarnstad	17:1/12	Aa	11/16 : 3/128		Nils Persson.
"	15:1"	Ab	11/8 : 7/256		Albert Jakobsson.
"	18	Ac	13/256		Anders Olsson.
"	110	Ad	1/64		Alf. Larsson.
"	38	Ae	1/128		Alf. Larsson.
"	19	Af	27/256		Lars Larsson, Valtorstorp
Bottorp	157	Ba	89/4000		Alfred Larsson.
"	156	Bb	249/4000		Anders Olsson.
"	155	Bc	664/4000		Ola Nilsson.
"	152	Bd	415/4000		Ernst Svensson
"	143	Be	1229/4000		Lars Larsson, Valtorstorp
"	151	Bf	166/4000		Anders Persson.
"	125	Bg	5/100		Anders Persson.
"	126	Bh	6/100		O. Larsson.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
v 4	78.4					0	36.4		6.148	80		9.568	-		v 3.419	20
v 4	43.0	v 0	00.8			0	12.0		6.113	40		8.876	-		v 2.762	60
v 0	08.6					0	04.0		120	40		172	-		v 51	60
v 2	14.1					0	04.1		2.950	20		4.282	-		v 1.331	80
v 0	02.0					0	00.8		24	-		40	-		v 16	-
v 2	23.8					0	00.8		3.146	-		4.476	-		v 1.330	-
v 0	55.1								661	20		1.102	-		v 440	80
v 2	01.6								2.637	20		4.032	-		v 1.394	80
v 3	77.3								5.350	80		7.546	-		v 2.195	20
v 2	03.1								3.046	60		3.986	40		v 939	80
v 4	09.2								5.438	80		8.143	-		v 2.704	20
v 0	88.3								1.138	40		1.628	80		v 490	40
v 0	28.3					0	21.8		420	20		566	-		v 145	80
v 0	35.4					0	30.4		637	20		708	-		v 70	80
27	68.2	0	00.8			1	103		37.833	20		55.126	20		17.293	-

I:o Vännäs den 23 febr. 1925

Konrad Holmström.

Anders Andersson.

Hans Jönsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Jordersättningslängd vid utgrävning av avloppsdiken för förläggning av vattenskadad mark till Södra Rörrnstad i Rörrnstads socken och Bollerup i Bollerups socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Hemmanets					Erhållen jordersättning samt ersättning för särskilda olägenheter		Pris		Summa värdering	
Littera i synnerhanden	Omfattar	Nummer	Namn	ägare eller omhändehavare	kr	m³	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Bg	5/100	125	Bollerup	Anders Persson	1	50	20	-	30	-
Bh	61/100	126	"	O Larsson	1	50	20	-	30	-
				Summa	3	-			60	-

S:a Rörrnstad den 23 Juli 1925

Lennart Holmström

Statens Landtbruksingenjör

Ond. Larsson Hans Jönsson

Kostnadsberäkning vid mygrävning av avloppsdike för torläggning av vattensjuka mark till Södra Vrrestad i Vrrestads socken och Bottenryp i Bottenryps socken av Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Från	Längd	Arbete, material	Antal	Pris	Fordras Kr.	Fordras Öre	Bevillnas Kr.	Bevillnas Öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+48	148	Diksesträckan A-B						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diksesjordens återfyllning m.m.	d.m. 148	0.60			88	80
0-1+48	148	"7" tegelrör, fraktens inberäknad st.	505	0.42			212	10
1+48-3+18	170	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diksesjordens återfyllning m.m.	d.m. 170	0.70			119	-
3+18-4+38	120	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diksesjordens återfyllning m.m.	d.m. 120	1.25			150	-
1+48-4+38	290	"9" tegelrör, fraktens inräknad st.	985	0.62			610	70
0,1+48, 3+40, 4+38.		Intagningsbrunnar med lock av cement. Brunnarna skola hava en inre diam. av 0.7 m, avloppsrören ligga på en höjd av 0.5 över brunnsbotten samt brunnarna väl omgärdade med markskoning i skär st.	4	40.-			160	-
		öresjöns					1.340	60
							V.	

1	2	3	4	5	6	7.	
		Överförd				1 340	60
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %				134	40
		Summa				1 475	–
		Diketsschäkten B-C					
4+38–5+41	103	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	103	1.30	133	90
4+38–5+41	103	12" cementrör	l.m.	103	3.50	360	50
5+41		Intagningsbrunn som ovan st.		1	40.–	40	–
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %				55	60
		Summa				590	–
		Diketsschäkten C-D					
5+41–6+55	114	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	114	1.30	148 20	
6+55–10+18	363	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	363	0.90	326 70	474 90
	477	12" cementrör	l.m.	477	3.50		1 669 50
6+55, 6+55, 7+94, 10+18		Intagningsbrunnar som ovan st.		4	40.–		160 –
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %					230 60
		Summa					2 535 –
		Diketsschäkten D-E					
10+18–13	282	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m.	l.m.	282	1.10	310 20	
		Överförs				310 20	

1	2	3	4	5	6	7
		övrigt			310 20	
13-16+56	356	Schaktning för dackat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m	356	0.80	284 80	595 -
	638	15" cementrör	l.m	638	4.50		2.871 -
12, 13+95 14+73, 15+22, 16+52		Intagningsbrunnar som ovan st		5	40.-		200 -
16+56		Dikesöppning enligt ritning st		1	40.-		40 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					374 -
		Summa					4.080 -
		Diketesschackan E-F					
16+56-17+36	80	Schaktning av torrjord, något sandblandad	m³	131	0.80		104 80
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					10 20
		Summa					115 -
		Jordersättning enligt synemannens uträknande	ar	3	20		60 -
		Summa					175 -
		Diketesschackan D-I					
27-28+65	165	Schaktning för dackat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	l.m	165	1.10		181 50
27-28+65	165	10" cementrör	l.m	165	1.50		247 50
28+65		Intagningsbrunn som ovan		1	40.-		40 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					46 -
		Summa					515 -

1	2	3	4	5	6	7	
		Diketsschackan C-H.					
29-29+52	52	Schaktning för tackt bedning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. d.m.	52	1.-		52	-
29-29+52	52	4" tegelrör, fraktion inräknad st.	177	0.18		31	86
29+52		Intagningsbrunn som ovan	1	40.-		40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				11	14
		Summa				135	-
		Diketsschackan B-F.					
30-31+24	124	Schaktning för tackt bedning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. d.m.	124	1.-		124	-
30-31+24	124	5" tegelrör, fraktion inräknad st.	422	0.26		109	72
31+24		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-		40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				26	28
		Summa				300	-
		Diketsschackan B-G.					
32-32+90	90	Schaktning för tackt bedning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. d.m.	90	1.25		112	50
32-32+90	90	5" tegelrör, fraktion inräknad st.	306	0.26		79	56
32+90		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-		40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%				22	94
		Summa				255	-

1	2	3	4	5	6	7	
		Sammandrag.					
		Diketsstäckan A - B				1.475	-
		" B - C				590	-
		" C - D				2.535	-
		" D - E				4.080	-
		" E - F				175	-
		" D - I				515	-
		" C - H				135	-
		" B - F				300	-
		" B - G				255	-
		Samma summa				10.060	-

La Porrestad den 23 Feb 1925.

Bernard Johnsson

statens landbonderingenjör.

Kostnadsfördelningslängd vid avgränsning av odelningsdelar för överläggning av oskiftad mark till Södra Rörrestad i Rörrestads socken och Bolleruyn i Bolleruyns socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning och taxeringen år 1925.

Hemmans och lägenhets					Kostnadsfördelningstal		Skattetal	Taxeringsvärde		Kostnadsfördelning	
Delägarens nr	Storlek	Nummer	Namn	ägare	Kr.	Öre	%	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6		7	8		9	
Aa	11/16 = 352/128	17:1/12	Sö Rörrestad	Nils Persson	3 419	20	19.77	1 988	86	137	07
Ab	1/8 = 32/256	15:1/11	"	Albert Jakobsson	2 762	60	15.98	1 607	59	110	79
Ac	13/256	18	"	Anders Olsson	51	60	0.30	30	18	2	08
Ad	1/64	110	"	Alfred Larsson	1 331	80	7.70	774	62	53	39
Ae	1/128	38	"	Alfred Larsson	16	-	0.09	9	05	0	62
Af	27/256	19	"	Lars Larsson	1 330	-	7.69	773	62	53	31
Ba	83/4000	157	Bolleruyn	Alfred Larsson	440	80	2.55	256	53	17	69
Bb	249/4000	156	"	Anders Olsson	1 394	80	8.07	811	84	55	95
Bc	664/4000	155	"	Ola Nilsson	2 195	20	12.69	1 276	61	87	98
Bd	415/4000	152	"	Knudar Knutsson	939	80	5.43	546	26	37	65
Be	1 229/4000	143	"	Lars Larsson, Falkenshmd	2 704	20	15.64	1 573	38	108	45
Bf	166/4000	151	"	Anders Persson	490	40	2.84	285	70	19	69
Bg	5/100	125	"	Anders Persson	145	80	0.84	84	51	5	82
Bh	6/100	126	"	O Larsson	70	80	0.41	41	25	2	84
				Summa	17 293	-	100.-	10 060	-	693	33

Sö Rörrestad den 23 febr 1925

Bernard Holmström

statens lantbruksingenjör

Ind. Larsson. Mans Jonsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadade ägor till Södra Kverrestad i Kverrestads socken samt Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ola Nilsson för n:o 3, Södra Kverrestad

Anders Olsson, " 3, " "

Alfred Svensson, " 3, " "

Emil Esbjörnsson " 2 " "

Nils Persson " 1 " "

Albert Jakobsson " 1 " "

Lars Larsson " Valterslund

Gustav Göransson n:o 1, Bollerup

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i dike med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ä-

gofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till:

i punkt	A	10 har.
	1+48	22 "
	2+75	28 "
	B	39 "
	C	44 "
	6+55	49 "
	7+94	66 "
	D	115 "
	12	147 "
	13+95	164 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar. Av denna beräkning har framgått att Anders Perssons förmodanden att vattnet skulle stiga upp på hans mark, saknar all grund. För övrigt hänvisas till

plan-profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader för vägen.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För markupplåtelse till utvidgande av öppna dikessträckan nedom punkt E samt jordupplag därstädes, skall till jordägarna lämnas ersättning efter 2000 kr. pr har.

Anders Persson tillerkännes för 150 kbm. 30 kronor.

och O. Svensson " " 150 " 30 "

eller tillsammans 60 "

Den sålunda inköpta jordarealen övergår ej därmed i dikningsföretagets ägo utan må till den del den ej upptages av en meters dikesren å vardera sidan av diket samt av öppna diket självt, av jordägarna tagas i anspråk för kultur.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma att samfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltag-

ningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Södra Kverrestad-Bollerups dikningsföretag av år 1935".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikes vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 under-rättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Sjutton /17/ kronor och 29 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes

tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jordon skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öppna avlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Södra -

Kverrestad den 23 febr. 1925.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson Måns Jönsson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 8.

för laga syneförrättning angående Södra Vemmestad - Bollerups dikningsföretag *av år* 1925

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5	3,00	15	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.2884 har st.	96	0.24	23	04		
		har	27.862	0.78	21	73		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.008 har st.	1	0.05		05		
		har	0.008	2.02		01		
		annan mark och impediment, medelareal 0.0735 har st.	15	0.05		75		
		har	1.103	0.78		86		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ $\frac{}{-10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
		Överföres			65	44	6	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			65	44	6	50
1924		**Avvägning:**						
sept	19-22	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... 3 ... dagar		12,00	36	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	27.682	0.66	18	27		
		avvägda punkter ... st.	182	0.02	3	64		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	5	2,50	12	50		
		i annan mark ... „		5,00			135	85
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.2571 har, ... st.	112	0.05	5	60		
		... har	28.793	0.10	2	87	8	47
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	112	0,03	3	36		
		Härdefintning **Markvärdering,** vid	5	0.75	3	75		
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	1.15	1,50	1	72		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	97	0,06	5	82		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	97	0,12	11	64	30	29
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.42	3,00	1	26		
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	1.73	3,50	6	05		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	–	13	31
		Tvärsektion § 22, 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	7	0,15	1	05		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	28	0,25	7	–		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					8	05
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	1.64	0,02		03		
		inmätning av vattenområde dag	1	12	12	–	14	03
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... dm.	4	6,00	24	–		
		2) „ „ över „ ... „	4	10,00	40	–	64	–
		Överföres					280	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					280	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	*cm.* 53	0,03	1	59	2	59
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning*	*km.* 0.42	2,50	1	05		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 1.73	4,00	6	92		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			10	06	18	03
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad	*km.*					
		c) för grundförstärkning	*„*					
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning (d/ trumm och öga)	*„*	8,00	8	—		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd	*m.*	1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.	*m.*	0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00			8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	*„* 182	0,01				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp	*st.* 2	0,25		50	2	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43*	*sid.* 8	3,00	24	—		
18/feb. 23 „		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1.5	12,00	18	—		
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2*	*„*	12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14*	*„* 1/2	12,00	6	—		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15*	*dagar* 1	12,00	12	—		
							60	—
		Summa kronor					371	12
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	1	1,75	1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.257/1 har ägofigurer	*st.* 1/2	0.07	7	84		
			har 28.793	0.14	4	03		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	96		
		Överföres			23	58		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			23	58		
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	182	0,02	3	64		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	53	0,05	2	65		
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*	0.42	5,00	2	10		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	1.73	6,00	10	38		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	46		
		3) ~~broar och trummor;~~ broar och trummor „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*	1	3,00	3	-		
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00			67	96
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*	37	0,75			27	75
		Summa kronor					95	71
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	-
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					71	50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					145	-
		Summa kronor					226	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					371	12
		Lösen för kopior och avskrift					95	71
		Övriga förrättningskostnader					226	50
		Summa kronor					693	33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads o Järrestads *häradsrätt.*

Södra Förrestad den 23 *februari* 1925

Bernard Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 466.83 *kvitteras:*

Södra Förrestad *den* 23 *feb.* 1925

Förr

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Attached excerpt of typeprotocol used between 1-8 Dimensions.

Samuel Tomlinson

L 1*0358

9988

16 MAJ 1927

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Södra Kverrestad-Bollerups dikningsföretag

av år 1925.

Kostnadsförslag.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 mars 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1927

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.


ÖRNE-ELSTAD HD
Boharup
Hamnas
Örum
Tågarp
Henriksfält
Lunnarp
Lunnamånga
Lunnamånga
Lunnamånga

Avskrift.

Sedan delägarna i "Södra Kverrestad-Bollerups dikningsföretag av år 1925", som avser torrläggning av vattenskadad mark inom Södra Kverrestad i Kverrestads socken samt Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km. nordost om Bollerups kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 23 februari år 1925, har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande./bil.E/.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Låne- och anslagssökandena.

I förening dagtecknad den 12 februari 1926 hava sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande /bil.D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	27.68.2 har
äng m.m.	0.00.8 har.
Summa	27.69.0 har.

Jordmånen består av mylla på morän, grusblandad lera.

Vattendrag.

Området avvattnas av öppna diken, vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdiken i den utsträckning som plan- och profilritningarna utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande intaget som bil. 7 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Probyggnader.

Probyggnader förekomma icke.

Odling.

Å den i företaget ingående ängsmarken bör ej läggas odlingstvång utan torde var och en sakägare själv avgöra därest han önskar odla marken eller använda den som betesäng.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela företaget: Låne- och anslagssökandes andel	
Areal och ägoslag.			
Vid undersökningen.			
åker	har	27	68.2
äng	"	0	00.8
Summa	har	27	69.0
Efter de föreslagna arbetenas utförande.			
åker, förbättrad	har	27	68.2
äng, "	"	0	00.8
Summa	har	27	69.0
Jordvärde.			
Efter dikningen	kr.	55126	20
Före dikningen	"	37833	20
Värdeförhöjning.			
Genom dikningen	"	17293	--
Summa	kr.	17293	--
Kostnad.			
För dikningen	kr.	10905	95
Summa	kr.	10905	95

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värde-

förhöjning äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil.3 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 5, till syneprotokollet, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag,/bil.C/.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil.7 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Södra Kverre tad-Steakärrs dikningsföretag av år 1923".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. Bb har utredning verkställt s, angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 7270:63 kronor och anslaget till 3635:32 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med

7270 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3635 kr.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år.

Kristianstad i mars 1926.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Diariebevis

Bil. A

Tabell

	Hela fastighet = lämn- och anslagssökandes andel			
	antal		värde	
	har	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avvattningsområdet av				
åker	27	68.2		
äng, m.m.	0	00.8		
Summa	27	69.0	37.833	20
Genom de föreslagna arbetena utföras och bevaras samma område som förut dränerats till:				
åker, förbättrad	27	68.2		
äng, m.m. "	0	00.8		
Summa	27	69.0	55.126	20

Kristianstad i mars 1926.

Konrad Holmström.

Skånes landtbruksingenjör

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig

Hemmans eller lägenhets

Siffra i uppsatsen	Areatal	Summa	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Aa	1/16 - 3/128	14 - 12	Lg Kvarnstad	Nils Persson
Ab	1/8 - 5/256	15 - 11	"	Albert Jakobsson
Ac	13/256	18	"	Anders Olsson
Ad	1/64	110	"	Alfred Svensson
Ae	1/128	38	"	Dsm
Af	27/256	19	"	Lars Larsson, Vältershmd
Ba	83/4000	157	Bollerup	Alfred Svensson
Bb	249/4000	156	"	Anders Olsson
Bc	664/4000	155	"	Ola Nilsson
Bd	415/4000	152	"	Gust. Svensson
Be	1229/4000	143	"	Lars Larsson, Vältershmd
Bf	166/4000	151	"	Anders Persson
Bg	5/100	125	"	Dsm
Bh	4/100	126	"	Oskar Svensson

de endanstående läne- och anslagsförhandena tillhöriga lemmman.

	åker		äng		tomma		jordförbättringsvärde genom avdikningen	
	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre.
	6		7		8		9	
	4	78.4			4	78.4	3.419	20
	4	43.0	0	00.8	4	43.8	2.762	60
	0	08.6			0	08.6	51	60
	2	14.1			2	14.1	1.331	80
	0	02.0			0	02.0	16	–
	2	23.8			2	23.8	1.330	–
	0	55.1			0	55.1	440	80
	2	01.6			2	01.6	1.394	80
	3	77.3			3	77.3	2.195	20
	2	03.1			2	03.1	939	80
	4	09.2			4	09.2	2.704	20
	0	88.3			0	88.3	490	40
	0	28.3			0	28.3	145	80
	0	35.4			0	35.4	70	80
Samma	27	68.2	0	00.8	27	69.0	17.293	–

Kristianstad i mars 1926.
Hemmansägarnas
Statens kontrollerings-

Tab.

Utvisande lägre- och anläggsöhandes andel i

Hemmans eller lägenhets

Hittas i upp-bördslängden	mantal	summa	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Aa	1/16 - 3/128	14 - 1 12	Lo Knarrstad.	Nils Persson.
Ab	1/8 - 5/256	15 - 1 11	"	Albert Jakobsson.
Ac	13/256	18	"	Anders Olsson.
Ad	1/64	1 10	"	Alfred Larsson
Ae	1/128	38	"	Dsm
Af	27/256	19	"	Lars Larsson, Fallerslund
Ba	83/4000	157	Bollerup.	Alfred Larsson.
Bb	249/4000	156	"	Anders Olsson.
Bc	664/4000	155	"	Ola Nilsson.
Bd	415/4000	152	"	Emil. Göransson
Be	1229/4000	143	"	Lars Larsson, Fallerslund.
Bf	166/4000	151	"	Anders Persson.
Bg	5/100	125	"	Dsm
Bh	6/100	126	"	Oskar Larsson.

Summa.

Kostnaden samt lån- och anslagsbelopp.

Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för: Ditvegrävningen		Laga sjunkmöjligheten		Betändkanalen		Lemma		Anslag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
6		7		8		9		10		11		12		13.	
3.419	20	2.393	44	1.988	86	137	07	30	17	2.156	10	718	70	1.437	40
2.762	60	1.933	82	1.607	59	110	79	24	39	1.742	77	580	92	1.161	85
51	60	36	12	30	18	2	08	0	46	32	72	10	91	21	81
1.331	80	932	26	774	62	53	39	11	75	839	76	279	92	559	84
16	–	11	20	9	05	0	62	0	14	9	81	3	27	6	54
1.330	–	931	–	773	62	53	31	11	74	838	67	279	56	559	11
440	80	308	56	256	53	17	69	3	89	278	11	92	70	185	41
1.394	80	976	36	811	84	55	95	12	32	880	11	293	37	586	74
2.195	20	1.536	64	1.276	61	87	98	19	37	1.383	96	461	32	922	64
939	80	657	86	546	26	37	65	8	29	592	20	197	40	394	80
2.704	20	1.892	94	1.573	38	108	45	23	87	1.705	70	568	57	1.137	13
490	40	343	28	285	70	19	69	4	33	309	72	103	24	206	48
145	80	102	06	84	51	5	82	1	28	91	61	30	54	61	07
70	80	49	56	41	25	2	84	0	62	44	71	14	90	29	81
17.293	–	12.105	10	10.060	–	693	33	152	62	10.905	95	3.635	32	7.270	63

Kristianstad i mars 1926.

Konrad Holmström.

Skånes Landtbruksingenjör

Bil. C

Kostnadsförslag.

Kompostering 80 ton				
Diksgrävningen			10 060	—
Lagd sumpförrättningen	693	33		
Skärkostnader	152	62	845	95
Samma kronor			10 905	95

Kristinestad i mars 1926.
Konrad Holmström.
Lokalens landtbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 10 905 kronor 95 öre.

Stockholm den 12 april 1927.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Södra Kverrestad Bollerups dikningsföretag av år 1925" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla häfför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Södra Kverrestad den 12 febr. 1926.

Ola Nilsson
äg. 664/4000 mtl. litt.Bm. 332/4000 Bollerup
mtl. litt.Bb 7/48 mtl. litt. G, n:o 3 S.Kverrestad.

Lars Larsson
äg. till n:o 1 S.Kverrestad samt 1229/4000 Bollerup/Valterslund/.

Anders Olsson
äg.titt.n:o 1 13/256 n:o 3 3/32,6/128, S. Kverrestad samt 249/4000 Bollerup

Alfred Svensson
äg. titt.n:o 1 11/256 n:o 3 6/128 Kverrestad samt 83/4000 Bollerup.

Nils Persson, äg. till n:o 1 6/256, 1/16 S.Kverrestad.

Albert Jakobsson, äg. till n:o 1 5/256, 1/8 S. Kverrestad

Gust. Göransson, äg. litt. Bj 415/4000 Bollerup

Oskar Svensson, äg. till n:o 1 6/100, Bollerup

Anders Perssen, äg. till n:o 1 166/4000,5/100 Bollerup.

Bevittnas:

J.L. Jönsson
Ullstorp, Tomelilla

Emil Esbjörnsson
Södra Kverrestad.

Bil. E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt upgift den 23 februari 1925 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Södra Kverrestad - Bollerups dikningsföretag av år 1925" och avseende torrläggning av marker till Södra Kverrestad i Kverrestads socken och Bollerup i Bollerups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 februari 1926.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förrättande avskrifter av handlingar tillkommande denne Kungl. Maj:t den 11 mars 1927 portofritt emot prakten vidimerar.

Bernard Cornelius

L 1*0358

132

9988

KONTRAKT.

16 MAJ 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 11 mars 1927 för "Södra Kverrestad - Bollerups dikningsföretag av år 1925" i Kverrestads och Bollerups socknar av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med åttatusentvåhundratio /8.210/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusensexhundranittio /2.690/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad ..., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~oss~~

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

10. 1926 1000.

188
27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bollerup den 30 April 1927.

Ola Nilsson

Att Lantbrukarna Ola Nilsson, 2:e i Bollerups mtl n:r 3 Lr Kvarrestorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Henriksson — Anders Andersson

Adress Kvarrestad N:r 7 — Adress Södra Kvarrestad N:r 7

Med stöd av Kungl. brevet den 11 mars 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 maj ***19*** 27.

Erik Svedander

Axel Fredholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

B.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/ till **"Södra Kverrestad - Bollerups dikningsföretag av år 1925" i Kverrestads och Bollerups socknar av Kristianstads län.**

ÄGOSLAG OCH AREAL:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	27,68	
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	
Annan mark	"	0,01	
Summa		27,69	
BÅTNAD	kr.	17.293:-	
KOSTNAD	"	10.905:95	

Medelkostnad pr hektar omkring 395 kr.

Relativ kostnad 0,63

Statsbidrag beräknas till 24,70 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 2.690 kronor.

Samtliga delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

2.690 kr. - öre.

LÅN utgår med 8.210 kronor.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 12 februari 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

188/27

Godkänt den 28 maj 1927.

9989

16 MAJ 1927

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Södra Kverrestad-Bollerups dikningsföretag av år 1925" i Kverrestad och Bollerups socknar, Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 mars 1927.

Statsunderstöd:

statsbidrag 2690:-- kronor.

statslån 8210:-- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 30 april 1927.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Vid företagen avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 14 maj 1927.

Gunnar Svanström

Statens lantbruksingenjör.

Stämplad En krona.