Kopia
Utdraten med den av Kungl. Maj:t postfästade
skrift. Den 11/12 1927 postfästade
arbetsplanen återsänd
Albert Smith

Blad 1.

Förslag i 3 blad
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadade ägor till

Tjuslorp

i Smedstorps socken och

Ingelslad

i Östra Ingelstads socken,
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1925 av

Statens lantbruksingenjör

Skala = 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 februari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 9 mars 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Registernummer.

Smedstorps socken

Aa	Tjuslorp	av 84
Ab	"	av 82
Ac	"	87
Ad	"	10'
Ae	"	4'
Af	"	6'
Ah	"	54
Ai	"	124
Ak	"	18'
Al	"	21 19
Am	"	921
An	"	910

Ö Ingelstads socken


Ba	Ingelstad	del av 112-113
Bb	"	85
Bc	"	del av 84
Bd	"	82
Be	"	87
Bf	"	88
Bg	"	8
Bh	"	10"
Bi	"	del av 112-113
Bk	"	12


Nr 319 Kristianstad 3:dje
L 3*0359
SITN. Nr 001
L 3*0359 1
Nr 319 Kristianstad 3:dje

Kopia


Tjuslorps Russlebäcksdikning av år 1925.


Blad 2.












Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 februari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 9 mars 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kollationerat med vad av Kungl. Maj:t den 4/2 1927 fastställda arbetsplanen innehåller.

Ingenjör



Längd-skala = 1:4000

Höjd-skala = 1:100.


STYR. Nr 002
L 3*0359 2
Nr 319 Kristianstad
3 rit

Kopia
Kungl. Maj:ts nådiga brev av den 11/2 1927 fastställda arbetsplanen är lika med detta.
Albert Smith

Tjuslorps Russlebäcksdikning av år 1925


Blad 3.


Förslag till intagningsränn



Skala = 1:50.


Förslag till dikesöga i punkt 21






Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 februari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 9 mars 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith



P D. D. Q T R S R C. B C.

Längd-skala = 1:4000.



Höjd-och sektions-skala = 1:100.

STD.Nr 003
L 3*0359 3
Nr 319 Kristianstads 3 rote

L 3★0359

5751

Handlingar II dra arskrift.
rörande

Tjustorps Russlebäcksdikning

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1925.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp i Smedstorps socken och Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län.

År 1925 den 10 sept. inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Smedstorps hotell för att på grund av länstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp i Smedstorps socken och Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Andersson, Hemmet, Östra Ingelstad

Nils Nilsson, Östra Ingelstad n:o 11

Henrik Nilsson, " n:o 8

Nils Persson, " n:o 8 och 11

Palle Isaksson, " n:o 11

Artur Olsson, Tjustorp n:o 21

genom Viktor Jönsson, Östra Ingelstad enligt fullmakt bil. 1.

Johan Persson, Tjustorp n:o 21

Magnus Ivarsson, " n:o 12

Emil Larsson, " n:o 5-9

Per Jönsson, " n:o 4,10

Nils Nilsson, " n:o 8

Herman Bäckvall, " n:o 8

såsom gode män:

landstingsmannen Anders Larsson, Mariotorp, och kommunalordföranden Nils Persson, Komstad, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Artur G. Olsson, å Tjustorp n:o 21, Magnus Ivarsson, Tjustorp n:o 12 och Alfred Nilsson, Östra Ingelstad n:o 8, förenade sig med sökanden, Per Jönsson i Tjustorp. Denna förening upplästes och vidhölls av närvarande undertecknare, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil.3/.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att alla som av företaget voro beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Nils Andersson, Hemmet, Palle Isaksson, Östra Ingelstad, Nils Persson, Östra Ingelstad, Nils Nilsson, Tjustorp och Herman Bäckvall, Tjustorp, anmälde, att deras jord, hade utlopp åt annat håll och ej hade nytta av nu avhandlade dikning. Detta lämnades ostridigt och det ansågs, att dessa jordägare ej vore betalningsskyldiga till företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga

undersökningar och värderingar, samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 23 innevarande september månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelan de komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ört och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson And. Larsson

År 1925 den 23 sept.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Smedstorps hotell varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Emil Larsson, Tjustorp

Per Jönsson, "

Magnus Ivarsson, "

Johan Persson, "

Henrik Nilsson, Ingelstad

Johan Olsson, "

Nils Nilsson, "

Måns Olén, "

Alfred Nilsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och upplåste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd ~~sammandrag~~-/bil.4/, kostnadsförslag /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt kommunalordföranden Per Jönsson, i Tjustorp pr Smedstorp att i föreskriven ordning utfärda kallelse till styrelseval, och skulle Per Jönsson mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos kommunalordföranden Per Jönsson i Tjustorp, Emil Larsson Tjustorp, ordförande, samt Magnus Ivarsson, Tjustorp, till ersättare utsågos Johan Persson, Tjustorp och Johan Olsson, Ingelstad.

§.12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 8.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson And. Larsson.

&Bil. 1.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Lantbr. Viktor Jönsson, Ö. Ingelstad, att vid sammanträde å Smedstorps hotell torsdagen d.10 sept. kl. 3 e.m. med Tjustorps dikningsföretag år 1925, min talan föra och min rösträtt utöva. Västgård pr Smedstorp d.9 sept. 1925.

Artur G. Olsson

Bevittnas:

Henrik Nilsson, n:o 8 Ö. Ingelstad. Frida Lundgren, Västgård Smedstorp

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda ägor till n:ris 4, 8, 10 Tjustorp i Smedstorps socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Tjustorp den 9 Juli 1923.

Per Jönsson
n:o 4 Tjustorp

Emil Larsson
n:o 6 Tjustorp

Bevittnas:

Lars Kullman

Anders Bendz.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Nordqvist.

Bil. 3.

Härmed förenar jag mig med Per Jönsson n:o 4 Tjustorp och Emil Larsson n:o 6 Tjustorp i deras den 9/7 1923 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 4 och 6 Tjustorp i Smedstorps socken, Kristianstads län.

Tjustorp den 9/6 1925.

Artur G. Olsson — Magnus Ivarsson

ägare av Västgård Tjustorp 21. — Å n:o 12 Tjustorp.

Alfred Nilsson
n:o 8 Ö. Ingelstad.

Förestående föreningshandling är uppläst vid synesammanträde i Smedstorp den 10 sept. 1925 och vidhölls då av närvarande undertecknare, betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson — Änd. Larsson.

Bil. 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över hattnäskadad mark till Tjustorps by i Lovedstorps socken samt Östra Tingelstads by i Ö. Ingelstads socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lomdstorps socken.					
Tjustorp.	ar 84	A a	9/128		Herman Bäckvall.
				1	åker, förbättras ej. imp.
					Samma.
Tjustorp.	ar 82	A b	783/16640		Nils Nilsson.
				2	åker, förbättras ej. imp.
					Samma
Tjustorp.	87	A c	1/18		Emil Larsson.
				3	väg imp.
				4	" "
				5a	åker
				5b	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					Samma.
Tjustorp.	10	A d	1/16		Kommunalordf. Per Jönsson.
				10	åker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	25.5									
						0	25.5									
						0	97.0									
						0	97.0									
						0	08.4									
						0	01.2									
0	77.0							600	462	-	2000	1540	-	1400	1078	-
0	77.0							1200	924	-	2000	1540	-	800	616	-
0	58.0							1200	696	-	2000	1160	-	800	464	-
0	58.5							1400	819	-	2000	1170	-	600	351	-
0	58.0							800	464	-	2000	1160	-	1200	696	-
0	88.0							800	704	-	2000	1760	-	1200	1056	-
4	16.5						0 09.6		4069	-		8330	-		4261	-
0	85.0							1400	1190	-	2000	1700	-	600	510	-
0	46.0							1600	736	-	2000	920	-	400	184	-
0	43.0							1200	516	-	2000	860	-	800	344	-
0	25.0							1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
0	26.5							800	212	-	2000	530	-	1200	318	-
0	87.5							1400	1225	-	2000	1750	-	600	525	-
3	13.0								4179	-		6260	-		2081	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tjustorp.	4'	Ae	5/16		Kronnmalordf. Per Jönsson.
				16	väg imp.
				17	" "
				18	högland mark "
				19	" " "
				20	" " "
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"

Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	18.0									
						0	27.3									
						0	98.0									
						0	36.0									
						0	66.7									
0	84.0							600	504	-	2000	1.680	-	1400	1.176	-
0	72.0							1600	1.152	-	2000	1.440	-	400	288	-
0	59.0							1000	590	-	2000	1.180	-	1000	590	-
0	90.0							1800	1.620	-	2000	1.800	-	200	180	-
0	44.0							1400	616	-	2000	880	-	600	264	-
0	65.0							1000	650	-	2000	1.300	-	1000	650	-
0	58.0							800	464	-	2000	1.160	-	1200	696	-
0	51.0							1000	510	-	2000	1.020	-	1000	510	-
0	66.5							1200	798	-	2000	1.330	-	800	532	-
0	54.5							1200	654	-	2000	1.090	-	800	436	-
0	54.0							1000	540	-	2000	1.080	-	1000	540	-
0	85.5							1000	855	-	2000	1.710	-	1000	855	-
0	27.0							1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
0	49.0							1000	490	-	2000	980	-	1000	490	-
0	92.0							1200	1.104	-	2000	1.840	-	800	736	-
0	37.5							1200	450	-	2000	750	-	800	300	-
0	34.5							1000	345	-	2000	690	-	1000	345	-
0	45.5							200	91	-	2000	910	-	1800	819	-
0	55.0							200	110	-	2000	1.100	-	1800	990	-
0	88.0							400	352	-	2000	1.760	-	1600	1.408	-
0	82.0							400	328	-	2000	1.640	-	1600	1.312	-
0	41.0							1200	492	-	2000	820	-	800	328	-
0	46.0							1200	552	-	2000	920	-	800	368	-
0	55.0							1600	880	-	2000	1.100	-	400	220	-
14	36.0					2	46.0		14.525	-		28.720	-		14.195	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tjustorp.	6'	Af	7/24		Emil Larsson.
				45	väg imp.
				46	" "
				47	högland mark "
				48	åker
				49	"
				50	"
				51a	"
				51b	tomt och trädgård
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
					Samma.
Tjustorp.	54	Ah	1/8		Emil Larsson.
				62	åker
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	01.8									
						0	18.0									
						0	97.0									
1	00.5							1400	1.407	-	2000	2.010	-	600	603	-
0	67.0							1200	804	-	2000	1.340	-	800	536	-
0	75.5							1000	755	-	2000	1.510	-	1000	755	-
0	33.0							1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
0	02.5							1800	45	-	2000	50	-	200	5	-
0	39.0							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
0	56.0							1400	784	-	2000	1.120	-	600	336	-
0	13.0							1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
0	63.0							1000	630	-	2000	1.260	-	1000	630	-
0	42.0							1200	504	-	2000	840	-	800	336	-
0	55.0							1600	880	-	2000	1.100	-	400	220	-
0	15.5							1400	217	-	2000	310	-	600	93	-
0	29.0							1400	406	-	2000	580	-	600	174	-
0	99.5							1400	1.393	-	2000	1.990	-	600	597	-
0	48.0							1080	518	40	1800	864	-	720	345	60
7	38.5					1	16.8		9.415	40		14.674	-		5.258	60
0	62.0							800	496	-	2000	1.240	-	1200	744	-
0	29.0							1200	348	-	2000	580	-	800	232	-
0	40.0							800	320	-	2000	800	-	1200	480	-
0	70.0							1200	840	-	2000	1400	-	800	560	-
0	94.0							1400	1.316	-	2000	1880	-	600	564	-
0	78.0							1200	936	-	2000	1560	-	800	624	-
0	79.0							1200	948	-	2000	1580	-	800	632	-
0	57.0							1000	570	-	2000	1.140	-	1000	570	-
5	09.0								5.774	-		10.180	-		4.406	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					ovanst.
				70	åker
				71	"
				72	"
				73	"
					Samma.
Tjustorp.	124	Ai	1/8		Magnus Larsson.
				74	väg omp.
				75	" "
				76	Mergelgrav "
				77	åker
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	väg omp.
				89	Mergelgrav. "
					Samma.
Tjustorp.	18'	Ak	1/16		Johan Persson. å R:21, Tjustorp.
				90	åker
				91	"
				92	"
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	09.0								5.774	-		10.180	-		4.406	-
1	00.5							800	804	-	2000	2.010	-	1200	1.206	-
0	45.0							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
0	79.0							1200	948	-	2000	1.580	-	800	632	-
1	60.0							600	960	-	2000	3.200	-	1400	2.240	-
8	93.5								9.296	-		17.870	-		8.574	-
						0	04.8									
						0	05.6									
						0	02.0									
0	17.0							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
0	83.0							1200	996	-	2000	1.660	-	800	664	-
0	78.5							1000	785	-	2000	1.570	-	1000	785	-
0	40.0							900	360	-	1800	720	-	900	360	-
0	35.0							1260	441	-	1800	630	-	540	189	-
0	58.0							900	522	-	1800	1.044	-	900	522	-
0	49.0							1260	617	40	1800	882	-	540	264	60
0	26.0							900	234	-	1800	468	-	900	234	-
0	41.0							900	369	-	1800	738	-	900	369	-
0	67.5							1080	729	-	1800	1.215	-	720	486	-
0	97.0							800	776	-	1600	1.552	-	800	776	-
						0	01.2									
						0	01.0									
5	92.0					0	14.6		6.067	40		10.819	-		4.751	60
0	95.0							900	855	-	1800	1.710	-	900	855	-
0	73.0							800	584	-	1600	1.168	-	800	584	-
0	58.0							800	464	-	1600	928	-	800	464	-
2	26.0								1.903	-		3.806	-		1.903	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tjustorp.	21 19	A l.	23/1600		Artur Olsson.
				93	åker
				94	"
				95	"
					Samma.
Tjustorp.	9 21	A m	23/3200		Artur Olsson.
				96	åker
				97	"
					Samma.
Tjustorp.	9 10	A n	27/800		Artur Olsson.
				98	åker
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103a	äng imp.
				103b	" "
					Samma.
Ö. Ingelstads socken.					
Ö. Ingelstad.	Del av 11:2-11:3	B a.	13/1,920		Nils Persson.
				104	åker, förbättras ej. imp.
					Samma.
Ö. Ingelstad.	8 5	B b	1/24		Nils Persson.
				105	äng imp.
				106	åker, förbättras ej. "
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	32.0							800	256	-	1600	512	-	800	256	-
0	36.0							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
0	37.0							960	355	20	1600	592	-	640	236	80
1	05.0								899	20		1.680	-		780	80
0	13.0							960	124	80	1600	208	-	640	83	20
0	17.5							1.120	196	-	1600	280	-	480	84	-
0	30.5								320	80		488	-		167	20
0	27.0							960	259	20	1600	432	-	640	172	80
0	35.5							800	284	-	1600	568	-	800	284	-
0	31.5							800	252	-	1600	504	-	800	252	-
0	51.0							800	408	-	1600	816	-	800	408	-
0	48.0							960	460	80	1600	768	-	640	307	20
						0	05.3									
						0	03.9									
1	93.0					0	09.2		1.664	-		3.088	-		1.424	-
						0	04.0									
						0	04.0									
						0	01.6									
						0	34.5									
						0	36.1									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ö. Ingelstad.	del av 84	Bc	Hemmanet		Måns Mårtensson, Oden.
				107	Gård och trädgård Samma.
Ö. Ingelstad.	82	Bd	1/12		Henrik Jönsson.
				108	Väg gmp.
				109	åker
				110	"
				111	"
				112	"
					Samma.
Ö. Ingelstad.	87	Be	5/384		Alfred Nilsson.
				113	åker
				114	"
				115	"
					Samma
Ö. Ingelstad.	88	Bf	7/384		Henrik Nilsson.
				116	åker
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
					Samma.
Ö. Ingelstad.	8	Bg			Alfred Nilsson.
				121	åker
					Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	13.0							800	104	-	1600	208	-	800	104	-
0	13.0								104	-		208	-		104	-
							02.8									
0	08.0							640	51	20	1600	128	-	960	76	80
0	22.5							800	180	-	1600	360	-	800	180	-
0	10.0							1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
0	06.5							1120	72	80	1600	104	-	480	31	20
0	47.0					0	02.8		432	-		752	-		320	-
0	22.0			—				960	211	20	1600	352	-	640	140	80
0	18.5							1120	207	20	1600	296	-	480	88	80
0	29.5							1120	330	40	1600	472	-	480	141	60
0	70.0								748	80		1120	-		371	20
0	30.0							960	288	-	1600	480	-	640	192	-
0	31.0							800	248	-	1600	496	-	800	248	-
0	34.5							800	276	-	1600	552	-	800	276	-
0	22.0							1120	246	40	1600	352	-	480	105	60
0	12.5							480	60	-	1600	200	-	1120	140	-
1	30.0								1118	40		2080	-		961	60
0	01.0							320	3	20	1600	16	-	1280	12	80
0	01.0								3	20		16	-		12	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ö. Ingelstad.	10"	B h	3/32		Johan Olsson.
				122	åker
				123	"
				124	"
					Samma.
Ö. Ingelstad.	del av 1/12-1/13	B i	3/32		Nils Nilsson.
				125	åker
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
					Samma.
Ö. Ingelstad.	12	B k	9/56		Nils Andersson. Stenmot.
				132	åker, förbättras ej. omp.
				133	" " " "
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08.0							1620	129	60	1800	144	-	180	14	40
0	17.0							900	153	-	1800	306	-	900	153	-
0	20.0							720	144	-	1800	360	-	1080	216	-
0	45.0								426	60		810	-		383	40
0	27.0							900	243	-	1800	486	-	900	243	-
0	47.0							540	253	80	1800	846	-	1260	592	20
0	43.5							720	313	20	1800	783	-	1080	469	80
0	27.0							1260	340	20	1800	486	-	540	145	80
0	26.5							1400	371	-	2000	530	-	600	159	-
0	28.0							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
0	59.5							600	357	-	2000	1190	-	1400	833	-
2	58.5								2270	20		4881	-		2610	80
						0	04.0									
						0	89.0									
						0	93.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Svedstorps socken.					
Tjustorp.	ar 84	Aa	9/128		Herman Bäckvall.
"	ar 82	Ab	723/16440		Nils Nilsson.
"	87	Ac	1/18		Emil Larsson.
"	10'	Ad	1/16		Kommunalodf. Per Jönsson.
"	4'	Ae	5/16		" " "
"	6'	Af	7/24		Emil Larsson.
"	54	Ah	1/8		" "
"	124	Ai	1/8		Magnus Svensson
"	18'	Ak	1/16		Johan Persson å N:o 21
"	2119	Al	23/1600		Artur Olsson.
"	921	Am	23/3200		" "
"	910	An	27/800		" "
Ö. Ingelstads socken.					
Ingelstad.	del av 112-113	Ba	13/1920		Nils Larsson.
"	85	Bb	1/24		" "
"	del av 84	Bc	Kronotorp.		Måns Mårtensson Olén.
"	82	Bd	1/12		Henrik Jönsson.
"	87	Be	5/384		Alfred Nilsson.
"	88	Bf	7/384		Henrik Nilsson.
"	8	Bg			Alfred Nilsson.
"	10"	Bh	3/32		Johan Olsson.
"	del av 112-113	Bi	3/32		Nils Nilsson.
"	12	Bk	9/56		Nils Andersson, Hemmet. Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	25.5									
						0	97.0									
4	16.5					0	09.6		4.069	-		8.330	-		4.261	-
3	13.0								4.179	-		6.260	-		2.081	-
14	36.0					2	46.0		14.525	-		28.720	-		14.195	-
7	38.5					1	16.8		9.415	40		14.674	-		5.258	60
8	93.5								9.296	-		17.870	-		8.574	-
5	92.0					0	14.6		6.067	40		10.819	-		4.751	60
2	26.0								1.903	-		3.806	-		1.903	-
1	05.0								899	20		1.680	-		780	80
0	30.5								320	80		488	-		167	20
1	93.0					0	09.2		1.664	-		3.088	-		1.424	-
						0	04.0									
						0	36.1									
0	13.0								104	-		208	-		104	-
0	47.0					0	02.8		432	-		752	-		320	-
0	70.0								748	80		1.120	-		371	20
1	30.0								1.118	40		2.080	-		961	60
0	01.0								3	20		16	-		12	80
0	45.0								426	60		810	-		383	40
2	58.5								2.270	20		4.881	-		2.610	80
						0	93.0									
55	08.5					6	54.6		57.442	-		105602	-		48.160	-

Landskrona den 23 sept. 1925.

Konrad Holmström.

Malms Landtmäteriingenjör.

Nils Persson. Axel Larsson.

Socken, by och hemman-	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning av avloppsdike för dragning av vattenskadad mark till 6:e Ingelstads by i 6:e Ingelstads socken samt Tjustorps by i Smedstorps socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1925.

läge	längd	Arbete, material m.m.	Antal	Pris. kr.	Pris. öre	Kostnad. kr.	Kostnad. öre	Summa kostnad. kr.	Summa kostnad. öre
1	2	3	4	5		6		7.	
0-0+76	76	Diketsschackan A-B.							
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. d.m.	76	0	70	53	20		
		6" tegelrör, fabrikat inberäknad st.	260	0	38	98	80	152	-
0		Intagningsstrum av cement med lock av betong. Dess inre diam. skall vara 0.70 m. samt skall bottnen vara stensatt och avloppsröret ligga minst 0.5 m. över brunnsbottnen st.	1	40	-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%						18	-
		Samma.						210	-
0+76-2+79	203	Diketsschackan B-C.							
0+76-1+4	28	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, diketsjordens							
		återfyllning m.m. d.m.	28	0	70	19	60		
		överföres				19	60		

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			19 60	
1+4–2+79	175	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	175	1 80	315 –	
0+76–2+79	203	7" tegelrör, fraktен inberäknad st.	690	0 45	310 50	645 10
0+76		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 –		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				69 90
		Summa.				755 –
2+79–4+36	157	Dikesstäckan C–D.				
		Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	157	1 –	157 –	
		12" cementrör (bl.1:2:2) l.m.	157	3 50	549 50	706 50
2+79		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 –		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				73 50
		Summa.				820 –
4+36–5+75	139	Dikesstäckan D–E.				
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	139	1 –	139 –	
		12" cementrör (bl.1:2:2) l.m.	139	3 50	486 50	625 50
4+36		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 –		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				64 50
		Summa				730 –
5+75–7+48	173	Dikesstäckan E–F.				
		Schaktning för täckt ledning,				

1	2	3	4	5	6	7
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	173	1 80	311 40	
		15" rännstöt (bl. 1:2:2) l.m.	173	4 50	778 50	1.089 90
5+75		Intagningsbrunn som ovan st.	1 st	40 -		40 -
		För offörutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				115 10
		Summa.				1.245 -
7+18–9+20	172	Dikesstäckan F–G.				
		Schaktning för tätat ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	172	1 -	172 -	
		15" rännstöt (bl. 1:2:2) l.m.	172	4 50	774 -	946 -
		Intagningsbrunn som ovan st.	1 st	40 -		40 -
		För offörutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				99 -
		Summa.				1.085 -
9+20–12+9	289	Dikesstäckan G–H.				
		Schaktning för tätat ledning				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	289	1 30	375 70	
		18" rännstöt (bl. 1:2:2) l.m.	289	6 -	1.734 -	2.109 70
9+20, 10+32 11+25		Intagningsbrunnar som ovan st.	3 st	40 -		120 -
		För offörutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				220 30
		Summa.				2.450 -
12+9–21+37	928	Dikesstäckan H–I.				
12+9–13+75	166	Schaktning för tätat ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	166	1 -	166 -	
		överföres			166 -	

1	2	3	4	5	6	7
		Överförit			166 -	
13+75–14+10	35	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning o.s.v.	l.m.	35	1 30	45 50
14+10–19+50	540	Dr Dr	l.m.	540	1 -	540 -
12+9–19+50	741	15" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m.	741	4 50	3.334 50 / 4.086 -
19+50–21+37	187	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning o.s.v.	l.m.	187	0 90	168 30
19+50–21+37	187	18" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m.	187	6 -	1.122 - / 1.290 30
12+9, 12+65, 13+75, 14+10, 15, 16+15, 17+37, 17+56, 18+18, 19+50		Intagningsbrunnar som ovan	st.	10	40 -	400 -
21+37		Diket söga av cement (enl ritning)	st.	1	50 -	50 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn o.s.v. tillägges c:a 10%				583 70
		Samma				6.410 -
12+9=24						
24–25+3	103	Diketsschaktan H–K				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning o.s.v.	l.m.	103	0 80	82 40
		6" tegelrör, fraktten inberäknad	st.	350	0 38	133 - / 215 40
25+3		Intagningsbrunn som ovan	st.	1	40 -	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn o.s.v. tillägges c:a 10%				24 60
		Samma				280 -
9+20=26						
26–29+10	310	Diketsschaktan G–I				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning o.s.v.	l.m.	310	1 40	434 -
		överföres			434 -	

1	2	3	4	5	6	7
		överförts			434 -	
		6" tegelrör, fraktens inberäknad st.	1055	0 38	400 90	834 90
27+53, 28+2 29+10		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40 -		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				95 10
		Summa.				1.050 -
7+48 = 30 30-31+83	183	**Diketsträckan F-M**				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	183	0 80	146 40	
		7" tegelrör, fraktens inberäknad st.	625	0 45	281 25	427 65
31+83		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 -		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				47 35
		Summa.				515 -
5+75 = 32 32-34+62	262	**Diketsträckan E-N**				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	262	0 70	183 40	
		6" tegelrör, fraktens inberäknad st.	890	0 38	338 20	521 60
33+20, 34+62		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40 -		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				58 40
		Summa.				660 -
5+75 = 35 35-35+31	31	**Diketsträckan E-O**				
		Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	31	0 40	12 40	
		överföres			12 40	

1	2	3	4	5	6	7
		överförd			12 40	
		5" tegelrör, fraktom inberäknad st.	105	0 28	29 40	41 80
35+31		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 -		40 -
		För ofruntsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				8 20
		Summa				90 -
4+36=36 36-36+84	84	Diketsschakten D-P Schaktning för lätt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	84	0 60	50 40	
		4" tegelrör, fraktom inberäknad st.	285	0 21	59 85	110 25
36+84		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 -		40 -
		För ofruntsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				14 75
		Summa				165 -
4+36=44 44-46+10	210	Diketsschakten D-Q				
44-45	100	Schaktning för lätt ledning, rörens läggning, diketsjordens återfyllning m.m. l.m.	100	1 -	100 -	
45-46+10		do do l.m.	110	1 80	198 -	
44-46+10	210	7" tegelrör, fraktom inberäknad st.	715	0 45	321 75	619 75
46+10		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40 -		40 -
		För ofruntsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				65 25
		Summa				725 -
2+79=37 37-39+88	288	Diketsschakten C-R-S				
37-38+20	120	Schaktning för lätt ledning rörens läggning, diketsjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	120	0 80	96 -	
		överföres			96 -	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			96 -	
37-38+20	120	8" tegelrör, fraktem inberäknad	l.m. 410	0 55	225 50	321 50
38+20-39+88	168	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesrandens				
		återfyllning m.m.	l.m. 168	0 70	117 60	
38+20-39+88	168	7" tegelrör, fraktem inberäknad	st. 570	0 45	256 50	374 10
38+20-39+88		Intagningsbrunnar som ovan	st. 2	40 -		80 -
		För ofömutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				79 40
		Summa				855 -
38+20=40 40-40+99	99	Diket sträckan R-I				
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesrandens				
		återfyllning m.m.	l.m. 99	0 60	59 40	
40-40+99	99	5" tegelrör, fraktem inberäknad	st. 335	0 28	93 80	153 20
40+99		Intagningsbrunn som ovan	st. 1	40 -		40 -
		För ofömutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				21 80
		Summa				215 -
0+76-41 41-43	200	Diket sträckan B-U				
41-42	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesrandens				
		återfyllning m.m.	l.m. 100	0 70	70 -	
41+42	100	6" tegelrör, fraktem inberäknad	st. 340	0 38	129 20	199 20
42-43	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesrandens				
		återfyllning m.m.	l.m. 100	1 30	130 -	
42-43	100	5" tegelrör, fraktem inberäknad	st. 340	0 28	95 20	225 20
42.43		Intagningsbrunnar som ovan	st. 2	40 -		80 -
		överföres				504 40

1	2	3	4	5	6	7.	
		Införtt				504	40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges a:c 10%				50	60
		Summa.				555	-
		Sammandrag.					
0-0+76	76	Dikesstracken A-B.				210	-
0+76-2+79	203	" B-C				755	-
2+79-4+36	157	" C-D				820	-
4+36-5+75	139	" D-E				730	-
5+75-7+48	173	" E-F				1.245	-
7+48-9+20	172	" F-G				1.085	-
9+20-12+9	289	" G-H				2.450	-
12+9-21+37	928	" H-I				6.410	-
12+9=24 24-25+3	103	" H-K				280	-
9+20=26 26-29+10	310	" G-L				1.050	-
7+48=30 30-31+83	183	" F-M				515	-
5+75=32 32-34+62	262	" E-N				660	-
5+75=35 35-35+31	31	" E-O				90	-
4+36=36 36-36+84	84	" D-P				165	-
4+36=44 44-46+10	210	" D-Q				725	-
2+79=37 37-39+88	288	" C-R-S				855	-
38+20=40 40-40+99	99	" R-T				215	-
0+76=41 41-43	200	" B-U				555	-
	3907	Summa.				18.815	-

Lomedstorp den 23 sept. 1925.

Bernard Holmström

statens landtbruksingenjör

Nils Persson Emil Larsson

Kostnadsfördelningslängd vid uppgrävning av avloppsdiken för dikläggning av vattenskadad mark till Tjustorps by i Smedstorps socken samt Ö. Ingelstads by i Ö. Ingelstads socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning ang. vattenlagen år 1925.

Fastighetens					Delägarnas fastighet	Förändringens värde		Fördelningstal	Ersättnad kronor		Förändringskostnad	
Bokstäver å utmärkningskartan	Registerrum	Antal	Namn	Ägare och innehavare		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10.	
Ac	87	1/18	Tjustorp	Emil Larsson	alla	4.261	-	8.85	1.665	13	81	85
Ad	10'	1/16	"	Kommunalofl. Per Jönsson	"	2.081	-	4.32	812	81	39	95
Ae	4'	5/16	"	Samme	"	14.195	-	29.47	5.544	78	272	56
Af	6'	7/24	"	Emil Larsson	"	5.258	60	10.92	2.054	60	100	99
Ag	54	1/8	"	Samme	"	8.574	-	17.80	3.349	07	164	63
Ai	124	1/8	"	Magnus Larsson	"	4.751	60	9.87	1.857	04	91	28
Ak	18'	1/16	"	Johan Persson å n:r 21	"	1.903	-	3.95	743	19	36	53
Al	21 19	23/1600	"	Artur Olsson	"	780	80	1.62	304	80	14	98
Am	9 21	23/3200	"	Samme	"	167	20	0.35	65	85	3	24
An	9 10 del av	27/800	"	Samme	"	1.424	-	2.96	556	92	27	38
Bc	8 4	Framtyp	Ingelstad	Mans Mårtensson Olén	"	104	-	0.21	39	51	1	94
Bd	82	1/12	"	Henrik Jönsson	"	320	-	0.66	124	18	6	10
Be	87	5/384	"	Alfred Nilsson	"	371	20	0.77	144	88	7	12
Bf	88	7/384	"	Henrik Nilsson	"	961	60	2.00	376	30	18	50
Bg	8		"	Alfred Nilsson	"	12	80	0.03	5	65	0	28
Bh	10"	3/32	"	Johan Olsson	"	383	40	0.80	150	52	7	40
Bi	del av 112-118	3/32	"	Nils Nilsson	"	2.610	80	5.42	1.019	77	50	13
				Summa		48.160	-	100.-	18.815	-	924	86

Summa-

Torp den 23 sept. 1925.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Nils Persson. And. Larsson.

Bil. 7.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadade ägor till Tjustorp i Smedstorps socken och Ingelstad i Östra Ingelstads socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Jönsson för n:o 4 och 10 Tjustorp

Emil Larsson för n:o 5 och 6 "

Magnus Ivarsson för n:o 12 "

Artur Olsson för n:o 9 och 21 "

Alfred Nilsson för n:o 8 Ingelstad.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I, H-K, G-L, F-M, E-N, E-O, P-D, D-Q, C-R-S, T-R och E-U.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats

lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två vär-

den motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till

i punkt	A	5	hektar
	B	15	"
	D	36	"
	D	54	"
	E	70	"
	F	90	"
	G	103	"
	10+32	105	"
	11+25	109	"
	H	116	"
	12+45	132	"
	13+75	142	"
	14+10	146	"
	15	150	"
	17+37	161	"
	17+56	162	"
	18+18	163	"
	19+50	170	"

i punkt	K	3	hektar
	L	6	"
	28+2	8	"
	27+53	9	"
	M	13	"
	O	3	"
	N	7	"
	33+20	10	"
	P	3	"
	Q	9	"
	T	5	"
	S	10	"
	R	17	"
	U	4	"
	42	7	"

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsBeräkningen.

Dikessystemet utmynnar i avloppsdike, vars underhåll är säkerställt på grund av bestämmelser vid syneförrättning.

6:o. Enär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upp-

läsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynad och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde,å jord, som ingår i samfälligheten.För rättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagninsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tjustorps Russlebäcksdikning av år 1925".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för del-

ägarna;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikets vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets u'förande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna å åberopade lag bestämma till fyrtioåtta /48/ kronor 16 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikets läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sak-

ägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Kopp ling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Smedstorp den 23 sept. 1925

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson And. Larsson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 8.

för laga syneförrättning angående Tjustbygds Russebäcksdikning
av år 1925.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7	3,00	21	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.49 ar st.	111	0.24	26	64		
		har	55.085	0.78	42	96		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 0.26 ar st.	25	0.14	3	50		
		har	6.546	0.42	2	75		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10}$—$\frac{15}{10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	—		
							101	85
		Överföres					111	35

1	2	3	4	5	6		7	
1925		Överfört					111	35
9/6 – 23/6		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 7 punkter pr har ... har	55.–	0.66	36	30		
		avvägda punkter ... st.	528	0.02	10	56		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	7	2,50	17	50		
		i annan mark ... „		5,00			136	36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.	136	0.05	6	80		
		... har	61.631	0.10	6	16	12	96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	136	0,03			4	08
		Hårdefriktion **Markvärdering,** md.	8	0.75			6	00
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar	0.5	12	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2.9	1,50	4	35		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	111	0,06	6	66		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	111	0,12	13	32	34	33
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	3.9	3,50	13	65		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	–	19	65
		Tvärsektion § 22, 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	12	0,25	3	–		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					3	–
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	––		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		för anmälning av mederbördsområde dag	1	12	12	–	14	–
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		...						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... dm.	14	6,00	84	–		
		2) „ „ över „ ... „	5	10,00	50	–	134	–
		Överföres					475	73

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					475	73
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	97	0,03	2	91	3	91
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.9	4,00	15	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			18	81	34	41
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...			8	-		
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			8	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	528	0,01			5	28
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	9	3,00			27	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*	1.5	12,00			18	-
		...						
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*	1	12,00			12	-
		...						
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
		...						
		Summa kronor					596	33
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	3	1,75	5	25		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.46 ar ägofigurer ... *st.*	1.36	0.07	9	52		
		har	61.63	0.14	8	62		
					4	53		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...						
		Överföres			34	92		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			34	92		
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	528	0,02	10	56		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	97	0,05	4	85	52	08
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	3,9	6,00	23	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	90		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00			37	70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*	45	0,75			33	75
		Summa kronor					123	53
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					10	-
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					72	-
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					105	-
		Rallelsekostnad					16	-
		Summa kronor					205	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					596	33
		Lösen för kopior och avskrift					123	53
		Övriga förrättningskostnader					205	-
		Summa kronor					924	86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Lundsbrunn *den* 23 sept *19* 25

Konrad Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 719: 86 *kvitteras:*

Lundsbrunn *den* 23 sept *19* 25

Konrad Holmström

Förr.

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

– Skänkte avskrift av fyra protokoll
med bilagor 1 – 8 vidimeras.

Lennart Lönnström

L 3*0359

7588

12 APR. 1927

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Tjustorps Russlebäcks-dikning

av år 1925.

avskrift.

Sverige


genom Kungl. Maj:ts beslut den 11 februari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, dels att till sträckan E-33+20 av diket E-N skall användas 7" betongrör, och dels att innan arbetet påbörjas belöpligt tillstånd till dess utförande i de delar, som beröra allmän väg skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse.

Stockholm den 9 mars 1927.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Översihtskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Tjustorps Rubble-bäcksdikning av år 1925" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Tjustorp i Smedstorps socken och Ingelstad i Östra Ingelstads sockon av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget c:a 2 km. söder om Smedstorps järnvägs-station och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen som avslutades den 23 sept. 1925, har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta botänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka närslutas.

Låne- och anslagssökandena.

I förening, dagtecknad den 23 sept. 1925 hava sakägare överenskommit att hos Kuggl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande Bil. D.

Ändringar i synehandlingarna.

Några ändringar i synehandlingarna finnas ej.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	55.08.5 har.
Summa	55.08.5 har.

Jordmånen består av djup mylla på morän lera.

Vattendrag.

Området avvattnas av öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande intaget som bil. 7 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Probyggnader.

Då diket göres täckt förekomma ej några probyggnader.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

Areal och ägoslag.		Låne- och anslagssökande = hela företaget	
Vid undersökningen.			
åker	har	55	08.5
Summa	har	55	08.5
Efter de föreslagna arbetenas utförande:			
åker, förbättrad	har	55	08.5
Summa	har	55	08.5
Jordvärde.			
Efter dikningen	kr.	105602	--
Före dikningen	kr.	57442	--
Värdeförhöjning.			
genom dikningen	kr.	48160	--
Summa	kr.	48160	--
Kostnad.			
för dikningen		19915	83
Summa	kr.	19915	83

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, Bil. 4 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specifierad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, Bil. 5 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelsetna vid syneförrättningen, se

synemännens utlåtande, bil. 7 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Östra Ingelstad-Tjustorps dikningsföretag av år 1923.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, Bil. Bb har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 13277:22 kr. och anslaget till 6638:61 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 13275 kr. samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 6635 kr.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av tre år.

Kristianstad i febr. 1926.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling.

E Diariebevis

F Synehandlingar i ett häfte

G Ritningar i 3 blad.

Bil. A.

Tabell

	Läm- och anläggningsbranschens andel			
	Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre
	1		2	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöra avdikningsområdet av:				
åker	55	08.5	57.442	–
Samma kr.	55	08.5	57.442	–
Samma de föreslagna arbetenas utförande bnäknas samma område komma förändras till:				
åker, förbättrad	55	08.5	105.602	–
Samma kr.	55	08.5	105.602	–

Kristianstad i feb. 1926.
Konrad Holmström
Statens lantbruksingenjör

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörande

Hemmans eller lägenhets

Hemmans eller lägenhets namn	Innehavare	Antal ägare-lotter	Antal	Anmärkningar
1	2	3	4	5
Ac	1/18	87	Fjistorp.	Emil Larsson.
Ad	1/16	10'	"	Hemmansägare Per Jönsson Dsmr
Ae	5/16	4'	"	
Af	7/24	6'	"	Emil Larsson Dsmr
An	1/8	54	"	
Ai	1/8	124	"	Magnus Larsson
Ak	1/16	18'	"	Johan Persson.
Al.	23/1600	2119	"	Artur Olsson.
Am	23/3200	921	"	Dsmr
An	27/800	910	"	Dsmr
Bc	Framstorp	84	Ingelstad	Mårs Mårtensson Alén
Ba	1/12	82	"	Henrik Jönsson
Be	5/384	87	"	Alfr. Nilsson.
Bf	7/384	88	"	Henrik Nilsson
Bg		8	"	Alfr. Nilsson.
Bh	3/32	1011	"	Joh. Olsson.
Bi	3/32.	11 2/3	"	Nils Nilsson.

Bil. Ba.

medanstående lån- och anslagsansökandena tillhöriga kommun.

	Areal				Jordförbättring genom avdikning m.	
	åker		Summa			
	har	ar	har	ar	kr.	öre
	6		7		8.	
	4	16.5	4	16.5	4.261	-
	3	13.0	3	13.0	2.081	-
	14	36.0	14	36.0	14.195	-
	7	38.5	7	38.5	5.258	60
	8	93.5	8	93.5	8.574	-
	5	92.0	5	92.0	4.751	60
	2	26.0	2	26.0	1.903	-
	1	05.0	1	05.0	780	80
	0	30.5	0	30.5	167	20
	1	93.0	1	93.0	1.424	-
	0	13.0	0	13.0	104	-
	0	47.0	0	47.0	320	-
	0	70.0	0	70.0	371	20
	1	30.0	1	30.0	961	60
	0	01.0	0	01.0	12	80
	0	45.0	0	45.0	383	40
	2	58.5	2	58.5	2.610	80
Summa.	55	08.5	55	08.5	48.160	-

Kristianstad i feb. 1926.
Konrad Holmström
Statens landtbruksingenjör

Ta

utrisande lån- och anslagssökandenas andel

Hemmans eller lägenhets

Hittas i syn-kartan	Omfattar	Summa	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Ac	1/18	87	Tjustorp.	Emil Larsson.
Ad	1/16	10'	"	Pppppmalodf. Per Jönsson
Ae	5/16	41	"	Dsmc
Af	7/24	61	"	Emil Larsson.
Ah	1/8	54	"	Dsmc
Ai	1/8	124	"	Magnus Svensson.
Ak	1/16	18'	"	Johan Persson.
Al	23/1600	21 19	"	Artur Olsson.
Am	23/3200	9 21	"	Dsmc
An	27/800	9 10	"	Dsmc
Bc	Nordstorp	84 dil ar	Ingelstad.	Måns Månsson Olin
Bd	1/12	82	"	Henrik Jönsson
Be	5/384	87	"	Alfred Nilsson.
Bf	7/384	88	"	Henrik Nilsson.
Bg		8	"	Alfred Nilsson.
Bh	3/32	10 11	"	Johan Olsson.
Bi	3/32	112-113 dil ar	"	Nils Nilsson.

Summa

i kostnaderna samt lån- och anslagsbelopp.

Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Delagen i kostnaden för								Lån		Anslag	
				Dikningen		Sumpsättningen		Betandet		Summa					
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
6		7		8		9		10		11		12		13.	
4.261	-	2.982	70	1.665	13	81	85	15	57	1.762	55	1.175	03	587	52
2.081	-	1.456	70	812	81	39	95	7	60	860	36	573	57	286	79
14.195	-	9.936	50	5.544	78	272	56	51	86	5.869	20	3.912	80	1.956	40
5.258	60	3.681	02	2.054	60	100	99	19	22	2.174	81	1.449	87	724	94
8.574	-	6.001	80	3.349	07	164	63	31	32	3.545	02	2.363	35	1.181	67
4.751	60	3.326	12	1.857	04	91	28	17	37	1.965	69	1.310	46	655	23
1.903	-	1.332	10	743	19	36	53	6	95	786	67	524	45	262	22
780	80	546	56	304	80	14	98	2	85	322	63	215	09	107	54
167	20	117	04	65	85	3	24	0	62	69	71	46	47	23	24
1.424	-	996	80	556	92	27	38	5	21	589	51	393	01	196	50
104	-	72	80	39	51	1	94	0	39	41	84	27	89	13	95
320	-	224	-	124	18	6	10	1	16	131	44	87	63	43	81
371	20	259	84	144	88	7	12	1	35	153	35	102	23	51	12
961	60	673	12	376	30	18	30	3	50	398	30	265	53	132	77
12	80	8	96	5	65	0	28	0	05	5	98	3	99	1	99
383	40	268	38	150	52	7	40	1	41	159	33	106	22	53	11
2.610	80	1.827	56	1.019	77	50	13	9	54	1.079	44	719	63	359	81
48.160	-	33.712	-	18.815	-	924	86	175	97	19.915	83	13.277	22	6.638	61

Kristianstad i febr. 1926.

Emanuel Holmström

Statens landtmätningsman

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 80 öre				
Diverse påräkningar			18·815	–
Lyftkostnad	924	86		
Kostnad för dån och anslag	175	97	1·100	83
Summa kr.			19·915	83

Kristianstad i feb. 1926.
Konrad Holmström
Statens landtbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19915 kronor 83 öre.

Stockholm den 9 mars 1927.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Bil. D.

Undertecknade delägare i Tjustorps Russlebäcksdikning av år 1925 överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Smedstorp den 23 sept. 1925.

Emil Larsson
n:o 6 Tjustorp

Per Jönsson
n:o 4 Tjustorp

Magnus Ivarsson
11-12 Tjustorp

Johan Persson
21 Tjustorp

Henrik Nilsson
n:o 8 Ö. Ingelstad

Johan Olsson
n:o 10 Ö. Ingelstad

Nils Nilsson
n:o 11 Ö. Ingelstad

Alfred Nilsson
n:o 8 Ö. Ingelstad

M. Olén
n:o 23 Ö. Ingelstad.

Egenhändiga namnteckningarna härovan bevittna:

And. Larsson
Marietorp

Nils Persson

Henrik Jönsson
n:o 8 Östra Ingelstad

Artur Olsson
Västgård, Smedstorp

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Johan Persson

Yngve Strand.

Bil. E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 september 1925 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tjustorps Russlebäcks-dikning av år 1925" och avseende torrläggning av mark till Tjustorp i Smedstorps socken och Ingelstad i Östra Ingelstads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 februari 1926.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förklarande anmärkningar och hyspunkter
över de i skrivelsen förekommande
1927 förekrivelsen anmärkningarna.
hörande.

L 3•0359

133.

7588

KONTRAKT.

12 APR. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 11 februari 1927 för "Tjustorps Russlebäcksdikning av år 1925" i Smedstorps och Östra Ingelstads socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextontusentio /16.010/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusenniohundra /3.900/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~r~~ undertecknad.., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~ord~~. med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

10. 1926 1000.

176

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tjistorp den 19 mars 1927.

Emil Larsson

Att Lantbrukaren Emil Larsson
å Tjistorp nr 8

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Andersson
Adress N:r 6 Tjistorp

Oskar Karlsson
Adress N:r 6 Tjistorp

Med stöd av Kungl. brevet den 11 februari 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 april ***1927***.

Ake Haulank

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

Bil. 14.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/ till **"Tjustorps Russelebäckadikning av År 1925" i Smedstorps och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads län.**

ÄGOSLAG OCH AREAL:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	55,09	
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	
Annan mark	"	-	
Summa		55,09	
BÅTNAD	kr.	48.160:-	
KOSTNAD	"	19.915:83	

Medelkostnad pr hektar omkring 360 kr.

Relativ kostnad 0,41

Statsbidrag beräknas till 19,60 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 3.900 kronor.

Samtliga delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

3.900 kr. - öre.

LÅN utgår med 16.010 kronor.

Arbetsplanen fastställes med tillägg dels att till sträckan 0 - 33+20 av diket E - N skall användas 7" tegelrör, och dels att innan arbetet påbörjas behörigt tillstånd till dess utförande i de delar, som beröra allmän väg skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse.

Stockholm den 20 januari 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

Godk. 28 maj 1927 176/27

9967

1 6 MAJ 1927

B E V I S

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Tjustorps Russlebäcksdikning av år 1925 i Smedstorps och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 febr. 1927.

Statsunderstöd:

statsbidrag 3900 kronor

statslån 16010 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 april 1927.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 14 maj 1927.

Statens lantbruksingenjör.

STATSBREVET EN KRONA KR

Stämpel En krona

176/27.

7589

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen
den 12 APR. 1927

BEVIS

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Tjustorps Russlebäcksdikning av år 1925 i Smedstorps och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 febr. 1927.

Statsunderstöd:

statsbidrag 3900 kronor

statslån 16010 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 19 mars 1927.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med undantag för dikessträckan E - 33+20. Återstående arbete värderas till 300:-- kronor.

Kristianstad den 7 april 1927.

Statens lantbruksingenjör.

Enl.
Lantbr. Emil Larsson
Tjustorp
Smedstorp

Tillsl. lånet 14400.-
" bidr. 3900.-

EN KRONA

Skänppo En krona.