D-BIC
Arkiven 1928
Kl. Landtbruksstyrelsen 7590
Rec. 2 APR. 1927

Kopia

Blad 1.

Förslag i 2 blad

angående nygrävning av avloppsdike för torrläggning av mark till

Tranås

n:ris 9, 11, 12, 14, 17 och 28

i Tranås socken samt

Onslunda n:r 24.

i Onslunda socken, Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1925 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 februari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 9 mars 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.



Registernummer.

	Tranås socken	
Aa	Tranås	28
Ab	"	112
Ac	"	115
Ad	"	113
Ae	"	114
Af	"	116
Ag	"	117
Ah	"	119
Ai	"	122
Ak	"	123
Al	"	124
Am	"	125
An	"	93
Ao	"	av 92
Ap	"	» 92
Aq	"	142
Ar	"	141
As	"	17
	Onslunda socken	
B	Onslunda	24

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m

KTH.Nr 001

L 2*0361

Nr 313 Kristianstad 2 rita

D.-Bl.
Inkom nr 7530
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Exp 12 APR. 1927

Kopia


Genom Kungl. Majits nådiga brev den 11 februari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.


Stockholm den 9 mars 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Blad 2.


Tranås Bolemosses dikningsföretag av år 1925.


Kopian utan ändring av Kungl. Maj:t den 11/2 1927 fastställda ritning prövas utgöra Ernst Stenström







Förslag till inlagningsrenn.










Förslag till diversitys vid Q.vn.



Skala 1:50.

Längdskala 1:4000

Höjd-och sektionsskala 1:1000.

Ank.Nr 002

L 2:0361 2

Nr 313 Kristianstad 2 rita

7590
1 2 APR. 1927
6138
L 2*0361

Handlingar II:dra afskrift.
rörande

Tranås-Bolemosses

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen.

år 1925.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tranås by i Tranås socken av Kristianstads län.

År 1925 den 2 sept. inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör Los lantbrukaren Håkan Persson å n:o 14 Tranås för att på grund av länsstyrelsens därom utfärdade förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tranås by och socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

August Olsson, n:o 11 Tranås

Oskar Nilsson, n:o 11 "

Karl Persson, n:o 12 "

Nils Nilsson-Turing n:o 12 " genom sonen Gustav Turing,

Per Lövgren, n:o 9 Tranås

Karl Nilsson, n:o 9 "

Håkan Persson, n:o 14 "

Nils Olsson, n:o 12 "

Nils Jönsson n:o 28 "

Otto Andersson såsom arrendator av lönebostället n:o 24 Onslunda.

såsom ecklesiastikt ombud: Herr Kontraktsprosten m.m. E. Thulin enligt förordnande, bil. 1.

såsom gode män: landstingsmannen Anders Larsson, Marietorp, och nämndemannen Anton Jönsson, Hedenborg.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil.2 /.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Johanna Håkansson n:o 14 Tranås, Per Lövgren n:o 9 d:o, Nils Nilsson, n:o 11 Tranås, Edvin Andersson n:o 12 Tranås, Nils Nilsson n:o 12 Tranås, August Olsson n:o 11 Tranås, Nils Olsson n:o 12 Tranås och Oskar Nilsson n:o 11 Tranås förenade sig med sökanden Håkan Persson. Denna skrivelse upplästes och vidhölls på förfrågan av närvarande undertecknare vilket bestyrktes genom synemännens påskrift. /bil.3/.

§ 4.

Sökandena yrkade dikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar så långt detta av tekniska skäl kunde tillåtas.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade plankarta över dikningssamfälligheten, varvid Otto Andersson anmärkte, att en del av den mark, som vore inmätt av lånehemmanet Onslunda n:o 24 redan betalts till ett avloppsdike i Onslunda, varför densamma ej borde vara betalningsskyldig till nu avhandlade företag.

§ 6.

Prosten Thulin begärde ersättning för mark, som av lönebostället Onslunda n:o 24 åtginge till öppet dikes utvidgande och till jord-

upplag.

§ 7.

Otto Andersson yrkade två st. överkörslar i den händelse diket skulle gå öppet över löneboställets mark.

§ 8.

Under sammanträdet hade vidare infunnit sig Edvid Andersson n:o 12 Tranås, Johanna Håkansson n:o 14 Tranås.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar, samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats fredagen den 11 innevarande september månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Turing framvisade karta över alla ägorna till hemmanet n:o 12 3/16 mtl Tranås kopierad för laga delning år 1877 av vice kommissionslantmätaren Thure Röing, enligt vilken hemmanet n:o 17 Tranås skulle äga torvmosselott inom Hemmanet n:o 12:s gränser och som skulle beröras av företaget. Det upplystes, att torvlotten skulle ägas av Karl Olsson och Ola Andersson å n:o 17 Tranås och ansågo sakägarna jämväl dessa personer delaktiga i företaget.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson G. Anton Jönsson.

År 1925 den 11 sept.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Håkan Persson å n:o 14 Tranås varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Kontraktsprosten E. Thulin.

Nils Nilsson, n:o 11 Tranås

Aug. Olsson, n:o 11 "

Oskar Nilsson, n:o 11 "

Edvin Andersson, n:o 12 "

Karl Persson, n:o 12 "

Gustav Turing, n:o 12 "

Nils Olsson, n:o 12 "

Per Lövgren, n:o 9 "

Håkan Persson, n:o 14 "

Johanna Håkansson, n:o 14 "

Karl Olsson, n:o 17 "

Ola Andersson, n:o 17 "

Otto Andersson, n:o 24 Onslunda

§ 12.

Karl Olsson och Ola Andersson förklarade att de ej hade någon äganderätt till n:o 17:s torvskifte utan endast rätt till torvtägt å detta område samt att torven för länge sedan vore uppskuren.

§.13.

Förrättningsmannen förklarade att synemännen ej hade befogenhet att bestämma angående äganderätten; det område, som å byns skifteskarta betecknades som torvskifte till n:o 17 Tranås var emellertid särskilt utmärkt å synekratan och i synehandlingarna.

§ 14.

Förrättningsmannen framvisade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsförslag /bil.5/, kostnadsfördelningslängd /bil.6/ och sammandrag av kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.8/.

§ 16.

Synemännen uppdrogo åt Håkan Persson att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Håkan Persson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 17.

Det beslöts att välja arbetsstyrelse bestående av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos Håkan Persson, Per Lövgren och August Olsson samtliga i Tranås. Till ersättare utsågos Otto Andersson, Onslunda och Edvin Andersson, Tranås.

§ 18.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som bilaga 9.

§ 19.

Till revisorer av företagets räkenskaper utsågos Oskar Nilsson samt Nils Nilsson, n:o 11 Tranås.

§ 20.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson

G. Anton Jönsson.

Bil. 1.

Till Högvördiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tranås by i Tranås socken får jag vördsamt anmäla att saken jämväl rör ecklesiastika hemmanet ½ mtl n:o 24 Onslunda i Onslunda socken samt att sammanträde i saken hålles hos lantbr. Håkan Persson å n:o 14 Tranås onsdagen den 2 sept. 1925 kl. 11 f.m.

Kristianstad den 15 aug. 1925.

Lennart Holmström.

RESOLUTION.

Herr kontraktsprosten m.m. E.Thulin eller, vid förfall för hönom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 24 augusti 1925.

Å domkapitlets vägnar:

Erik Aurelius

F. Kallmer

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda ägor till n:o 9 och 14 Tranås i Tranås socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Kristianstad den 15 aug. 1923.

Håkan Persson

m.h.p.p.

Tranås n:o 14.

Bevittnas:

L. Kullman E. Olsson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 17 januari 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Prynolf Nordqvist.

Bil. 3.

Undertecknade förena sig härmed med Håkan Persson, n:o 14 Tranås i hans den 15/8 1923 daterade ansökan om syn enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till ovannämnda hemman.

Skåne Tranås den 20 juni 1925.

Johanna Håkansson	Per Löfgren n:o 9	Nils Nilsson n:o 11
Edvin Andersson n:o 12	Nils Nilsson n:o 12 m.h.p.p.	Aug.Olsson n:o 11.
Nils Olsson n:o 12	Oskar Nilsson n:o 11	

Förestående föreningshandling är upplåst vid syneförrättning enl. vattenlagen den 2 sept. 1925 och vidhölls då av närvarande undertecknare betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson G. Anton Jönsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeprövning, ägobeskrivning och värderingslängd över skattskyldiga inom Tranås i Tranås socken och Onsmåla 24 i Onsmåla socken av Kristianstads län, upprättad vid storskifte med vattenlagen år 1925.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tranås	~~gatuhus~~ 28'	Aa			Nils Jonsson
					assendator: Edv. Svensson.
				1	åker
					Samma.
Tranås	11²	Ab	9/128		Nils Nilsson.
				2	åker
					Samma.
Tranås	11⁵	Ac	1/128		Aug. Olsson.
				3	åker
					Samma.
Tranås	11³	Ad	1/64		Dsm
				4	åker
					Samma.
Tranås	11⁴	Ae	9/128		Dsm
				5	åker
				6	"
					Samma.
Tranås	11⁶	Af	24/512		Dsm
				7	åker
					Samma.
Tranås	11⁷	Ag	13/1536		Oskar Nilsson.
				8	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	04.5							1600	72 -		2000	90 -		400	18 -	
0	04.5								72 -			90 -			18 -	
0	52.4							1400	733	60	2000	1048 -		600	314	40
0	52.4								733	60		1048 -			314	40
0	31.0							1400	434 -		2000	620 -		600	186 -	
0	31.0								434 -			620 -			186 -	
0	16.7							800	133	60	2000	334 -		1200	200	40
0	16.7								133	60		334 -			200	40
0	19.2							800	153	60	2000	384 -		1200	230	40
0	39.5							600	237 -		2000	790 -		1400	553 -	
0	58.7								390	60		1174 -			783	40
0	62.5							1000	625 -		2000	1250 -		1000	625 -	
0	62.5								625 -			1250 -			625 -	
0	15.0							600	90 -		2000	300 -		1400	210 -	
0	15.0								90 -			300 -			210 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tranås	119	A h	5/64		Oskar Nilsson.
				9	åker
				10	"
				11	"
				12	ängsmark
				13	högländ mark imp.
				14	märgelgrav "
					Summa.
Tranås	122	A i	1/24		Edvin Anderssn.
				15	högländ mark imp.
				16	märgelgrav "
				17	ängsmark.
				18	åker
					Summa.
Tranås	123	A k	1/24		Karl Persson.
				19	ängsmark
				20	"
				21	"
					Summa.
Tranås	124	A l.	1/24		Nils Nilsson - Turing.
				22	ängsmark
				23	"
				24	åker
				25	ängsmark.
				26	"
				27	"
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	28.3							1000	283	-	2000	566	-	1000	283	-
0	36.9							1600	590	40	2000	738	-	400	147	60
0	03.0							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
0	28.0							320	89	60	800	224	-	480	134	40
						0	01.0									
						0	02.5									
0	96.2					0	03.5		1.017	-		1.588	-		571	-
						0	02.5									
						0	02.8									
		0	68.6					200	137	20	1000	686	-	800	548	80
0	05.0							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
0	05.0	0	68.6			0	05.3		187	20		786	-		598	80
		0	15.0					120	18	-	600	90	-	480	72	-
		0	18.8					120	22	56	600	112	80	480	90	24
		0	17.7					60	10	62	600	106	20	540	95	58
		0	51.5						51	18		309	-		257	82
		0	21.0					60	12	60	600	126	-	540	113	40
		0	04.5					60	2	70	600	27	-	540	24	30
0	09.3							1400	130	20	2000	186	-	600	55	80
		0	15.0					60	9	-	600	90	-	540	81	-
		0	16.3					60	9	78	600	97	80	540	88	02
		0	06.5					60	3	90	600	39	-	540	35	10
0	09.3	0	63.3						168	18		565	80		397	62

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört.
				28	ängsmark
				29	"
				30	åker
				31	"
					Samma.
Tranås	125	Am	1/24		Nils Olsson.
				32	ängsmark
				33	"
				34	åker
					Samma.
Tranås	93	An	1/8		Per Bergren.
				35	åker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	09.3	0	63.3						168	18		565	80		397	62
		0	09.5					60	5	70	600	57	-	540	51	30
		0	01.3					120	1	56	600	7	80	480	6	24
0	03.5							1000	35	-	2000	70	-	1000	35	-
0	04.4							1000	44	-	2000	88	-	1000	44	-
0	17.2	0	74.1						254	44		788	60		534	16
			00.5					60	0	30	600	3	-	540	2	70
		0	01.2					60	0	72	600	7	20	540	6	48
0	03.7							1200	44	40	2000	74	-	800	29	60
0	03.7	0	01.7						45	42		84	20		38	78
0	05.6							1000	56	-	2000	112	-	1000	56	-
0	12.3							1000	123	-	2000	246	-	1000	123	-
0	55.9							1400	782	60	2000	1.118	-	600	335	40
0	02.8							800	22	40	2000	56	-	1200	33	60
0	11.5							800	92	-	2000	230	-	1200	138	-
0	89.1							600	534	60	~~2000~~ 1800	1.603	80	1200	1.069	20
0	46.3							1400	648	20	2000	926	-	600	277	80
0	25.3							800	202	40	2000	506	-	1200	303	60
0	21.4							1000	214	-	2000	428	-	1000	214	-
0	27.6							1800	496	80	2000	552	-	200	55	20
0	21.4							1600	342	40	2000	428	-	400	85	60
0	13.0							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
0	05.8							1600	92	80	2000	116	-	400	23	20
0	06.7							1800	120	60	2000	134	-	200	13	40
0	06.3							1600	100	80	2000	126	-	400	25	20
0	06.5							1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
3	57.5								4.166	60		6.971	80		2.805	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överförd
				51	åker
				52	"
				53	ängsmark
				54	"
				55	"
				56	äng ämp
					Summa
Granås	no 92	A o	no 1/8		Per Högren.
				57	äng ämp
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	åker
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76.	"
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	57.5								4.166	60		6.971	80		2.805	20
0	16.2							1000	162	-	2000	324	-	1000	162	-
0	01.3							1800	23	40	2000	26	-	200	2	60
		0	21.0					200	42	-	1000	210	-	800	168	-
		0	03.0					120	3	60	600	18	-	480	14	40
		0	76.5					640	489	60	800	612	-	160	122	40
						0	18.4									
3	75.0	1	00.5			0	18.4		4.887	20		8.161	80		3.274	60
						0	04.2									
						0	05.8									
						0	06.0									
						0	01.0									
0	34.5							1600	552	-	2000	690	-	400	138	-
0	35.0							1000	350	-	2000	700	-	1000	350	-
0	15.3							1600	244	80	2000	306	-	400	61	20
0	15.4							1600	246	40	2000	308	-	400	61	60
0	49.0							1000	490	-	2000	980	-	1000	490	-
0	30.0							1200	360	-	2000	600	-	800	240	-
0	24.4							1000	244	-	2000	488	-	1000	244	-
0	12.0							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
0	11.5							1200	138	-	2000	230	-	800	92	-
0	23.4							1200	280	80	2000	468	-	800	187	20
0	19.0							1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
0	27.6							1400	386	40	2000	552	-	600	165	60
0	16.4							1200	196	80	2000	328	-	800	131	20
0	18.8							1000	188	-	2000	376	-	1000	188	-
0	23.7							1000	237	-	2000	474	-	1000	237	-
0	21.3							1400	298	20	2000	426	-	600	127	80
3	77.2					0	17.0		4.570	40		7.546	-		2.975	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					införes.
				77	åker
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	ängsmark.
					Samma.
Tranås	ar 92	Ap	ar 1/8		Karl Nilsson.
				85	åker
					Samma.
Tranås	142	Ag	3/16		Håkan Persson.
				86	åker omp.
				87	" "
				88	" "
				89	mångelgrav "
				90	åker
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
					införes.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	77.3					0	17.0		4.570	40		7.546	-		2.975	60
0	30.0							1200	360	-	2000	600	-	800	240	-
0	20.0							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
0	12.7							1400	177	80	2000	254	-	600	76	20
0	22.5							1400	315	-	2000	450	-	600	135	-
0	14.0							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
0	11.2							1200	134	40	2000	224	-	800	89	60
0	20.3							600	121	80	2000	406	-	1400	284	20
		0	59.8					400	239	20	800	478	40	400	239	20
5	08.0	0	59.8			0	17.0		6.366	60		10.638	40		4.271	80
0	03.2							1600	51	20	2000	64	-	400	12	80
0	03.2								51	20		64	-		12	80
						0	03.3									
						0	01.5									
						0	18.0									
						0	07.3									
0	26.5							1800	369	-	2000	410	-	200	41	-
0	06.4							1600	262	40	2000	328	-	400	65	60
0	28.5							1200	342	-	2000	570	-	800	228	-
0	13.2							1200	158	40	2000	264	-	800	105	60
0	07.9							1800	142	20	2000	158	-	200	15	80
0	86.0							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
0	19.5							1800	351	-	2000	390	-	200	39	-
0	23.8							1400	333	20	2000	476	-	600	142	80
0	39.0							1000	390	-	2000	780	-	1000	390	-
0	29.6							1600	473	60	2000	592	-	400	118	40
1	94.4					0	30.1		2.929	80		4.088	-		1.158	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					öfverföres
				100	åker
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
					Samma.
Tranås	14"	Ar	1/64		Johanna Håkansson
				119	åker
					Samma.
Tranås	17	As	omvärkt		Karl Olsson och
					Ola Andersson.
				127	ängsmark
				128	"
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	94.4					0	30.1		2·929	80		4·088	-		1·158	20
0	39.0							1000	390	-	2000	780	-	1000	390	-
0	29.0							1400	290	-	2000	580	-	600	290	-
0	31.0							1000	310	-	2000	620	-	1000	310	-
0	09.0							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
0	14.1							800	112	80	2000	282	-	1200	169	20
0	16.4							1200	196	80	2000	328	-	800	131	20
0	37.5							1000	375	-	2000	750	-	1000	375	-
0	19.0							1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
0	42.0							600	252	-	2000	840	-	1400	588	-
0	25.0							1000	250	-	2000	500	-	1000	250	-
0	38.8							1200	465	60	2000	776	-	800	310	40
0	26.5							1600	424	-	2000	530	-	400	106	-
0	43.0							1200	516	-	2000	860	-	800	344	-
1	04.5							1000	1·045	-	2000	2·090	-	1000	1·045	-
0	03.5							1000	35	-	2000	70	-	1000	35	-
0	97.0							800	776	-	2000	1·940	-	1200	1·164	-
0	46.0							1000	460	-	2000	920	-	1000	460	-
0	26.1							800	208	80	2000	522	-	1200	313	20
0	21.5							1000	215	-	2000	430	-	1000	215	-
8	63.3					0	30.1		9·531	80		17·466	-		7·934	20
0	64.0							1000	640	-	2000	1·280	-	1000	640	-
0	64.0								640	-		1·280	-		640	-
		0	00.5					120	0	60	600	3	-	480	2	40
		0	05.0					120	6	-	600	30	-	480	24	-
		0	05.5						6	60		33	-		26	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					införd.
				129	ängsmark
				130	"
				131	åker
				132	"
				133	"
					Samma.
Omshmda.	241	B	½		Överboställe till Tranås pastorat
					arr: Otto Andersson.
				120	åker
				121	åker, förbättras ej. imp.
				122	" " " "
				123	ängsmark, " " "
				124	" "
				125	"
				126	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	05.5						6	60		33	-		26	40
		0	07.5					60	4	50	600	45	-	540	40	50
		0	01.3					60	0	78	600	7	80	540	7	02
0	05.0							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
0	07.0							1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
0	09.0							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
0	21.0	0	14.3						235	88		505	80		269	92
0	50.1							1000	501	-	2000	1.002	-	1000	501	-
						0	34.8									
						0	16.0									
						0	19.0									
		1	02.0					240	244	80	800	816	-	560	571	20
		0	30.8					320	98	56	800	246	40	480	147	84
0	02.9							1400	40	60	2000	58	-	600	17	40
0	53.0	1	32.8			0	69.8		884	96		2.122	40		1.237	44

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Tranås	gatuhus 28'	Aa			Nils Jönsson. arr: Edvard Jonsson.
"	11 2	Ab	9/128		Nils Nilsson.
"	11 5	Ac	4/128		aug. Olsson.
"	11 3	Ad	1/64		Dsm
"	11 4	Ae	8/128		Dsm
"	11 6	Af	26/512		Dsm
"	11 7	Ag	13/1536		Oskar Nilsson.
"	11 9	Ah	3/64		Dsm
"	12 2	Ai	1/24		Edvin Andersson.
"	12 3	Ak	1/24		Karl Persson.
"	12 4	Al	1/24		Nils Nilsson Turing.
"	12 5	Am	1/24		Nils Olsson.
"	9 3	An	1/8		Per Jörgen.
"	ar 9 2	Ao	ar 1/8		Dsm
"	ar 9 2	Ap	ar 1/8		Karl Nilsson.
"	14 2	Aq	3/16		Håkan Persson.
"	14 11	Ar	1/64		Johanna Håkansson
"	17	As	omvexling		Karl Olsson och Ola Andersson.
Anshmda.	24 1	B	1/2		Kärrbroställe till Tranås pastorat. arr: Otto Andersson.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
v 0	04.5								72	-		90	-	v	18	-
v 0	52.4								733	60		1.048	-	v	314	40
v 0	31.0								434	-		620	-	v	186	-
v 0	16.7								133	60		334	-	v	200	40
v 0	58.7								390	60		1.174	-	v	783	40
v 0	62.5								625	-		1.250	-	v	625	-
v 0	15.0								90	-		300	-	v	210	-
v 0	96.2					0	13.5		1.017	-		1.588	-	v	571	-
v 0	05.0	v 0	68.6			0	05.3		187	20		786	-	v	598	80
		v 0	51.5						51	18		309	-	v	257	82
v 0	17.2	v 0	74.1						254	44		788	60	v	534	16
v 0	03.7	v 0	01.7						45	42		84	20	v	38	78
v 3	75.0	v 1	00.5			0	18.4		4887	20		8.161	80	v	3.274	60
v 5	08.0	v 0	59.8			0	17.0		6.366	60		10.638	40	v	4.271	80
v 0	03.2								51	20		64	-	v	12	80
v 8	63.3					0	30.1		9.531	80		17.766	-	v	7.934	20
v 0	64.0								640	-		1.280	-	v	640	-
0	21.0	0	14.3						235	88		505	80		269	92
v 0	53.0	v 1	32.8			0	69.8		884	96		21.22	40	v	1.237	44
22	30.4	5	83.3			1	44.1		26.631	68		48.610	20		21.978	52
	21.0		14.3						235	88		505	80		269	92
22	27.4	4	89.0						26.395	80		48.104	40		21.708	60
48	23															
27	181															

Tranås den 11 sept. 1925.

Lennart Hedenström

Statens lantbruksingenjör.

And. Karlsson G. Anton Jonsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning för Tranås Bolenässedike upprättad vid synefrättning enligt vattenlagen år 1925.

Läge	Längd	Arbete	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
32+32 - 0+3	35	**Diksesträckan A - B.**						
32+32 - 32+6	26	Schaktning för täckt ledning inom läggning, diksesprängning återfyllning m.m.	l.m.	26	1.50	39	-	
32+6 - 0+3	9	do do		9	5.00	45	-	84	-
32+32 - 0+3	35	7" tegelrör, fabrikat inberäknad	st.	120	0.45			54	-
32+32		Intagningsbrunn av betong, med betongtrack. Brunnens inre diam. skall vara 0.7 m. samt dess avloppsrör ligga minst 0.5 m. över brunnsbotten. Brunnen skall vara väl kringgrävdad med makadam och skärv	st.	1	40.00			40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. à 10%						17	-
		Summa						195	-
0+3 - 2+47	264	**Diksesträckan B - C.**							
0+3 - 0+45	42	Schaktning för täckt ledning inom läggning, diksesprängning återfyllning m.m.	l.m.	42	3.50	147	-		
		överföres				147	-		

1	2	3	4	5	6	7.
		övrigt			147 -	
0+45–1+10	65	Schaktning för lagt ledning rörens läggning, dikesgrundens igenfyllning m.m. l.m.	65	1.25	81 25	
1+10–1+63	53	do do l.m.	53	1.50	79 50	
1+63–2+67	104	do do l.m.	104	0.70	72 80	380 55
0+3–2+67	264	10" cementrör Bl. 1:2:2 l.m.	264	2.50		660 -
0+3, 1+63		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00		80 -
		Tillägges för arbetets tillsyn oförutsedda fall m.m. c:a 10%				114 45
		Summa.				1.235 -
2+67–3+88	121	Dikesstäckan C–D.				
2+67–3+88	121	Schaktning för lagt ledning rörens läggning, dikesgrundens återfyllning m.m. l.m.	121	0.90		108 90
2+67–3+88	121	12" cementrör Bl. 1:2:2 l.m.	121	3.50		423 50
2+67		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.00		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				57 60
		Summa.				630 -
3+88–6+10	222	Dikesstäckan D–E.				
3+88–4+39	51	Schaktning för lagt ledning rörens läggning, dikesgrundens återfyllning m.m. l.m.	51	0.90	45 90	
4+39–4+55	16	do do l.m.	16	4.00	64 -	
4+55–6+10	155	do do l.m.	155	0.80	124 -	233 90
3+88–6+10	222	12" cementrör Bl. 1:2:2 l.m.	222	3.50		777 -
3+88, 4+70		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				109 10
		Summa				1.200 -

1	2	3	4	5	6		7.	
6+10–9+71	361	Dikesstråckan E–F.						
6+10–6+25	15	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m.	l.m.	15	1.50	22 50		
6+25–6+39	14	do do	l.m.	14	4.00	56 -		
6+39–8+10	171	do do	l.m.	171	1.50	256 50		
8+10–9+71	161	do do	l.m.	161	2.00	322 -	657 -	
6+10–8+10	200	18" cementrör Bl. 1:2:2	l.m.	200	6.00	1.200 -		
8+10–9+71	161	21" cementrör Bl. 1:2:2	l.m.	161	7.00	1.127 -	2.327 -	
6+10, 7+9, 7+85, 8+67		Intagningsbrunnar som ovan	st.	4	40.00		160 -	
9+71		Dikesöppning enligt ritning	st.	1	50.00		50 -	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					321 -	
		Summa					3.515 -	
15–18+19	319	Dikesstråckan B–C.						
15–16+40	140	Schaktning för täckt led-						
		ning, rörens läggning, dikes-						
		jordens återfyllning m.m.	l.m.	140	1.00	140 -		
15–16+40	140	10" cementrör Bl. 1:2:2	l.m.	140	2.50	350 -	490 -	
16+40–17+50	110	Schaktning för täckt ledning						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m.	l.m.	110	1.50	165 -		
16+40–17+50	110	8" tegelrör, fraktfritt inbyrålund	st.	375	055	206 25	371 25	
17+50–18+19	69	Schaktning för täckt ledning						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m.	l.m.	69	0.80	55 20		
17+50–18+19	69	7" tegelrör, fraktfritt inbyrålund	st.	235	0.45	105 75	160 95	
16+40, 17+50, 18+19		Intagningsbrunnar som ovan	st.	3	40.00		120 -	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					117 80	
		Summa					1.260 -	

1	2	3	4	5	6		7.	
18+19-19+16	97	Diknesstråkan G-H.						
18+19-19+16	97	Schaktning för tråkt ledning, rörens läggning, diknespindens återfyllning m.m. l.m.	97	1.50	145	50		
18+19-19+16	97	7" tegelrör, fraktom inberäknad st.	330	0.45	148	50	294	-
19+16		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.00			40	-
		För böjintredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges r:a 10%.					36	-
		Summa.					370	-
28-29+55	155	Diknesstråkan G-I.						
28-29+55	155	Schaktning för tråkt ledning, rörens läggning, diknespindens återfyllning m.m. l.m.	155	1.40	217	-		
28-29+55	155	5" tegelrör, fraktom inberäknad st.	530	0.28	148	40	365	40
28+77, 29+55		Intagningsbrunnar som ovan st.	2"	40.00			80	-
		För böjintredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges r:a 10%					44	60
		Summa.					490	-
30-31+93	193	Diknesstråkan D-I.						
30-31+93	193	Schaktning för tråkt ledning, rörens läggning, diknespindens återfyllning m.m. l.m.	193	0.60	115	80		
30-31+93	193	6" tegelrör, fraktom inberäknad st.	655	0.38	248	90	364	70
30+77, 31+93		Intagningsbrunnar som ovan st.	2"	40.00			80	-
		För böjintredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges r:a 10%					45	30
		Summa.					490	-
20-27+28	728	Diknesstråkan C-K.						
20-21+50	150	Schaktning för tråkt ledning,						

1	2	3	4	5	6	7
		rörens läggning, diknesjordens				
		återfyllning 2:a m.	l.m.	150	0.80	120 -
21+50–21+74	24	" "	l.m.	24	1.20	28 80
21+74–22+50	76	" "	l.m.	76	1.00	76 - 224 80
20–22+50	250	8" tegelrör, fraktem inberäknad	st.	850	0.55	467 50
22+50–23+37	87	Schaktning för tätat ledning,				
		rörens läggning, diknesjordens				
		återfyllning m.m.	l.m.	87	1.50	130 50
22+50–23+37	87	12" cementrör Bl. 1:2:2	l.m.	87	3.50	304 50 435 -
23+37–24+15	78	Schaktning för tätat ledning				
		rörens läggning, diknesjordens åter-				
		fyllning m.m.	l.m.	78	1.30	101 40
23+37–24+15	78	10" cementrör Bl 1:2:2	l.m.	78	2.50	195 - 296 40
24+15–26	185	Schaktning för tätat ledning				
		rörens läggning, diknesjordens				
		återfyllning m.m.	l.m.	185	1.20	222 -
24+15–26	185	8" tegelrör, fraktem inberäknad	st.	630	0.55	346 50 568 50
26–27+28	128	Schaktning för tätat ledning,				
		rörens läggning, diknesjordens				
		återfyllning m.m.	l.m.	128	1.20	153 60
26–27+28	128	7" tegelrör, fraktem inberäk-				
		nad	st.	435	1.45	195 75 349 35
20+4, 21+74, 23+37, 24+15, 25+2, 26, 27+28		Intagningsbrunnar som ovan	st.	7	40.00	280 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges ca 10%				263 45
		Summa				2885 -
10–14+45	445	Diknesträckan E–M				
10–12+28	228	Schaktning för tätat ledning				
		rörens läggning, diknesjordens åter-				
		fyllning m.m.	l.m.	228	1.50	342 -
10–12+28	228	9" tegelrör, fraktet inberäknad	st.	775	0.75	581 25 923 25
		överförs				923 25

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				923 25
12+28–13+50	122	Schaktning för tackt ledning				
		rörens läggning, diversjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	122	1.25	152 50	
12+28–13+50	122	8" tegeldiv, fackm. inberäknad	415	0.55	228 25	380 75
13+50–14	50	Schaktning för tackt ledning				
		rörens läggning, diversjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	50	1.00	50 –	
14–14+45	45	do do l.m.	45	1.50	67 50	
13+50–14+45	95	7" tegeldiv, fackm. inberäknad st.	325	0.45	146 25	263 75
12+38 13+50 14+45		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40.00		120 –
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				167 25
		Summa				1.855 –

Sammandrag

5/5 35	Diversstråkan A–B	195 –
264	" B–C	1.235 –
121	" C–D	630 –
222	" D–E	1.200 –
361	" E–F	3.515 –
319	" B–G	1.260 –
97	" G–H	370 –
155	" G–I	490 –
193	" D–L	490 –
728	" C–K	2.885 –
445	" E–M	1.855 –
2970	Summa	14.125 –

Tranås den 11 sept. 1925
Bernard Holmström
statens lantbruksingenjör

Kostnadsfördelningslängd vid ingrävning av avloppsdiken för dränläggning av rattmsskadade marker till Tranås i Tranås socken och Onsmnda N:o 24 i Onsmnda socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt fastställelse år 1925.

Fastighetens					Fastighetens andel i gemensamhetsanläggningen	Förrättningskostnadsbelopp		Fördelningstal	Beräknad kostnad	
Block i ägolängden	Nummer	Storlek	Namn	Innehavare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				Fördelning I. Diketsstyckena A-B-C, B-G-H och G-I.						
Aa	gemensamt 28'		Tranås	Nils Jönsson						
				enl. Edvard Emmesson	alla	18	-	0.256	9	09
Ab	112	9/128	"	Nils Nilsson	"	314	40	4.467	158	58
Ac	115	4/128	"	Aug. Olsson	"	186	-	2.642	93	79
Ad	113	1/64	"	Dsmn	"	200	40	2.847	101	07
Ae	114	9/128	"	Dsmn	"	783	40	11.130	395	11
Af	116	26/512	"	Dsmn	"	625	-	8.879	315	20
Ag	117	13/1536	"	Oskar Nilsson	"	210	-	2.983	105	90
Ah	119	5/64	"	Dsmn	9	283	-	4.021	142	75
An	93	1/8	"	Per Jörgen	35-43	2.550	60	36.235	1.286	34
Ao	av 92	av 1/8	"	Dsmn	61-69	1.748	80	24.844	881	96
Ap	av 92	av 1/8	"	Karl Nilsson	alla	12	80	0.182	6	46
Aq	142	3/16	"	Håkan Persson	90-91	106	60	1.514	53	75
				Summa		7.039	-	100.-	3.550	-
				Fördelning II. Diketsstyckena C-D och C-K.						
Ah	119	5/64	Tranås	Oskar Nilsson	10-14	288	-	7.809	274	49
				överföres		288	-	7.809	274	49

1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				öfverf't		288	-	7.809	274	49
Ai	12 2	1/24	Tranås	Edvin Andersson	alla	598	80	16.236	570	70
Ak	12 3	1/24	"	Karl Persson	"	257	82	6.991	245	73
Al	12 4	1/24	"	Nils Nilsson Tuving	"	534	16	14.483	509	08
Am	12 5	1/24	"	Nils Olsson	"	38	78	1.051	36	94
An	9 3	1/8	"	Per Krögren	44-54	601	60	16.312	573	37
Ao	av 9 2	av 1/8	"	Dsmn	70-75	1.099	-	29.799	1.047	73
As	17	mindre	"	Karl Olsson och						
				Ola Andersson	alla	269	92	7.319	257	26
				Summa		3.688	08	100.-	3.515	-
									257 26	
									3257 74	
	Avdelning III. Bikesspräckorna D-E-F, D-L och E-M.									
An	9 3	1/8	Tranås	Per Krögren	55	122	40	1.088	76	81
Ao	av 9 2	av 1/8	"	Dsmn	76-84	1.424	-	12.656	893	51
Ag	14 2	3/16	"	Håkan Persson	92-118	7.827	60	69.569	4.911	57
Ar	14"	1/64	"	Johanna Håkansson	alla	640	-	5.689	401	65
B	24'	1/2	Onsunda	dörrboställe till						
				Tranås pastorat						
				av: Otto Andersson	"	1237	44	10998	776	46
				Summa		11.251	44	100.-	7.060	-
	Fördelning av förrättningskostnader.									
Aa	gatuhus 28'		Tranås	Nils Jönsson						
				an. Edvard Lommesson	alla	18	-	0.082	0	62
Ab	11 2	9/128	"	Nils Nilsson	"	314	40	1.431	10	85
Ac	11 5	1/128	"	Aug. Olsson	"	186	-	0.846	6	42
Ad	11 3	1/64	"	Dsmn	"	200	40	0.912	6	92
Ae	11 4	8/128	"	Dsmn	"	783	40	3.564	27	03
Af	11 6	26/512	"	Dsmn	"	625	-	2.844	21	57
Ag	11 7	13/1536	"	Oskar Nilsson	"	210	-	0.956	7	25
Ah	11 9	5/64	"	Dsmn	"	571	-	2.598	19	70
				öfvers		2.908	20	13.233	100	36

1	2	3	4	5	6	7		8	9	
				överfört		2.908	20	13.233	100	36
Ai	12 2	1/24	Tranås	Edvin Andersson	alla	598	80	2.725	20	67
Ak	12 3	1/24	"	Karl Persson	"	257	82	1.173	8	90
Al	12 4	1/24	"	Nils Nilsson Turing	"	534	16	2.430	18	43
Am	12 5	1/24	"	Nils Olsson	"	38	78	0.176	1	33
An	9 3	1/8	"	Per Jörgen Johan	"	3.274	60	14.899	113	-
Ao	av 9 2	av 1/8	"		"	4.271	80	19.436	147	41
Ap	av 9 2	av 1/8	"	Karl Nilsson	"	12	80	0.058	0	44
Aq	14 2	3/16	"	Håkan Persson	"	7.934	20	36.100	273	79
Ar	14 11	1/64	"	Johanna Håkansson	"	640	-	2.913	22	09
As	17	omstatt	"	Karl Olsson och	"					
				Ola Andersson	"	269	92	1.228	9	31
B	24 1	1/2	Ostmåla	Jämboställe till						
				Tranås pastorat						
				arr: Otto Andersson	"	1.237	44	5.630	42	70
				Summa		21.978	52	100 -	758	43

Tranås den 11 sept. 1925.
Bernhard Holmström
statens landtmätningsman.

Anders Andersson G. Anton Jönsson

Bil. 7.

Sammandrag av dikningskostnaden samt fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader med undantag av förrättningskostnader.

Hemmanets					Beräknad kostnad mm.						Summa kostnad		Fördelningstal
					ord. I		ord. II		ord. III				
nr i utsigningen	benämning	storlek	namn	ägare och innehavare	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10.
Aa	gamtm 28'		Tranäs	Nils Jönsson									
				arv: Edvard Svensson	9	09					9	09	0.064
Ab	11²	9/128	"	Nils Nilsson.	158	58					158	58	1.123
Ac	11⁵	1/128	"	Aug. Olsson.	93	79					93	79	0.664
Ad	11³	1/64	"	Dsm	101	07					101	07	0.716
Ae	11⁴	8/128	"	Dsm	395	11					395	11	2.797
Af	11⁶	26/512	"	Dsm	315	20					315	20	2.232
Ag	11⁷	13/1536	"	Oskar Nilsson.	105	90					105	90	0.750
Ah	11⁹	5/64	"	Dsm	142	75	274	49			417	24	2.954
Ai	12²	1/24	"	Edvin Andersson.			570	70			570	70	4.040
Ak	12³	1/24	"	Karl Persson.			245	73			245	73	1.739
Al.	12⁴	1/24	"	Nils Nilsson Turing			509	08			509	08	3.604
Am	12⁵	1/24	"	Nils Olsson.			36	94			36	94	0.261
An	9³	1/8	"	Per Lövgren.	1:286	34	573	37	76	81	1:936	52	13.710
Ao	av 9²	av 1/8	"	Dsm	881	96	1:047	43	893	51	2:822	90	19.986
Ap	av 9²	av 1/8	"	Karl Nilsson.	6	46					6	46	0.045
Aq	14²	3/16	"	Håkan Persson.	53	75			4911	57	4.965	32	35.154
Ar	14"	1/64	"	Johanna Håkansson					401	65	401	65	2.843
As	17	[illegible]	"	Karl Olsson och									
				Ola Andersson.			257	26			257	26	1.821
				överföres	3.550	-	3.515	-	6.283	54	13.348	54	94.503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				införlt	3.550 -	3.515 -	6.283 54	13.348 54	94.503
B.	24	½	Onsunda	bönderställe till Tranås patronat an. Otto Andersson.			776 46	776 46	5.497
				Summa	3.550 -	3.515 -	7.060 -	14.125 -	100: -

Tranås den 11 sept. 1925.
Bernart Holmström
stadens fastighetsingenjör.

And. Larsson. G. Anton Jönsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Tranås n:ris 9, 11, 12, 14, 17 och 28 i Tranås socken samt Onslunda n:o 24 i Onslunda socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synomännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Nilsson, n:o 11 Tranås

August Olsson, n:o 11 "

Oskar Nilsson, n:o 11 "

Edvin Andersson n:o 12 "

Nils Nilsson Turing, n:o 14 Tranås

Nils Olsson n:o 12 Tranås

Per Lövgren, n:o 9 "

Håkan Persson, n:o 14 "

Johanna Håkansson, n:o 17 Tranås

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro betecknade med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-C-H, G-I, C-K, D-L och E-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande

sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

6:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till:

i punkt	A	10	hektar
	B	41	"
	1+63	42	"
	C	74	"
	D	80	"
	4+70	94	"
	E	109	"
	7+9	111	"
	7+85	113	"
	8+67	120	"
	16+40	30	"
	17+50	28	"

i punkt	G	27	hektar
	H	21	"
	I	5	"
	28+77	6	"
	21+74	31	"
	23+37	27	"
	24+15	26	"
	25+2	14	"
	26	12	"
	K	9	"
	L	4	"
	12+28	12	"
	13+50	7	"
	M	5	"

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

Dikessystemet har vid punkt 9-71 sitt utlopp i vid syneförrättning enligt dikningslagen reglerat fröddike.

6:o. Vid samtliga diken göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsenrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets

uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27. Skäl finnas att indela företaget i avdelningar dels på grund därav, att grendiken förekomma, dels på grund av fallbrott. Synemännen hava därför undersökt kostnaderna pr förbättringskrona under olika förutsättningar och därvid kommit till följande resultat:

Beteckning.	Dikessträcka eller grupp av dikessträckor.	Förbättringsvärde å direkt förbättrad jord.		Kostnad			
I	Samtliga dikessträckor	21978	52	14125	--	0	64
II	E-F	3147	24	3515	--	1	12
III	E-F-E-M	8617	84	5370	--	0	62
IV	E-F-E-D	4757	84	4715	--	0	99
V	E-F-E-M-E-D	10288	44	6570	--	0	64
VI	V-D-L	11251	44	7060	--	0	62
VII	V-K-C-D	14939	52	10575	--	0	71
VIII	A-B-C-B-G-H-G-I	7039	--	3550	--	0	50

Enär fallbrott vid punkt C finnes, bestämma synemännen i enlighet med förestående utredning att dikningssamfälligheten skall indelas i tre avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C, B-G-H och G-I

II " " C-D och C-K samt

III " " D-E-F, D-L och E-M

I kostnadsfördelningslängden, bil. 6, är i enlighet härmed kostnaderna fördelade inom de olika avdelningarna. I kostnadsfördelningslängden, bil.7, är därefter kostnaderna för var och en sakägare inom de olika

avdelningarna sammanslagna och uträknade i procent av hela den beräknade kostnaden. Dessa procential skola gälla som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader, såväl nyanläggnings- som underhålls- och administrationskostnader med undantag för förrättningskostnader. Till grund för förrättningskostnadernas fördelning skall läggas vars och ens genom företaget uppkommande, i värderingslängdens kolumner 15 och 16 angivna båtnad. I kostnadsfördelningslängden, bil.6, finnes förrättningskostnaderna fördelade i enlighet härmed.

9:o. Företaget skall benämnas "Tranås Bolemosses dikningsföretag av år 1925."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande:

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugoen /21/ kronor 97 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningsdjupet och avrinningen och varom berörde sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hens skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruk

ingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna förrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tranås den 11 sept. 1925.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson G. Anton Jönsson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 9.

för laga syneförrättning angående Tranås Bokenäsets delningsföretag år år 1925.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	–
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7	3,00	21	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1	6,00	6	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.27 ar st.	94	0.17	15	98		
		har	22.504	1.06	23	85		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.21 ar st.	23	0.14	3	22		
		har	5.133	0.74	3	82		
		annan mark och impediment, medelareal 0.09 ar st.	16	0.05		80		
		har	1.441	0.78	1	12		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	–		
		övriga regalark st.		1,00				
							79	69
		Överföres					89	69

1	2	3	4	5	6		7	
1925		Överfört					89	69
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 *punkter pr har* ... har	27.5	0.66	18	15		
		avvägda punkter ... st.	310	0.02	6	-		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	7	2,50	17	50		
		i annan mark ... „		5,00			65	65
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.21 *ar,* ... st.	133	0.05	6	65		
		... har	28.978	0.10	2	87	9	52
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... st.	133	0,03			3	99
		~~Hårdmarkering~~ **Markvärdering,** sid.	8	0.75			6	-
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar	0.5	12.-	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	1.9	1,50	2	85		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	117	0,06	7	02		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	117	0,12	14	04	33	91
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	2.0	3,50	10	15		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	-	13	15
		Tvärsektion *§ 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	4	0,15		60		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	9	0,25	2	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					2	85
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ... „			2	--		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		Tomätning av nedbördsområde dag	1		12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²*						
		nämligen m² *sektion på* ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... dmm	9	6,00	54	-		
		2) „ „ över „ ... „	7	10,00	70	-	124	-
		Överföres					362	76

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					362	76
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	74	0,03	2	22	3	25
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.9	4,00	11	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			14	12	25	72
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...			8	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	300	0,01			3	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	9	3,00			27	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1.5	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*	2	12,00			24	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	0.5	12,00			6	—
		Summa kronor					477	73
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	1	1,75	1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.2 / ar ägofigurer ... *st.*	133	0.07	9	31		
		har	28.978	0.14	4	05		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			3	84		
		Överföres			25	45		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			25	45		
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	300	0,02	6	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3	70	36	90
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp .. .. *„*	2.9	6,00	17	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	70		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00			31	50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*	50	0,75			37	50
		Summa kronor					105	90
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					72	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					80	–
		Rättelsekostnad					12	–
		Summa kronor					174	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					477	73
		Lösen för kopior och avskrift					105	90
		Övriga förrättningskostnader					174	80
		Summa kronor					758	43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Tranås *den* 11 sept *19*25

Konrad Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 583:60 *kvitteras:*

Tranås *den* 11 sept *19*25

Konrad Holmström

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Före –

Aldinde acharijs ou Syneyrroaca
mes biens 1-9 vidimus.

Bernart Comenius

7590

12 APR. 1927

L 2*0361

6138

Handlingar avskrift.
rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Tranås-Bolemosses

dikningsföretag


av år 1925.

Kopia

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 11 februari 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att innan arbetet påbörjas behörigt tillstånd till dess utförande i de delar som beröra allmän väg skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse.

Stockholm den 9 mars 1927
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Tranås-Bolemosses dikningsföretag av år 1925", som avser torrläggning av mark till Tranås i Tranås socken och Onslunda av Onslunda socken i Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Företaget är beläget c:a 1 km. sydost om Tranås kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enl. vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 11 sept. 1925 har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar vilka närslutas.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 6 febr. 1926 hava sakägare överens-

kommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag ur allmänna medel till företagets utförande /bil.D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	har	22.50.4
äng	har	5.03.3
Summa	har	27.53.7

Jordmånen består av mylla på grusblandad, morän lera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike, vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 8 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Probyggnader.

Enär samtliga diken göras täckta erfordras ej några probyggnader.

Odling.

Det bör överlåtas åt sökandena att själva bestämma huruvida den i företaget ingående ängsmarken bör odlas eller bibehållas som betesmark,

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

		Hela företaget.		Låne- och anslagssökandes andel.	
Areal och ägoslag.					
Vid undersökningen.					
åker		22	50.4	22	29.4
äng		5	03.3	4	89.0
	Summa	27	53.7	27	18.4
Efter de föreslagna arbetenas utförande.					
åker, förbättrad	har	22	50.4	22	29.4
äng, "	har	5	03.3	4	89.0
	Summa har	27	53.7	27	18.4
Jordvärde.					
Efter dikningen.	kr.	48610	20	48104	40
Före dikningen	kr.	26631	68	26395	80
Värdeförhöjning.					
genom dikningen	kr.	21978	52	21708	60
	Summa kr.	21978	52	21708	60
Kostnad.					
För dikningen	kr.	15049	70	14783	13
	Summa kr.	15049	70	14783	13

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, Bil.4 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, Bil 5 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil.8 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

När syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företaget.

Liknande företag å orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag är "Granås dikningsföretag av år 1942". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, Bil.Bb, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna beräknas, och framgår härav att lånet kan uppgå till 9855:42 kronor och anslaget till 4927:71 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas, lån ur odlingslånefonden med 9855 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 4925 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-

vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av tre år.

Kristianstad i febr. 1926.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Tillstånd från Högv. Domkapitlet.

F Diariebevis

G Synehandlingar i ett häfte

H Ritningar i 2 blad.

Bil. A

Tabell

	Låne- och anslags-sökandenas andel				Hela företaget			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	22	29.4			22	50.4		
Äng m. m.	4	89.0			5	03.3		
Summa	27	18.4	26395	80	27	53.7	26631	68
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till:								
Åker, förbättrad	22	29.4			22	50.4		
Äng, förbättrad	4	89.0			5	03.3		
Summa	27	18.4	48104	40	27	53.7	48610	20

Kristianstad i febr. 1926

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Tabell

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mar
Klemmans eller lägenhet

Littera å synebaat-tan	Mantal	Reg: nr.	Namn	Innehavare
1	2	3	4	5
Aa		gatuhus 28'	Tranås	Nils Jönsson arr. Edvard
Ab	9/128	11 2	"	Nils Nilsson
Ac	1/128	11 5	"	Aug. Olsson
Ad	1/64	11 3	"	D:sme
Ae	8/128	11 4	"	D:sme
Af	36/5 12	11 6	"	D:sme
Ag	13/1536	11 7	"	Oskar Nilsson
Ah	5/64	11 9	"	D:sme
Ai	1/24	12 2	"	Edvin Andersson
Ak	1/24	12 3	"	Karl Persson
Al	1/24	12 4	"	Nils Nilsson - Turing
Am	1/24	12 5	"	Nils Olsson
An	1/8	9 3	"	Per Lövgren
Ao	av 1/8	av 92	"	D:sme
Ap	av 1/8	av 92	"	Karl Nilsson
Aq	3/16	14 2	"	Håkan Persson
Ar	1/64	14"	"	Johanna Håkansson
B	1/2	24'	Onslunda	Löneboställe till Tranås pastor

Bil. Ba

Tillhörande nedanstående låne- och anslagsförbandena tillhöriga hemman

	Åker		Äng		Summa		Fordfördelningsvärde	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre
	6		7		8		9	
Gunnesson	0	07.5			0	07.5	18	00
	0	52.4			0	52.4	314	40
	0	31.0			0	31.0	186	00
	0	16.7			0	16.7	200	40
	0	58.7			0	58.7	783	40
	0	62.5			0	62.5	625	00
	0	15.0			0	15.0	210	00
	0	96.2			0	96.2	571	00
	0	05.0	0	68.6	0	73.6	598	80
			0	51.5	0	51.5	257	82
	0	17.2	0	74.1	0	91.3	534	16
	0	03.7	0	01.7	0	05.4	38	78
	3	75.0	1	00.5	4	75.5	3274	60
	5	08.0	0	59.8	5	67.8	4271	80
	0	03.2			0	03.2	12	80
	8	63.3			8	63.3	7934	20
	0	64.0			0	64.0	640	00
an. Otto Andersson	0	53.0	1	32.8	1	85.8	1237	44
Summa	22	29.4	4	89.0	27	18.4	21708	60

Kristianstad i febr. 1926

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Tabe

utvisande låne- och anslagssökandes a

Hemmans eller lägenhets					Fastighets-värde		70% av fastighets-värde		Deltage	
Littera å synekarten	Mantal	Nummer	Namn	Innehavare					Avdelning I	
					Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Aa		gathus 28!	Tranås	Nils Jönsson arr. Edv. Gunnesson	18	00	12	60	9	09
Ab	9/128	11[2]	"	Nils Nilsson	314	40	220	08	158	58
Ac	1/128	11[5]	"	Aug. Olsson	186	00	130	20	93	79
Ad	1/64	11[3]	"	Dsme	200	40	140	28	101	07
Ae	8/128	11[4]	"	Dsme	783	40	548	38	395	11
Af	26/512	11[6]	"	Dsme	625	00	437	50	315	20
Ag	13/1536	11[7]	"	Oskar Nilsson	210	00	147	00	105	90
Ah	5/64	11[9]	"	Dsme	571	00	399	70	142	75
Ai	1/24	12[2]	"	Edvin Andersson	598	80	419	16		
Ak	1/24	12[3]	"	Karl Persson	257	82	180	47		
Al	1/24	12[4]	"	Nils Nilsson-Turing	534	16	373	91		
Am	1/24	12[5]	"	Nils Olsson	38	78	27	15		
An	1/8	9[3]	"	Per Lövgren	3.274	60	2.292	22	1286	34
Ao	av 1/8	av 92	"	Dsme	4.271	80	2.990	26	881	96
Ap	av 1/8	av 92	"	Karl Nilsson	12	80	8	96	6	46
Aq	3/16	14[2]	"	Håkan Persson	7.934	20	5553	94	53	75
Ar	1/64	14"	"	Johanna Håkansson	640	00	448	00		
B	1/2	24!	Anslunda	Löneboställe tik Tranås pastorat arr. Otto Andersson	1237	44	866	21		
				Summa Kr.	21.708	60	15.196	02	3.550	00

ll

ndel i kostnaden samt låne och anslagsbelopp.

i kostnaden för

Avdelning II		Avdelning III		Laga syne-förrättningen.		Betänkandet		Summa		Anslag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
9		10		11		12		13		14		15	
				0	62	0	14	9	85	3	28	6	57
				10	85	2	41	171	84	57	28	114	56
				6	42	1	42	101	63	33	88	67	75
				6	92	1	53	109	52	36	51	73	01
				27	03	6	00	428	14	142	71	285	43
				21	57	4	79	341	56	113	85	227	71
				7	25	1	62	114	77	38	26	76	51
274	49			19	70	4	37	441	31	147	11	294	20
570	70			20	67	4	58	595	95	198	65	397	30
215	73			8	90	1	97	256	60	85	53	171	07
509	08			18	43	4	09	531	60	177	20	354	40
36	94			1	33	0	80	38	57	12	86	25	71
573	37	76	81	113	00	25	08	2074	60	691	53	1383	07
1047	43	893	51	147	41	32	72	3003	03	1001	01	2002	02
				0	44	0	10	7	00	2	33	4	67
		4911	57	273	79	60	77	5299	88	1766	63	3533	25
		401	65	22	09	4	90	428	64	142	88	285	76
		776	46	42	70	9	48	828	64	276	21	552	43
3257	74	7060	00	749	12	166	27	14783	13	4927	71	9855	42

Kristianstad i febr 1926

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. C

Kostnadsförslag

Timpenning 80 öre.

Dikningen				
Avd. I	3550	00		
" II	3515	00		
" III	7060	00	14125	00
Tynekostnaden	758	43		
Kostnad för lån och anslag	1666	27	924	70
Summa Kr.			15049	70

Kristianstad i febr. 1926
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande bör kostnaden för företaget beräknats till 15049 kronor 70 öre, varav å länsökandenas andel 14781 kronor 8 öre

Stockholm den 9 mars 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Tranås-Bolemosses dikningsföretag av år 1925" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Skåne Tranås den 6/2 1926.

Aug. Olsson
äg. av 21/256 mtl. Tranås n:o 11

Otto Andersson arrendator
½ mtl n:o 24 Onslunda

Oskar Nilsson
äg.21/256 mtl n:o 11

Nils Olsson
äg. av 1/24 mtl. n:o 12.

Per Lövgren n:o 9
äg. av 228/1152 mtl.

Nils Nilsson
äg. av 9/128 mtl. Tranås n:o 11

Edvin Andersson
äg.av 1/24 mtl. n:o 12

Nils Nilsson Thuring
äg. av 1/24 mtl. n:o 12 Tranås.

Karl Persson n:o 12 Tranås
äg. 1/24 mtl.

Nils Jönsson n:o 28 Tranås

Bevittnas:

Sv. Svensson
n:o 20 Tranås

Thure Svensson
n:o 20 Tranås

Håkan Persson
3/16 mtl n:o 14 Tranås

Johanna Håkansson
11/384 mtl. n:o 14 Tranås

Karl Nilsson 53/1152 mtl.

Bevittnas:

Hanna Andersson

Gustav Andersson

båda å n:o 14 Tranås.

Bil. E.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll
den 3 mars 1926.

§ 38. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 11 februari 1926 meddelat, att vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 11 september 1925 och som vunnit laga kraft, lönebostället ½ mantal n:o 24 Onslunda i Onslunda socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Tranås Bolemosses dikningsföretag av år 1925", samt anhållit om domkapitlets gillande av arrendatorns av hemmanet Otto Andersson åtgärd att jämte övriga delägare underteckna förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Tranås och Onslunda församlingars kyrkoråd och kontraktsprosten E. Thulin hade i avgivna yttranden förklarat sig icke hava något att erinra mot den gjorda framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt.

Bil. F.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 11 september 1925 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tranås Bolemosses dikningsföretag av år 1925" och avseende torrläggning av mark till Tranås n:ris 9, 11, 12, 14, 17 och 28 i Tranås socken samt Onslunda n:o 24 i Onslunda socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 februari 1926.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förklaras avskrift av handlingen tillvarande hos undertecknad. Stockholm den 11/2 1927

Protokollsutdragsprotokollen

Edmund Wenthin

L 2•0361

135

7590

KONTRAKT.

12 APR. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 11 februari 1927 för "Tranås-Bolemosses dikningsföretag av år 1925" i Tranås och Onslunda socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tiotusenåttahundrafyrtio /10.840/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusentrettio /4.030/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha undertecknad , som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

10. 1926 1000.

1710
27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranås den 23/3 1927.

Aug. Olsson

Att lantbrukaren Aug. Olsson i Tranås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Svensson Albin Nilsson

Adress Nyskt Tranås Adress Onslunda No 5

Med stöd av Kungl. brevet den 11 februari 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 13 april 1927.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

P. M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/

till "Tranås-Bolmensåsen dikningsföretag av år 1925" i Tranås och Onslunda socknar av Kristianstads län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	22,51	22,29
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	5,03	4,89
	Summa	27,54	27,18
BÅTNAD	kr.	21.978:52	21.700:60
KOSTNAD	"	15.049:70	14.781:08

Medelkostnad per hektar omkring 545 kr.

Flertalet delägare söka lån.

STATSBIDRAG OCH LÅN.

	A-v-d-e-l-n-i-n-g					Summa
	I	II	III			
Båtnad	7.039:-	3.680:08	11.251:44			
Kostnad	3.846:18	3.670:17	7.533:35			
Relativ kostnad	0,55	1,00	0,67			
Bidrag i % av kostnaden	22,85	33,33	25,65			
Beräknat bidrag	878,85	1.223:27	1.932:30			
Bidrag utgår med	877:89	1.221:93	1.930:18			4.030:-
Lånesökandes andel i båtnaden	-	-	-	-		-
Lånesökandes andel i kostnaden	3.846:18	3.401:55	7.533:35			
Lånesökandes andel i bidraget	877:89	1.132:50	1.930:18			
Beräknat lånebelopp	2.968:29	2.269:05	5.603:17			
Lån utgår med	2.968:15	2.268:94	5.602:91			10.840:-

Arbetsplanen fastställes med tillägg, att innan arbetet påbörjas behörigt tillstånd till dess utförande i de delar, som beröra allmän väl skall inhämtas av vederbörande tillsynsstyrelse.

I företaget ingår ecklesiastika boställets ½ mantal nr 24 Onslunda. Arrendatorn har enligt protokollsutdrag den 3 mars 1926 erhållit Domkapitlets tillstånd att söka lån av allmänna medel till företagets utförande. Företaget har vid laga syneförrättning ansetts hänförligt till dikning. Stockholm den 20 januari 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

Godkl. 13 april 1927

7591

Utfärdat

K. Landtbruksstyrelsen

12 APR. 1927

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Tranås Bolemosses dikningsföretag av år 1925" i Tranås och Onslunda socknar, Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 febr. 1927.

Statsunderstöd:

statsbidrag 4030 kronor

statslån 10840 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 23/3 1927.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 5 april 1927.

Statens lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.