


Genom Kungl Maj:ts nådiga brev
den 11 mars 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 12 april 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Riksstämman med den av Kungl. Maj:st.
 den 11 mars 1827 fastställda ordens-
 regeln tillgäfs

Amos T. Crossman

Blad 1.



Förslag i tre blad

till nygrärning av arloppsdiken
från vattenskadade ägor till

Tryde och Sälshögs byar

i Tryde socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1925 ar

Annals of the Institution

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

Aa	Tryde	1 ²	Av	Tryde	1 ⁷ 9
Ab	"	"	Ax	"	1 ⁷ 8
Ac	"	"	Ay	"	1 ⁷ 13
Ad	"	38	Az	"	1 ⁷ 5
Ae	"	10 ¹⁸	Aa	"	1 ⁷ 7
Af	"	del av 10 ²	Aä	"	1 ⁷
Ag	"	" 10 ²	Aö	"	1 ⁷ 2
Ah	"	13 ⁵	Aa	"	1 ⁷ 17
Ai	"	13	Ab	"	1 ⁷ 16
Ak	"	13	Ac	"	1 ⁷ 3
Al	"	13 ²	Ad	"	del av 17 ³
Al'	"	13 ²	Ae	"	1 ⁷ 15
Am	"	13 ³	Af	"	"
An	"	13 ⁴	Ag	"	17 ²
Ao	"	19	Ah	"	4 ²
Ap	"	19	Ai	"	"
Aq	"	19	Ak	"	"
Ar	"	10 ¹⁰	Al	"	17 ⁴
As	"	10 ¹²	Am	"	19 ⁵
At	"	10 ¹⁴	An	"	19 ¹⁴
Au	"	10 ¹⁶	B	Sälshög	2 ¹

Skala = 1:4000.

WTL.Nr 001

3 0362

No. 332 Kristianstad 3 mte

Kopier

Tryde Kassamadsdikning av år 1925







Blad 2.

Upprättad utifrån av
Kungl. Maj:ts den 11 mars 1927
fastställda arbetsplanen
utgående
Werner & Co. arkitekt

bi Tryde

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 11 mars 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen d. be-
tänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 12 april 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens räkningar.
Albert Smith



Längd-skala = 1:4000

Höjd- och sektionsskala = 1:100

Nr 002

3*0362

Kr 332. Kusthantl. 3 pr.

Kopia



Tryde Kassamadsdikning av år 1925

Blad 3.




Beställdt av Kungl. Maj:ts
Kassamadsdiktning av år 1925
1927 fastställda arkiv -
manus teckningar
Herrnart Comenius

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 11 mars 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens a be-
tänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 12 april 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Skala = 1:50



Längd-skala = 1:4000.



Höjd-och sektionsskala = 1:100

Nr 003

30362 3

Ar 332 Kristianst 3rit

L 3*0362 9494

10 MAJ 1927

6872

den 31 MRS 1926

Handlingar *Hära arskrift.*
rörande

Tryde-Kassamaddikning

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1925.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående nygrävning av
Tryde Kassamadsdike inom Tryde socken av
Kristianstads län.

År 1925 den 23 sept. inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör i Tryde kommunalrum för att på grund av länsstyrelsens
förrådande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
nygrävning av Tryde Kassamadsdike m.m. inom Tryde by och socken av
Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:

Hans Andersson, Tryde n:o 1

Tryde sockens skolråd genom Kyrkoherden Dahl, som representerade
den av resa förhindrade skollärare Carl Weisel, vilken erhållit skol-
rådets förordnande att närvara /bil.1/.

Tryde sockens fattigvårdsstyrelse genom dess ordförande

Ingrid Pettersson, Tryde n:o 38

Johan Olsson, " " 10

Nils Lassesson, " " 10-13

Jakob Landgren, "

G. Dahlqvist, Tryde genom sin broder Janne Dahlqvist

Mårten Nilsson, n:o 19 Tryde

August Olsson, n:o 19 "

Alfred Nilsson, Trydeholm

Nils Frithiof, Tryde

Ernst Andersson, " n:o 17

Per Andersson, " "

Mårten Larssons sterbhus, Tryde n:o 17 genom sterbhusdelägaren

Hjalmar Mårtensson,

Nils Andersson, Tryde n:o 17

Gustav Olsson, " "

Nils Persson, " "

Gustav A. Olsson, " "

Svante Olsson, " "

Johan Mårtensson, " "

Anton Andersson, " n:o 42

Värter Ström, " n:o 17 och 19

Anders Persson, " n:o 19

Nils Nilsson, Sälshög n:o 2

Sydsvenska Kraft A.B. genom Kamreraren Simon Andersson enl. fullmakt
bil. 2.

Nils Larsson, Tryde n:o 13

såsom gende män: Anders Nilsson, Everöd n:o 5 och Johan Nilsson, Kristineberg, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vil-

ken Gustav A. Olsson, Svante A. Olsson, Albert Mårtensson, Mårten Ström, Mårten Larssons sterbhus, Hans Andersson, August Olsson, Jakob Landgren och Nils Larsson, samtliga i Tryde, förenade sig med sökandena. Denna skrivelse upplästes och vidhölle av närvarande undertecknade /bil.4/.

§ 4.

Sökandena yrkade dikes upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lag-enligt djup för åker samt att alla skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare önskades så vidt möjligt täckta ledningar.

§ 5.

Johan Mårtensson meddelade, att han äger en smal jordlott väster om Ystad-Eslövs järnväg, vilken jordlott vore tillräckligt torrlagd genom dike, som upptagits på grund av syneförrättning, verkställd av förre lantbruksingenjören E.W. Ewe. Detta dike började vid muraren Per Anderssons jord och följde järnvägens västra sida till en punkt, belägen omkring 30 meter norr om rågången till Johan Mårtenssons väster om järnvägen belägna jord, där diket korsade järnvägen och utgjorde utlopp för öster om järnvägen belägen mark. Johan Mårtenssons vore syssloman för detta företag och yrkade befrielse för deltagande i nu avhandlade dikning. Förrättningsmannen anmodade Mårtenssons att framvisa handlingarna och ritningarna för att saken skulle kunna bedömmas.

§ 6.

Carl Weisel hade å sin fullmakt antecknat yrkande, att tvättstället vid skoltomtens södra gräns skulle bibehållas. Övriga sakägare ansågo yrkandet obefogat, då samma påstående kunde göras av

samtliga utmed diket boende. Det ansågs att en brunn vore tillfyllest.

§ 7.

Gustav A. Olsson meddelade, att Sydv. Kraft A.B. hade inrättat vattenklosett å sin tomt, vilken klosett hade sitt utlopp genom en rörledning, belägen å Gustav Olssons mark. Då denna rörledning låge lägre än utlopps diket, stoppades densamma. Olsson yrkade, att bolaget skulle förståddas att upphöra med vattenklosettssystemet, vilket komme att fordra större rör och sålunda fördyra företaget eller och inrätta förbrunnar för rening av klosettvattnet innan det utsläpptes. Bolagets ombud förmenade, att det vore en ekonomisk historia hur saken skulle ordnas och meddelade att å tomten vore byggt för två familjer.

§ 8.

Nils Lassesson yrkade att brunnarna skulle göras 1 meter djupa under avloppsröret för att lättare kunna användas vid vattning av kreatur. Häri instämdes allmänt.

§ 9.

Ingrid Pettersson, yrkade tvättställes inrättande å samma plats som det nuvarande. Av förut anförda skäl ansågs detta onödigt.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att påbörja för ärendets vidare behandling nödvändiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i någon av Tryde folkskolas lokaler torsdagen den 1 instundande oktober månad kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 11.

Enär det vid sammanträdet påståtts, att vattnet i diket förgiftades genom avfall från Sydsvenska Kraft A.B:s tomt, protesterade Kamrer Andersson mot detta påstående såsom obevisat.

§ 12.

Johan Mårtensson framvisade nu ritningar och handlingar rörande syneförrättning, verkställd år 1904-1905 av H.W. Ewe. Dessa utvisade att ingen mark väster om järnvägen deltagit i kostnaderna för dikningen samt att Johan Mårtensson och Anton Anderssons ägor väster om banan hade sitt naturliga avlopp åt järnvägsdiket.

§ 13.

Kamrer Andersson protesterade mot påståendet att avlopps-rören från bolagets tomt vore stoppade. Gustav A. Olsson meddelade, att han sagt att rören vore fulla, ej stoppade.

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Anders Nilsson

Johan Nilsson.

År 1925 den 1 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Tryde folkskola varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Hans Andersson, Tryde n:o 2

Folkskolläraren Carl Weisel såsom ombud för Tryde skolråd;

Nils Lassesson, Tryde n:o 10 och 13.

Jakob Landgren

Nils Larsson, Tryde n:o 13

August Olsson " n:o 19

Nils Frithiof " n:o 17

Albert Mårtensson " n:o 17

Ernst Andersson, " n:o 17

Hjalmar Mårtensson, " n:o 17

Nils Andersson, " n:o 17

Gustav Olsson " n:o 17

Gustav A. Olsson " n:o 17

Kamrer Simon Andersson för Sydsvenska Kraft A.B.

Nils Nilsson, Sälshög n:o 2

Per Andersson, Tryde n:o 17

§ 15.

Förrättningsmannen uppläste påveföreteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsförslag/bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 16.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande/bil.8/.

§ 17.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt Nils Lassesson, Tryde pr Tomelilla, att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för val av styrelse och skulle Lassesson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 18.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos Nils Las-

session, Tryde som ordförande samt Johan Olsson och Gustav A. Olsson
Råda i Tryde. Till ersättare utsågos Alfred Nilsson, Trydeholm och Hjal-
mar Wårtensson, Tryde.

§ 19.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som
bilaga 9.

§ 20.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslu-
tad och upplästes dagens protokoll.

Tryde den 1 oktober 1925.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Anders Nilsson

Johan Nilsson

Bil.1.

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde
med Tryde församlings skolråd den 4 juni
1925.

Då det meddelades, att genom i Trydebäcken pågående dikningsarbeten
olägenheter skunde uppstå med tvättställe m.m. för Tryde skolas räk-
ning, beslöt rådet uppdraga åt herr Weisel att i detta ärende bevaka
skoldistriktets rätt.

Ut supra.

In fidein

Wilh. Schröder.

På grund av ovanstående uppdrag anhåller undertecknad, att
Tryde skoldistrikt måtte få behålla rätt till nuvarande tvättställe
vid skolträdgårdens södra gräns.

Tryde den 17 sept. 1925.

Carl Weisel.

F U L L M A K T

för Kamrer Simon Andersson eller den han i sitt ställe förordnar att
vid sammanträde den 23 september 1925 i Tryde angående Tryde kassa-
madsdike iakttaga och bevaka vår rätt och vår talan föra: ombudets
lagliga åtgärder godkännas.

Malmö den 7 september 1925.

För Sydsvenska Kraftaktiebolaget.

Aug. Schmitz.

Jonte Hultkrantz.

Bevittnas:

G. Johansson

E. Schmidt.

Bil. 3.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstad.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för behörig

tjänsteman, att enligt lagen om dikning och annan avledning av vat-
ten, förrätta syn m.m. så att mitt hemman 1/120 mantal n:o 17 Tryde
i Tryde församling, Kristianstads län kan torrläggas till 1.2 meters
djup.

Följande personers hemman komma att beröras av företaget:

Håkan Perssons, Gustav A. Olssons, Nils Perssons, Wärten Lars Sterbhus,
P. Anderssons, Ernst Anderssons och Nils Frithiofs alla å n:o 17 Tryde.
Alfred Nilssons å Trydeholm, Johan Olssons å n:o 10, Nils Lassessons
å n:o 13 och Hans Anderssons å n:o 1 Tryde.

Tryde pr Tomelilla den 12 okt. 1923.

Gustav Olsson.

I förestående ansökan instämma vi.

Nils Persson; P. Andersson; Ernst Andersson; Alfred Nilsson;
f.d.byggmäst.
Johan Olsson N.A.Frithiof, Nils Lassesson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skölande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 17 oktober 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Nordqvist.

Bil. 4.

Undertecknade förena sig härmed med Gustav Olsson, Nils Persson, Ernst Andersson, P. Andersson, August Nilsson, Johan Olsson-N.A. Frithiof, Nils Lassesson, samtliga i Tryde, i deras den 12/11 1923 daterade ansökan om syn å avloppsdike från vattenberörda marker i Tryde n:o 10- 17 och 13.

Tryde den 25 maj 1925.

Gustav A. Olsson, n:o 17, Svante A. Olsson, n:o 17

Albert Mårtensson, n:o 17, Mårten Ström, Tryde n:o 17

För Mårten Larssons sterbhus räkning, gen. Hjalmar K. Mårtensson.

Hans Andersson, Tryde n:o 1, August Olsson, Tryde, Eke

Jakob Landgren, Tryde 13, Nils Larsson, Tryde 13,

Förestående föreningshandling är uppläst vid sammanträde för laga syneförrättning den 23 sept. 1925 och vidhölls då av närvarande undertecknare, betyga; Tryde den 23 sept. 1925.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Anders Nilsson

Johan Nilsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Fryde	12	Aa	2/42		Hans Andersson.
				1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	väg
					ing. Samma.
Fryde		Ab			Fryde folkhögskola.
				11	trädgård
					Samma.
Fryde		Ac			Fryde fattig- och äldreomsorg.
				12	tomt
				13	äker
					Samma.
Fryde	58	Ad			Ingrid Pettersson.
				14	äker
					Samma.
Fryde	1018	Ae			Hanna Svensson.
				15	äker
				16	trädgård
					Samma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7 ₄		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Fryste	delar 10 ²	A _f	9/128		Johan Olsson.
				17	väg anp.
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	trädplantering
				24	"
				25	"
				26	trädgård
				27	ämn
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
					inupris

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1	2	3	4	5	6
					invalfrit
				46	ängsmark
				47	äker
				48	"
				49	"
				50	ängsmark
				51	"
				52	"
				53	äker
				54	"
					<u>Summa.</u>
Grunde	del nr 102	Ag	9/128		Pilslassson.
				55	äker
				56a	ängsmark
				56b	"
				57	"
				58	äker
				59	"
				60	ängsmark
				61	"
				62	"
				63	äker
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
					invalfrit

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	34.2	0	39.5			0	32.6		5	973 86		15	123 88		9	149 94
		0	13.6					320	43	52	800	108	80	480	65	28
0	14.4							480	69	12	1200	172	80	720	103	68
0	06.0							600	36	-	1200	72	-	600	36	-
0	43.7							-	-	-	~~1200~~ ⁹⁶⁰	419	52	960	419	52
		0	08.7					-	-	-	~~600~~ ²⁴⁰	20	88	240	20	88
		0	05.4					-	-	-	~~600~~ ³⁰⁰	16	20	300	16	20
		0	17.3					-	-	-	~~600~~ ³⁰⁰	51	90	300	51	90
0	04.7							840	39	48	1200	56	40	360	16	92
0	25.5							480	122	40	1200	306	-	720	183	60
13	28.5	0	84.5			0	32.6		6	284 38		16	348 30		10	063 92
0	38.7							400	154	80	1000	387	-	600	232	20
		0	16.5					100	16	50	1000	165	-	900	148	50
		0	04.0					160	6	40	800	32	-	640	25	60
		0	35.0					-	-	-	1000	350	-	1000	350	-
0	11.5							480	55	20	1200	138	-	720	82	80
0	06.4							480	30	72	1200	76	80	720	46	08
		0	12.0					240	31	20	1200	156	-	960	124	80
		0	07.0					200	14	-	1000	70	-	800	56	-
		0	13.7					-	-	-	~~1000~~ ⁹⁰⁰	123	30	900	123	30
0	10.2							720	73	44	1200	122	40	480	48	96
0	12.3							720	88	56	1200	147	60	480	59	04
0	08.5							480	40	80	1200	102	-	720	61	20
0	22.9							480	109	92	1200	274	80	720	164	88
0	10.0							1080	108	-	1200	120	-	120	12	-
0	15.5							240	37	20	1200	186	-	960	148	80
0	24.5							600	147	-	1200	294	-	600	147	-
0	25.5							480	122	40	1200	306	-	720	183	60
0	06.0							720	43	20	1200	72	-	480	28	80
1	92.0	0	89.2						1	079 34		3	122 90		2	043 56

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				72 73	översikt ängsmark däg imp. Lomma.
Gryde	195	A h	9/128		Pils darsessm.
				74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	däg " älv " " " " " " " " " trädgård " " älv " " " " högländ mark imp. Lomma.
Gryde	omgjord till ömg.	A i			Jabob dandgren.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 92.0		089.2							1 079	34		3 122	90		2 043	56
		024.7						-	-	-	~~600~~	74	10	300	74	10
							0 06.5									
1 92.0		1 13.9					0 06.5		1 179	34		3 197	-		2 117	66
							0 07.2									
							0 01.1									
0 22.0								600	138	-	1200	276	-	600	138	-
0 43.4								600	260	40	1200	520	80	600	260	40
0 21.8								840	183	12	1200	261	60	360	78	48
0 51.0								960	489	60	1200	612	-	240	122	40
0 36.0								-	-	-	~~1200~~	302	40	840	302	40
0 82.9								360	298	44	1200	994	80	840	696	36
0 50.0								600	300	-	1200	600	-	600	300	-
0 50.4								600	302	40	1200	604	80	600	302	40
0 12.0								840	100	80	1200	144	-	360	43	20
0 42.3								840	355	32	1200	507	60	360	152	28
0 26.0								840	218	40	1200	312	-	360	93	60
0 04.7								840	39	48	1200	56	40	360	16	92
0 09.3								840	78	12	1200	111	60	360	33	48
0 40.5								600	243	-	1200	486	-	600	243	-
0 27.8								720	200	16	1200	333	60	480	133	44
0 12.4								720	89	28	1200	148	80	480	59	52
0 39.0								720	280	80	1200	468	-	480	187	20
0 45.2								960	433	92	1200	542	40	240	108	48
							0 21.0									
6 17.7							0 29.3		4 011	24		7 282	80		3 271	56

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				95	våg imp.
				96	stomt och dms.
				97a	ängsmark
				97b	"
				98	"
				99	"
				100	åker
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	ängsmark.
				110	"
				111	"
					<u>Samman-</u>
Fryde	13	A k	9/64		Nils Erlandsson.
				112	åker
				113	sandtag. imp.
					<u>Samman-</u>
Fryde	13 ²	Al'	5/128		Nils Larsson.
				114	våg imp.
				115	åker
				116	"
					<u>Samman-</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tryde	13 ²	A1 ^m	5/128		Frits Larsson.
				117 118 119 120 121 122 123	åker " " " " " ängsmark <u>Samma.</u>
Tryde	13 ³	Am	5/128		Frits Larsson.
				124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134	åker " " " " " " " " " " " <u>Samma.</u>
Tryde	13 ⁴	An	5/128		Frits Larsson.
				135 136 137 138	åker " " " <u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 12.0								360	43	20	1200	144	-	840	100	80
1 30.3								360	109	08	1200	363	60	840	254	52
0 88.9								840	746	76	1200	1 066	80	360	320	04
0 19.0								720	136	80	1200	228	-	480	91	20
0 09.5								840	79	80	1200	114	-	360	34	20
1 02.2								840	858	48	1200	1 226	40	360	367	92
		0 14.5						300	43	50	1000	145	-	700	101	50
2 61.9		0 14.5							2 017	62		3 287	80		1 270	18
5 4									4 54	5		645			4 53	1
1 57.4								840	482	16	1200	688	80	360	206	64
0 41.7								480	200	16	1200	500	40	720	300	24
0 22.3								720	160	56	1200	267	60	480	107	04
0 55.0								720	396	-	1200	660	-	480	264	-
0 36.0								240	86	40	1200	432	-	960	345	60
0 57.4								240	137	76	1200	688	80	960	551	04
0 21.4								480	102	72	1200	256	80	720	154	08
0 30.8								120	36	96	~~1200~~ ⁹⁶⁰	295	68	840	258	72
0 17.2								120	20	64	~~1200~~ ⁹⁶⁰	165	12	840	144	48
0 03.4								120	4	08	~~1200~~ ⁹⁶⁰	32	64	840	28	56
0 17.8								120	21	36	~~1200~~ ⁹⁶⁰	170	88	840	149	52
3 60.4									1 648	80		4 158	72		2 509	92
0 01.6								-	-	-	~~1200~~ ⁸⁴⁰	13	44	840	13	44
0 23.5								-	-	-	~~1200~~ ⁸⁴⁰	197	40	840	197	40
0 37.8								720	272	16	1200	453	60	480	181	44
0 35.2								360	126	72	1200	422	40	840	295	68
0 98.1									398	88		1 086	84		687	96

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & karta	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				139	ängsmark
				140	"
					<u>Summa.</u>
Fryde	134	Ar	del ar 5/128		L. Dahlkvist.
				141	åker
				142	"
				143	väg
				144	"
					<u>Summa</u>
Fryde	19	Ar	1/32		Mårten Nilsson
				145	åker
				146	"
				147	"
				148	ängsmark
				149	"
				150	"
				151	"
				152	mängelgrav
				153	"
					<u>Summa.</u>
Fryde (bka)	19	Ar			August Olsson.
				154	åker
					<u>Summa.</u>
Fryde	10 ⁰⁰	Ar	3/512		Alfr. Nilsson, Frydeholm.
				155a	åker
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annandugligmark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 98.1									398	88		1 086	84		687	96
	0 46.8							-	-	-	~~1 100~~ ⁸⁰⁰	374	40	800	374	40
	0 69.3							-	-	-	~~1 100~~ ⁸⁰⁰	554	40	800	554	40
0 98.1	1 16.1								398	88		2 015	64		1 616	76
0 45.2								360	162	72	1200	542	40	840	379	68
0 12.5								1080	27	-	1200	30	-	120	3	-
						0 01.6										
						0 03.0										
0 47.7						0 04.6			189	72		572	40		382	68
0 91.8								240	220	32	1200	1 101	60	960	881	28
0 42.0								600	252	-	1200	504	-	600	252	-
0 18.0								360	64	80	1200	216	-	840	151	20
	0 04.6							240	11	04	800	36	80	560	25	76
	0 06.3							80	5	04	800	50	40	720	45	36
	0 06.8							80	5	44	800	54	40	720	48	96
	0 07.0							240	16	80	800	56	-	560	39	20
						0 03.3										
						0 03.5										
1 51.8	0 24.7					0 06.8			575	44		2 019	20		1 443	76
0 53.3								600	319	80	1200	639	60	600	319	80
0 53.3									319	80		639	60		319	80
0 66.0								360	237	60	1200	792	-	840	554	40
0 66.0									237	60		792	-		554	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				1556 156 157 158 159 160	äker " " " sörgård mark väg inuppt imp. Summa.
Fryde	10 ¹²	As	5/128		alp. Fridsson, Frydetorps. 161 162 163 164 165 166a 166b 167 168 169 170 äker " " lövskog äker sörgård mark " väg imp. " " Summa.
Fryde	10 ¹⁴	At.	5/128	171 172 173 174 175 176 177	alp. Fridsson, Frydetorps. äker " " " " " " inuppt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 66.0									237	60		792	-		554	40
0 46.9								360	168	84	1200	562	80	840	393	96
0 27.4								480	131	52	1200	328	80	720	197	28
0 20.7								720	149	04	1200	248	40	480	99	36
0 10.3								720	74	16	1200	123	60	480	49	44
						0 26.5										
						0 08.9										
1 71.3						0 37.4			761	16		2 055	60		1 294	44
0 15.0								480	72	-	1200	180	-	720	108	-
0 17.4								240	41	76	1200	208	80	960	167	04
0 79.6								480	382	08	1200	955	20	720	573	12
0 15.0								240	36	-	1200	180	-	960	144	-
0 19.7								120	23	64	1200	236	40	1 080	212	76
0 27.5								480	132	-	1200	330	-	720	198	-
		0 02.3						540	12	42	600	13	80	60	1	38
0 07.0								240	16	80	1200	84	-	960	67	20
						0 08.2										
						0 19.0										
						0 01.5										
1 81.2		0 02.3				0 28.7			716	70		2 188	20		1 471	50
0 42.4								480	203	52	1200	508	80	720	305	28
0 59.7								480	286	56	1200	716	40	720	429	84
0 17.5								480	84	-	1200	210	-	720	126	-
0 28.6								840	240	24	1200	343	20	360	102	96
0 45.7								360	164	52	1200	548	40	840	383	88
0 22.8								360	85	68	1200	285	60	840	199	92
0 20.3								600	121	80	1200	243	60	600	121	80
2 38.0									1 186	32		2 856	-		1 669	68

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				178 älv 179a skogsländ mark 179b skogslänga 180 väg 181 "	örnsfält. imp. " " Summa.
Fryde	10 ¹⁶	Au	7/128		Alfr. Nilsson, Frydebohm. imp. " 182 väg 183 skogsländ mark 184 älv 185 " 186 " 187 " 188 " 189 " 190 " Summa.
Fryde	17 ⁹	Av	239/21840		Guls Fritthof. 191 älv 192 " 193 " 194 väg imp. Summa.
Fryde	17 ⁸	Ax	1/324		Linnharr Albert Markensson. 195 väg 196 brnt. imp. örnsfält.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
2 38.0									1 186	32		2 856	-		1 669	68
0 15.0								480	72	-	1200	180	-	720	108	-
						0 05.0										
	0 17.7							540	3 78		600	4 20		60		0 42
						0 03.7										
						0 01.0										
2 53.0	0 17.7					0 09.7			1 262	10		3 040	20		1 778	10
						0 01.5										
						1 48.4										
0 01.5								720	10 80		1200	18 -		480	7 20	
0 11.7								600	70 20		1200	140 40		600	70 20	
0 27.5								840	231 -		1200	330 -		360	99 -	
0 30.7								840	257 88		1200	268 40		360	110 52	
0 31.9								480	153 12		1200	382 80		720	229 68	
0 07.0								960	67 20		1200	84 -		240	16 80	
0 22.6								720	162 72		1200	271 20		480	108 48	
1 32.9						1 49.9			952	92		1 594	80		641	88
0 97.3								480	467 04		1200	1 167 60		720	700 56	
0 31.2								360	112 32		1200	374 40		840	262 08	
0 02.3								720	16 56		1200	27 60		480	11 04	
						0 05.0										
1 30.8						0 05.0			595	92		1 569	60		973	68
						0 01.7										
0 05.0								960	48 -		1200	60 -		240	12 -	
0 05.0						0 01.7			48 -			60 -			12 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				197 äker	örföras.
				198 "	
				199 "	
					<u>Samman.</u>
Fryde	17 ¹³	Ay	1/270		Gunnare Ernst Andersson.
				200 väg	imp.
				201 lomt	
				202 äker	
				203 "	
				204 "	
				205 "	
				206 "	
					<u>Samman.</u>
Fryde	17.5	Az	35/3456		Gunnare Per Andersson.
				207 lomt	
				208 äker	
				209 "	
				210 "	
				211 väg	imp.
				212 "	"
				213 "	"
					<u>Samman.</u>
Fryde	17 ⁷	Aa	1/12		Mårten Larssons stoblm.
					<u>Hjalmar Mårtensson.</u>
				214 äker	
				215 "	
					örföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 05.0				001.7					48 -			60 -			12 -	
0 24.0								840	201	60	1200	288 -		360	86	40
0 20.0								720	144 -		1200	240 -		480	96 -	
0 66.0								720	475	20	1200	792 -		480	316	80
1 15.0				001.7					868	80		1380 -			511	20
				003.2												
0 08.5								600	51 -		1200	102 -		600	51 -	
0 39.0								600	234 -		1200	468 -		600	234 -	
0 40.3								720	290	16	1200	483 60		480	193	44
0 30.6								360	110	16	1200	367 20		840	257	04
0 21.5								480	103	20	1200	258 -		720	154	80
0 01.6								960	15	36	1200	19 20		240	3	84
1 41.5				003.2					803	88		1698 -			894	13
0 19.0								600	114 -		1200	228 -		600	114 -	
0 25.7								360	92	52	1200	308 40		840	215	88
0 38.2								360	137	52	1200	458 40		840	320	88
0 19.4								600	116	40	1200	232 80		600	116	40
				002.7												
				003.0												
				001.6												
1 02.3				007.3					460	44		1227 60			767	16
0 29.6								240	71	04	1200	355 20		960	284	16
0 48.0								480	230	40	1200	576 -		720	345	60
0 77.6									301	44		931 20			629	76

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				216	äker
				217	"
				218	"
				219	"
					<u>Summa.</u>
Gryde	17	Aä	1/432		Nils Andersson.
				220	äker
					<u>Summa.</u>
Gryde	17 ⁸	Aö	1/324		Emmare Lindaf Olsson.
				221	äker
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
				226	tröt
				227	väg
					<u>imp. Summa.</u>
Gryde	17 ¹⁷	A ² a	1/480		Nils Persson.
				228	väg
				229	äker
					<u>Summa.</u>
Gryde	17 ¹⁶	A ² b	1/128		Nils Persson.
				230	väg
				231	äker
				232	"
					<u>imp. Summa.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 77.6									301	44		931	20		629	76
0 42.5								360	153	-	1200	510	-	840	357	-
0 46.8								360	168	48	1200	561	60	840	393	12
0 69.2								480	332	16	1200	830	40	720	498	24
0 72.2								600	433	20	1200	866	40	600	433	20
3 08.3									1 388	28		3 699	60		2 311	32
0 17.8								600	106	80	1200	213	60	600	106	80
0 17.8									106	80		213	60		106	80
0 44.9								240	107	76	1200	538	80	960	431	04
0 42.0								240	100	80	1200	504	-	960	403	20
0 66.5								240	159	60	1200	798	-	960	638	40
0 39.8								360	143	28	1200	477	60	840	334	32
0 33.3								240	79	92	1200	399	60	960	319	68
0 02.8								360	10	08	1200	33	60	840	23	52
						0 06.3										
2 29.3						0 06.3			6 01	44		2 751	60		2 150	16
						0 06.8										
0 55.7								360	250	52	1200	668	40	840	467	88
0 55.7						0 06.8			250	52		668	40		467	88
						0 00.5										
0 18.0								480	86	40	1200	216	-	720	129	60
0 38.3								1080	413	64	1200	459	60	120	45	96
0 56.3						0 00.5			500	04		675	60		175	56

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				233	äker
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
				238	äng
				239	"
				240	väg
					imp. Summa.
Gryde	173	A ² c	1/14		Instaf A. Olsson.
				241	äker
				242	"
				243	"
				244	"
				245	"
				246	"
				247	"
				248	äng
				249	"
				250	"
				251	väg
					imp. Summa
Gryde	del av 173	A ² d	del av 1/16		Sydsvenska Kraft AB.
				252	tomt
					Summa.
Gryde	17 ¹⁵	A ² e	1/160		Lante Olsson.
				253	äker
					imp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Ång och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
0 56.3						0 00.5		500 04			675 60			175 56		
0 62.5								600	375 -	1200	750 -		600	375 -		
0 30.5								360	109 80	1200	366 -		840	256 20		
0 44.5								360	160 20	1200	534 -		840	373 80		
0 14.5								240	34 80	1200	174 -		960	139 20		
0 32.0								120	39 60	1200	396 -		1080	356 40		
	0 17.4							-	- -	~~800~~ ⁷²⁰	125 28		720	125 28		
	0 12.9							-	- -	~~800~~ ⁷²⁰	92 88		720	92 88		
						0 00.9										
2 41.3	0 30.3					0 01.4		1 219 44			3 113 76			1 894 32		
1 33.6								600	201 60	1200	403 20		600	201 60		
1 02.7								480	492 96	1200	1 232 40		720	739 44		
1 57.5								600	345 -	1200	690 -		600	345 -		
1 75.5								480	362 40	1200	906 -		720	543 60		
0 26.7								240	64 08	1200	320 40		960	256 32		
0 91.2								240	218 88	1200	1 094 40		960	875 52		
0 64.5								240	154 80	1200	774 -		960	619 20		
	0 32.5							160	52 -	800	260 -		640	208 -		
	1 02.4							160	3 84	800	19 20		640	15 36		
	0 37.1							80	29 68	~~800~~ ⁷²⁰	267 12		640	237 44		
						0 06.9										
4 51.7	0 72.0					0 06.9		1 925 24			5 966 72			4 041 48		
0 07.6								960	72 96	1200	91 20		240	18 24		
0 07.6									72 96		91 20			18 24		
1 03.5								240	248 40	1200	1 242 -		960	993 60		
1 03.5									248 40		1242 -			993 60		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				254	äker
				255	"
				256	"
				257	märgelgrav
					ing. Summa.
Fryde		A ^E _f			Loante Olsson.
				258	äker
					Summa.
Fryde	172	A ^E _g	1/40		Johan Martinsson.
				259	äker, fribäddas ej.
				260	" " "
					ing. Summa.
Fryde	ägnat 42	A ^E _h			Pemare Anton Andersson.
				261	torvt, fribäddas ej.
					ing. Summa.
Fryde		A ^E _i			Mårten Sköm.
				262	äker
					Summa.
Fryde		A ^E _k			Mårten Sköm.
				263	skog
				264	äker
					ing. Summa.
Fryde	174	A ^E _l	1/1920		Mårten Sköm.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karta	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				265	åker <u>Samma</u>
Tryde	19 ¹⁵	A ⁷ m	1/92		Mårten Skinn
				266	åker
				267	våg <u>Samma</u>
Tryde	19 ¹⁴	A ⁷ n	1/128		Anders Persson
				268	åker <u>Samma</u>
Sälskrog	2 ¹	B			Puls Nilsson
				269	åker <u>Samma</u>
Tryde	12	Aa	2 ¹ /72		<u>Sammandrag</u> Hans Andersson
"		Ab			Tryde fottskola
"		Ac			Tryde fattig- och äldreomsorg
"	38	Ad			Ingrid Pettersson
"	10 ¹⁸	Ae			Samma Samsson
"	10 ²	Ag	9/128		Johan Olsson
"	10 ²	Ag	9/128		Puls Jansson
"	135	Ah	9/128		<u>Samma</u>
"	omrydd till byg	Ai			Jakob Randgren
"	13	Ac	3/64		Puls Eklundsson
"	132	Al ⁷	5/128		Puls Persson
"	132	Al ⁷	5/128		<u>Samma</u>
"	133	Am	5/128		<u>Samma</u>
					<u>insp</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 35.0				240	324 -	1200	1620 -	960	1296 -							
135.0					324 -		1620 -		1296 -							
0 67.0				240	160 80	1200	804 -	960	643 20							
				000.5												
0 67.0				000.5	160 80		804 -		643 20							
0 28.0				960	268 80	1200	336 -	240	67 20							
0 28.0					268 80		336 -		67 20							
0 47.0				240	112 80	1200	564 -	960	451 20							
0 47.0					112 80		564 -		451 20							
✓ 090.1				002.2	472 16		1441 60		✓ 969 44							
~~005.1~~					~~72 -~~		~~80 -~~		~~8 -~~							
~~007.2~~					~~59 68~~		~~115 20~~		~~55 52~~							
✓ 014.0					112 -		224 -		✓ 112 -							
✓ 019.2					221 44		307 20		✓ 85 76							
✓ 13 28.5	✓ 0 84.5			032.6	6284 38		16348 30		✓ 10063 92							
✓ 192.0	✓ 1 13.9			006.5	1079 34		3197 -		✓ 2117 66							
✓ 6 17.7				029.3	4011 24		7282 80		✓ 3271 56							
✓ 364.0	✓ 214.2			005.6	1106 28		5978 32		✓ 4872 04							
✓ 014.0				002.8	117 60		168 -		✓ 50 40							
✓ 021.0				004.0	100 80		252 -		✓ 151 20							
✓ 2 61.9	✓ 014.5				2017 62		3287 80		✓ 1270 18							
✓ 360.4					1648 80		4158 72		✓ 2589 92							
32 95.0	4 27.1			083.0	17303 34		42840 94		25537 60							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karian	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Fryde	134	A _n	$\frac{5}{128}$		Mils Larsson
"	134	A _o	$\frac{5}{128}$		A. Rahlbom
"	19	A _p	$\frac{1}{32}$		Mårten Nilsson.
" (6 ha)	19	A _q			August Olsson.
"	10 ¹⁰	A _r	$\frac{31}{512}$		Alfr. Nilsson, Frydeholm.
"	10 ¹²	A _s	$\frac{5}{128}$		<u>Omne</u> "
"	10 ¹⁴	A _t	$\frac{5}{128}$		<u>Omne</u> "
"	10 ¹⁶	A _u	$\frac{7}{128}$		<u>Omne</u> "
"	17 ⁹	A _v	$\frac{239}{21840}$		Mils Fritthof
"	17 ⁸	A _x	$\frac{1}{324}$		Lennart Albert Mårtensson.
"	17 ¹³	A _y	$\frac{1}{270}$		Emmare Ernst Andersson.
"	17 ⁵	A _z	$\frac{35}{5456}$		Emmare Per Andersson.
"	17 ⁷	A _a	$\frac{1}{12}$		Mårten Larssons stoboms.
"					Hjalmar Mårtensson.
"	17	A _a	$\frac{1}{432}$		Mils Andersson.
"	17 ⁸	A _ö	$\frac{1}{324}$		Emmare Gustaf Olsson.
"	17 ¹⁷	A ^z _a	$\frac{1}{480}$		Mils Persson.
"	17 ¹⁶	A ^z _b	$\frac{1}{128}$		<u>Omne</u>
"	17 ³	A ^z _c	$\frac{1}{16}$		Gustaf A. Olsson.
"	~~17⁵~~	~~A^z_d~~	~~$\frac{1}{16}$~~		~~Lennart Rahlbom.~~
"	17 ¹⁵	A ^z _e	$\frac{1}{160}$		Lennart Olsson.
"		A ^z _f			<u>Omne</u>
"	~~17²~~	~~A^z_g~~	~~$\frac{1}{40}$~~		~~Johan Mårtensson~~
"	~~42~~	~~A^z_h~~			~~Emmare Andersson.~~
"		A ^z _i			Mårten Skörn
"		A ^z _k			<u>Omne</u>
"	17 ⁴	A ^z _l	$\frac{11}{1920}$		<u>Omne</u>
"	19 ¹⁵	A ^z _m	$\frac{1}{92}$		<u>Omne</u>
"	19 ¹⁴	A ^z _n	$\frac{1}{128}$		Anders Persson.
Lälsjö	2 ¹	B.			Mils Nilsson.
					Amma.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32	95.0	4	27.1					083.0	17	303 34		42	840 94		25	537 60
✓	0 98.1	✓	1 16.1						3	98 88		2	015 64		✓	1 616 76
✓	0 47.7							0 04.6	1	89 72		5	72 40		✓	3 82 68
✓	1 51.8	✓	0 24.7					0 06.8	5	75 44		2	019 20		✓	1 443 76
✓	0 53.3								3	19 80		6	39 60		✓	3 19 80
✓	1 71.3							0 37.4	7	61 16		2	055 60		✓	1 294 44
✓	1 81.2	✓	0 02.3					0 28.7	7	16 70		2	188 20		✓	1 471 50
✓	2 53.0	✓	0 00.7					0 09.7	1	262 10		3	040 20		✓	1 778 10
✓	1 32.9							1 49.9	9	52 92		1	594 80		✓	6 41 88
✓	1 30.8							0 05.0	5	95 92		1	569 60		✓	9 73 68
✓	1 15.0							0 01.7	8	68 80		1	380 -		✓	5 11 20
✓	1 41.5							0 03.2	8	03 88		1	698 -		✓	8 94 12
✓	1 02.3							0 07.3	4	60 44		1	227 60		✓	7 67 16
✓	3 08.3								1	388 28		3	699 60		✓	2 311 32
✓	0 17.8								1	06 80		2	13 60		✓	1 06 80
✓	2 29.3							0 06.3	6	01 44		2	751 60		✓	2 150 16
✓	0 55.7							0 06.8	2	00 52		6	68 40		✓	4 67 88
✓	2 41.3	✓	0 30.3					0 01.4	1	219 44		3	113 76		✓	1 894 32
✓	4 51.7	✓	0 72.0					0 06.9	1	925 24		5	966 72		✓	4 041 48
~~0 07.6~~									~~78 96~~			~~91 20~~			~~18 24~~	
✓	3 39.0							0 02.5	1	035 -		4	068 -		✓	9 033 -
✓	0 06.0								6	4 80		7	2 -		✓	7 20
								~~0 14.8~~								
								~~0 05.0~~								
✓	0 23.3								2	51 64		2	79 60		✓	2 7 96
✓	0 07.1							0 01.4	7	6 68		8	5 20		✓	8 52
✓	1 35.0								3	24 -		1	620 -		✓	1 296 -
✓	0 67.0							0 00.5	1	60 80		8	04 -		✓	6 43 20
✓	0 28.0								2	68 80		3	36 -		✓	6 7 20
✓	0 47.0								1	12 80		5	64 -		✓	4 51 20
68	38.0	6	72.2			3	82.9		33	018 30		87	175 46		54	157 16

9704 -

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
- de den 1 oktober 1925 Emmari Holmström Statens landbruksingenjör					
Anders Nilsson			Johan Nilsson		

Postnadsberäkning för "Nyde Passnadsdikes" angränsningsförlägg ar år 1925" upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1925.

Ställe	Längd	Arbete, material m. m.	Mått	Pris	Postnads		Sammanhörsnads	
					m.	m.	m.	m.
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+30	330	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-3+30		Lehaktning för bäddet bedning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. (flytkund) l. m.	330	2.50	825	-		
0-3+30		24" rännrör (bl. 1:2:2) l. m.	330	8.-	2640	-	3465	-
2+14, 2+56		Förtegningsbänningar ar betong med betonglock. Bänningens inre diam. skall vara 0.7 m. samt dess avloppsrör ligga 1.0 m. över bänningbotten, rören skall vara stensatt. Bänningar na skola vara väl omgärdade med marksten och skärr st.						
2+30, 3+30								
0		Dikesöga ar betong enligt ritning st.	1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%.					375	-
		<u>Samman</u>					4090	-
3+30-4+84	654	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+30-6	270	Lehaktning för bäddet bedning rörens läggning, dikejordens						

1	2	3	4	5	6	7.
		återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	270	3.-	810	- ✓
6-9+84	384	De De l.m.	384	2.50	960	- ✓
3+30-9+84	654	24" rennströi (H. 1:2:2) l.m.	654	8.-	5232	- ✓ 7002 - ✓
5+60, 7+39+84		Tentagrningsbunnar som ovan st.	3 ✓	50.-		150 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas ca 10%.				718 -
		Summa.				7870 -
						✓
9+84-15+45	561	<u>Ditresstäckan C-D.</u>				
9+84-14+9	425	Schaktning för bäcket ledning, rörrens läggning, ditresjordens återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	425	2.50	1062	50 ✓
9+84-14+9	425	24" rennströi (H. 1:2:2) l.m.	425	8.-	3400	- ✓ 4462 50 ✓
14+9-15+45	136	Schaktning för bäcket ledning, rörrens läggning, ditresjordens återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	136	2.25	306	- ✓
14+9-15+45	136	21" rennströi (H. 1:2:2) l.m.	136	7.-	952	- ✓ 1258 - ✓
10+5, 11+78 14+9, 15+45		Tentagrningsbunnar som ovan st.	4 ✓	50.-		200 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas ca 10%.				589 50
		Summa.				6510 -
						✓
15+45-16+20	75	<u>Ditresstäckan D-E.</u>				
		Schaktning för bäcket ledning, rörrens läggning, ditresjordens återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	75	2.-	150	- ✓
		21" rennströi (H. 1:2:2) l.m.	75	7.-	525	- ✓ 675 - ✓
16+20		Tentagrningsbassin av betong enl. ritning st.	1	50.-		50 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas ca 10%.				70 -
		Summa.				795 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7
3+38 = 42 42-46+21	421	<u>Dikessträckan B-Q.</u> Schaktning för täcket ledning, rirens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (flytsand) 1.m. 15" cementrör med smuff (bl. 1:2:2) 1.m. Inlagringsburrar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10%. Samman.	421 421 4"	1.50 4.80 50.-	631 50 2 020 80	✓ 2 652 30 200 - 287 70 3 140 -
46+21-51+45 46+21-48+62	524 241	<u>Dikessträckan Q-R.</u> Schaktning för täcket ledning, rirens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (flytsand) 1.m. 15" cementrör med smuff (bl. 1:2:2) 1.m.	241 241	1.50 4.80	361 50 1 156 80	✓ ✓ 1 518 30
46+21-48+62 48+62-51+45	241 283	Schaktning för täcket ledning, rirens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (flytsand) 1.m. 9" cementrör med smuff (bl. 1:2:2) 1.m.	241 283	1.50 1.90	424 50 537 70	✓ ✓ 962 20
48+62-51+45 47+93, 48+62 51+45	283 }	Inlagringsburrar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10%. Samman.	3"	50.-		150 - 264 50 2 895 -
46+21 = 52 52-53+205	305	<u>Dikessträckan Q-S.</u> Schaktning för täcket ledning, rirens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (flytsand) 1.m. 6" cementrör med smuff (bl. 1:2:2) 1.m. Inlagringsburrar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10%. Samman.	305 305 3"	1.20 1.60 50.-	366 - 488 -	✓ ✓ 854 - 150 - 96 - 1 100 -
53+8, 53+120 53+205						✓

1	2	3	4	5	6	7	8
9+84=54 54-55+63	163	<u>Dikrassäckan C-N.</u>					
		Schaktning för bäcket ledning, rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	163	1.30	211	90	✓
55+63		12" rännrör med smuff (bl. 1:2:2) l.m.	163	3.75	611	25	✓ 823 15
		Intagningsbunnar som van. st.	1	50.-			✓ 50 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas ca 10%					✓ 86 85
		<u>Summa.</u>					✓ 960 -
55+63 58+4	241	<u>Dikrassäckan IV-O.</u>					✓
55+63 56+88	125	Schaktning för bäcket ledning, rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	125	1.-	125	-	✓
55+63 56+88	125	10" rännrör med smuff (bl. 1:2:2) l.m.	125	2.75	343	75	✓ 468 75
56+88-58+4	116	Schaktning för bäcket ledning, rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	116	0.60	69	60	✓
56+88-58+4	116	6" rännrör med smuff (bl. 1:2:2) l.m.	116	1.60	185	60	✓ 255 20
56+88 58+4		Intagningsbunnar som van. st.	2	50.-			✓ 100 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tilläggas ca 10%					✓ 81 05
		<u>Summa.</u>					✓ 985 -
55+63 = 38 38-41+147	447	<u>Dikrassäckan N-P.</u>					✓
38-39+27	127	Schaktning för bäcket ledning, rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	127	1.20	152	40	✓
38-39+27	127	7" rännrör med smuff (bl. 1:2:2) l.m.	127	1.70	215	90	✓ 368 30
39+27-41+147	320	Schaktning för bäcket ledning, rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	320	1.-	320	-	✓
		översäras			320	-	✓ 368 30
					✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8
		örefrit			320 -	368 30	v
39+27 41+147	320	6" cementeri med smuff (H. 1:2:2) l.m.	320	160	512 -	832 -	v
39+27 40+79 41+147		Intagningsbunnar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m.m. tilläggas ca 10%	3" 50-			150 -	v
		Samman.				134 70	
						1485 -	v
23+25=15+45 23+25-24+44	119	<u>Diksstrecken II-F.</u>					
23+25-33+85	60	Schaktning för täktet bedning rirens läggning, diksjordens återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	60	1.70	102 -		v
23+25-33+85	60	12" cementeri med smuff (H. 1:2:2) l.m.	60	3.75	225 -	327 -	v
33+85-24+44	59	Schaktning för täktet bedning, rirens läggning, diksjordens återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	59	1.60	94 40		v
33+85-24+44	59	10" cementeri med smuff (H. 1:2:2) l.m.	59	2.75	162 25	256 65	v
23+85 24+44		Intagningsbunnar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m.m. tilläggas ca 10%	2" 50-			100 -	v
		Samman.				66 35	
						750 -	v
24+44-25+10	66	<u>Diksstrecken F-G.</u>					
		Schaktning för täktet bed- ning, rirens läggning, diks- jordens återfyllning m.m. (flytsand) l.m.	66	2.-	132 -		v
		10" cementeri med smuff (H. 1:2:2) l.m.	66	2.75	181 50	313 50	v
25+10		Intagningsbunnar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m.m. tilläggas ca 10%	1" 50-			50 -	v
		Samman.				36 50	
						400 -	v

1	2	3	4	5	6	7
25+10-25+77	67	<u>Dikesträckan G-H.</u>				
		Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (flytsand) d.m.	67	2.00	134 -	✓
25+77		9" cementrör med smuff (dt. 1:2:2) km.	67	1.90	127 30	✓ 261 30 ✓
		Intagningsbommen som ovan st.	1 ✓	50.-		50 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%				23 20
		<u>Summa.</u>				345 -
						✓
25+77-28+96	319	<u>Dikesträckan HI-I.</u>				
25+77-27+23	146	Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (flytsand) d.m.	146	1.50	219 -	✓
27+23-28+9	86	De De d.m.	86	1.50	129 -	✓
28+9-28+96	87	De De d.m.	87	1.-	87 -	✓ 435 - ✓
25+77-27+23	146	8" cementrör med smuff (dt. 1:2:2) km.	146	1.80	262 80	✓
27+23-28+9	86	7" cementrör med smuff (dt. 1:2:2) km.	86	1.70	146 20	✓
28+9-28+96	87	6" cementrör med smuff (dt. 1:2:2) km.	87	1.60	139 20	✓ 548 20 ✓
27+23 28+9 28+96		Intagningsbommen som ovan st.	3 ✓	50.-		150 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%				111 80
		<u>Summa.</u>				1245 -
						✓
25+77-30 30-32+45	245	<u>Dikesträckan II-III.</u>				
		Schaktning för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	245	1.00	245 -	✓
32+45		7" cementrör med smuff (dt. 1:2:2) km.	245	1.70	416 50	✓ 661 50 ✓
		Intagningsbommen som ovan st.	1 ✓	50.-		50 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%				73 50
		<u>Summa.</u>				785 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7.
25+10=37 37-37+40	40	Dikesträckan G-I. Schaktning för täkt bedning, röms läggning, dikespjödets återfyllning m. m. d. m.	40	1.-	40 -	v
37+40		6" cementbri med smuff (H. 1:2:2) km	40	1.60	64 -	v 104 -
		Intagningsstommen som ovan st.	1 "	50		50 -
		För oförutsatta fall, arbetets siltvagn m. m. tilläggas c: 10%				16 -
		Samman.				170 -
33-36+50	350	Dikesträckan F-M. Schaktning för täkt bedning, röms läggning, dikespjödets återfyllning m. m. d. m.	350	1.-	350 -	v
		6" cementbri med smuff (H. 1:2:2) km	350	1.60	560 -	v 910 -
35, 36+50		Intagningsstommen som ovan st.	2 "	50.-		100 -
		För oförutsatta fall, arbetets siltvagn m. m. tilläggas c: 10%				100 -
		Samman.				1.110 -
0-3+30	4, 3 330	Sammandrag. Dikesträckan A-B.				4.090 -
3+30-9+84	654	" B-C.				7.870 -
9+84-15+45	561	" C-D.				6.510 -
15+45-16+20	75	" D-E.				795 -
3+30=42 42-46+21	421	" B-Q.				3.140 -
46+21-51+45	524	" Q-R.				2.895 -
46+21=52 52-53+205	305	" Q-S.				1.100 -
9+84=54 54-55+63	163	" C-N.				960 -
55+63-58+4	241	" N-O.				905 -
55+63=98 98-41+147	447	" N-P.				1.485 -
	3721	röfous				29.750 -
						v

1	2	3	4	5	6	7
$23+25=15+45$	3721	<i>infrat</i>				29.750 - v
$23+25-24+44$	119	<i>Divers skäckan D-F</i>				750 - v
$24+44-25+10$	66	" <i>F-G</i>				400 - v
$25+10-25+77$	67	" <i>G-H</i>				345 - v
$25+77-28+96$	319	" <i>H-I</i>				1.245 - v
$25+77-30$	245	" <i>H-K</i>				785 - v
$30-32+45$		"				
$25+10=37$	40	" <i>G-L</i>				170 - v
$37-37+40$		"				
$33-36+50$	350	" <i>F-M</i>				1.110 - v
	4927	<i>Summa</i>				34.555 -
						✓
		<i>Tryck den 1 oktober 1925.</i>				
		<i>Emmard Holmström</i>				
		<i>Statens Landbruksingenjör.</i>				

Postnadsfördelningslängd för Tryde Klassepostnadsdel-
ning år 1925 upprättad vid synjorättning enligt
rättslagen år 1925.

Husmanens					Bollagingsstyrelsens lagoflagor	Fördelningsskade		Fördelningsskade	Bollagen i del-		Bollagen i för- ordn.	
delar i syn- skade	omantel	regulator- omantel	namn	ägare m. m.		kr.	fr.	%	kr.	fr.	kr.	fr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aa	2/72	12	Tryde	Hans Andersson.	alla	969	44	1.790	618	53	19	43
Ab			"	Tryde fattigstola.	"	8	-	0.015	5	18	0	16
Ac			"	Tryde fattig- och älderdomsstorn.	"	55	52	0.103	35	59	1	12
Ad		längd 38	"	Ingrid Pettersson.	"	112	-	0.207	71	53	2	25
Ae		10 ¹⁸	"	Hanna Larsson.	"	85	76	0.158	54	60	1	71
Af	9/128	del ar 10 ²	"	Johan Olsson.	"	10.863	92	18.583	6.421	35	201	67
Ag	9/128	del ar 10 ²	"	Nils Larsson.	"	2.117	66	3.910	1.351	10	42	43
Ah	9/128	13 ⁵	"	Om	"	2.271	56	6.041	2.087	47	65	56
Ai	1/16	13	"	Jakob Sandgren	"	4.872	04	8.996	3.108	57	97	63
Ak	3/64	13	"	Nils Erlandsson.	"	58	40	0.093	32	14	1	01
Al ^I	5/128	13 ²	"	Nils Larsson.	"	151	20	0.279	96	41	3	03
Al ^{II}	5/128	13 ²	"	Om	"	1.270	18	2.345	810	31	25	45
Am	5/128	13 ³	"	Om	"	2.509	92	4.634	1.601	28	58	29
An	5/128	13 ⁴	"	Om	"	1.616	76	2.985	1.031	47	32	40
AO	del ar 5/128	13 ⁴	"	L. Dahlkvist.	"	282	68	0.707	244	30	7	67
Ap	1/32	19	"	Mårten Nilsson.	"	1.443	76	2.666	921	24	28	93
Aq		19	" (tka)	August Olsson.	"	319	80	0.591	204	22	6	41
Ar	3/512	10 ¹⁰	"	Alfr. Nilsson, Trydeholm.	"	1.294	44	2.390	825	86	25	94
As	5/128	10 ¹²	"	Om	"	1.471	50	2.717	938	86	29	49
At	5/128	10 ¹⁴	"	Om	"	1.778	10	3.283	1.134	44	35	63
				överskrif		33.844	64	62.493	21.594	45	678	21

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadade ågor till Tryde och Sälshögs byar i Tryde socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Hans Andersson,	Tryde	n:o 1 ²
Johan Olsson,	"	n:o 10 ²
Nils Lassesson,	"	n:o 10 ² , 13 ⁵
Jakob Landgren,	"	n:o 13
Nils Larsson,	"	n:o 13 ²
August Olsson,	"	n:o 19
Alfred Nilsson,	"	n:o 10 ["] , 10 ^{"2} , 10 ^{"3} , 10 ^{"4}
Nils Frithiof,	"	n:o 17 ⁷
Albert Järtensson,	"	n:o 17 ⁷
Ernst Andersson,	"	n:o 17 ¹³
Per Andersson,	"	n:o 17 ⁵
Mårten Larssons sterbhus,	Tryde	n:o 17 ⁷
Gustav Olsson,	Tryde	n:o 17 ⁷
Nils Persson,	"	n:o 17 ["] , 17 ^{"7}
Gustav A. Olsson,	"	n:o 17 ³
Svante Olsson,	"	n:o 17 ⁵
Mårten Ström,	"	n:o 17 ["] , 19 ¹⁵

Företagets ututräkning är beroende av sökandenas yrkanden

samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer samt bokstäverna A-B-C-D-E, D-F-G-H-I, H-K, G-L, F-M, C-N-O, N-P, B-Q-R, Q-S.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot dike räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor yttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara

i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättring. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

Vissa ägofigurer kunna av tekniska och ekonomiska skäl ej beredas möjlighet till full torrläggning. Dessas blivande värde i förhållande till möjlig torrläggningsgrad utmärkes i värderingslängden med rött bläck.

5:o.

För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framlöpnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt insätt och uppgår till
1 punkt

1 punkt	2+56	375 hektar	✓
	3+30	374	"
	5+60	312	"
	7+3	310	"
	9+84	294	"
	10+15	265	"
	11+78	259	"
	14+19	252	"
	15+45	251	"
	16+20	218	"
	54	29	"
	55+63	26	"
	56+88	17	"
	58+4	2	"
	42+97	58	"
	44	54	"
	45+13	52	"
	46+17	48	"
	46+90	42	"
	48+62	40	"
	51+45	19	"
	53+8	6	"
	53+130	4	"
	53+205	3	"
	23+80	33	"
	24+44	30	"
	25+10	26	"

1 punkt	25+77	24 hektar
	27+23	13 "
	28+9	9 "
	28+96	5 "
	32+45	7 "
	L	1 "
	35	4 "
	36+50	3 "
	39+27	8 "
	40+79	5 "
	41+147	3 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsberäkningen.

Dikessystemet utmynnar i Tryde å, vars dimensioner fastställts genom laga syneförrättning.

6:o. Enär diken göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synmännen att rätta sig efter bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27.

Synemännen hava undersökt kostnaderna pr förbättringskrona under olika förutsättningar och därvid kommit till följande resultat:

Beteckning	Dikessträcka eller grupp av dikessträckor.	Förbättringsvärde å direkt förb. jord.		Kostnad		Kostnad pr förbättringskrona.	
I	A-B	1514	86	4090	--	2	70
II	A-B+B-C-R+Q-S	17107	44	11225	--	0	66
III	A-B+B-C	10543	78	11960	--	1	13
IV	A-B+B-C+C-N-O+N-P	15588	32	15310	--	0	98
V	A-B+B-C+C-D-E+D-F-G+H-I+F-M+H-K+G-L	33520	04	24070	--	0	72
VI	Hela företaget	54157	16	34555	--	0	64

På grund av förestående utredning finna synemännen skäligheten bestämma att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola galdas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finned med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tryde Kassamadsdikning av år 1925".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

- Arbetsstyrelsens åligganden äro:
- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;
 - att å offentlig auktion försälja arbetets på förmånligaste sätt;
 - att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets

utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dröftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendostol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtiofyra /54/ kronor 15 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyngs-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å genomsamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande diket läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

I ledning må ej insläppas kloakvatten som ej renats genom passerande av förbrunn.

11:o. Rensning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till

utförande.

13:00 Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tryckt den 1 oktober 1925.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Anders Nilsson

Johan Nilsson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 9.

för laga syneförrättning angående *Tryck* *Kassamåtsdömming* år *1925*.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<i>1925</i>		<i>Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.</i>	<i>31</i>	<i>0,50</i>			<i>15</i>	<i>50</i>
		<i>Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...</i>						
		<i>a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...</i>						
		<i>1) i åker, raklinje km.</i>		<i>1,50</i>				
		<i>krokinje "</i>	<i>8</i>	<i>3,00</i>	<i>24</i>	<i>-</i>		
		<i>i annan mark, raklinje "</i>		<i>3,00</i>				
		<i>krokinje "</i>		<i>6,00</i>				
		<i>2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.</i>						
		<i>i åker, raklinje km.</i>		<i>3,00</i>				
		<i>krokinje "</i>		<i>5,00</i>				
		<i>i annan mark, raklinje "</i>		<i>5,00</i>				
		<i>krokinje "</i>		<i>11,00</i>				
		<i>3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "</i>						
		<i>i åker, raklinje "</i>		<i>1,00</i>				
		<i>krokinje "</i>		<i>2,00</i>				
		<i>i annan mark, raklinje "</i>		<i>2,00</i>				
		<i>krokinje "</i>		<i>5,00</i>				
		<i>b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II "</i>						
		<i>åker, medelareal 0.25 ar st.</i>	<i>194</i>	<i>0.17</i>	<i>32</i>	<i>98</i>		
		<i>har 48.38 har</i>	<i>48.38</i>	<i>1.86</i>	<i>51</i>	<i>28</i>		
		<i>äng och odlingsmark, medelareal 0.19 ar st.</i>	<i>25</i>	<i>0.14</i>	<i>4</i>	<i>90</i>		
		<i>har 6.732 har</i>	<i>6.732</i>	<i>0.74</i>	<i>4</i>	<i>98</i>		
		<i>annan mark och impediment, medelareal 0.08 ar st.</i>	<i>45</i>	<i>0.05</i>	<i>2</i>	<i>25</i>		
		<i>har 2.829 har</i>	<i>2.829</i>	<i>0.78</i>	<i>2</i>	<i>98</i>		
		<i>c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ¹⁵/₁₀₋₁₅ m.</i>						
		<i>i åker o. d., raklinje km.</i>						
		<i>krokinje "</i>						
		<i>i annan mark, raklinje "</i>						
		<i>krokinje "</i>						
		<i>d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket "</i>			<i>4</i>	<i>-</i>		
		<i>övriga regalark st.</i>	<i>1</i>	<i>1,00</i>	<i>1</i>	<i>-</i>		
							<i>128</i>	<i>37</i>
		<i>Överföres</i>					<i>143</i>	<i>87</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				143 87
25/5-16/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	55.112	0.66	36 37	
		avvägda punkter	530	0.02	10 60	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	9.5	2,50	23 75	
		i annan mark		5,00		106 72
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.21 ar, ...	274	0.05	13 70	
		 har 58.941	0.10		5 89	19 59
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	274	0,08		8 22
		Markförklarande	15	0.75		11 25
23/9		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	1		12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	229	0,08	18 74	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	229	0,12	27 48	63 22
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	5	3,50	17 50	
		b) antal ritningar	3	3,00	9 -	26 50
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	16	0,25	4 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				
		,, ...				4 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		
25/5-16/6		Formgivning av avloppsledningsområde dag.	1		12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	10	6,00	60 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	9	10,00	90 -	150 -
		Överföres				547 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				547 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	125	0,03	3 75	4 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nåmligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	5	4,00	20 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			24 55	54 55
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36			8 —	
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	530	0,01		5 30
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 —
25/9, 1/10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	2	12,00		24 —
20/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Summa kronor				697 97
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	5	1,75	8 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.21 ar ägofigurer st.	274	0.07	19 18	
		har 58.941	0.14	8 25		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 86	
		Överföres			50 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 54
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	530	0,02	10 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	18 60
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp .. „	5	6,00	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 20	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar .. „		5,00		45 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	60	0,75		45 -
		Summa kronor				159 24
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				60 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				143 25
		~~Handelskostnader~~				14 -
		Summa kronor				228 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				697 97
		Lösen för kopior och avskrift				159 24
		Övriga förrättningskostnader				228 05
		Summa kronor				1.085 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Fingelstads och Järvestads* häradsrätt.

Frydén den *1 oktober* 19 *25*

Armand Holmström
Statens lantbruksingenjör. *Rollé*

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *857.21* kvitteras:

Frydén den *1 okt.* 19 *26*

Armand Holmström
Frid -


stämde avskrift av synprotokoll
med bilagor 1-9 vidimrads.

Mart Stenström

L 3*0362

9494

10 MAJ 1927



Notiser

Genom Kungl. Majts beslut den 11
mars 1927 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande med tillägg, att
innan arbetet påbörjas behörigt tillstånd
skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse
till dess utförande i de delar, som beröra
allmän väg.

Hochholm den 12 april 1927
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Tryde Kassamads-
dikning av år 1925", som avser torrlägg-
ning av vattenskadad mark till Tryde och
Sälshögs byar i Tryde socken, Kristian-
stads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande, får jag härmed därom
avgiva följande av ritningar och förslag
åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget söder om Tryde kyrka och är å mot-
stående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 1 okt. 1925, har miss-
nöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneför-
rättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar,
vilka närelutas.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 3/1 1926 hava sakägare överenskommit

att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande /bil.D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

Aker 68.38.0 har

äng 6.73.2 "

Summa 75.11.2 "

Jordnären består av mylla på sand- och lerbotten.

Vattendrag.

Området avvattnas av öppna diken, vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därpå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande, intaget som bil. 6 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Några brobyggnader förekomma icke.

Odling.

I den i företaget ingående ängsmarken bör ej läggas odlingstvång utan bör var och en säkägare själv avgöra huruvida hans mark skall odlas eller ej.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och

kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

		Hela företaget.		Låne-och an- slags sök- andes andel.	
<u>Areal och ägoslag.</u>					
<u>Vid undersökningen.</u>					
åker	har	68	38.0	68	18.2
äng m.m.	har	6	73.2	6	73.2
Summa	har	75	11.2	74	91.4
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>					
åker, förbättrad	har	68	38.0	68	18.2
äng m.m., förbättrad	har	6	73.2	6	73.2
Summa	har	75	11.2	74	91.4
<u>Jordvärde.</u>					
Efter dikningen	kr.	87175	46	86889	06
Före dikningen	kr.	33018	30	32813	66
<u>Värdeförhöjning.</u>					
Gennem dikningen	kr.	54157	16	54075	40
Summa	kr.	54157	16	54075	40
<u>Kostnad.</u>					
För dikningen	kr.	35868	35	35714	18
Summa	kr.	35868	35	35714	18

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd bil. 5 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, Bil. 6 till syneprotokollet samt i sammandrag i till

detta betänkande fogade kostnadsförslag, Bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denne är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande bil. 8 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Härnäst belägna med statsmedel understödda liknande företag borde vara "Tryde-Ramsåsa dikningsföretag av år 1923". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, Bil. Eb har utredning verkställt angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 23809:45 kronor och anslaget till 11904:73 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 23805:-- kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 11905:-- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetslid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av tre

år.

Kristianstad 1 mars 1926.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Fullmakt

F "

G Diariebevis

H Synehandlingar i ett häfte

I Ritningar i 3 blad

Tabell.

	Hela företaget				hem- och anlagsför- handels andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	ar	kr.	öre	ha	ar	kr.	öre
1 sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöras avdelningsområdet av:	1		2		3		4	
åker	68	38.0			68	18.2		
äng	6	73.2			6	73.2		
Summa	75	11.2	33.018	30	74	91.4	32.813	66
Samman de föreslagna arbet- nas utförande beräknas sam- ma område samma föränd- ras bli:								
åker, förbättrad	68	38.0			68	18.2		
äng, förbättrad	6	73.2			6	73.2		
Summa	75	11.2	87.175	46	74	91.4	86.889	06
Kristianstad i mars 1926. Sammanställningen. Hans Landbruksingenjör.								

Beskrifning och värderingslängd öfver skatteskaddad mark tillhörande

Hammarus och lägenhets

Ättan å synen fasthet	Ordnings nummer	namn	innehavare
1	2	3	4
Aa	2/72	12	Gryde
Aa	lyft.	38	"
Ae		10 ¹⁸	"
Af	9/128	del ar 10 ²	"
Ag	9/128	del ar 10 ²	"
Ah	9/128	13 ⁵	"
Ai	missig till 6/12		"
Al	3/64	13	"
Al ^I	5/128	13 ²	"
Al ^{II}	5/128	13 ²	"
Am	5/128	13 ³	"
An	5/128	13 ⁴	"
Ar	del ar 5/128	13 ⁴	"
As	1/32	19	"
At		19 (6/12)	"
Ar	3/512	10 ¹⁰	"
As	5/128	10 ¹²	"
At	5/128	10 ¹⁴	"
Au	7/128	10 ¹⁶	"
Av	239/ 21840	17 ⁹	"
Ax	1/324	17 ⁸	"
Ay	1/270	17 ¹³	"
Az	35/ 3456	17 ⁵	"
Aä	1/12	17 ⁷	"
Aä	1/432	17	"
Aö	1/324	17 ⁸	"
			Hans Andersson.
			Ingrid Pettersson.
			Hanna Lomsson.
			Johan Olsson.
			Pils Persson.
			Gmn.
			Jakob Sandgren
			Pils Erlandsson.
			Pils Persson.
			Gmn.
			Gmn.
			Gmn.
			L. Dahlbomist
			Mårten Nilsson.
			August Olsson.
			Alfred Nilsson, Tryckbilm.
			Gmn.
			Gmn.
			Gmn.
			Pils Fritiof
			Emil Karl Albert Mårtensson.
			Gmnare Ernst Andersson.
			Gmnare Per Andersson.
			Mårten Perssons stiftens: Hjälmar Mårten
			Pils Andersson.
			Gmnare Ernst Olsson.

l i beredningen samt län- och anslagsbelopp

Förvärt- rings- värdet		70% av för- värtets- värdet		Belägg i beredningen för						Summa		Anslag		Län	
				Bilagningen		haga nyför- räntningen		Beläggskostnad							
kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
6		7		8		9		10		11		12		13	
969	44	678	61	618	53	19	43	4	09	642	05	214	02	428	03
112	-	78	40	71	53	2	25	0	47	74	25	24	75	49	50
85	76	60	03	54	60	1	71	0	36	56	67	18	89	37	78
10.063	92	7.044	74	6.421	35	2.01	67	42	45	6.665	47	2.221	82	4.443	65
2.117	66	1.482	36	1.351	10	42	43	8	93	1.402	46	467	49	934	97
3.271	56	2.290	09	2.087	47	65	56	13	80	2.166	83	722	28	1.444	55
4.872	04	3.410	43	3.108	57	97	63	20	55	3.226	75	1.075	58	2.151	17
58	40	35	28	32	14	1	01	0	21	33	36	11	12	22	24
151	20	105	84	96	41	3	03	0	64	108	08	33	36	66	72
1.270	18	889	13	810	31	25	45	5	36	841	12	280	37	560	75
2.589	92	1.756	94	1.601	28	58	29	10	59	1.662	16	554	05	1.108	11
1.616	76	1.131	73	1.031	47	32	40	6	82	1.070	69	356	90	713	79
382	68	267	88	244	30	7	67	1	61	253	58	84	53	169	05
1.443	76	1.010	63	921	24	28	93	6	09	956	26	318	75	637	51
319	80	223	86	204	22	6	41	1	35	211	98	75	66	141	32
1.294	44	906	11	825	86	25	94	5	46	857	26	285	75	571	51
1.471	50	1.030	05	938	86	29	49	6	21	974	56	324	85	649	71
1.778	10	1.244	67	1.134	44	35	63	7	50	1.177	57	392	52	785	05
641	88	449	32	409	48	12	86	2	71	425	05	141	68	283	37
973	68	681	59	621	30	19	51	4	10	644	91	214	97	429	94
511	20	357	84	326	20	10	25	2	16	338	61	112	87	225	74
894	12	625	88	570	50	17	92	3	77	592	19	197	40	394	79
767	16	537	01	489	65	15	38	3	24	508	27	169	42	338	85
2.311	32	1.617	92	1.474	81	46	32	9	75	1.530	88	510	29	1.020	59
106	80	74	76	68	07	2	14	0	45	70	66	23	56	47	10
2.158	16	1.505	11	1.371	83	43	09	9	07	1.423	99	474	67	949	32
42.137	44	29.496	21	26.885	52	844	40	177	74	27.907	66	9.202	55	18.605	11

1	2	3	4	5	6
A ^I a	1/480	17 ¹⁷	Fryde	Nils Persson.	inskrift
A ^I b	1/128	17 ¹⁶	"	<u>Jonne</u>	
A ^I c	1/16	17 ³	"	Gustaf A. Olsson.	
A ^I e	1/160	17 ¹⁵	"	Isak Olsson.	
A ^I f			"	<u>Jonne</u>	
A ^I i			"	Mårten Ström	
A ^I k			"	<u>Jonne</u>	
A ^I l	1/1920	17 ⁴	"	<u>Jonne</u>	
A ^I m	1/192	19 ¹⁵	"	<u>Jonne</u>	
A ^I n	1/128	19 ¹⁴	"	Anders Persson.	
B		2 ¹	Sälshög.	Nils Nilsson.	Lamma

Tab

närvarande lämn- och anslagsöfvervakandes and

Hemmans eller dagmadrats

Adress i öfver härskan.	Ordnad	Ordnad	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Aa	2/72	12	Tryde	Hans Andersson.
Aa	lykt.	38	"	Ingrid Pettersson.
Ae		10 ¹⁸	"	Stamma Svensson.
Af	9/128	del ar 10 ²	"	Johan Olsson.
Ag	9/128	del ar 10 ²	"	Fils Larsson.
Ah	9/128	135	"	<u>Ömn</u>
Ai	omgjord all grup		"	Jakob Sandgren.
Ac	3/64	13	"	Fils Lelandsson.
Al ^I	5/128	132	"	Fils Larsson.
Al ^{II}	5/128	132	"	<u>Ömn</u>
Am	5/128	133	"	<u>Ömn</u>
An	5/128	134	"	<u>Ömn</u>
AO	del ar 5/128	134	"	L. Järnkrist
Ap	1/32	19	"	Märten Nilsson.
Aq		19 (Eka)	"	August Olsson.
Ar	3/512	10 ¹⁰	"	alfred Nilsson, Trypleholm.
As	5/128	10 ¹²	"	<u>Ömn</u> , de
At	5/128	10 ¹⁴	"	<u>Ömn</u> , de
Au	7/128	10 ¹⁶	"	<u>Ömn</u> , de
Av	239/ 21040	179	"	Fils Fritthof
Ax	1/324	178	"	Livhare Albert Märtensson.
Ay	1/270	17 ¹³	"	Gunnare Ernst Andersson.
Az	35/ 3456	17 ⁵	"	Gunnare Per Andersson.
Aä	1/12	177	"	Märten Larssons stiftens: Hjalmar Märtensson.
Aä	1/432	17	"	Fils Andersson.
AO	1/324	178	"	Gunnare Gustaf Olsson.

inverkan

medanstående lämn- och anslagsrökandena tillhöriga kommunen.

	Areal						fordförfäkt ringsskade	
	åker		äng		Lammgrasm. areal		ringssk.	
	ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar
	6		7		8		9.	
	0	90.1			0	90.1	969	44
	0	14.0			0	14.0	112	-
	0	19.2			0	19.2	85	76
	13	28.5	0	84.5	14	13.0	10.063	92
	1	92.0	1	13.9	2	05.9	2.117	66
	6	17.7			6	17.7	3.271	56
	3	64.0	2	14.2	5	78.2	4.872	04
	0	14.0			0	14.0	50	40
	0	21.0			0	21.0	151	20
	2	61.9	0	14.5	2	76.4	1.270	18
	3	60.4			3	60.4	2.509	92
	0	98.1	1	16.1	2	14.2	1.616	76
	0	47.7			0	47.7	382	68
	1	51.8	0	24.7	1	76.5	1.443	76
	0	53.3			0	53.3	319	80
	1	71.3			1	71.3	1.294	44
	1	81.2	0	02.3	1	83.5	1.471	50
	2	53.0	0	00.7	2	53.7	1.778	10
	1	32.9			1	32.9	641	28
	1	30.8			1	30.8	973	68
	1	15.0			1	15.0	511	20
	1	41.5			1	41.5	894	12
	1	02.3			1	02.3	767	16
	3	08.3			3	08.3	2.311	32
	0	17.8			0	17.8	106	80
	2	29.3			2	29.3	2.150	16
inordnas	54	17.1	5	70.9	59	88.0	42.137	44

1	2	3	4	5
A ^I _a	1/480	17 ¹⁷	Gryde	Nils Persson.
A ^I _b	1/128	17 ¹⁶	"	<u>Gunn</u>
A ^I _c	1/16	17 ¹⁸	"	Ernst af. a. Olsson.
A ^I _e	1/160	17 ¹⁵	"	Leanne Olsson.
A ^I _f			"	<u>Gunn</u>
A ^I _i			"	Marten Strom
A ^I _k			"	<u>Gunn</u>
A ^I _l	1/1920	17 ⁴	"	<u>Gunn</u>
A ^I _m	1/192	19 ¹⁵	"	<u>Gunn</u>
A ^I _n	1/128	19 ¹⁴	"	Anders Persson.
B		2 ¹	Sälshög	Nils Nilsson.

6		7		8		9		10.		11		12		13.	
42.137	44	29.496	21	26.885	52	844	40	177	74	27.907	66	9.302	55	18.605	11
467	88	327	52	298	56	9	38	1	97	309	91	103	30	206	61
1.894	32	1.326	02	1.208	73	37	96	7	99	1.254	68	418	23	836	45
4.041	48	2.829	04	2.578	50	80	98	17	05	2.676	53	892	18	1.784	35
3.033	-	2.122	10	1.935	08	60	77	12	79	2.088	64	669	55	1.339	09
7	20	5	04	4	49	0	14	0	03	4	66	1	55	3	11
27	96	19	57	17	97	0	56	0	12	18	65	6	22	12	43
8	52	5	96	5	53	0	17	0	04	5	74	1	91	3	83
1.296	-	907	20	826	90	25	97	5	47	858	34	286	11	572	23
643	20	450	24	410	51	12	89	2	71	426	11	142	04	284	07
67	20	47	04	42	85	1	35	0	28	44	48	14	83	29	65
451	20	315	84	287	84	9	04	1	90	298	78	99	59	199	19
54.075	40	37.852	78	34.502	48	1.083	61	228	09	35.814	18	11.938	06	23.876	12

Rindskanstad i mars 1926.
 Lantbruksskolan
 Statens lantbruksskolan

Förbudsfråga.

Förbudning 80 fr.

Förbudgränningen.

Lynkestraden.

Förbud för den och anslag.

Summa.

1.085 26

228 09

34.555

1.313 35

35.868 35

Kristianstad i mars 1926.

Kommarskötaren

Statens Landbruksinspektionen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 35868 kronor 35 öre varav i länsreklamandens andel 35813 kronor 83 öre.

Höckholmen den 12 april 1927

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Undertecknade delägare i "Tryde Kassamadsdikning av år 1925" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Tryde den 3/1 1926.

Hemmans eller lägenhets			Låne- och anslagssökandes egenhändiga namnteckning.
Littera å synekartan	nummer	ägare eller innehavare	
1	2	3	4
Aa	1 ²	Hans Andersson	Hans Andersson
Ad	1 ^{ght.38}	Ingrid Pettersson	Ingrid Petersson
Ae	10 ¹⁸	Hanna Svensson	Hanna Svensson/Sven Nilsson
Af	del av 10 ²	Johan Olsson	Johan Ohlsson
Ag, Ah	del av 10 ² , 13 ⁵	Nils Lassesson	Nils Lassesson
Ai	13	Jakob Landgren	Jakob Landgren
Ak	13	Nils Erlandsson	Nils Erlandsson
Al ^I , Al ^{II} , Am, An	13 ² , 13 ³ , 13 ⁴	Nils Larsson	Nils Larsson
Ao	13 ⁴	G. Dahlkvist	Gotthard Dahlqvist
Ap	19	Mårten Nilsson	Mårten Nilsson
Aq	19	August Olsson	August Olsson
Ar, As, At, Au	10 ¹⁰ , 10 ¹² , 10 ¹⁴ 10 ¹⁶	Alfred Nilsson, Trydeholm	Alfred Nilsson
Av	17 ⁹	Nils Fritiof	N.A. Frithiof
Ax	17 ⁸	Snickare Albert Mårtensson	Albert Mårtensson
Ay	17 ¹³	Murare Ernst Andersson	Ernst Andersson
Az	17 ⁵	Murare Per Andersson	Per Andersson
Aä	17 ⁷	Mårten Larssons sterbhus Hjalmar Mårtensson	Mårten Larssons sterbhus gen. Hjalmar Mårtensson
Aä	17	Nils Andersson	Nils Andersson
Aö	17 ⁸	Murare Gustav Olsson	Murare Gustav Olsson
Al ^I a, Al ^I b	17 ¹⁶ , 17 ¹⁷	Nils Persson	Nils Persson
Al ^I c	17 ³	Gustav A. Olsson	Gustav A. Olsson
Al ^I e, Al ^I f	17 ¹⁵	Svante Olsson	Svante Olsson

1	2	3	4
A ^I ₁ , A ^I _k , A ^I ₁ , A ^I _m	17 ⁴ , 1915	Mårten Ström	Mårten Ström
A ^I _n	1914	Anders Persson	Anders Persson
B	2 ¹	Nils Nilsson	Nils Nilsson

Bevittnas:

Carl Nilsson Anna Nilsson,

Bil. E.

Fullmakt för Hjalmar Mårtensson härstädes att vid alla sammanträden med delägarna i dikningsföretaget "Kassamadsdiket" vår talan föra och rätt bevaka, våra namn teckna å ansökan och handlingar om statslån samt vid alla andra tillfällen då våra underskrifter erfordras teckna våra namn och vår rätt bevaka.

Tryde den 8 november 1925.

Ingar Larsson	Stina Mårtensson
Olga Mårtensson	Anna Mårtensson
Hulda Mårtensson	Elin Mårtensson
Lars Mårtensson	

Namnteckningarna bevittna:

N. Björk	Tora Björk
n:o 17 Tryde	

Bil. F.

Fullmakt för Herr Sven Nilsson att, å den handling, som avser sökandet av anslag och lån av allmänna medel till "Tryde Kassamadsdikning av år 1925", teckna mitt namn.

Tryde den 2 mars 1926.

Hanna Svensson

Bevittnas:

August Lindqvist	Anna Lindqvist
Smedsmästare	
Tryde n:o 27	Tryde

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 1 oktober 1925 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tryde Kassamad dikning av år 1925" och avseende torrläggning av mark till Tryde och Sälshögs byar i Tryde socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 13 februari 1926.

Ex officio:

g. l.

G. Lidbom.

Förstående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Majt den 11 mars 1927 fastställda arbetesplanen vidröras.

Arvid Carlsson

136.

L 3•0362

9494

KONTRAKT 10 MAJ 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 11 mars 1927 för
"Tryde - Kassamedslikning av år 1925" i Tryde socken av
KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat dels lån med tjugosextusensjuhundratio /26.710/
kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet med niotusenettthundratio /9.110/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~ns~~ förtröendeman för företaget, ~~med~~
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~yt~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig ^{oss}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

188
27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tryde ... den 1 maj 1927.

Pils Lassesson

Att

Lantbrukaren Pils Lassesson,
nr 10013 Tryde.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Weisel
Adress Tryde nr Tomelilla

Mårten Lantz
Adress Tryde nr Tomelilla

Med stöd av Kungl. brevet den 11 mars
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 maj 1927.

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Gustaf O Olsson N: 17 Tryde, Alfred Nilsson Trydeholm
Henning Andersson N: 17 Tryde

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Carl Weissel,

Mårten Lantz

Adress Tryde p Tomelilla

Adress Tryde p Tomelilla

Att lantbrukarna Johan Olsson, Tryde 10, Gustaf Olsson, Tryde 17, Alfred Nilsson, Trydeholm och Henning Andersson, Tryde 17 av mig anses fullt vederhäftiga för deras här ovan ingångna förbindelse, betygar.

Tomelilla i landsfiskalskontoret den 2 maj 1927.

Lösen En krona.

Karl Fredrikson

Med stöd av Kungl. brevet den 11 mars
1927 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 16 maj 1927.

Carl Fredrikson

Carl Fredrikson

Obs!

Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Lant-*
brukaren Nils Larsson, nr 105/13
Tryde

genom ett av *Lanem* den *1 maj 1927* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Tryde - Kassamådsdikning av år 1925" i Tryde socken av
KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl Maj:t den *11 mars 1927* beviljat dels lån
med *26.710* kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med *9.110* kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *en* och *en* för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Tryde den *1 maj 1927*.

Johan Olsson Nr 10 Tryde
Gustaf A Olsson Nr 18 Tryde
Alfred Nilsson Trydeholm
Henning Andersson Nr 17 Tryd

Att *Lantbrukarna Johan Olsson 10 Tryde*

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/ till "Tryde - Kassemededikning av år 1925" i Tryde socken av Kristianstads län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	68,38	68,18
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	6,73	6,73
Summa		75,11	74,91
BÅTNAD	kr.	54.157:16	54.075:40
KOSTNAD	"	35.868:35	35.813:83

Medelkostnad pr hektar omkring 475 kr.

Relativ kostnad 0,66

Statsbidrag beräknas till 25,40 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 9.110 kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till 9.096 kr.15 öre.

LÅN utgår med 26.710 kronor.

Arbetsplanen fastställles med tillägg, att innan arbetet påbörjas behörigt tillstånd skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse till dess utförande i de delar, som beröra allmän väg.

Stockholm den 12 februari 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

188
27

Gesamt den 16 maj 1927.

9495

10 MAJ 1927

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående "Tryde Kassamadsdikning av år 1925" i Tryde socken, Kris-
tianstads län.

Planen fastställd den 11 mars 1927.

Statsunderstöd:

statsbidrag 9110 kronor.

statslån 26710 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 1 maj 1927.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsam-
ma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställ-
da arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till god-
kännande.

Kristianstad den 7 maj 1927.

Arvid Carlsson
Statens lantbruksingenjör.



Arvid Carlsson

11111

