Kopia.
Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 24 nov. 1928 fastställda arbetsplanen intygar

DIARIE Nr
19 JAN.1929

Registernummer.

St. Olofs socken.					
Aa	Elmhult	1^1	Al	Elmhult	av 2^1
Ab	"	3^{14}	Am	"	av 2^1
Ac	"	4^1	Ba	Östaröd	gemensam ägovidd $1^3, 2^3, 4^3$
Ad	"	5^6	Bb	"	gemensam ägovidd $1^3, 2^3, 4^3$
Ae	"	5^7	Bc	"	gemensam ägovidd $1^3, 2^3, 4^3$
Af	"	3^{16}	Bd	"	gemensam ägovidd $1^2, 2^2, 4^2$
Ag	"	3^{17}	Be	"	gemensam ägovidd $1^3, 2^3, 4^3$
Ah	"	3^5	Bf	"	3^{21}
Ai	"	av 2^1	Ö.Vemmerlövs socken.		
Ak	"	av 2^1	C	Skräddaröd	2^1

Blad 1.

Förslag i 3 blad
till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till
Elmhult och Östaröd
i Sankt Olofs socken samt
Skräddaröd
i Östra Vemmerlövs socken,
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1927 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.





Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektions-skala 1:100.

MTM.Nr 001
L 3*0374 1

Nr 400 Kristianstad 3/rit

Kopia

DIARIE Nr 1816

Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Överensstämmer med den av Kungl. Maj:t den 24 nov. 1928 fastställda arbetsplanen betygar

Förslag till intagningsbrunn



Skala 1:50





Förslag till ägovägsbroar vid 18+72 - 18+76, 15+32 - 15+36



Förslag till ägovägsbro vid 19+93 - 19+97.



Förslag till ägovägsbroar vid 4+28 - 4+32, 4+96 - 5, 6+28 - 6+32, 9+31 - 9+35, 11+3 - 11+7, 12+46 - 12+50



Förslag till dikesöga



Skala = 1:50



RITN. Nr 002

L 3*0374 2

Nr 400 Kristianstad 3 rit.

Kopia. Ritningen avses uti av Kungl. Maj:t den 24 nov 1928 fastställda arbetsplanen bilaga
Ammert Robertius

Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927.

Blad 3.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala = 1:100.

RITN.Nr 003
L 3*0374 3

N:r 400 Kristianstad 3 sitn

L 3★0374

6571

[illegible]
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 15 MRS 1928

DIARIE N:r 1816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN 1929

Handlingar
rörande

II.

Elmhult-Östaröds
dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning
inom Elmhult och Östaröd i Sankt Olofs socken samt Skräddaröd i Östra
Vemmerlövs socken, Kristianstads län.

År 1927 den 15 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Oskar Knutsson å n:o 2 Elmhult för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning ~~inom Elmhult~~ inom Elmhults och Östaröds byar i Sankt Olofs socken samt Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Persson,	Elmhult	n:o 2
Otto Andersson,	"	n:o 3
Alfred Håkansson,	"	n:o 5
Gustaf Håkansson,	"	n:o 5
Per Persson,	"	n:o 3
Oskar Knutsson,	"	n:o 2
Karl Andersson,	"	n:o 2
Nils Andersson,	"	n:o 4
Johan Håkansson,	Östaröd	n:o 3
Martin Persson,	"	n:o 3
Per Magnusson,	"	n:o 3
Per Olsson,	Elmhult	n:o 3
Nils Kristiansson,	"	n:o 2

såsom gode män: Anders Frithiof, Attusa och Anders Larsson, Marietorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Karl Andersson, Otto Andersson och Nils H. Persson, alla i Elmhult, förenade sig med sökandena. Denna skrivelse upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift. /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alle kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Vid överläggning angående behovet av broar anmälde Nils Persson å Elmhults gård, att vägen, som korsade diket i punkt 15+32 vore olaglig och ej uttagen och att han motsatte sig anläggandet av bro därstädes. I anledning härav upplyste Oskar Knutsson därom, att vägen funnits sedan lång tid tillbaka och användes såsom skolväg.

§ 6.

Det beslöts att ersättning för jordupplåtelse ej skulle utgå.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å hotellet i Sankt Olof torsdagen den 22 innevarande december månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

And. Larsson A. Frithiof.

År 1927 den 22 december.

Denna dag sammanträdde förenämnda synemän å hotellet i Sankt Olof varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Persson,	Elmhults gård
Otto Andersson,	Elmhult
Nils Andersson,	"
Alfred Håkansson,	"
Gustaf Håkansson,	"
Per Olsson,	"

Per Persson,	Elmhult
Oskar Knutsson,	"
Karl Andersson,	"
Per Magnusson,	Östaröd
Martin Persson,	"

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar vartill utsågos Gustaf Håkansson, Elmhult, Otto Andersson, Elmhult, och Nils Persson, Elmhults gård.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Persson, Elmhults gård pr Sankt Olof och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av arbetsstyrelsens ordförande.

§ 13.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart

Holmström.

statens lantbruksingenjör

And. Larsson,   A. Frithiof.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Vördsamt anhålles om förordnande för en Statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadd mark som är beroende av dike, som skall avleda vatten från våra ägor inom Elmhult n:o 2, 3 och 5 samt del av Östaröd i Sankt Olofs socken,av Kristianstads län.

Elmhult pr Sankt Olof den 20/12 1926.

Otto Kristiansson, n:o 2 Elmhult.

Emil Persson, 3,Elmhult, Sankt Olof

Martin Persson, n:o 3 Östaröd,

Henrik Johansson, 1, 2, 4 Östaröd

Oskar Knutsson, 2 Elmhult

Per Persson, 3 Elmhult.

Per Olsson, n:o 3 Elmhult

Gustaf Håkansson, 5 Elmhult.

På en gång närvarande vittnen:

Nils Persson, Elmhult;   Gustav Ohlsson, Älmhult.

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 december 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner. Ivar Schalin.

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Otto Kristiansson, Elmhult 2, Martin Persson, Östaröd 3, Oskar Knutsson, Elmhult, Per Olsson, Elmhult 3, Emil Persson, Elmhult 3, Henrik Johansson, Östaröd 1, 2 och 3, Per Persson, Elmhult 3 och Gustav Håkansson, Elmhult 5 i deras den 20 december 1926 daterade ansökan om syn enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Elmhult n:o 2, 3 och 5 samt Östaröd i St. Olofs socken av Kristianstads län.

Elmhult den 20 juli 1927.

Karl Andersson, n:o 2 Elmhult, S:t Olof; Otto Andersson n:o 3 Elmhult, S:t Olof.

Nils H. Persson, Elmhults gård.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 15 dec. 1927 och vidhölls av undertecknarna, betyga

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör

And. Larsson. A. Frithiof.

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd för vattenskadade marker till Elmhult 2, 3 och 5 samt Östaröd 1, 2 o 7 i St. Olofs socken samt Skräddaröd 2 i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län, upprättad vid syn enl. vattenlagen år 1927.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Olofs socken.					
Elmhult.	1^{1}	Aa	1/3		Nils Persson, Elmhults gård
				1	äng
				2	löfskog
				3	"
				4	väg omp.
				5	högländ mark "
				6	äng, buskbevuxen.
				7	" , "
				8	"
				9	" , "
				10	" , "
				11	"
				12	" , "
					Summa.
Elmhult	3^{14}	Ab	7/32		Otto Andersson
				13	väg omp.
				14	" "
				15	högländ mark "
				16	märgelgrav
				17	"
				18	äng
				19	" , buskbevuxen
				20	"
				21	"
				22	"
				23	trädgård
				24	åker
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	35.0					160	216	-	1600	2.160	-	1440	1.944	-
		0	10.7					120	12	84	150	16	05	30	3	21
		0	09.8					120	11	76	150	14	70	30	2	94
						0	11.5									
						0	02.4									
		0	25.4					90	22	86	100	25	40	10	2	54
		0	37.8					100	37	80	200	75	60	100	37	80
		0	23.7					160	37	92	200	47	40	40	9	48
		0	24.8					120	29	76	150	37	20	30	7	44
		0	15.5					90	13	95	100	15	50	10	1	55
		0	49.6					160	79	36	400	198	40	240	119	04
		0	24.3					70	17	01	100	24	30	30	7	29
		3	56.6			0	13.9		479	26		2.614	55		2.135	29
						0	09.7									
						0	10.0									
						0	02.0									
						0	09.5									
						0	33.2									
		0	06.0					1260	75	60	1400	84	-	140	8	40
		0	07.3					320	23	36	400	29	20	80	5	84
		0	09.0					840	75	60	1400	126	-	560	50	40
		0	92.2					160	147	52	1600	1.475	20	1440	1.327	68
		0	95.3					160	152	48	1600	1.524	80	1440	1.372	32
0	01.0							1260	12	60	1400	14	-	140	1	40
0	12.5							420	52	50	1400	175	-	980	122	50
0	13.5	2	09.8			0	64.4		539	66		3.428	20		2.888	54

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERMAN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverfört
				25	äng
				26	"
				27	"
				28	"
				29	barrskog
				30	åker
				31	barrskog
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	äng
				37	"
				38	"
				39	"
				40	" , buskbevuxen.
				41	"
				42	"
				43	"
				44	" , buskbevuxen
				45	" , "
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50a	"
				50b	" , lavlägt
				51	"
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	13.5	2	09.8			0	64.4	—	539	66	—	3.428	20	—	2.888	54
		0	04.5					980	44	10	1400	63	-	420	18	90
		0	23.0					480	110	40	1600	368	-	1120	257	60
		0	09.2					480	44	16	1600	147	20	1120	103	04
		0	01.8					320	5	76	400	7	20	80	1	44
		0	03.0					120	3	60	150	4	50	30		90
0	00.5							1260	6	30	1400	7	-	140		70
		0	02.4					120	2	88	150	3	60	30		72
0	52.2							640	334	08	1600	835	20	960	501	12
0	29.0							560	162	40	1400	406	-	840	243	60
0	21.0							560	117	60	1400	294	-	840	176	40
0	53.2							700	372	40	1400	744	80	700	372	40
		0	32.8					270	88	56	900	295	20	630	206	64
		0	04.3					360	15	48	400	17	20	40	1	72
		0	28.5					200	57	-	1000	285	-	800	228	-
		0	06.6					320	21	12	400	26	40	80	5	28
		0	08.7					90	7	83	100	8	70	10		87
		0	23.2					300	69	60	600	139	20	300	69	60
		0	30.2					240	72	48	1200	362	40	960	289	92
		0	36.0					240	86	40	1200	432	-	960	345	60
		0	17.7					80	14	16	100	17	70	20	3	54
		0	11.3					90	10	17	100	11	30	10	1	13
		0	23.8					240	57	12	600	142	80	360	85	68
		0	30.4					300	91	20	600	182	40	300	91	20
		0	48.5					100	48	50	1000	485	-	900	436	50
		0	42.9					200	85	80	1000	429	-	800	343	20
		0	22.0					200	44	-	1000	220	-	800	176	-
		0	05.0					120	6	-	600	30	-	480	24	-
		0	31.3					200	62	60	1000	313	-	800	250	40
1	69.4	6	56.9			0	64.4		2.581	36		9.706	-		7.124	64

VÄSTGÖTATRYCKERIET, [illegible] & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				52	äng
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	åker
					Summa.
Elmhult.	4^{1}	Ae	1/6		Nils Andersson.
				61	äng
				62	barrskog.
				63	skogsmark
				64	äng
					Summa.
Elmhult	5^{6}	Aa	1/72		Alfred Håkansson
				65	åker
					Summa.
Elmhult	5^{7}	Ae	1/72		Gustaf Håkansson.
				66	äng
				67	skogsmark
					Summa.
Elmhult.	3^{16}	Af	27/140		Per Olsson.
				68	märgelgrav, förbättras
				69	högländ mark imp.
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	69.4	6	56.9			0	64.4		2.581	36		9.706	-		7.124	64
		0	10.8					160	17	28	200	21	60	40	4	32
		0	03.2					160	5	12	200	6	40	40	1	28
		0	42.0					240	100	80	1200	504	-	960	403	20
		0	10.9					360	39	24	1200	130	80	840	91	56
		0	06.0					160	9	60	200	12	-	40	2	40
		0	12.0					160	19	20	800	96	-	640	76	80
		0	35.4					300	106	20	1000	354	-	700	247	80
		0	04.6					360	16	56	400	18	40	40	1	84
0	05.0							1120	56	-	1400	70	-	280	14	-
1	74.4	7	81.8			0	64.4		2.951	36		10.919	20		7.967	84
		0	62.1					980	608	58	1400	869	40	420	260	82
		0	07.3					120	8	76	150	10	95	30	2	19
		0	05.0					120	6	-	150	7	50	30	1	50
		0	25.6					800	204	80	1000	256	-	200	51	20
		1	00.0						828	14		1.143	85		315	71
0	02.8							1120	31	36	1600	44	80	480	13	44
0	02.8								31	36		44	80		13	44
		0	38.5					640	246	40	1600	616	-	960	369	60
		0	01.4					120	1	68	150	2	10	30		42
		0	39.9						248	08		618	10		370	02
		0	15.5					60	3	30	360 ~~600~~	19	80	300	16	50
						0	03.0									
		0	15.5			0	03.0		3	30		19	80		16	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverfört
				70	äng
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	åker
					Summa.
Elmhult.	3^{17}	Ag	1/8		Per Persson.
				79	torvgrav
				80	väg imp.
				81	äng
				82	åker
				83	"
				84	"
				85	äng
				86	"
				87	"
					Summa.
Elmhult.	3^{5}	Ah	1/48		Nils Persson, Elmhults gård.
				88	äng
				89	"
				90	"
				91	"
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	15.5			0	03.0		3	30		19	80		16	50
		0	49.7					200	99	40	400	198	80	200	99	40
		0	43.9					300	131	70	1000	439	–	700	307	30
		0	70.0					400	280	–	1000	700	–	600	420	–
		0	39.7					200	79	40	1000	397	–	800	317	60
		0	42.4					200	84	80	1000	424	–	800	339	20
		0	38.0					200	76	–	1000	380	–	800	304	–
		0	25.7					100	25	70	1000	257	–	900	231	30
		0	31.1					200	62	20	1000	311	–	800	248	80
0	54.9							500	274	50	1000	549	–	500	274	50
0	54.9	3	56.0			0	03.0		1.117	–		3.675	60		2.558	60
		0	12.6					60	7	56	300 ~~600~~	37	80	240	30	24
						0	03.2									
		0	06.5					120	7	80	200	13	–	80	5	20
0	13.0							100	13	–	1000	130	–	900	117	–
0	18.3							400	73	20	800	146	40	400	73	20
0	24.0							500	120	–	1000	240	–	500	120	–
		0	15.0					200	30	–	1000	150	–	800	120	–
		0	27.5					200	55	–	1000	275	–	800	220	–
		0	18.0					200	36	–	1000	180	–	800	144	–
0	55.3	0	79.6			0	03.2		342	56		1.172	20		829	64
		0	01.4					60		84	100	1	40	40		56
		0	01.0					60		60	100	1	–	40		40
		0	15.0					200	30	–	1000	150	–	800	120	–
		0	34.5					100	34	50	1000	345	–	900	310	50
		0	51.9						65	94		497	40		431	46

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Elmhult.	av 2^1	Ai	av 1/16		Nils Persson, Elmhults gård
				92	äng
				93a	″
				93b	″ , stenig
				94	″
				95	″
				96	″
				97	″
				98	″
				99	″
				100	″
				101	″
				102	″ , lövskog
				103	″ , ″
				104	väg imp.
					Summa.
Elmhult	av 2^1	Ak	av 1/16		Oskar Knutsson.
				105	väg imp.
				106	äng
				107	″
				108	″
				109	″
				110	″
				111	″
				112	åker
				113	″
				114	″
				115	″
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	39.6					100	39	60	1000	396	-	900	356	40
		0	53.0					400	212	-	1000	530	-	600	318	-
		0	36.7					80	29	36	200	73	40	120	44	04
		0	18.0					100	18	-	1000	180	-	900	162	-
		0	26.4					300	79	20	600	158	40	300	79	20
		0	47.9					70	33	53	100	47	90	30	14	37
		0	01.5					70	1	05	100	1	50	30		45
		0	65.5					300	196	50	1000	655	-	700	458	50
		0	56.0					240	134	40	600	336	-	360	201	60
		0	20.0					400	80	-	1000	200	-	600	120	-
		0	59.3					100	59	30	700 ~~1000~~	415	10	600	355	80
		0	15.0					80	12	-	200	30	-	120	18	-
		0	39.2					60	23	52	100	39	20	40	15	68
						0	05.2									
		4	78.1			0	05.2		918	46		3.062	50		2.144	04
						0	02.1									
		0	01.5					160	2	40	200	3	-	40		60
		0	04.2					160	6	72	200	8	40	40	1	68
		0	03.0					140	4	20	200	6	-	60	1	80
		0	24.8					40	9	92	200	49	60	160	39	68
		0	09.4					120	11	28	600	56	40	480	45	12
		0	13.0					300	39	-	600	78	-	300	39	-
0	17.0							320	54	40	800	136	-	480	81	60
0	19.2							400	76	80	800	153	60	400	76	80
0	12.5							400	50	-	800	100	-	400	50	-
0	02.8							720	20	16	800	22	40	80	2	24
0	51.5	0	55.9			0	02.1		274	88		613	40		338	52

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Elmhult.	av 2¹	Al	av 1/16		Otto Kristiansson.
				116	å imp.
				117	äng
				118	åker
				119a	〃
				119b	〃
				120	〃
				121	〃
				122	〃
					Summa.
Elmhult.	av 2¹	Am	av 1/16		Karl Andersson.
				123	åker
				124	〃
				125	〃
				126	äng
				127	〃
					Summa.
Östaröd Gemensam ägovidd.	{ 1³ 2³ 4³	Ba			Magnus Torsson.
				128	märgelgrav imp.
				129	〃 〃
				130	〃 〃
				131	〃 〃
				132	äng
				133	〃
				134	〃
				135	〃
				136	〃
				137	〃
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig-mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	08.0									
		0	01.0					90		90	100	1	-	10		10
0	12.0							280	33	60	1400	168	-	1120	134	40
0	26.0							280	72	80	1400	364	-	1120	291	20
0	03.0							1260	37	80	1400	42	-	140	4	20
0	23.1							420	97	02	1400	323	40	980	226	38
0	33.0							420	138	60	1400	462	-	980	323	40
0	01.2							560	6	72	1400	16	80	840	10	08
0	98.3	0	01.0			0	08.0		387	44		1·377	20		989	76
0	06.2							1120	69	44	1400	86	80	280	17	36
0	55.5							140	77	70	1400	777	-	1260	699	30
0	28.5							140	39	90	1400	399	-	1260	359	10
		0	46.6					180	83	88	600	279	60	420	195	72
		0	10.1					40	4	04	400	40	40	360	36	36
0	90.2	0	56.7						274	96		1·582	80		1·307	84
						1	37.4									
						0	10.4									
						0	02.8									
						0	49.4									
		0	13.8					60	8	28	300 ~~600~~	41	40	240	33	12
		0	02.8					60	1	68	300 ~~600~~	8	40	240	6	72
		0	16.1					180	28	98	420 ~~600~~	67	62	240	38	64
		0	07.0					60	4	20	300 ~~600~~	21	-	240	16	80
		0	49.5					60	29	70	300 ~~600~~	148	50	240	118	80
		0	16.6					60	9	96	300 ~~600~~	49	80	240	39	84
		1	05.8			2	00.0		82	80		33.6	72		253	92

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				138	äng
				139	"
				140	"
					Summa.
Östaröd Sammansam ägovidd.	1^3 2^3 4^3	Bb			Magnus Thorsson.
					arr: Johan Håkansson
				141	märgelgrav imp.
				142	äng
					Summa.
Östaröd Sammansam ägovidd	1^3 2^3 4^3	Bc			Johan Håkansson
				143	äng
				144	"
				145	åker
					Summa.
Östaröd Samman ägovidd	1^2 2^2 4^2	Ba			Magnus Torsson.
				146	märgelgrav imp.
				147	vattensamling "
				148	" , förbättras
				149	högländ mark "
				150	" " "
				151	väg "
				152	äng
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	05.8			2	00.0		82	80		336	72		253	92
		0	61.3					360	220	68	600	367	80	240	147	12
		0	09.2					180	16	56	480 ~~600~~	44	16	300	27	60
		0	09.8					180	17	64	480 ~~600~~	47	04	300	29	40
		1	86.1			2	00.0		337	68		795	72		458	04
						0	04.6									
		0	18.0					300	54	-	800 ~~1000~~	144	-	500	90	-
		0	18.0			0	04.6		54	-		144	-		90	-
		0	10.5					180	18	90	480 ~~600~~	50	40	300	31	50
		0	45.5					100	45	50	200	91	-	100	45	50
0	04.2							400	16	80	800	33	60	400	16	80
0	04.2	0	56.0						81	20		175	-		93	80
						0	05.0									
						0	16.4									
		0	41.4					30	12	42	120 ~~300~~	49	68	90	37	26
						0	11.5									
						0	01.0									
						0	05.4									
		0	99.7					120	119	64	420 ~~600~~	418	74	300	299	10
		0	17.6					60	10	56	100	17	60	40	7	04
		0	03.5					300	10	50	600	21	-	300	10	50
		0	66.0					320	211	20	800	528	-	480	316	80
		1	37.3					360	494	28	600	823	80	240	329	52
		3	65.5			0	39.3		858	60		1.858	82		1.000	22

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öfverfört
				157	äng
				158	"
				159	"
					Summa.
Östaröd hemmansägarna	1^3 2^3 4^3	Be			Martin Persson.
				160	märgelgrav imp.
				161	högländ mark "
				162	äng
				163	"
				164	"
				165	"
					Summa.
Östaröd	3^{21}	Bf	1/192		Per Magnusson.
				166	åker
					Summa.
Östra Vemmerlöfs socken.					
Skräddaröd	2^1	C	5/16		Gotthard Larsson, Rygård
				167	ängsmark, lövskog
				168	" , "
				169	" , "
				170	" , "
				171	" , "
				172	" , "
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3	65.5			0	39.3		858	60		1.858	82		1.000	22
		1	05.4					210	221	34	300	316	20	90	94	86
		0	09.2					270	24	84	300	27	60	30	2	76
		0	31.8					210	66	78	300	95	40	90	28	62
		5	11.9			0	39.3		1.171	56		2.298	02		1.126	46
						0	26.5									
						0	01.4									
		0	38.0					200	76	-	360 ~~400~~	136	80	160	60	80
		0	45.4					60	27	24	240 ~~600~~	108	96	180	81	72
		0	11.7					60	7	02	240 ~~600~~	28	08	180	21	06
		0	44.6					120	53	52	320 ~~400~~	142	72	200	89	20
		1	39.7			0	27.9		163	78		416	56		252	78
0	07.9							600	47	40	1200	94	80	600	47	40
0	07.9								47	40		94	80		47	40
		0	11.5					60	6	90	100	11	50	40	4	60
		0	10.3					40	4	12	100	10	30	60	6	18
		0	14.0					40	5	60	100	14	-	60	8	40
		0	13.5					50	6	75	100	13	50	50	6	75
		0	07.5					40	3	-	80 ~~100~~	6	-	40	3	-
		0	13.4					40	5	36	80 ~~100~~	10	72	40	5	36
		0	70.2						31	73		66	02		34	29

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HÄGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
St. Olofs socken					
Elmhult	1^1	Aa	1/3	✓	Nils Persson, Elmhults gård
"	3^{14}	Ab	7/32	✓	Otto Andersson.
"	4^1	Ac	1/6	✓	Nils Andersson.
"	5^6	Ad	1/72	✓	Alfr. Håkansson.
"	5^7	Ae	1/72	✓	Gustaf Håkansson
"	3^{16}	Af	27/640	✓	Per Olsson.
"	3^{17}	Ag	1/8	✓	Per Persson.
"	3^5	Ah	1/48	✓	Nils Persson, Elmhults gård
"	av 2^1	Ai	av 1/16	✓	Samma d:o
"	av 2^1	Ak	av 1/16	✓	Oskar Knutsson.
"	av 2^1	Al	av 1/16	✓	Otto Kristiansson.
"	av 2^1	Am	av 1/16	✓	Karl Andersson.
Östaröd	Gemensam ägovidd $\left\{\begin{matrix}1^3\\2^3\\4^3\end{matrix}\right.$	Ba		✓	Magnus Torsson.
"	Gemensam ägovidd $\left\{\begin{matrix}1^3\\2^3\\4^3\end{matrix}\right.$	Bb		✓	Samma. Arr: Joh. Håkansson
"	Gemensam ägovidd $\left\{\begin{matrix}1^3\\2^3\\4^3\end{matrix}\right.$	Bc		✓	Johan Håkansson.
"	Gemensam ägovidd $\left\{\begin{matrix}1^2\\2^2\\4^2\end{matrix}\right.$	Bd		✓	Magnus Torsson.
"	Gemensam ägovidd $\left\{\begin{matrix}1^3\\2^3\\4^3\end{matrix}\right.$	Be		✓	Martin Persson.
"	3^{21}	Bf	1/192	✓	Per Magnusson.
Ö. Vemmerlövs socken.					
Skräddaröd	2^1	C	5/16	✓	Gotthard Larsson, Rygård.
					Summa.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1/2			3	56.6			0	13.9		479	26		2.614	55		2.135	29
1/2	1	74.4	7	81.8			0	64.4		2.951	36		10.919	20		7.967	84
1/2			1	00.0						828	14		1.143	85		315	71
1/3	0	02.8								31	36		44	80		13	44
1/2			0	39.9						248	08		618	10		370	02
1/2	0	54.9	3	56.0			0	03.0		1.117	-		3.675	60		2.558	60
1/2	0	55.3	0	79.6			0	03.2		342	56		1.172	20		829	64
1/2			0	51.9						65	94		497	40		431	46
1/2			4	78.1			0	05.2		918	46		3.062	50		2.144	04
1/2	0	51.5	0	55.9			0	02.1		274	88		613	40		338	52
1/3	0	98.3	0	01.0			0	08.0		387	44		1.377	20		989	76
1/2	0	90.2	0	56.7						274	96		1.582	80		1.307	84
1/2			1	86.1			2	00.0		337	68		795	72		458	04
1/2			0	18.0			0	04.6		54	-		144	-		90	-
1/2	0	04.2	0	56.0						81	20		175	-		93	80
1/2			5	11.9			0	39.3		1.171	56		2.298	02		1.126	46
1/2			1	39.7			0	27.9		163	78		416	56		252	78
1/3	0	07.9								47	40		94	80		47	40
1/2			0	70.2						31	73		66	02		34	29
	5	39.5	33	39.4			3	71.6		9.806	79		31.311	72		21.504	93

Sankt Olof den 22 dec. 1927.
Gunnar Holmström
statens lantbruksingenjör
And. Larsson.
A. Frithiof

VÄSTGÖTATRYCKERIET, [illegible] & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. 4.

Kostnadsberäkning för Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927.

Läge.	Längd.	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	öre	Summa kostnad kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7.	
0-2+75	275	Dikessträckan A-B.						
0-2	200	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	200	2.00	400	-		
2-2+75	75	D:o D:o l.m.	75	1.25	93	75		
0-2+75	275	10" cementrör med fläns Bl. 1:2:2 l.m.	275	2.50	687	50	1.181	25
0, 0+70, 2+25		Intagningsbrunnar av betong med lock av betong. Brunnarna skola hava en inre diam. av 0.7 m. Bottnen, som skall vara stensatt, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Brunnarna skola vara enl. ritning och väl omgärdade med marksten och skärv st.	3	40.-			120	-
2+75		Dikesöga enl. ritning st.	1	40.-			40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10%					138	75
		Summa.					1.480	-
2+75-5+66	291	Dikessträckan B-C.						
		Schaktning av mossjord m³	350	0.60	210	-		
		" " sten och grus m³	460	2.00	920	-		
291	(566)	överföres	810		1.130	-		

1	2	3	4	5	6		7		
291	(566)	överfört	810		1.130	-	v		
		Schaktning av sand m³	95	1.00	95	-	v		
		" " sten och skiffer	100	3.00	300	-	v 1.525	-	v
4+28–4+32 4+96–5		Ägovägstrumma enligt ritning st.	2	350.-			700	-	v
		Tillägges för arbetets tillsyn oförutsedda fall m.m. c:a 10%					225	-	
		Summa.	1005				2.450	-	
									V
5+66–10+42	476	Dikessträckan C-D							
		Schaktning av mossjord m³	1410	0.60	846	-	v		
		" " sten och grus m³	170	2.00	340	-	v		
		" " sand m³	180	1.00	180	-	v 1.366	-	v
6+28–6+32, 9+31–9+35		Ägovägstrumma enl. ritning st.	2	350.-			700	-	v
		Tillägges för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. c:a 10%					204	-	
		Summa.	1760				2.270	-	
									V
10+42–13+73	331	Dikessträckan D-E.							
		Schaktning av mossjord m³	1050	0.60	630	-	v		
		" " grus och sten m³	210	2.00	420	-	v		
		" " sand m³	290	1.00	290	-	v		
		" " sten och skiffer m³	95	3.00	285	-	v 1.625	-	v
11+3–11+7, 12+46–12+50		Ägovägsbro enl. ritning st.	2	350.-			700	-	v
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10%					225	-	
		Summa.	1645				2.550	-	
									V
13+73–20+48	675	Dikessträckan E-F.							
		Schaktning av mossjord m³	825	0.60	495	-	v		
		" " grus och sten m³	650	2.00	1.300	-	v		
		" " sand m³	200	1.00	200	-	v		
		" " sten o skiffer m³	55	3.00	165	-	v 2.160	-	v
1773	(2048)	överföres	1730				2.160	-	
							v		

1	2	3	4	5	6		7.	
1773	(2048)	överfört	1730				2:160	– ✓
15+80 18+72-18+75		Ägovägsbroar enl. ritning st.	2	440-			880	– ✓
19+83-19+96		Ägovägsbro " " st.	1				135	–
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. c:a 10%					325	–
		Summa.	1730				3:500	– ✓
		Tillkommer jordersättning enligt synemännens utlåtande					23	94
		Summa.					3:523	94 ✓
20+48-23	252	Dikessträckan F-G.						
		Schaktning av mossjord m³	110	0·60	66	–	✓	
		" " sten och grus "	570	2·00	1·140	–	✓1:206	– ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. c:a 10%					124	–
		Summa.	680				1:330	– ✓
5+66 = = 60-62+40	240	Dikessträckan C-I.						
		Schaktning av mossjord m³	340	0·60	204	–	✓	
		" " grus o sten "	375	2·00	750	–	✓954	– ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. c:a 10%					96	–
		Summa.	715				1:050	– ✓
10+42 = = 40-41+30	130	Dikessträckan D-K.						
		Schaktning av mossjord m³	290	0·60	174	–	✓	
		" " grus o sten m³	170	2·00	340	–	✓514	– ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. c:a 10%					51	–
2395	(2670)	Summa.	460				565	– ✓
			7995					

1	2	3	4	5	6		7	
2395	(2670)		7995					
20+48 = = 30-32	200	**Dikessträckan F-H.**						
30-31	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	100	1.00	100	-		
30-31	100	9" tegelrör, frakt inberäknad st.	340	0.75	255	-	355	-
31-32	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	100	1.90	90	-		
31-32	100	7" tegelrör, frakt inberäknad st.	340	0.45	153	-	243	-
31, 32		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.-			80	-
30		Dikesöga enl. ritning st.	1	15.-			15	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10%					67	-
		Summa.					760	-
13+73 = = 50-51	100	**Dikessträckan E-I.**						
50-50+85	85	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	85	0.40	34	-		
50+85-51	15	D:o D:o l.m.	15	1.00	15	-		
50-51	100	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	340	0.28	95	20	144	20
51		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-			40	-
50		Dikesöga enl. ritning (trä) st.	1	15.-			15	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10%					20	80
2395	(2970)	Summa.					220	-
		Sammandrag.						
0-2+75	275	Dikessträckan A-B.	–				1.480	-
2+75-5+66	291	" B-C	1005				2.450	-
5+66-10+42	476	" C-D	1760				2.270	-
10+42-13+73	331	" D-E	1645				2.550	-
		överföres	4410				8.750	-

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört	4410			8.750	- ✓
13^{+73}–20^{+48}	675	Dikessträckan E-F. ✓	1730			3.523	94 ✓
20^{+48}–23	252	〃 F-G ✓	680			1.330	- ✓
5^{+66} = 60 – 62^{+40}	240	〃 C-L ✓	715			1.050	- ✓
10^{+42} = = 40 – 41^{+30}	130	〃 D-K ✓	460			565	- ✓
20^{+48} = = 30 – 32	200	〃 F-H 〃	-			760	- ✓
13^{+73} = = 50 – 51	100	〃 E-I	-			220	- ✓
		Summa.	7995			16.198	94
							✓
		Ägovägstrumma vid 4^{+28}, 4^{+96}, 6^{+28}, 9^{+31}, 11^{+3} och 12^{+46}.					
		Bottenskikt, kilad sten m³	4.-	10.-		40	-
		Front- o. sidomurar " " m³	14.-	20.-		280	-
		Schaktning utöver dikessektionen vägbanans iordningsställande m.m.				30	-
		Summa.				350	-
		Ägovägstrumma vid 15^{+80}, 18^{+72}					
		Bottenskikt, kilad sten m³	6.-	10.-		60	-
		Front- och sidomurar, kilad sten. m³	17.-	20.-		340	-
		Schaktning utöver dikessektionen, vägbanans iordningsställande m.m.				40	-
		Summa.				440	-
		Ägovägsbro vid 19^{+93}					
		3" planka fot.³	52	1.40		72	80
		8"×8", 8"×6" kantvirke fot.³	38	1.30		49	40
		Tjära, spik m. m.				12	80
		Summa.				135	-

Sankt Olof den 22 dec 1927.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Kostnadsfördelningslängd för Elmhult-

Socken, by, hemman.	Registernummer.	Littera å ägokartan.	Hemmantal.	Delägare
1	2	3	4	5
St. Olofs socken.				
Elmhult	1^1	Aa	1/3	Nils Persson, Elmhults gård
"	3^{14}	Ab	7/32	Otto Andersson.
"	4^1	Ac	1/6	Nils Andersson.
"	5^6	Ad	1/72	Alfr. Håkansson
"	5^7	Ae	1/72	Ernst Håkansson
"	3^{16}	Af	27/640	Per Olsson.
"	3^{17}	Ag	1/8	Per Persson.
"	3^5	Ah	1/48	Nils Persson, Elmhults gård
"	av 2^1	Ai	av 1/16	Dme , Do
"	av 2^1	Ak	av 1/16	Oskar Knutsson.
"	av 2^1	Al	av 1/16	Otto Kristiansson.
"	av 2^1	Am	av 1/16	Karl Andersson.
Östaröd	gemens. ägovidd { 1^3 2^3 4^3	Ba		Magnus Torsson.
"	gemens. ägovidd { 1^3 2^3 4^3	Bb		Dme arr: Johan Håkansson
"	gemens. ägovidd { 1^3 2^3 4^3	Bc		Johan Håkansson
"	gemens. ägovidd { 1^2 2^2 4^2	Bd		Magnus Torsson.
"	gemens. ägovidd { 1^3 2^3 4^3	Be		Martin Persson.
"	3^{21}	Bf	1/192	Per Magnusson.
Ö. Vemmerlövs socken.				
Skräddaröd	2^1	C	5/16	Gotthard Larsson, Rygård

Summa.

Östaröds dikningsföretag av år 1927. Bil. 5.

	Avdelning I A-B-C+C-L+C-D+D-K+D-E-F						Avdelning II H-F + F-G.										
Sökande	Deltagningsskyldiga ägofigurer.	Förbättringsvärde		Fördelningstal.	Beräknad kostnad.		Deltagningsskyldiga ägofigurer.	Förbättringsvärde		Fördelningstal.	Beräknad kostnad.		Summa beräknad kostnad.		Fördelningstal för hela företaget.	Förrättningskostnad	
		kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
6	7	8		9	10		11	12		13	14		15		16	17.	
sök.	alla	2.135	29	11.164	1.550	56							1.550	56	9.704	80	55
sök.	〃	7.967	84	41.660	5.786	13							5.786	13	36.211	300	59
	〃	315	71	1.651	229	31							229	31	1.435	11	91
	〃	13	44	0.070	9	72							9	72	0.061		51
sök.	〃	370	02	1.935	268	75							268	75	1.682	13	96
sök.	〃	2.558	60	13.378	1.858	06							1.858	06	11.628	96	52
sök.	〃	829	64	4.338	602	50							602	50	3.770	31	30
sök.	〃	431	46	2.256	313	33							313	33	1.961	16	28
sök.	〃	2.144	04	11.210	1.556	95							1.556	95	9.744	80	89
sök.	〃	338	52	1.770	245	83							245	83	1.537	12	76
sök.							alla	989	76	41.599	869	42	869	42	5.441	45	17
sök.							〃	1.307	84	54.968	1.148	83	1.148	83	7.190	59	68
	〃	458	04	2.395	332	64							332	64	2.082	17	28
	〃	90	-	0.471	65	42							65	42	0.409	3	39
	〃	93	80	0.490	68	06							68	06	0.426	3	54
	〃	1.126	46	5.890	818	06							818	06	5.120	42	50
sök.	〃	252	78	1.322	183	62							183	62	1.149	9	54
							alla	47	40	1.992	41	63	41	63	0.260	2	16
							〃	34	29	1.441	30	12	30	12	0.190	1	58
		19.125	64	100:-	13.888	94		2.379	29	100:-	2.090	-	15.978	94	100:-	830	11

Sankt Olof den 22 dec. 1927

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

And. Larsson.

A. Frithiof

Bil. 6.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Elmhult och Östaröd i Sankt Olofs socken samt Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Nils Persson för Elmhult n:o 1^{1}, 2^{1}, 3^{5}
Otto Andersson för " n:o 3^{14}
Gustaf Håkansson för " n:o 5^{7}
Per Olsson för " n:o 3^{16}
Per Persson för " n:o 3^{17}
Oskar Knutsson för " n:o 2^{1}
Otto Kristiansson för " n:o 2^{1}
Emil Persson för " n:o 2^{1}
Henrik Johansson för Östaröd n:o 1^{3}, 2^{3}, 4^{3}
Martin Persson för " n:o 1^{3}, 2^{3}, 4^{3}

Det skall här antecknas att sedan ansökningstiden Emil Persson sålt sin ägolott till Karl Andersson och Henrik Johansson sån till Johan Håkansson.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesssträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I, D-K och C-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Det blivande värdet å ägofigurer, som ej kunna ernå full torrläggning, har reducerats i förhållande till torrläggningsmöjlighet.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna B-C-D-E-F-G, D-K och C-L skola göras öppna samt sträckorna A-B, E-K och F-H täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdena äro bestämda dels efter befintliga kartor, dels efter direkta mätningar och uppgå till

i punkt	A	18	hektar ✓
	1+25	20	" ✓
	B	345	"
	D	470	"
	F	? 500~~0~~	"
	H	6	" ✓
	31	10	"
	I	7	"

Nederbördsområdena inverka ej ökande på de för öppna dikena av praktiska skäl valda dimensionerna, nämligen slänt 1:1.25, bottenbredd 0.3 meter och djup, som närmare framgår av profilritningarna. Blivande vattendjupet vid flod och under vegetationsperioden vexla med de olika bottenlutningarna från respektive 0.45 och 0.15 meter till 0.9 och 0.35 meter.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av 8 st. stentrummor och en st. träbroar. De skola byggas på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av den eller de personer, till vars nytta de uppföras.

Beträffande bro för den omtvistade vägen i punkt 15+32, så bestämma synemännen, att enär skifteskartorna ej utvisa någon därstädes befintlig eller uttagen väg och alltså vägen därstädes måste anses privat för jordägaren, någon bro emot jordägarens vilja ej därstädes torde kunna uppföras.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet och med sakägarnas medgivande bestämma synemännen att ersättningar för jordupplåtelse ej skall utgå med det undantag, att till Otto Kristiansson, såsom ägare av del av 1/16 mtl n:o 2^1 Elmhult skall utgivas i ersättning för jordupplåtelse för dikets utvidgande å redan torrlagd åker för 1.71 ar á 14:- kronor, tjugotre /23/ kronor 94 öre samt för jordupplag av sträckan 18+80 - 19+75 en ersättning av fjorton /14/ kronor pr ar ~~mark~~ åker, som dikesvallarna å denna sträcka upptaga;och skall arealen bestämmas genom uppmätning av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän.

För övrigt skall ej några ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens indelning i avdelningar. Resultatet framgår av följande tabell:

Dikessträckor	Kostnad		Båtnad		Relativ kostnad.	
Hela företaget /utom E-I/	15978	94	21504	93		74
" " /utom E-I och H-F-G/	13888	94	19125	64		72
D-E-F + D-K	6638	94	6267	48	1	03
D-E-F + A-B-C-D + C-L	13323	94	18382	90		72
C-D-E-F + D-K	8908	94	10637	--		84
C-D-E-F + D-K + C-L	9958	94	11858	06		84
C-D-E-F + D-K + A-B-C	12838	94	17904	58		72
H-F-G	2090	--	2379	29		87

I denna utredning är dikessträckan E-I ej medtagen enär den icke är direkt behövlig för torrläggning av i företaget ingående mark, vartill det redan befintliga diket är tillfyllest och är medtaget i syneförrättningen på begäran av Oskar Knutsson för fastställande av att diket skall förefinnas såsom behövligt avloppsdike för ovanför liggande mark.

Av utredningen framgår därefter, att samfälligheten på grund av fallbrott i F skall indelas i två avdelningar av vilka avd. I omfattar dikessträckan A-B-C-D-E-F + C-L,+ C-D + D-K och avd. II " " H-F-G.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Dikessträckan E-I bekostas, i den händelse den kommer till utförande, av sökanden Oskar Knutsson ensam.

9:o. Företaget skall benämnas "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugoen /21/ kronor 50 öre;

att upptagandet av diket E-I får bero på sökanden Oskar Knutsson men att diket icke får igenfyllas utan skall, i den händelse det ej igenlägges med rör enligt förslaget, underhållas till sitt nuvarande djup och skall kostnaden därför gäldas till hälften av vardera rågrannen;

att arbetet för övrigt skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att jordvall ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter och med brantare lutning mot marken än 1:1; samt att den skall genomgrävas för ytvattnets framsläppande överallt, där öppna diken tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas;

att rören ej få täckas förrän deras läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diket skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sankt Olof den 22/12 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

And. Larsson. A. Frithiof.

Bil. 7.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Elmhult - Östaröds dikningsföretag av år 1927.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	6	6,00	36	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st.	28	0.17	4	76		
		har	5.395	1.06	5	71		
		äng och odlingsmark, medelareal 27 ar st.	123	0.18	22	14		
		har	33.394	0.58	19	36		
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar st.	24	0.05	1	20		
		har	3.716	0.78	2	89		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{15}{\underset{-10}{10\text{—}15}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	–		
							101	56
		Överföres					110	06

1	2	3	4	5	6		7	
1927		*Överfört*					110	06
24/7 - 1/8		***Avvägning:***						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	4	12,00	48	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	39	0.66	25	74		
		avvägda punkter st.	270	0.02	5	40		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	7.5	2,50	18	75		
		i annan mark „		5,00			97	89
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 0.24 ar, st.*	175	0.05	8	75		
		har	42.505	0.10	4	25	13	–
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer st.*	175	0,03			5	25
		Gårdsinmätning sid.	9	0.75			6	75
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	2	1,50	3	–		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	151	0,06	9	06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „		0,12	18	12	34	18
		***Längdprofil** § 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall „	3	3,50	10	50		
		b) antal ritningar st.	2	3,00	6	–	16	50
		***Tvärsektion** § 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	55	0,25	13	75		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					13	75
		***Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp „*			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
							2	–
		***Dimensionsberäkning,** § 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3	3,50	10	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. dim.	2	6,00	12	–		
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10	–	32	50
		Överföres					331	88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					331	88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	75	0,05	2	25	3	25
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3	4,00	12	-		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			16	21	28	21
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ~~st.~~ st.	3		13	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ~~km.~~ 〃	3		9	-		
		c) för ~~grundförstärkning~~, trumm, bro „			8	-		
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			30	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	270	0,01			2	70
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25				
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00			24	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom, 1, dagar	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 „		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	1	12,00			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	2	12,00			24	-
		Summa kronor					480	04
		## Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	3	1,75	5	25		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	175	0·07	12	25		
		har	42.505	0·14	5	95		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	55		
		Överföres			35	-		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			35	–		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	270	0,02	5	40		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3	75	45	90
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3	6,00	18	–		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			17	87		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			27	30		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... *„*		5,00			63	17
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ... *sid.*	45	0,75			33	75
		Summa kronor					142	82
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					77	60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					109	65
		Kallelsekostnad					10	–
		Summa kronor					207	25
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					480	04
		Lösen för kopior och avskrift					142	82
		Övriga förrättningskostnader					207	25
		Summa kronor					830	11

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gärds och Albo *häradsrätt.*

Sankt Olof *den* 22 dec *19*27.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19* ...

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Föro –

Utlånade avskrift av synprotokoll
med bilagor 1–7 vidimeras.

L____3*0374

1816

DIARIE N:r
[illegible] ELSEN
18 JAN 1929

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Elmhult-Östaröds
dikningsföretag
av år 1927.

avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 november 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Översiktskarta.



Skala = 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Elmhult och Östaröd i Sankt Olofs socken samt Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 4 kilometer sydost om Sankt Olofs kyrka, och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 22/12 1927 och har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 15 febr. 1928 hava delägarna i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	5.39.5 har
äng och annan mark	33.39.4 har
Summa	38.78.9 har

Jordmånen består av huvudsakligen torvmylla på stenbunden grus och sand.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och delvis ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 21504:93 kronor och dikningskostnaden till 15978:94 kronor. Härvid är att anmärka att sträckan E-I ej kommer till utförande,se synemännens utlåtande /bil.6 till syneprotokollet./

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Stora och Lilla Dode dikningsföretag av år 1915.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 9890:78 kronor och i anslag 7095:04 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten för samtliga ägolittera utom Ad, Al och Bf tagits till ½ och hava i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 9890 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 7095 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av tre år.

Kristianstad 1 mars 1928.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i 3 blad.

Bil. I

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet = låne- och anslagssökandes andel.							
	Areal.		Värde				Kostnad	
			före		efter			
			torrläggningen.					
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	5	39.5						
äng och annan mark	33	39.4						
Summa.	38	78.9	9.806	79	31.311	72	21.504	93

Kristianstad i mars 1928.
Lennart Holmström.
statens lantbruksingenjör.

Tabell

Socken, by, kommun.	Registernummer.	Littera å ägokartan.	Mantal.	Ägares namn m.m.	
St. Olofs socken.					
Elmhult.	1^{1}	Aa	1/3	Nils Persson, Elmhults gård	alla
〃	3^{14}	Ab	7/32	Otto Andersson.	〃
〃	4^{1}	Ac	1/6	Nils Andersson.	〃
〃	5^{6}	Ad	1/72	Alfr. Håkansson	〃
〃	5^{7}	Ae	1/72	Gustaf Håkansson	〃
〃	3^{16}	Af	27/640	Per Olsson.	〃
〃	3^{17}	Ag	1/8	Per Persson.	〃
〃	3^{5}	Ah	1/48	Nils Persson, Elmhults gård	〃
〃	av 2^{1}	Ai	av 1/16	D:o, D:o	〃
〃	av 2^{1}	Ak	av 1/16	Oskar Knutsson.	〃
〃	av 2^{1}	Al	av 1/16	Otto Kristiansson	〃
〃	av 2^{1}	Am	av 1/16	Karl Andersson.	〃
Östaröd Gemensam ägovidd	1^{3} 2^{3} 4^{3}	Ba		Magnus Thorsson.	〃
〃 Gemensam ägovidd	1^{3} 2^{3} 4^{3}	Bb		D:o. Arr: Joh. Håkansson	〃
〃 Gemensam ägovidd	1^{3} 2^{3} 4^{3}	Bc		Johan Håkansson.	〃
〃 Gemensam ägovidd	1^{2} 2^{2} 4^{2}	Bd		Magnus Thorsson.	〃
〃 Gemensam ägovidd	1^{3} 2^{3} 4^{3}	Be		Martin Persson.	〃
〃	3^{21}	Bf	1/192	Per Magnusson.	〃
Ö. Vemmerlövs socken.					
Skräddaröd	2^{1}	C	5/16	Gotthard Larsson, Rygård.	〃
				Summa.	

Areal						Båtnad		Andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
åker		annan mark		Summa				Avd. I		Avd. II		Laga synförrättningen		Betänkandet									
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr	öre		%	kr.	öre	kr.	öre
	—	3	56.6	3	56.6	2.135	29	1.550	56			80	55	17	15	1.648	26	0.77	41.95	691	45	956	81
1	74.4	7	81.8	9	56.2	7.967	84	5.786	13			300	59	64	01	6.150	73	0.77	41.95	2.580	23	3.570	50
		1	00.0	1	00.0	315	71	229	31			11	91	2	54	243	76	0.77	41.95	102	26	141	50
0	02.8			0	02.8	13	44	9	72			0	51	0	11	10	34	0.77	28.00	2	90	7	44
		0	39.9	0	39.9	370	02	268	75			13	96	2	97	285	68	0.77	41.95	119	84	165	84
0	54.9	3	56.0	4	10.9	2.558	60	1.858	06			96	52	20	56	1.975	14	0.77	41.95	828	57	1.146	57
0	55.3	0	79.6	1	34.9	829	64	602	50			31	30	6	66	640	46	0.77	41.95	268	67	371	79
		0	51.9	0	51.9	431	46	313	33			16	28	3	47	333	08	0.77	41.95	139	73	193	35
	—	4	78.1	4	78.1	2.144	04	1.556	95			80	89	17	22	1.655	06	0.77	41.95	694	30	960	76
0	51.5	0	55.9	1	07.4	338	52	245	83			12	76	2	72	261	31	0.77	41.95	109	62	151	69
0	98.3	0	01.0	0	99.3	989	76			869	42	45	17	9	62	924	21	0.93	31.70	292	97	631	24
0	90.2	0	56.7	1	46.9	1.307	84			1.148	83	59	68	12	71	1.221	22	0.93	47.55	580	69	640	53
		1	86.1	1	86.1	458	14	332	64			17	28	3	68	353	60	0.77	41.95	148	34	205	26
		0	18.0	0	18.0	90	-	65	42			3	39	0	72	69	53	0.77	41.95	29	17	40	36
0	04.2	0	56.0	0	60.2	93	80	68	06			3	54	0	75	72	35	0.77	41.95	30	35	42	-
		5	11.9	5	11.9	1.126	46	818	06			42	50	9	05	869	61	0.77	41.95	364	80	504	81
		1	39.7	1	39.7	252	78	183	62			9	54	2	03	195	19	0.77	41.95	81	88	113	31
0	07.9			0	07.9	47	40			41	63	2	16	0	46	44	25	0.93	31.70	14	03	30	22
		0	70.2	0	70.2	34	29			30	12	1	58	0	34	32	04	0.93	47.55	15	24	16	80
5	39.5	33	39.4	38	78.9	21.504	93	13.888	94	2.090	-	830	11	176	77	16.985	82			7.095	04	9.890	78

Kristianstad i mars 1928.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. III

Kostnadsförslag.

Timpenning 90 öre.

Dikningskostnad			15.978	94
Laga synförrättning	830	11		
Kostnad för lån och anslag	176	77	1.006	88
Summa kr.			16.985	82

Kristianstad i mars 1928.
Lennart Holmström.
statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.985 kronor 82 öre.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 december 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Elmhult och Östaröds byar i Sankt Olofs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 februari 1928.

Ex officio:
Halvar Lech.

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Elmhult och Östaröd den 15/2 1928.

Nils H. Persson, Elmhults gård
Alfred Håkansson, Elmhult n:o 5
Per Persson, " n:o 3
Karl Andersson, " n:o 2
Per Magnusson, Östaröd n:o 3
Otto Kristiansson, Elmhult n:o 2
Gotthard Larsson, Rygård, Gyllebo
M. Thorsson, Delperöd, S:t Olof.

Otto Andersson, Elmhult n:o 3
Gustaf Håkansson, " n:o 5
Oskar Knutsson, " n:o 2
Martin Persson, Östaröd n:o 3
Per Olsson, Elmhult n:o 3
Nils Andersson, " n:o 4
Johan Håkansson, Östaröd n:o 3

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Gotthard Modig
Raskarum, S:t Olof

Ella Persson
Elmhults gård, S:t Olof.

Förestående avskrifter av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 24 nov. 1928 fastställda arbetsplanen vidimeras.

152

330
28

L 3★0374

DIARIE N:r 1816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN.1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för "Elmhult - Östaröds dikningsföretag av år 1927" i S:t Olofs och Östra Vemmerlövs socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tiotusenetthundratjugo (10.120) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sextusenåttahundrasextio (6.860) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad..., som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, ordf

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1923. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ehnhult 8/1 den jan 1929.

Nils H. Persson

Att Lantbrukaren Nils Persson
å Ehnhults gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Andersson John Olsson

Adress Ehnhult p. St. Olof Adress Ehnhult St Olof

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november
1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,***
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1929.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänt 23 jan. 1929 330/26

DIARIE N:r 1817

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1929

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Elmhult-Östaröds dikningsföretag av år 1927 " i Sankt Olofs och Östra Vemmerlövs socknar, Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 nov. 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6860 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10120 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 8 januari 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Nils Persson, Elmhults gård pr Sankt Olof.

Avsyning verkställd av assistenten Erik Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 12 januari 1929.

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel två kronor.