

Kopia

Vidare med om av Kungl. Maj:ts
den 1 juni 1928 fastställda ar-
vetsplanens ändringar


Hammenhögs socken
Nr 378 878:1

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadad mark till
Hammenhög
i Hammenhögs socken samt
Östra Herrestad
i Östra Herrestads socken
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1926 av
Hammenhögs sockens
Statens landbruksingenjör


Registernummer

Hammenhögs socken		
Aa	Hammenhög	44 ²
Ab		44 ³
Ac		av 7'
Ad		av 27'
Af		av 27'
Ag		
Ah		31'
Östra Herrestads socken		
Ba	Östra Herrestad	47
Bb		43
Bc		44
Bd		45
Be		46
Bf		65



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 1 juni 1928 fastställd till
upprättelse vid arvet utförande.
Hörsal den 27 juli 1928
På Kungl. Landbruksingenjörskolans vägnar
Albert Smith



Förslag till inlaggningsbrunnar



Förslag till dikesöga i punkt 16:50



Skala 1:50

Ark.Nr 001

L 1:0379

Nr 378 Kristianstad län

1928
DIARIE Nr
K. LANDBRUKSINGENJÖR
29 SEP. 1928

L 1*0379

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 29 NOV. 1927

4329

31-912
Ink. till
K. Lantbruksstyrelsen
d. 24 FEB. 1927

19784

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1928



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående flod-
dike genom och från ägor till n:ris
7, 27 och 31 Hammenhög i Hammenhögs
socken, Kristianstads län.

År 1926 den 10 febr. inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör i Hammenhög för att på grund av länsstyrelsens för-
ordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
floddike genom och från ägor till n:ris 7, 27 och 31 Hammenhög i
Hammenhögs socken i Kristianstads län. På grund av personliga
kallelser hade till sammanträde infunnit sig.

Per Svensson, n:o 44 Hammenhög

Lars Olsson, n:o 44 "

Erik Henrixon, n:o 7 "

Mauritz Andersson n:o 27 "

Otto. J. Olsson n:o 31 "

August Nilsson, n:o 4 Herrestad

Per Wänsson,, n:o 4 "

Oskar Andersson, n:o 4 "

Sven Nilsson, n:o 6 "

såsom ecklesiastiskt ombud: Herr kontraktsprästen E. Thulin en-
ligt förordnande, bil. 1.

såsom kronoombud: Herr Domänintendenten Nils Larsson enl. förord-
nande, bil. 2.

såsom gode män: Melchior Olsson i Hannas och Valte Wänsson i

Sandby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande

till sakägare.

§ 3.

Från Länsstyrelsen hade inkommit följande protokollsutdrag

rörande arrendators rätt att söka syneförrättning, vilket uppläs-

tes /bil.4/.

§ 4.

I skrivelse /bil.5/ insänd till förrättningsmannen, före-

nade sig Erik Henrixon å n:o 7 Hammenhög med sökandena. Denna skri-

velse upplästes och vidhölls vid förfrågan utav Henrixon. Detta an-

tecknades å skrivelsen och bestyrktes av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade, att de floddikena, som avförde vatten

från n:o 7 och 44 Hammenhög över n:o 27 och 31 Hammenhög skulle

fördjupas så att därav beroende mark kunde torrläggas till lagen-

ligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

Vidare önskades täckta ledningar.

§ 6.

Sökanden Per Svensson yrkade att den å plankartan med A+B.

betecknade dikessträckan skulle utgöra avdelning för sig enär fallet

vore så stort att hans mark vore oberoende av grävningen nedom denna punkt.

§ 7.

Even Nilsson och Oskar Andersson i Herrestad yrkade ersättning för jordupplåtelse.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen komme att vidtaga besiktning och värdering av dikebyggnadsverket samt att nytt sammanträde komme att hållas å Hammenhögs gästgivaregård torsdagen den 18 innevarande februari månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Lars Olsson meddelade, att han instände med Per Svensson, beträffande dikesavdelningarna.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson

Malte Th. Månsson

År 1926 den 18 februari.

Den dag sammanträdde åter förenämnda s-ynemän å Hammenhögs gästgivaregård varvid följande sakägare närvaro:

Prosten E. Thulin

Ystad-Gärnäs järnvägsaktiebolag genom baninspektoren H. Thulin enligt fullmakt, bil.6a,b.

Per Svensson, Hammenhög

Lars Olsson, "

Mauritz Andersson, "

Otto J. Olsson, "

August Nilsson, Ö. Herrestad

Per Wänsson, "

Oskar Andersson, "

Even Nilsson, "

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.7/, kostnadsberäkning, /bil.8/ och kostnadsfördelningslängd /bil.9/.

§ 12.

På därom framställd fråga yppades ej någon anmärkning mot den av synmännen verkställda jordvärderingen.

§ 13.

Synmännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil.10/.

§ 14.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synmän enligt landstingsmannen Otto J. Olsson att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle landstingsmannen jämväl mottaga och förvara till företaget hörande

handlingar och ritningar.

§ 15.

Det beslöts, att arbetsstyrelsen skulle utgöras av tre personer och valdes därtill Otto J. Olsson som ordförande, Erik Henrixon samt Mauritz Andersson, samtliga i Hammenhög.

§ 16.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 11.

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson Malte Th. Månsson.

Bil. 1.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll

den 17 februari 1926.

§ 14. I skrivelse till domkapitlet den 29 januari 1926 hade statens lantbruksingenjör L. Holmström - under förmälan att länsstyrelsen i Kristianstad på ansökan av, bland andra, Otto Olsson och Mauritz Andersson i deras egenskap av arrendatorer av jord till lönobostället n:o 27¹ Hammenhög i Hammenhögs socken förordnat honom att verkställa syn enligt vattenlagen angående floddike genom och från ägorna till Nr:is 7, 27 och 31 Hammenhög - anhållit, att domkapitlet måtte bemyndiga Otto Olsson och Mauritz Andersson att

ställa sig såsom sökande till företaget samt förordna ombud att närvara vid förrättningen, som toge sin början å Hammenhögs gästgivaregård den 10 februari 1926 kl. 1 e.m.

Hammenhögs församlings kyrkoråd och kontraktsprosten E.A.

Thulin hade i infordrade yttranden tillstyrkt ansökningsen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att bemälde arrendatorer ställt sig såsom sökande till förenämnda företag.

I sammanhang härmed antecknades, att kontraktsprosten E.A. Thulin redan den 3 februari 1926 av domkapitlet förordnats att såsom konsistorieombud närvara vid förrättningen ifråga. Ut supra.

In fidein

E. Callmer.

Bil. 2.

Till Domänintendenten Nils Larsson, Näsund.

Sedan lantbruksingenjören i länet Lennart Holmström hit

annälat, att syn enligt vattenlagen angående floddike genom och från ågor till Hammenhög nr 7, 27 och 31 i Hammenhögs socken utsetts att åga rätt å Hammenhögs gästgivaregård onsdagen den 10 februari 1926 klockan 1 e.m. får länsstyrelsen härmed förordna Eder att vid förrättningen bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa såvitt angår kronoegendomen 3/8 mantal Hammenhög nr 31.

Kristianstad i landskontoret den 1 februari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Thom Ehrenborg.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för lantbruksingenjören att verkställa syn enl. vattenlagen å floddike genom och från ågor till nr:is 7, 27 och 31 Hammenhög i Hammenhögs socken. Samtliga sakägare torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökningen kunna uppgivas.

Hammenhög den 2 juli 1923.

Otto J. Olsson

Mauritz Andersson

n:o 31 Hammenhög

n:o 27 Hammenhög.

Per Svensson

n:o 14 Hammenhög.

R E S O L U T I O N

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet

med föreskrifterna i oan förordnade lag, därest laga hinder ej mö-

ter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;

skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1924.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Erynolf Nordqvist.

Utdrag av protokoll, hållet å lands-

kontoret i Kristianstad den 4 februa-

ri 1926.

Uti en hit ingiven skrift hade statens lantbruksingenjör

i länet Lennart Holmström anhållit om tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen 3/8 mantal Hammenhög nr 31 i Hammenhögs socken Otto J. Olsson att ställa sig som sökande till syn enligt vattenlagen angående floddike genom och från ägor till Hammenhög nr 7, 27 och 31 i Hammenhögs socken.

Över ansökningen hörd har domänintendenten i länet tillstyrkt bifall till densamma.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner skäligt meddela det sökta tillståndet, därom underrättelse skulle meddelas sökanden genom utdrag av detta protokoll.

Som ovan.

In fidem:

Thom Ehrenborg.

Bil. 5.

Härmed förenar jag mig med Otto J. Olsson, Mauritz Andersson m.fl. i deras den 2 juli 1923 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 27, 31 och 44 Hammenhög i Hammenhögs socken och Kristianstads län.

Hammenhög den 15 nov. 1925.

Erik Henrison

n:o 7 Hammenhög

Bevittnas:

Maria Wårtensson

Lars Kullman

Förestående föreningsskrivelse är uppläst vid syneförrätt-

ning den 10 febr. 1926 och vidhölles då av Erik Henrison betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Welchior Olsson

Malte Th. Månsson

Bil. 6a.

Fullmakt.

för baninspektoren H. Thulin, Ystad, att torsdagen den 18 februari och vid eventuellt främdeles av statens lantbruksingenjör utlysta sammanträden rörande dikning i Hammenhög Ystad-Gärnsås järnvägsaktiebolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 15 februari 1926.

Ystad-Gärnsås

Järnvägsaktiebolag

G. Schönbeck.

Bevittnas:

M. Sjöberg

Axel Weimars.

Bil. 6b.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Ystad-Gärnsås - S:t Olofs järnväg den 19 maj 1925.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören,

herr direktören C. Schönbeck, eller den han i sitt ställe förord-
nade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var hälsat
sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka
dess rätt.

§ 25.

, , ...

.

Som ovan

Hj. Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Fäkt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg

M. Sjöberg.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<u>Härdförteckning, ägobestämning och värderingslängd</u> öfver rattensbäddad mark till Hammervägs by i Hammervägs socken samt Östra Herrvads by i Östra Herrvads socken ar Fogelstad härad, Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt Rattenslagen år 1926.																

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Hammarby församling</i>					
<i>Hammarby</i>	<i>442</i>	<i>Aa</i>	<i>9/128</i>	<i>1</i>	<i>Pär Larsson åker</i>
					<i>Lammna</i>
<i>Hammarby</i>	<i>443</i>	<i>Ab</i>	<i>9/128</i>		<i>Karl Olsson</i>
				<i>2</i>	<i>åker</i>
				<i>3</i>	"
				<i>4</i>	"
					<i>Lammna</i>
<i>Hammarby</i>	<i>nr 7'</i>	<i>Ac</i>	<i>3/8</i>		<i>Erik Hemmingsson</i>
				<i>5</i>	<i>äng</i>
				<i>6</i>	"
				<i>7</i>	<i>åker</i>
				<i>8</i>	"
				<i>9</i>	"
				<i>10</i>	"
				<i>11</i>	<i>skog</i>
					<i>imf Lammna</i>
<i>Hammarby</i>	<i>nr 27'</i>	<i>Ad</i>	<i>nr 7/8</i>		<i>Börjesson</i>
					<i>an: Mauritz Andersson</i>
				<i>12a</i>	<i>åker</i>
				<i>12b</i>	"
				<i>12c</i>	"
				<i>13</i>	"
				<i>14</i>	"
				<i>15</i>	"
					<i>imf Lammna</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
100.0								1440	1440 -	2400	2400 -	960	960 -			
100.0									1440 -		2400 -		960 -			
064.5								1440	928 80	2400	1548 -	960	619 20			
011.0								1680	184 80	2400	264 -	720	79 20			
068.5								1920	1315 20	2400	1644 -	480	328 80			
144.0									2428 80		3456 -		1027 20			
		023.5						960	225 60	2400	564 -	1440	338 40			
		022.5						720	162 -	2400	540 -	1680	378 -			
020.5								1680	344 40	2400	492 -	720	147 60			
031.5								1440	453 60	2400	756 -	960	302 40			
073.0								1200	876 -	2400	1752 -	1200	876 -			
067.0								1440	964 80	2400	1608 -	960	643 20			
						007.3										
192.0	046.0					007.3			3026 40		5712 -		2685 60			
087.5								720	630 -	2400	2100 -	1680	1470 -			
092.0								1440	1324 80	2400	2208 -	960	883 20			
077.5								960	744 -	2400	1860 -	1440	1116 -			
096.5								1200	1158 -	2400	2316 -	1200	1158 -			
112.0								960	1075 20	2400	2688 -	1440	1612 80			
110.0								1440	1584 -	2400	2640 -	960	1056 -			
578.5									6516 -		13812 -		7296 -			

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				16	åker erufnt.
				17a	"
				17b	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	väg imp.
				33	" "
				34	" "
					<u>Samman.</u>
Hammenting	271	Ag	57/2		brödbeställe
				35	an: Otto J. Olsson.
					brnt och skärgård
					<u>Samman.</u>
Hammenting		Ag			Gystad-Lärnsås jernvägs AB.
					Gystad.
				36	banvall an. an. frnt. ej imp.
					<u>Samman.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hammarby	31	An	3/8		Hammarby's bräcker arr: Otto J. Olsson.
				37	väg ämp.
				38	" "
				39	" "
				40	åker
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
					Hammarby. Hammarby.
O. Hemmestad's sockern.					
O. Hemmestad.	47	Ba	7/135		August Nilsson.
				56	åker
				57	" "
				58	" , prästgården aj. ämp.
				59	" , " " "
					Hammarby.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Ä k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						001.8										
						002.9										
						008.8										
015.0								2160	324	-	2400	360	-	240	36	-
021.0								1440	302	40	2400	504	-	960	201	60
009.5								2160	205	20	2400	228	-	240	22	80
014.0								2160	302	40	2400	336	-	240	33	60
095.0								1200	1140	-	2400	2280	-	1200	1140	-
055.0								1920	1056	-	2400	1320	-	480	264	-
044.5								2160	961	20	2400	1068	-	240	106	80
014.0								2160	302	40	2400	336	-	240	33	60
036.5								1200	438	-	2400	876	-	1200	438	-
017.5								2160	378	-	2400	420	-	240	42	-
030.5								1680	512	40	2400	732	-	720	219	60
062.5								1680	1050	-	2400	1500	-	720	450	-
031.0								1680	520	80	2400	744	-	720	223	20
065.0								1440	936	-	2400	1560	-	960	624	-
074.0								1200	888	-	2400	1776	-	1200	888	-
048.0								1200	576	-	2400	1152	-	1200	576	-
633.0						043.5			9892	80		15192	-		5299	20
006.5								1920	124	80	2400	156	-	480	31	20
016.5								1200	198	-	2400	396	-	1200	198	-
						006.0										
						001.0										
023.0						007.0			322	80		552	-		229	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				60	ägg
				61	"
					inrullat imp. " <u>Lomma</u>
O. Herrestad.	43	Bb	1/15		Per Gränsson.
				62	äker, fröbäddas ej
				63	"
				64	"
					imp. " <u>Lomma</u>
O. Herrestad.	44	Be	1/36		Per Gränsson
				65	äker
				66	äker, fröbäddas ej
				67	"
					imp. " <u>Lomma</u>
O. Herrestad.	45	Ba	23/540		Per Gränsson
				68	äker
				69	"
				70	" , fröbäddas ej.
				71	"
					imp. " <u>Lomma</u>
O. Herrestad.	46	Be	1/36		Oskar Andersson.
				72	äker
				73	" , fröbäddas ej.
					imp. " <u>Lomma</u>
O. Herrestad.	65	Bg	1/12		Lenn Nilsson.
				74	äker
					<u>Lomma</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
0 23.0						0 07.0		322	80		552	-			229	20
						0 01.5										
						0 03.0										
0 23.0						0 11.5		222	80		552	-			229	20
						0 08.5										
						0 12.0										
						0 02.0										
						0 22.5										
0 04.5								1200	54	-	2400	108	-	1200	54	-
						0 08.5										
						0 13.5										
0 04.5						0 22.0		54	-		108	-			54	-
0 09.5								1680	159	60	2400	228	-	720	68	40
0 29.0								1680	487	20	2400	696	-	720	208	80
						0 22.0										
						0 21.0										
0 28.5						0 42.0		646	80		924	-			277	20
0 26.5								1200	318	-	2400	636	-	1200	318	-
						0 41.0										
0 26.5						0 41.0		318	-		636	-			318	-
0 32.5								1680	378	-	2400	540	-	720	162	-
1 22.5								378	-		540	-			162	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Lammnadsdrag</u>					
<u>Hammarby socken</u>					
Hammarby	442	Aa	1/128	1	Per Larsson.
"	443	Ab	1/128	2	hans Olsson.
"	71	Ac	3/8	3	Erik Henriksen
"	271	Ad	7/8	4	hörnbeställe an: Mauritz Andersson.
"	271	Af	7/8	5	hörnbeställe an: Otto J. Olsson.
"		Ag			Ystad-Lärnäs järnvägs A.B.
"	311	Ah	3/8	6	Hammarby beställe an: Otto J. Olsson.
<u>O. Hamnads socken</u>					
O. Hamnads	47	Ba	7/155	1	August Nilsson.
"	43	Bb	1/15	2	Per Nilsson.
"	44	Bc	1/36	3	~~Per~~
"	45	Bd	13/540	4	~~Per~~
"	46	Be	1/36	5	Oskar Andersson.
"	65	Bf	1/12	6	Lenn Nilsson.
<u>Samman</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
✓ 1 08.0									1.440 -		2.400 -			✓ 960 -		
✓ 1 44.0									2.428 80		3.456 -			✓ 1 027 20		
✓ 1 92.0	✓ 0 46.0					0 07.3			3.026 40		5.712 -			✓ 2.685 60		
✓ 18 53.0						0 42.4			25.911 60		44.472 -			✓ 18.560 40		
✓ 0 27.0									518 40		648 -			✓ 129 60		
						0 25.0										
✓ 6 33.0						0 13.5			9.892 80		15.192 -			✓ 5.299 20		
✓ 0 23.0						0 11.5			322 80		552 -			✓ 229 20		
						0 22.5										
✓ 0 04.5						0 22.8			54 -		108 -			✓ 54 -		
✓ 0 38.5						0 43.0			646 80		924 -			✓ 277 20		
✓ 0 26.5						0 41.0			318 -		636 -			✓ 318 -		
✓ 0 22.5									378		540 -			✓ 162 -		
30 64.0	0 46.0					2 28.2			44.937 60		74.640 -			29.702 40		

Slammanberg den 18 febr. 1926.
 Herman Holmström
 statens landbruksingenjör.

Melchior Olsson

Matth. Th. Månsson.

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Postnadsberäkning för Hammarenhög - Östra Hovestads delningsförslag av år 1926.

"hög."	"högd"	Arbete, material m.m.	Antal.	Pris.	Postnad.		Sammanpostnad.	
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+11	311	<u>Dikenssträckan A-B.</u>						
0-3+11	311	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikensjordens återfyllning m.m. l.m.	311	1.50	466	50		
0-3+11	311	7" tegelrör, paketen inbränta st. Täckningsbotten av cement med 0.70 m. inre diam. samt lock av betong. Arterfyllningen skall ligga minst 0.5 m. över bottenbotten, vilken skall vara stansat. Bottenen skall vara väl omgäddad med marksten och skär st. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10%	995	0.40	398	-	864	50
0								
			1	35.00			35	-
		<u>Samman.</u>					990	-
3+11-7+5	394	<u>Dikenssträckan B-C.</u>						
3+11-6+22	311	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikensjordens återfyllning m.m. l.m.	311	0.75	233	25		
		15" cementrör (H. 1:2:2) l.m.	311	4.00	1.244	-	1.477	25
		eruförns					1.477	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		inverdot					1.477 25
6+22-7+5	83	Schaktning för bäckt ledning, rörens läggning, diketjordens återfyllning m.m. d.m.	83	2.00	166	-	v
6+22-7+5	83	18" rännrör (H. 1:2:2) d.m.	83	5.00	415	-	v 581
3+11 4+75 4+83 6+22, 6+32, 7+5		Intagningsbunnar som oan st. För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tilläggs $\approx 10\%$	6	35.00			210
		Summa					2.31 75
							2.500 -
7+40-18	1060	Dikrasskärkan E-F					v
7+40-15+34	794	Schaktning för bäckt ledning, rörens läggning, diketjordens återfyllning till minst 0.6 meters djup över rören d.m.	794	0.60	476	40	v
7+40-15+34	794	15" rännrör (H. 1:2:2) d.m.	794	4.00	3.176	-	v 3.652 40
15+34-16+50	116	Schaktning för bäckt ledning, rörens läggning, diketjordens återfyllning m.m. d.m.	116	0.75	87	-	v
15+34-16+50 7+40, 10, 12+6, 14 15+34, 15+44, 16+18	116	18" rännrör (H. 1:2:2) d.m.	116	5.00	580	-	v 6.67
16+50		Intagningsbunnar som oan st.	7	35.00			245
16+50-18	150	Dikröga av armerad bet. rikt. st.	1	35.00			35
		Schaktning av lera, sand m.m. m ³	384	1.50			576
		För oförutsedda fall, arbetets till- ägg m.m. tilläggs $\approx 10\%$					504 60
		Summa					5.680 -
3+11 = 20 20-26+20	620	Dikrasskärkan B-D					v
20-22+35	235	Schaktning för bäckt ledning, rörens läggning, diketjordens återfyllning m.m. d.m.	235	1.20	282	-	v
20-22+35	235	15" rännrör (H. 1:2:2) d.m.	235	4.00	940	-	v 1.222
		inverdot					1.222 -
							v

1	2	3	4	5	6	7
						1.222 -
22+35-26+20	385	beräkning för lädets ledning, rirens läggning, dikeavstånd återfyllning m.m. d.m.	385	1.50	577.50	-
22+35-26+20	385	12" rännrör (H. 1:2:2) d.m.	385	3.00	1.155 -	1.732.50
22+35, 25+50 26+20		Antagningskammrar som ovan A	2	35.00		105 -
		För förkortade fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10%				305.50
		Samman				3.365 -
						✓
		<u>Sammandrag</u>				
0-3+1	311	Dikesträckan A-B.				990 -
3+1-7+5	394	" B-C.				2.500 -
7+40-18	1060	" E-F.				5.680 -
3+1-20 20-26+20	620	" B-D.				3.365 -
	2385	Samman.				12.535 -
		Bersättning med synmännens utlåtande: ar.	2	24-		48 -
		Totalsumma kammr.				12.583 -
						✓
		Hamnning den 18 feb. 1926.				
		Emma Holmström.				
		statens landbruksingenjör				

0.72.5
0.33.5
0.81.5

1.87.5

185.0
5.29.1

189.5

5.59.9
1.66.5

Postnadsfördelningsskild för Hammunking - Östra
Hornstads dikningsföretag år 1926.

Hammans eller lägerbets					Deltagningskyldiga ägarbetsnummer	Förbättrings- värde		Fördelningsdel.	Beräknad fordrad.	
hitta i sym- belen.	registernummer.	Antal	namn	ägare i sammankommit		kr.	in		%	kr.
1	2	3	4	5	6	7		8	9.	
Ordning I, dikningssträckan A-B										
Aa	442	1/128	Hammning	Per Larsson.	alla	960	-	23.43	231	96
Ab	443	1/128	"	Lars Olsson.	2, 3	698	40	17.05	168	79
A2	ar 27'	ar 7/8	"	hörnbeställe						
				an: Mauritz Andersson.	22, 23, 24	2.438	40	59.52	589	25
				Samman.		4.096	80	100.-	990	-
Ordning II, dikningssträckorna B-C och B-D.										
Ab	443	1/128	Hammning	Lars Olsson.	4	328	80	1.71	100	29
Ac	ar 7'	7/8	"	Kersti Hennrikson.	alla	2.685	60	13.94	817	58
A2	ar 27'	ar 7/8	"	hörnbeställe						
				an: Mauritz Andersson.	12a - 213 25 - 34	16.122	-	83.68	4.907	83
Af	ar 27'	ar 7/8	"	hörnbeställe						
				an: Otto J. Olsson.	alla	129	60	0.67	39	30
				Samman.		19.266	-	100.-	5.865	-
Ordning III, dikningssträckan E-F.										
Ah	31'	7/8	Hammning	Hammnings beställe	alla	5.299	20	83.59	4.788	04
				an: Otto J. Olsson.	"					
Ba	47	7/135	Ö. Hennstad	Ang. Gilmann.	"	229	20	36.2	207	35
Bc	47	1/36	"	Per Larsson	"	254	20	0.85	48	69
Bd	45	23/540	"	Samman	"	277	20	4.37	250	31
				överföras		5.859	60	92.43	5.294	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				inrätt		5.859 60	92.43	5.294 39
Be	46	1/76	Ö: Hovvstad	Oskar Andersson	alla	318 -	5.02	2.87 55
Bf	65	1/12	"	Lenn Nilsson	"	162 -	2.55	146 06
				<u>Samman</u>		6.339 60	100. -	5.728 -

Fördelning av föräktningsskostnader

(Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för de båda företagen gemensamma kostnader)

Aa	442	1/128	Hammarby	Per Nilsson	alla	960 -	3.23	18 49
Ab	443	9/128	"	Karl Olsson	"	1.027 20	~~2.35~~ 2.46	19 81
Ac	ar 71	ar 3/8	"	Carl Henriksson	"	2.685 60	9.04	51 74
Ad	ar 271	ar 7/8	"	homboställe an. Frimberg andersson	"	18.560 40	~~54.28~~ 62.49	357 69
Af	ar 271	ar 7/8	"	an. Otto J. Olsson	"	129 60	0.44	2 52
Ah	311	3/8	"	Hammarbys boställe an. Otto J. Olsson	"	5.299 20	17.84	102 12
Ba	47	7/135	Ö: Hovvstad	Aug. Nilsson	"	229 20	0.77	4 41
Bc	44	1/36	"	Per Nilsson	"	54 -	0.18	1 03
Bd	45	23/540	"	<u>Samman</u>	"	277 20	0.93	5 32
Be	46	1/36	"	Oskar Andersson	"	318 -	1.07	6 12
Bf	65	1/12	"	Lenn Nilsson	"	162 -	0.55	3 15
				<u>Samman</u>		29.702 40	100. -	572 40

Hammarby den 18 febr. 1926.

Samuel Holmström
statens landtmätarverksamhet

3366731

Andersson

Matth. Joh. Nilsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Hammenhög i Hammenhögs socken samt Östra Herrestad i Östra Herrestads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något lagga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Svensson för 6/128 mtl n:o 44² Hammenhög

Erik Henrison för 3/8 mtl av n:o 7¹ "

Mauritz Andersson för av 7/8 mtl av n:o 27¹ "

Otto J. Olsson för 3/8 mtl n:o 31¹ "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C, D-E och E-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medel-

vattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,9; anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad,

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

5:o. För att den beräknade jordsförbättringen skall kunna erås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till

i punkt	A	15 hektar	✓
	B	80	" ✓
	4+75	92	" ✓
	6+22	96	" ✓
	C	100	" ✓
	E	106	" ✓
	12	150	" ✓
	15+34	180	" ✓
	15+64	183	" ✓
	16+18	184	" ✓
	D	27	" ✓
	25+50	31	" ✓
	22+35	46	" ✓

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Ersättning för jordupplåtelse till öppna utloppsdikets utvidgande skall utgå,

till Oskar Andersson n:o 4⁶ Ö. Herrestad för 1 ar med 24:- kronor.

till Sven Nilsson, n:o 6⁵ Ö. Herrestad för 1 ar med 24:- kronor.

Ersättning för jordupplåtelse för dikesvallar vid öppna

diket skall utgå efter ett pris av 24:- kronor pr ar mark som täckes av dikesvall, upplagd på sätt, som i detta utlåtande föreskrives. Ersättningen utgives efter skriftlig begäran av sakägare och skall ersättningsbeloppet bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava syne-
männen i anledning därav att fallbrott förekommer indelat företa-
get i tre avdelningar av vilka

avdelning I omfattar dikessträcken A-B

" II $\frac{1}{2}$ " B-C och B-D

" III " " E-F

Till grund för kostnadernas fördelning inom varje av-
delning ligger förbättringsvärdet å den jord, som tillhör avdel-
ningen. Underhållskostnaden göldas efter samma principer som ny-
grävningskostnader. Till grund för fördelningen av alla för hela
företaget gemensamma kostnader skall läggas jordförbättringsvär-
dena såsom dessa finnas angivna i värderingslängden. Till gemen-
samma kostnader räknas förrätningskostnader samt administrations-
och kontrollkostnader m.m.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande
härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättrings-
värden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det
upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Vandenhög-Östra Herrestads
dikningsföretag av år 1926.".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrel-
se, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att i offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande;

10:o. Beträffande företagens utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugoniö /29/ kronor 70 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

7 att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikets läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde; att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare; att den för öppet dike uppkastade jorden skall läggas på minst en meters avstånd från dikeskanten och med lutning mot marken av högst 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öppet dike skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga

samt ycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hammenhög den 18 febr. 1926.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Velchior Olsson

Malte Th. Månsson.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 74
1925 10/11-16/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	31	0,66	20	46
		avvägda punkter	240	0,02	4	80
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	6	2,50	15	-
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,43 ar, ...	77	0,05	3	85
		 har			3	34
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	77	0,03		
		Markvärdering, § 15, värdering	5	0,75		
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer	14	1,50	2	10
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	57	0,03	3	42
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	57	0,12	6	84
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	2,5	3,50	8	75
		b) antal ritningar	1	3,00	3	-
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	4	0,25	1	-
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						
						
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal		0,02		
10/11-16/11		Inmätning av vattendelare	1		12	14
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3	50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6	-
		2) ,, ,, över ,, ...	6	10,00	60	-
		Överföres				69 50
						259 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				259 86
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	60	0,03	1 80	2 80
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.4	4,00	9 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			12 58	22 18
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	240	0,01		2 40
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
1926	10/2, 17/2	Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
12/2		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1	12,00		12 —
1925	10/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	0.5	12,00		6 —
		Summa kronor				361 24
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarck	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.43 ar ägofigurer st.	77	0.07	5 39	
		har 333820.14			4 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 50	
		Överföres			21 31	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 31	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	2210	0,02	4 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 —	30 86
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	2.5	6,00	15 —	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 30	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		26 70
		nedsättning för kopia å kalkervärv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	40	0,75		30 —
		Summa kronor				87 56
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 —
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				65 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				39 —
		<i>Kalkyler</i>				9 —
		Summa kronor				123 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				361 24
		Lösen för kopior och avskrift				87 56
		Övriga förrättningskostnader				123 60
		Summa kronor				572 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstad o. Järrestads* häradsrätt.

Slammenhög den 18 febr. 1926

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga.

Kronor 524:40 kvitteras:

Slammenhög den 18 feb. 1926.

Lennart Holmström

skämda teckningar av symposiumet
gärade dagar 1-11 vid 1000000.

Amund. Totomethus

L _____ 1*0379

DIARIE Nr. 19784
K. LANTBRUKSTYRELSEN
29 SEP. 1928

Handlingar
rörande

avskrift.


lån och anslag av allmänna medel till
Hammenhög-Ö.Herrestads
dikringsföretag
av år 1926.

Ansvarig

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 1 juni 1928 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hochholmen den 27 juli 1928
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100.000.

Sedan delägarna i "Hammenhög-Ö. Herrestads dikningsföretag av år 1926" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Hammenhögs och Herrestads byar i Hammenhögs och Ö. Herrestads socknar av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 km. norr om Hammenhögs kyrka samt sträcker sig sedan i sydlig och sydostlig riktning till en punkt som ligger 2 km. söder om Ö. Herrestads kyrka samt är i motsäende översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd på förordnande från länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som slöts den 18 febr. 1926 har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar,

vilka närslutas.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 18 febr. 1926 hava sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande /bil. D/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

Åker	30.64.0 har
Äng	<u>0.46.0 har</u>
Summa	<u>31.10.0 har</u>

Jordmånen består av djup mylla på lera av morän natur.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka härå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåhande intaget som bil. 10 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Enär diket göres täckt förekomma inga brobyggnader.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

		Låne-och anslags- sökandes andel = hela företaget.	
<u>Areal och ägoslag.</u>			
<u>Vid undersökningen.</u>			
Åker	har	30	64.0
Äng m.m.	har	0	16.0
Summa har		31	10.0
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>			
Åker, förbättrad	har	30	64.0
Äng, "	har	0	16.0
Summa har		30	10.0
<u>Jordvärde.</u>			
Efter dikningen	kr.	74640	--
Före dikningen	kr.	14937	60
<u>Värdeförhöjning.</u>			
Genom dikningen	kr.	29702	40
Summa kr.		29702	40
<u>Kostnad.</u>			
För dikningen	kr.	13292	53
Summa kr.		13292	53

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 7 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning bil. 8 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta

betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 10 till syneprotokollet.

Finder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hammenhög-Ö. Ingelstads dikningsföretag av år 1924". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag ur statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 10130:69 kronor och anslaget till 3161:84 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 10130 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 3160 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av ett år.

Kristianstad i febr. 1927.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A Tabell

B "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Tillstånd från Högvärldiga Domkapitlet

F Tillstånd från Länsstyrelsen

G Diariebevis

H Synehandlingar i ett häfte

I Ritningar i 1 blad.

Tabell

Åker
Annan mark

Samman

Kristianstad i feb. 1927.
Lennart Holmström
Statens landbruksinspektion

Hänsesörandes andel - hela för- läggningsområdet							
Andel		Värde				Bilnad	
		För		Efter			
		Förslagsningen					
för	an	för.	in	för.	in	för.	in
30	64.0						
	046.0						
31	10.0	44.937	60	74640	-	29702	40
27.							
in							

Lodrum. by och Sammnan	"apstthna	"anndal	"apstthna	Ägares namn m. m.	"apstthna	areal					
						ämn	amman		Sammna		
					an.	dran	an	dran	an	dran	an
<u>Hammanbörq</u>											
Hammanbörq	Aa	6/128	442	Per Larsson.	1	1	10.0			1	10.0
"	Ab	9/128	443	Kars Olsson.	2-3	0	75.5			0	75.5
				Kars Olsson.	4	0	68.5			0	68.5
"	Ac	3/8	ar 71	Erik Hennison	5-11	1	92.0	0	46.0	2	38.0
"	Ad	ar 7/8	ar 271	företställe. an: Grannitz Andersson.	12a-21a 25-34	16	65.5			16	65.5
				" " " "	22-24	1	87.5			1	87.5
"	Af	ar 7/8	ar 271	företställe. an: Otto F. Olsson.	35	0	27.0			0	27.0
"	Ah	3/8	31'	Hammanbörqs förtälle. an: Otto F. Olsson.	40-55	6	33.0			6	33.0
<u>Ö. Hammanstad.</u>											
Ö. Hammanstad	Ba	7/135	47	August Gidason.	56-57	0	23.0			0	23.0
"	Bc	1/36	44	Per Grannson	65	0	04.5			0	04.5
"	Bd	23/540	45	Gunn	68-69	0	38.5			0	38.5
"	Be	1/36	46	Oskar Andersson.	72	0	26.5			0	26.5
"	Bf	1/12	65	Lron Gidason.	74	0	22.5			0	22.5
				Sammna.		30	64.0	0	46.0	31	10.0

bell.

Bakgrunden.	70% av best- anden		Andel i beständerna för								Samman- beräknad.		Medel beräknad.	Bekänt av beständerna. %	Bekänt.	Särskilt					
			Ord. I	Ord. II	Ord. III	haga ny- ordföret. ingen.	Ordän- beräknad.														
km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	km.	m.	%	km.	m.	km.	m.	
960	-	672	-	231	96					18	49	4	43	254	88	0.26	16.07	40	96	213	92
698	40	488	88	168	79					13	46	3	22	185	47	0.26	16.07	29	81	155	66
328	80	230	16			100	29			6	35	1	52	108	16	0.33	17.73	19	18	88	98
2.685	60	1.879	92			817	58			51	74	12	40	881	72	0.33	17.73	156	33	725	39
16.122	-	11.285	40			4.917	83			210	70	74	43	5.292	96	0.33	17.73	938	44	4.354	52
2.438	40	1.716	88	589	25					46	99	11	26	647	50	0.26	16.07	104	05	543	45
129	60	90	72			39	30			2	52	0	60	42	42	0.33	17.73	7	52	34	90
5.299	20	3.709	44					4788	04	102	12	24	46	4.914	62	0.93	31.73	1.559	41	3.355	21
229	20	160	44					207	35	4	41	1	06	212	82	0.93	31.73	67	53	145	29
54	-	37	80					48	69	1	13	0	25	49	97	0.93	31.73	15	86	34	11
277	20	194	04					250	31	5	32	1	28	256	91	0.93	31.73	81	52	175	39
318	-	222	60					287	55	6	12	1	47	295	14	0.93	31.73	93	65	201	49
162	-	113	40					146	06	3	15	0	75	149	96	0.93	31.73	47	58	102	38
29.702	40	20.791	68	990	-	5.865	-	5.728	-	572	40	137	13	13.292	53			3.161	84	10.138	69
Gränsland i feb. 1927. Gunnar Stenmark Statens landbruksingenjör																					

Kontrollräkning

Sammanfattning av in			
Bilansgränning			
Ard. I	990	-	
Ard. II	5.865	-	
Ard. III	5.728	-	12.583 -
Sammanfattning	572	40	
Kontrollräkning för lån och anslag	137	13	709 53
Sammanfattning			13.292 53

Kontrollräkning i juli 1927.
Kontrollräkning
Statens Landbruksinspektion

Vid arbetsplanens fastställande har
kontrollräkning för förelagat beräknat till
13292 kronor 53 öre.

Högholmen den 27 juli 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Undertecknade delägare i Hammenhög-Ö. Herrestads dikningsföretag av år 1926, som godkänna synemännens därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Hammenhög den 18 febr. 1926.

Otto J. Olsson

Mauritz Andersson

Per Svensson

Lars Olsson

August Nilsson

Per Månsson

Oscar Andersson

Sven Nilsson

Erik Henrison

Bevittnas:

Lennart Holmström

Melchior Olsson

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 2 februari 1927.

§ 13. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 15 januari 1927 meddelat, att vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 18 februari 1926 och som vunnit laga kraft, lönebostället 7/8 mantal Hammenhög nr. 27 i Hammenhögs socken, vilket arrenderades av Otto J. Olsson och Mauritz Andersson i särskilda lotter, befunnits plikligt deltaga i kostnaderna för "Hammenhög-Östra Herrestads dikningsföretag av år 1926" samt att bemälda Olsson och Andersson jämte övriga sakägare undertecknat förening för sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, ävensom anhållit om domkapitlets tillstånd för arrendatorerna att göra gemensam sak med övriga sakägare.

I infordrade yttranden hade Hammenhögs församlings kyrkoråd och kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av

detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet icke hade något att erinra mot att förenämnda arrendatorer gjorde gemensam sak med övriga sakägare i detta ärende. Ut supra.

In fidein

B. Wivesson

Bil. F.

Utdrag ur protokoll, hållet
å landskontoret i Kristianstad den 26 januari 1927.

Uti en hit ingiven skrift hade statens lantbruksingenjör i länet Lennart Holmström anhållit om tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen 3/8 mantal Hammenhög nr 31 i Hammenhögs socken Otto J. Olsson att jämte övriga sakägare i "Hammenhög-Ostra Herrestads dikningsföretag av år 1926" gemensamt söka anslag och lån av allmänna medel till företagets utförande.

Över ansökningen hörd har domänintendenten i länet tillstyrkt bifall till densamma.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner skäligt meddela det sökta tillståndet, därom underrättelse skulle meddelas sökanden genom utdrag ur detta protokoll.

Som ovan

In fidein:

Thom Ehrenborg.

Bil. G.

Att; såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvar icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18 februari 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt "Hammenhög - Ö. Herrestads dikningsföretag av år 1926" och avseende terrilläggning av mark till Hammenhögs by i Hammenhögs socken samt Östra Herrestads by i Östra Herrestads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 31 januari 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

För

Stående skrivet av handningar
till den av Kungl. Maj: den 1 Jan.
1928 förklarade arbetslösa
vidmöras.

Samart. Pro. m. m. m. m.

157

262
98

L 1*0379

19784

DIARIE Nr.

LANTBRUKSTYRELSEN

KONTRAKT 29 SEP. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 1 juni 1928

för

"Hammenhög - Östra Herrestads dikningsföretag av år 1926" i Hammenhögs och Östra Herrestads socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tiotusenettthundratrettio (10.130) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalningskyldighet med tretusenetthundrasextio (3.160) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~no~~ *förtroendeman* för företaget, *ordf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~2~~ och förbind~~2~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innani sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hammarby den 6 sept 1928.
Åke J. Åberg

Att *Lands Fingermästare Otto Österm,*
Hammarby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johanne
Hammarby
Adress

Gustf. Ericson
Hammarby
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 1 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 oktober 1928.

Åke J. Åberg
Carl Erikson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 2/10 1928

262
28

19785

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBSTYRELSEN

B E V I S

29 SEP. 1928

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hammenhög-Östra Herrestads dikningsföretag av år 1926" i Hammenhögs och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3160 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10130 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena den 6 sept. 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Arbetsstyrelsens ordförande: landstingsmannen Otto J. Olsson, Hammenhög.

Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i övrigt ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 27 sept. 1928.

Arnar Stenström

Statens lantbruksingenjör.



Arnar Stenström

1944

2000 000 000

100 000 000

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1944. The data is presented in the form of a table with columns for the different categories and rows for the various items. The table is divided into two main sections, one for the first half of the year and one for the second half. The first section covers the period from January to June, and the second section covers the period from July to December. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison and analysis. The table is organized into columns and rows, with the first column representing the different categories and the subsequent columns representing the various items. The data is presented in a way that is easy to read and understand, and it provides a comprehensive overview of the survey results for the year 1944.